

D O D A T E K č. 1 **smlouvy o dílo**

„Stavební úpravy pro osazení PET – CT – nemocnice Karlovy Vary“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

bankovní spojení:



zastoupený: Ing. Erik Klimeš, člen Rady Karlovarského kraje

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Mudicon s.r.o.

se sídlem: Závodní 280, Tašovice, 360 18 Karlovy Vary

IČO: 04741111

DIČ: CZ04741111

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-1842300207/0100

zastoupený: Jiří Pilný, jednatel společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 32211

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 18.11 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 1 **KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY**

„Stavební úpravy pro osazení PET – CT – nemocnice Karlovy Vary“ (dále jen „dodatek č. 1“)

- A) Smluvní strany uzavřely dne 9. 04. 2025 smlouvu o dílo na realizaci stavby: „**Stavební úpravy pro osazení PET – CT – nemocnice Karlovy Vary**“ pod ev. č. objednatele KK01302/2025 (dále jen „smlouva“). Ke smlouvě nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby, jejichž bližší specifikace je uvedena v odstavci D) níže.
- B) Dále dodatek č. 1 řeší prodloužení doby plnění z důvodu nutné úpravy železobetonového skeletu s proskleným obvodovým pláštěm. Celková výška dostavby je 6,11 m nad úrovní stávajícího terénu přičemž svou atikou významně překrývá stávající okna porodních oddělení objektu "B". Touto atikou dochází k významné ztrátě denního osvětlení v pavilonu "B". Jedná se zejména o architektonické řešení. Provozovatel KKN žádá o úpravu zastropení nad nově vznikajícími místnostmi m.č. B1.02, B1.06, B1.07, B1.08, B1.10 a tím snížení celkové výšky dostavby tak, aby byla zachována stávající okna pavilonu "B" bez zakrytí dostavbou a tím zachováno plné denní osvětlení místností. Autor projektu tak zpracoval úpravu projektu znamenající snížení a změnu železobetonového stropu, úpravu proskleného pláště, úpravu atiky atd., která byla dne 15.10.2025 zadavatelem předána dodavateli k zpracování dílenské dokumentace stropu. Po zpracování dílenské dokumentace a jejím schválení tak bude realizována nová verze zastropení, obsahující výše popsané úpravy. Potřebou zpracování projekční změny a dílenské dokumentace tak vzniká potřeba prodloužení lhůty termínu plnění díla o dobu, po kterou probíhala úprava projektové dokumentace a tím pádem nemohli být prováděny práce na této části stavby. Dílčí termín dle bodu 3.2 písm. b) se nemění.
- C) Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Změnový list číslo 3 je řešen dle § 222 odst. 7 zákona, jelikož se jedná o záměnu položek ve srovnatelné kvalitě. Tyto změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací (příloha č. 1).
- D) Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy se s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce a méně práce specifikované ve změnovém listu číslo 1,2,4,5,6, ze kterých vyplývá:

Změna dle § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ

ZL č.	Popis a důvod změny	Rozšíření	Snížení	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-))	Hodnota změny (max. 15 %) dle § 222, odst 4 písm b ZZVZ
1.	Úprava rozsahu stavebních prací po odkrytí stávajících konstrukcí	254 261,67 Kč	-826 023,20 Kč	-571 761,53 Kč	2,12%
2.	Zápory	111 958,20 Kč	0,00 Kč	111 958,20 Kč	0,22%
4.	Dispoziční změna	343 636,35 Kč	-184 017,18 Kč	159 619,17 Kč	1,04%
5.	Změny ve zdravotní technice a vytápění	417 004,83 Kč	-163 419,05 Kč	253 585,78 Kč	1,14%
6.	Změna stropu nad m.č. B1.02, B1.06, B1.07, B1.08, B1.10+místnost B1.29	1 655 864,31 Kč	-1 363 814,44 Kč	292 049,87 Kč	5,94%
	Celkem (bez DPH)	2 782 725,36 Kč	-2 537 273,87 Kč	245 451,49 Kč	10,46%

Změna dle § 222 odst. 7 ZZVZ

ZL č.	Popis a důvod změny	Rozšíření	Snížení	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-))
3.	Změna monolit	701 411,30 Kč	-1 040 266,95 Kč	-338 855,65 Kč

Rekapitulace:

	cena bez DPH	cena s DPH
smlouva o dílo na realizaci stavby	50 870 443,56 Kč	61 553 236,71 Kč
předkládaný dodatek č. 1	-93 404,16 Kč	-113 019,03 Kč
smlouva o dílo včetně dodatku č. 1	50 777 039,40 Kč	61 440 217,67 Kč

E) smluvní strany se dohodly na změně bodu 3.1 a 3.2 článku III. Doba plnění smlouvy, kdy body 3.1 a 3.2 nově zní takto:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději **do 312 dnů od předání staveniště**.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v dílčích termínech:

- a) předání staveniště: **do 5 dnů** od účinnosti smlouvy
- b) Dokončení místností: B1.14; B1.16b; B1.17; B1.18; B1.19; B1.20, zahájení předpřejímek, sepsání vad a nedodělků: **do 19.12.2025**
- c) Odstranění vad a nedodělků, protokolární předání části díla odst. 3.2 písm. b) tohoto článku smlouvy: 12. 1. 2026
- d) dokončení stavebních prací s výjimkou prací uvedených v odst. 3.2 písm. b) tohoto článku smlouvy a zahájení předpřejímek, sepsání vad a nedodělků: **do 298 dnů od předání staveniště**
- e) odstranění vad a nedodělků, protokolární předání stavby: **do 14 dnů od dokončení stavebních prací dle odst. 3.2 písm. d) tohoto článku smlouvy**.

Provedením díla nebo jeho části se rozumí úplné dokončení díla nebo jeho části prostého všech vad a nedodělků a současně řádné protokolární předání zhotovitelem objednateli dle článku X. smlouvy.

F) Smluvní strany se dohodly na změně bodu 5.1 článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy, kdy bod 5.1 nově zní takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH: 50 777 039,40 Kč

DPH: 10 663 178,27 Kč

Cena včetně DPH: 61 440 217,67 Kč

(slovy: šedesát jeden milionů čtyři sta čtyřicet tisíc dvě stě sedmnáct korun českých a šedesát sedm haléřů)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), bude používán režim přenesené daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

G) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

H) Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.

I) Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1499/12/25 ze dne 8. 12. 2025.

J) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: email: [REDACTED] Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatel.

Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.

K) Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

L) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: změnové listy číslo 1,2,3,4,5,6

Zhotovitel:




Jiří Pilný
Jednatel

Objednatel:



Ing. Erik Klimeš
člen Rady Karlovarského kraje

Za správnost:



ZMĚNOVÝ LIST		č. 001
Stavba	: "Nemocnice Karlovy Vary – stavební úpravy pro usazení PET - CT"	
Objednatel	: Karlovarský kraj	Zhotovitel : MUDICON s.r.o.
se sídlem	: Závodní 353/88 , 360 06 Karlovy Vary	se sídlem : Závodní 280, 360 18 Karlovy Vary-Tašovice
IČO:	: 70891168	IČO : 4741111
DIČ:	:	DIČ : CZ04741111
zastoupen	:	zastoupen : Ing. Václav Skopový, jednatel
Předmět ZL: Úprava rozsahu stavebních prací po odkrytí stávajících konstrukcí		
Zdůvodnění ZL: Ošetření ocelových nosníků - Projektová dokumentace řeší v rámci nových vnitřních dispozic též využití stávajících průchodů mezi jednotlivými místnostmi. Po vybourání podlahových konstrukcí bylo zjištěno, že průchody mezi budoucími místnostmi B1.15 (strojovna VZT), B1.14 (čekárna), B1.16b (přípravná) jsou řešeny jako ocelové svařence (celoobvodová krabice), které po posouzení statikem nelze odstranit bez dopadu do stability stěn. Dle návrhu autora projektu bude ocelový svařenec zachován s tím, že bude odrezivěn, ošetřen antikorozním nátěrem a ponechán jako statické řešení. Poklop na dešťovou šachtu - Projektová dokumentace řeší v rámci odkanalizování nově vzniklých prostor napojení na vnější revizní šachtu v zeleném pásu na východní straně budovy "B". Prohlídkou této stávající šachty bylo zjištěno, že šachta nemá žádný poklop, ale zakryta pouze provizorní OSB deskou. Z bezpečnostních důvodů tak bude uvedená šachta doplněna o nový, litinový poklop. Drenážní potrubí - Projektová dokumentace stavby řeší zhotovení nové vodorovné hydroizolace vnitřních prostor. Po vybourání podlahových konstrukcí bylo zjištěno, že průchody mezi budoucími místnostmi B1.15 (strojovna VZT), B1.14 (čekárna), B1.16b (přípravná) jsou řešeny jako ocelové svařence (celoobvodová krabice), které po posouzení statikem nelze odstranit bez dopadu do stability stěn. Tyto svařence zasahují i pod úroveň podlahy. V uvedených místech je tak vodorovná hydroizolace přerušena. Jako doplňkové optření pro případ vztlínání vlhkosti autor projektu navrhl provést po celém vnitřním obvodu drenážní potrubí, které v případě zjištění vlhkosti bude napojeno na nucené provětrávání a dojde tak vysušení podlahového prostoru. Statická úprava otvoru B09 - Projektová dokumentace stavby řeší úpravu stávajícího okenního otvoru mezi místnostmi B1.08 (ovladovna) a B1.19 (PET-CT) na nový otvor dveřní. Po otlučení stávajících omítek bylo zjištěno, že stávající ocelový překlad nad otvorem je nedostatečně dlouhý a neplní tak svou funkci. Dále bylo zjištěno, že stávající okenní ostění jsou tvořena kamennými bloky. Autor projektu posoudil nálezový stav s tím, že stávající nevyhovující překlad bude nahrazen novými překlady, okenní ostění budou dozděna novými plnými cihlami, aby bylo dosaženo požadované mechanické stability. Níky po původních instalacích - Po provedeném otlučení vnitřních omítek stěn bylo zjištěno, že v minulosti došlo k významnému zásahu do obvodového zdiva vysekáním rýh pro již neexistující nebo nevyužívané rozvody. Uvedené rýhy byly pouze vyplentovány. Po posouzení autorem projektu je požadováno, aby uvedené rýhy byly řádně zazděny plnými cihlami a tak obnovena plná stabilita zdiva. Zásyp šachty - Projektová dokumentace řeší kompletní vybourání stávajících podlahových konstrukcí ve všech vnitřních místnostech. Po vybourání podlah v místnosti m.č. B1.14 (čekárna) byla nalezena betonová revizní šachta s probíhajícím litinovým ležatým potrubím. Provedenou prohlídkou bylo zjištěno, že se jedná o již odstavenou větev dešťové kanalizace, která již byla v minulosti nahrazena novým ležatým rozvodem z PVC potrubí. Po konzultaci s autorem projektu dojde k zasypaní a zabetonování nalezené šachty. Ošetření pilířů - Projektová dokumentace stavby řeší zhotovení nové vodorovné hydroizolace vnitřních prostor. Po vybourání podlahových konstrukcí bylo zjištěno, že průchody mezi budoucími místnostmi B1.15 (strojovna VZT), B1.14 (čekárna), B1.16b (přípravná) jsou řešeny jako ocelové svařence (celoobvodová krabice), které po posouzení statikem nelze odstranit bez dopadu do stability stěn. Tyto svařence zasahují i pod úroveň podlahy. V uvedených místech je tak vodorovná hydroizolace přerušena. Autor projektu proto v místech ocelových svařenců navrhuje provést místo hydroizolačních pásů, i nichž hrozí protržení a ztráta funkčnosti kombinaci nátěrové hydroizolace ve spojení s těsnicími pásy. Nově tak bude realizováno aktualizované řešení autora projektu. Sanace pilířů - Projektová dokumentace navrhuje ve vybraných upravovaných stavebních otvorech v obvodovém zdivu (otvory okenní upravované na otvory dveřní apod.) jejich ztužení za pomoci tkaniny z uhlíkaté tkaniny. Po provedeném otlučení vnitřních omítek byl zjištěn skutečný stav obvodového zdiva, na základě kterého autor projektu provedl revizi s tím, že stabilizaci otvorů pomocí uhlíkaté tkaniny ponechává pouze u dvou otvorů, ostatní otvory nahrazuje zastabilizovat pomocí ocelových úhelníků a ohýbaných plechů. Současně dojde k dozdění chybějících ostění plnými pálenými cihlami. Pomocné kotvení - Projektová dokumentace navrhuje v rámci protiradonového záření instalaci vloženého stropu s pláty z olova, který bude podepřen v místě okenních otvorů ocelovými profily HEB, v místě bez okenních otvorů ocelovými úhelníky tvaru "L". Po otlučení vnitřních omítek a vybourání vnitřních		

Projektová dokumentace navrhuje v rámci protiradonového zařzení instalaci vloženého stropu s pláty z olova, který bude podepřen v místě okenních otvorů ocelovými profily HEB, v místě bez okenních otvorů ocelovými úhelníky tvaru "L". Po otlučení vnitřních omítek a vybourání vnitřních stěn bylo zjištěno, že navržené řešení provrtáním kotev skrze obvodové stěny směrem do spojovacích doby není realizovatelné, jelikož stěna se skládá nikoliv z plného zdiva, ale je tvořena dvěma přízdívkami z obou stran. Po posouzení autorem projektu bylo řešení modifikováno tak, že kotevní plechy ze strany spojovacích chodby budou nahrazeny vlepem FeZn závitových tyčí do chemické malty.

Přílohy: zpracovaný položkový rozpočet změny

Poznámka: Bude zahrnuto do dokumentace skutečného provedení stavby.

Dopad do ceny díla dle SoD	NE	ANO :	-571 761,53 Kč
záporná hodnota změny		bez DPH	-826 023,20 Kč
		DPH	-173 464,87 Kč
		vč.DPH	-999 488,07 Kč
kladná hodnota změny		bez DPH	254 261,67 Kč
		DPH 21%	53 394,95 Kč
		vč.DPH	307 656,62 Kč

Dopad do termínu diľa dle SoD	NE	ANO:
-------------------------------	----	-----------------

Podpis: _____

Datum: _____

Podpis:

Datum:

Technický dozor investora

Podpis: _____

Datum: _____

Podpis:

Datum:

<i>Autorský dozor</i>	
Podpis:	
Datum:	

Podpis:

Datum:

Zhotovitel

Podpis: _____

Datum: _____

Podpis:

Datum:

SOUPIS PRACÍ



Stavba: KKN KV - PET-CT - změnové listy

Objekt: 1 - Ošetření ocelových nosníků

Místo: Datum: 27.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 151,78	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 151,78	
D		783	Dokončovací práce - nátěry				3 151,78	
1	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2			721,91	CS ÚRS 2025 02
2	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2			851,00	CS ÚRS 2025 02
3	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			1 578,87	CS ÚRS 2025 02

SOUPIS PRACÍ



Stavba: KKN KV - PET-CT - změnové listy

Objekt: 2 - Poklop na dešťovou šachtu

Místo:

Datum: 27.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 604,17	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 604,17	
D		8	Vedení trubní dálková a přípojná				8 430,00	
1	K	899102112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus			3 660,00	CS ÚRS 2025 02
2	M	28661932	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15	kus			4 770,00	CS ÚRS 2025 02
D		99	Přesuny hmot a suti				174,17	
3	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t			174,17	

SOUPIS PRACÍ



Stavba: KKN KV - PET-CT - změnové listy
Objekt: 3 - Drenážní potrubí po obvodu ve vnitřní části

Místo: Datum: 27.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 244,23	
D HSV Práce a dodávky HSV							12 244,23	
D 2 Zakládání							7 605,00	
1	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 125 mm bez lože a obsypu	m			7 605,00	CS ÚRS 2025 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 440,00	
2	K	971042251	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 450 mm	kus			4 440,00	CS ÚRS 2025 02
D 997 Přesun sutě							152,20	
3	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t			62,74	
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			19,40	
VV 0,088*19 "Přepočtené koeficientem množství"								
4	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t			33,82	
5	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t			21,43	
6	K	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t			14,81	
D 998 Přesun hmot							47,03	
7	K	998012041	Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t			47,03	

SOUPIS PRACÍ



Stavba: KKN KV - PET-CT - změnové listy

Objekt: 4 - Statická úprava otvoru B09

Místo: Datum: 27.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							37 741,07	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				37 741,07	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				32 801,05	
6	K	310239211	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3			12 752,00	CS ÚRS 2025 02
VV			0,5*0,5*3,2*2"vyzdění ostění z obou stran otvoru					
5	K	310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže	m3			2 720,00	CS ÚRS 2025 02
VV			0,2"dobetonávka mezi překlady					
1	K	317944325	Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů	t			16 038,81	
VV			"nosníky HEA 240" 4,8*60,3/1000					
3	K	346244382	Plentování jednostranné v přes 200 do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2			1 290,24	CS ÚRS 2025 02
VV			4,8*0,24					
D		4	Vodorovné konstrukce				806,00	
4	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus			806,00	CS ÚRS 2025 02
D		998	Přesun hmot				4 134,02	
2	K	998012041	Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t			4 134,02	

SOUPIS PRACÍ



Stavba: KKN KV - PET-CT - změnové listy

Objekt: 5 - Niky po původních instalacích

Místo:

Datum: 27.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							32 895,38	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				32 895,38	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				26 619,80	
1	K	310239211	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3			26 619,80	CS ÚRS 2025 02
D		998	Přesun hmot				6 275,58	
2	K	998012041	Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t			6 275,58	

SOUPIS PRACÍ



Stavba: KKN KV - PET-CT - změnové listy

Objekt: 6 - Zásyp šachty B1.14

Místo: Datum: 27.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 564,17	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 564,17	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 180,70	
1	K	635111142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním	m3			3 840,00	CS ÚRS 2025 02
D		63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 340,70	
3	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3			1 340,70	
D		998	Přesun hmot				3 383,47	
2	K	998012041	Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t			3 383,47	

SOUPIS PRACÍ



Stavba: KKN KV - PET-CT - změnové listy

Objekt: 7 - Ošetření ocelových pilířů hydroizolací

Místo: Datum: 27.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 21 795,68

D PSV Práce a dodávky PSV 21 795,68

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 21 795,68

6	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2			92,90	CS ÚRS 2025 02
7	M	SMB.205655902	ASODUR-SG2, hellgrau, 2kg	kg			3 327,76	
8	M	23531469	písek křemičitý frakce 0,1/0,5mm	kg			292,50	CS ÚRS 2025 02
1	K	711113127	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2			4 905,00	CS ÚRS 2025 02
3	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m			1 389,60	CS ÚRS 2025 02
4	M	28355021	páska pružná těsnicí hydroizolační š do 100mm	m			1 305,99	CS ÚRS 2025 02
VV			18*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
2	K	711413122	Izolace proti vodě za studena svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi pryže (latexu) a živice	m2			10 260,00	CS ÚRS 2025 02
5	K	998711111	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t			221,93	

SOUPIS PRACÍ



Stavba: KKN KV - PET-CT - změnové listy

Objekt: 8 - Sanace pilířů

Místo: Datum: 27.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-511 272,35	
D HSV Práce a dodávky HSV							-511 272,35	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							14 568,61	
10	K	330321612	Sloupy nebo pilíře z betonu odolného agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3			2 389,17	
	VV		0,27"u betonových cihel					
	VV		0,153"u pálených cihel					
	VV		Součet					
13	K	330321R01	Příplatek za ruční postupnou betonáž	m3			1 480,50	
3	K	331231116	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC 5 nebo MC 10	m3			3 309,94	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,334"dozdívka pilířů					
4	K	331271116	Zdivo pilířů z cihel betonových dl 290 mm na MC 5 nebo MC 10	m3			5 640,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,47"dozdívka pilíře					
11	K	342291R01	Provazování a kotvení zdiva dozdívky pilířů	m			1 749,00	
	VV		3,3*2					
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							29 726,36	
12	K	613111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních sloupů betonových nebo železobetonových	m2			24 411,80	CS ÚRS 2025 02
5	K	613321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2			5 314,56	CS ÚRS 2025 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-560 150,66	
6	K	953946132	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 1 do 2,5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t			33 182,45	
7	M	13010444	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x120x10mm	t			28 359,75	
8	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t			699,03	
9	M	13611220	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule	t			1 135,93	
1	K	985351213	Uhlíková tkanina pro zesílení ŽB sloupů ovíjením modul pružnosti do 245 kN/mm2 hmotnost přes 350 do 400 g/m2	m2			-623 527,82	
	VV		-214,548 "Odpočet původního řešení					
	VV		65,8"nové řešení					
	VV		Součet					
D 998 Přesun hmot							4 583,34	
2	K	998012041	Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t			4 583,34	

SOUPIS PRACÍ



Stavba: KKN KV - PET-CT - změnové listy
Objekt: 9 - Pomocné kotvení pod Pb konstrukci

Místo: Datum: 27.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 546,52	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 546,52	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 532,51	
1	K	953946123	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 2,5 do 5 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m	t			101,35	
3	M	13010912	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UE 120	t			214,00	CS ÚRS 2025 02
VV			2,1*2,35/1000					
VV			0,005*1,08 'Přepočtené koeficientem množství					
4	K	985331221	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 28 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m			5 697,36	
VV			5*0,3					
5	M	31197011	tyč závitová Zn bílý DIN 975 8.8 M24	m			357,93	
VV			5*0,3					
6	M	31120010	podložka DIN 125-A ZB D 24mm	100 kus			63,47	
7	M	31111010	matice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M24	100 kus			98,40	
D	998		Přesun hmot				14,01	
2	K	998012041	Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t			14,01	

SOUPIS PRACÍ



Stavba: KKN KV - PET-CT - změnové listy

Objekt: 10 - Vyrovnání omítek pod izolaci

Místo:

Datum: 27.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 654,94	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 654,94	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 158,58	
D	61		Úprava povrchů vnitřní				9 158,58	
1	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena strojně	m2			9 158,58	
VV			73*0,5"pod svislou izolaci					
D	998		Přesun hmot				496,36	
2	K	998012041	Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t			496,36	

SOUPIS PRACÍ



Stavba: KKN KV - PET-CT - změnové listy
Objekt: 11 - Kotvení L-profilů
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 27.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-201 687,12	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-201 687,12	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-24 828,62	
D	61		Úprava povrchů vnitřní				-24 828,62	
1	K	612315201	Vápnenná hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus			-24 828,62	
VV			-(70+76+20)*odpočet původního řešení					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-175 354,34	
3	M	13611220	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule	t			808,26	
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			Změněno v programu AutoCAD					
VV			Viz výkaz oceli					
VV			.					
VV			Stropní konstrukce - clonění:					
VV			*prvek K-KP-1" 72*0,1*4,7					
VV			*sváry, prořezy, šrouby, výztuhy, vývrty atd. 8%" 33,84*0,08					
VV			Součet					
VV			36,5472*0,001 "Přepočtené koeficientem množství					
4	K	985331221	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 28 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m			-142 547,95	
VV			-102,63*odpočet původního řešení					
VV			70*0,45+(76*0,35+20*0,35)*nové řešení - přístavba + clonění					
VV			Součet					
5	M	31197011	tyč závitová Zn bílý DIN 975 8.8 M24	m			-10 746,49	
VV			-102,63*1,2 "odpočet původního řešení					
VV			65,1*1,2*nové řešení					
VV			Součet					
D	96		Bourání konstrukcí				-22 868,16	
6	K	973031512	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 100 mm	kus			-22 868,16	
VV			-(70+76+20)*odpočet původního řešení					
D	997		Přesun sutě				-744,61	
7	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t			-290,15	
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			-89,70	
VV			-0,407*19 "Přepočtené koeficientem množství					
11	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t			-156,43	
8	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t			-139,85	
9	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t			-68,48	
D	998		Přesun hmot				-759,55	
10	K	998012041	Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t			-759,55	

ZMĚNOVÝ LIST		č. 002
Stavba	: "Nemocnice Karlovy Vary – stavební úpravy pro usazení PET - CT"	
Objednatel	: Karlovarský kraj	Zhotovitel : MUDICON s.r.o.
se sídlem	: Závodní 353/88 , 360 06 Karlovy Vary	se sídlem : Závodní 280, 360 18 Karlovy Vary-Tašovice
IČO:	: 70891168	IČO : 4741111
DIČ:	:	DIČ : CZ04741111
zastoupen	:	zastoupen : Ing. Václav Skopový, jednatel
Předmět ZL: Zápory		
Zdůvodnění ZL: Důvody změny jsou technické: 1) Projektová dokumentace navrhuje před provedením vlastní přístavby k objektu "B" pro osazení PET-CT instalaci záporového pažení sloužícího pro zajištění stavební jámy před jejím sesunutím . Jedná se o bezpečnostní opatření pro bezpečné odtěžení zemního tělesa a pro založení nové části přístavby. Autor projektu pro realizaci zápor navrhl optimální délku a počet zápor. Při zahájení strojního vrtání bylo zjištěno, že zemní těleso je v některých místech tvořeno skalním podložím, v dalších místech je zemní těleso tvořeno metamorfovanými jíly (tufy) nebo zeminou s podílem křemene. Z uvedeného důvodu tak bude délka jednotlivých zápor upravena dle nálezové situace, tj. v místě skalního podloží budou použity zápory kratší, v místě metamorfované zeminy budou zápory delší a hustší. jedná se tak o úpravu potřeby množství zápor na základě nálezů nehomogenního zemního tělesa. 2) Projektová dokumentace navrhuje provedení monolitické konstrukce (železobetonové stěny přístavby k objektu "B" pro osazení PET-CT) pomocí k tomu určeného systémového oboustranného bednění, do kterého budou betonovány budoucí ŽLB stěny. Jedná se o dočasné bednění, které je nutné po zmonolitnění vybetonovaných stěn zdemontovat. Jelikož položkový rozpočet uvedené práce spojené s demontáží systémového bednění uvádí pouze v omezeném rozsahu , bude výměra demontáže bednění upravena tak,aby odpovídala celému projektem požadovanému rozsahu prací.		
Zdůvodnění nepředvídatel-nosti změny:	Nepředvídatelnost potřeby změny je dána nálezovým stavem při zakládání stavby - vrtání zápor, kdy bylo nalezeno kombinované podloží - skála, metamorfované jíly apod. Dále je dána potřebou provést vybednění ŽLB stěn (odstranění bednění) v rozsahu daném projektovou dokumentací.	
Povaha změny:	Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu plnění. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní.	
Zařazení změny dle ZZVZ:	§ 222 odst 4 ZZVZ	
Přílohy:	zpracovaný položkový rozpočet změny	
Poznámka:	Bude zahrnuto do dokumentace skutečného provedení stavby.	
Dopad do ceny díla dle SoD	NE	ANO : 111 958,20 Kč
záporná hodnota změny		bez DPH 0,00 Kč DPH 0,00 Kč vč.DPH 0,00 Kč
kladná hodnota změny		bez DPH 111 958,20 Kč DPH 21% 23 511,22 Kč vč.DPH 135 469,42 Kč
Dopad do termínu díla dle SoD	NE	ANO:
Podpis:		Technický dozor investora
Datum:		
Autorský dozor Ing. Martin Kubelka PENTA PROJEKT s.r.o		Zhotovitel
Podpis:		
Datum:		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: KKN KV - PET-CT - změnové listy
Objekt: 1 - Osazování zápor
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 27.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							58 195,50	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				58 195,50	
D		1	Zemní práce				58 114,19	
D		15	Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				58 114,19	
1	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m			58 114,19	
	VV		-9,549"odpočet původní výměry					
	VV		6*6,1+12*6,1+20*6,1*výměra dle skutečnosti					
	VV		Součet					
D		998	Přesun hmot				81,31	
2	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t			81,31	

SOUPIS PRACÍ



Stavba: KKN KV - PET-CT - změnové listy
Objekt: **2 - Demontáž bednění**
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 27.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							53 762,70	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				53 762,70	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				53 762,70	
1	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2			53 762,70	

ZMĚNOVÝ LIST		č. 003
Stavba	: "Nemocnice Karlovy Vary – stavební úpravy pro usazení PET - CT"	
Objednatel	: Karlovarský kraj	Zhotovitel : MUDICON s.r.o.
se sídlem	: Závodní 353/88 , 360 06 Karlovy Vary	se sídlem : Závodní 280, 360 18 Karlovy Vary-Tašovice
IČO:	: 70891168	IČO : 4741111
DIČ:	:	DIČ : CZ04741111
zastoupen	:	zastoupen : Ing. Václav Skopový, jednatel
Předmět ZL: Změny monolitu		
Zdůvodnění ZL: Platná projektová dokumentace řeší v rámci zakládání přístavby k pavilonu "B" pro umístění PET-CT provedení základových pasů na nichž bude zřízena železobetonová základová deska. Po provedeném ostěžení zemního tělesa a na základě zjištění skutečných zakládacích poměrů byla zpracována dílenská projektová dokumentace, která odráží zjištěný stav. Na základě dodatečného posouzení statikem Ing.P.Banzetem není nutná realizace základových pasů,železobetonová deska bude zhotovena na polštář ze štěrkodrti. Současně v rámci zpracování dílenské dokumentace k monolitickým stěnám není nezbytné použití betonu C 30/37, když opět na základě přepočtu Ing.P.Banzetem postačí beton C27/30. Uvedené úpravy byly projednány a odosuhlaseny autorem projektu. Nově tak nebudou realizovány základové pasy, ale železobetonová deska bude uložena na polštáři ze štěrkodrti. Současně dojde k záměně betonu v monolitických stěnách z pevnosti c30/37 na pevnost C27/30.		
Zdůvodnění nepředvídatel-nosti změny:	Nepředvídatelnost potřeby změny je dána zjištěním skutečných zakládacích poměrů po odtěžení zemního tělesa. Tato skutečnost nemohla být známa v době projektové přípravy.	
Povaha změny:	Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu plnění. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní.	
Zařazení změny dle ZZVZ:	§ 222 odst 7 ZZVZ	
Přílohy:	zpracovaný položkový rozpočet změny	
Poznámka: Bude zahrnuto do dokumentace skutečného provedení stavby.		
Dopad do ceny díla dle SoD	NE	ANO : -338 855,65 Kč
záporná hodnota změny		bez DPH -1 040 266,95 Kč DPH -218 456,06 Kč vč.DPH -1 258 723,01 Kč
kladná hodnota změny		bez DPH 701 411,30 Kč DPH 21% 147 296,37 Kč vč.DPH 848 707,67 Kč
Dopad do termínu díla dle SoD	NE	ANO: 01.09.2025
Podpis:		Podpis:
Datum:		Datum:
Autorský dozor Ing.Martin Kubelka PENTA PROJEKT s.r.o		
Podpis:		Podpis:
Datum:		Datum:

SOUPIS PRACÍ



Stavba: KKN KV - PET-CT - změnové listy
Objekt: 1 - Změna založení

Místo: Datum: 27.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-204 336,28	
D HSV Práce a dodávky HSV							-204 336,28	
D 27 Zakládání - základy							-200 323,95	
1	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3			47 793,12	
			25,297" místo betonových pasů					
2	K	273323611	Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3			-257 822,51	
			-170,25*0,3"odpočet původního řešení					
6	K	273323511	Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 25/30	m3			251 289,00	CS ÚRS 2025 02
			170,25*0,3"nové řešení					
7	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t			-96 542,50	
			"základová deska 1.NP (+založení stěn)" -9,85					
			7,563"dle skutečnosti					
			Součet					
3	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3			-109 028,05	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Změněno v programu AutoCAD					
			Přístavba pavilonu B:					
			"pasy šířky 1350 mm" -(2,73+25,575+8,275+1,3)*1,35*0,29					
			"pasy šířky 2800 mm" -6,15*2,8*0,29					
			"pás vnitřní" -2,3*0,9*0,29					
			Mezisoučet					
			- pomocná základová konstrukce pro založení předsazené stěny z gabionů					
			"základový pás vnitřní" -(32,8*0,5*0,29+1,35*0,3*0,29)					
			Mezisoučet					
			Součet					
4	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2			-28 831,90	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Změněno v programu AutoCAD					
			Přístavba pavilonu B:					
			"pásy obvodové" -(54,3+40,67)*0,35					
			"pás vnitřní" -(2,3+0,9)*2*0,35					
			Mezisoučet					
			Mezisoučet					
			"základový vnitřní" -(32,8+1,35)*0,3					
			Mezisoučet					
			Součet					
5	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2			-7 181,11	
			Přesun hmot				-4 012,33	
8	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t			-4 012,33	


SOUPIS PRACÍ



Stavba: KKN KV - PET-CT - změnové listy
Objekt: 2 - Monolitické stěny
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 27.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							-134 519,37		
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-134 519,37		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					-133 537,96		
4	K	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3			339 671,20	CS ÚRS 2025 02	
	VV		70,18"nové řešení						
1	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3			-349 429,03		
	VV		-70,18"odpočet původního řešení						
5	K	311321814	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže	m3			62 657,98	CS ÚRS 2025 02	
	VV		15,175*2,72*0,3"nové řešení						
2	K	311321815	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže	m3			-64 579,82		
	VV		- 15,175*2,72*0,3"odpočet původního řešení						
3	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t			-121 858,29		
	VV		Odpočet původního řešení						
	VV		"obvodová stěna, tl. 300 mm, v. 4500 mm" -6,2						
	VV		"obvodová stěna, tl. 300 mm, v. 2725 mm" -2,3						
	VV		"obvodová stěna, tl. 300 mm, v. 1680 mm" -0,2						
	VV		"obvodová/vnitřní stěna, tl. 200 mm, v. 5610mm" -0,3						
	VV		"obvodová stěna, tl. 300 mm, v. 2060 mm" -0,78						
	VV		Mezisoučet						
	VV		"nové řešení"7,169						
	VV		Mezisoučet						
	VV		Součet						
D	998	Přesun hmot					-981,41		
6	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t			-981,41		

ZMĚNOVÝ LIST		č. 004
Stavba	: "Nemocnice Karlovy Vary – stavební úpravy pro usazení PET - CT"	
Objednatel	: Karlovarský kraj	Zhotovitel : MUDICON s.r.o.
se sídlem	: Závodní 353/88 , 360 06 Karlovy Vary	se sídlem : Závodní 280, 360 18 Karlovy Vary-Tašovice
IČO:	: 70891168	IČO : 4741111
DIČ:	:	DIČ : CZ04741111
zastoupen	: 	zastoupen : Ing. Václav Skopový, jednatel
Předmět ZL: Dispoziční změna		
Zdůvodnění ZL: Platná projektová dokumentace řeší dispoziční umístění jednotlivých místností, zejména pak místností B1.11 (WC personál), B1.12 (WC pacienti), B1.17 (aplikace 1), B1.18 (aplikace 2). V rámci konání kontrolního dne č.15 (31.7.2025) byl primářem ONM oddělení MUDr. Valešem vznesen požadavek na částečné úpravy dispozičního řešení WC pro klienty a místností boxů aplikace. Jedná se vytvoření průchodu min. 800 mm šíře mezi aplikačním boxem v m.č.B1.17 a B1.18. Dále byl vznesen požadavek na přímý přístup naaplikovaných klientů do WC klienti (nikoliv přes přípravnu). To znamená zřízení propojovacích dveří mezi místnostmi B1.18 a B1.11. Dále zrcadlové přesunutí místností B1.12 a B1.11 (vč. úpravy ochrany proti záření). Návrh změn byl zpracován autorem projektu. Důvodem pro provedení změny je ochrana pracovníků provádějících aplikaci pacientů před radiačním zářením z naaplikovaných pacientů. Byl by tak snížen kontakt naaplikovaného pacienta a personálu, kdy již naaplikovaný pacient by na rozdíl od původního projekčního řešení neprocházel do WC a sprchy přes prostor vyhrazený pro personál. Změna je doprovázena vytvořením průchodu mezi místnostmi B1.17 B1.18 (aplikace 1 a 2), vytvořením dveřního otvoru mezi m.č. B1.18 (aplikace 2) a B1.11 (WC), dále prostorovou úpravou (rozšíření) pasivní ochrany před zářením - betonové přízdívky, úpravou dveří ozn.B11, B11a, B12 na dveře s integrovanou ochranou před zářením (olověná vložka), naopak vypuštění dveří E03.		
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Nepředvídatelnost potřeby změny je dána požadavkem provozovatele KKN na zvýšení ochrany personálu před radiačním zářením..		
Povaha změny: Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu plnění. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní.		
Zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst 4 ZZVZ		
Přílohy: zpracovaný položkový rozpočet změny		
Poznámka: Bude zahrnuto do dokumentace skutečného provedení stavby.		
Dopad do ceny díla dle SoD	NE	ANO : 159 619,17 Kč
záporná hodnota změny		bez DPH -184 017,18 Kč DPH -38 643,61 Kč vč.DPH -222 660,79 Kč
kladná hodnota změny		bez DPH 343 636,35 Kč DPH 21% 72 163,63 Kč vč.DPH 415 799,98 Kč
Dopad do termínu díla dle SoD	NE	ANO:
Objednatel 		Technický dozor investora 
Podpis: Datum:		Podpis: Datum:
Autorský dozor Ing.Martin Kubelka PENTA PROJEKT s.r.o		Zhotovitel 
Podpis: Datum:		Podpis: Datum:

SOUPIS PRACÍ



Stavba: KKN KV - PET-CT - změnové listy
Objekt: Změna dispozice
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 27.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 159 619,17

D HSV Práce a dodávky HSV 107 893,53
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 52 770,13

74	K	27436202r01	Výztuž nadzákladových zdí z kompozitních sítí D drátu 5 mm velikost ok 200 x 200 mm	m2			849,65	odvozeno z CS ÚRS
70	K	342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2			4 901,58	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Přístavba pavilonu B - vnitřní zdívo ve skladbě s betonem:					
	VV		- odpočet původního řešení:					
	VV		"m.č. B1.13" -(3,45*3,81-0,9*2,1)					
	VV		"m.č. B1.09" -(3,45+6,5)*3,81-(0,9*2,1+0,8*2,1)					
	VV		"m.č. B1.12" -(6,065-2,265)*3,81-0,8*2,1					
	VV		"m.č. B1.16a" -(2,1*3,81-0,9*2,1)					
	VV		"m.č. B1.18" -1*2,1*2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		- připočet nové řešení:					
	VV		"m.č. B1.08" 2,05*3,81					
	VV		"m.č. B1.09" 2,87*3,81					
	VV		"m.č. B1.11" 2,05*3,81					
	VV		"m.č. B1.12" 4,22*3,81					
	VV		"m.č. B1.23" 5,7*3,4-0,9*2,1					
	VV		"m.č. B1.24"5,7*3,4-0,9*2,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
77	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m			4 228,52	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		- připočet k původnímu řešení					
	VV		"m.č. B1.12" 2*3,81					
	VV		"m.č. B1.13" 2*3,81					
	VV		"m.č. B1.23" 4*3,4					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
78	K	342291143	Ukotvení příček expanzní cementovou maltou tl příčky přes 100 mm	m			5 796,08	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		"m.č. B1.09" 6,77					
	VV		"m.č. B1.12" 6,17					
	VV		"m.č. B1.23" 5,7					
	VV		"m.č. B1.24"5,7					
	VV		Součet					
72	K	342321610	Stěny výplňové ze ŽB tř. C 30/37	m3			25 363,16	CS ÚRS 2024 01
73	K	342320r01	Příplatek za postupnou betonáž do ztraceného bednění z pórobetonových tvárníc	m3			962,55	
100€	K	346211r01	Ochranná vrstva z olověných plátů tl.3 mm sloužící jako ochrana prostupů ve svislých konstrukcích, včetně vytvoření prostupu do olověného plátu	m2			10 668,59	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		"prostupy svislou konstrukcí" 1,2					
	VV		Součet					
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
	D	61	Úprava povrchů vnitřní				11 098,56	
111	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2			1 269,43	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		- odpočet dle původního řešení:					
	VV		"m.č. B1.09" -(3,45*3,8-0,9*2,1+4,61*3,8)					
	VV		"m.č. B1.12" -(5,77*3,8-0,8*2,1)					

	VV		"m.č. B1.13" -(3,45*3,8-0,9*2,1)				
	VV		Mezisoučet				
	VV		- připočet dle nového řešení:				
	VV		"m.č. B1.09" 4,92*3,8				
	VV		"m.č. B1.12" 5,92*3,8				
	VV		"m.č. B1.23" 5,7*3,3-0,9*2,1				
	VV		"m.č. B1.24" 5,7*3,3-0,9*2,1				
	VV		Mezisoučet				
	VV		Součet				
114	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2		2 772,24	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a				
	VV		Tech.zpr.				
	VV		Změněno v programu AutoCAD				
	VV		.				
	VV		- odpočet dle původního řešení:				
	VV		"m.č. B1.09" -(3,45*3,8-0,9*2,1+4,61*3,8)				
	VV		"m.č. B1.12" -(5,77*3,8-0,8*2,1)				
	VV		"m.č. B1.13" -(3,45*3,8-0,9*2,1)				
	VV		Mezisoučet				
	VV		- připočet dle nového řešení:				
	VV		"m.č. B1.09" 4,92*3,8				
	VV		"m.č. B1.12" 5,92*3,8				
	VV		"m.č. B1.23" 5,7*3,3-0,9*2,1				
	VV		"m.č. B1.24" 5,7*3,3-0,9*2,1				
	VV		Mezisoučet				
	VV		Součet				
115	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2		3 720,64	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a				
	VV		Tech.zpr.				
	VV		Změněno v programu AutoCAD				
	VV		.				
	VV		- odpočet dle původního řešení:				
	VV		"m.č. B1.09" -(3,45*3,8-0,9*2,1+4,61*3,8)				
	VV		"m.č. B1.12" -(5,77*3,8-0,8*2,1)				
	VV		"m.č. B1.13" -(3,45*3,8-0,9*2,1)				
	VV		Mezisoučet				
	VV		- připočet dle nového řešení:				
	VV		"m.č. B1.09" 4,92*3,8				
	VV		"m.č. B1.12" 5,92*3,8				
	VV		"m.č. B1.23" 5,7*3,3-0,9*2,1				
	VV		"m.č. B1.24" 5,7*3,3-0,9*2,1				
	VV		Mezisoučet				
	VV		Součet				
116	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2		1 059,31	CS ÚRS 2024 01
145	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3		-10 847,77	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a				
	VV		Tech.zpr.				
	VV		Změněno v programu AutoCAD				
	VV		.				
	VV		"m.č. B1.20" -47,6/2*0,08				
	VV		Součet				
146	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3		13 401,64	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a				
	VV		Tech.zpr.				
	VV		Změněno v programu AutoCAD				
	VV		.				
	VV		Skladby podlah:				
	VV		"m.č. B1.20" 47,6/2*0,105				
	VV		Součet				
148	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3		-805,62	CS ÚRS 2024 01
149	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3		528,69	CS ÚRS 2024 01
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 092,50	
1001	K	971052651	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm	m3		5 092,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		Viz. PD bouracích prací - výkresy půdorysu, výkresy řezů a				
	VV		Tech.zpr.				
	VV		Změněno v programu AutoCAD				
	VV		.				
	VV		"m.č. B1.17 - vybourání otvoru" 2,1*1*0,25				
	VV		Součet				
D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				23 832,48	
315	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m		6 691,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a				
	VV		Tech.zpr.				
	VV		Změněno v programu AutoCAD				
	VV		.				
	VV		"odvrtávka v rámci bourání ŽB otvoru" 2				
	VV		Součet				
324	K	977211122	Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárníc hl přes 200 do 350 mm	m		17 141,28	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz. PD bouracích prací - výkresy půdorysu, výkresy řezů a				
	VV		Tech.zpr.				
	VV		Změněno v programu AutoCAD				
	VV		.				
	VV		- odřezání od stávající konstrukce				
	VV		"m.č. B1.17 - vybourání otvoru" 2*2,1+1				
	VV		Součet				
D	99	Přesun hmot a manipulace se suti				820,72	

334	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t		461,25	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,294*0,5 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
342	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t		141,74	
	VV		1,294*0,45 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
345	K	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t		217,73	CS ÚRS 2024 01
	D	998	Přesun hmot			14 279,14	
349	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t		6 498,46	
	VV		25,918*0,7 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
350	K	998012041	Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t		7 780,68	CS ÚRS 2024 01
	VV		25,918*0,3 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV			51 725,64	
408	K	713123111	Montáž tepelné izolace z XPS tepelné izolačního systému základové desky vodorovně 1 vrstva do 100 mm	m2		-1 660,53	CS ÚRS 2024 01
409	M	283765r01	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 10 kN/m2) tl 30mm	m2		-9 879,30	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.				
	VV		Změřeno v programu AutoCAD				
	VV		.				
	VV		součást skladby (P5)				
	VV		"m.č. B1.19" -47,6/2				
	VV		Součet				
	VV		-23,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
	D	763	Konstrukce suché výstavby			-34 383,65	
455	K	763111492	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2		-20 737,43	CS ÚRS 2024 01
456	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2		-1 256,89	CS ÚRS 2024 01
	VV		-8,51535*2 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
454	K	763111772	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4	m2		-8 479,24	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.				
	VV		Změřeno v programu AutoCAD				
	VV		.				
	VV		"viz pol. č. 763111492" -8,515				
	VV		Součet				
	VV		-8,515*2 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
465	K	763121475	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 19 dB	m2		9 550,69	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.				
	VV		.				
	VV		"m.č. B1.12" 1,8*3,8				
	VV		Součet				
466	K	763121477	SDK stěna přesazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 19 dB	m2		-12 248,85	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.				
	VV		Změřeno v programu AutoCAD				
	VV		.				
	VV		"m.č. B1.11" -2,25*3,81				
	VV		Součet				
467	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2		-63,95	CS ÚRS 2024 01
469	K	763121762	Příplatek k SDK stěně přesazené za rovinnost kvality Q4	m2		-431,43	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.				
	VV		Změřeno v programu AutoCAD				
	VV		.				
	VV		"viz pol.č. 763121475" 6,84				
	VV		"viz pol.č. 763121477" -8,573				
	VV		Součet				
500	K	998763321	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t		-716,55	CS ÚRS 2024 01
	D	766	Konstrukce truhlářské			-59,92	
351	K	998766211	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%		-59,92	CS ÚRS 2024 01
	D	766.a	Truhlářské vnitřní - dveře			-11 522,15	
362	K	766666-01R.T11	Ozn.T11 - Dveře vnitřní polodrážkové jednokřídlé, bez prahu, HPL, rozměr - 900 x 2100 mm, otočné, plně dveře ,včetně a kování - (podrobný popis výrobku viz PD); D+M	kus		-11 522,15	
	VV		1*-1 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
	D	767	Konstrukce zámečnické			-944,77	
532	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg		-534,30	CS ÚRS 2024 01

	VV		"viz pol.č. 1301041r01" -3				
	VV		Součet				
533	M	1301041r01	úhelník nerezový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x3mm	t		-401,58	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.				
	VV		Změněno v programu AutoCAD				
	VV		- konstrukce pro vynesení zdiva nad otvorem				
	VV		.				
	VV		- odpočet původního řešení:				
	VV		"m.č. B1.13" -1,25				
	VV		"m.č. B1.12" -1,25				
	VV		Mezisoučet				
	VV		- připočet nového řešení:				
	VV		"m.č. B1.24" 1,25				
	VV		Mezisoučet				
	VV		Součet				
	VV		-1,25*0,00266 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
537	K	998767211	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%		-8,89	CS ÚRS 2024 01
	D	767.b	zámečnické vnitřní - dveře			214 538,74	
540	K	767401-01R.B03a	Ozn.B03a - Příplatek ke dveřím za doplnění kartového systému - (podrobný popis výrobku viz PD); D+M	kus		45 702,66	
1005	K	767401-01R.B11	Ozn.B11 - Dveře vnitřní kovové s PB, polodrážkové, jednokřídlé, rozměr - 900 x 2100 mm, otočné, plné, bez prahu, min tl. Pb 3 mm , kování - (podrobný popis výrobku viz PD); D+M	kus		90 661,42	
548	K	767401-01R.B11a	Ozn.B11a - Příplatek ke dveřím za doplnění kartového systému - (podrobný popis výrobku viz PD); D+M	kus		45 702,66	
549	K	767401-01R.B12	Ozn.B12 - Zárubeň pro dveře jednokřídlé, rozměr - 900 x 2100 mm, šířka zárubně 250 mm, min tl. Pb 3 mm ,včetně povrchových úprav - (podrobný popis výrobku viz PD); D+M	kus		32 472,00	
	D	767.c	zámečnické vnitřní - ostatní			-12 719,58	
555	K	76700-01R.Z05	Ozn.Z05 - Ocelová lisovaná zárubeň pro dodatečnou montáž, zděná stěna tl. 225, rozměr - 900 x 2100 mm, včetně prokabelování, kotvení do stěny a povrchové úpravy, D+M	kus		-12 719,58	
	VV		1*-1 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
	D	767.g	hliníkové vnitřní			-91 643,20	
624	K	767136-01R.E03	Ozn.E03 - Vnitřní hliníkové dveře z rámového systému, jednokřídlé, rozměr - 2010 x 3550 mm, otočné, prosklené bez prahu , včetně konstrukce v nadpraží, grafiky a kování - (podrobný popis výrobku viz PD); D+M	kus		-91 643,20	
	VV		"odpočet m.č. 1.16a" -1				
	VV		Součet				

ZMĚNOVÝ LIST		č. 005
Stavba	: "Nemocnice Karlovy Vary – stavební úpravy pro usazení PET - CT"	
Objednatel	: Karlovarský kraj	Zhotovitel : MUDICON s.r.o.
se sídlem	: Závodní 353/88 , 360 06 Karlovy Vary	se sídlem : Závodní 280, 360 18 Karlovy Vary-Tašovice
IČO:	: 70891168	IČO : 4741111
DIČ:	:	DIČ : CZ04741111
zastoupen	:	zastoupen : Ing. Václav Skopový, jednatel
Předmět ZL: Změny ve zdravotechne a vytápění		
Zdůvodnění ZL: Provizorní přeložka vody a úprava kanalizačního potrubí - Platná projektová dokumentace řeší nové rozvody vodovodu, kanalizace, VZT. Po provedení demontážních prací (odstrojení příček, demontáž stropních podhledů, vyřezání stávajících rozvodů) bylo nalezeno stávající vodovodní trubní vedení pod stropem, které je nadále provozované a slouží pro zásobování porodního oddělení pitnou vodou. Tento rozvod je nezbytné zachovat, nelze jej dle vyjádření provozovatele KKN odstavit z provozu. Z uvedeného důvodu bude provedena dočasná (provizorní) přeložka funkčního vodovodu tak, aby bylo možné provést projektem předepsané práce na vyzdění betonových příček, instalaci vestavěného stroup s antiradiační funkcí atd. dále bylo nalezeno stávající podstropní vedení kanalizace, které je nadále provozované a slouží pro odkanalizování porodního oddělení. Tyto rozvody je nezbytné zachovat, nelze jej dle vyjádření provozovatele KKN odstavit z provozu. Jelikož pozice kanalizačního potrubí jsou v kolizi s budoucími betonovými příčkami, novými rozvody vzduchotechniky a rozvody topení, bude provedeno přeložení stávajícího kanalizačního potrubí do nových tras. Narovnání ZTI - Stávající projektová dokumentace řeší též vybavení sociálních zařízení (WC, sprchy) vč. dodávek sanitárního vybavení, model apod. Provozovatel KKN vznesl požadavek, který autor projektu zpracoval do změny projektu tak, že dochází k dodatečnému doplnění o místnost skladu, která dispozičně zasahuje z části do místnosti B1.14 (čekařna) a B1.15 (místnost VZT). V místnosti B1.15 tak dojde k redukci o 1kus keramického umyvadla, které provozovatel nepožaduje dodávat a instalovat. Budou v souladu s projektovou dokumentací provedeny pouze instalační přívody. Současně dojde k doplnění invalidních model do sociálních prostor určených jako WC invalidé, v souladu s vyhláškou o bezbariérovém užívání staveb Doplnění potrubí- Po provedení demontážních prací (odstrojení příček, demontáž stropních podhledů, vyřezání stávajících rozvodů) bylo nalezeno stávající trubní vedení vytápění pod stropem, které je nadále provozované a slouží pro zásobování porodního oddělení teplem. Tento rozvod je nezbytné zachovat, nelze jej dle vyjádření provozovatele KKN odstavit z provozu. Z uvedeného důvodu je nutné provést dílčí úpravu tras nově navrženého podstropního vedení vodovodu, což generuje potřebu vyššího množství vodovodního nerezového potrubí a tepelné izolace. Záměna potrubí- platná projektová dokumentace navrhuje v rámci napojení nových rozvodů vody na stávající v místnosti B1.15 (místnost VZT) pomocí ocelového svařovaného potrubí. z důvodu snížení rizika vzniku požáru při práci s otevřeným ohněm, jakož i z důvodu sjednocení veškerého trubního rozvodu na jeden druh materiálu bude napojovací potrubí svařované nahrazeno potrubím lisovaným.		
Osazení uzávěrů- platná projektová dokumentace v rámci větve VZT řeší též osazení tepelného výměníku. Na požadavek provozovatele KKN bude výměník doplněn o uzávěry (kulový a vypouštěcí ventil), a to z důvodu případného servisu a nutnosti vypuštění systému. Stoupací větev ÚT - V rámci provádění nových rozvodů topení a současně úpravy stávajících rozvodů topení je provozovatelem KKN požadováno, aby byla provedeno i doplnění stoupacího potrubí do ordinace primáře v 1.NP pro napojení otopného tělesa. Doplnění tepelné izolace - v rámci provádění nových trubních rozvodů vodovodu a topení a úpravy jejich tras (prodloužení) s ohledem na ponechávání funkční podstropní rozvod topení a podstropní rozvod kanalizace vzniká potřeba doplnění delší trasy potrubí též i o tepelnou izolaci tohoto potrubí. Dochází tak k navýšení množství tepelné izolace Změna zařizovacích předmětů - v rámci zpracované projektové dokumentace byly autorem projektu navrženy standardy sanitárního vybavení, a to klozety, baterie, závěsné WC. Provozovatel KKN v rámci vzorkování požaduje, aby došlo k sjednocení uvedených prvků s již instalovanými v ostatních objektech (objekt "L" atd), aby tak byl dodržen kvalitativní rámec, dále aby byl v rámci výměny nebo servisu výrobek lehce zaměnitelný. Nově tak budou dodány prvky zn. Kludi, resp. geberit.		
Zdůvodnění nepředvídatel-nosti změny:	Nepředvídatelnost potřeby změny je dána zejména nálezem stávajících rozvodů topení, kanalizace, které nejze odstranit, a se kterými zpracovaná projektová dokumentace nepočítala.	
Povaha změny:	Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu plnění. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní.	
Zařazení změny dle ZZVZ:	§ 222 odst 4 ZZVZ	
Přílohy:	zpracovaný položkový rozpočet změny	
Poznámka:	Bude zahrnuto do dokumentace skutečného provedení stavby.	

Dopad do ceny díla dle SoD	NE	ANO :	253 585,78 Kč
záporná hodnota změny		bez DPH DPH vč.DPH	-163 419,05 Kč -34 318,00 Kč -197 737,05 Kč
kladná hodnota změny		bez DPH DPH 21% vč.DPH	417 004,83 Kč 87 571,01 Kč 504 575,84 Kč
Dopad do termínu díla dle SoD	NE	ANO:	
Podpis: Datum:		<i>Technický dozor investora</i>	
		Podpis: Datum:	
		<i>Autorský dozor</i> Ing.Martin Kubelka <i>PENTA PROJEKT s.r.o</i>	
Podpis: Datum:		<i>Zhotovitel</i>	
		Podpis: Datum:	

SOUPIS PRACÍ



Stavba: KKN KV - PET-CT - změnové listy
Objekt: 1 - Provizorní přeložka vody a úprava kan.pot.

Místo: Datum: 27.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							83 030,77	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 145,78	
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				4 145,78	
15	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	m			1 168,20	CS ÚRS 2025 02
16	M	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m			1 045,04	CS ÚRS 2025 02
VV 18*1,015 'Přepočtené koeficientem množství								
19	M	63126237	kus přechodový svěrný kompozitní vnější závit pro PE potrubí d 32 x 1"	kus			1 017,00	CS ÚRS 2025 02
17	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm	m			161,60	CS ÚRS 2025 02
18	M	28613501	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm	m			171,94	CS ÚRS 2025 02
VV 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství								
20	M	63126238	kus přechodový svěrný kompozitní vnější závit pro PE potrubí d 40 x 1 1/4"	kus			582,00	CS ÚRS 2025 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				71 469,54	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				68 108,54	
22	K	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus			457,00	CS ÚRS 2025 02
23	K	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus			3 186,00	CS ÚRS 2025 02
24	K	722131934	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32	kus			2 620,00	CS ÚRS 2025 02
25	K	722131935	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 40	kus			798,00	CS ÚRS 2025 02
6	K	722160214	Potrubí vodovodní měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m			610,00	CS ÚRS 2025 02
7	K	722160220	Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,0 mm	m			4 035,00	CS ÚRS 2025 02
8	K	722160225	Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m			1 340,00	CS ÚRS 2025 02
27	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50	m			4 280,40	
12	K	722173402	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spoj lisováním PN 16 do 70°C D 20x2,3 mm	m			8 016,00	CS ÚRS 2025 02
13	K	722173403	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spoj lisováním PN 16 do 70°C D 25x2,8 mm	m			8 134,00	CS ÚRS 2025 02
14	K	722173404	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spoj lisováním PN 16 do 70°C D 32x3,2 mm	m			13 200,00	CS ÚRS 2025 02
5	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR S3,2 spojované svařováním D 25x3,5 mm	m			2 012,00	CS ÚRS 2025 02
4	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR S3,2 spojované svařováním D 40x5,5 mm	m			4 308,00	CS ÚRS 2025 02
28	K	722181851	Demontáž termoizolačních trub z trub D do 45	m			492,00	
3	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus			340,00	CS ÚRS 2025 02
1	K	722220234	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým vnitřním závitem	kus			2 324,00	CS ÚRS 2025 02
2	K	722220235	Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4" s kovovým vnitřním závitem	kus			796,00	CS ÚRS 2025 02
29	K	722220R01	Ostatní mosazné tvarovky	soubor			1 092,50	
30	K	722220R02	Úchytný systém pro potrubí	soubor			3 047,50	
26	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m			5 559,30	
32	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%			1 460,84	
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				3 361,00	
9	K	733224224	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1 mm	kus			251,00	CS ÚRS 2025 02
10	K	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 mm	kus			879,00	CS ÚRS 2025 02
11	K	733224226	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 35x1,5 mm	kus			423,00	CS ÚRS 2025 02
21	K	733811222	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m			1 808,00	CS ÚRS 2025 02
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				7 415,45	
D	VRN8		Další náklady na pracovníky				7 415,45	
31	K	084103000	Příplatky za práci v noci	%			7 415,45	CS ÚRS 2025 02

SOUPIS PRACÍ



Stavba: KKN KV - PET-CT - změnové listy
Objekt: 2 - Narovnání ZTI na skutečnost
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 27.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							32 979,58	
D		D1_01_4e	Zdravotně technické instalace				32 979,58	
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				32 979,58	
1	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor			836,40	
VV			2"chybný počet ve VV					
2	M	64211046r	umyvadlo keramické závěsné bílé š 600mm	kus			-1 476,00	
3	K	725291668	Montáž madla invalidního rovného	kus			2 061,00	CS ÚRS 2025 02
4	M	55147162	madlo invalidní rovné s krytkou nerez mat 900mm	kus			9 800,00	CS ÚRS 2025 02
VV			4" k invalidnímu WC					
VV			1" k umyvadlu m.č. B1.12					
VV			Součet					
7	M	55147127	madlo invalidní rovné nerez lesk 600mm	kus			4 840,00	CS ÚRS 2025 02
VV			4" k umývatkům m.č. B1.04 a B1.05					
5	K	725291670	Montáž madla invalidního krakorcového sklopného	kus			1 240,00	CS ÚRS 2025 02
6	M	55147117	madlo invalidní krakorcové sklopné nerez mat 813mm	kus			15 350,00	CS ÚRS 2025 02
VV			4" k invalidnímu WC					
VV			1" k umyvadlu m.č. B1.12					
VV			Součet					
8	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%			328,18	

SOUPIS PRACÍ



Stavba: KKN KV - PET-CT - změnové listy

Objekt: 3 - Doplnění potrubí pro zařízení m.č. B1.15

Místo: Datum: 27.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 50 608,03

D D1_01_4e Zdravotně technické instalace 50 608,03

D 713 Izolace tepelné 8 235,15

1	K	713463133	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 50 do 100 mm	m			4 420,00	CS ÚRS 2025 02
2	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m			299,12	
3	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m			3 203,86	
4	K	998713211	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%			312,17	

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 42 372,88

5	K	722140112	Potrubí vodovodní z ušlechtlé oceli spojované lisováním D 18x1 mm	m			9 741,60	
6	K	722140113	Potrubí vodovodní z ušlechtlé oceli spojované lisováním D 22x1,2 mm	m			4 038,32	
7	K	722140114	Potrubí vodovodní z ušlechtlé oceli spojované lisováním D 28x1,2 mm	m			27 774,34	
8	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%			818,62	

SOUPIS PRACÍ



Stavba: KKN KV - PET-CT - změnové listy

Objekt: 4 - ÚT - záměna potrubí Fe za Cu

Místo: Datum: 27.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 716,76	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				13 716,76	
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				13 716,76	
1	K	733111125	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlakové DN 25	m			-10 076,20	
7	K	733113115	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25	kus			526,00	CS ÚRS 2025 02
2	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m			-354,20	
5	K	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m			20 600,00	CS ÚRS 2025 02
8	K	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 mm	m			1 800,00	CS ÚRS 2025 02
6	K	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 mm	kus			1 172,00	CS ÚRS 2025 02
3	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m			354,20	
4	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t			-305,04	

SOUPIS PRACÍ



Stavba: KKN KV - PET-CT - změnové listy
Objekt: 5 - Větev VZT - osazení uzávěrů výměník

Místo: Datum: 27.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 846,08	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 846,08	
D		734	Ústřední vytápění - armatury				3 846,08	
10	K	734200R01	Demontáž stávajícího potrubí vč. armatur	soubor			1 020,00	
6	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus			98,40	
7	M	551243890A	kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C, 1/2"	kus			196,80	
1	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus			295,20	
9	M	55114116	kohout kulový přímý 2x vnější závit vrtulka PN 42 T 185°C 1"	kus			1 012,00	CS ÚRS 2025 02
3	M	31942642	T-kus mosaz 1"x1"x1"	kus			250,00	CS ÚRS 2025 02
4	M	31942650	T-kus mosaz 1"x1/2"x1"	kus			192,00	CS ÚRS 2025 02
5	M	31942666	vsuvka mosaz 1"x1"	kus			762,00	CS ÚRS 2025 02
2	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t			19,68	

SOUPIS PRACÍ



Stavba: KKN KV - PET-CT - změnové listy

Objekt: 6 - Stoupací větev ÚT navíc oproti PD

Soupis: SO01 - Stoupací větev otopná tělesa 1.NP - chodba

Místo: Datum: 27.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 423,69	
D PSV Práce a dodávky PSV							7 423,69	
D 713 Izolace tepelné							1 129,92	
1	K	713463133	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 50 do 100 mm	m			510,00	CS ÚRS 2025 02
2	M	631545720R3	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, DN25/40 mm	m			590,40	
13	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t			29,52	
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							3 708,49	
11	K	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m			3 090,00	CS ÚRS 2025 02
10	K	733113115	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25	kus			526,00	CS ÚRS 2025 02
3	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m			53,13	
12	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t			39,36	
D 734 Ústřední vytápění - armatury							2 585,28	
4	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus			196,80	
5	M	551243890A	kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C, 1/2"	kus			393,60	
6	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus			295,20	
8	M	551141116	kohout kulový přímý 2x vnější závit vrtulka PN 42 T 185°C 1"	kus			1 012,00	CS ÚRS 2025 02
9	M	31942650	T-kus mosaz 1"x1/2"x1"	kus			384,00	CS ÚRS 2025 02
14	M	31942603	koleno závitové fitinky mosazné závit vnitřní/vnější PN10 1"x1"	kus			284,00	CS ÚRS 2025 02
7	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t			19,68	

SOUPIS PRACÍ



Stavba: KKN KV - PET-CT - změnové listy

Objekt: 6 - Stoupací větev ÚT navíc oproti PD

Soupis: SO02 - Stoupací větev otopné těleso 1.NP - primář

Místo: Datum: 27.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 002,56	
D PSV Práce a dodávky PSV							7 002,56	
D 713 Izolace tepelné							1 076,52	
1	K	713463311R	Montáž izolace tepelné pro ocelové potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m			383,76	
2	M	631545300R2	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, DN20/30 mm	m			673,08	
3	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t			19,68	
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							4 431,78	
4	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 mm	m			3 099,60	

14	K	733223R01	Úchytný systém	soubor		360,00	
5	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m		106,26	
6	M	73323113R	Přechodový kus ocel-měď DN15/d18	kus		787,20	
7	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t		78,72	
D 734 Ústřední vytápění - armatury						1 494,26	
8	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus		196,80	
9	M	551243890A	kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C, 1/2"	kus		393,60	
10	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus		196,80	
11	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus		576,62	
13	M	31942640	T-kus mosaz 1/2"x1/2"x1/2"	kus		120,60	CS ÚRS 2025 02
12	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t		9,84	

SOUPIS PRACÍ



Stavba: KKN KV - PET-CT - změnové listy
Objekt: 7 - Doplnění tepelné izolace
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 27.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							72 453,92	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				72 453,92	
D	713		Izolace tepelné				72 453,92	
4	K	713463133	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 50 do 100 mm	m			17 000,00	CS ÚRS 2025 02
5	M	63154537	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/30mm	m			5 472,00	CS ÚRS 2025 02
6	M	63154032	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/60mm	m			35 340,00	CS ÚRS 2025 02
1	K	713463311R	Montáž izolace tepelné pro ocelové potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m			2 878,20	
2	M	631545730R4	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, DN32/40 mm	m			9 963,00	
	VV		81"skutečné množství					
	VV		-36"odpočet množství dle původního VV					
	VV		Součet					
3	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t			1 800,72	

SOUPIS PRACÍ



Stavba: KKN KV - PET-CT - změnové listy
Objekt: 8 - Změna ZP dle výběru investora

Místo: Datum: 27.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-10 051,92	
D D1_01_4e Zdravotně technické instalace							-10 051,92	
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty							-57 343,32	
1	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus			2 509,20	
VV 3"chybný počet ve VV								
2	M	64236093r	mísa keramická klozetová závěsná bílá hranatá bez oplachovacího kruhu s hlubokým splachováním odpad vodorovný, technologie sprchování dámské, aplská bílá vč.mont.zapojení	kus			-78 139,44	
VV "K2"-1+"Kis"-2								
5	M	55145686r	baterie umyvadlová stojánková páková	kus			-7 380,00	
VV "U1"-3+"Um"-2+"U5"-1+"U4"-1								
7	M	55145600r	baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom	kus			-4 920,00	
VV "S1"-1+"S2"-1								
14	M	64236093R.1	WC závěsné - odpad vodorovný Concept 100 prodloužené hluboké splachování Rim-EX 700x355 mm bílá	kus			15 462,83	
17	M	55145686r.1	baterie umyvadlová stojánková páková - KLUDI PURE&EASY umyvadlová stojánková baterie, chrom	kus			10 805,19	
19	M	55145600r.1	baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom - KLUDI PURE EASY sprchová nástěnná páková baterie, chrom	kus			4 638,00	
8	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	%			-319,10	
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace							47 291,40	
11	K	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor			-10 430,40	
VV -2								
9	K	726131001	Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kčí	soubor			-10 101,75	
VV "U5"-1+"Um"-2								
10	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kčí, vč. ovládacího tlačítka a mont.	soubor			-17 121,60	
VV "K"-3								
12	K	726131201	Instalační předstěna pro montáž umyvadla s nástěnnou baterií do lehkých stěn s kovovou kčí	soubor			-22 795,32	
VV "U2"-2+"Up"-3+"U5"-1								
20	K	726131001.GBT	Instalační předstěna Geberit Duofix pro umyvadlo v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kčí	kus			36 736,17	
21	K	726131041.GBT	Instalační předstěna Geberit Duofix pro klozet závěsný invalidní v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kčí	kus			47 326,52	
22	K	726111031.GBT	Instalační předstěna Geberit Kombifix pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	kus			20 983,62	
13	K	998726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%			2 694,16	

ZMĚNOVÝ LIST		č. 006
Stavba	: "Nemocnice Karlovy Vary – stavební úpravy pro usazení PET - CT"	
Objednatel	: Karlovarský kraj	Zhotovitel : MUDICON s.r.o.
se sídlem	: Závodní 353/88 , 360 06 Karlovy Vary	se sídlem : Závodní 280, 360 18 Karlovy Vary-Tašovice
IČO:	: 70891168	IČO : 4741111
DIČ:	:	DIČ : CZ04741111
zastoupen	:	zastoupen : Ing. Václav Skopový, jednatel
Předmět ZL: Změna stropu nad m.č. B1.02, B1.06, B1.07, B1.08, B1.10+místnost B1.29		
Zdůvodnění ZL: Změna stropu nad m.č. B1.02, B1.06, B1.07, B1.08, B1.10 - Platná projektová dokumentace navrhuje provedení nově dostavovanou část PET-CT (viz. výkres D.1.1.-13 - Pohledy) jako železobetonový skelet s proskleným obvodovým pláštěm a nástavbou (atikou) z hliníkových panelů ze strany od pavilonu N. Celková výška dostavby je 6,11 m nad úrovní stávajícího terénu přičemž svou atikou významně překrývá stávající okna porodních oddělení objektu "B". Touto atikou dochází k významné ztrátě denního osvětlení v pavilonu "B". Jedná se zejména o architektonické řešení. Provozovatel KKN žádá o úpravu zastropení nad nově vznikajícími místnostmi m.č. B1.02, B1.06, B1.07, B1.08, B1.10 a tím snížení celkové výšky dostavby tak, aby byla zachována stávající okna pavilonu "B" bez zakrytí dostavbou a tím zachováno plné denní osvětlení místností. Autor projektu tak zpracoval úpravu projektu znamenající snížení a změnu ŽLB stropu, úpravu proskleného pláště, úpravu atiky atd., která byla dne 15.10.2025 zadavatelem předána k zpracování dílenské dokumentace stropu statikem Ing.P.Banzetem. Po zpracování dílenské dokumentace a jejím schválení tak bude realizována nová verze zastropení, obsahující výše popsané úpravy. Potřebou zpracování projekční změny a dílenské dokumentace tak vzniká potřeba prodloužení lhůty termínu plnění díla o dobu, po kterou probíhala úprava projektové dokumentace. Místnost B1.29 - Stávající projektová dokumentace navrhuje v prostorách 1.PP pavilonu "B" zřízení nového PET-CT centra s navazujícím zázemím pro potřeby provozu centra. Vzhledem k počtu očekávaného personálu provozovatel KKN požádal o doplnění již naprojektovaných místností o další místnost, sloužící jako sklad, sloužící personálu pro ukládání osobních ochranných prostředků. Autor projektu zpracoval požadovanou změnu tak, že dílčí úpravou místnosti m.č. B1.14 (čekárna) a B1.15 (místnost vдуchotechniky) vznikne další místnost, tedy m.č. B1.29 (sklad). Předmětem bude zejména nové přepažení prostoru pomocí SDK stěn, úprava podhledů, úprava a doplnění rozvodů VZT, doplnění rozvodů Silnproudu, doplnění mobiliáře. Vzduchotechnika - V souvislosti se zřízením nové místnosti m.č. B1.29 (sklad) se zařízení vzduchotechniky doplňuje o nucené odvětrání, sestávající z talířového ventilu a příslušných trubních rozvodů. Silnoprúd - V souvislosti se zřízením nové místnosti m.č. B1.29 (sklad) se zařízení silnoprourdu doplňuje o světelný vypínač, stropní svítidlo, kabelové rozvody a práce s provedením kabeláže.		
Interiér- V souvislosti se zřízením nové místnosti m.č. B1.29 (sklad) se místnost doplňuje o 5ks skříní, určených pro uložení osobních ochranných prostředků personálu.		
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	Nepředvídatelnost potřeby změny je dána zejména požadavkem provozovatele KKN na zachování denního osvětlení v porodních místnostech pavilonu "B" snížením stropu a atiky dostavby objektu PET-CZ. Dále pak požadavkem na zřízení další místnosti, sloužící jako sklad personálu.	
Povaha změny:	Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu plnění. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní.	
Zařazení změny dle ZZVZ:	§ 222 odst 4 ZZVZ	
Přílohy:	zpracovaný položkový rozpočet změny, projekční změna (místnost B1.19, úprava stropu nad m.č.B1.02, B1.06, B1.07, B1.08, B1.10)	
Poznámka: Bude zahrnuto do dokumentace skutečného provedení stavby.		
Dopad do ceny díla dle SoD	NE	ANO : 292 049,87 Kč
záporná hodnota změny		bez DPH -1 363 814,44 Kč DPH -286 401,03 Kč vč.DPH -1 650 215,47 Kč
kladná hodnota změny		bez DPH 1 655 864,31 Kč DPH 21% 347 731,51 Kč vč.DPH 2 003 595,82 Kč

Dopad do termínu díla dle SoD	NE	ANO: 50 dnů z důvodu přeprojektování stopu nad m.č. B1.02, B1.06, B1.07, B1.08, B1.10, tj. do 28.2.2026
<i>Objednatel</i> 	<i>Technický dozor investora</i> 	
Podpis:	Podpis:	
Datum:	Datum:	
<i>Autorský dozor</i> Ing.Martin Kubelka PENTA PROJEKT s.r.o	<i>Zhotovitel</i> 	
Podpis:	Podpis:	
Datum:	Datum:	

SOUPIŠ PRACÍ



Stavba: KKN KV - PET-CT - pomocné rozpočty
Objekt: PR25b - Změna Z2
Soupis: D1.01.1-Z2 - Stavební - Z...

Místo: Datum: 19.11.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							224 500,91	
D HSV Práce a dodávky HSV							218 094,09	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							85 748,65	
56	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3			26 224,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Přístavba pavilonu B:					
	VV		- obvodové zdivo					
	VV		"obvodové zdivo - odpočet výšky atiky" 37,09*0,71*0,2					
	VV		Součet					
58	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2			31 900,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Přístavba pavilonu B:					
	VV		- obvodové zdivo					
	VV		"obvodové zdivo - odpočet výšky atiky" 37,09*0,71+35,49*0,51					
	VV		Součet					
59	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2			7 975,01	CS ÚRS 2024 01
61	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t			19 648,54	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Přístavba pavilonu B:					
	VV		- obvodové zdivo					
	VV		"obvodové zdivo - odpočet výšky atiky" 37,09*0,71*0,2*0,08					
	VV		Součet					
D 4 Vodorovné konstrukce							-3 484,87	
91	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3			-1 666,11	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Přístavba pavilonu B:					
	VV		"stropní deska - součást skladby R2" -1,66*0,2					
	VV		Součet					
92	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2			-177,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Přístavba pavilonu B:					
	VV		"stropní deska - součást skladby R2" -1,66*0,2					
	VV		Součet					
93	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2			-54,49	CS ÚRS 2024 01
100	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t			-1 587,07	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		- viz výkaz výztuže					
	VV		.					
	VV		"stropní deska 1.NP (+ atika a nadpraží)" -0,332*0,1					
	VV		Součet					
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							187,11	
1003	K	633831111	Zdrsnění povrchu betonových podlah kartáčováním ručně	m2			187,11	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		"nastavení na původní obvodové zdivo" (15,52+0,5)*0,2					
	VV		Součet					
D 62 Úprava povrchů vnějších							51 193,30	
125	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2			1 043,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Součást skladby (W4)					

	VV		"vstupní část" 0,455				
	VV		"stěna se zvýšenou k.v." 0,902				
	VV		"zadní strana vstupní část" 1,01*15,92				
	VV		Součet				
129	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	18 529,59	CS ÚRS 2024 01	
130	M	63142031	<i>deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\Lambda=0,035-0,036$ tl 200mm</i>	m2	14 182,29	CS ÚRS 2024 01	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.				
	VV		.				
	VV		Součást skladby (W4)				
	VV		"vstupní část" 0,455				
	VV		"stěna se zvýšenou k.v." 0,902				
	VV		"zadní strana vstupní část" 1,01*15,92				
	VV		Součet				
	VV		17,4362*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
131	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	1 197,50	CS ÚRS 2024 01	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.				
	VV		.				
	VV		Součást skladby (W4)				
	VV		"vstupní část" 0,455				
	VV		"stěna se zvýšenou k.v." 0,902				
	VV		"zadní strana vstupní část" 1,01*15,92				
	VV		Součet				
	VV		17,4362*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
132	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	2 762,21	CS ÚRS 2024 01	
133	M	59051659	<i>profil základací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 200mm</i>	m	4 954,14	CS ÚRS 2024 01	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.				
	VV		.				
	VV		Součást skladby (W4)				
	VV		"vstupní část" 0,455				
	VV		"stěna se zvýšenou k.v." 0,902				
	VV		"zadní strana vstupní část" 1,01*15,92				
	VV		Součet				
	VV		17,4362*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
135	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	1 070,57	CS ÚRS 2024 01	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.				
	VV		.				
	VV		Součást skladby (W4)				
	VV		"vstupní část" 0,455				
	VV		"stěna se zvýšenou k.v." 0,902				
	VV		"zadní strana vstupní část" 1,01*15,92				
	VV		Součet				
	VV		2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
136	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	7 257,39	CS ÚRS 2024 01	
137	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	144,46	CS ÚRS 2024 01	
139	M	63127414	<i>výztuž rohová s plastovým úhelníkem ze skelné tkaniny 10/15cm</i>	m	51,95	CS ÚRS 2024 01	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.				
	VV		Změněno v programu AutoCAD				
	VV		.				
	VV		Skladba (W1-W9)				
	VV		.				
	VV		"vstup - W4" 1+1				
	VV		Součet				
	VV		2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			75 555,55	
1000	K	97511144r01	Příplatek k plošnému podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v přes 4,5 do 6 m ZKD den použití	kus	31 752,00	odvozeno z CS ÚRS	
	VV		- celkem 36 ks stojek				
	VV		- celková doba 35 dní				
	VV		36*35				
	VV		Součet				
1001	K	977211112	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm	m	3 090,00	CS ÚRS 2024 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.				
	VV		Změněno v programu AutoCAD				
	VV		.				
	VV		- zohlednit, že se jedná o sloupky kruhového půdorysu				
	VV		"řezání ŽB sloupů" 4*0,25				
	VV		Součet				
1002	K	985331219	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 25 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	37 126,35	CS ÚRS 2024 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.				
	VV		Změněno v programu AutoCAD				
	VV		.				
	VV		"nastavení na původní obvodové zdivo" (15,52+0,5)/0,2*0,15				
	VV		Součet				
1003	M	13021018	<i>tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 22mm</i>	t	3 587,20	CS ÚRS 2024 01	
	VV		12,015*0,0098 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
D		96	Bourání konstrukcí			790,57	
273	K	962052314	Bourání pilířů ze ŽB	m3	790,57	CS ÚRS 2024 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.				
	VV		Změněno v programu AutoCAD				

	VV	.					
	VV	- zohlednit, že se jedná o sloupy kruhového půdorysu				0,139	
	VV	"Težení 2B sloupů" 4*(P1*0,125*2)*0,71				0,139	
	VV	Součet					
	D	99	Přesuny hmot a sutí			0,00	
	D	997	Přesun sutě			469,76	
334	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t		127,61	CS ÚRS 2024 01
	VV	0,358*0,5 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV	Součet					
335	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t		137,60	CS ÚRS 2024 01
342	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t		39,21	CS ÚRS 2024 01
	VV	0,358*0,45 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV	Součet					
345	K	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t		60,24	CS ÚRS 2024 01
346	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t		105,10	CS ÚRS 2024 01
	VV	0,358*0,5 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV	Součet					
	D	998	Přesun hmot			7 634,02	
349	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t		3 473,99	CS ÚRS 2024 01
	VV	13,855*0,7 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV	Součet					
350	K	998012041	Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t		4 160,03	CS ÚRS 2024 01
	VV	13,855*0,3 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV	Součet					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV			6 406,82	
	D	766	Konstrukce truhlářské			58,79	
351	K	998766211	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%		58,79	CS ÚRS 2024 01
	D	766.a	Truhlářské vnitřní - dveře			11 305,67	
352	K	766666-01R.T01	Ozn.T01 - Dveře vnitřní polodrážkové jednokřídlé, bez prahu, HPL, rozměr - 700 x 2100 mm, otočné, plně dveře ,včetně kování - (podrobný popis výrobku viz PD); D+M	kus		11 305,67	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			-22 828,19	
378	K	711491471	Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na vodorovné ploše	m2		-445,89	CS ÚRS 2024 01
	VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV	Viz Tabulky podlah					
	VV	.					
	VV	Součet skladby (W5b)					
	VV	"horní část vstupní části objektu" -(2,86+0,07*39,25)					
	VV	Součet					
379	K	711491571	Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na svislé ploše	m2		-5 639,35	CS ÚRS 2024 01
	VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV	Viz Tabulky podlah					
	VV	.					
	VV	Součet skladby (W5a)					
	VV	"horní část vstupní části objektu" -39,25*0,93					
	VV	Součet					
380	M	28329052	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, tlivrstva 350g/m2	m2		-16 697,15	CS ÚRS 2024 01
	VV	-42,11*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV	Součet					
381	K	998711111	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t		-45,80	CS ÚRS 2024 01
	D	713	Izolace tepelné			-26 723,08	
424	K	713132321	Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného vodorovného výšky do 6 m	m2		-6 680,78	CS ÚRS 2024 01
425	M	63155137	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád s netkanou textilií λ=0,033-0,035 tl 200mm	m2		-17 999,63	CS ÚRS 2024 01
	VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV	Viz Tabulky podlah					
	VV	.					
	VV	- kladeno do svislé kce					
	VV	Součet skladby (W5a)					
	VV	"horní část vstupní části objektu" -39,25*0,93					
	VV	Součet					
426	M	63148174	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád s netkanou textilií λ=0,033-0,035 tl 120mm	m2		-846,16	CS ÚRS 2024 01
	VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV	Viz Tabulky podlah					
	VV	.					
	VV	- instalace do vodorovné kce - uvažovat s upevněním					
	VV	Součet skladby (W5b)					
	VV	"horní část vstupní části objektu" -2,86					
	VV	Součet					
439	K	998713111	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t		-1 196,51	CS ÚRS 2024 01
	D	714	Akustická a protiotřesová opatření			2 489,79	
440	K	714123001	Montáž akustických sténových obkladů z demontovatelných panelů na viditelný rošt	m2		-940,39	CS ÚRS 2024 01
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					

	VV		Změněno v programu AutoCAD				
	VV		.				
	VV		"m.č. B1.15" -1,81				
	VV		Součet				
441	K	714121011	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt	m2		1 695,81	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.				
	VV		Změněno v programu AutoCAD				
	VV		.				
	VV		"m.č. B1.15" 0,96*3,4				
	VV		Součet				
442	M	59036-R11	Rastr AKU 50/AKU 100 - panel akustický, bílá, 1200x1200x50(100) mm pro utlumení hluku průmyslových prostor	m2		1 710,21	
	VV		1,454*1,055 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
443	K	998714211	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%		24,16	CS ÚRS 2024 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby			55 245,57	
455	K	763111492	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2		29 599,85	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.				
	VV		Změněno v programu AutoCAD				
	VV		.				
	VV		"m.č. B1.14" (3,19)*3,81				
	VV		Součet				
456	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2		2 193,19	CS ÚRS 2024 01
	VV		14,859*2 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
461	K	763112343	SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDFRIH2 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 71 dB	m2		7 173,34	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.				
	VV		Změněno v programu AutoCAD				
	VV		.				
	VV		tl. příčky 200 mm				
	VV		"m.f. B1.15" 0,71*3,81				
	VV		Součet				
465	K	763121475	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 19 dB	m2		2 854,04	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.				
	VV		Viz PD stavební část - Tabulka podhledů				
	VV		.				
	VV		"m.č. B1.29" (0,6+0,15)*2,725				
	VV		Součet				
466	K	763121477	SDK stěna přesazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 19 dB	m2		7 158,14	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.				
	VV		Změněno v programu AutoCAD				
	VV		.				
	VV		"m.č. B1.10" 1,07*3,0				
	VV		"m.č. B1.13" 0,6*3,0				
	VV		Součet				
467	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2		260,29	CS ÚRS 2024 01
494	K	763431031	Montáž minerálního podhledu s výjimečnými panely na zavěšený skrytý rošt	m2		1 724,04	CS ÚRS 2024 01
496	M	59035-R12	Rastr R12 - panel akustický minerální (skelné nebo kamenné vlákno vysoké hustoty), 600x600x20 mm, Podrobný popis viz PD	m2		2 983,58	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.				
	VV		Viz Tabulky podhledů				
	VV		- vč. případné pomocné konstrukce pro vynesení podhledů				
	VV		.				
	VV		"m.č. B1.29" 1,81				
	VV		Součet				
	VV		1,81*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
498	K	763431042	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m	m2		39,19	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.				
	VV		Viz PD stavební část - Tabulka podhledů				
	VV		.				
	VV		"m.č. B1.29" 1,81				
	VV		Součet				
500	K	998763321	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t		1 259,91	CS ÚRS 2024 01
	D	767	Konstrukce zámečnické			-229 368,98	
525	K	767415611	Montáž obkladu z hliník. kompozitních panelů stěn viditelné uchycení budov v do 6 m	m2		-54 596,81	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.				
	VV		Viz Tabulky podlah				
	VV		.				
	VV		- provedeno dle vzorového technického řešení				
	VV		- samotná konstrukce bude předmětem výrobní dokumentace				
	VV		- včetně kotevnic prvků, podložek atd.				
	VV		.				
	VV		Součást skladby (W5a)				
	VV		"horní část vstupní části objektu" -39,25*0,93				
	VV		Součet				

526	K	767415621	Montáž obkladu z hliník. kompozitních panelů podhledů viditelné uchycení budov v do 6 m	m2	-8 829,24	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.			
	VV		Viz Tabulky podlah			
	VV		.			
	VV		- provedeno dle vzorového technického řešení			
	VV		- samotná konstrukce bude předmětem výrobní dokumentace			
	VV		- včetně kotevních prvků, podložek atd.			
	VV		.			
	VV		Součást skladby (W5b)			
	VV		"horní část vstupní části objektu" -(2,86+0,07*39,25)			
	VV		Součet			
527	M	55324003	panel kompozitní s PE jádrem Al, požární klasifikace F 4x1500x3200mm, standardní RAL	m2	-37 722,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		-42,11*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			
	VV		Součet			
528	K	767415691	Montáž podkladní podkonstrukce pro viditelné uchycení panelu T profilu	m	-2 538,37	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.			
	VV		Viz Tabulky podlah			
	VV		.			
	VV		Součást skladby (W5a)			
	VV		"horní část vstupní části objektu" -39,25/3*0,93			
	VV		Součet			
529	M	15441001	profil T ke kompozitním bondovým panelům dl 6000mm	m	-2 099,48	CS ÚRS 2024 01
	VV		-12,1675*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			
	VV		Součet			
530	K	767415796	Příplatek k montáži kompozitního panelu za řezání panelu	m	-2 389,10	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.			
	VV		Viz Tabulky podlah			
	VV		.			
	VV		Součást skladby (W5a)			
	VV		"horní část vstupní části objektu - odhad" -39,25			
	VV		Součást skladby (W5b)			
	VV		"horní část vstupní části objektu" -(2,7+0,95)			
	VV		Součet			
531	K	767583r01	Nosný jednosměrný hliníkový systémový rošt, pro provětrávané fasády se vzduchovou mezerou; D+M	m2	-120 847,56	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.			
	VV		Viz Tabulky podlah			
	VV		.			
	VV		- kompletní dodávka montáž konstrukce pro fasádní izolant a kotvení bondového plechu			
	VV		.			
	VV		- svislá kce			
	VV		Součást skladby (W5a)			
	VV		"horní část vstupní části objektu" -39,25*0,93			
	VV		- vodorovná kce			
	VV		Součást skladby (W5b)			
	VV		"horní část vstupní části objektu" -2,86			
	VV		Součet			
537	K	998767211	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	-346,42	CS ÚRS 2024 01
D 767.c zámečnické vnitřní - ostatní					31 603,29	
551	K	76700-01R.Z01	Ozn.Z01 - Ocelová lisovaná zárubeň pro dodatečnou montáž, SDK stěna tl. 150 mm, rozměr - 700 x 2100 mm, včetně kotvení do stěny a povrchové úpravy, D+M	kus	11 986,89	
596	K	76601-01R.O26a	Ozn.O26a - Skleněný přístřešek - markýza rozměru 1000 x 1400 mm, bezpečnostní zasklení - (viz popis výrobku v PD), D+M	ks	19 616,40	
D 767.h hliníkové venkovní					160 953,60	
628	K	767610-01R.H01	Ozn.H01 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková sloupku-příčková fasáda s přítlačnými lištami - celková plocha 58 m2, včetně kování a příslušenství - (podrobný popis výrobku viz PD); D+M	kus	-1 079 037,31	
	VV		1*-1 "Přepočtené koeficientem množství			
	VV		Součet			
745	K	767610-01R.H01a	Ozn.H01a - Celoprosklená tepelně izolační hliníková sloupku-příčková fasáda s přítlačnými lištami - celková plocha 62 m2,část smlat zasklení a izol, profil, včetně kování a příslušenství - (podrobný popis výrobku viz PD); D+M	kus	1 239 990,91	
D 776 Podlahy povlakové					4 947,06	
654	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	77,44	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.			
	VV		.			
	VV		"viz pol. č. 284111r01" 1,955			
	VV		Součet			
655	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	33,18	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.			
	VV		.			
	VV		"viz pol. č. 284111r01" 1,955			
	VV		Součet			
656	K	776121321	Neřaděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	99,55	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.			
	VV		.			
	VV		"viz pol. č. 284111r01" 1,955			
	VV		Součet			

657	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevností 30 MPa tl do 3 mm	m2		486,70	CS ÚRS 2024 01
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.				
			.				
			"viz pol. č. 284111r01" 1,955				
			Součet				
658	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2		296,98	CS ÚRS 2024 01
659	M	284111r01	heterogenní vinylová povlaková krytina, světle šedá imitace betonu	m2		1 351,71	
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.				
			Viz PD interiéru				
			.				
			"m.č. B1.29" 1,81				
			Součet				
			1,81*1,08 "Přepočtené koeficientem množství				
			Součet				
665	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m		135,42	CS ÚRS 2024 01
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.				
			.				
			"viz pol. č. 284111r01" 1,955*0,85				
			Součet				
666	K	776411212	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm	m		623,50	CS ÚRS 2024 01
667	M	284111r01	heterogenní vinylová povlaková krytina, světle šedá imitace betonu	m2		394,10	
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.				
			Viz PD interiéru				
			.				
			"m.č. B1.29" 3,8				
			Součet				
			3,8*0,15 "Přepočtené koeficientem množství				
			Součet				
672	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m		150,52	CS ÚRS 2024 01
673	M	28342163	lišta podlahová PVC fabion	m		122,79	CS ÚRS 2024 01
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.				
			Viz PD interiéru				
			.				
			"m.č. B1.29" 3,8				
			Součet				
			3,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				
			Součet				
674	K	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m		537,51	CS ÚRS 2024 01
675	M	1941600r01	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku, tloušťka dle skutečné tl. omítky	m		285,08	
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.				
			Viz PD interiéru				
			.				
			"m.č. B1.29" 3,8				
			Součet				
			3,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				
			Součet				
677	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2		77,44	CS ÚRS 2024 01
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.				
			.				
			"viz pol. č. 284111r01" 1,955				
			Součet				
678	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2		130,52	CS ÚRS 2024 01
681	K	998776111	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t		144,62	CS ÚRS 2024 01
D	781		Dokončovací práce - obklady			9 832,67	
689	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2		27,07	CS ÚRS 2024 01
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.				
			Viz PD interiéru				
			.				
			Obklady celkem:				
			"m.č. B1.14" 1,33*2,5				
			Součet				
690	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2		213,66	CS ÚRS 2024 01
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.				
			Viz PD interiéru				
			.				
			Obklady celkem:				
			"m.č. B1.14" 1,33*2,5				
			Součet				
697	K	781472233	Montáž obkladů keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2		4 482,37	CS ÚRS 2024 01
698	M	597617r02	obklad keramický velkoformátový - rozměr 600 x 600 mm, výrazný designový motiv hustých různoběných šedých linií na bílém podkladu	m2		4 456,68	
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.				
			Změřeno v programu AutoCAD				
			.				
			Obklad 600 x 600 mm - prostory kartotéky a čekárny				
			.				
			"m.č. B1.14" 1,33*2,5				
			Součet				
			3,325*1,15 "Přepočtené koeficientem množství				
			Součet				
704	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m		469,85	CS ÚRS 2024 01

	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.			
	VV		Viz PD interiéru			
	VV		.			
	VV		lišta volena dle příslušného obkladu			
	VV		.			
	VV		"m.č. B1.14" 2,5			
	VV		Součet			
705	M	28342003R2	lišta rohová z PVC 10mm	m	92,98	Vychází z CS ÚRS 2023 02
	VV		2,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			
	VV		Součet			
709	K	998781111	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	90,06	CS ÚRS 2024 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry		-782,00	
710	K	783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	192,47	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.			
	VV		Změřeno v programu AutoCAD			
	VV		.			
	VV		"ošetření výstuže" 1,2			
	VV		Součet			
713	K	783817221	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	457,15	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.			
	VV		Změřeno v programu AutoCAD			
	VV		.			
	VV		"nastavení na původní obvodové zdivo" (15,52+0,5)*0,2			
	VV		Součet			
720	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	-29,21	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.			
	VV		Změřeno v programu Auto CAD			
	VV		.			
	VV		"m.č. B1.15" -1,81			
	VV		Součet			
721	K	783903150	Provedení penetrační nátěru hladkých betonových podlah	m2	-127,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.			
	VV		Změřeno v programu Auto CAD			
	VV		.			
	VV		"m.č. B1.15" -1,81			
	VV		Součet			
722	M	246230r01	transparentní dvousložková epoxidová pryskyřice pro základní nátěry minerálních podlah, s minimálními emisemi, zvláště vhodná pro podklady citlivé na vlhkost	kg	-813,29	
	VV		-1,81*0,4 "Přepočtené koeficientem množství			
	VV		Součet			
723	K	783907150	Provedení krycího jednonásobného nátěru betonové podlahy	m2	-127,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.			
	VV		Změřeno v programu Auto CAD			
	VV		.			
	VV		"m.č. B1.15" -1,81			
	VV		Součet			
724	M	246182r01	protiskluzný nátěr, dvousložkový nátěr na bázi pryskyřice, vodou ředitelný	kg	-333,72	
	VV		-1,81*0,4 "Přepočtené koeficientem množství			
	VV		Součet			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety		9 672,63	
732	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	28,77	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.			
	VV		Změřeno v programu Auto CAD			
	VV		.			
	VV		"podlahová plocha - 10% užitné plochy" 4,3			
	VV		Součet			
733	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	16,47	CS ÚRS 2024 01
	VV		4,3*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			
	VV		Součet			
734	M	24771210	páska fasádní silikonová š 60mm	m	467,55	CS ÚRS 2024 01
	VV		4,3*0,85 "Přepočtené koeficientem množství			
	VV		Součet			
735	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	25,76	CS ÚRS 2024 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.			
	VV		Změřeno v programu Auto CAD			
	VV		.			
	VV		"koef malovaných ploch" (19,255)*0,15			
	VV		Součet			
736	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	11,06	CS ÚRS 2024 01
	VV		2,88825*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			
	VV		Součet			
741	K	78421-R1	Nátěr N1b - Vysoce kvalitní polyuretanový akrylový lak difuzní, třída proti oděru 1, v místnostech výšky do 3,80 m, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M	m2	9 123,02	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.			
	VV		Změřeno v programu Auto CAD			
	VV		.			
	VV		Stěny:			
	VV		"m.č. B1.29" 8,29*2,5-0,7*2,1			
	VV		Součet			

SOUPOIS PRACÍ



Stavba: KKN KV - PET-CT - pomocné rozpočty
Objekt: PR25b - Změna Z2
Soupis: D1.01.4c - Z2 - Vzduchote...

Místo: Datum: 19.11.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 682,62	
D		11.	Zařízení č. 11 - PET CT				23 360,49	
30	K	11.255	Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z galvanizované oceli. RAL dle arch. D+M	kus			304,73	
VV			Viz výkres číslo D1.01.4c-11					
VV			1					
VV			Součet					
35	K	11.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t			23 055,76	
D		600.	Ohebné hadice pro napojení VZT elementů				1 373,11	
177	K	600.601	Ohebná Al laminátová hadice DN 160 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m			623,79	
VV			Viz výkres číslo D1.01.4c-11					
VV			1,25+0,5					
VV			Součet					
179	K	600.991	Hzs Ohebné hadice pro napojení VZT elementů - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod			246,00	
180	K	600.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t			503,32	
D		999.	Ostatní položky				949,02	
196	K	999.901	Montážní materiál + závěsný systém (vč. všech systémových prvků a nosných lišt).	kg		200,98		
211	K	999.918	Doprava (3% z celkového rozpočtu)	soubor		748,04		

MUDICON

KKN KV - PET-CT - pomocné rozpočty

PR25b - Změna Z2

D1.01.4q1 - Z2 - Silnopro...

Datum: 19.11.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 228,34	
D		ELMAT	Elektroinstalční materiál				105,18	
241	M	K11kk02286	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, s možností spojení v souvislou řadu s roztečí 71mm	ks			6,78	
VV		"OSV" 1						
VV		Součet						
243	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus			98,40	CS ÚRS 2024 01
D		INST_PR	Instalační přístroje				402,47	
178	M	A023559-A01345	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, barva alpská bílá	ks			94,48	
VV		1						
VV		Součet						
179	M	A023559B-A00651214	Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá	ks			110,78	
180	M	A021754-0-2155R	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá, (1+5 rámeček dle místní potřeby)	ks			131,28	
181	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů	kus			65,93	CS ÚRS 2024 01
D		OSV	Svítilna a světelné zdroje				2 718,50	
324	M	A12	Svítilna A12, bliže viz TP-Specifikace	ks			2 160,57	
330	K	741372112	Montáž svítidla LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus			557,93	CS ÚRS 2024 01
D		PZP	Pomocné zednické práce				561,01	
396	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m			329,60	CS ÚRS 2024 01
397	K	460941211	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm	m			191,14	CS ÚRS 2024 01
398	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t			4,21	CS ÚRS 2024 01
VV		"drážky""d"3,5""š"0,03""h"0,03""hustota"2,2						
VV		Součet						
399	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t			2,86	CS ÚRS 2024 01
400	K	469973114	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t			16,67	CS ÚRS 2024 01
395	K	763101811	Výřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo přesazené stěně jednoduché opláštění do 0,01 m2	kus			16,53	CS ÚRS 2024 01
VV		"krabice do SDK" 1						
VV		Součet						
D		RPBZ-4A	Přemístění a přepojení stávajícího rozvaděče R.PBZ				28,44	
384	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus			28,44	CS ÚRS 2024 01
VV		1						
VV		Součet						
D		VODKAB	Vodiče a kabely				412,74	
270	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m			130,24	CS ÚRS 2024 01
VV		"OSV" 8						
VV		Součet						
280	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m			225,62	CS ÚRS 2024 01
VV		8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství						
VV		Součet						
315	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus			56,88	CS ÚRS 2024 01
VV		"OSV" 21						
VV		Součet						

SOUPIS PRACÍ



Stavba: KKN KV - PET-CT - pomocné rozpočty
Objekt: PR25b - Změna Z2
Soupis: D1.01.5-Z2 - Interiér - Z...

Místo: Datum: 19.11.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							37 638,00	
D I01 Interiér							37 638,00	
D I001a Nábytkové vybavení pevně spojené se stavbou							37 638,00	
1	K	N01.09	Ozn. N01.09 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 0,75 x 2,1 m hloubka skříně 600 mm; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks			37 638,00	