

SMLOUVA O DÍLO

č. CES-505/2025

N006/25/V00040899

na dodávku stavebních prací:

„Stavba výcvikového a taktického objektu v areálu ŠSaL Třemošná“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel:

ČESKÁ REPUBLIKA – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Sídlo: Kaplířova 9, 320 68 Plzeň

IČ: 708 833 78

DIČ: není plátcem DPH

tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Datová schránka: p36ab6k

Statutární orgán: brig. gen. Ing. Františkem Pavlasem, ředitelem HZS Plzeňského kraje

Zástupce pověřený k jednání ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED] oddělení provozní a správy majetku, tel. [REDACTED]

mob. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

SILBA – Elstav s.r.o.

sídlo/místo podnikání: Plzeňská 155, 326 00 Letkov

IČ: 64358844

DIČ: CZ64358844

tel. [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

Datová schránka: 7sc78va

Statutární zástupce: Ing. Jan Jirka, jednatel

Zástupce pověřený k jednání ve věcech technických: [REDACTED] stavbyvedoucí, tel. [REDACTED]

Zástupce pověřený realizací díla: [REDACTED] stavbyvedoucí, tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6900

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je nabídka zhotovitele ze dne 18.12.2025, která byla na základě zadávacího řízení zveřejněného na profilu zadavatele na adrese: <https://nen.nipez.cz/profil/HZSPLK>, systémové č. **N006/25/V00040899** vybrána jako nejvýhodnější.

III. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby „**Stavba výcvikového a taktického objektu v areálu ŠSaL Třemošná**“, na adrese: Ku Staré cihelně 1111, 330 11 Třemošná (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Stavba bude prováděna dle projektové dokumentace „Projekt výcvikového a taktického objektu v areálu ŠSaL Třemošná“, zhotovitel - RAVAL projekt v.o.s., Kollárova 24, 301 01 Plzeň.

Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami stavebního povolení vydaného stavebním úřadem MV ČR a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v požadovaném rozsahu a objednatel k zaplacení dohodnuté ceny za jeho řádné provedení.

- 3.1.1. Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Předmětem dodávky je i předání projektové dokumentace skutečného provedení stavby (dvě vyhotovení v grafické podobě a 1x vyhotovení stavební části v digitální podobě) a geometrického zaměření skutečného stavu. Geometrické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno odpovědným geodetem. Splněním závazku se rozumí předání a převzetí celého díla (nikoli jeho části) bez zjevných vad a nedodělků bránících užívání, předání úplných dokladů dle bodu 9.6. této smlouvy a spolupráce při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle následujících zásad:

- do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám budou označeny nápisem „beze změn“,
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
- u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

- 3.1.2. Předmět plnění je členěn projektovou dokumentací na části dle přílohy č.1 zadávacích podmínek - Projektová dokumentace vč. výkazu výměr.

- 3.2. Dílo musí být zhotoveno řádně a včas, tak aby v plném rozsahu plnilo svůj účel a odpovídalo veškerým normám ČSN a veškerým dalším normám a technickým předpisům platným v době realizace díla na území České republiky a ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

- 3.3. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména:
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě),
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, zeleň, apod.),
 - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména:
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.
- 3.4. Nabídka byla zpracována na základě zadávací dokumentace, tj. realizační projektové dokumentace, jejíž součástí byl i výkaz výměr a soupis prací.
- 3.5. Předmět dodávky je definován zadávací dokumentací. Součástí předmětu dodávky jsou veškeré práce a dodávky definované v zadávací dokumentaci, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové nebo výkresové části.

IV. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel zahájí práce na díle neprodleně po předání pravomocného stavebního povolení objednatelem. Objednatel se zavazuje předat pravomocné stavební povolení zhotoviteli nejpozději do 28. února 2026.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce a dodávky dle této smlouvy a předat dílo objednateli nejpozději do: **18. prosince 2026**.
- 4.3. Klimatické vlivy nejsou důvodem k prodloužení lhůt realizace díla.
- 4.4. Objednatel předá zhotoviteli po podpisu této smlouvy:
- projektovou dokumentaci zpracovanou v podrobnostech prováděcího projektu (dále jen „PD“) ve dvou vyhotoveních v grafické podobě a 1x digitálně (formát .pdf).
- 4.5. Zhotovitel předá objednateli před zahájením stavebních prací tyto doklady:
- podrobný časový harmonogram celé stavby s vyznačením milníků,
 - seznam případných subdodavatelů.
- 4.6. Plněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších objednatelům požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání, uvedení stavby do provozu, zaškolení pracovníků objednatele a předání projektové dokumentace a geometrického zaměření skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu dokumentů podle bodu 3.1.1. této smlouvy.

V. Cena díla

- 5.1. Celková cena za provedení díla je stanovena jako **nejvýše přípustná cena** platná po celou dobu realizace díla pro rozsah vymezený bodem 3.1. této smlouvy, zadávací dokumentací a podanou nabídkou zhotovitele ze dne 18.12.2025.
- 5.2. Cena díla stanovená podle výše popsaných pravidel činí v Kč:

CENA CELKEM	cena bez DPH 13 330 811,38 Kč	DPH (21%) 2 799 470,39 Kč	cena vč. DPH 16 130 281,77 Kč
------------------------	--	---------------------------------------	--

(slovy: šestnáctmilionůstotřicettisícdvěstěosmdesátjedna korun českých 77/100 hal.)

- 5.3. Rozpis ceny po částech stavby a položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy - Soupis provedených prací a materiálu (výkaz výměr).
- 5.4. Specifikace ceny díla:
Cena uvedená u jednotlivých částí předmětu veřejné zakázky obsahuje veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci díla včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.
- 5.5. Standard použitých materiálů a zařízení je specifikován v zadávacích podkladech a podmínkách a upřesněn jednotkovými cenami položkového rozpočtu v Příloze č. 1 této smlouvy - Soupis provedených prací a materiálu (výkaz výměr).
- 5.6. Cenu díla je možné překročit v případě změny zákonné sazby DPH v důsledku změny právních předpisů. V takovém případě je nutné ke smlouvě uzavřít dodatek.

VI. Platební podmínky

- 6.1. Úhrada za provedené práce v průběhu realizace díla bude prováděna dle skutečného věcného plnění, vždy za uplynulý měsíc k poslednímu dni tohoto měsíce fakturami zpracovanými ve formě daňových dokladů (dále jen „faktura“). Zhotovitel vystavuje a objednateli předkládá k odsouhlasení soupisy provedených prací bez daňového dokladu – faktury. Odsouhlasení provede objednatel do 5 pracovních dnů od obdržení. Po odsouhlasení vystaví zhotovitel daňový doklad – fakturu. Faktura, jejíž součástí bude soupis provedených prací, bude před odesláním k proplacení odsouhlasena technickým dozorem a oprávněným pracovníkem objednatele.
- 6.2. V případě, že faktura bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury.
- 6.3. DPH bude účtována v souladu s předpisy platnými v době realizace.
- 6.4. Splatnost všech platebních dokladů je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli, s výjimkou uvedenou v bodu 6.7 této smlouvy. Za úhradu faktury se považuje odepsání fakturované částky z účtu objednatele na účet zhotovitele, zřízeného v bance na území České republiky, vedeného v CZK a uvedeného v čl. I této smlouvy.
- 6.5. Podklady pro platby:

- 6.5.1. Podkladem pro zaplacení je daňový doklad – faktura. Faktura (dílčí nebo konečná) musí mít, kromě náležitostí daných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku, tyto náležitosti:
- označení a pořadové číslo a číslo této smlouvy,
 - jméno nebo název zhotovitele, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci,
 - důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj,
 - označení bank. ústavu a č. účtu, na který má být placeno (totožné s údaji uvedenými v čl. I této smlouvy),
 - den odeslání faktury a lhůta splatnosti,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - částka k úhradě,
 - přílohy – zjišťovací protokoly – soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem objednatele.
- 6.5.2. Soupis provedených prací a dodávek sestavuje zhotovitel a jednotlivé položky soupisu řadí v návaznosti na soupis prací, uvedený v nabídce a je povinen používat stejného označení položek.
- 6.5.3. Pro ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce.
- 6.5.4. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit bez proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo nová faktura bude opatřena novou splatností.
- 6.6. Objednatel prohlašuje, že neposkytne zhotoviteli zálohu. Objednatel nepřipouští platbu v hotovosti ani platbu předem.
- 6.7. Poslední faktura v kalendářním roce musí být doručena objednateli nejpozději do 20. prosince daného roku, do 15:00 hodin. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a splatnost takové faktury se stanoví na 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení.

VII. Stavební deník

- 7.1. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník podle ustanovení § 166 stavebního zákona.

VIII. Provádění díla

Dodací podmínky

- 8.1. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Doba nesení nebezpečí škody se stanovuje pro zhotovitele od zahájení prací až do ukončení a předání díla objednateli. Náklady s tím spojené zhotovitel vykalkuloval a uvedl ve své nabídce a zahrnul je do nabídkové ceny.
- 8.2. Zhotovitel bude plně respektovat podmínky veřejnoprávních orgánů vydané k této zakázce vč. podmínek vyplývajících ze stavebního povolení.
- 8.3. Vlastníkem zhotovovaného díla je po celou dobu jeho realizace objednatel.
- 8.4. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení sjednaným touto smlouvou.

8.5. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, mimo věci uvedené v bodech 8.5.1. a 8.5.2. této smlouvy.

8.5.1. Objednatel předá zhotoviteli po podepsání smlouvy realizační PD a doklady v rozsahu dle bodu 4.4. této smlouvy.

8.5.2. Objednatel předá zhotoviteli pravomocné stavební povolení.

8.6. Dodávka bude realizována při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, pokud v podmínkách veřejné zakázky, zadávací dokumentaci, v nabídce uchazeče nebo v této smlouvě není stanoveno jinak.

Staveniště

8.7. Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště bezplatně po dobu realizace díla, sjednanou touto smlouvou a dobu sjednanou pro vyklizení staveniště.

8.8. Objednatel odevzdá zhotoviteli celé staveniště najednou tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce podle schválené PD.

8.9. Objednatel oznámí zhotoviteli 5 kalendářních dnů předem datum předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis.

8.10. Objednatel předá vymezení hranice obvodu staveniště a potřebné výškové a směrové body při předání staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné. Přesto, zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišťuje zhotovitel.

8.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního stavu. Po dobu výstavby odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi.

Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů zařízení staveniště zahrnul do nabídkové ceny, včetně přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům.

8.12. Zhotovitel staveniště vyklidí do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí stavby objednatelem. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do stavu, který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku, popř. jiným správcem.

Povinnosti zhotovitele

(Náklady spojené se splněním všech níže uvedených povinností jsou zahrnuty v ceně díla a nemají vliv na termín realizace díla)

8.13. Zhotovitel zajišťuje vytýčení inženýrských podzemních sítí. Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou odpovědnost. Zhotovitel je povinen polohu inženýrských sítí před vlastní realizací aktualizovat u jednotlivých správců sítí.

8.14. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

8.15. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních předpisů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací dodržovat hodnoty hluku a prachu dané hygienickými předpisy pro stavební činnost.

- 8.16. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě podle ČSN a dalších norem platných na území České republiky a technologických postupů a ve stanovených termínech. V průběhu plnění závazku je zhotovitel kdykoliv povinen na požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní podmínky.
- 8.17. Zhotovitel je povinen do 7 kalendářních dnů od předání staveniště označit staveniště informační tabulí s uvedením názvu stavby, názvu firmy generálního dodavatele, jménem stavbyvedoucího vč. tel. čísla, termínů výstavby. Objednatel si vyhrazuje právo údaje na tabuli rozšířit o další spolufinancující subjekty.
- 8.18. Objednatel neposkytne zhotoviteli možnost využití sociálního zařízení v budovách.
- 8.19. Zhotovitel vyklidí staveniště vlastními silami.
- 8.20. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem:
- změny subdodavatelů oproti subdodavatelům uvedených v nabídce,
 - změnu osoby pověřené k vedení stavby včetně doložení kvalifikace.

Zástupci smluvních stran

- 8.21. Objednatel jmenuje před zahájením prací svého zástupce, který je oprávněn jej při realizaci díla jako technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah a kvalitu prováděných prací, odsouhlasit množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané konstrukce i vlastní dílo.
Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat odborně způsobilá osoba. Před zahájením prací vymezí statutární orgán zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba oprávněna jeho jménem jednat.
- 8.22. Objednateli budou v den zahájení stavby předány seznamy všech pracovníků zhotovitele pracujících na stavbě.

Škody, pojištění stavby

- 8.23. a) Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne, kdy nebezpečí škody přechází na objednatele, jdou k tíži zhotovitele. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, odpovídá zhotovitel a je povinen hradit vzniklou škodu. To se týká i škod, vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, atd.
- b) Vznikne-li objednateli nebo třetí osobě v důsledku porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele škoda na majetku odpovídá zhotovitel za škodu v plném rozsahu, a to za každou škodu či za více škod spolu souvisejících.
- c) Vznikne-li objednateli nebo třetí osobě v důsledku porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele škoda na zdraví nebo dojde k usmrcení, odpovídá zhotovitel za škodu v neomezeném rozsahu.
- d) Zhotovitel odpovídá za škodu v plné míře a je povinen nahradit škodu v jakékoli výši (finanční limit uvedený v § 2939 odst. 3 občanského zákoníku je tímto ujednáním vyloučen). Zhotovitel je povinen nechat stavbu pojistit.
- e) Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ škody, kterou způsobí objednateli a třetím osobám, a to ve výši odpovídající možným rizikům a ceně díla, a to po celou dobu realizace díla. Z odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli je zhotovitel pojištěn u Kooperativy, číslo pojistné smlouvy 8603587294 uzavřené dne 7.3.2025 na pojistné plnění ve výši 50 mil.Kč.

- 8.24. a) Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které způsobí v rámci zhotovování díla, nebo které vzniknou činností jeho subdodavatelů, objednateli, popř. třetím osobám.
b) Při vzniku pojistné události zajišťuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s touto pojistnou událostí.
c) Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.
d) Zaměstnanci zhotovitele a subdodavatelů musí být prokazatelně proškoleni z povinností v oblasti požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a hygieny. Proškolení jde na náklady zhotovitele, který garantuje dodržování výše uvedených povinností, jak u svých zaměstnanců, tak u zaměstnanců subdodavatelů.
e) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborníkem a realizaci díla považuje za odborný výkon podle § 2950 občanského zákoníku.
f) Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu dle výše uvedených bodů 8.26. a 8.27. této smlouvy, pokud ji způsobí subdodavatel, osoba zhotovitelem vpuštěná do prostor realizace díla, jakož i za škodu vzniklou v důsledku nezabezpečení prostoru realizace díla vstoupivší třetí osobou.

Kontrola prací

- 8.25. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.).
- 8.26. Zhotovitel je povinen na požádání doložit způsob provádění prací na jednotlivých částech stavby a technologických postupů.
- 8.27. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám ČSN nebo jiných norem platných na území České republiky, musí být ze staveniště neprodleně odstraněny. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.
- 8.28. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se zhotovitel ji uhradit objednateli v plné výši.
- 8.29. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou min. 1 x za 14 dnů svolávány objednatelem kontrolní dny stavby, na které je povinen přizvat zástupce zhotovitele.

Zakrývané konstrukce, zkoušky

- 8.30. Před zakrytím veškerých prací, materiálů a konstrukcí, které budou zakryty nebo znepřístupněny během stavby, je zhotovitel povinen včas (to je min. 2 pracovní dny předem) vyzvat zástupce objednatele (zápisem žádosti o kontrolu technického dozoru objednatele do stavebního deníku) k provedení kontroly. V případě, že tak zhotovitel neučiní je povinen práce odkrýt v investorem požadovaném rozsahu a termínu, a to na vlastní náklady. Pokud tak zhotovitel neučiní, není objednatel povinen tyto práce uhradit. Pokud se zástupce objednatele v požadované termínu nedostaví a bude požadovat dodatečné odkrytí, hradí zhotoviteli náklady s tímto vzniklé. Náklady jdou k tíži zhotovitele v případě, že se po odkrytí zjistí vadné provedení.
- 8.31. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 3 kalendářní dny předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky (včetně projektu stavby) a příp. technické kvalitativní podmínky.

Vyšší moc

- 8.32. Za vyšší moc se považuje vnější objektivně neodvratitelná skutečnost (např. válka, mobilizace, povstání, teroristické útoky).
Za vyšší moc nejsou považovány klimatické podmínky, s výjimkou živelných událostí uznaných státem jako katastrofa nebo ohrožení daného regionu.
- 8.33. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do dvou měsíců od zásahu vyšší moci, strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy s platností ode dne doručení oznámení.

IX.

Předávání díla

- 9.1. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dodávku v rozsahu předmětu díla za splnění sjednaných podmínek. Za ukončení stavby je považováno předání a převzetí celého díla (nikoliv jeho části) bez zjevných vad a nedodělků bránících užívání, předání úplných dokladů dle bodu 9.6. této smlouvy. Předání a převzetí díla bude stvrzeno podpisem oprávněných osob na přejímacím protokolu.
- 9.2. Za splnění závazku zhotovitele ze smlouvy je považován termín přechodu nebezpečí škody na zhotovované věci dle podmínek této smlouvy.
- 9.3. Nedokončenou dodávku nebo její část není objednatel povinen převzít. Za nedokončenou dodávku je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky bránící užívání. V případě zjištění neodstranitelných vad díla při přejímce díla má objednatel právo uplatnit přiměřenou slevu díla.
- 9.4. O převzetí dodávky sestaví objednatel protokolární zápis, který obsahuje zhodnocení prací – zejména jejich jakosti. Případné drobné vady a nedodělky, nebránící v užívání budou popsány a bude určen termín jejich odstranění. Zápis podepíší pracovníci k tomu oprávnění.
- 9.5. Zhotovitel písemně oznámí předem objednateli datum dokončení díla a možnost jeho předání objednateli.
- 9.6. Doklady zhotovitele pro přejímací řízení:
- a) projektová dokumentace se zakreslením skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních písemných a jednom vyhotovení stavební části v digitální podobě,
 - b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky (pasporty, návody k obsluze, záruční listy prohlášení o shodě, vše v českém jazyce),
 - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení,
 - d) zápisy o prověření všech prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby,
 - e) zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize podle ČSN,
 - f) zápisy o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsány dozorem stavby se seznamy vad a nedodělků,
 - g) stavební deníky – originály,
 - h) o předání a převzetí díla bude vypracován písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran,

- i) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- j) doklad o likvidaci a třídění odpadu,
- k) geometrické zaměření stavby provedené oprávněným geodetem,
- l) další dokumenty požadované objednatelem v průběhu stavby (technologické postupy, zkoušky apod.) prokazatelné proškolení obsluhy, návody k údržbě.

X. Záruky

- 10.1. Zhotovitel přebírá záruku na celé dílo dle poskytnuté záruky a záručních podmínek. Záruka počíná běžet ode dne protokolárního předání celého (nikoli jeho částí) díla objednateli.
- 10.2. Zhotovitel poskytne za dílo jako celek základní záruční lhůtu v délce 60 měsíců od předání a převzetí celého díla.
- 10.3. Na dodávky technologického charakteru a dodávky se samostatným dodacím listem poskytne zhotovitel záruku dle záruk poskytnutých výrobcí (dodavateli), minimální záruční lhůta je 24 měsíců, která počíná běžet ode dne protokolárního předání celého (nikoli jeho částí) díla objednateli.
- 10.4. Převzal-li objednatel dodávku, na které se dodatečně v době záruční lhůty vyskytnou vady, má právo na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu, uhrazenou zhotovitelem. Způsob určí objednatel.
- 10.5. Zhotovitel ručí za vady po dobu stanovenou záruční dobou.
- 10.6. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat a sepsat o tom předávací protokol.
- 10.7. Způsob a podmínky odstranění vad navrhne zhotovitel a objednatel určí způsob a termín odstranění vad; zhotovitel je povinen tyto podmínky respektovat.
- 10.8. Zhotovitel je povinen odstranit vady v dohodnutém termínu. Pokud tak zhotovitel v tomto termínu neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad jiné firmě a náklady s tím spojené požadovat po zhotoviteli. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí, budou mu vynaložené náklady proplaceny objednatelem.
- 10.9. Náklady vzniklé objednateli při odstranění vad a nedodělků způsobené zhotovitelem je zhotovitel povinen uhradit nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejich uplatnění.
- 10.10. Závady zjištěné při převzetí stavby nebo v záruční lhůtě je zhotovitel povinen odstranit do 15 kalendářních dnů, nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že oznámené vady neuznává.
- 10.11. Způsob uplatňování práv z odpovědnosti za vady a nároky z nich vyplývající upravují příslušná ustanovení občanského zákoníku.

XI. Smluvní pokuty

- 11.1. Za nedodržení sjednaného termínu předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla, včetně DPH, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 11.2. Pokud objednatel neuhradí v dohodnutém termínu fakturu, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky, včetně DPH, za každý započatý den prodlení.
- 11.3. Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad v záruční lhůtě je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.
- 11.4. Smluvní sankce hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní sankce.
- 11.5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena oprávněnou stranou písemná výzva k jejich zaplacení, a to na bankovní účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Bude-li mít povinná smluvní strana k výši nebo důvodu uplatnění smluvní sankce námitky, je povinná vznést písemnou námitku nejpozději 3 pracovní dny před splatností smluvní sankce.
- 11.6. Všechny výše uvedené smluvní sankce považují smluvní strany za přiměřené povaze a významu závazku, který zajišťují.

XII.

Závěrečná ustanovení

Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Od smlouvy lze písemně odstoupit v souladu s § 2001 a násl. občanského zákoníku zejména:
- a) v případě podstatného porušení smlouvy specifikovaného níže,
 - b) v případech, které stanoví tato smlouva.
- 12.1.1. Smluvní strany považují za podstatné porušení smlouvy důvody, které jsou výslovně stanoveny v této smlouvě a dále zejména:
- a) je-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací,
 - b) provádí-li zhotovitel práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě v předepsané lhůtě nezajistí nápravu,
 - c) prováděné práce jsou i přes upozornění objednatele prováděny způsobem odporujícím zájmům objednatele,
 - d) dojde-li k prodlení při provádění prací oproti sjednanému časovému plánu o více než 1 měsíc a je tím ohrožen termín dokončení stavby, nebude-li dohodnuto jinak,
 - e) práce jsou zhotovitelem prováděny v rozporu s podmínkami stanovenými PD a touto smlouvou,
 - f) v případech, které stanoví tato smlouva,
 - g) prodlení zhotovitele se zhotovením či dokončením řádně a bezvadně provedeného díla
 - h) neodstranění vad díla,
 - i) postup zhotovitele při realizaci díla v rozporu s pokyny objednatele.

- 12.1.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - d) byl vyhlášen konkurz na majetek zhotovitele,
 - e) nedojde k předání pravomocného stavebního povolení zhotoviteli ve lhůtě uvedené v bodu 4.1. této smlouvy, zhotovitel nebude v tomto případě požadovat po objednateli jakékoli plnění vyplývající z bodů 12.2. a 12.3. této smlouvy.
- 12.2. Zhotovitel může žádat převzetí a proplacení jím provedených prací do odstoupení od smlouvy, musí však neprodleně předložit spolu s fakturou prověřený soupis provedených prací, nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení objednatele o odstoupení od této smlouvy.
- 12.3. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání smlouvy, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

Řešení sporů

- 12.4. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupech použitých při zkouškách může si každý účastník smlouvy nechat po předběžném upozornění druhého provést zkoušky státní zkušebnou. Pokud zkouška objednaná objednatelem bude negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku.
- 12.5. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.
- 12.6. Strany prohlašují, že budou při řešení sporů preferovat vzájemnou dohodu a pokud k ní nedojde, má strana, která se domáhá práva, možnost řešit spor podáním žaloby u Okresního soudu Plzeň-město a podle práva České republiky.

Závěrečná ustanovení

- 12.7. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky zadávací dokumentace stanovené objednatelem pro veřejnou zakázku na dodávku stavby „Stavba výcvikového a taktického objektu v areálu ŠSaL Třemošná“. Prohlašuje, že je o nich dostatečně informován, stejně jako o místních podmínkách staveniště, a že všechny jemu nejasné body podmínek veřejné zakázky si před předáním své nabídky vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele; dále pak, že všechny podmínky, dodací i technické, byly do nabídky zahrnuty, a že s těmito podmínkami souhlasí.
- 12.8. Zhotovitel prohlašuje, že se před podáním své nabídky přesvědčil o dostatečnosti a úplnosti zadávací dokumentace, a že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Povinností zhotovitele je objednatel na nevhodnost nebo neúplnost zadávací dokumentace upozornit v souladu se zadávací dokumentací.
- 12.9. Podmínkou převzetí díla je taktéž předání atestů a certifikátů, které jsou požadovány dle právních předpisů, ČSN a ČSN EN platných v době realizace díla a dále dle požadavků objednatele (viz bod 9.6. této smlouvy). Pokud obecně závazné předpisy a normy stanoví provedení zkoušek a revizí osvědčujících smlouvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek a revizí předcházet převzetí díla. Za úplnost

těchto zkoušek a revizí a jejich výsledek plně ručí zhotovitel. Doklady o těchto zkouškách respektive kompletní předávací dokumentace je podmínkou k převzetí díla.

- 12.10. Jakékoliv nároky vyplývající z nabídky zhotovitele nemohou být postoupeny třetí osobě.
- 12.11. Zhotovitel prohlašuje, že dispozice s jeho bankovním účtem (bankovními účty) není omezena ve prospěch banky, popř. jiné právnické či fyzické osoby vymáhající své pohledávky.
- 12.12. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění, bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek, zejména dle ustanovení § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. V souladu se zákonem o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem.
- 12.14. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
- 12.15. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících, platných na území České republiky.
- 12.16. Všechny dodatky ke smlouvě, změny, dohody a jiná ujednání v celém rozsahu plnění díla jsou platné pouze v písemné formě, vzestupně číslované a stvrzené podpisem odpovědných zástupců obou smluvních stran.
- 12.17. Tato smlouva se stává pro obě strany závaznou dnem jejího podepsání. Tato smlouva bude uzavřena v listinné nebo elektronické podobě, v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran.
V případě uzavření v listinné podobě bude smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
V případě uzavření v elektronické podobě bude smlouva uzavřena připojením uznávaných elektronických podpisů obou smluvních stran, přičemž smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 12.18. Přílohou této smlouvy jsou, nebo se stanou následující dokumenty:
Příloha č. 1 - Soupis provedených prací a materiálu (výkaz výměr)

Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.

V Letkově dne viz el. podpis



za zhotovitele
Ing. Jan Jirka
jednatel společnosti

V Plzni dne viz el. podpis



za objednatele
brig. gen. Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_11_28
Stavba: Stavba výcvikového a taktického objektu v areálu ŠSaL Třemošná

KSO:
Místo: Třemošná

CC-CZ:
Datum: 28. 11. 2025

Zadavatel:
Česká republika- HZS Plzeňského kraje

IC:
DIČ:

Účastník:
SILBA - Elstav s.r.o.

IC: 64358844
DIČ: CZ64358844

Projektant:
RAVAL projekt v. o. s.


IC: 49194852
DIČ: CZ49194852

Zpracovatel:


IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			13 330 811,38
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 13 330 811,38	Výše daně 2 799 470,39
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			16 130 281,77



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025_11_28

Stavba:

Stavba výcvikového a taktického objektu v areálu ŠSaL Třemošná

Místo:

Třemošná

Datum:

28. 11. 2025

Zadavatel:

Česká republika- HZS Plzeňského kraje

Projektant:

RAVAL projekt v. o. s.

Účastník:

SILBA - Elstav s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		13 330 811,38	16 130 281,77	
SO 01	Hlavní výcvikový objekt	10 303 707,13	12 467 485,63	STA
SO 03	Zpevněné plochy	2 207 204,09	2 670 716,95	STA
SO 04	Silnoproud	125 719,00	152 119,99	STA
SO 05	ŠSaL Třemošná SO 01	426 181,16	515 679,20	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	268 000,00	324 280,00	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba výcvikového a taktického objektu v areálu ŠSaL Třemošná

Objekt: SO 01 - Hlavní výcvikový objekt

Místo: Třemošná

Zadavatel: Česká republika- HZS Plzeňského kraje

Účastník: SILBA - Elstav s.r.o.

Datum: 28. 11. 2025

Projektant: RAVAL projekt v. o. s.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		10 303 707,13
HSV - Práce a dodávky HSV		6 876 524,33
1 - Zemní práce		464 109,86
2 - Zakládání		1 495 692,54
3 - Svislé a kompletní konstrukce		2 350 641,20
4 - Vodorovné konstrukce		1 608 442,53
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		303 496,07
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		53 130,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		276 305,80
998 - Přesun hmot		324 706,33
PSV - Práce a dodávky PSV		3 427 182,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		7 446,00
712 - Povlakové krytiny		203 727,73
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		17 010,00
763 - Konstrukce suché výstavby		82 217,60
764 - Konstrukce klempířské		30 292,20
766 - Konstrukce truhlářské		459 374,22
767 - Konstrukce zámečnické		2 627 115,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba výcvikového a taktického objektu v areálu ŠSaL Třemošná

Objekt: SO 01 - Hlavní výcvikový objekt

Místo: Třemošná

Zadavatel: Česká republika- HZS Plzeňského kraje

Účastník: SILBA - Elstav s.r.o.

Datum: 28. 11. 2025

Projektant: RAVAL projekt v. o. s.

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 303 707,13

D HSV Práce a dodávky HSV 6 876 524,33

D 1 Zemní práce 464 109,86

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	107,800	163,00	17 571,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251104					
VV			14*14*0,55					
			107,800					
2	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	235,185	301,00	70 790,69	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251254					
VV			2,9*(10,75*2+8,75*2)					
VV			2,7*(1,825*2+8,75+1,15)					
VV			3,6*9,5*2,5					
VV			Součet					
			235,185					
3	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	48,400	1 100,00	53 240,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133251101					
VV			4*4*1					
VV			3,6*3*3					
VV			Součet					
			48,400					
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	561,099	83,00	46 571,22	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103					
VV			107,8+235,185+48,4*výkopek					
VV			169,714*zásyp					
VV			Součet					
			561,099					
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	221,671	220,00	48 767,62	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
VV			107,8+235,185+48,4*výkopek					
VV			-169,714*zásyp					
VV			Součet					
			221,671					
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	934,984	18,00	16 829,71	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
VV			233,746*4 'Přepočtené koeficientem množství					
			934,984					
7	K	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3	m3	561,099	150,00	84 164,85	CS ÚRS 2025 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151103					
VV			561,099					
			561,099					
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	410,091	240,00	98 421,84	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
VV			221,671*1,85					
			410,091					
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	169,714	145,00	24 608,53	CS ÚRS 2025 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 1,9*(10,75*2+8,75*2)		74,100			
			VV 1,8*(1,825*2+8,75+1,15)		24,390			
			VV 2*2*1		4,000			
			VV 3,6*9,5*2-5-3,6*7,5*1,7		39,600			
			VV 3,6*3*3-3,6*0,65*0,65*3,14		27,624			
			VV Součet		169,714			
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	120,000	26,20	3 144,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
	VV		120		120,000			
	D	2	Zakládání				1 495 692,54	
11	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné šterkodrtě	m3	42,421	1 500,00	63 631,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkodrtě netříděné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271542211					
	VV		101*0,4"deska		40,400			
	VV		(2,915*5,56)*0,1"venkovní deska		1,621			
	VV		0,1*2*2"venkovní patka		0,400			
	VV		Součet		42,421			
12	K	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30	m3	10,100	4 300,00	43 430,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273313811					
	VV		podkladní beton					
	VV		0,1*101"S01		10,100			
	VV		Součet		10,100			
13	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	18,745	4 300,00	80 603,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273322511					
	VV		(2,915*5,56)*(0,22-0,02)*venkovní deska		3,241			
	VV		0,15*101"deska S01		15,150			
	VV		0,2*3,14*(0,75*0,75)*cvičná šachta		0,353			
	VV		Součet		18,745			
14	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	9,413	650,00	6 118,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121					
	VV		(2,915+5,56)*2*(0,22-0,02)		3,390			
	VV		0,15*40,151"deska		6,023			
	VV		Součet		9,413			
15	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	9,413	140,00	1 317,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122					
16	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,938	36 000,00	33 768,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273362021					
	VV		2xkari pr 6 150/150					
	VV		(2,915*5,56)*2*3,033/1000*1,3		0,128			
	VV		2*101*3,033/1000*1,3		0,796			
	VV		2*3,03*3,14*(0,75*0,75)/1000*1,3*cvičná šachta		0,014			
	VV		Součet		0,938			
17	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	69,776	4 180,00	291 663,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274322511					
	VV		1*(1,65-0,25)*(10,75*2+8,75*2)		54,600			
	VV		0,8*(1,65-0,25)*(1,825*2+8,75+1,15)		15,176			
	VV		Součet		69,776			
18	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	147,140	425,00	62 534,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121					
	VV		2*(1,65-0,25)*(10,75*2+8,75*2)		109,200			
	VV		2*(1,65-0,25)*(1,825*2+8,75+1,15)		37,940			
	VV		Součet		147,140			
19	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	147,140	80,00	11 771,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122					
20	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	11,164	37 000,00	413 068,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821					
	VV		0,16*69,776		11,164			
21	K	275322511	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	6,665	4 320,00	28 792,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275322511					
	VV		(0,89-0,69)*1*1		0,200			
	VV		(4,22-4,07)*3,14*0,75*0,75		0,265			
	VV		(1,52+0,03)*2*2		6,200			
	VV		Součet		6,665			
22	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	13,907	480,00	6 675,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121					
	VV		(0,89-0,69)*1*4		0,800			
	VV		(4,22-4,07)*3,14*2*0,75		0,706			
	VV		(1,52+0,03)*2*4		12,400			
	VV		Součet		13,907			
23	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	13,907	90,00	1 251,63	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122					
24	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,066	38 000,00	40 508,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275361821					
	VV		0,16*6,665		1,066			
25	K	279322512	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	24,273	4 500,00	109 228,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279322512					
	VV		0,35*2,5*(8+1,4)*2"odvodňovací jímka		16,450			
	VV		0,25*1,65*(8+1,4)*2"odv jímka horní část		7,755			
	VV		0,15*0,15*(0,6+0,9)*2"stávající šachta optický kabel, nové podezdění		0,068			
	VV		Součet		24,273			
26	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	156,940	690,00	108 288,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351121					
	VV		2*2,5*(8+1,4)*2"odvodňovací jímka		94,000			
	VV		2*1,65*(8+1,4)*2"odv jímka horní část		62,040			
	VV		0,15*2*(0,6+0,9)*2"stávající šachta optický kabel, nové podezdění		0,900			
	VV		Součet		156,940			
27	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	156,940	200,00	31 388,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351122					
28	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	4,369	37 000,00	161 653,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo Bst 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279361821					
	VV		24,273*0,18		4,369			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce			2 350 641,20		
29	K	311322611	Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	118,317	4 600,00	544 258,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311322611					
	VV		0,25*4,45*(10*2+9,55*2)*1NP obvod		43,499			
	VV		-"otvory" (1,2*1,2+0,7*0,7+3,5*4+1*2,1+1,2*1,2+0,7*0,7)*0,25		-4,990			
	VV		0,2*4,45*(9,5+2,5)*1NP vnitřní		10,680			
	VV		-"otvory" 0,2*(1*2,02)		-0,404			
	VV		Mezisoučet		48,785			
	VV		0,15*4*11,05"horolezecká stěna		6,630			
	VV		Mezisoučet		6,630			
	VV		0,25*2,75*(10*2+9,55*2)*2NP		26,881			
	VV		-"otvory" (0,9*2,1+1*1+1,8*1,8+2,45*2,1+0,7*0,7+1*1)*0,25		-3,191			
	VV		0,2*2,75*(9,55)*vnitřní		5,253			
	VV		-"otvory"0,2*(1*2,02*2)		-0,808			
	VV		Mezisoučet		28,135			
	VV		0,25*2,75*(10*2+9,55*2)*3NP		26,881			
	VV		-"otvory" (0,9*2,1+2,2*2,2+0,65*0,7+2,45*2,1+1,2*1,2*2)*0,25		-3,803			
	VV		0,2*2,75*(9,55)*vnitřní		5,253			
	VV		-"otvory"0,2*(1*2,02*2)		-0,808			
	VV		Mezisoučet		27,523			
	VV		0,16*(2,5*2,75-1*2,1)"střecha		0,764			
	VV		0,2*11,3*2"střecha		4,520			
	VV		0,16*1,25*2,5		0,500			
	VV		0,16*0,25*(4+10+9,9+6,9)"atika		1,232			
	VV		0,2*0,2*3,14*0,8"žb komínek		0,100			
	VV		0,4*0,4*0,8"žb komínek		0,128			
	VV		Mezisoučet		7,244			
	VV		Součet		118,317			
30	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1 072,825	780,00	836 803,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351121					
	VV		2*4,45*(10*2+9,55*2)*1NP obvod		347,990			
	VV		2*4,45*(9,5+2,5)*1NP vnitřní		106,800			
	VV		Mezisoučet		454,790			
	VV		2*2,75*(10*2+9,55*2)*2NP		215,050			
	VV		2*2,75*(9,55)*vnitřní		52,525			
	VV		Mezisoučet		267,575			
	VV		2*2,75*(10*2+9,55*2)*3NP		215,050			
	VV		2*2,75*(9,55)*vnitřní		52,525			
	VV		Mezisoučet		267,575			
	VV		2*(2,5*2,75)"střecha		13,750			
	VV		2*11,3*2"střecha		45,200			
	VV		2*1,25*2,5		6,250			
	VV		2*0,25*(4+10+9,9+6,9)"atika		15,400			
	VV		0,2*2*3,14*0,8"žb komínek		1,005			
	VV		0,4*4*0,8"žb komínek		1,280			
	VV		Součet		1 072,825			
31	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1 072,825	180,00	193 108,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	47,515	1 350,00	64 145,25	CS ÚRS 2025 01
PP			Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351311					
VV			(0,15+4+0,15)*11,05"horolezecká stěna		47,515			
33	K	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	47,515	250,00	11 878,75	CS ÚRS 2025 01
PP			Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351312					
34	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	18,931	37 000,00	700 447,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311361821					
VV			0,160*118,317		18,931			
D 4			Vodorovné konstrukce					1 608 442,53
35	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	73,156	4 600,00	336 517,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411321616					
VV			0,25*(100-14,75+2,55*1,55)*1NP		22,301			
VV			0,25*(100-14,75+2,55*1,55)*2NP		22,301			
VV			0,25*(117,2-14,75)*3NP		25,613			
VV			0,15*(2,15+2,8+1,7)*2,95"schodiště střecha		2,943			
VV			Součet		73,156			
36	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	300,473	700,00	210 331,10	CS ÚRS 2025 01
PP			Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351011					
VV			(100-14,75+2,55*1,55)*1NP		89,203			
VV			(100-14,75+2,55*1,55)*2NP		89,203			
VV			(117,2-14,75)*3NP		102,450			
VV			(2,15+2,8+1,7)*2,95"schodiště střecha		19,618			
VV			Součet		300,473			
37	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	300,473	210,00	63 099,33	CS ÚRS 2025 01
PP			Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351012					
38	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	211,270	280,00	59 155,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354313					
VV			(100-14,75+2,55*1,55)*2NP		89,203			
VV			(117,2-14,75)*3NP		102,450			
VV			(2,15+2,8+1,7)*2,95"schodiště střecha		19,618			
VV			Součet		211,270			
39	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	211,270	100,00	21 127,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354314					
40	K	411354333	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 15 do 25 cm	m2	89,203	360,00	32 113,08	CS ÚRS 2025 01
PP			Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354333					
VV			(100-14,75+2,55*1,55)*1NP		89,203			
VV			Součet		89,203			
41	K	411354334	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 15 do 25 cm	m2	89,203	350,00	31 221,05	CS ÚRS 2025 01
PP			Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354334					
42	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	13,168	37 000,00	487 216,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411361821					
VV			0,18*73,156		13,168			
43	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,444	13 000,00	5 772,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941121					
44	M	13010810R	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 50, Pz	t	0,466	45 000,00	20 970,00	
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 50, Pz					
VV			0,444*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			0,466		
45	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	12,670	6 500,00	82 355,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430321616					
VV			0,8*1,2*7"ramena		6,720			
VV			0,2*2,5*1,7*7"podesta		5,950			
VV			Součet		12,670			
46	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	2,281	39 000,00	88 959,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430361821 0,18*12,67		2,281			
47	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	79,179	1 400,00	110 850,60	CS ÚRS 2025 01
		PP	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/431351121					
		VV	3,2*1,2*7+3,2*0,25*7"ramena		32,480			
		VV	2,5*1,7*7+2,5*0,2*7"podesta		33,250			
		VV	0,18077*1,2*(10+10+6+9*4)		13,449			
		VV	Součet		79,179			
48	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	79,179	230,00	18 211,17	CS ÚRS 2025 01
		PP	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/431351122					
49	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	12,670	2 500,00	31 675,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/433351131					
50	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	12,670	700,00	8 869,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/433351132					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				303 496,07	
51	K	631311235	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	43,934	5 050,00	221 866,70	CS ÚRS 2025 01
		PP	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311235					
		VV	0,2*(65,32+3,75+4,44+64,84+3,67+4,57+4,57+64,84+3,67)"S0 2 se spádováním 1%		43,934			
52	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	43,934	358,00	15 728,37	CS ÚRS 2025 01
		PP	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319013					
53	K	631319023	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	43,934	400,00	17 573,60	CS ÚRS 2025 01
		PP	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3)					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319023					
54	K	631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	43,934	1 100,00	48 327,40	CS ÚRS 2025 01
		PP	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 30 kg/m3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319204					
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				53 130,00	
55	K	894115111R	Šachtice stávající obezdění	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
		PP	Šachtice domovní kanalizační (revizní) se zdmi z pálených cihel na maltu cementovou se základovou deskou (dnem) z betonu, se zatřením spár, s betonovým obrubním věncem, s obezděním potrubí ve zdivu, s obetonováním potrubí v šachtě, s cementovým potěrem ve spádu k čistící vložce, s dodáním a osazením poklopu vel. 500x500 mm obestavěného prostoru do 1,30 m3					
56	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	4,000	850,00	3 400,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894411311					
57	M	59224512	skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x100x15cm, se stupadly	kus	4,000	9 110,00	36 440,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x100x15cm, se stupadly					
58	K	899113112	Osazení poklopů plastových nebo kompozitních včetně ráků pro třídy zatížení B125, C250	kus	1,000	3 350,00	3 350,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Osazení poklopů šachtových plastových nebo kompozitních včetně ráků pro třídu zatížení B125, C250					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899113112					
59	M	56230603	poklop šachtový z PU+rám HDPE, 12,5t 600x600x60mm	kus	1,000	5 940,00	5 940,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	poklop šachtový z PU+rám HDPE, 12,5t 600x600x60mm					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				276 305,80	
60	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	28,500	990,00	28 215,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935113211					
		VV	4,75*2*3*2NP-střecha		28,500			
61	M	RMAT0007	odvodňovací žlab betonový s litinovou mříží	m	28,500	1 800,00	51 300,00	
		PP	odvodňovací žlab betonový s litinovou mříží					
62	K	935923216	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm	kus	6,000	990,00	5 940,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935923216					
		VV	6		6,000			
63	M	59223180	vpust' odtoková včetně kalového koše a můstkového roštu litinového š 100mm	m	6,000	1 900,00	11 400,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	vpust' odtoková včetně kalového koše a můstkového roštu litinového š 100mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	227,618	100,00	22 761,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
VV			104"2NP		104,000			
VV			104"3NP		104,000			
VV			(2,15+2,8+1,7)*2,95"schodiště střecha		19,618			
VV			Součet		227,618			
65	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	100,000	92,00	9 200,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112					
VV			(100)"1NP		100,000			
66	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	300,000	130,00	39 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111					
VV			10"10"3		300,000			
67	K	953171021	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hm do 50 kg - nádrže	kus	3,000	337,00	1 011,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu, hmotnosti do 50 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953171021					
68	M	RMAT0003	<i>poklop ocelový pochozí 900/1200x4mm, slzičkovýc plech ,rám pro zabetonování</i>	kus	3,000	10 000,00	30 000,00	
PP			poklop ocelový pochozí 900/1200x4mm, slzičkovýc plech ,rám pro zabetonování					
69	K	953961114	Kotva chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	349,000	92,00	32 108,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953961114					
70	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	349,000	130,00	45 370,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953965131					
VV			(7*10+10+7+10*7)/1"profil 2NP, rastr pro ukotvení modulární stěny, kotveno ke stropu pomocí chem kotev		157,000			
VV			12"venkovní chodiště		12,000			
VV			16"Z10		16,000			
VV			12"Z8		12,000			
VV			16"Z7		16,000			
VV			24+12"Z17		36,000			
VV			32"Z09		32,000			
VV			16"Z16		16,000			
VV			20"Z15		20,000			
VV			16+16"Z18		32,000			
VV			Součet		349,000			
D		998	Přesun hmot				324 706,33	
71	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 do 24 m	t	1 119,677	290,00	324 706,33	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998012023					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 427 182,80	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 446,00	
72	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	20,400	311,00	6 344,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovně V dvouvrstvá na betonu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711191201					
VV			4*0,75*2"3,4"cvičná šachta		20,400			
73	M	58581005	<i>malta těsnící hydraulicky rychle tuhnoucí se síranovzdorným pojivem</i>	kg	20,400	54,00	1 101,60	CS ÚRS 2025 01
PP			malta těsnící hydraulicky rychle tuhnoucí se síranovzdorným pojivem					
D		712	Povlakové krytiny				203 727,73	
74	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	150,230	16,60	2 493,82	CS ÚRS 2025 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
VV			(117,2-14,75)"3NP		102,450			
VV			(2,15+2,8+1,7)*2,95"schodiště střecha		19,618			
VV			(0,16+2*0,25)*(4+10+9,9+6,9)"atika		20,328			
VV			0,6*(6,3+2,95)"stěna schodiště		5,550			
VV			0,2*2*3,14*0,8"žb komínek		1,005			
VV			0,8*0,4*4"žb komínek		1,280			
VV			ST1		150,230			
75	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,048	69 200,00	3 321,60	CS ÚRS 2025 01
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			150,2303*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,048			
76	K	712334005R	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy mechanicky kotvené do betonu v počtu kotev přes 7 do 8 kusů/m2	m2	300,460	280,00	84 128,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy mechanicky kotvené do betonu v počtu kotev přes 7 do 8 kusů/m2					
VV			2*150,23	300,460				
77	M	62857022R	pás asfaltový mechanicky kotvený modifikovaný SBS s vložkou spáženou ze skleněné rohože s polypropylenovou rohoží na horním povrchu tl 3,5mm	m2	350,186	315,00	110 308,59	
PP			pás asfaltový mechanicky kotvený modifikovaný SBS s vložkou spáženou ze skleněné rohože s polypropylenovou rohoží na horním povrchu tl 3,5mm					
VV			300,46*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	350,186				
78	K	998712112	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,594	2 180,00	3 474,92	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712112					
D 721			Zdravotecnika - vnitřní kanalizace	17 010,00				
79	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	18,000	945,00	17 010,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174026					
VV			2*9	18,000				
D 763			Konstrukce suché výstavby	82 217,60				
80	K	763411116	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm	m2	5,400	10 000,00	54 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 13 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763411116					
VV			1,35*2*2	5,400				
81	K	763411126	Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 13 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	2,000	14 000,00	28 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 13 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763411126					
82	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m	t	0,170	1 280,00	217,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763301					
D 764			Konstrukce klempířské	30 292,20				
83	K	764226404	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm	m	28,100	800,00	22 480,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764226404					
VV			0,4+8,4+9+6,1+0,2+4	28,100				
84	K	764226404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 330 mm	m	14,000	528,00	7 392,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764226404					
VV			1,25*4	5,000				
VV			0,75*3	2,250				
VV			1*2	2,000				
VV			1,8*1	1,800				
VV			0,7*1	0,700				
VV			2,25*1	2,250				
VV			Součet	14,000				
85	K	998764112	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,110	3 820,00	420,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764112					
D 766			Konstrukce truhlářské	459 374,22				
86	K	766414212R	Montáž okenice z překližky, okenice osazené kladkami a zavěšeny na kolejnice nad okny	m2	35,865	2 500,00	89 662,50	
PP			Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy do 5 m2 z měkkého dřeva, plochy přes 0,60 do 1,50 m2					
VV			1,4*1,4+0,9*0,9+1,4*1,4+0,9*0,9"1NP	5,540				
VV			1,2*1,2+2*2+2,65*2,3+0,9*0,9+1,2*1,2"2NP	13,785				
VV			2,4*2,4+0,85*0,9+2,65*2,3+1,4*1,4*2"3NP	16,540				
VV			Součet	35,865				
87	M	60621153	překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 18mm	m2	39,452	900,00	35 506,80	CS ÚRS 2025 01
PP			překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 18mm					
VV			35,865*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	39,452				
88	K	766414213	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z měkkého dřeva přes 1,50 m2	m2	69,552	450,00	31 298,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy do 5 m2 z měkkého dřeva, plochy přes 1,50 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766414213					
VV			modulární stěna					
VV			30*2,1*0,92	57,960				
VV			dveře					
VV			6*2,1*0,92	11,592				
VV			Součet	69,552				
89	M	60621146	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 12mm	m2	76,507	900,00	68 856,30	CS ÚRS 2025 01
PP			překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 12mm					
VV			69,552*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	76,507				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	766622122R	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v do 2,5 m s rámem kruhové atyp	m2	2,010	950,00	1 909,50	
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do celostěnových panelů nebo ocelových rámu, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	VV		ozn 07					
	VV		0,8*0,8*3,14		2,010			
91	M	61140046R	okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m atyp	m2	2,010	7 500,00	15 075,00	
	PP		okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
92	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	5,760	895,00	5 155,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622131					
	VV		01, 04, 09, 10					
	VV		1,2*1,2*4		5,760			
93	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	5,760	5 200,00	29 952,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m					
94	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	4,840	908,00	4 394,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622132					
	VV		ozn 12					
	VV		2,2*2,2*1		4,840			
	VV		Součet		4,840			
95	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	4,840	4 490,00	21 731,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
96	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	6,000	895,00	5 370,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622216					
	VV		02, 03, 05					
	VV		3		3,000			
	VV		06, 08					
	VV		2		2,000			
	VV		ozn 11					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
97	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2	m2	6,000	6 620,00	39 720,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2					
98	K	766641141	Montáž balkónových dveří zdvojených jednokřídlových s pevnými bočními díly včetně rámu do zdiva	kus	2,000	2 140,00	4 280,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva jednokřídlových s pevně zasklenými bočními díly, bez nadsvětlení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766641141					
99	M	61110021	dveře dřevěné balkonové jednokřídlové s bočním pevným dílem trojsklo	m2	10,266	9 700,00	99 580,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře dřevěné balkonové jednokřídlové s bočním pevným dílem trojsklo					
	VV		ozn 2.04/OS					
	VV		2,45*2,095		5,133			
	VV		ozn 3.04/OS					
	VV		2,45*2,095		5,133			
	VV		Součet		10,266			
100	K	998766112	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,294	3 000,00	6 882,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766112					
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 627 115,05	
101	K	767122111	Montáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě šroubovaných	m2	29,975	520,00	15 587,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí spojených šroubováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767122111					
	VV		2,5*(2,75)*1.01		6,875			
	VV		1,7*2,75*2.01		4,675			
	VV		2,5*(2,75)*2.02		6,875			
	VV		1,7*2,75*3.01		4,675			
	VV		2,5*(2,75)*3.02		6,875			
	VV		Součet		29,975			
102	M	RMAT0001	mřížová sestava včetně dveří, povrchová úprava	kg	359,700	260,00	93 522,00	
	PP		mřížová sestava					
	VV		29,975*12 "Přepočtené koeficientem množství		359,700			
103	K	767210111R	Montáž +dodávka ocelového venkovního schodiště, povrchová úprava	kg	6 995,519	128,00	895 426,43	
	PP		Montáž schodnic ocelových rovných v prostoru podepřených					
	VV		6995,51923" viz výpis oceli		6 995,519			
104	K	767223221	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu konstrukce na schodišti v interiéru	m	62,000	1 400,00	86 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zábradlí přímého v interiéru na schodišti kotveného do betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767223221					
	VV		7"Z07		7,000			
	VV		2,9"Z08		2,900			
	VV		1,35"Z10		1,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13,2"Z09		13,200			
	VV		5,55"Z18.1-2		5,550			
	VV		6"Z15		6,000			
	VV		8,7"Z16		8,700			
	VV		8,7"Z17.1		8,700			
	VV		8,6"Z17.2-3		8,600			
	VV		Součet		62,000			
105	M	55342281R	zábradlí s prutovou výplní, pozinkované	m	62,000	3 500,00	217 000,00	
	PP		zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, kulatý sloupek					
106	K	767590124	Montáž podlahového roštu šroubovaného	m2	7,301	639,00	4 665,34	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767590124					
107	M	55347018	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 1200x1000mm	kus	6,084	2 500,00	15 210,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 1200x1000mm					
108	M	13010406R	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x4mm, povrchová úprava	t	0,049	45 000,00	2 205,00	
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x4mm					
	VV		1,78*(1,2*2+1*2)*6/1000*1,05		0,049			
109	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	9,000	4 200,00	37 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640111					
	VV		1.01, 4.01					
	VV		2		2,000			
	VV		1.02, 2.01, 3.01, 3.02					
	VV		5		5,000			
	VV		ozn 2.03					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		9,000			
110	M	55341214	dveře jednokřídlé ocelové vchodové atypický 600-1270x1970-2500mm bezpečnostní třídy RC4	kus	9,000	44 300,00	398 700,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídlé ocelové vchodové atypický 600-1270x1970-2500mm bezpečnostní třídy RC4					
111	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	8 300,00	8 300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640221					
112	M	55341228	dveře dvoukřídlé ocelové vchodové plně hladké s polodrážkou 1600x2100mm	kus	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře dvoukřídlé ocelové vchodové plně hladké s polodrážkou 1600x2100mm					
113	K	767651240	Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové zárubně pl přes 13 m2	kus	1,000	7 820,00	7 820,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové zárubně z dílů, plochy přes 13 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767651240					
114	M	55344711R	vrata ocelová plná s rámem 3,5x4m, vyjímatelná plechová desla 500x500x40mm	kus	1,000	64 000,00	64 000,00	
	PP		vrata ocelová plná s rámem 3,5x4m					
	VV		1		1,000			
115	K	767832122	Montáž venkovních požárních žebříků do betonu bez suchovodu	m	11,100	2 280,00	25 308,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž venkovních požárních žebříků do betonu bez suchovodu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767832122					
	VV		4,7"Z03 150 kg		4,700			
	VV		3,2*2"Z04 150kg		6,400			
	VV		Součet		11,100			
116	M	44983000	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn	m	11,100	5 010,00	55 611,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn					
117	K	767832122	Montáž venkovních požárních žebříků do betonu bez suchovodu	m	11,600	2 280,00	26 448,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž venkovních požárních žebříků do betonu bez suchovodu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767832122					
	VV		11,6"Z13		11,600			
118	M	44983048	žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem dl 8,6-11m	m	11,600	5 400,00	62 640,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem dl 8,6-11m					
119	K	767834111	Příplatek k ceně za montáž ochranného koše připevněného šroubováním	m	11,600	410,00	4 756,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného šroubováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767834111					
120	K	767881141	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu mechanickými kotvami	kus	3,000	1 610,00	4 830,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu mechanickými kotvami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767881141					
	VV		3		3,000			
121	M	70921345	kotvici bod pro betonové nosníky pomocí čtyř závitových tyčí dl 500mm	kus	3,000	5 350,00	16 050,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kotvici bod pro betonové nosníky pomocí čtyř závitových tyčí dl 500mm					
122	K	767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 1 do 3 kg	kg	26,700	254,00	6 781,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 1 do 3 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995102					
	VV		Z11 profilová stěna z montážních ocel profilů L					
	VV		26,7		26,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	M	13011051R	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) , povrchová úprava	t	0,027	45 000,00	1 215,00	
	PP		úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375)					
	VV		26,7*0,001 *Přepočtené koeficientem množství		0,027			
124	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	28,500	183,00	5 215,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995111					
	VV		28,5*Z15 hrazda		28,500			
125	M	55283913R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x5,0mm, povrchová úprava	m	4,600	1 000,00	4 600,00	
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x5,0mm					
	VV		1,6*1,6*3NP		3,200			
	VV		1,4"střecha		1,400			
	VV		Součet		4,600			
126	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	440,050	101,00	44 445,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995113					
	VV		modulární stěna 30ks					
	VV		modulární dveře 6ks					
	VV		440,05		440,050			
127	M	RMAT0005	atypická zámečnická konstrukce - modulární stěna nerez - viz výpis	kg	484,055	330,00	159 738,15	
	PP		atypická zámečnická konstrukce - modulární stěna nerez - viz výpis					
	VV		440,05*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		484,055			
128	K	767995114R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí	ks	41,000	900,00	36 900,00	
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
	VV		Z05					
	VV		41		41,000			
129	M	RMAT0004	magnetická tabule ocel 200x200mm tl 10 mm	ks	41,000	3 200,00	131 200,00	
	PP		magnetická tabule ocel 200x200mm tl 10 mm					
130	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	188,160	56,10	10 555,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995116					
	VV		Z01 příhradový stožár					
	VV		4*5*3		60,000			
	VV		14*0,4*4*2		44,800			
	VV		13*0,5*4*2		52,000			
	VV		Mezisoučet		156,800			
	VV		156,8*1,2		188,160			
131	M	RMAT0002	stožár příhradový čtyřhranný, žárový zinek	kg	188,160	150,00	28 224,00	
	PP		stožár příhradový čtyřhranný					
132	K	Pol 101	D+M nerezové hmoždinky na lezecké stěně	ks	160,000	520,00	83 200,00	
	PP		D+M nerezové hmoždinky na lezecké stěně					
133	K	998767112	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	12,075	2 680,00	32 361,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767112					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba výcvikového a taktického objektu v areálu ŠSaL Třemošná
Objekt: **SO 03 - Zpevněné plochy**

Místo: Třemošná
Zadavatel: Česká republika- HZS Plzeňského kraje
Účastník: SILBA - Elstav s.r.o.

Datum: 28. 11. 2025
Projektant: RAVAL projekt v. o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 207 204,09
HSV - Práce a dodávky HSV		2 207 204,09
1 - Zemní práce		406 844,00
5 - Komunikace pozemní		1 321 102,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		33 622,02
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		81 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		359 569,35
998 - Přesun hmot		5 066,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba výcvikového a taktického objektu v areálu ŠSaL Třemošná
Objekt: SO 03 - Zpevněné plochy

Místo: Třemošná Datum: 28. 11. 2025
Zadavatel: Česká republika- HZS Plzeňského kraje Projektant: RAVAL projekt v. o. s.
Účastník: SILBA - Elstav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 207 204,09

D HSV Práce a dodávky HSV 2 207 204,09

D 1 Zemní práce 406 844,00

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	372,000	180,00	66 960,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251103					
VV			0,6*620	372,000				
VV			Součet	372,000				
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	372,000	280,00	104 160,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
VV			372	372,000				
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 488,000	18,00	26 784,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
VV			372*4 'Přepočtené koeficientem množství	1 488,000				
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	688,200	280,00	192 696,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
VV			372*1,85	688,200				
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	620,000	26,20	16 244,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
VV			620	620,000				
D 5			Komunikace pozemní	1 321 102,20				
6	K	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	620,000	360,00	223 200,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871011					
VV			620*asfalt plocha	620,000				
VV			Součet	620,000				
7	K	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m	m2	620,000	650,00	403 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565176111					
8	K	567120113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 140 mm	m2	620,000	360,00	223 200,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 140 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567120113					
9	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	1 860,000	8,27	15 382,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211107					
VV			3*620	1 860,000				
10	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	620,000	316,00	195 920,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134111					
11	K	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	620,000	420,00	260 400,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577165122					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	33 622,02				
12	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	65,540	513,00	33 622,02	CS ÚRS 2025 01
PP			Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637311122					
VV			11,52*2		23,040			
VV			38+4,5		42,500			
VV			Součet		65,540			
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná	81 000,00				
13	K	871231141R	Napojení vody	m	30,000	1 200,00	36 000,00	
PP			Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 75 x 6,8 mm					
14	K	871370310R	Kanalizace napojení na stávající	m	30,000	1 500,00	45 000,00	
PP			Kanalizace napojení na stávající					
VV			10+20		30,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	359 569,35				
15	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	70,050	360,00	25 218,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213					
VV			4,2+10,15+2,8+4+10+19,4+8+7,5+4		70,050			
16	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	71,451	190,00	13 575,69	CS ÚRS 2025 01
PP			obrubník silniční betonový 1000x100x250mm					
VV			70,05*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		71,451			
17	K	919721103	Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v tahu přes 80 do 150 kN/m	m2	620,000	118,00	73 160,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v tahu přes 80 do 150 kN/m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919721103					
18	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	65,540	354,00	23 201,16	CS ÚRS 2025 01
PP			Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935112211					
19	M	59227003	žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330x570x140mm	m	65,540	425,00	27 854,50	CS ÚRS 2025 01
PP			žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330x570x140mm					
20	K	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	27,000	1 080,00	29 160,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935113112					
21	M	59227110	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 300mm	m	27,000	6 200,00	167 400,00	CS ÚRS 2025 01
PP			žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 300mm					
D 998			Přesun hmot	5 066,52				
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	60,969	83,10	5 066,52	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba výcvikového a taktického objektu v areálu ŠSaL Třemošná
Objekt: SO 04 - Silnoproud

Místo:		Datum:	28. 11. 2025
Zadavatel:	Česká republika- HZS Plzeňského kraje	Projektant:	RAVAL projekt v. o. s.
Účastník:	SILBA - Elstav s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	125 719,00
D2 - Montáž relé pomocných se zapojením vodičů, vestavných v krytu s kontakty	14 760,00
D3 - Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A	1 750,00
D4 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, Y	1 425,00
D5 - Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan	72 816,00
D6 - Montáž hromosvodného vedení - svorek	4 588,00
D7 - Montáž hromosvodného vedení - ochranných prvků	2 880,00
D8 - Montáž uzemňovacího vedení v zemi s izolací spojů, vodičů FeZn	2 500,00
D9 - ZINKOVANÉ PROVEDENÍ	0,00
D8 - Montáž uzemňovacího vedení v zemi s izolací spojů, vodičů FeZn	14 000,00
D10 - Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení r	11 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba výcvikového a taktického objektu v areálu ŠSaL Třemošná

Objekt: SO 04 - Silnoproud

Místo:

Datum: 28. 11. 2025

Zadavatel: Česká republika- HZS Plzeňského kraje

Projektant: RAVAL projekt v. o. s.

Účastník: SILBA - Elstav s.r.o.

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

125 719,00

D		D2	Montáž relé pomocných se zapojením vodičů, vestavných v krytu s kontak				14 760,00	
1	K	Pol64	2P+2Z	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
PP		2P+2Z						
2	M	Pol65	SNÍMAČ, JM.NAP. 220/50Hz, KRYTÍ IP 54 3 hladiny, (bez sond)	ks	1,000	9 500,00	9 500,00	
PP		SNÍMAČ, JM.NAP. 220/50Hz, KRYTÍ IP 54 3 hladiny, (bez sond)						
3	M	Pol66	PONORNÁ VODIVOSTNÍ SONDA do kalů 2 vývody	ks	3,000	820,00	2 460,00	
PP		PONORNÁ VODIVOSTNÍ SONDA do kalů 2 vývody						
4	M	Pol67	KABEL PRO VODIVOSTNÍ SONDU třížilový (k PS-3, pon. sonda do vrtu dvojité)	m	5,000	320,00	1 600,00	
PP		KABEL PRO VODIVOSTNÍ SONDU třížilový (k PS-3, pon. sonda do vrtu dvojité)						
D		D3	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A				1 750,00	
5	K	Pol68	bez krytu	ks	1,000	500,00	500,00	
PP		bez krytu						
6	M	Pol69	PFL7-13/1N/B/003-A Chráníč s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, ln=13A	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	
PP		PFL7-13/1N/B/003-A Chráníč s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, ln=13A						
D		D4	Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY,				1 425,00	
7	K	Pol18	3 x 1,5 mm2	m	25,000	17,00	425,00	
PP		3 x 1,5 mm2						
8	M	Pol19	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	25,000	40,00	1 000,00	
PP		CYKY-J 3x1.5 , pevně						
D		D5	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan				72 816,00	
9	K	Pol44	s podpěrami přes 10 mm	m	320,000	140,00	44 800,00	
PP		s podpěrami přes 10 mm						
10	M	Pol70	Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně	m	20,000	85,00	1 700,00	
PP		Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně						
11	M	Pol71	Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký, pevně	m	300,000	75,00	22 500,00	
PP		Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký, pevně						
P		Poznámka k položce:☐ NEREZOVÉ PŘÍPOJENÍ☐ DRÁT						
12	M	Pol48	PV23 na plechovou střechu	ks	14,000	54,00	756,00	
PP		PV23 na plechovou střechu						
P		Poznámka k položce:☐ PODPĚRA VEDENÍ						
13	M	Pol49	PV17pp 200 mm do zdíva pomocí hmoždinky	ks	45,000	68,00	3 060,00	
PP		PV17pp 200 mm do zdíva pomocí hmoždinky						
P		Poznámka k položce:☐ PODPĚRA VEDENÍ						
D		D6	Montáž hromosvodného vedení - svorek				4 588,00	
14	K	Pol50	se 2 šrouby	ks	59,000	40,00	2 360,00	
PP		se 2 šrouby						
15	M	Pol72	SU univerzální	ks	38,000	30,00	1 140,00	
PP		SU univerzální						
P		Poznámka k položce:☐ SVORKA FeZn						
16	M	Pol73	SZa zkušební	ks	4,000	45,00	180,00	
PP		SZa zkušební						
P		Poznámka k položce:☐ SVORKA FeZn						
17	M	Pol74	SPb připojovací	ks	13,000	56,00	728,00	
PP		SPb připojovací						
P		Poznámka k položce:☐ SVORKA FeZn						
18	M	Pol75	SR2b pro pásek 30x4 mm	ks	4,000	45,00	180,00	
PP		SR2b pro pásek 30x4 mm						
P		Poznámka k položce:☐ SVORKA FeZn						
D		D7	Montáž hromosvodného vedení - ochranných prvků				2 880,00	
19	K	Pol56	úhelník nebo trubek do zdíva	ks	2,000	200,00	400,00	
PP		úhelník nebo trubek do zdíva						
20	M	Pol57	OU1,7 ochranný úhelník 1700 mm	ks	4,000	450,00	1 800,00	
PP		OU1,7 ochranný úhelník 1700 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁK					
21	M	Pol58	DOUa-20 držák úhelníku do zdi 20 mm	ks	8,000	85,00	680,00	
PP			DOUa-20 držák úhelníku do zdi 20 mm					
D			D8 Montáž uzemňovacího vedení v zemi s izolací spojů, vodičů FeZn				2 500,00	
22	K	Pol59	drátu nebo lana do 10 mm, v městské zástavbě	m	25,000	35,00	875,00	
PP			drátu nebo lana do 10 mm, v městské zástavbě					
23	M	Pol76	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	25,000	65,00	1 625,00	
PP			Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně					
P			Poznámka k položce:☐ OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ					
D			D9 ZINKOVANÉ PROVEDENÍ				0,00	
D			D8 Montáž uzemňovacího vedení v zemi s izolací spojů, vodičů FeZn				14 000,00	
24	K	Pol61	pásku do 120 mm2, v městské zástavbě	m	100,000	75,00	7 500,00	
PP			pásku do 120 mm2, v městské zástavbě					
25	M	Pol62	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	100,000	65,00	6 500,00	
PP			Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně					
D			D10 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a v				11 000,00	
26	K	Pol63	přes 100 do 500 tis.Kč	ks	1,000	9 500,00	9 500,00	
PP			přes 100 do 500 tis.Kč					
P			Poznámka k položce:☐ Podružný materiál					
27	K	Pol168	Podružný materiál	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Podružný materiál					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba výcvikového a taktického objektu v areálu ŠSaL Třemošná
Objekt: SO 05 - ŠSaL Třemošná SO 01

Místo:
Zadavatel: Česká republika- HZS Plzeňského kraje
Účastník: SILBA - Elstav s.r.o.

Datum: 28. 11. 2025
Projektant: RAVAL projekt v. o. s.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		426 181,16
HSV - Práce a dodávky HSV		409 360,14
1 - Zemní práce		178 580,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce		76 700,00
4 - Vodorovné konstrukce		28 785,30
8 - Trubní vedení		67 372,00
998 - Přesun hmot		57 921,92
PSV - Práce a dodávky PSV		16 821,02
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		16 821,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Stavba výcvikového a taktického objektu v areálu ŠSaL Třemošná

SO 05 - ŠSaL Třemošná SO 01

Česká republika- HZS Plzeňského kraje

SILBA - Elstav s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 11. 2025

RAVAL projekt v. o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							426 181,16	
D HSV Práce a dodávky HSV							409 360,14	
D 1 Zemní práce							178 580,92	
1	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	2,000	284,00	568,00	CS ÚRS 2025 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119002121								
2	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	2,000	161,00	322,00	CS ÚRS 2025 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119002122								
3	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	150,000	30,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003131								
4	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	150,000	10,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003132								
5	K	131151105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	15,000	100,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131151105								
6	K	132154201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	5,000	350,00	1 750,00	CS ÚRS 2025 01
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154201								
7	K	132154203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3	m3	89,640	320,00	28 684,80	CS ÚRS 2025 01
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154203								
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	210,311	80,00	16 824,88	CS ÚRS 2025 01
PP Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101								
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	210,311	40,00	8 412,44	CS ÚRS 2025 01
PP Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111								
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	56,934	185,00	10 532,79	CS ÚRS 2025 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117								
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	54,434	120,00	6 532,08	CS ÚRS 2025 01
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101								
12	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	97,981	420,00	41 152,02	CS ÚRS 2025 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221								
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	55,206	159,00	8 777,75	CS ÚRS 2025 01
PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101								
14	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	2,500	820,00	2 050,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111201					
15	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	4,500	410,00	1 845,00	CS ÚRS 2025 01
PP			šterkopísek frakce 0/4					
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	31,547	150,00	4 732,05	CS ÚRS 2025 01
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
17	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	94,871	410,00	38 897,11	CS ÚRS 2025 01
PP			šterkopísek frakce 0/4					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	76 700,00				
18	K	382411118	Zemní nádrž objemu12500 l z PE na dešťovou vodu samonosná pro běžné zatížení s kompletní sadou pro zálivku - čerpadlo, sondy, řídicí jednotka	kus	1,000	66 000,00	66 000,00	
PP			Zemní nádrž objemu12500 l z PE na dešťovou vodu samonosná pro běžné zatížení s kompletní sadou pro zálivku - čerpadlo, sondy, řídicí jednotka					
19	K	VL001	Retenční ventil s regulovatelným odtokem 0,1 l/s - montáž	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
PP			Retenční ventil s regulovatelným odtokem 0,1 l/s - montáž					
20	M	VL002	Retenční ventil s regulací odtoku 0,1 l/s - dodávka	kus	1,000	5 400,00	5 400,00	
PP			Retenční ventil s regulací odtoku 0,1 l/s - dodávka					
21	K	VL003	Zahradní postřikovač kruhový sektotový	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
PP			Zahradní postřikovač kruhový sektotový					
22	K	VL004	Montáž postřikovače	kus	2,000	850,00	1 700,00	
PP			Montáž postřikovače					
D 4			Vodorovné konstrukce	28 785,30				
23	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	7,887	1 900,00	14 985,30	CS ÚRS 2025 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111					
24	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	3,000	4 600,00	13 800,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311151					
D 8			Trubní vedení	67 372,00				
25	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm	m	75,000	89,80	6 735,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871161211					
26	M	RMAT0005	potrubí PEMD 32x4,4 PN 12,5	m	75,000	65,00	4 875,00	
PP			potrubí PEMD 32x4,4 PN 12,5					
27	K	871263122	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z PVC-U DN 110	m	12,000	150,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 10 DN 110 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871263122					
28	M	28611170	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN10	m	12,000	257,00	3 084,00	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN10					
29	K	871313122	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z PVC-U DN 160	m	40,000	188,00	7 520,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 10 DN 160 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313122					
30	M	28611173	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10	m	40,000	536,00	21 440,00	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10					
31	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	4,000	257,00	1 028,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877260310					
32	M	28617180	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 100x45°	kus	4,000	84,10	336,40	CS ÚRS 2025 01
PP			koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 100x45°					
33	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	305,00	305,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310310					
34	M	28651202	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 160x45°	kus	1,000	546,00	546,00	CS ÚRS 2025 01
PP			koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 160x45°					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	514,00	514,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310320					
36	M	28617205	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 150/150	kus	1,000	711,00	711,00	CS ÚRS 2025 01
PP			odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 150/150					
37	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	7,000	32,80	229,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892233122					
38	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	80,000	23,10	1 848,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111					
39	K	894811231	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm	kus	2,000	8 200,00	16 400,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 860 do 1230 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894811231					
D 998			Přesun hmot				57 921,92	
40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	103,432	560,00	57 921,92	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
D PSV			Práce a dodávky PSV				16 821,02	
D 721			Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				16 821,02	
41	K	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	3,000	530,00	1 590,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173316					
42	K	721173736	Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 100	m	22,000	650,00	14 300,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173736					
43	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	25,000	30,80	770,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111					
44	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m	%	166,000	0,97	161,02	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721202					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba výcvikového a taktického objektu v areálu ŠSaL Třemošná
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Třemošná
Zadavatel: Česká republika- HZS Plzeňského kraje
Účastník: SILBA - Elstav s.r.o.

Datum: 28. 11. 2025
Projektant: RAVAL projekt v. o. s.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	268 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	268 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	27 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	103 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	30 000,00
VRN5 - Finanční náklady	38 000,00
VRN6 - Územní vlivy	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba výcvikového a taktického objektu v areálu ŠSaL Třemošná

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Třemošná

Zadavatel: Česká republika- HZS Plzeňského kraje

Účastník: SILBA - Elstav s.r.o.

Datum: 28. 11. 2025

Projektant: RAVAL projekt v. o.

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 268 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 268 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 27 000,00

1	K	012203000	Geodetické práce před a při provádění stavby	KČ	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		Geodetické práce před a při provádění stavby					
	VV		-VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENÍŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY					
	VV		-GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY					
	VV		V podrobnosti dle ceníku 800-0 VRN příloha 0121-0124					
	VV		1		1,000			

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KČ	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
	VV		v podrobnosti dle ceníku 800-0 VRN příloha 0121-0124					
	VV		V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ:					
	VV		-GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY,					
	VV		- PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY - GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ,					
	VV		-OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD					
	VV		1		1,000			

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		příloha 013-odst. 01325, 01329,					
	VV		PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE)					
	VV		-V POČTU A PROVEDENÍ DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A dle:					
	VV		vyhl.MPR 499/2006 Sb.a odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního zákona)					
	VV		-FOTODOKUMENTACE STAVBY					
	VV		1		1,000			

D VRN3 Zařízení staveniště 103 000,00

4	K	030001000.1	Zařízení staveniště	KČ	1,000	100 000,00	100 000,00	
---	---	-------------	---------------------	----	-------	------------	------------	--

	PP	Zařízení staveniště						
		Poznámka k položce:☐ Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních sítí a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP - veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem: veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení staveniště po dobu stavby , provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV (např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a pod.), rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV -včetně nákladů na energie pro ZS pro zhotovitele i podzhotovitele ☐ Součástí zařízení staveniště jsou i různé dočasné stavby a zařízení.						
	VV	Náklady na zařízení staveniště zahrnují:						
	VV	1. související (přípravné) práce,						
	VV	2. vybavení staveniště,						
	VV	3. připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie,						
	VV	4. zabezpečení staveniště,						
	VV	5. zrušení zařízení staveniště.						
	VV	V podrobnosti dle Přílohy 03 Zařízení staveniště ceníku 800-0 VRN odst.0311-0392						
	VV	1			1,000			

5	K	034503000	Informační tabule na staveništi	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Informační tabule na staveništi					
	VV		DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD					
	VV		1		1,000			

D VRN4 Inženýrská činnost 30 000,00

6	K	040001000	Inženýrská činnost	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Inženýrská činnost					
	VV		- Zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(tj.povolení k zahájení užívání stavby nebo její části schopné samostat.užívání k určenému účelu					
	VV		dle zák. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu ,					
	VV		ve znění pozdějších předpisů (stav.zákon)					
	VV		v rozsahu dle ceníku 800-0 příloha 04 odstavec 042,043, 044, 0491-3					
	VV		- REVIZE,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ					
	VV		- ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ					
	VV		1		1,000			
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	VV		PŘÍLOHA CENÍKU 04 -ODST.045					
	VV		PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M)					
	VV		1		1,000			
	D	VRN5	Finanční náklady				38 000,00	
8	K	051002000	Pojistné	KČ	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		Pojistné					
	VV		POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY POŽADOVANÉ V ZD					
	VV		1		1,000			
9	K	053002000	Poplatky	KČ	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Poplatky					
	P		Poznámka k položce:☐ https://epo.plzen.eu/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES://portal_content/IUO/Role/IUO_Anonymni/IUO_Formulare_ke_stazeni/IUO_Formulare_ke_stazeni					
	VV		např. náklady na:					
	VV		SPRÁVNÍ POPLATEK ZA "ROZHODNUTÍ"					
	VV		SPRÁVNÍ POPLATEK ZA "SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ"					
	VV		POPLATKY NA ZÁKLADĚ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ č. 4/2020 o místním poplatku za užívání veř. prostranství					
	VV		(platí pro celý rozsah stavby po celou dobu výstavby)					
	VV		-PRO VYKLÁDKU MATERIÁLU					
	VV		1		1,000			
10	K	056002000	Bankovní záruka za provedení díla dle SOD	KČ	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		Bankovní záruka za provedení díla dle SOD					
	VV		1		1,000			
11	K	056002001	Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD	KČ	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD					
	VV		1		1,000			
	D	VRN6	Územní vlivy				10 000,00	
12	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Územní vlivy					
	VV		PŘÍLOHA 06 CENÍKU ODST. 061-065					
	VV		1		1,000			
	D	VRN7	Provozní vlivy				10 000,00	
13	K	070001000	Provozní vlivy	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Provozní vlivy					
	VV		PŘÍLOHA 07 CENÍKU ODST.072-079					
	VV		včetně: Technická opatření vyplývající na celé stavbě ze skutečného výskytu inženýrských podzemních sítí v době realizace stavby					
	VV		po jejich vytýčení jejich správci a po zjištění přesného stavu inženýrských sítí v zemi					
	VV		vč.koordinace se zástupci těchto správců sítí při splnění všech prací, které vyplynou z jejich požadavků-ochranna sítí v rámci staveniště.					
	VV		Náleží sem náklady na dopravně inženýrská opatření (DIO) a dopravně inženýrská rozhodnutí (DIR), tj. projednání, vytýčení a zrušení objížďky, náklady na omezení nebo přerušení provozu (použití značek, semaforů, zábran, kuželů, světelné signalizace apod.).					
	VV		1		1,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				50 000,00	
14	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Ostatní náklady bez rozlišení					
	VV		- PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVI					
	VV		1		1,000			
15	K	091704000	Náklady na údržbu	KČ	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Náklady na údržbu					
	VV		NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO PŮVODNÍHO STAVU					
	VV		1		1,000			
16	K	092203000	Náklady na zaškolení	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Náklady na zaškolení					
	VV		1		1,000			
17	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	VV		STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - 30 dní					
	VV		1		1,000			
18	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Náklady na plánované vyklizení objektu					
VV			Náklady na zajištění PRŮBĚŽNÉHO a ZÁVĚREČNÉHO úklidu					
VV			stavbou dotčených prostor /ploch					
			1		1,000			

SEZNAM FIGUR

Kód: 2025_11_28
Stavba: Stavba výcvikového a taktického objektu v areálu ŠSaL Třemošná

Datum: 28. 11. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 01	Hlavní výcvikový objekt		
ST1	Střecha	m2	150,230
	(117,2-14,75)"3NP		102,450
	(2,15+2,8+1,7)*2,95"schodiště střecha		19,618
	(0,16+2*0,25)*(4+10+9,9+6,9)"atika		20,328
	0,6*(6,3+2,95)"stěna schodiště		5,550
	0,2*2*3,14*0,8"žb komínek		1,005
	0,8*0,4*4"žb komínek		1,280
ST1	Součet		150,230