



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Přestavba prostor pro neurorehabilitaci revitalizace akutní rehabilitace Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem – stavební práce“

uzavřená podle § 2586 – 2635, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. Krajská zdravotní, a.s.	
sídlo	Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550	
osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních	M [REDACTED], generální ředitel
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických	[REDACTED] vedoucí Odboru investic a obnovy majetku Mojmír Sklenář, projektový manažer Odboru investic a majetku
IČO	254 88 627
DIČ	CZ 25488627
telefon	[REDACTED]
e-mail	[REDACTED]
bankovní spojení, číslo účtu	[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. METALL QUATRO spol. s r.o.	
sídlo	Vysoká Pec 600, 731 59 Vysoká Pec
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746	
osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních	[REDACTED], jednatel [REDACTED], jednatel
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických	[REDACTED], jednatel [REDACTED] stavbyvedoucí
IČO	615 38 213
DIČ	CZ61538213
telefon	[REDACTED]
e-mail	[REDACTED]
bankovní spojení, číslo účtu	[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena oběma smluvními stranami dne 18. 6. 2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací spojených s komplexní modernizací/přestavbou prostor rehabilitace v 1.NP budovy B v areálu Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (dále také „Dílo“).



2. Výše uvedené osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních za Objednatele i Zhotovitele prohlašují, že podle stanov společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo podepsat a k jeho platnosti není potřeba podpisu jiné osoby.

II.

- 1) Smluvní strany mají mezi sebou teda za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba změny závazku (dále také „víceprací“ nebo „méněprací“) spočívající v úpravě rozsahu Díla podrobně specifikovaných v příloze č. 1 (změnové listy 1 – 9) k tomuto dodatku.
- 2) Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 23 odst. 23.9 ve spojení s čl. 10. odst. 10.4 Smlouvy dohodly na změně Smlouvy formou tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.
- 3) Smluvní strany konstatují, že tyto vícepráce byly Objednatelem výslovně vyžádány a odsouhlaseny v rámci projednání celkové koncepce realizace Díla a Zhotovitelem budou realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 4) Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle
- a) Změnový list 02 – Doplnění elektro 1.NP - nutné doplnění a úprava tras vedení elektroinstalace, včetně pospojování jednotlivých částí v objektu, rozvodu samozhášivých kabelů, a doplnění datových prvků, k zajištění splnění požadavků platných norem a zajištění bezpečnosti elektrických rozvodů, a s tím související stavební práce, dodávky a režijní náklady, v rozsahu +1 682 934,01 Kč a -251 280 Kč,
 - b) Změnový list 03 – Bazénový zvedák – úprava typu zvedáku pro imobilní pacienty pro vstup do plaveckého bazénu zvedáku k zajištění bezpečnosti pacientů a personálu, a k zvýšení komfortu poskytované zdravotní péče, a s tím související dodávky, služby, stavební práce a režijní náklady v rozsahu +478 435,65 Kč a -48 750 Kč,
 - c) Změnový list 06 – Ústřední vytápění-výměna topných těles a ventilů – neprovedené dodávky zařizovacích předmětů zdravotnické v rozsahu -40 455 Kč,
 - d) Změnový list č 09 – Doplnění projektu – doplnění zdravotnické (kanalizace, vodovodního potrubí, zařizovacích předmětů, topení), úprava dveří, dále doplnění slaboproudé elektroinstalace k zajištění propojení a funkčnosti informačních a bezpečnostních systémů, úprava napájení cirkulace van, úpravy podlah, obkladů a maleb, a s tím související dodávky, služby, stavební práce a režijní náklady v rozsahu +368 057,43 Kč,
- kdy se jedná o změnu - dodatečné stavební práce, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 2 869 912,09 Kč.
- 5) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací realizovány činnosti (ceny bez DPH) dle přílohy č.1
- a) Změnový list 01 – Doplnění technologie van - nutné doplnění kompletní filtračního systému včetně čerpadel, filtrů, potrubních rozvodů a elektroinstalace z důvodu zajištění plnohodnotné funkce zařízení a splnění hygienických požadavků dle platných předpisů, v důsledku nedostatků projektové dokumentace neřešící tuto technologii, a s tím související stavební práce a režijní náklady, v rozsahu +704 943,52 Kč a -37 500 Kč,
 - b) Změnový list 04 – Ležatý rozvod do kotelny – doplnění hlavního ležatého rozvodu pitné a cirkulační vody dle skutečně provedeného rozsahu včetně doplnění k zajištění plné funkčnosti vodovodního systému a dodržení hygienických požadavků, náhradou starého rozvodu, a s tím související dodávky, stavební práce a režijní náklady v rozsahu +970 557,60 Kč,
 - c) Změnový list 05 – Dveřní zárubně – nutná záměna typu dveřních zárubní ze zazděných do zdi na obložkové z technických důvodů, a s tím související dodávky, stavební práce a režijní náklady v rozsahu +219 826,15 Kč a -220 393,64 Kč,
 - d) Změnový list 06 – Ústřední vytápění-výměna topných těles a ventilů – nutné doplnění (výměna) topných těles z důvodu nevyhovujícího technického stavu, a s tím související dodávky, služby, stavební práce a režijní náklady v rozsahu +158 013,70 Kč,
 - e) Změnový list 07 – Ležatý rozvod vody do van – doplnění rozvodů ležatého potrubí cirkulační vody vedoucí od technologie až k vanám pro horní a dolní končetiny k zajištění správného provozu technologie, a s tím související dodávky, stavební práce a režijní náklady v rozsahu +111 184,83 Kč.



f) Změnový list č. 08 – Tlaková stanice – doplnění automatické tlakové stanice pro cirkulaci vody z důvodu, že stávající (původní) tlaková stanice je kapacitně nedostatečná a technicky nevyhovující, a s tím související dodávky, stavební práce a režijní náklady v rozsahu +211 683,67 Kč.

kdy se jedná o změnu – stavební práce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Celkový součet nárůstu všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací) po odečtení méněprací činí 2 118 315,83 Kč.

- 6) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že realizace víceprací dle přílohy č. 1 s ohledem na technologické postupy vyžaduje prodloužení termínu plnění Díla o 25 dnů a to tuto délku je nezbytné posunout termín dokončení Díla.

III.

- 1) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací se cena díla v čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy zvyšuje o 4 307 257,92 Kč bez DPH. Tímto dodatkem č. 1 se tímto mění první věta čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy tak, že nově zní:

„Celková cena za Dílo podle této Smlouvy je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a činí 40 806 019,91 Kč bez DPH.“

- 2) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací, realizovaných ve smyslu tohoto Dodatku, jenž byl stanoven Smlouvou pro dokončení stavební prací, předání a převzetí díla do 20 týdnů od předání a převzetí staveniště, tj. do 5. 11.2025, se tento termín posouvá o 25 dnů. V důsledku toho se čl. 3 odst. 3.2 první věta Smlouvy mění a nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s DPS, která tvoří součást přílohy č.1 této Smlouvy ve znění uzavřených dodatků, a předat jej Objednateli bez vad a nedodělků ve smyslu této Smlouvy a to do 30.11.2025, to vše v rozsahu a způsobem podle této Smlouvy.“

- 3) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací realizovaných ve smyslu tohoto Dodatku, jenž byl stanoven Smlouvou pro zajištění kolaudace Díla do 24 týdnů od předání staveniště, tj. do 3. 12.2025, se tento termín mění. V důsledku toho se čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy mění a nově zní:

„Zhotovitel se dále zavazuje zajistit pro Objednatele souhlasná stanoviska DOSS do 15.12.2025.“

IV.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne:

generální ředitel

Ve Vysoké Peci:

jednatel

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 001
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	METALL QUATRO spol. s r.o.	
Změnový list předkládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Doplnění technologie van	
Stavba / objekt / úsek	„Přestavba prostor pro neurorehabilitaci a revitalizace akutní rehabilitace - Krajská zdravotní a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - stavební práce“	
Specifikace změny	Doplnění filtrační technologie van	
Zdůvodnění změny	V průběhu realizace bylo zjištěno, že projektová dokumentace ani původní rozpočet neřeší technologii cirkulace a filtrace vody pro rehabilitační vany. Z tohoto důvodu bylo nutné doplnit kompletní filtrační systém včetně čerpadel, filtrů, potrubních rozvodů a elektroinstalace. Tato úprava je nezbytná pro zajištění plnohodnotné funkce zařízení a splnění hygienických požadavků dle platných předpisů. Změna reaguje na opomenutí v původním projektu a uvádí skutečný stav do souladu s funkčním řešením stavby.	
Finanční dopad změny	667 443,52 Kč	
Změny ceny po schválení	37 166 205,51 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO - NE *) Zdůvodnění: Z důvodu nutnosti doprojektování a následné instalace filtrační technologie došlo k prodloužení termínu dokončení dotčené části stavby, aby bylo možné provést montáž a zprovoznění systému v návaznosti na ostatní profese.	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet) VV	
PŘEDLOŽENÍ ZL:		PREVZETÍ ZL KE KONTROLE
PODPIS A RAZÍTKO ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE		PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY
Datum: Jméno: Podpis:		Datum: Jméno: Podpis:
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO TDS Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *)		PODPIS A RAZÍTKO AUTORSKEHO DOZORU (GP) Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *)
Datum: 22.10.2025 Jméno: Podpis:		Datum: Jméno: Podpis:
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *)		PODPIS A RAZÍTKO ZÁSTUPCE OBJEDNATELE změnu schvaluji / neschvaluji *)
Datum: Jméno: Podpis:		Datum: Jméno: Podpis:
Tento změnový list nesmí být považován za pokyn k provedení prací do doby schválení zástupcem Objednatel. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží schválený dokument od zástupce Objednatel. Tento dokument je pokynem pro provedení prací dle SOD a plně nahrazuje dokument P12 z SOD až po podpisu zástupce Objednatel *) Nehodící se škrtněte		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rehabilitace - Nemocnice UL (Kr.Zdr.)

Objekt: ZL01 - Doplnění technologie van

Místo: Datum: 1. 5. 2025

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	667 443,52
PSV - Práce a dodávky PSV	667 443,52
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	667 443,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rehabilitace - Nemocnice UL (Kr.Zdr.)
Objekt: ZL01 - Doplnění technologie van
Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 1. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 667 443,52

D PSV Práce a dodávky PSV 667 443,52

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 667 443,52

17	K	732231008.R	Akumulační nádrž zateplená s parametry 0,3 W/m2K samostatně stojící 4500 l k vanám	soubor			-37 500,00	SoD
801	M	732001R01	Automatika chemického hospodářství včetně dávkování flukolantu	kus			173 966,10	CN 2025
802	M	732001R02	Sondy pro kládání hladiny v akumulační nádrži	kus			45 899,70	CN 2025
803	M	732001R03	Průtokoměr DN50	kus			36 422,93	CN 2025
804	M	732001R04	Termoregulátor zabudovaný v chemickém hospodářství pro regulaci teploty vody	kus			5 544,00	CN 2025
806	M	732001R06	Akumulační nádrž dvojité zateplené samostatně stojící, 2x1,4x2 m	kus			142 065,00	CN 2025
807	M	732001R07	Filtreační náplň - písek	kg			5 544,00	CN 2025
808	K	732002R01	Práce, doprava, VRN, uvedení do provozu, DSPS	kpl			161 700,00	CN 2025
809	K	732002R02	Technologická elektroinstalace včetně revize	kpl			113 190,00	CN 2025
810	K	732002R03	Příprava pro instalaci středotlaké UV lampy včetně elektroinstalace	kpl			8 085,00	CN 2025
19	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	%			12 526,79	SoD

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 002
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	METALL QUATRO spol. s r.o.	
Změnový list předkládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Doplnění elektro 1.NP	
Stavba / objekt / úsek	„Přestavba prostor pro neurorehabilitaci a revitalizace akutní rehabilitace - Krajská zdravotní a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - stavební práce“	
Specifikace změny	Doplnění chybějících prvků SLN a SLB	
Zdůvodnění změny	Během realizace Díla bylo zjištěno, že projektová dokumentace neřeší systém pospojování jednotlivých částí v objektu a rozvod samozhášivých kabelů. Z tohoto důvodu bylo nutné doplnit ochranné pospojování na celé stavbě a výměna kabeláže, aby byly splněny požadavky platných norem a zajištěna bezpečnost elektrických rozvodů. Na základě standardů IT investora došlo k doplnění datových prvků zajišťujících bezpečný provoz. Tyto úpravy si vyžádaly úpravu trasy vedení, včetně nezbytných stavebních prací, jako je vysekání drážek, uložení nových rozvodů a jejich následné zapravení. Změnový list zohledňuje práce vyvolané neúplností původní projektové dokumentace a úpravou technického řešení, které bylo nezbytné pro plnou funkčnost a bezpečný provoz elektroinstalace.	
Finanční dopad změny	1 431 654,01 Kč	
Změny ceny po schválení	37 930 416,00 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO - NE *) Zdůvodnění: Realizace těchto prací měla vliv na časový harmonogram stavby, a to zejména z důvodu nutnosti koordinace s ostatními profesemi a dodatečných stavebních zásahů do hotových konstrukcí.	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet) VV 2. Cenová nabídka subdodavatele	
PREDLOŽENÍ ZL:		PREVZETÍ ZL KE KONTROLE
PODPIS A RAZÍTKO ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE		PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY
Datum: Jméno: Podpis:		Datum: Jméno: Podpis:
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO TDS		PODPIS A RAZÍTKO AUTORSKEHO DOZORU (GP)
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *)		Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *)
Datum: 22.10.2025 Jméno: Milan Vilacký Podpis:		Datum: Jméno: Podpis:
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY		PODPIS A RAZÍTKO ZÁSTUPCE OBJEDNATELE
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *)		změnu schvaluji / neschvaluji *)
Datum: Jméno: Podpis:		Datum: Jméno: Podpis:
Tento změnový list nesmí být považován za pokyn k provedení prací do doby schválení zástupcem Objednatel. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží schválený dokument od zástupce Objednatel. Tento dokument je pokynem pro provedení prací dle SOD a plně nahrazuje dokument P12 z SOD až po podpisu zástupce Objednatel *) Nehodící se škrtněte		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rehabilitace - Nemocnice UL (Kr.Zdr.)
Objekt: ZL02 - Doplnění elektro 1.NP

Místo: Datum: 1. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 431 654,01
HSV - Práce a dodávky HSV	373 358,63
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	87 384,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	241 491,20
997 - Přesun sutě	31 446,45
998 - Přesun hmot	13 036,02
PSV - Práce a dodávky PSV	669 543,38
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	351 030,38
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	318 513,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	388 752,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rehabilitace - Nemocnice UL (Kr.Zdr.)

Objekt: ZL02 - Doplnění elektro 1.NP

Místo: Datum: 1. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 431 654,01	
D HSV			Práce a dodávky HSV				373 358,63	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				87 384,96	
801	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2			87 384,96	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325111					
VV			3112*0,03					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				241 491,20	
1	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m			241 491,20	SoD
VV			"trasy pro rozvod elektro instalace"					
VV			"doplnění bezhalogenové a oheň retardující kabely" 1162					
VV			"vodiče ZZ" 1950					
VV			Součet					
D 997			Přesun sutě				31 446,45	
9	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t			11 308,64	SoD
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			2 537,07	SoD
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			1 656,26	SoD
VV			7,024*15 "Přepočtené koeficientem množství"					
VV			Součet					
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			15 944,48	SoD
D 998			Přesun hmot				13 036,02	
39	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			13 036,02	SoD
D PSV			Práce a dodávky PSV				669 543,38	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				351 030,38	
2	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus			12 300,00	SoD
VV			"příprava pro lino" 82					
3	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus			1 738,40	SoD
VV			"příprava pro lino" 82					
802	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus			561,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112003					
VV			Krabice KTP 250					
VV			6					
803	M	3457152R	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová KTP250 s víčkem svorkovnice EPS32	kus			2 394,00	CN
804	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m			65 598,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120001					
VV			"vodič ZZ 4 mm - dveře, baterie" 1740					
805	M	34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2	m			26 413,20	CS ÚRS 2025 02
VV			1740*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"					
806	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m			8 358,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120003					
VV			"vodič ZZ 10 mm - propoj HUP - Rx" 210					
807	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m			8 452,50	CS ÚRS 2025 02
VV			210*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"					
808	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY)	m			48 635,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122611					
VV			"1-CXKH-R 3J1,5 - světla" 500					
VV			"1-CXKH-R 3O1,5 - přepínání sv." 80					
VV			"1-CXKH-R 3J2,5 - zásuvky" 550					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
809	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m			14 012,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		"1-CXKH-R 3J1,5 - světlá" 500					
	VV		"1-CXKH-R 3O1,5 - přepínání sv." 80					
	VV		Součet					
810	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m			18 832,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"1-CXKH-R 3J2,5 - zásuvky" 550					
811	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY)	m			13 084,16	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122641					
	VV		"1-CXKH-R 5J1,5 - světlá Dali a NO" 240					
	VV		"1-CXKH-R 5J2,5 - Vany" 64					
	VV		Součet					
812	M	34111162	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2	m			8 889,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		"1-CXKH-R 5J1,5 - světlá Dali a NO" 240					
813	M	34111163	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm2	m			3 496,96	CS ÚRS 2025 02
	VV		"1-CXKH-R 5J2,5 - Vany" 64					
814	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY)	m			5 877,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122642					
	VV		"1-CXKH-R 5J4 - RH - R1, R2, R3" 128					
815	M	34111164	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x4mm2	m			10 752,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"1-CXKH-R 5J4 - RH - R1, R2, R3" 128					
816	K	741130024	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 na svorkovnici	kus			7 257,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130024					
817	K	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus			3 194,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420020					
	VV		"ZSA Bernard" 33					
818	M	35431021	svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 2 vodiče D 7-10mm	kus			683,76	CS ÚRS 2025 02
	VV		"ZSA Bernard" 33					
819	M	R1.1aR1.2aR1.3a	EATON Skříň KLV-647UPS-F, 64TE, pod omítku, plechová dvířka, zámek, IP30	kus			10 111,50	CN
820	M	SV01	JističChráníče pro světelné okruhy 1F 10B/030AC (doplnění + repase)	kus			31 752,00	CN
821	M	Zaz01	JističChráníče pro zásuvkové okruhy 1F 16B/030AC (doplnění + repase)	kus			30 072,00	CN
822	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus			11 680,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810002					
44	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%			6 882,94	SoD
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				318 513,00	
56	K	742220081.R	Řídící jednotka přístupového systému vč. zdroje a licence	kpl			-96 000,00	SoD
66	K	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus			-11 840,00	SoD
67	M	35712104.R	switch Cisco Business CBS220-24P-4G-EU	kus			-67 600,00	SoD
70	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů	kus			-22 320,00	SoD
71	M	35712104.R1	Patch panel Datacom 24x RJ45, přímý, CAT6A, STP, černý, 1U	kus			-53 520,00	SoD
823	M	HPSG3 3A	Napájecí zdroj s možností online monitoringu	kus			17 220,00	CN
824	M	Modul k zdroji	Ethernet modul ke zdroji HPSG3 = vzálené monitorování	kus			12 495,00	CN
825	M	Licence	SW ACCESS licence - sw. Licence přístupového systému na 1 ks čtečky /původní VV položku neobsahoval	kus			47 481,00	CN
826	M	CISCO 01	Catalyst 9200 -48P-E	kus			341 775,00	CN
827	M	CISCO 02	"Cisco Catalyst C9200-STACK-KIT= Stohovací modul, pro Cisco Catalyst C9200, 2x adeptér, 1x kabel	kus			67 410,00	CN
828	M	CISCO 03	10G Network modul - Cisco C9200-NM-4X	kus			78 120,00	CN
829	M	CISCO 04	SFP+ WDM transceiver 10GBASE-BX, multirate, SM 10km, 1270nm TX/ 1310nm RX BIDI, LC simp., DMI , Cisco SG komp.	kus			5 292,00	CN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			388 752,00		
75	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod			388 752,00	SoD
	W		"Doplnění nové elektroinstalace o jistící prvky a připojení nové kabeláže"92		92,000			
	W		"Diagnostika starých rozvodů, ukončení zrušených okruhů, demontáž a úprava starých kabelových tras"108		108,000			
	W		"Výměna jistících prvků v staré elektroinstalaci"64		64,000			
	W		"Úprava stávajícího racku, integrace nových modulárních 48 portových patch panelů z důvodu kapacity racku /požadavek IT KZ"/48		48,000			
	W		Součet		312,000			

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 003
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	METALL QUATRO spol. s r.o.	
Změnový list předkládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Bazénový zvedák	
Stavba / objekt / úsek	„Přestavba prostor pro neurorehabilitaci a revitalizace akutní rehabilitace - Krajská zdravotní a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - stavební práce“	
Specifikace změny	Změna dodání bazénového zvedáku	
Zdůvodnění změny	Na základě zjištění během výstavby a zaměřením pozice bazénového zvedáku, který nebyl zakreslen v PD ale veden pouze v rozpočtu pod položkou D+M zvedacího zařízení pro imobilní pacienty s váhou do 150 Kg došlo k výběru bazénového zvedáku. Zvolený typ plně vyhovuje provozním a uživatelským požadavkům zařízení, zejména z hlediska manipulace, bezpečnosti a komfortu obsluhy.	
Finanční dopad změny	429 685,65 Kč	
Změny ceny po schválení	36 928 447,64 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO - NE *) Zdůvodnění: Změna má vliv na časový harmonogram stavby, a to z důvodu delší dodací lhůty investorem vybraného typu zvedáku.	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet) VV 2. Cenová nabídka subdodavatele	
PŘEDLOŽENÍ ZL:		PREVZETÍ ZL KE KONTROLE
PODPIS A RAZÍTKO ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE		PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY
Datum: [REDACTED] Jméno: [REDACTED] Podpis: [REDACTED]		Datum: [REDACTED] Jméno: [REDACTED] Podpis: [REDACTED]
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO TDS Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *)		PODPIS A RAZÍTKO AUTORSKEHO DOZORU (GP) Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *)
Datum: 22.10.2025 Jméno: [REDACTED] Podpis: [REDACTED]		Datum: [REDACTED] Jméno: [REDACTED] Podpis: [REDACTED]
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *)		PODPIS A RAZÍTKO ZÁSTUPCE OBJEDNATELE změnu schvaluji / neschvaluji *)
Datum: 22.10.2025 Jméno: [REDACTED] Podpis: [REDACTED]		Datum: [REDACTED] Jméno: [REDACTED] Podpis: [REDACTED]
Tento změnový list nesmí být považován za pokyn k provedení prací do doby schválení zástupcem Objednatel. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží schválený dokument od zástupce Objednatel. Tento dokument je pokynem pro provedení prací dle SOD a plně nahrazuje dokument P12 z SOD až po podpisu zástupce Objednatel *) Nehodící se škrtněte		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rehabilitace - Nemocnice UL (Kr.Zdr.)
Objekt: ZL03 - Bazénový zvedák

Místo: Datum: 1. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	429 685,65
PSV - Práce a dodávky PSV	429 685,65
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	429 685,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rehabilitace - Nemocnice UL (Kr.Zdr.)
Objekt: ZL03 - Bazénový zvedák

Místo: Datum: 1. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							429 685,65	
D PSV Práce a dodávky PSV							429 685,65	
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							429 685,65	
83	K	158974589.R41	Kompletní dodávka a montáž zvedáku pro imobilní pacienty s nosností 150 kg	soubor			-48 750,00	SoD
801	K	158974589.R42	Dodávka a montáž bazénového zvedáku Pooli II, odnímatelný sedák vč. bezpečnostních madal a bezp. pásu, odnímatelné baterie vč. nabíječky	kus			478 435,65	CN2025

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 004
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	METALL QUATRO spol. s r.o.	
Změnový list předkládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Ležatý rozvod vody do kotelny	
Stavba / objekt / úsek	„Přestavba prostor pro neurorehabilitaci a revitalizace akutní rehabilitace - Krajská zdravotní a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - stavební práce“	
Specifikace změny	Doplnění hlavního ležatého rozvodu z kotelny po chodbě	
Zdůvodnění změny	Projektová dokumentace řešila trasu a technické provedení ležatého vedení pitné a cirkulační vody, avšak toto potrubí nebylo zahrnuto ve výkazu výměr. V průběhu realizace bylo zjištěno, že dané vedení je nutné provést pro zajištění plné funkčnosti vodovodního systému a dodržení hygienických požadavků.	
Finanční dopad změny	970 557,60 Kč	
Změny ceny po schválení	37 469 319,59 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO - NE *) Zdůvodnění: Změna zohledňuje doplnění chybějících položek do rozpočtu stavby, které odpovídají skutečnému provedení dle projektové dokumentace. Vzhledem k nutnosti doplnění těchto prací během realizace měla změna vliv na časový harmonogram stavby, a to z důvodu koordinace s ostatními profesemi a návazností na dokončené stavební konstrukce.	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet) VV 2. Cenová nabídka subdodavatele	
PŘEDLOŽENÍ ZL:		PREVZETÍ ZL KE KONTROLE
PODPIS A RAZÍTKO ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE		PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY
Datum:		Datum:
Jméno:	[REDACTED]	Jméno:
Podpis:	[REDACTED]	Podpis:
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO TDS Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *)		PODPIS A RAZÍTKO AUTORSKÉHO DOZORU (GP) Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *)
Datum: 22.10.2025		Datum:
Jméno:	[REDACTED]	Jméno:
Podpis:	[REDACTED]	Podpis:
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *)		PODPIS A RAZÍTKO ZÁSTUPCE OBJEDNATELE změnu schvaluji / neschvaluji *)
Datum:		Datum:
Jméno:	[REDACTED]	Jméno:
Podpis:	[REDACTED]	Podpis:
Tento změnový list nesmí být považován za pokyn k provedení prací do doby schválení zástupcem Objednatel. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží schválený dokument od zástupce Objednatel. Tento dokument je pokynem pro provedení prací dle SOD a plně nahrazuje dokument P12 z SOD až po podpisu zástupce Objednatel *) Nehodící se škrtněte		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rehabilitace - Nemocnice UL (Kr.Zdr.)

Objekt: ZL04 - Ležatý rozvod vody do kotelny

Místo: Datum: 1. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	970 557,60
PSV - Práce a dodávky PSV	970 557,60
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	939 456,60
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	31 101,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rehabilitace - Nemocnice UL (Kr.Zdr.)

Objekt: ZL04 - Ležatý rozvod vody do kotelny

Místo: Datum: 1. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							970 557,60	
D PSV Práce a dodávky PSV							970 557,60	
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							939 456,60	
801	K	722130804	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 65	m			1 651,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722130804								
802	K	722130805	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 80	m			3 576,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722130805								
803	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR S3,2 spojované svařováním D 40x5,5 mm	m			68 928,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174005								
804	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR S3,2 spojované svařováním D 50x6,9 mm	m			58 368,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174006								
805	K	722174007	Potrubí vodovodní plastové PPR S3,2 spojované svařováním PN 16 D 63x8,6 mm	m			161 280,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174007								
806	K	722181126	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 25 do 50 mm	kus			10 980,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181126								
807	K	722181127	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 50 do 100 mm	kus			23 296,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181127								
26	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE II přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m			19 800,00	SoD
809	K	722181253	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE II přes 20 do 25 mm DN přes 45 do 63 mm	m			14 528,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181253								
810	K	722181254	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE II přes 20 do 25 mm DN přes 63 do 89 mm	m			47 664,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181254								
811	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí D 40	m			9 792,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722182014								
812	K	722182015	Podpurný žlab pro potrubí D 50	m			7 424,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722182015								
813	K	722182016	Podpurný žlab pro potrubí D 63	m			18 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722182016								
815	M	31197002	tyč závitová Pz 4.6 M8	m			5 416,00	CS ÚRS 2025 02
816	M	31111022	mátce vysoká metrická pro závitovou tyč Pz M8 výška24mm	kus			2 557,50	CS ÚRS 2025 02
817	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus			4 896,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722220232								
818	K	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem	kus			9 715,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722220233								
819	K	722220234	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým vnitřním závitem	kus			33 465,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722220234								
820	K	722220235	Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4" s kovovým vnitřním závitem	kus			6 368,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722220235								
821	K	722220236	Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2" s kovovým vnitřním závitem	kus			10 944,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722220236								
822	K	722220237	Přechodka dGK PPR PN 20 D 75 x G 2 1/2" s kovovým vnitřním závitem	kus			29 440,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722220237								
823	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus			20 227,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722224115								
824	M	31942839	T-kus mosaz 25x25x25	kus			5 532,80	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
825	M	31942642	T-kus mosaz 1"x1"x1"	kus			1 600,00	CS ÚRS 2025 02
826	M	31942643	T-kus mosaz 5/4"x5/4"x5/4"	kus			4 212,00	CS ÚRS 2025 02
829	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus			1 772,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722232044								
831	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus			19 331,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722232046								
832	K	722232047	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus			5 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722232047								
833	K	722232048	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus			5 856,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722232048								
834	K	722232049	Kohout kulový přímý G 2 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus			11 392,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722232049								
835	K	722232R01	AGAFLEX AK spojka 2 1/2", 74,9-76,6mm, s přírubou, s vnějším závitěm, svěrná, voda, litina/pozink	kus			16 317,00	CN 2025
836	K	722232R02	AGAFLEX AK spojka s vnějším závitěm, svěrná, voda, litina/pozink	kus			6 142,50	CN 2025
837	K	722232R03	Montáž AGAFLEX AK spojka s vnějším závitěm, svěrná, voda, litina/pozink	kus			14 175,00	CN 2025
838	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2"	kus			8 640,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722239101								
839	M	55111226	ventil přímý průchozí mosazný 1/2"	kus			27 200,00	CS ÚRS 2025 02
840	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4"	kus			1 929,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722239102								
841	M	55111228	ventil přímý průchozí mosazný 3/4"	kus			6 969,60	CS ÚRS 2025 02
842	K	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1"	kus			2 686,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722239103								
843	M	55111230	ventil přímý průchozí mosazný 1"	kus			13 818,40	CS ÚRS 2025 02
844	K	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4"	kus			4 953,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722239104								
845	M	55111232	ventil přímý průchozí mosazný 5/4"	kus			34 272,00	CS ÚRS 2025 02
846	K	722239105	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 6/4"	kus			892,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722239105								
847	M	55111234	ventil přímý průchozí mosazný 6/4"	kus			5 960,00	CS ÚRS 2025 02
848	K	722239106	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2"	kus			860,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722239106								
849	M	55111236	ventil přímý průchozí mosazný 2"	kus			7 904,00	CS ÚRS 2025 02
850	K	722239107	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2 1/2"	kus			1 088,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722239107								
851	M	55111256	šoupě mosazné závit vnitřní-vnitřní PN 16 2 1/2"	kus			5 312,00	CS ÚRS 2025 02
852	K	722239R01	Připojení potrubí ma stoupačce	kus			72 450,00	CN 2025
853	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m			52 896,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722290215								
27	K	722290234	Proplach, dezinfekce a tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m			31 977,00	SoD
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace							31 101,00	
854	K	726111R01	Instalační předstěna - výlevka do masivní zděné kce vč nádrže a keramiky	kpl			31 101,00	CN 2025

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 005
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	METALL QUATRO spol. s r.o.	
Změnový list předkládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Dveřní zárubně	
Stavba / objekt / úsek	„Přestavba prostor pro neurorehabilitaci a revitalizace akutní rehabilitace - Krajská zdravotní a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - stavební práce“	
Specifikace změny	Výměna dveřních zárubní za kovové obložkové	
Zdůvodnění změny	Během realizace Díla došlo ke změně typu dveřních zárubní ze zazděných do zdi na obložkové. Toto řešení bylo nutné z technických důvodů, protože nebyly vybourávány stávající podlahy a nebylo jak ukotvit zazdivací zárubeň do podlahy. Změna nemění funkční ani dispoziční řešení stavby, jedná se pouze o úpravu technického provedení. Práce spojené s touto úpravou byly provedeny v návaznosti na dokončovací stavební práce bez zásadního dopadu na průběh realizace	
Finanční dopad změny	-	567,49 Kč
Změny ceny po schválení		36 498 194,50 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: ANO - NE *)	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet) VV	
PŘEDLOŽENÍ ZL:		PREVZETÍ ZL KE KONTROLE
PODPIS A RAZÍTKO ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE		PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY
Datum: [REDACTED]		Datum: [REDACTED]
Jméno: [REDACTED]		Jméno: [REDACTED]
Podpis: [REDACTED]		Podpis: [REDACTED]
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO TDS Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *)		PODPIS A RAZÍTKO AUTORSKÉHO DOZORU (GP) Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *)
Datum: 22.10.2025		Datum: [REDACTED]
Jméno: [REDACTED]		Jméno: [REDACTED]
Podpis: [REDACTED]		Podpis: [REDACTED]
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *)		PODPIS A RAZÍTKO ZÁSTUPCE OBJEDNATELE změnu schvaluji / neschvaluji *)
Datum: [REDACTED]		Datum: [REDACTED]
Jméno: [REDACTED]		Jméno: [REDACTED]
Podpis: [REDACTED]		Podpis: [REDACTED]
Tento změnový list nesmí být považován za pokyn k provedení prací do doby schválení zástupcem Objednatel. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží schválený dokument od zástupce Objednatel. Tento dokument je pokynem pro provedení prací dle SOD a plně nahrazuje dokument P12 z SOD až po podpisu zástupce Objednatel *) Nehodící se škrtněte		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rehabilitace - Nemocnice UL (Kr.Zdr.)

Objekt:

ZL05 - Dveřní zárubně

Místo:

Datum:

1. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-567,49

HSV - Práce a dodávky HSV

-212 755,13

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-209 818,20

998 - Přesun hmot

-2 936,93

PSV - Práce a dodávky PSV

212 187,64

766 - Konstrukce truhlářské

189 862,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

22 325,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rehabilitace - Nemocnice UL (Kr.Zdr.)
Objekt: ZL05 - Dveřní zárubně

Místo: Datum: 1. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-567,49	
D HSV Práce a dodávky HSV							-212 755,13	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-209 818,20	
27	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus			-122 948,70	SoD
28	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus			-26 622,00	SoD
29	M	55331486	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus			-23 664,00	SoD
30	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus			-4 669,00	SoD
31	M	55331481	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus			-2 291,00	SoD
32	M	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus			-4 843,00	SoD
33	M	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus			-15 080,00	SoD
34	M	55331489	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus			-9 700,50	SoD
D 998 Přesun hmot							-2 936,93	
39	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			-2 936,93	SoD
D PSV Práce a dodávky PSV							212 187,64	
D 766 Konstrukce truhlářské							189 862,00	
801	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus			52 104,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766682111								
802	M	55331435	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus			3 168,00	CS ÚRS 2025 02
803	M	55331436	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus			34 848,00	CS ÚRS 2025 02
804	M	55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus			38 592,00	CS ÚRS 2025 02
805	M	55331438	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus			22 512,00	CS ÚRS 2025 02
806	M	55331439	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus			9 912,00	CS ÚRS 2025 02
807	M	55331431	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus			2 976,00	CS ÚRS 2025 02
808	M	55331432	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus			6 032,00	CS ÚRS 2025 02
809	M	55331433	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus			6 032,00	CS ÚRS 2025 02
810	K	766682121	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvokřídlové tl stěny do 170 mm	kus			2 976,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766682121								
811	M	55331717	zárubeň dvokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm	kus			7 168,00	CS ÚRS 2025 02
100	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t			3 542,00	SoD
D 783 Dokončovací práce - nátěry							22 325,64	
143	K	783301303	Bezopachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2			-1 293,84	SoD
VV neprovedené práce "stávající zárubně" -(0,2*4,9*5) -(0,2*5,45)								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet					
145	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2			11 113,83	SoD
	vv		"š.600*0,25*4,6					
	vv		"š. 700" (0,25*4,7)*11+(0,25*4,7)*1					
	vv		"š.800" (0,25*4,8)*12+(0,25*4,8)*2					
	vv		"š.900" (0,25*4,9)*7+(0,25*4,9)*2					
	vv		"š.1100" (0,25*5,1)*3					
	vv		"č.1450" (0,25*5,45)*2					
	vv		neprovedené práce					
	vv		"stávající zárubně"					
	vv		-(0,2*4,9*5)					
	vv		-(0,2*5,45)					
	vv		Součet					
146	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2			-2 623,62	SoD
	vv		neprovedené práce					
	vv		"stávající zárubně"					
	vv		-(0,2*4,9*5)					
	vv		-(0,2*5,45)					
	vv		Součet					
147	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			18 850,32	SoD
	vv		"š.600*0,25*4,6					
	vv		"š. 700" (0,25*4,7)*11+(0,25*4,7)*1					
	vv		"š.800" (0,25*4,8)*12+(0,25*4,8)*2					
	vv		"š.900" (0,25*4,9)*7+(0,25*4,9)*2					
	vv		"š.1100" (0,25*5,1)*3					
	vv		"č.1450" (0,25*5,45)*2					
	vv		neprovedené práce					
	vv		"stávající zárubně"					
	vv		-(0,2*4,9*5)					
	vv		-(0,2*5,45)					
	vv		Součet					
144	K	985131311.R	Ruční dočištění ploch ocelovým kartáčem	m2			-3 721,05	SoD
	vv		neprovedené práce					
	vv		"stávající zárubně"					
	vv		-(0,2*4,9*5)					
	vv		-(0,2*5,45)					
	vv		Součet					

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 006
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	METALL QUATRO spol. s r.o.	
Změnový list předkládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Ústřední vytápění - výměna otopných těles	
Stavba / objekt / úsek	„Přestavba prostor pro neurorehabilitaci a revitalizace akutní rehabilitace - Krajská zdravotní a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - stavební práce“	
Specifikace změny	Výměna otopných těles	
Zdůvodnění změny	Projektová dokumentace ani výkaz výměr neřešily výměnu topných těles. V průběhu realizace bylo při kontrole stávajícího stavu zjištěno, že původní tělesa a ventily jsou z důvodu stáří a technického opotřebení nevyhovující (netěsné), proto došlo k jejich výměně za nová topná tělesa odpovídající současným technickým požadavkům.	
Finanční dopad změny	117 558,70 Kč	
Změny ceny po schválení	36 616 320,69 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO - NE *) Zdůvodnění: Realizace této změny si vyžádala úpravy rozvodů a drobné zednické práce, což mělo dle vliv na časový harmonogram stavby.	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet) VV 2. Cenová nabídka subdodavatele	
PŘEDLOŽENÍ ZL:		PREVZETÍ ZL KE KONTROLE
PODPIS A RAZÍTKO ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE		PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY
Datum: Jméno: Podpis:		Datum: Jméno: Podpis:
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO TDS Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *) Datum: 22.10.2025 Jméno: Milan Vilacký Podpis: Milan Vilacký Digitálně podepsal Milan Vilacký Datum: 2025.10.22 13:44:49 +02'00'		PODPIS A RAZÍTKO AUTORSKEHO DOZORU (GP) Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *) Datum: Jméno: Podpis:
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *) Datum: Jméno: Podpis:		PODPIS A RAZÍTKO ZÁSTUPCE OBJEDNATELE změnu schvaluji / neschvaluji *) Datum: Jméno: Podpis:
Tento změnový list nesmí být považován za pokyn k provedení prací do doby schválení zástupcem Objednatel. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží schválený dokument od zástupce Objednatel. Tento dokument je pokynem pro provedení prací dle SOD a plně nahrazuje dokument P12 z SOD až po podpisu zástupce Objednatel *) Nehodící se škrtněte		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rehabilitace - Nemocnice UL (Kr.Zdr.)
Objekt: ZL06 - Ústřední vytápění - výměna otopných těles

Místo: Datum: 1. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	117 558,70
PSV - Práce a dodávky PSV	117 558,70
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-40 455,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	32 230,80
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	125 782,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rehabilitace - Nemocnice UL (Kr.Zdr.)
Objekt: ZL06 - Ústřední vytápění - výměna otopných těles

Místo: Datum: 1. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							117 558,70	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				117 558,70	
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				-40 455,00	
38	M	6000035813	Dávkoč měřící JIKA CUBITO PURE 203 ml	kus			-23 625,00	SoD
39	M	6000074801	JIKA Cubito Pure držák toaletního papíru	kus			-7 788,00	SoD
41	M	6000074800	Štětka na WC Orfeus chrom	kus			-9 042,00	SoD
D	734		Ústřední vytápění - armatury				32 230,80	
801	K	734200822	Demontáž armatury závrtové se dvěma závrtými přes G 1/2 do G 1	kus			2 788,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734200822								
802	K	734222814	Ventil závrtový termostatický přímý G 1 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus			16 396,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734222814								
803	K	734261414	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1 bez vypouštění	kus			12 986,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261414								
804	K	998734121	Přesun hmot tonážní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	t			58,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998734121								
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				125 782,90	
805	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus			2 805,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735000912								
806	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2			613,63	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735121810								
VV 0,6*0,5+9*(0,6*1,1)+4*(0,6*1,4)+7*(0,6*1,6)								
807	K	735152372	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 489 W	kus			2 872,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152372								
808	K	735152378	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 1076 W	kus			35 352,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152378								
809	K	735152380	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 1369 W	kus			17 792,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152380								
59	K	735152381	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 1565 W	kus			64 050,00	SoD
810	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2			232,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735191910								
VV 0,6*0,5+9*(0,6*1,1)+4*(0,6*1,4)+7*(0,6*1,6)								
811	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2			389,07	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735494811								
VV 0,6*0,5+9*(0,6*1,1)+4*(0,6*1,4)+7*(0,6*1,6)								
812	K	998735121	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	t			1 676,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998735121								

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 007
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	METALL QUATRO spol. s r.o.	
Změnový list předkládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Ležatý rozvod do van	
Stavba / objekt / úsek	„Přestavba prostor pro neurorehabilitaci a revitalizace akutní rehabilitace - Krajská zdravotní a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - stavební práce“	
Specifikace změny	Doplnění ležatého rozvodu odpadní, pitné a filtrační vody do van.	
Zdůvodnění změny	Projektová dokumentace neřešila ležaté potrubí vedoucí od technologie až k jednotlivým vanám. V průběhu realizace bylo zjištěno, že pro zajištění plné funkčnosti systému je nutné doplnit filtrační potrubí a příklady pitné vody a odpadního potrubí. Uvedené rozvody jsou nezbytné pro správný provoz a napojení van na technologické zařízení.	
Finanční dopad změny	111 184,83 Kč	
Změny ceny po schválení	36 609 946,82 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO - NE *) Zdůvodnění: Realizace této úpravy si vyžádala doplňující montážní a stavební práce, což mělo dílčí vliv na časový harmonogram stavby.	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet) VV 2. Cenová nabídka subdodavatele	
PŘEDLOŽENÍ ZL:		PREVZETÍ ZL KE KONTROLE
PODPIS A RAZÍTKO ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE		PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY
Datum:	[REDACTED]	Datum:
Jméno:	[REDACTED]	Jméno:
Podpis:	[REDACTED]	Podpis:
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO TDS Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *)		PODPIS A RAZÍTKO AUTORSKEHO DOZORU (GP) Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *)
Datum: 22.10.2025	[REDACTED]	Datum:
Jméno:	[REDACTED]	Jméno:
Podpis:	[REDACTED]	Podpis:
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *)		PODPIS A RAZÍTKO ZÁSTUPCE OBJEDNATELE změnu schvaluji / neschvaluji *)
Datum:	[REDACTED]	Datum:
Jméno:	[REDACTED]	Jméno:
Podpis:	[REDACTED]	Podpis:
Tento změnový list nesmí být považován za pokyn k provedení prací do doby schválení zástupcem Objednatel. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží schválený dokument od zástupce Objednatel. Tento dokument je pokynem pro provedení prací dle SOD a plně nahrazuje dokument P12 z SOD až po podpisu zástupce Objednatel *) Nehodící se škrtněte		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rehabilitace - Nemocnice UL (Kr.Zdr.)

Objekt:

ZL07 - Ležatý rozvod vody do van

Místo:

Datum:

1. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

111 184,83

PSV - Práce a dodávky PSV

111 184,83

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

111 184,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rehabilitace - Nemocnice UL (Kr.Zdr.)

Objekt: ZL07 - Ležatý rozvod vody do van

Místo: Datum: 1. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							111 184,83	
D PSV Práce a dodávky PSV							111 184,83	
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							111 184,83	
801	K	722130804	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 65	m			5 160,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722130804								
802	K	722174007	Potrubí vodovodní plastové PPR S3,2 spojované svařováním PN 16 D 63x8,6 mm	m			44 800,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174007								
803	K	722181127	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 50 do 100 mm	kus			4 160,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181127								
804	K	722182016	Podpurný žlab pro potrubí D 63	m			5 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722182016								
805	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem	kus			104,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722220231								
806	M	31197002	tyč závitová Pz 4.6 M8	m			1 624,80	CS ÚRS 2025 02
807	M	31111022	matice vysoká metrická pro závitovou tyč Pz M8 výška24mm	kus			232,50	CS ÚRS 2025 02
808	K	722220236	Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2" s kovovým vnitřním závitem	kus			3 648,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722220236								
809	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus			481,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722224115								
810	M	31942644	T-kus mosaz 6/4"x6/4"x6/4"	kus			442,40	CS ÚRS 2025 02
811	K	722232049	Kohout kulový přímý G 2 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus			5 696,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722232049								
812	K	722239106	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2"	kus			430,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722239106								
813	M	55111236	ventil přímý průchozí mosazný 2"	kus			3 952,00	CS ÚRS 2025 02
814	K	722239107	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2 1/2"	kus			1 088,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722239107								
815	M	55111256	šoupě mosazné závit vnitřní-vnitřní PN 16 2 1/2"	kus			5 312,00	CS ÚRS 2025 02
816	K	7222902	Přepojení potrubí ma stoupačce	kus			1 050,00	CN
817	M	722175003	Tvarovky a ostatní materiál pro kompletní provedení rozvodů vody	soub			1 050,00	CN
818	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m			10 440,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722290215								
819	M	722232001	AGAFLEX AK spojka 2 1/2", 74,9-76,6mm, s přírubou, s vnějším závitem, svěrná, voda, litina/pozink	kus			5 439,00	CN
820	K	722232003	Montáž AGAFLEX AK spojka s vnějším závitem, svěrná, voda, litina/pozink	kus			3 150,00	CN
27	K	722290234	Proplach, dezinfekce a tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m			6 311,25	SoD
29	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%			1 612,08	SoD

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 008
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	METALL QUATRO spol. s r.o.	
Změnový list předkládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Tlaková stanice	
Stavba / objekt / úsek	„Přestavba prostor pro neurorehabilitaci a revitalizace akutní rehabilitace - Krajská zdravotní a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - stavební práce“	
Specifikace změny	Doplnění automatické tlakové stanice pro cirkulační vody do van.	
Zdůvodnění změny	V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že stávající automatická tlaková stanice (ATS) je technicky nefunkční a zároveň kapacitně nedostačující. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o její výměně za novou, výkonově odpovídající stanicí, která zajistí spolehlivý provoz a splní požadavky na tlakové poměry v rozvodech.	
Finanční dopad změny	211 683,67 Kč	
Změny ceny po schválení	36 710 445,66 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO - NE *)	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet) VV 2. Cenová nabídka subdodavatele	
PŘEDLOŽENÍ ZL:		PREVZETÍ ZL KE KONTROLE
PODPIS A RAZÍTKO ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE Datum: Jméno: Podpis:		PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY Datum: Jméno: Podpis:
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO TDS Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *) Datum: Jméno: Podpis:		PODPIS A RAZÍTKO AUTORSKEHO DOZORU (GP) Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *) Datum: Jméno: Podpis:
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *) Datum: Jméno: Podpis:		PODPIS A RAZÍTKO ZÁSTUPCE OBJEDNATELE změnu schvaluji / neschvaluji *) Datum: Jméno: Podpis:
Tento změnový list nesmí být považován za pokyn k provedení prací do doby schválení zástupcem Objednatel. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží schválený dokument od zástupce Objednatele. Tento dokument je pokynem pro provedení prací dle SOD a plně nahrazuje dokument P12 z SOD až po podpisu zástupce Objednatele *) Nehodící se škrtněte		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rehabilitace - Nemocnice UL (Kr.Zdr.)
Objekt: ZL08 - Tlaková stanice

Místo: Datum: 1. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	211 683,67
PSV - Práce a dodávky PSV	211 683,67
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	211 683,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rehabilitace - Nemocnice UL (Kr.Zdr.)

Objekt: ZL08 - Tlaková stanice

Místo: Datum: 1. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 211 683,67

D PSV Práce a dodávky PSV 211 683,67

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 211 683,67

1	K	724_1	Automatická tlaková stanice, 2-cerpadlová, 2x1,5kW,	kus			187 703,67	
	vv		Automatická tlaková stanice - 2 cerpadlová typ CB2 - HT 10/3					
	vv		Napětí 400V					
	vv		Horizontální provedení, tlaková stanice reagující na tlakové					
	vv		spínací. Konstantní otáčky.					
	vv		Q=24m3/h při H=2,4Bar					
	vv		1					
2	K	724_2	Práce u zákazníka	kus			13 200,00	
3	K	724_3	Úprava elektroinstalace	kus			10 780,00	

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 009
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	METALL QUATRO spol. s r.o.	
Změnový list předkládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Doplnění projektu	
Stavba / objekt / úsek	„Přestavba prostor pro neurorehabilitaci a revitalizace akutní rehabilitace - Krajská zdravotní a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - stavební práce“	
Specifikace změny	V rámci realizace stavby byly identifikovány odchylky oproti položkovému rozpočtu, které vyžadovaly doplnění prací a materiálů nezbytných pro řádné dokončení díla	
Zdůvodnění změny	Projektová dokumentace neřešila vytápění šatny pacientů, což bylo nutno vyřešit. Z hlediska logistiky bylo nutno provést úpravy již instalovaných dveří a sociálního vybavení. Oproti položkovému rozpočtu došlo také k navýšení rozsahu kabelových tras a navýšení počtu koncových prvků slaboproudých a silnoproudých instalací v rámci propojení a celkové funkčnosti IT a bezpečnostních systémů. Při instalaci van do vodolébky bylo nutno provést úpravy napojení na cirkulaci. Aby bylo možné prostory řádně dokončit a uvést do plně užitelného stavu, bylo nutné doplnit montáž zrcadel včetně potřebného kotvicího materiálu a souvisejících prací.	
Finanční dopad změny	368 057,43 Kč	
Změny ceny po schválení	36 866 819,42 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: ANO - NE *)	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet) VV 2. Cenová nabídka subdodavatele	
PŘEDLOŽENÍ ZL:		
PODPIS A RAZÍTKO ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE		PREVZETÍ ZL KE KONTROLE
Datum:		Datum:
Jméno:		Jméno:
Podpis:		Podpis:
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO TDS Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *)		PODPIS A RAZÍTKO AUTORSKÉHO DOZORU (GP) Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *)
Datum:		Datum:
Jméno: Milan Vilacký	Milan Vilacký	Jméno:
Podpis:	Digitally signed by Milan Vilacký Date: 2025.12.16 10:09:36 +01'00'	Podpis:
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit *)		PODPIS A RAZÍTKO ZÁSTUPCE OBJEDNATELE změnu schvaluji / neschvaluji *)
Datum:		Datum:
Jméno:		Jméno:
Podpis:		Podpis:
Tento změnový list nesmí být považován za pokyn k provedení prací do doby schválení zástupcem Objednatel. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží schválený dokument od zástupce Objednatel. Tento dokument je pokynem pro provedení prací dle SOD a plně nahrazuje dokument P12 z SOD až po podpisu zástupce Objednatel *) Nehodící se škrtněte		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rehabilitace - Nemocnice UL (Kr.Zdr.)
Objekt:

ZL09 - VCP práce nad rámec SoD dle požadavku zadavatele

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 1. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	368 057,43
HSV - Práce a dodávky HSV	46 040,59
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 266,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 524,00
997 - Přesun sutě	4 853,90
998 - Přesun hmot	396,40
PSV - Práce a dodávky PSV	313 968,84
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	10 870,65
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	13 159,88
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	14 816,75
728 - Bazény a příslušenství	138 293,40
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	16 516,23
742 - Elektroinstalace - slaboproud	70 803,30
763 - Konstrukce suché výstavby	7 205,76
766 - Konstrukce truhlářské	279,53
776 - Podlahy povlakové	5 040,00
781 - Dokončovací práce - obklady	12 302,68
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 356,50
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	23 324,16
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	8 048,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rehabilitace - Nemocnice UL (Kr.Zdr.)
Objekt:

ZL09 - VCP práce nad rámec SoD dle požadavku zadavatele

Místo: Datum: 1. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 368 057,43

D HSV				Práce a dodávky HSV		46 040,59	
D 6				Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		7 266,29	
801	K	612315111	Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2		3 168,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612315111			
VV				"elektro ráce"6*0 15			
VV				"m.č.S20"8*0,15			
VV				"m.č. S18 - ro vodu" 3*0 15			
VV				"m.č. S18 - ro kanalizaci" 3*0,15			
VV				Součet			
27	K	642942111	Osazování zárubní nebo ráků dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus		4 098,29	SoD
D 9				Ostatní konstrukce a práce, bourání		33 524,00	
37	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2		27 406,80	SoD
VV				" ro demontáž min. odhledu"60			
VV				" ro demontáž SDK odhledu" 2* 1 2*1			
VV				" ro elektro ráce" 60+10 *1			
VV				Součet			
7	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2		3 445,20	SoD
1	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m		465,60	SoD
VV				6			
802	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m		2 206,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031154			
VV				"m.č.S20"4" ro vodu"+4" ro kanalizaci"			
VV				"m.č. S18 - ro vodu" 3			
VV				"m.č. S18 - ro kanalizaci" 3			
VV				Součet			
D 997				Přesun sutě		4 853,90	
9	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t		1 695,33	SoD
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		380,34	SoD
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		248,30	SoD
VV				1 053*15 "Pře očené koeficientem množství			
VV				Součet			
12	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t		1 024,92	SoD
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t		1 505,01	SoD
D 998				Přesun hmot		396,40	
39	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t		396,40	SoD
D PSV				Práce a dodávky PSV		313 968,84	
D 721				Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		10 870,65	
2	K	721175001	Potrubí kanalizační plastové přípojovací odhlučněné dvouvrstvé DN 50	m		10 710,00	SoD
VV				"m.č.S20"4" ro kanalizaci"			
VV				"m.č. S18 - ro kanalizaci" 3			
VV				Součet			
19	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	%		160,65	SoD
D 722				Zdravotechnika - vnitřní vodovod		13 159,88	
20	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m		8 484,00	SoD
VV				"m.č.S20"4*2" ro vodu"			
VV				"m.č. S18 - ro vodu" 3*2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet					
25	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m			1 976,10	SoD
27	K	722290234	Proplach, dezinfekce a tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m			1 178,10	SoD
28	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m			1 327,20	SoD
29	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%			194,48	SoD
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty					14 816,75
17	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor			253,40	SoD
VV			"m.č. S20"1					
35	K	725211624	Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm se sloupem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor			8 760,00	SoD
VV			"m.č. S18"1					
803	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor			1 360,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725219102					
VV			"m.č. S20"1					
804	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor			921,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725813111					
VV			"S20"2					
VV			"S18"2					
VV			Součet					
805	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor			89,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725820802					
VV			"m.č. S20"1					
44	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor			3 210,00	SoD
VV			"m.č. S18" 1					
806	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus			167,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725829131					
VV			"m.č. S20"1					
49	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%			54,95	SoD
D 728			Bazény a příslušenství					138 293,40
829	K	728R001	Automatický bazénový vysavač FreeRider RF5600	kus			39 887,40	
P			Poznámka k položce: Technické vlastnosti: Schopnost čistit všechny typy dna a všechny tvary bazénu 4 čistící cykly: pouze dno dno, stěna a hladinová linka "Smart" (z aplikace) Pouze hladinová linka (z aplikace) Filtrační schopnosti: dvojitá 150µ / 60µ (V balení) 100µ 200µ Transparentní víko filtru Lithium-iontová baterie Součásti balení: Dokovací stanice Filtrační koš (150µ / 60µ) Hák pro jednodušší vyjímání robota z vody Dálkové ovládání Čistěná šířka: 23 cm Filtrační koš: Ano (150µ/60µ v balení) Filtrační kapacita: 100, 200, 150/60 mic. Filtrační plocha: 1066 (150/60µ) cm2 Dálkové ovládání: Ano Množství nečistot: 4 kg Max. doba chodu: 150 min. Doba nabíjení: <5 hod. Hmotnost: 9,2 kg Délka čistících cyklů: 1,5h - 2,5h hod.					
830	K	728R002	Úprava filtrace van	kpl			98 406,00	
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa					16 516,23
807	K	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus			604,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735164512					
808	M	KRD.KRC18207500E10	KORALUX RONDO CLASSIC-E 1820/750	kus			15 618,12	CN
809	K	998735311	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	%			293,31	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998735311					
D 742			Elektroinstalace - slaboproud					70 803,30
45	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m			220,80	SoD
46	M	1690006002	Trubka ohebná Kopos Monoflex 1420_K10 20 mm 10 m	m			69,60	SoD
VV			6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně	m			11 664,00	SoD
50	M	3007310376	Kabel datový SOLARIX SXKD-6A-STP-LSOH-B2ca, CAT6A, STP, LSOH, B2ca s1 d1 a1, 500m, oranžový	m			16 394,40	SoD
	VV		360*1 15 "Pře očtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
66	K	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus			2 960,00	SoD
810	K	220R01	Montáž a zapojení modulárního keystone cat.6A	kus			5 292,00	CN
811	M	35712112.K1	Modulární keystone Solaris STP 6A	kus			1 537,20	CN
72	K	220490847	Montáž zásuvky pro 1 datový port	kus			5 040,00	SoD
73	M	34555201	zásuvka zápusťná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky	kus			2 376,00	SoD
70	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů	kus			3 720,00	SoD
812	M	35712105.R1	Patch panel SOLARIX 24x RJ45, modulární, CAT6A, STP, černý, 1U	kus			1 035,30	CN
813	K	742410062	Montáž reproduktoru rozhlasu podhledového s krytem	kus			992,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742410062					
814	M	384R01	reproduktor stropní AUDAC CENA506/W	kus			2 830,80	CN
815	K	742R02	Certifikační měření datového portu, dle standardu KZ	kus			2 671,20	CN
816	K	742R03	Hlásiče EPS (demontáž, vyčištění hlásičů, osazení a napojení hlásičů na nový podhled)	kus			14 000,00	CN
	D	763	Konstrukce suché výstavby				7 205,76	
170	K	763431701	Montáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu na zavěšený rošt	m2			2 056,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763431701					
	VV		60*0,6					
818	K	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2			5 149,08	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763431801					
	VV		60*0 6					
	D	766	Konstrukce truhlářské				279,53	
819	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus			132,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660720					
820	M	562R01	Větrací mřížka dveřní 50x9 cm bílá (balení 2ks)	pár			147,53	Ceník
	D	776	Podlahy povlakové				5 040,00	
821	K	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	m			1 800,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776421311					
	VV		14*1					
	VV		2*2					
	VV		Součet					
822	M	590R01	profil přechodový Al samolepicí	m			3 240,00	CN
	D	781	Dokončovací práce - obklady				12 302,68	
134	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2			195,91	SoD
36	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2			276,48	SoD
	VV		"m.č. S20" 2+2 *0,6					
138	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2			3 852,00	SoD
	VV		"m.č. S20" 2+2 *0,6					
139	M	59761001	obklad formát 598x298x8 mm, béžová, bílošedá a s dětskými motivy	m2			3 539,70	SoD
	VV		2,4*1,15 "Pře očtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
823	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2			2 579,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781491021					
	VV		18*(0,4*0,5)"m.č.S01, S40, S06, S07, S44, S43, S39, S41, S29 S30 S25 S21 S 45 S 14 S03 S38					
	VV		1* 1,2*0,8 +1*0,7" S01, 2.NP					
	VV		Součet					
824	K	781491022	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2			1 717,06	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781491022					
	VV		9* 1*2 *S06, D07, S44, S39, S25, S21, S14, 2.NP					
	VV		2* 1 1*1 8 "2NP					
140	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2			89,11	SoD
142	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t			52,92	SoD
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 356,50	
151	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			1 356,50	SoD
	VV		"S18"3 41*3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy						23 324,16		
825	K	786614001	Montáž venkovní rolety ovládané motorem plochy do 4 m2	kus			1 872,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/786614001								
826	M	631r01	roleta ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 3,0m2	m2			21 405,60	CN
VV 1,5*1,8								
827	K	998786311	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy ruční v objektech v do 6 m	%			46,56	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998786311								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby						8 048,00		
828	K	HZS2171	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář	hod			8 048,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2171								
VV vyřezání a demontáž 2 kusů SDK podhledu rozměru 50x50 cm ro rotažení kabelů								
VV zpětné doplnění SDK podhledů 2 ks, přetmelení 2x, broušení 2x								
VV 2*10								