

## **SMLOUVA O DÍLO** **č. 6440-0003-2017-050**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

### **1. Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
IČ: 601 62 694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 22232881 / 0710  
Za kterou jedná: Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno, tel. 973 445 018

- ve věcech technických :

Vladimír Míček, vedoucí PS 0711 Opava - tel.: 973 481 870; 724 692 524

Karel Melecký, technik PS 0711 Opava - tel.: 973 481 871; 724 692 525

Ing. Aleš Přichystal, SPI OdP Brno, tel: 973 402 760, 602 573 066

- ve věcech BOZP: Eliška Čecháková, 973 445 942, e-mail : cechakova@seznam.cz

Fax: 973 481 875

E-mail: ps0711@seznam.cz

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno  
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

### **2. Jiří Ballok**

zapsán v živnostenském rejstříku u obecního živnostenského úřadu v Opavě pod č.j.: MMOP 6894/2013 ze dne 18.01.2013

Sídlo: Hillova 447/24, 747 05 Opava-Kateřinky

IČ: 762 26 174

DIČ: CZ7907075440

Bankovní spojení : ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 240214008 / 0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Jiří Ballok, tel. 737 729 489

- ve věcech technických: Jiří Ballok, tel. 737 729 489

Tel., mobil: 737 729 489

E-mail: jirka.ballok@seznam.cz

Adresa pro doručování: Hillova 447/24, 747 05 Opava-Kateřinky

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Oprava více objektů v areálu Jaselských kasáren Opava“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

## Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení oprav více objektů v areálu Jaselských kasáren Opava s cílem zajištění bezpečného provozu po komunikacích v areálu.

## Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava více objektů v areálu Jaselských kasáren Opava“, kterým se rozumí souhrn plnění uvedených v příloze č.1 - cenová kalkulace zakázky.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
  - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
  - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
  - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
  - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležitě péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

## Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**2.374 831,62 Kč bez DPH**

**(slovy: dvamilionytřístasedmdesátčtyřitisícsmsettřicetjednakorun českých 62 haléřů).**

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši **21 %**, což činí **498 714,64 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **2 873 546,26 Kč**.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou

uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
  - a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací
  - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

#### Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, do 5.pracovního dne od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.  
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění : dnem předání staveniště
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **do 100 kalendářních dnů** od předání staveniště. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny 07,00 – do 15,00 hod. Případné soboty a neděle po dohodě s kontaktní osobou zadavatele.
- 4.5. Místem plnění jsou b.č.1, 2, 3, 6, 7, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 25, ESO přístřešky a plynoměrná stanice v areálu Jaselských kasáren Opava, CE 07-23-02

#### Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
  - a) k předání staveniště;
  - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
  - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
  - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a

- e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2.** O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
  - je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
  - je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
  - organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
  - provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí,

- že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavatelé. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
  - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
  - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování
- 5.20. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat (např. písemně e-mailem na adresu: ps0711@seznam.cz, faxem na číslo 973 481 875., příp. záznamem do stavebního-montážního deníku) kontaktní osobu ve věcech technických za objednatele ( dále jen „KTO“ ) k provedení kontroly. Jestliže se KTO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat KTO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim KTO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí

KTO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. KTO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn KTO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

- 5.21. Smluvní strany se dohodly, že záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami je přípustná za předpokladu, že
- nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám
  - cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší
  - materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
  - objednatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

#### Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

#### Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se

znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí díla. Po provedené prohlídce bude dílo:

- a) objednatel převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
- b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
- c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

### Článek 8

#### Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: **Provozní středisko 0711, Jaselská ulice 2, 746 01 Opava**
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
  - a) označení „faktura – daňový doklad“;
  - b) evidenční číslo daňového dokladu;
  - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
  - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
  - e) IČO, DIČ smluvních stran;
  - f) předmět dodávky a název díla;
  - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
  - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
  - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle

- § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
  - 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
  - 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

#### Článek 9

##### Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

#### Článek 10

##### Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu *36 měsíců* od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10. kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

#### Článek 11

##### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 2.000,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,5 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 30 %** z celkové ceny díla s DPH.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.500,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.

- 11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.6. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **ve výši 20.000,00 Kč**.
- 11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu **ve výši 2.000,00 Kč**.
- 11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.9. nebo 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 2.000,00 Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.9. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.20. smlouvy a objednatel bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

## Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
  - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
  - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dnů* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského

- objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
- d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

### **Článek 13 Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
  - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
  - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
  - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
  - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo vstoupí-li do likvidace
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
  - b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
  - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 10 kalendářních dnů neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
  - d) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
  - e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
  - f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
  - g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.

- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
  - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
  - smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

#### **Článek 14** **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
- 14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslovají vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených .obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 14.11. Tato smlouva o 12 stranách je podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet stran: 18

za objednatele

Ing. Vlastislav Šebesta  
Ředitel OPNI

za zhotovitele

Jiří Ballok

Česká republika-Ministerstvo obrany  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Platný podpis

Digitally signed by Jiří  
Ballok  
Date: 2017.09.07  
11:04:16 CEST  
Reason:  
tendermarket.uzivatel=jir  
ka.ballok

7.9.2017

Platný podpis

Digitally signed by Ing.  
Vlastislav Šebesta  
Date: 2017.09.12  
14:30:25 CEST  
Reason:  
tendermarket.uzivatel=64  
4000.1.2.sebesta

12.9.2017

## Cenová kalkulace zakázky - výkaz výměr

## "Stavební oprav více objektů v areálu Jaselských kasáren Opava"

| P.č. | Práce   | JM   | Množ.  | Cena / MJ<br>bez DPH | Cena celkem<br>bez DPH |
|------|---|------|--------|----------------------|------------------------|
|      | <b>Budova č.3</b>   |      |        |                      | <b>83 190,00</b>       |
|      | <b>Střecha</b>  |      |        |                      |                        |
|      | <b>Demontáže</b>  |      |        |                      |                        |
| 1.   | Očištění stávající lepenkové krytiny  | m2   | 264,00 | 7,50                 | 1 980,00               |
| 2.   | Demontáž + zpětná montáž hromosvodu   | m    | 62,00  | 85,00                | 5 270,00               |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |      |        |                      |                        |
| 3.   | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým                            | m2   | 264,00 | 6,30                 | 1 663,20               |
| 4.   | Lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg  | t    | 0,08   | 28 960,00            | 2 316,80               |
| 5.   | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše                                       | m2   | 264,00 | 55,00                | 14 520,00              |
| 6.   | Pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special dekor   | m2   | 304,00 | 105,50               | 32 072,00              |
| 7.   | Pomocný materiál  | soub | 1,00   | 800,00               | 800,00                 |
|      | <b>ÚT</b>   |      |        |                      |                        |
|      | <b>Demontáže</b>  |      |        |                      |                        |
| 8.   | Demontáž ÚT v rozsahu montáže   | soub | 1,00   | 1 000,00             | 1 000,00               |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |      |        |                      |                        |
| 9.   | Ocelový panel KORAD typ 22 - 600/1400 vč.příslušenství (konzole, odvodušňovací ventil automat, záslepka) RAL bílý | ks   | 1,00   | 4 120,00             | 4 120,00               |
| 10.  | Danfoss ventil termostatický 3/8" přímý RA-N 10   | ks   | 6,00   | 266,40               | 1 598,40               |
| 11.  | Danfoss ventil termostatický 1/2" přímý RA-N 15   | ks   | 7,00   | 338,40               | 2 368,80               |
| 12.  | Danfoss termostatická hlavice RAE 5054  | ks   | 13,00  | 302,40               | 3 931,20               |
| 13.  | Odvzdušňovací ventil automat  | ks   | 2,00   | 151,20               | 302,40                 |
| 14.  | Šroubení topenářské 1/2"  | ks   | 1,00   | 96,00                | 96,00                  |
| 15.  | Termostatický ventil + hlavice 1/2"   | ks   | 1,00   | 325,00               | 325,00                 |
| 16.  | Roura měď 18  | m    | 20,00  | 273,60               | 5 472,00               |
| 17.  | Závitový přechod 18/1/2"  | ks   | 6,00   | 27,40                | 164,40                 |
| 18.  | T-kus měď 18/18   | ks   | 2,00   | 20,30                | 40,60                  |
| 19.  | Koleno měď 18   | ks   | 12,00  | 9,50                 | 114,00                 |
| 20.  | Úchyt potrubí na stěnu 18   | ks   | 20,00  | 5,00                 | 100,00                 |
| 21.  | Varné hrdlo (nátrubek) 1/2"   | ks   | 2,00   | 4,60                 | 9,20                   |
| 22.  | Nátěr potrubí   | m    | 20,00  | 51,30                | 1 026,00               |
| 23.  | Pomocný materiál  | soub | 1,00   | 400,00               | 400,00                 |
| 24.  | Vypuštění, napuštění vody z otopných soustav vč.odvzdušnění   | soub | 1,00   | 1 600,00             | 1 600,00               |
| 25.  | Topná zkouška + protokol  | soub | 1,00   | 1 500,00             | 1 500,00               |
| 26.  | Úklid pracoviště, přesun hmot   | soub | 1,00   | 400,00               | 400,00                 |
|      | <b>Budova č.20</b>  |      |        |                      | <b>5 915,00</b>        |
|      | <b>Klempířské práce</b>   |      |        |                      |                        |
|      | <b>Demontáže</b>  |      |        |                      |                        |
| 27.  | Demontáž okapového systému v rozsahu montáže  | soub | 1,00   | 580,00               | 580,00                 |
|      | <b>Dodávka a montáž okapový systém 330/100 - Pz lakovaný hnědý</b>  |      |        |                      |                        |
| 28.  | Podokapní žlab půlkruhový   | m    | 6,00   | 164,00               | 984,00                 |
| 29.  | Žlabové čelo  | ks   | 2,00   | 70,00                | 140,00                 |
| 30.  | Žlabový kotlík  | ks   | 1,00   | 205,00               | 205,00                 |
| 31.  | Koleno  | ks   | 3,00   | 228,00               | 684,00                 |
| 32.  | Svod  | m    | 4,00   | 186,00               | 744,00                 |
| 33.  | Objímka svodu trn   | ks   | 2,00   | 138,00               | 276,00                 |
| 34.  | Svorka okapová  | ks   | 1,00   | 62,00                | 62,00                  |
| 35.  | Montáž okapového systému  | soub | 1,00   | 1 740,00             | 1 740,00               |
| 36.  | Úklid pracoviště, přesun hmot   | soub | 1,00   | 500,00               | 500,00                 |

|     |  |      |          |           |                   |
|-----|--|------|----------|-----------|-------------------|
|     | <b>Budova č.22</b>   |      |          |           | <b>450 415,30</b> |
|     | <b>Demontáže</b>   |      |          |           |                   |
| 37. | Očištění stávající lepenkové krytiny   | m2   | 960,00   | 7,50      | 7 200,00          |
| 38. | Demontáž + zpětná montáž hromosvodu  | m    | 155,00   | 75,00     | 11 625,00         |
|     | <b>Dodávka a montáž</b>  |      |          | 0,00      | 0,00              |
| 39. | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým                                     | m2   | 960,00   | 5,50      | 5 280,00          |
| 40. | Lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg   | t    | 0,30     | 28 960,00 | 8 688,00          |
| 41. | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše  | m2   | 960,00   | 55,00     | 52 800,00         |
| 42. | Pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special dekor  | m2   | 1 104,00 | 105,50    | 116 472,00        |
| 43. | Dilatační lišta rš 100 mm  | m    | 75,00    | 155,00    | 11 625,00         |
| 44. | Pomocný materiál   | soub | 1,00     | 2 500,00  | 2 500,00          |
| 45. | Oprava vápenocementové hladké omítky římsy š.600 mm v rozsahu do 100%  | m2   | 25,00    | 1 550,00  | 38 750,00         |
| 46. | Penetrace  | m2   | 25,00    | 15,00     | 375,00            |
| 47. | Nátěr venkovních omítek silikonový 2-násobný bílý  | m2   | 25,00    | 145,00    | 3 625,00          |
| 48. | Lešení v.do 5 m  | soub | 1,00     | 5 000,00  | 5 000,00          |
| 49. | Úklid pracoviště, přesun hmot  | soub | 1,00     | 4 500,00  | 4 500,00          |
|     | <b>Sociální zařízení</b>   |      |          |           |                   |
|     | <b>Bourání</b>   |      |          |           |                   |
| 50. | Příčky cihlené tl.100 mm   | m2   | 13,00    | 56,00     | 728,00            |
| 51. | Zárubeň ocel.700/1970 mm ze zdi cihelné vč.dřev.křídla   | ks   | 1,00     | 251,30    | 251,30            |
| 52. | Vybourání dlažby keramické   | m2   | 16,00    | 47,50     | 760,00            |
| 53. | Osekání keramického obkladu stěn v.do 2000 mm  | m2   | 48,00    | 53,80     | 2 582,40          |
| 54. | Otlučení VPC omítek stěn   | m2   | 28,00    | 46,70     | 1 307,60          |
| 55. | Otlučení cementových omítek stěn   | m2   | 48,00    | 60,30     | 2 894,40          |
| 56. | Vysekání drážek v betonové podlaze 200x200 mm - kanalizace   | m    | 5,00     | 301,70    | 1 508,50          |
| 57. | Vysekání drážek 100/80 mm ve zdi cihelné - odpady  | m    | 4,00     | 61,40     | 245,60            |
| 58. | Vysekání drážek 100/50 mm ve zdi cihelné - voda  | m    | 22,00    | 54,00     | 1 188,00          |
| 59. | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 20 m  | soub | 1,00     | 3 440,00  | 3 440,00          |
|     | <b>Dodávka a montáž</b>  |      |          |           |                   |
| 60. | Vyzdění přiček tl.100 mm - YTONG, cihla  | m2   | 13,00    | 467,20    | 6 073,60          |
| 61. | Překlad 1500/100 mm  | ks   | 1,00     | 433,60    | 433,60            |
| 62. | Ocelová zárubeň 700/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný  | ks   | 1,00     | 863,20    | 863,20            |
| 63. | Vnitřní VC omítka - jádro, štuk  | m2   | 28,00    | 231,60    | 6 484,80          |
| 64. | Vnitřní cementová omítka tl.do 30 mm   | m2   | 48,00    | 237,20    | 11 385,60         |
| 65. | Penetrace omítek   | m2   | 76,00    | 15,00     | 1 140,00          |
| 66. | Úprava podlahy samonivelační stěrkou tl.do 5 mm  | m2   | 16,00    | 166,40    | 2 662,40          |
| 67. | Montáž dlažby keramické - lepená na flexibilní lepidlo   | m2   | 16,00    | 246,40    | 3 942,40          |
| 68. | Dlažba keramická - vnitřní, keramická, slinutá, protiskuzová, tl.9 mm, 300/300 mm, např.Taurus, barva dle vlastního výběru | m2   | 17,60    | 228,00    | 4 012,80          |
| 69. | Montáž obkladu keramického vč.ukončovacích profilů   | m2   | 48,00    | 297,50    | 14 280,00         |
| 70. | Obklad keramický vč.ukončovacích profilů - velikost a barva dle výběru objednatele   | m2   | 52,80    | 256,00    | 13 516,80         |
| 71. | Izolace proti vodě - sprchové kouty  | m2   | 7,00     | 320,00    | 2 240,00          |
| 72. | Betonáž drážek pro kanalizaci - podlaha  | m3   | 0,15     | 1 740,00  | 261,00            |
| 73. | Zazdění a omítka drážek - voda   | m    | 26,00    | 109,00    | 2 834,00          |
|     | <b>Truhlářské práce</b>  |      |          |           |                   |
|     | <b>Demontáže</b>   |      |          |           |                   |
| 74. | Dveře vnitřní plné 700/1970 mm   | ks   | 1,00     | 15,40     | 15,40             |
| 75. | Práh dřevěný 700/100 mm  | ks   | 1,00     | 23,20     | 23,20             |
|     | <b>Dodávka a montáž</b>  |      |          |           |                   |
| 76. | Dveře vnitřní 700/1970 mm - světlý dub, plné, Masonite, CPL, zámek a kování s možností otevírání zvenku (pro WC)           | ks   | 1,00     | 2 942,00  | 2 942,00          |
| 77. | Práh dřevěný dubový 700/100 mm šroubováním   | ks   | 1,00     | 121,80    | 121,80            |
|     | <b>Malby, nátěry</b>   |      |          |           |                   |
| 78. | Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 4500 mm                          | m2   | 80,00    | 34,10     | 2 728,00          |

|      |  |      |       |          |          |
|------|--|------|-------|----------|----------|
| 79.  | Nátěr syntetický dvojnásobný vnitřních omítek - na stávající nátěr, vyspravení prasklin a nerovností do 20% plochy, zdrsnění, odstín bude určen objednatelem | m2   | 8,00  | 140,00   | 1 120,00 |
| 80.  | Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování - podlaha, okna, dveře apod.   | soub | 1,00  | 200,00   | 200,00   |
|      | <b>Zdravotechnika</b>  |      |       |          |          |
|      | <b>Demontáže</b>   |      |       |          |          |
| 81.  | Demontáž zdravotnických v rozsahu montáže  | soub | 1,00  | 1 440,00 | 1 440,00 |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>  |      |       |          |          |
| 82.  | Umyvadlo 500 mm JIKA   | ks   | 3,00  | 1 277,00 | 3 831,00 |
| 83.  | Sifon umyvadlový   | ks   | 3,00  | 163,20   | 489,60   |
| 84.  | Sada upevňovacích vrutů pro umyvadlo   | ks   | 3,00  | 37,60    | 112,80   |
| 85.  | Plechová výlevka s mřížkou (232 Norma)   | ks   | 1,00  | 2 344,00 | 2 344,00 |
| 86.  | Baterie umyvadlová pák.nástěnná např.TITANIA Iris (S-line)   | ks   | 3,00  | 780,00   | 2 340,00 |
| 87.  | Baterie pro výlevku pák.nástěnná např.TITANIA Iris (S-line)  | ks   | 1,00  | 940,00   | 940,00   |
| 88.  | Teleskopický sprchový sloup s pákovou baterií v.730-1240 mm chrom KASIOPEA   | ks   | 1,00  | 3 400,00 | 3 400,00 |
| 89.  | Sprchové dveře 800/1900 mm - např.RAVAK  | ks   | 1,00  | 4 980,00 | 4 980,00 |
| 90.  | Sifon pračkový   | ks   | 1,00  | 125,60   | 125,60   |
| 91.  | Sifon bojlerový  | ks   | 1,00  | 125,60   | 125,60   |
| 92.  | Pojistný ventil se zp.kl.a zkoušecí pačkou 3/4"  | ks   | 1,00  | 349,00   | 349,00   |
| 93.  | Kulový ventil 3/4"   | ks   | 1,00  | 245,00   | 245,00   |
| 94.  | Pračkový ventil 1/2"/3/4"  | ks   | 1,00  | 156,00   | 156,00   |
| 95.  | Podlahová vpust' HL s nerez mřížkou  | ks   | 2,00  | 399,00   | 798,00   |
| 96.  | Šroubení mosaz 3/4"  | ks   | 2,00  | 236,00   | 472,00   |
| 97.  | Roura PPR 20 PN16  | m    | 20,00 | 194,40   | 3 888,00 |
| 98.  | Roura PPR 25 PN16  | m    | 10,00 | 236,80   | 2 368,00 |
| 99.  | Izolace Mirelon 22/6   | m    | 20,00 | 34,30    | 686,00   |
| 100. | Izolace Mirelon 28/6   | m    | 10,00 | 36,60    | 366,00   |
| 101. | Přechod PPR DG 20/1/2"   | ks   | 4,00  | 35,40    | 141,60   |
| 102. | Přechod PPR DG 25/3/4"   | ks   | 4,00  | 53,60    | 214,40   |
| 103. | Nástěnka PPR 20/1/2"   | ks   | 12,00 | 58,00    | 696,00   |
| 104. | Koleno PPR 20  | ks   | 12,00 | 4,20     | 50,40    |
| 105. | Koleno PPR 25  | ks   | 10,00 | 6,40     | 64,00    |
| 106. | T-kus PPR 20/20  | ks   | 8,00  | 5,50     | 44,00    |
| 107. | T-kus PPR 25/25  | ks   | 6,00  | 7,60     | 45,60    |
| 108. | Hrdlo (nátrubek) PPR 20  | ks   | 5,00  | 3,90     | 19,50    |
| 109. | Hrdlo (nátrubek) PPR 25  | ks   | 5,00  | 5,50     | 27,50    |
| 110. | Prodloužení 1/2"/20 mm mosaz   | ks   | 14,00 | 26,50    | 371,00   |
| 111. | Roura HT 40  | m    | 10,00 | 187,90   | 1 879,00 |
| 112. | Roura HT 50  | m    | 10,00 | 207,40   | 2 074,00 |
| 113. | Roura HT 70  | m    | 4,00  | 251,60   | 1 006,40 |
| 114. | Roura HT 110   | m    | 3,00  | 307,50   | 922,50   |
| 115. | Odbočka HT 40/40   | ks   | 3,00  | 18,20    | 54,60    |
| 116. | Odbočka HT 50/40   | ks   | 5,00  | 18,90    | 94,50    |
| 117. | Odbočka HT 70/70   | ks   | 1,00  | 32,10    | 32,10    |
| 118. | Odbočka HT 110/70  | ks   | 1,00  | 51,00    | 51,00    |
| 119. | Přechod HT 50/40   | ks   | 2,00  | 13,20    | 26,40    |
| 120. | Přechod HT 70/50   | ks   | 1,00  | 16,40    | 16,40    |
| 121. | Přechod HT 110/70  | ks   | 1,00  | 22,70    | 22,70    |
| 122. | Přechod HT 110/50  | ks   | 1,00  | 22,00    | 22,00    |
| 123. | Koleno HT 40   | ks   | 10,00 | 9,50     | 95,00    |
| 124. | Koleno HT 50   | ks   | 4,00  | 9,50     | 38,00    |
| 125. | Koleno HT 70   | ks   | 3,00  | 19,50    | 58,50    |
| 126. | Koleno HT 110  | ks   | 3,00  | 27,10    | 81,30    |
| 127. | Dopojení na stávající vodoinstalaci  | soub | 1,00  | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 128. | Pomocný materiál   | soub | 1,00  | 600,00   | 600,00   |
| 129. | Tlaková zkouška vodovodu a kanalizace, vystavení protokolu   | soub | 1,00  | 500,00   | 500,00   |
|      | <b>ÚT</b>  |      |       |          |          |
|      | <b>Demontáže</b>   |      |       |          |          |

|      |   |      |       |          |                  |
|------|---|------|-------|----------|------------------|
| 130. | Demontáž ÚT v rozsahu montáže   | soub | 1,00  | 900,00   | 900,00           |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |      |       |          |                  |
| 131. | Ocelový panel KORAD typ 22 - 900/1100 vč.příslušenství (konzole, odvodušňovací ventil automat, záslepka) RAL bílý | ks   | 1,00  | 4 470,00 | 4 470,00         |
| 132. | Šroubení topenářské 1/2"  | ks   | 1,00  | 96,00    | 96,00            |
| 133. | Danfoss ventil termostatický 1/2" přímý RA-N 15   | ks   | 1,00  | 338,40   | 338,40           |
| 134. | Danfoss termostatická hlavice RAE 5054  | ks   | 1,00  | 302,40   | 302,40           |
| 135. | Roura měď 18  | m    | 8,00  | 273,60   | 2 188,80         |
| 136. | Kulový ventil 3/4"  | ks   | 2,00  | 139,00   | 278,00           |
| 137. | Závitový přechod 18/1/2"  | ks   | 2,00  | 27,40    | 54,80            |
| 138. | Závitový přechod 18/3/4"  | ks   | 2,00  | 46,40    | 92,80            |
| 139. | Koleno měď 18   | ks   | 6,00  | 9,50     | 57,00            |
| 140. | Úchyt potrubí na stěnu 18   | ks   | 10,00 | 5,00     | 50,00            |
| 141. | Vypouštěcí kohout 1/2"  | ks   | 1,00  | 121,90   | 121,90           |
| 142. | Nátěr potrubí   | m    | 8,00  | 41,10    | 328,80           |
| 143. | Pomocný materiál  | soub | 1,00  | 400,00   | 400,00           |
| 144. | Vypuštění, napuštění vody z otopných soustav vč.odvodušnění   | soub | 1,00  | 1 600,00 | 1 600,00         |
| 145. | Topná zkouška + protokol  | soub | 1,00  | 1 600,00 | 1 600,00         |
|      | <b>Elektroinstalace</b>   |      |       |          |                  |
|      | <b>Demontáže</b>  |      |       |          |                  |
| 146. | Demontáž elektroinstalace v rozsahu montáže   | soub | 1,00  | 1 760,00 | 1 760,00         |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |      |       |          |                  |
| 147. | El.bojler zásobníkový EOY Dražice 160 l s příslušenstvím  | ks   | 1,00  | 7 960,00 | 7 960,00         |
| 148. | Svítilno průmyslové Prima LED Tube 220 pc vč.zdrojů   | ks   | 3,00  | 950,00   | 2 850,00         |
| 149. | Svítilno LED ANETA 12W IP44   | ks   | 1,00  | 580,00   | 580,00           |
| 150. | Kabel CYKY 3Cx1,5   | m    | 30,00 | 32,00    | 960,00           |
| 151. | Kabel CYKY 3Cx2,5   | m    | 30,00 | 38,00    | 1 140,00         |
| 152. | Vodič CY4   | m    | 25,00 | 25,00    | 625,00           |
| 153. | Krabice KU 68   | ks   | 6,00  | 27,00    | 162,00           |
| 154. | Vypínač Tango č.1 (strojek, krytka)   | ks   | 3,00  | 180,00   | 540,00           |
| 155. | Zásuvka Tango jednonásobná 230V   | ks   | 2,00  | 180,00   | 360,00           |
| 156. | Tlačítko Tango (strojek, krytka)  | ks   | 1,00  | 185,00   | 185,00           |
| 157. | Rámeček 1-nás.Tango   | ks   | 3,00  | 25,00    | 75,00            |
| 158. | Rámeček 3-nás.Tango   | ks   | 1,00  | 68,00    | 68,00            |
| 159. | Sporáková přípojka 230V pod omítku  | ks   | 1,00  | 510,00   | 510,00           |
| 160. | Svorka Bernard  | ks   | 4,00  | 80,00    | 320,00           |
| 161. | Pásek Cu  | ks   | 2,00  | 20,00    | 40,00            |
| 162. | Rozvaděč plast HAGER pod omítku 24 modulů   | ks   | 1,00  | 1 250,00 | 1 250,00         |
| 163. | Osazení rozvaděče - vysekání otvoru, omítka   | ks   | 1,00  | 500,00   | 500,00           |
| 164. | Proudový chránič 40A/0,03A/4  | ks   | 1,00  | 1 150,00 | 1 150,00         |
| 165. | Stykač S 25/3   | ks   | 1,00  | 820,00   | 820,00           |
| 166. | Jistič 6B/1   | ks   | 2,00  | 180,00   | 360,00           |
| 167. | Jistič 10B/1  | ks   | 2,00  | 180,00   | 360,00           |
| 168. | Jistič 16B/1  | ks   | 6,00  | 180,00   | 1 080,00         |
| 169. | Propojovací lišta jističů   | ks   | 1,00  | 950,00   | 950,00           |
| 170. | Ventilátor Kanlux TWISTER AOL 120T - vč.venkovní plast.mřížky, časovače, příslušenství                            | ks   | 2,00  | 2 250,00 | 4 500,00         |
| 171. | Vysekání drážek 30/30 mm ve zdivu cihelném  | m    | 50,00 | 30,00    | 1 500,00         |
| 172. | Omítka drážek 30/30 mm  | m    | 50,00 | 45,00    | 2 250,00         |
| 173. | Průvrt pr.25 mm mm ve zdi cihelné tl.300 mm   | ks   | 2,00  | 150,00   | 300,00           |
| 174. | Odpojení a zapojení vodičů v rozvaděči do 4 mm2   | soub | 1,00  | 300,00   | 300,00           |
| 175. | Pomocný materiál  | soub | 1,00  | 700,00   | 700,00           |
| 176. | Popis rozvaděče   | soub | 1,00  | 250,00   | 250,00           |
| 177. | Revize el.instalace, revizní zpráva   | soub | 1,00  | 1 500,00 | 1 500,00         |
| 178. | Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot   | soub | 1,00  | 500,00   | 500,00           |
|      | <b>Budova č.25</b>  |      |       |          | <b>91 984,10</b> |
|      | <b>Střecha</b>  |      |       |          |                  |
|      | <b>Demontáže</b>  |      |       |          |                  |

|      |  |      |          |           |                   |
|------|--|------|----------|-----------|-------------------|
| 179. | Demontáž pultové střechy o rozměru 12,1 x 5,2 x 1 m vč.lepenkové krytiny   | soub | 1,00     | 6 000,00  | 6 000,00          |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>  |      |          |           |                   |
| 180. | Montáž krovu pultové střechy - 12,1 x 5,2 m x 1 m  | soub | 1,00     | 13 760,00 | 13 760,00         |
| 181. | Řezivo jehličnaté hranol 80/180 mm dl.4-6 m jakost I.-II., impregnace Bochemit   | m3   | 1,60     | 5 950,00  | 9 520,00          |
| 182. | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz  | m2   | 63,00    | 67,80     | 4 271,40          |
| 183. | Řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3 cm, impregnace Bochemit  | m3   | 2,20     | 3 450,00  | 7 590,00          |
| 184. | Přibití lepenky asfaltové pískované  | m2   | 63,00    | 28,00     | 1 764,00          |
| 185. | Lepenka asfaltová pískovaná  | m2   | 72,00    | 30,80     | 2 217,60          |
| 186. | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše  | m2   | 63,00    | 67,40     | 4 246,20          |
| 187. | Pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special dekor  | m2   | 72,00    | 111,20    | 8 006,40          |
| 188. | Pomocný materiál   | soub | 1,00     | 2 800,00  | 2 800,00          |
|      | <b>Klempířské práce</b>  |      |          |           |                   |
|      | <b>Demontáže</b>   |      |          |           |                   |
| 189. | Demontáž okapového systému v rozsahu montáže   | soub | 1,00     | 680,00    | 680,00            |
|      | <b>Dodávka a montáž okapový systém 330/100 - Pz lakovaný hnědý</b>   |      |          |           |                   |
| 190. | Podokapní žlab půlkruhový  | m    | 12,00    | 164,00    | 1 968,00          |
| 191. | Žlabový hák  | ks   | 13,00    | 118,00    | 1 534,00          |
| 192. | Žlabové čelo   | ks   | 2,00     | 70,00     | 140,00            |
| 193. | Žlabový kotlík   | ks   | 1,00     | 205,00    | 205,00            |
| 194. | Koleno   | ks   | 3,00     | 228,00    | 684,00            |
| 195. | Svod   | m    | 3,00     | 186,00    | 558,00            |
| 196. | Objímka svodu trn  | ks   | 2,00     | 138,00    | 276,00            |
| 197. | Okapnice 330 mm PE 25  | m    | 12,00    | 368,00    | 4 416,00          |
| 198. | Závětrná lišta PE 25   | m    | 10,50    | 315,00    | 3 307,50          |
| 199. | Oplechování PE 25 1250 x 2000 mm   | ks   | 6,00     | 870,00    | 5 220,00          |
| 200. | Pomocný materiál   | soub | 1,00     | 500,00    | 500,00            |
| 201. | Montáž okapového systému a oplechování   | soub | 1,00     | 11 640,00 | 11 640,00         |
| 202. | Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot  | soub | 1,00     | 680,00    | 680,00            |
|      | <b>Budova č.1</b>  |      |          |           | <b>333 360.80</b> |
|      | <b>Malby</b>   |      |          |           |                   |
| 203. | Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s oškrábáním a tmelením do 30 %, výška stropu do 4300 mm                                  | m2   | 1 220,00 | 30,30     | 36 966,00         |
| 204. | Přikrytí koberců a nábytku fóliemi, provedení komplet úklidu po malování - podlaha, obklady, okna, dveře                                   | soub | 1,00     | 2 920,00  | 2 920,00          |
|      | <b>Demontáže, bourání</b>  |      |          |           |                   |
| 205. | Zátěžový koberec lepený vč.kobercové lišty   | m2   | 131,00   | 29,40     | 3 851,40          |
| 206. | Demontáž + zpětná montáž práh dřevěný dubový 900/100 mm šroubováním  | ks   | 7,00     | 80,60     | 564,20            |
| 207. | Oklepání vnitřních VC omítek stěn  | m2   | 25,00    | 46,60     | 1 165,00          |
| 208. | Výbourání kovových dveří vč.rámu 1400/1900 mm ze zdi cihelné   | ks   | 2,00     | 478,80    | 957,60            |
| 209. | Demontáž okapového chodníku - dlažba betonová 500/500/50 mm  | m2   | 7,00     | 117,50    | 822,50            |
| 210. | Demontáž žlabů odvodňovacích betonových š.600 mm   | m    | 20,00    | 69,40     | 1 388,00          |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>  |      |          |           |                   |
| 211. | Zátěžový koberec Primavera lepením vč.kobercové lišty v.55 mm, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)                             | m2   | 131,00   | 348,00    | 45 588,00         |
| 212. | Oprava vnitřních VC omítek stěn - jádro, štuk  | m2   | 25,00    | 180,00    | 4 500,00          |
| 213. | Oprava keramické dlažby venkovního schodiště - osekání, dodávka a montáž dlažby keramické, mrazuvzdorné, protiskluzové                     | m2   | 2,00     | 760,00    | 1 520,00          |
| 214. | Dveře 2-křídlové hliníkové vč. rámu o rozměru 1400/1900 mm - plné, zámek FAB, kování ROSTEX R-4, barva dle vlastního výběru, nutno zaměřit | ks   | 2,00     | 29 600,00 | 59 200,00         |

|      |  |      |        |          |           |
|------|--|------|--------|----------|-----------|
| 215. | Dlažba betonová 500/500/50 mm vč.úpravy podloží - okapový chodník  | m2   | 7,00   | 638,00   | 4 466,00  |
| 216. | Žlab odvodňovací betonový š.600 mm vč.úpravy podloží   | m    | 6,00   | 430,00   | 2 580,00  |
| 217. | Zemina na terénní úpravy se zatravněním - 100 m2   | m3   | 16,50  | 680,00   | 11 220,00 |
|      | <b>Dozorčí útvaru, zbrojní sklad</b>   |      |        |          |           |
|      | <b>Demontáže, bourání</b>  |      |        |          |           |
| 218. | Podlaha dřevěná tl.120 mm - skladba: koberec, PVC, překližka, dřevotříska, prkna                                 | m2   | 8,00   | 100,30   | 802,40    |
| 219. | Zátěžový koberec lepený vč.kobercové lišty   | m2   | 27,00  | 29,40    | 793,80    |
| 220. | Podlahová krytina PVC lepená (čtverce 600/600 mm) vč.lišty PVC   | m2   | 37,00  | 29,40    | 1 087,80  |
| 221. | Podložka pod pojízdné židle 1200/1500 mm   | ks   | 2,00   | 25,20    | 50,40     |
| 222. | Oklepání vnitřních VC omítek stěn  | m2   | 20,00  | 46,60    | 932,00    |
| 223. | Práh dřevěný 900/100 mm  | ks   | 4,00   | 23,10    | 92,40     |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>  |      |        |          |           |
| 224. | Betonová mazanina podlahy tl.100 mm  | m3   | 0,80   | 2 520,00 | 2 016,00  |
| 225. | Penetrace, vodorovná izolace- IPA, tekutá lepenka  | m2   | 10,00  | 228,00   | 2 280,00  |
| 226. | OSB deska 3/N pero drážka tl.22 mm   | m2   | 8,00   | 276,00   | 2 208,00  |
| 227. | PVC zátěžové Novoflor Extra vč.lišty PVC 30/30 mm lepením, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)       | m2   | 45,00  | 474,00   | 21 330,00 |
| 228. | Zátěžový koberec Primavera lepením vč.kobercové lišty v.55 mm, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)   | m2   | 27,00  | 348,00   | 9 396,00  |
| 229. | Podložka pod pojízdné židle 1200/1500 mm   | ks   | 2,00   | 2 915,00 | 5 830,00  |
| 230. | Oprava vnitřních VC omítek stěn - jádro, štuk  | m2   | 20,00  | 180,00   | 3 600,00  |
| 231. | Práh dřevěný dubový 900/100 mm šroubováním   | ks   | 4,00   | 143,60   | 574,40    |
|      | <b>Malby, nátěry</b>   |      |        |          |           |
| 232. | Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 3600 mm                | m2   | 360,00 | 34,10    | 12 276,00 |
| 233. | Nátěr zárubní ocel.900/1970 mm - synt.2-nás.s obroušením   | ks   | 4,00   | 160,00   | 640,00    |
| 234. | Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování - podlaha, okna, dveře apod.                     | soub | 1,00   | 860,00   | 860,00    |
|      | <b>Elektroinstalace</b>  |      |        |          |           |
|      | <b>Demontáže</b>   |      |        |          |           |
| 235. | Zářivkové svítidlo stopní 2x36W  | ks   | 1,00   | 100,00   | 100,00    |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>  |      |        | 0,00     | 0,00      |
| 236. | Svítidlo zářivkové stropní 2x36W MODUS LL236AL EP přisazené vč.trubic 36 W/T8/840                                | ks   | 1,00   | 1 100,00 | 1 100,00  |
|      | <b>Zasedací místnost č.81a</b>   |      |        |          |           |
|      | <b>Demontáže, bourání</b>  |      |        |          |           |
| 237. | Mřížka větrací-vybourání otvorů pr.160 mm ve zdi cihelné tl.750 mm   | ks   | 9,00   | 940,00   | 8 460,00  |
| 238. | Oklepání vnitřních VC omítek stěn v.do 4300 m  | m2   | 20,00  | 46,60    | 932,00    |
| 239. | Zárubeň ocel. 900/1970 mm ze zdi cihelné vč.dřev.křídla  | ks   | 1,00   | 318,70   | 318,70    |
| 240. | Práh dřevěný 900/100 mm  | ks   | 1,00   | 23,10    | 23,10     |
| 241. | Osekání keramického obkladu stěn v.do 2000 mm  | m2   | 2,00   | 53,80    | 107,60    |
| 242. | Zátěžový koberec lepený vč.kobercové lišty   | m2   | 77,00  | 29,40    | 2 263,80  |
| 243. | Příčka dřevěná tl.100 mm, v.4300 mm - dřev.konstrukce, sololit, minerální vlna                                   | m2   | 36,00  | 34,50    | 1 242,00  |
| 244. | Vyřezání drážky 50/50 mm - v podlaze z dřevotřískových desek   | m    | 3,00   | 60,00    | 180,00    |
| 245. | Demontáž + zpětná montáž parapetní žlab - el.+datové sítě  | m    | 15,00  | 360,00   | 5 400,00  |
| 246. | Lešení pomocné   | soub | 1,00   | 1 000,00 | 1 000,00  |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>  |      |        |          |           |
| 247. | Oprava vnitřních VC omítek stěn - jádro, štuk v.do 4300 mm   | m2   | 20,00  | 180,00   | 3 600,00  |
| 248. | Ocelová zárubeň 900/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný  | ks   | 1,00   | 881,60   | 881,60    |
| 249. | Dveře vnitřní 900/1970 mm - světlý dub, plné, Masonite, CPL, zámek na FAB, vložka FAB 100RSD, kování klika-klika | ks   | 1,00   | 3 142,00 | 3 142,00  |
| 250. | Práh dřevěný dubový 900/100 mm šroubováním   | ks   | 1,00   | 143,60   | 143,60    |
| 251. | Zátěžový koberec Primavera lepením vč.kobercové lišty v.55 mm, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)   | m2   | 77,00  | 348,00   | 26 796,00 |

|      |  |      |        |          |                   |
|------|--|------|--------|----------|-------------------|
| 252. | Příčka sádkartonová tl.100 mm - nosná konstrukce, oboustranný sádkarton tl.12,5 mm, akustická izolace      | m2   | 36,00  | 485,00   | 17 460,00         |
| 253. | PVC roura pr.150 mm  | m    | 9,00   | 272,00   | 2 448,00          |
| 254. | Mřížka větrací plastová 200/200 mm   | ks   | 9,00   | 149,60   | 1 346,40          |
|      | <b>Malby, nátěry</b>   |      |        |          |                   |
| 255. | Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus, výška stropu do 3600 mm                                  | m2   | 72,00  | 29,40    | 2 116,80          |
| 256. | Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 3600 mm          | m2   | 233,00 | 34,10    | 7 945,30          |
| 257. | Nátěr synt.2-nás.s obroušením - radiátory ÚT, ocel. sloup  | m2   | 16,00  | 186,00   | 2 976,00          |
| 258. | Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování - podlaha, okna, dveře apod.               | soub | 1,00   | 400,00   | 400,00            |
| 259. | Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot  | soub | 1,00   | 500,00   | 500,00            |
|      | <b>Budova č.2</b>  |      |        |          | <b>83 861,90</b>  |
|      | <b>Demontáže, bourání</b>  |      |        |          |                   |
| 260. | Otlučení VPC omítek stěn a stropů v. do 3000 mm  | m2   | 57,00  | 46,60    | 2 656,20          |
| 261. | Lešení pomocné   | soub | 1,00   | 1 000,00 | 1 000,00          |
| 262. | Podlahová krytina PVC lepená vč.lišty PVC  | m2   | 45,00  | 29,40    | 1 323,00          |
| 263. | Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot do 30 m   | soub | 1,00   | 2 460,00 | 2 460,00          |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>  |      |        |          |                   |
| 264. | Vnitřní VC omítka - jádro, štuk  | m2   | 57,00  | 231,60   | 13 201,20         |
| 265. | OSB deska 3/N pero drážka tl.22 mm - podbití stropu, montáž na stávající dřevěné desky                     | m2   | 15,00  | 299,20   | 4 488,00          |
| 266. | Přestěrkování stropu stěrkovým tmelem s výztužnou tkaninou (perlinkou)                                     | m2   | 15,00  | 156,80   | 2 352,00          |
| 267. | Penetrace omítek   | m2   | 57,00  | 15,00    | 855,00            |
| 268. | Úprava podlahy před položením podlahové krytiny PVC (samonivelační stěrka) tl.do 10 mm                     | m2   | 45,00  | 287,40   | 12 933,00         |
| 269. | PVC zátěžové Novoflor Extra vč.lišty PVC 30/30 mm lepením, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu) | m2   | 45,00  | 474,00   | 21 330,00         |
|      | <b>Truhlářské práce</b>  |      |        |          |                   |
|      | <b>Demontáže</b>   |      |        |          |                   |
| 270. | Dveře vnitřní plné 800/1970 mm   | ks   | 3,00   | 15,40    | 46,20             |
| 271. | Dveře vnitřní plné 800/1970 mm + zpětná montáž   | ks   | 2,00   | 123,40   | 246,80            |
| 272. | Práh dřevěný 800/100 mm  | ks   | 5,00   | 23,10    | 115,50            |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>  |      |        |          |                   |
| 273. | Dveře vnitřní 800/1970 mm - bílé, plné, Masonite, CPL, zámek na FAB, vložka FAB 100RSD, kování klika-klika | ks   | 3,00   | 3 042,00 | 9 126,00          |
| 274. | Práh dřevěný dubový 800/100 mm šroubováním   | ks   | 5,00   | 129,90   | 649,50            |
|      | <b>Malby, nátěry</b>   |      |        |          |                   |
| 275. | Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Standard s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 3000 mm      | m2   | 205,00 | 29,50    | 6 047,50          |
| 276. | Nátěr zárubní ocel.800/1970 mm - synt.2-nás.s obroušením   | ks   | 5,00   | 160,00   | 800,00            |
| 277. | Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování - podlaha, okna, dveře apod.               | soub | 1,00   | 480,00   | 480,00            |
|      | <b>Elektroinstalace</b>  |      |        |          |                   |
|      | <b>Demontáže</b>   |      |        |          |                   |
| 278. | Demontáž elektroinstalace v rozsahu montáže  | ks   | 1,00   | 500,00   | 500,00            |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>  |      |        | 0,00     | 0,00              |
| 279. | Svítilno zářivkové stropní 2x36W MODUS LL236AL EP přisazené vč.trubic 36 W/T8/840                          | ks   | 2,00   | 1 100,00 | 2 200,00          |
| 280. | Lišta LV 20/20   | m    | 8,00   | 52,00    | 416,00            |
| 281. | Kabel CYKY 3Cx1,5  | m    | 8,00   | 32,00    | 256,00            |
| 282. | Vypínač 230V č.1   | ks   | 1,00   | 180,00   | 180,00            |
| 283. | Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot  | soub | 1,00   | 200,00   | 200,00            |
|      | <b>Budova č.18</b>   |      |        |          | <b>394 847,19</b> |
|      | <b>Nabíjecí stanice</b>  |      |        |          |                   |
|      | <b>Bourání</b>   |      |        |          |                   |

|      |  |      |        |          |           |
|------|--|------|--------|----------|-----------|
| 284. | Příčky cihlené tl.100 mm   | m2   | 12,20  | 56,00    | 683,20    |
| 285. | Stěna plechová 1100/2000 mm ze zdi cihelné   | ks   | 1,00   | 190,10   | 190,10    |
| 286. | Vybourání dřev.zárubně 600/1970 mm ze zdi cihelné  | ks   | 1,00   | 147,60   | 147,60    |
| 287. | Vybourání dlažby keramické   | m2   | 43,00  | 47,50    | 2 042,50  |
| 288. | Vybourání soklu keramického v.100 mm   | m    | 38,00  | 19,40    | 737,20    |
| 289. | Osekání keramického obkladu stěn v.do 2000 mm  | m2   | 44,00  | 53,80    | 2 367,20  |
| 290. | Otlučení VPC omítek stěn   | m2   | 42,00  | 46,60    | 1 957,20  |
| 291. | Otlučení cementových omítek stěn   | m2   | 44,00  | 60,30    | 2 653,20  |
| 292. | Průrazy pr.200 mm ve zdi cihelné   | ks   | 2,00   | 324,00   | 648,00    |
| 293. | Vysekání drážek v betonové podlaze 200x400 mm - kanalizace   | m    | 6,00   | 456,50   | 2 739,00  |
| 294. | Vysekání drážek v betonové podlaze 200x300 mm - kanalizace   | m    | 9,00   | 365,00   | 3 285,00  |
| 295. | Vysekání drážek 100/50 mm ve zdi cihelné - voda  | m    | 14,00  | 54,00    | 756,00    |
| 296. | Vysekání drážek 50/50 mm ve zdi cihelné - voda   | m    | 6,00   | 52,90    | 317,40    |
| 297. | Průrazy 100/100/150 mm ve zdi cihelné - voda   | ks   | 2,00   | 97,20    | 194,40    |
| 298. | Vnitrostaveništní doprava suťi a vybouraných hmot do 20 m  | soub | 1,00   | 5 030,00 | 5 030,00  |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>  |      |        |          |           |
| 299. | Vyzdění příček tl.100 mm - YTONG, cihla  | m2   | 12,20  | 467,20   | 5 699,84  |
| 300. | Překlad 900/100 mm   | ks   | 1,00   | 433,60   | 433,60    |
| 301. | Ocelová zárubeň 600/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný  | ks   | 1,00   | 852,80   | 852,80    |
| 302. | Vnitřní VC omítka - jádro, štuk  | m2   | 67,00  | 231,60   | 15 517,20 |
| 303. | Vnitřní cementová omítka tl.do 30 mm   | m2   | 44,00  | 237,20   | 10 436,80 |
| 304. | Penetrace omítek   | m2   | 111,00 | 15,00    | 1 665,00  |
| 305. | Úprava podlahy samonivelační stěrkou tl.do 5 mm  | m2   | 43,00  | 166,40   | 7 155,20  |
| 306. | Montáž dlažby keramické - lepená na flexibilní lepidlo kladená na koso   | m2   | 43,00  | 250,40   | 10 767,20 |
| 307. | Dlažba keramická - vnitřní, keramická, slinutá, protiskuzová, tl.9 mm, 300/300 mm, např.Taurus, barva dle vlastního výběru                                   | m2   | 50,00  | 228,00   | 11 400,00 |
| 308. | Montáž obkladu keramického vč.ukončovacích profilů   | m2   | 44,00  | 297,40   | 13 085,60 |
| 309. | Obklad keramický vč.ukončovacích profilů - velikost a barva dle výběru objednatele   | m2   | 48,50  | 256,00   | 12 416,00 |
| 310. | Sokl keramický v.100 mm, barva dle dlažby  | m    | 42,00  | 68,00    | 2 856,00  |
| 311. | Izolace proti vodě - sprchové kouty  | m2   | 13,00  | 320,00   | 4 160,00  |
| 312. | Oprava plech.dveří - oplechování spodní části 900/200 mm, plech tl.2mm   | ks   | 3,00   | 750,00   | 2 250,00  |
| 313. | Betonáž drážek pro kanalizaci - podlaha  | m3   | 0,50   | 3 144,00 | 1 572,00  |
| 314. | Zazdění a omítka drážek a průrazů - voda   | m    | 20,00  | 109,00   | 2 180,00  |
|      | <b>Truhlářské práce</b>  |      |        |          |           |
|      | <b>Demontáže</b>   |      |        |          |           |
| 315. | Dveře vnitřní plné 600-900/1970 mm   | ks   | 8,00   | 15,40    | 123,20    |
| 316. | Práh dřevěný 600-900/100 mm  | ks   | 8,00   | 23,10    | 184,80    |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>  |      |        |          |           |
| 317. | Dveře vnitřní 800/1970 mm - bílé, plné, Masonite, CPL, zámek na FAB, vložka FAB 100RSD, kování klika-klika   | ks   | 4,00   | 3 042,00 | 12 168,00 |
| 318. | Dveře vnitřní 600/1970 mm - bílé, plné, Masonite, CPL, zámek a kování s možností otevírání zvenku (pro WC)   | ks   | 3,00   | 2 942,00 | 8 826,00  |
| 319. | Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1-kříd. 900/1970 mm PP EW-30, kování klika-klika, zámek a vložka FAB, barva dle vlastního výběru                           | ks   | 1,00   | 3 142,00 | 3 142,00  |
| 320. | Práh dřevěný dubový 600-900/100 mm šroubováním   | ks   | 8,00   | 143,60   | 1 148,80  |
|      | <b>Malby, nátěry</b>   |      |        |          |           |
| 321. | Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 3400 mm  | m2   | 150,00 | 34,10    | 5 115,00  |
| 322. | Nátěr zárubní ocel.600-900/1970 mm - synt.2-nás.s obroušením   | ks   | 8,00   | 160,00   | 1 280,00  |
| 323. | Nátěr plechových dveřních křídel 800/1970 mm - synt.bílý 2-nás.s obroušením  | ks   | 3,00   | 472,00   | 1 416,00  |
| 324. | Nátěr syntetický dvojnásobný vnitřních omítek - na stávající nátěr, vyspravení prasklin a nerovností do 20% plochy, zdrsnění, odstín bude určen objednatelem | m2   | 65,00  | 140,00   | 9 100,00  |

|      |  |      |       |          |           |
|------|--|------|-------|----------|-----------|
| 325. | Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování - podlaha, okna, dveře apod.               | soub | 1,00  | 360,00   | 360,00    |
|      | <b>Zdravotechnika</b>  |      |       |          |           |
|      | <b>Demontáže</b>   |      |       |          |           |
| 326. | Demontáž zdravotnických v rozsahu montáže  | soub | 1,00  | 1 000,00 | 1 000,00  |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>  |      |       |          |           |
| 327. | WC Geberit závěsné komplet   | ks   | 1,00  | 7 880,00 | 7 880,00  |
| 328. | Pisoár bílý se sifonem JIKA  | ks   | 1,00  | 4 777,00 | 4 777,00  |
| 329. | Tlakový splachovač SILFRA QK 110 s příslušenstvím  | ks   | 1,00  | 2 240,00 | 2 240,00  |
| 330. | Umyvadlo pro stoj.baterii 550 mm JIKA  | ks   | 1,00  | 942,00   | 942,00    |
| 331. | Sifon umyvadlový   | ks   | 1,00  | 118,40   | 118,40    |
| 332. | Polosloup pod umyvadlo   | ks   | 1,00  | 1 371,00 | 1 371,00  |
| 333. | Sada upevňovacích vrutů pro umyvadlo   | ks   | 1,00  | 23,00    | 23,00     |
| 334. | Baterie umyvadlová pák.stoj. např.TITANIA Iris - zvýšený výtok   | ks   | 1,00  | 1 120,00 | 1 120,00  |
| 335. | Baterie sprchová nástěnná páková 100 mm TITANIA Iris   | ks   | 2,00  | 1 050,00 | 2 100,00  |
| 336. | Sprchová souprava - posuvný držák sprchy, sprchová hadice, růžice, mýdelník - např.Novaservis Twist Satino | ks   | 2,00  | 1 439,00 | 2 878,00  |
| 337. | Sprchové dveře 900/1850 mm - např.RAVAK  | ks   | 2,00  | 5 100,00 | 10 200,00 |
| 338. | Sifon k poj.ventilu  | ks   | 1,00  | 400,00   | 400,00    |
| 339. | Rohový ventil 1/2"/3/8"  | ks   | 2,00  | 111,20   | 222,40    |
| 340. | Zahradní ventil 1/2"   | ks   | 2,00  | 108,00   | 216,00    |
| 341. | Pojistný ventil se zp.kl.a zkoušecí pačkou 3/4"  | ks   | 1,00  | 349,00   | 349,00    |
| 342. | Kulový ventil 3/4"   | ks   | 2,00  | 245,00   | 490,00    |
| 343. | Podlahová vpust' HL s nerez mřížkou  | ks   | 3,00  | 399,00   | 1 197,00  |
| 344. | Šroubení mosaz 3/4"  | ks   | 2,00  | 125,00   | 250,00    |
| 345. | Roura PPR 20 PN16  | m    | 28,00 | 194,40   | 5 443,20  |
| 346. | Roura PPR 25 PN16  | m    | 4,00  | 236,80   | 947,20    |
| 347. | Izolace Mirelon 22/6   | m    | 28,00 | 34,30    | 960,40    |
| 348. | Izolace Mirelon 28/6   | m    | 4,00  | 36,60    | 146,40    |
| 349. | Přechod PPR DG 20/1/2"   | ks   | 2,00  | 35,40    | 70,80     |
| 350. | Přechod PPR DG 25/3/4"   | ks   | 2,00  | 53,60    | 107,20    |
| 351. | Nástěnka PPR 20 (průchozí, koncová)  | ks   | 12,00 | 58,00    | 696,00    |
| 352. | Koleno PPR 20  | ks   | 20,00 | 4,20     | 84,00     |
| 353. | Koleno PPR 25  | ks   | 4,00  | 6,40     | 25,60     |
| 354. | T-kus PPR 20/20  | ks   | 8,00  | 5,50     | 44,00     |
| 355. | T-kus PPR 25/25  | ks   | 2,00  | 7,60     | 15,20     |
| 356. | Hrdlo (nátrubek) PPR 20  | ks   | 4,00  | 3,90     | 15,60     |
| 357. | Hrdlo (nátrubek) PPR 25  | ks   | 4,00  | 5,50     | 22,00     |
| 358. | Prodloužení 1/2"/15 mm mosaz   | ks   | 15,00 | 26,50    | 397,50    |
| 359. | Zátka montážní 1/2"  | ks   | 12,00 | 25,00    | 300,00    |
| 360. | Přechod PPR 20/25  | ks   | 3,00  | 5,50     | 16,50     |
| 361. | Roura KG 100   | m    | 4,00  | 213,00   | 852,00    |
| 362. | Roura KG 125   | m    | 20,00 | 228,00   | 4 560,00  |
| 363. | Koleno KG 100  | ks   | 4,00  | 30,20    | 120,80    |
| 364. | Koleno KG 125  | ks   | 4,00  | 45,90    | 183,60    |
| 365. | Přechod KG 100/50  | ks   | 1,00  | 22,00    | 22,00     |
| 366. | Přechod KG 125/100   | ks   | 1,00  | 30,20    | 30,20     |
| 367. | Odbočka KG 125/40  | ks   | 1,00  | 110,10   | 110,10    |
| 368. | Odbočka KG 100/100   | ks   | 2,00  | 69,20    | 138,40    |
| 369. | Odbočka KG 125/50  | ks   | 1,00  | 101,90   | 101,90    |
| 370. | Odbočka KG 125/75  | ks   | 1,00  | 102,60   | 102,60    |
| 371. | Roura HT 28  | m    | 3,00  | 170,00   | 510,00    |
| 372. | Roura HT 40  | m    | 3,00  | 170,00   | 510,00    |
| 373. | Roura HT 50  | m    | 6,00  | 185,00   | 1 110,00  |
| 374. | Roura HT 75  | m    | 2,00  | 210,00   | 420,00    |
| 375. | Roura HT 110   | m    | 4,00  | 267,00   | 1 068,00  |
| 376. | Odbočka HT 50/40   | ks   | 3,00  | 18,90    | 56,70     |
| 377. | Odbočka HT 75/50   | ks   | 2,00  | 30,20    | 60,40     |
| 378. | Přechod HT 40/28   | ks   | 1,00  | 45,00    | 45,00     |
| 379. | Přechod HT 75/50   | ks   | 1,00  | 16,40    | 16,40     |

|      |  |      |        |          |          |
|------|--|------|--------|----------|----------|
| 380. | Koleno HT 28   | ks   | 2,00   | 11,30    | 22,60    |
| 381. | Koleno HT 40   | ks   | 3,00   | 9,50     | 28,50    |
| 382. | Koleno HT 50   | ks   | 6,00   | 9,50     | 57,00    |
| 383. | Koleno HT 75   | ks   | 2,00   | 19,50    | 39,00    |
| 384. | Koleno HT 110  | ks   | 3,00   | 27,10    | 81,30    |
| 385. | Pomocný materiál   | soub | 1,00   | 720,00   | 720,00   |
| 386. | Tlaková zkouška vodovodu a kanalizace, vystavení protokolu   | soub | 1,00   | 1 200,00 | 1 200,00 |
|      | <b>ÚT</b>  |      |        |          |          |
|      | <b>Demontáže</b>   |      |        |          |          |
| 387. | Demontáž ÚT v rozsahu montáže  | soub | 1,00   | 900,00   | 900,00   |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>  |      |        |          |          |
| 388. | Ocelový panel KORAD typ 22 - 900/800 vč.příslušenství (konzole, odvodušňovací ventil automat, záslepka) RAL bílý | ks   | 1,00   | 2 210,00 | 2 210,00 |
| 389. | Šroubení regulační 1/2"  | ks   | 1,00   | 120,00   | 120,00   |
| 390. | Danfoss ventil termostatický 1/2" přímý RA-N 15  | ks   | 1,00   | 338,40   | 338,40   |
| 391. | Danfoss termostatická hlavice RAE 5054   | ks   | 1,00   | 302,40   | 302,40   |
| 392. | Pomocný materiál   | soub | 1,00   | 280,00   | 280,00   |
| 393. | Vypuštění, napuštění vody z otopných soustav vč.odvodušnění  | soub | 1,00   | 800,00   | 800,00   |
|      | <b>Elektroinstalace</b>  |      |        |          |          |
|      | <b>Demontáže</b>   |      |        |          |          |
| 394. | Demontáž elektroinstalace v rozsahu montáže  | soub | 1,00   | 1 500,00 | 1 500,00 |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>  |      |        |          |          |
| 395. | El.bojler zásobníkový EOY Dražice 125 l s příslušenstvím   | ks   | 1,00   | 5 890,00 | 5 890,00 |
| 396. | Svítilno LED ANETA 12W IP44  | ks   | 6,00   | 580,00   | 3 480,00 |
| 397. | Kabel CYKY 5Cx4  | m    | 70,00  | 72,00    | 5 040,00 |
| 398. | Kabel CYKYLO 3Cx1,5  | m    | 50,00  | 32,00    | 1 600,00 |
| 399. | Kabel CYKYLO 3Cx2,5  | m    | 22,00  | 38,00    | 836,00   |
| 400. | Vodič CY4  | m    | 15,00  | 25,00    | 375,00   |
| 401. | Krabice KU 68  | ks   | 8,00   | 27,00    | 216,00   |
| 402. | Vypínač 230V č.1   | ks   | 6,00   | 180,00   | 1 080,00 |
| 403. | Zásuvka 230V   | ks   | 1,00   | 180,00   | 180,00   |
| 404. | Sporáková přípojka 230V pod omítku   | ks   | 1,00   | 510,00   | 510,00   |
| 405. | Svorka Bernard   | ks   | 4,00   | 80,00    | 320,00   |
| 406. | Pásek Cu   | ks   | 2,00   | 20,00    | 40,00    |
| 407. | Rozvaděč plast HAGER pod omítku 12 modulů  | ks   | 1,00   | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 408. | Proudový chránič 1+N 25A/0,03A   | ks   | 1,00   | 1 150,00 | 1 150,00 |
| 409. | Jistič 10B/1   | ks   | 2,00   | 180,00   | 360,00   |
| 410. | Jistič 16B/1   | ks   | 2,00   | 180,00   | 360,00   |
| 411. | Jistič 20B/3   | ks   | 1,00   | 470,00   | 470,00   |
| 412. | Vývodka pr.21 + vývrt  | ks   | 1,00   | 65,00    | 65,00    |
| 413. | Ventilátor Kanlux TWISTER AOL 120T - vč.venkovní plast.mřížky, časovače, příslušenství                           | ks   | 2,00   | 2 250,00 | 4 500,00 |
| 414. | Tlačítko klasik  | ks   | 2,00   | 155,00   | 310,00   |
| 415. | Lišta LV 40/40   | m    | 4,00   | 90,00    | 360,00   |
| 416. | Příchytka PVC kabelová   | ks   | 150,00 | 0,50     | 75,00    |
| 417. | Vysekání drážek 50/30-50 mm ve zdivu cihelném  | m    | 45,00  | 73,50    | 3 307,50 |
| 418. | Omítka drážek 50/30-50 mm  | m    | 45,00  | 54,50    | 2 452,50 |
| 419. | Průvrt pr.25 mm mm ve zdi cihelné tl.300 mm  | ks   | 2,00   | 75,30    | 150,60   |
| 420. | Odpojení a zapojení vodičů v rozvaděči do 4 mm2  | soub | 1,00   | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 421. | Pomocný materiál   | soub | 1,00   | 500,00   | 500,00   |
| 422. | Popis rozvaděče  | soub | 1,00   | 250,00   | 250,00   |
| 423. | Revize el.instalace, revizní zpráva  | soub | 1,00   | 1 500,00 | 1 500,00 |
|      | <b>Sociální zařízení - kanceláře, dílny</b>  |      |        |          |          |
|      | <b>Bourání</b>   |      |        |          |          |
| 424. | Vybourání dlažby keramické   | m2   | 3,50   | 47,50    | 166,25   |
| 425. | Osekání keramického obkladu stěn v.do 2000 mm  | m2   | 5,00   | 53,80    | 269,00   |
| 426. | Otlučení cementových omítek stěn   | m2   | 5,00   | 60,30    | 301,50   |
| 427. | Vysekání drážek 50/50 mm ve zdi cihelné - voda   | m    | 3,00   | 52,90    | 158,70   |
| 428. | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 20 m  | soub | 1,00   | 520,00   | 520,00   |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>  |      |        |          |          |

|      |   |      |        |          |           |
|------|---|------|--------|----------|-----------|
| 429. | Vyzdívký YTONG pro Geberit  | m2   | 4,00   | 597,60   | 2 390,40  |
| 430. | Vnitřní VC omítka - jádro, štuk   | m2   | 4,00   | 231,60   | 926,40    |
| 431. | Úprava podlahy samonivelační stěrkou tl.do 5 mm   | m2   | 3,50   | 166,40   | 582,40    |
| 432. | Montáž dlažby keramické - lepená na flexibilní lepidlo  | m2   | 3,50   | 246,40   | 862,40    |
| 433. | Dlažba keramická - vnitřní, keramická, slinutá, protiskuzová, tl.9 mm, 300/300 mm, např. Taurus, barva dle vlastního výběru | m2   | 4,00   | 228,00   | 912,00    |
| 434. | Vnitřní cementová omítka tl.do 30 mm  | m2   | 5,00   | 237,20   | 1 186,00  |
| 435. | Penetrace omítek  | m2   | 9,00   | 15,00    | 135,00    |
| 436. | Montáž obkladu keramického vč.ukončovacích profilů  | m2   | 5,00   | 297,40   | 1 487,00  |
| 437. | Obklad keramický vč.ukončovacích profilů - velikost a barva dle výběru objednatele  | m2   | 5,50   | 256,00   | 1 408,00  |
| 438. | Zazdění a omítka drážek a průrazů - voda  | m    | 3,00   | 109,00   | 327,00    |
|      | <b>Malby</b>  |      |        |          |           |
| 439. | Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 3400 mm                           | m2   | 120,00 | 34,10    | 4 092,00  |
| 440. | Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování - podlaha, okna, dveře apod.                                | soub | 1,00   | 280,00   | 280,00    |
|      | <b>Zdravotechnika</b>   |      |        |          |           |
|      | <b>Demontáže</b>  |      |        |          |           |
| 441. | Demontáž zdravotnické v rozsahu montáže   | soub | 1,00   | 1 000,00 | 1 000,00  |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |      |        |          |           |
| 442. | WC Geberit závěsné komplet  | ks   | 3,00   | 7 880,00 | 23 640,00 |
| 443. | Roura PPR 20 PN16   | m    | 6,00   | 194,40   | 1 166,40  |
| 444. | Izolace Mirelon 22/6  | m    | 6,00   | 34,30    | 205,80    |
| 445. | Nástěnka DG 20/1/2"   | ks   | 6,00   | 58,00    | 348,00    |
| 446. | Koleno PPR 20   | ks   | 12,00  | 4,20     | 50,40     |
| 447. | Koleno HT 110   | ks   | 10,00  | 27,10    | 271,00    |
| 448. | Propojení na stávající potrubí  | soub | 1,00   | 1 000,00 | 1 000,00  |
| 449. | Pomocný materiál  | soub | 1,00   | 320,00   | 320,00    |
| 450. | Tlaková zkouška vodovodu a kanalizace, vystavení protokolu  | soub | 1,00   | 1 200,00 | 1 200,00  |
|      | <b>Elektroinstalace</b>   |      |        | 0,00     | 0,00      |
|      | <b>Demontáže</b>  |      |        | 0,00     | 0,00      |
| 460. | Ventilátor nástěnný   | ks   | 1,00   | 150,00   | 150,00    |
| 461. | Lišta LV  | m    | 5,00   | 20,00    | 100,00    |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |      |        |          |           |
| 462. | Ventilátor Kanlux TWISTER AOL 120T - vč.venkovní plast.mřížky, časovače, příslušenství                                      | ks   | 1,00   | 2 250,00 | 2 250,00  |
| 463. | Vysekání drážek 20/30 mm ve zdivu cihelném  | m    | 5,00   | 40,90    | 204,50    |
| 464. | Omítka drážek 20/30 mm  | m    | 5,00   | 56,20    | 281,00    |
|      | <b>Sociální zařízení - kanceláře, dílny</b>   |      |        |          |           |
|      | <b>Demontáže, bourání</b>   |      |        |          |           |
| 465. | Plynové potrubí 6/4" mm   | m    | 11,00  | 55,00    | 605,00    |
| 466. | Otlučení VPC omítek stěn  | m2   | 22,00  | 46,60    | 1 025,20  |
| 467. | Podlahová krytina PVC lepená (čtverce 600/600 mm) vč.lišty PVC  | m2   | 33,00  | 29,40    | 970,20    |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |      |        |          |           |
| 468. | Vnitřní VC omítka - jádro, štuk   | m2   | 22,00  | 231,60   | 5 095,20  |
| 469. | Penetrace omítek  | m2   | 22,00  | 15,00    | 330,00    |
| 470. | Úprava podlahy před položením podlahové krytiny PVC (samonivelační stěrka) tl.do 10 mm                                      | m2   | 33,00  | 287,20   | 9 477,60  |
| 471. | PVC zátěžové Novoflor Extra vč.lišty PVC 30/30 mm lepením, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)                  | m2   | 33,00  | 474,00   | 15 642,00 |
|      | <b>Malby</b>  |      |        |          |           |
| 472. | Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 3400 mm                           | m2   | 185,00 | 34,10    | 6 308,50  |
| 473. | Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování - podlaha, okna, dveře apod.                                | soub | 1,00   | 450,00   | 450,00    |
|      | <b>Elektroinstalace</b>   |      |        | 0,00     | 0,00      |
|      | <b>Demontáže</b>  |      |        | 0,00     | 0,00      |
| 474. | Kabel AYKY vč.kovového roštu  | m    | 20,00  | 30,00    | 600,00    |

|      |   |                |        |          |                   |
|------|---|----------------|--------|----------|-------------------|
| 475. | Zásuvka 230V  | ks             | 4,00   | 30,00    | 120,00            |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |                |        |          |                   |
| 476. | Lišta LV 20/20  | m              | 20,00  | 52,00    | 1 040,00          |
| 477. | Kabel CYKY 3Cx2,5   | m              | 20,00  | 38,00    | 760,00            |
| 478. | Zásuvka Tango dvojitá šikmá 230V  | ks             | 4,00   | 180,00   | 720,00            |
| 479. | Krabice panelová s víčkem   | ks             | 1,00   | 40,00    | 40,00             |
|      | <b>Dílny</b>  |                |        |          |                   |
|      | <b>Elektroinstalace</b>   |                |        |          |                   |
|      | <b>Demontáže</b>  |                |        |          |                   |
| 480. | Demontáž elektroinstalace v rozsahu montáže   | soub           | 1,00   | 1 600,00 | 1 600,00          |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |                |        |          |                   |
| 481. | Rozvaděč plast HAGER pod omítku 24 modulů   | ks             | 1,00   | 1 250,00 | 1 250,00          |
| 482. | Hlavní vypínač 32A/3  | ks             | 1,00   | 730,00   | 730,00            |
| 483. | Proudový chránič 40A/0,03A/4  | ks             | 1,00   | 1 150,00 | 1 150,00          |
| 484. | Jistič 16C/3  | ks             | 1,00   | 650,00   | 650,00            |
| 485. | Jistič 16B/1  | ks             | 3,00   | 180,00   | 540,00            |
| 486. | Jistič 10B/1  | ks             | 2,00   | 180,00   | 360,00            |
| 487. | Propojovací lišta jističů   | ks             | 1,00   | 180,00   | 180,00            |
| 488. | Zásuvka 16A/5 kolík na omítku   | ks             | 1,00   | 210,00   | 210,00            |
| 489. | Zásuvka 230V na omítku  | ks             | 5,00   | 150,00   | 750,00            |
| 490. | Vypínač 230V č.1 na omítku  | ks             | 1,00   | 155,00   | 155,00            |
| 491. | Svítilno průmyslové Prima LED Tube 220 pc vč.zdrojů   | ks             | 2,00   | 1 200,00 | 2 400,00          |
| 492. | Ventilátor pr.150 mm- vč.venkovní plast.mřížky, příslušenství   | ks             | 1,00   | 3 680,00 | 3 680,00          |
| 493. | Kabel CYKY 3Cx1,5   | m              | 45,00  | 32,00    | 1 440,00          |
| 494. | Kabel CYKY 3Cx2,5   | m              | 20,00  | 38,00    | 760,00            |
| 495. | Kabel CYKY 5Cx4   | m              | 45,00  | 72,00    | 3 240,00          |
| 496. | Přichytka PVC kabelová  | ks             | 100,00 | 0,50     | 50,00             |
| 497. | Vysekání kapsy rozvaděče  | ks             | 1,00   | 420,00   | 420,00            |
| 498. | Vysekání drážek 30/30 mm ve zdivu cihelném  | m              | 60,00  | 51,10    | 3 066,00          |
| 499. | Omítka drážek 30/30 mm  | m              | 60,00  | 56,20    | 3 372,00          |
| 500. | Odpojení a zapojení vodičů v rozvaděči do 4 mm <sup>2</sup>   | soub           | 1,00   | 500,00   | 500,00            |
| 501. | Pomocný materiál  | soub           | 1,00   | 500,00   | 500,00            |
| 502. | Popis rozvaděče   | soub           | 1,00   | 300,00   | 300,00            |
| 503. | Revize el.instalace, revizní zpráva   | soub           | 1,00   | 1 500,00 | 1 500,00          |
| 504. | Uklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot   | soub           | 1,00   | 300,00   | 300,00            |
|      | <b>Budova č.21</b>  |                |        |          | <b>130 393,13</b> |
|      | <b>Bourání</b>  |                |        |          |                   |
| 505. | Zárubeň dřevěná 600/1970 mm ze zdi cihelné  | ks             | 1,00   | 147,60   | 147,60            |
| 506. | Příčky cihelné tl.100 mm  | m <sup>2</sup> | 3,00   | 56,00    | 168,00            |
| 507. | Vybourání dlažby keramické  | m <sup>2</sup> | 7,50   | 47,50    | 356,25            |
| 508. | Osekání keramického obkladu stěn v.do 2000 mm   | m <sup>2</sup> | 32,00  | 53,80    | 1 721,60          |
| 509. | Otlučení VPC omítek stěn  | m <sup>2</sup> | 15,00  | 46,70    | 700,50            |
| 510. | Otlučení cementových omítek stěn  | m <sup>2</sup> | 32,00  | 120,20   | 3 846,40          |
| 511. | Vysekání drážek 100/80 mm ve zdi cihelné - voda   | m              | 16,00  | 61,40    | 982,40            |
| 512. | Vysekání drážek 100/100 mm ve zdi cihelné - voda  | m              | 8,00   | 61,40    | 491,20            |
| 513. | Průrazy 100/100/200 mm ve zdi cihelné - voda  | ks             | 2,00   | 138,20   | 276,40            |
| 514. | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m   | soub           | 1,00   | 1 450,00 | 1 450,00          |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |                |        |          |                   |
| 515. | Ocelová zárubeň 600/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný   | ks             | 1,00   | 852,80   | 852,80            |
| 516. | Zazdění dveřního otvoru 900/2100/300 mm   | m <sup>3</sup> | 0,57   | 2 844,00 | 1 621,08          |
| 517. | Vyzdění příček tl.100 mm - YTONG  | m <sup>2</sup> | 3,00   | 467,20   | 1 401,60          |
| 518. | Zazdění a omítka drážek a průrazů - voda  | m              | 24,00  | 109,00   | 2 616,00          |
| 519. | Úprava podlahy samonivelační stěrka tl.do 5 mm  | m <sup>2</sup> | 7,50   | 166,40   | 1 248,00          |
| 520. | Montáž dlažby keramické - lepená na flexibilní lepidlo kladená na koso  | m <sup>2</sup> | 7,50   | 226,40   | 1 698,00          |
| 521. | Dlažba keramická - vnitřní, keramická, slinutá, protiskluzová, tl.9 mm, 300/300 mm, např.Taurus, barva dle vlastního výběru | m <sup>2</sup> | 8,70   | 228,00   | 1 983,60          |
| 522. | Montáž obkladu keramického vč.ukončovacích profilů  | m <sup>2</sup> | 32,00  | 267,40   | 8 556,80          |

|      |   |      |       |           |           |
|------|---|------|-------|-----------|-----------|
| 523. | Obklad keramický vč.ukončovacích profilů - velikost a barva dle výběru objednatele  | m2   | 35,20 | 256,00    | 9 011,20  |
| 524. | Vnitřní VC omítka - jádro, štuk   | m2   | 15,00 | 231,60    | 3 474,00  |
| 525. | Vnitřní cementová omítka tl.do 30 mm  | m2   | 32,00 | 237,20    | 7 590,40  |
| 526. | Penetrace omítek  | m2   | 44,00 | 10,00     | 440,00    |
|      | <b>Truhlářské práce</b>   |      |       |           |           |
|      | <b>Demontáže</b>  |      |       |           |           |
| 527. | Kuchyňská linka dl.2000 mm vč.dřezu   | ks   | 1,00  | 450,00    | 450,00    |
| 528. | Dveře vnitřní plné 600-800/1970 mm  | ks   | 3,00  | 15,40     | 46,20     |
| 529. | Práh dřevěný 600-800/100 mm   | ks   | 3,00  | 23,10     | 69,30     |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |      |       |           |           |
| 530. | Kuchyňská linka délky 2000 mm - materiál lamino tl.16 mm, barva dle vlastního výběru, rozměry cca: spodní skříňky v=850 mm, hl.450 mm, horní skříňky v=700 mm, hl.290 mm, nerez dřez s odkapávačem - pro stojánkovou baterii, min. 800/500 mm, hl.dřezu min 200 mm, pracovní deska tl.35 mm, barva dle vlastního výběru | soub | 1,00  | 16 200,00 | 16 200,00 |
| 531. | Dveře vnitřní 800/1970 mm - světlý dub, plné, Masonite, CPL, zámek na FAB, vložka FAB 100RSD, kování klika-klika  | ks   | 1,00  | 3 042,00  | 3 042,00  |
| 532. | Dveře vnitřní 600/1970 mm - světlý dub, plné, Masonite, CPL, zámek a kování s možností otevírání zvenku (pro WC)  | ks   | 2,00  | 2 942,00  | 5 884,00  |
| 533. | Práh dřevěný dubový 600-800/100 mm šroubováním  | ks   | 3,00  | 143,60    | 430,80    |
|      | <b>Malby, nátěry</b>  |      |       |           |           |
| 534. | Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 2500 mm   | m2   | 55,00 | 34,10     | 1 875,50  |
| 535. | Nátěr zárubní ocel.600-800/1970 mm - synt.2-nás.s obroušením  | ks   | 2,00  | 160,00    | 320,00    |
| 536. | Nátěr syntetický dvojnásobný vnitřních omítek - na stávající nátěr, vyspravení prasklin a nerovností do 20% plochy, zdrsnění, odstín bude určen objednatelem  | m2   | 22,00 | 140,00    | 3 080,00  |
| 537. | Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování - podlaha, okna, dveře apod.  | soub | 1,00  | 200,00    | 200,00    |
|      | <b>Zdravotechnika</b>   |      |       |           |           |
|      | <b>Demontáže</b>  |      |       |           |           |
| 538. | Demontáž zdravotnické v rozsahu montáže   | soub | 1,00  | 750,00    | 750,00    |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |      |       |           |           |
| 539. | WC Geberit závěsné komplet  | ks   | 1,00  | 6 880,00  | 6 880,00  |
| 540. | Umavádlová skříňka ZOJA 410x740x250 mm  | ks   | 1,00  | 2 511,00  | 2 511,00  |
| 541. | Umyvadlo keramické ZERO 455x400 mm  | ks   | 1,00  | 1 040,00  | 1 040,00  |
| 542. | Sprchové dveře 800/1850 mm - např.RAVAK   | ks   | 1,00  | 5 000,00  | 5 000,00  |
| 543. | Sífon umyvadlový  | ks   | 1,00  | 118,40    | 118,40    |
| 544. | Sífon dřezový   | ks   | 1,00  | 118,40    | 118,40    |
| 545. | Sífon bojlerový   | ks   | 1,00  | 125,60    | 125,60    |
| 546. | Baterie umyvadlová pák.stoj. např.TITANIA Iris  | ks   | 1,00  | 820,00    | 820,00    |
| 547. | Baterie dřezová pák.stoj. např.TITANIA Iris   | ks   | 1,00  | 790,00    | 790,00    |
| 548. | Baterie sprchová nástěnná páková 100 mm TITANIA Iris  | ks   | 1,00  | 1 050,00  | 1 050,00  |
| 549. | Sprchová souprava - posuvný držák sprchy, sprchová hadice, růžice, mýdelník - např.Novaservis Twist Satino  | ks   | 1,00  | 1 439,00  | 1 439,00  |
| 550. | Rohový ventil 1/2"/3/8"   | ks   | 4,00  | 111,20    | 444,80    |
| 551. | Pojistný ventil se zp.kl.a zkoušecí pačkou 1/2"   | ks   | 1,00  | 349,00    | 349,00    |
| 552. | Kulový ventil 1/2"  | ks   | 2,00  | 324,00    | 648,00    |
| 553. | Kulový ventil 3/4"  | ks   | 2,00  | 245,00    | 490,00    |
| 554. | Podlahová vpust' HL s nerez mřížkou   | ks   | 2,00  | 399,00    | 798,00    |
| 555. | Dvířka plastová revizní 300/300 mm  | ks   | 1,00  | 281,00    | 281,00    |
| 556. | Dvířka plastová revizní 100/100 mm  | ks   | 2,00  | 235,20    | 470,40    |
| 557. | Roura PPR 20 PN16   | m    | 24,00 | 194,40    | 4 665,60  |
| 558. | Roura PPR 25 PN16   | m    | 8,00  | 236,80    | 1 894,40  |
| 559. | Izolace Mirelon 22/6  | m    | 24,00 | 34,30     | 823,20    |
| 560. | Izolace Mirelon 28/6  | m    | 8,00  | 36,60     | 292,80    |
| 561. | Přechod PPR DG 20/1/2"  | ks   | 5,00  | 35,40     | 177,00    |

|      |   |      |        |          |                   |
|------|---|------|--------|----------|-------------------|
| 562. | Přechod PPR DG 25/3/4"  | ks   | 6,00   | 53,60    | 321,60            |
| 563. | Nástěnka PPR 20/1/2"  | ks   | 10,00  | 58,00    | 580,00            |
| 564. | Koleno PPR 20   | ks   | 20,00  | 4,20     | 84,00             |
| 565. | Koleno PPR 25   | ks   | 6,00   | 6,40     | 38,40             |
| 566. | T-kus PPR 20/20   | ks   | 10,00  | 5,50     | 55,00             |
| 567. | Hrdlo (nátrubek) PPR 20   | ks   | 4,00   | 3,90     | 15,60             |
| 568. | Hrdlo (nátrubek) PPR 25   | ks   | 4,00   | 5,50     | 22,00             |
| 569. | Prodloužení 1/2"/15 mm mosaz  | ks   | 10,00  | 26,50    | 265,00            |
| 570. | Vsuvka 1/2" mosaz   | ks   | 5,00   | 17,20    | 86,00             |
| 571. | Zavzdušňovací ventil  | ks   | 1,00   | 235,00   | 235,00            |
| 572. | Šroubení topenářské 1/2" mosaz  | ks   | 3,00   | 120,00   | 360,00            |
| 573. | Propojení na stávající potrubí  | soub | 2,00   | 880,00   | 1 760,00          |
| 574. | Roura HT 28   | m    | 3,00   | 187,80   | 563,40            |
| 575. | Roura HT 40   | m    | 2,00   | 187,80   | 375,60            |
| 576. | Roura HT 50   | m    | 6,00   | 207,40   | 1 244,40          |
| 577. | Roura HT 75   | m    | 4,00   | 251,60   | 1 006,40          |
| 578. | Roura HT 110  | m    | 2,00   | 307,50   | 615,00            |
| 579. | Odbočka HT 50/28  | ks   | 1,00   | 41,60    | 41,60             |
| 580. | Odbočka HT 75/40  | ks   | 1,00   | 44,00    | 44,00             |
| 581. | Odbočka HT 75/50  | ks   | 2,00   | 30,20    | 60,40             |
| 582. | Přechod HT 75/50  | ks   | 1,00   | 16,40    | 16,40             |
| 583. | Přechod HT 110/75   | ks   | 1,00   | 22,70    | 22,70             |
| 584. | Koleno HT 28  | ks   | 3,00   | 45,00    | 135,00            |
| 585. | Koleno HT 40  | ks   | 3,00   | 9,50     | 28,50             |
| 586. | Koleno HT 50  | ks   | 8,00   | 9,50     | 76,00             |
| 587. | Koleno HT 75  | ks   | 3,00   | 19,50    | 58,50             |
| 588. | Koleno HT 110   | ks   | 4,00   | 27,10    | 108,40            |
| 589. | Pomocný materiál  | soub | 1,00   | 400,00   | 400,00            |
| 590. | Tlaková zkouška vodovodu a kanalizace, vystavení protokolu  | soub | 1,00   | 800,00   | 800,00            |
|      | <b>Elektroinstalace</b>   |      |        |          |                   |
|      | <b>Demontáže</b>  |      |        |          |                   |
| 591. | El.bojler zásobníkový 80 l  | ks   | 1,00   | 176,00   | 176,00            |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |      |        |          |                   |
| 592. | El.bojler zásobníkový EOV Dražice 80 l s příslušenstvím   | ks   | 1,00   | 6 190,00 | 6 190,00          |
| 593. | Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot   | soub | 1,00   | 400,00   | 400,00            |
|      | <b>Budova č.6</b>   |      |        |          | <b>260 180,60</b> |
|      | <b>Demontáže</b>  |      |        |          |                   |
| 594. | Podlahová krytina PVC lepená vč.lišty PVC   | m2   | 260,00 | 29,40    | 7 644,00          |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |      |        |          |                   |
| 595. | Demontáž + zpětná montáž radiátor ÚT K-33 (2000/600 mm, 900/1200 mm)  | ks   | 3,00   | 400,00   | 1 200,00          |
| 596. | Oprava vnitřních VC omítek  | m2   | 45,00  | 180,00   | 8 100,00          |
| 597. | Úprava podlahy před položením podlahové krytiny PVC (samonivelační stěrka) tl.do 10 mm                            | m2   | 260,00 | 287,20   | 74 672,00         |
| 598. | PVC zátěžové Novoflor Extra vč.lišty PVC 30/30 mm lepením, barva dle vlastního výběru (výměra bez přežezu)        | m2   | 260,00 | 450,00   | 117 000,00        |
|      | <b>Truhlářské práce</b>   |      |        |          |                   |
|      | <b>Demontáže</b>  |      |        |          |                   |
| 599. | Dveře vnitřní plné 600-1250/1970 mm   | ks   | 6,00   | 15,40    | 92,40             |
| 600. | Práh dřevěný 600-1250/100 mm  | ks   | 6,00   | 23,10    | 138,60            |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |      |        |          |                   |
| 601. | Dveře vnitřní 600/1970 mm - světlý dub, plné, Masonite, CPL, zámek na FAB, vložka FAB 100RSD, kování klika-klika  | ks   | 1,00   | 2 942,00 | 2 942,00          |
| 602. | Dveře vnitřní 800/1970 mm - světlý dub, plné, Masonite, CPL, zámek na FAB, vložka FAB 100RSD, kování klika-klika  | ks   | 3,00   | 3 042,00 | 9 126,00          |
| 603. | Dveře vnitřní 900/1970 mm - světlý dub, plné, Masonite, CPL, zámek na FAB, vložka FAB 100RSD, kování klika-klika  | ks   | 1,00   | 3 142,00 | 3 142,00          |
| 604. | Dveře vnitřní 1250/1970 mm - světlý dub, plné, Masonite, CPL, zámek na FAB, vložka FAB 100RSD, kování klika-klika | ks   | 1,00   | 5 650,00 | 5 650,00          |

|      |  |      |        |          |                   |
|------|--|------|--------|----------|-------------------|
| 605. | Práh dřevěný dubový 600-1250/100 mm šroubováním  | ks   | 6,00   | 143,60   | 861,60            |
|      | <b>Malby, nátěry</b>   |      |        |          |                   |
| 606. | Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 3600 mm              | m2   | 410,00 | 34,10    | 13 981,00         |
| 607. | Nátěr ocel.konstrukcí synt.2-nás.s obroušením - zárubně, potrubí ÚT Fe, Cu                                     | m2   | 57,00  | 168,00   | 9 576,00          |
| 608. | Nátěr dřev.konstrukcí 2-nás.s obroušením - lazura odolná povětrnostním vlivům - dveřní křídla                  | m2   | 19,00  | 265,00   | 5 035,00          |
| 609. | Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování - podlaha, okna, dveře apod.                   | soub | 1,00   | 480,00   | 480,00            |
| 610. | Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot  | soub | 1,00   | 540,00   | 540,00            |
|      | <b>Budova č.7</b>  |      |        |          | <b>80 680,20</b>  |
|      | <b>Demontáže</b>   |      |        |          |                   |
| 611. | Dřevěné obložení stěn vč.roštu   | m2   | 26,00  | 96,20    | 2 501,20          |
| 612. | Podlahová krytina PVC lepená vč.lišty PVC  | m2   | 22,00  | 29,40    | 646,80            |
| 613. | Zátěžový koberec lepený vč.kobercové lišty   | m2   | 36,00  | 29,40    | 1 058,40          |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>  |      |        |          |                   |
| 614. | Oprava vnitřních VC omítek   | m2   | 45,00  | 180,00   | 8 100,00          |
| 615. | Úprava podlahy před položením podlahové krytiny PVC (samonivelační stěrka) tl.do 10 mm                         | m2   | 58,00  | 287,20   | 16 657,60         |
| 616. | PVC zátěžové Novoflor Extra vč.lišty PVC 30/30 mm lepením, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)     | m2   | 22,00  | 450,00   | 9 900,00          |
| 617. | Zátěžový koberec Primavera lepením vč.kobercové lišty v.55 mm, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu) | m2   | 36,00  | 348,00   | 12 528,00         |
| 618. | Sprchové dveře 900/1850 mm - např.RAVAK - nutno zaměřit  | ks   | 1,00   | 5 150,00 | 5 150,00          |
|      | <b>Truhlářské práce</b>  |      |        |          |                   |
|      | <b>Demontáže</b>   |      |        |          |                   |
| 619. | Dveře vnitřní plné 800/1970 mm   | ks   | 2,00   | 15,40    | 30,80             |
| 620. | Práh dřevěný 800/100 mm  | ks   | 2,00   | 23,10    | 46,20             |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>  |      |        |          |                   |
| 621. | Dveře vnitřní 800/1970 mm - bílé, plné, Masonite, CPL, zámek na FAB, vložka FAB 100RSD, kování klika-klika     | ks   | 2,00   | 3 042,00 | 6 084,00          |
| 622. | Práh dřevěný dubový 800/100 mm šroubováním   | ks   | 2,00   | 143,60   | 287,20            |
|      | <b>Malby, nátěry</b>   |      |        |          |                   |
| 623. | Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 3000 mm              | m2   | 400,00 | 34,10    | 13 640,00         |
| 624. | Nátěr ocel.konstrukcí synt.2-nás.s obroušením - zárubně, potrubí ÚT Fe, Cu                                     | m2   | 9,00   | 210,00   | 1 890,00          |
| 625. | Nátěr dřev.konstrukcí 2-nás.s obroušením - lazura odolná povětrnostním vlivům - dveřní křídla                  | m2   | 4,00   | 265,00   | 1 060,00          |
| 626. | Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování - podlaha, okna, dveře apod.                   | soub | 1,00   | 500,00   | 500,00            |
| 627. | Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot  | soub | 1,00   | 600,00   | 600,00            |
|      | <b>Budova č.11</b>   |      |        |          | <b>212 768,80</b> |
|      | <b>Bourání, demontáže</b>  |      |        |          |                   |
| 628. | Zárubeň ocel. 800/1970 mm ze zdi cihelné vč.kov.křídla   | ks   | 1,00   | 284,90   | 284,90            |
| 629. | Podlahová krytina PVC lepená vč.lišty PVC  | m2   | 30,00  | 29,40    | 882,00            |
| 630. | Zátěžový koberec lepený vč.kobercové lišty   | m2   | 191,00 | 29,40    | 5 615,40          |
| 631. | Vysoušeč rukou el.   | ks   | 2,00   | 108,00   | 216,00            |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>  |      |        |          |                   |
| 632. | Ocelová zárubeň 800/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný  | ks   | 1,00   | 873,60   | 873,60            |
| 633. | Dveře kovové plné 800/1970 mm - zámek na FAB, vložka FAB 200RSD, přídavný visací zámek FAB, kování klika-klika | ks   | 1,00   | 3 310,00 | 3 310,00          |
| 634. | Oprava vnitřních VC omítek   | m2   | 160,00 | 180,00   | 28 800,00         |
| 635. | Úprava podlahy před položením podlahové krytiny PVC (samonivelační stěrka) tl.do 10 mm                         | m2   | 30,00  | 287,20   | 8 616,00          |
| 636. | PVC zátěžové Novoflor Extra vč.lišty PVC 30/30 mm lepením, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)     | m2   | 30,00  | 450,00   | 13 500,00         |

|      |   |      |          |          |                  |
|------|---|------|----------|----------|------------------|
| 637. | Zátěžový koberec Primavera lepením vč.kobercové lišty v.55 mm, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)                          | m2   | 191,00   | 348,00   | 66 468,00        |
| 638. | Vysoušeč rukou el.bezdotekový VALERA 1300-1500 W  | ks   | 2,00     | 3 343,00 | 6 686,00         |
|      | <b>Truhlářské práce</b>   |      |          |          |                  |
|      | <b>Demontáže</b>  |      |          |          |                  |
| 639. | Podlahová dřevotříska tl.22 mm  | m2   | 4,00     | 18,90    | 75,60            |
| 640. | Práh dřevěný 800/100 mm   | ks   | 4,00     | 23,10    | 92,40            |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |      |          |          |                  |
| 641. | OSB deska 3/N pero drážka tl.22 mm  | m2   | 4,00     | 276,00   | 1 104,00         |
| 642. | Dveře vnitřní 800/1970 mm - bílé, plné, Masonite, CPL, zámek na FAB, vložka FAB 100RSD, kování klika-klika                              | ks   | 2,00     | 3 042,00 | 6 084,00         |
| 643. | Práh dřevěný dubový 800/100 mm šroubováním  | ks   | 4,00     | 143,60   | 574,40           |
| 644. | Demontáž + zpětná montáž práh dřevěný dubový 800/100 mm šroubováním   | ks   | 14,00    | 89,50    | 1 253,00         |
|      | <b>Malby, nátěry</b>  |      |          |          |                  |
| 645. | Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 3600 mm                                       | m2   | 1 935,00 | 34,10    | 65 983,50        |
| 646. | Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování - podlaha, okna, dveře apod.  | soub | 1,00     | 1 500,00 | 1 500,00         |
| 647. | Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot   | soub | 1,00     | 850,00   | 850,00           |
|      | <b>Budova č.19</b>  |      |          |          | <b>3 770,00</b>  |
|      | <b>Demontáže</b>  |      |          |          |                  |
| 648. | El.konvektor 2000 W   | ks   | 1,00     | 90,00    | 90,00            |
| 649. | Žaluzie horizontální vnitřní na okna plastová o rozměru 1100/1300 mm  | ks   | 1,00     | 135,00   | 135,00           |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |      |          |          |                  |
| 650. | El.konvektor ECOFLEX SL 2000 W  | ks   | 1,00     | 1 904,00 | 1 904,00         |
| 651. | Žaluzie horizontální vnitřní Fe 25 mm, celostínící, na okna plastová o rozměru 1100/1300 mm, barva dle vlastního výběru (nutno zaměřit) | ks   | 1,00     | 1 150,00 | 1 150,00         |
|      | <b>Malby</b>  |      |          |          |                  |
| 652. | Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 2600 mm                                       | m2   | 10,00    | 34,10    | 341,00           |
| 653. | Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování - podlaha, okna, dveře apod.  | soub | 1,00     | 100,00   | 100,00           |
| 654. | Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot   | soub | 1,00     | 50,00    | 50,00            |
|      | <b>Budova č.14</b>  |      |          |          | <b>55 017,60</b> |
|      | <b>Demontáže</b>  |      |          |          |                  |
| 655. | Zámek vratový dozický   | ks   | 4,00     | 73,40    | 293,60           |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |      |          |          |                  |
| 656. | Zámek vratový dozický   | ks   | 4,00     | 304,00   | 1 216,00         |
| 657. | Oprava vnitřních VC omítek  | m2   | 55,00    | 180,00   | 9 900,00         |
|      | <b>Malby, nátěry</b>  |      |          |          |                  |
| 658. | Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Standard s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 4500 mm                                   | m2   | 960,00   | 34,10    | 32 736,00        |
| 659. | Bezpečnostní žluto-černé značení garážových vrat  | m2   | 30,00    | 302,40   | 9 072,00         |
| 660. | Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot   | soub | 1,00     | 1 800,00 | 1 800,00         |
|      | <b>Budova č.16</b>  |      |          |          | <b>98 444,40</b> |
|      | <b>Demontáže</b>  |      |          |          |                  |
| 661. | Zámek vratový dozický   | ks   | 6,00     | 73,40    | 440,40           |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |      |          |          |                  |
| 662. | Zámek vratový dozický   | ks   | 6,00     | 304,00   | 1 824,00         |
| 663. | Oprava vnitřních VC omítek  | m2   | 75,00    | 180,00   | 13 500,00        |
| 664. | Demontáž, dodávka a montáž stojky dř.konstrukce - hranol 160/160 mm vč.ošetření Bochemitem  | m2   | 12,00    | 1 200,00 | 14 400,00        |
|      | <b>Elektroinstalace</b>   |      |          |          |                  |

|      |   |      |          |          |                  |
|------|---|------|----------|----------|------------------|
|      | <b>Demontáže</b>  |      |          |          |                  |
| 665. | Demontáž elektroinstalace v rozsahu montáže   | soub | 1,00     | 500,00   | 500,00           |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |      |          |          |                  |
| 666. | Kabel CYKY 3Cx2,5 - montáž na stávající rošt  | m    | 65,00    | 38,00    | 2 470,00         |
| 667. | Zásuvka dvojitá 230V IP 54  | ks   | 2,00     | 180,00   | 360,00           |
| 668. | Krabice ACIDUR  | ks   | 1,00     | 80,00    | 80,00            |
| 669. | Lišta LV 16/16  | m    | 6,00     | 52,00    | 312,00           |
| 670. | Jistič 16B/1  | ks   | 1,00     | 180,00   | 180,00           |
| 671. | Přichytka PVC kabelová  | ks   | 150,00   | 0,50     | 75,00            |
| 672. | Zapojení vodičů v rozvaděči do 2,5 mm <sup>2</sup>  | ks   | 30,00    | 15,00    | 450,00           |
| 673. | Pomocný materiál  | soub | 1,00     | 300,00   | 300,00           |
|      | <b>Malby, nátěry</b>  |      |          |          |                  |
| 674. | Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Standard s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 4500 mm   | m2   | 1 450,00 | 34,10    | 49 445,00        |
| 675. | Bezpečnostní žluto-černé značení garážových vrat  | m2   | 45,00    | 302,40   | 13 608,00        |
| 676. | Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot   | soub | 1,00     | 500,00   | 500,00           |
|      | <b>Budova č.23</b>  |      |          |          | <b>33 377,40</b> |
|      | <b>Demontáže</b>  |      |          |          |                  |
| 677. | Dělicí příčka - ocel.konstrukce + pletivo v.2200 mm   | m    | 16,00    | 86,40    | 1 382,40         |
| 678. | Uložení demontovaného kovového materiálu do 500 m   | soub | 1,00     | 360,00   | 360,00           |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |      |          |          |                  |
| 679. | Dělicí příčka ze svařovaných drátů Zn+komaxit, výška 2200 mm, průměr drátu 5 mm, oko 50/200 mm, sloupek pr.60 mm - montáž do betonu, pomocný materiál | m    | 16,00    | 1 860,00 | 29 760,00        |
| 680. | Úklid pracoviště, přesun hmot   | m2   | 75,00    | 25,00    | 1 875,00         |
|      | <b>ESO přístřešky</b>   |      |          |          | <b>25 000,00</b> |
|      | <b>Nátěry</b>   |      |          |          |                  |
| 681. | Nátěr ocel.konstrukcí synt.2-nás.s očištěním a obroušením v.do 4500 mm - sloupy, vzpěry   | m2   | 120,00   | 175,00   | 21 000,00        |
| 682. | Lešení pomocné  | soub | 1,00     | 3 500,00 | 3 500,00         |
| 683. | Úklid pracoviště, přesun hmot   | soub | 1,00     | 500,00   | 500,00           |
|      | <b>Plynoměrná stanice</b>   |      |          |          | <b>31 625,20</b> |
|      | <b>Bourání, demontáže</b>   |      |          |          |                  |
| 684. | Zárubeň ocel. 800/2000 mm ze zdi cihelné vč.kov.křídla  | ks   | 1,00     | 289,10   | 289,10           |
| 685. | Oklepání vnitřní VC omítky  | m2   | 2,00     | 46,60    | 93,20            |
| 686. | Oklepání venkovní VC omítky   | m2   | 18,00    | 60,30    | 1 085,40         |
| 687. | Osekání keramického soklu v. 300 mm   | m    | 5,50     | 17,60    | 96,80            |
| 688. | Okapový chodník vč.podloží - dlažba betonová 500/500/50 mm  | m2   | 3,00     | 117,50   | 352,50           |
| 689. | Vybourání betonu  | m3   | 0,30     | 774,00   | 232,20           |
| 690. | Odkop horniny tř.1-4  | m3   | 1,80     | 405,00   | 729,00           |
| 691. | Lešení pomocné  | soub | 1,00     | 800,00   | 800,00           |
| 692. | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 30 m   | soub | 1,00     | 1 490,00 | 1 490,00         |
|      | <b>Dodávka a montáž</b>   |      |          |          |                  |
| 693. | Ocelová zárubeň 800/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný   | ks   | 1,00     | 873,60   | 873,60           |
| 694. | Dveře kovové plné 800/1970 mm - zámek na FAB, vložka FAB 100RSD, kování klika-klika, práh dř.dubový šroubováním                                       | ks   | 1,00     | 3 222,00 | 3 222,00         |
| 695. | Oprava vnitřních VC omítek  | m2   | 2,00     | 180,00   | 360,00           |
| 696. | Přestěrkování omítek stěn a stropů stěrkovým tmelem s výztužnou tkaninou (perlinkou) + štuková omítka   | m2   | 20,00    | 156,80   | 3 136,00         |
| 697. | Omítka venkovní břizolitová v.do 2500 mm  | m2   | 18,00    | 529,60   | 9 532,80         |
| 698. | Oprava betonové podlahy tl.50 mm vč.penetrace   | m2   | 4,00     | 280,00   | 1 120,00         |
| 699. | Sokl keramický v. 300 mm  | m    | 5,50     | 255,20   | 1 403,60         |
| 700. | Dlažba betonová 500/500/50 mm vč.úpravy podloží - okapový chodník   | m2   | 3,00     | 638,00   | 1 914,00         |
| 701. | Provedení terénních úprav se zatravněním  | m2   | 30,00    | 77,50    | 2 325,00         |
| 702. | Nátěr plech.střešní konstrukce synt.2-nás.s obroušením  | m2   | 8,00     | 185,00   | 1 480,00         |
| 703. | Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Standard s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 2200 mm   | m2   | 20,00    | 29,50    | 590,00           |

|                                     |   |      |      |                     |        |
|-------------------------------------|---|------|------|---------------------|--------|
| 704.                                | Uklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot | soub | 1,00 | 500,00              | 500,00 |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>          |   |      |      | <b>2 374 831,62</b> |        |
| <b>DPH 21 % činí</b>                |   |      |      | <b>498 714,64</b>   |        |
| <b>Cena zakázky včetně DPH činí</b> |   |      |      | <b>2 873 546,26</b> |        |

**Podmínky provádění prací :**

U specificky označeného výrobku se připouští obdobný výrobek se stejnými nebo vyššími parametry.