



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2017/02/045/Ža, uzavřené dne 21.04.2017

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických:

- ve věcech reklamací:

telefon:
fax:
e-mail:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
č. účtu:
- 2. ZHOTOVITEL:** Morcinek s. r. o.

Zapsána: v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl C, vložka 24384
zastoupena: Radimem Morcinkem, jednatelem společnosti
Romanem Ruzsem, jednatelem společnosti

jednání ve věcech:
technických-stavbyvedoucí:
reklamací:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
telefon:
e-mail:
Bankovní spojení:
č. účtu:



I.

Předmět dodatku

Na základě požadavku uživatele dojde k doplnění dřevěné zástěny 5-ti stran altánových stěn, které nebyly součástí projektu. S ohledem na vhodnější řešení umístění obvodové drenáže a dále s ohledem na požadavky objednatele se smluvní strany dohodly na realizaci víceprací. Dále byla rozšířena plocha pro rekultivaci zahrady mezi stávající sousední zahrádkou a hospodářskou budovou. Stávající oplocení bylo nahrazeno novým, kromě plotové části s betonovými sloupy, které byly potaženy neprůhlednou zelenou síťovinou. Tyto vícepráce si vyžádaly navýšení ceny díla o 89.160 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dále dohodly, že některé práce nebudou prováděny (ochrana stromů byla provedena v menším rozsahu, než jak bylo uvedeno v projektové dokumentaci) a činí -11.575 Kč bez DPH.

Soupis všech víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Výsledná cena změny bez DPH je 77.585 Kč. Vzhledem k těmto skutečnostem vznesl zhotovitel požadavek na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/02/045/Ža na stavbu „Klub seniorů Třinec, revitalizace zahrady“ (dále jen „smlouva“) ze dne 21.04.2017.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v článku II. této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Stavební práce D 01 – Altán, zpevněné plochy, mobiliář	677.751,99 Kč bez DPH
Sadové úpravy D 02 – Výsadba vč. 3leté péče	134.633 Kč bez DPH
Z toho cena následné péče – 1. rok	19.691 Kč bez DPH
cena následné péče – 2. rok	28.113 Kč bez DPH
cena následné péče – 3. rok	16.021 Kč bez DPH
celkem	812.384,99 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

II.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/3436 ze dne 21.08.2017.

V Třinci dne 28. 08. 2017

V Třinci dne 28. 8. 17

Za objednatele:


Za zhotovitele:


RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Radim Morcinek
jednatel

Roman Rusz
jednatel

Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Morcinek, s.r.o.		
Investor:	Město Třinec	Datum: 14.8.2017	
Název akce: Klub seniorů Třinec, revitalizace zahrady			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	rozpočet méně a víceprací	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
Navýšení rozsahu prací			
Popis a zdůvodnění změny:			
Uživatel požadoval doplnění zástěny altánových stěn			
- Střecha altánu byla doplněna o okapový systém - Při odkopání objektu bylo dohodnuto, že se provede obvodová drenáž - Byla rozšířena plocha pro rekultivaci zahrady mezi stávající sousední zahrádkou a hospodářskou budovou včetně následné tří-leté zahradnické údržby. - Byla navržena oprava poškozených plotových polí v zadní části zahrady za nové, včetně doplnění plotu pro kompletní uzavření celé zahrady v jednotném stylu, a včetně potažení plotové části z betonovými sloupy neprůhlednou zelenou síťovinou. - Méněpráce, menší rozsah ochranného bednění ochrany stromů			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Město Třinec, Odbor investic.			
			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Souhlasím.			
			
Příloha: Rozpočet méně a víceprací.			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Morcinek, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Žalud Martin	
Název akce: Klub seniorů Třinec, revitalizace zahrady		
Datum:	14.8.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla Předmět změny: Navýšení rozsahu prací Popis a zdůvodnění změny: - Uživatel požadoval doplnění zástěny altánových stěn - Střecha altánu byla doplněna o okapový systém - Při obkopání objektu bylo dohodnuto, že se provede obvodová drenáž - Byla rozšířena plocha pro rekultivaci zahrady mezi stávající sousední zahrádkou a hospodářskou budovou včetně následné tří-leté zahradnické údržby. - Byla navržena oprava poškozených plotových polí v zadní části zahrady za nové, včetně doplnění plotu pro kompletní uzavření celé zahrady v jednotném stylu, a včetně potažení plotové části z betonovými sloupy neprůhlednou zelenou síťovinou. - Méněpráce, menší rozsah ochranného bednění stromů Vícepráce ve výši 89.160,- Kč bez DPH.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
11.575,01,- Kč	89.160,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 77.584,99,- Kč	14.8.2017	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	1170039
Zakázka	Klub seniorů - Vícepráce
Klasifikace	
Fáze	Rozpracovaná realizace
Komentář	

Verze

Popis	fakturační
Komentář	CIM

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	Morcinek, s.r.o.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Tadeáš Cimala

15

Zakázka:

Klub seniorů - Vícepráce

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Vyděra stěn altánu	27 709	5 819	33 528
766: 766: Konstrukce truhlářské	10 089	2 119	12 207
767: Konstrukce zámečnické	8 560	1 798	10 358
783: 783: Natěry	9 060	1 903	10 963
SO_02: Jímka, drenáž a izolace	18 967	3 983	22 950
001: Zemní práce	4 068	854	4 922
002: Základy	4 111	863	4 974
008: Trubní vedení	4 843	1 017	5 860
711: Izolace proti vodě	3 127	657	3 784
95: 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	1 274	268	1 542
99: 99 - Přesun hmot	1 544	324	1 868
SO_03: Bourání betonů v ploše zatravnění	1 361	286	1 646
009: Ostatní konstrukce a práce	843	177	1 020
099: Přesun hmot HSV	518	109	627
SO_04: Okapový systém	7 650	1 606	9 256
764: Konstrukce klempířské	7 650	1 606	9 256
SO_05: Zahradnické práce	5 319	1 117	6 436
001: Zemní práce	5 319	1 117	6 436
SO_06: Tří-léta zahradnická údržba	2 004	421	2 425
11,00 Kč: Následná údržba v 1. roce po založení	720	151	871
11a: Následná údržba v 2. roce po založení	644	135	779
11b: Následná údržba v 3. roce po založení	641	135	775
SO_07: Dodatečné plotové pole	4 430	930	5 360
767: Konstrukce zámečnické	4 430	930	5 360
SO_08: Oplocení a plošina-konzola	21 721	4 561	26 282
3: 003: Svislé konstrukce	4 964	1 043	6 007
767: Konstrukce zámečnické	10 611	2 228	12 840
767.2: 767.2 Zámečnické konstrukce – úsek č. 3	6 145	1 291	7 436
Celkem (bez DPH)	89 160		
DPH	18 724		
DPH 21 % ze základny: 89 160	18 724		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
----------	-----	-------	----	-----------------	------------	------

SO_01: Vydřeva stěn altánu

27 709

766: Konstrukce truhlářské

10 089

1.	SP	766121210	Montáž stěn s výplní v do 2,75 m	m2	16,5	155,00	2 558
2.	SP	60512001	Dodávka řeziva, smrk hranol jakost I do 120 cm2, hoblované	m3	0,96	7 845,00	7 531

767: Konstrukce zámečnické

8 560

3.	SP	X1	Dodávka ocelových profilů U 65 a uzavřeného profilu 50x20x2mm, včetně plastových krytek	kg	80,0	46,00	3 680
4.	SP	767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	80,0	61,00	4 880

783: 783: Natěry

9 060

5.	SP	783721113	Natěry syntetické tesarských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování	m2	32,4	89,47	2 899
6.	SP	783783401	Natěry tesarských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním barva dražší základní	m2	32,4	55,72	1 805
7.	SP	X3	Natěr ocelové konstrukce	m	16,5	264,00	4 356

SO_02: Jímka, drenáž a izolace

18 967

001: Zemní práce

4 068

1.	SP	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneun nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	4,57	705,00	3 222
2.	SP	132202109	Příplatek za lepkost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneun nářadím v hornině tř. 3	m3	4,57	125,33	569
3.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,66	75,68	277

002: Základy

4 111

1.	SP	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevířený výkop	m	29,7	138,42	4 111
----	----	-----------	--	---	------	--------	-------

008: Trubní vedení

4 843

1.	SP	895170101	Drenážní šachta z PP DN 300 pro napojení potrubí D 80/110	kus	1,0	1 484,00	1 484
2.	SP	899661311	Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN do 130 mm	m	29,7	10,09	300
3.	H	69311146	Textilie GEOFIL TEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	14,85	23,10	377
4.	SP	896RTC661	Dodávka a montáž koncovky drenáže	kpl	1,0	212,00	212
5.	SP	895RTC612	Dodávka materiálu včetně napojování drenáže na šachtu, stávající drenáž, aco drain	kpl	1,0	2 470,00	2 470

711: Izolace proti vodě

3 127

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
1.	SP	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn fóliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	7,56	109,94	831
2.	SP	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti fóliemi nepovými ukončené horní lištou	m	12,6	82,12	1 035
3.	SP	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svíslé z textilií vrstva ochranná	m2	12,6	64,15	808
4.	H	69311146	Textilie GEOFIL TEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	12,6	23,10	349
5.	SP	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	34,01	104
1.	B	919900002R	95: - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb Odvodnění Aco Drain	m	1,6	796,55	1 274
1.	SP	998223011	99: - Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytlem dlaždovým	t	9,634	160,23	1 544
1.	SP	96104111	SO_03: Bourání betonů v ploše zatravnění 009: Ostatní konstrukce a práce Bourání základů z betonu prostého	m3	0,344	2 411,44	843
2.	SP	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah - Okapový chodník	m2	5,8	2,26	13
1.	SP	997002511	099: Přesun hmot HSV Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním do 1 km	t	0,344	99,11	518
2.	SP	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	3,44	10,82	37
3.	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,344	98,78	34
4.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	0,344	1 200,00	413
1.	SP	764RTC50	SO_04: Okapový systém 764: Konstrukce klempířské Dodávka a montáž okapového systému včetně svodu a kolena - Včetně 1ks "kolena do kačičku"	kpl	1,0	7 535,00	7 650
2.	SP	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,52	75,35	115
1.	SP	111212311	SO_05: Zahradnické práce 001: Zemní práce Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu 1:5	kpl	1,0	60,00	5 319
2.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,62	140,00	87

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Vyměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
3.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	0,62	90,00	56
4.	SP	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m ² zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m ²	31,0	8,00	248
5.	SP	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	31,0	12,00	372
6.	SP	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m ²	31,0	7,00	217
7.	SP	183402111	Rozrušení půdy na hloubku do 150 v rovině a svahu do 1:5	m ²	31,0	3,00	93
8.	SP	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m ²	9,3	9,00	84
9.	SP	183403114	Obdělání půdy kultivátorem v rovině a svahu do 1:5	m ²	62,0	2,80	174
10.	SP	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m ²	62,0	4,80	298
11.	SP	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	10 000,00	9
12.	SP	111RTC110	Nášlapné kameny (pískovec) délky 2 m	m ³	0,21	3 135,00	658
13.	SP	111RTC111	Natažení stlácí textilie vč. materiálu	kpl	1,0	2 400,00	2 400
14.	H	111SPC01	Travní semeno (0,03kg/m ²)	kg	0,93	110,00	102
15.	SP	111SPC02	Vícesložkové hnojivo s Mg a stopovými prvky (0,03 kg/m ²)		0,01	4 000,00	40
16.	H	111SPC03	Travníkový substrát (2 cm)	m ²	0,62	680,00	422

SO_06: Tři-léta zahradnická údržba

2 004

11,00 Kč: Následná údržba v 1. roce po založení

720

17.	B	111151121	Pokosení trávníku při pl. do 1000 m ² parkového v rovině 7x, vč. likv. bioodpadu	m ²	217,0	2,30	499
18.	B	185811121	Vyhrabání trávníku plochy do 1000 m ² v rov.	m ²	31,0	2,40	74
19.	B	185811111	Shrabání listů v rovině ve vrstvě do 50 mm na 20% plochy	m ²	6,2	2,60	16
20.	SP	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	15 000,00	14
21.	B	184802611	Chemické odplevel. po zal. kult. postřikem naširoko v rovině	m ²	31,0	2,20	68
22.	B	materiál1	Herbicid a fungicid na dvouděložné plevely (1l/ha)	l	0,003	1 700,00	5
23.	B	materiál2	Herbicid na dvouděložné plevely (1l/ha)	l	0,003	1 700,00	5
24.	B	materiál3	Vícesložkové hnojivo s Mg a stopovými prvky (30g/m ²)	q	0,009	4 000,00	37

11a: Následná údržba v 2. roce po založení

644

25.	B	111151121	Pokosení trávníku při pl. do 1000 m ² parkového v rovině 7x, vč. likv. bioodpadu	m ²	217,0	2,30	499
26.	B	185811121	Vyhrabání trávníku plochy do 1000 m ² v rov.	m ²	31,0	2,50	78
27.	B	185811111	Shrabání listů v rovině ve vrstvě do 50 mm na 20% plochy	m ²	6,2	2,60	16
28.	SP	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	15 000,00	14
29.	B	materiál3a	Vícesložkové hnojivo s Mg a stopovými prvky (30g/m ²)	q	0,009	4 000,00	37

11b: Následná údržba v 3. roce po založení

641

30.	B	111151121	Pokosení trávníku při pl. do 1000 m ² parkového v rovině 7x, vč. likv. bioodpadu	m ²	217,0	2,30	499
31.	B	185811121	Vyhrabání trávníku plochy do 1000 m ² v rov.	m ²	31,0	2,40	74
32.	B	185811111	Shrabání listů v rovině ve vrstvě do 50 mm na 20% plochy	m ²	6,2	2,60	16
33.	SP	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	15 000,00	14

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
34.	B	materiál3b	Vřesložkové hnojivo s Mg a stopovými prvky (30g/m2)	q	0,009	4 000,00	37
SO_07: Dodatečné plotové pole							
767: Konstrukce zámečnické							
35.	SP	767RPB101	Montáž a kompletní dodávka atypického rámového plotového dílu	kpl	1,0	4 430,00	4 430

SO_08: Oplocení a plošina-konzola							
3: 003: Svislé konstrukce							
3.	SP	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m s kotvením do fasády	kus	1,0	458,00	458
4.	B	X3_01	Sloupek pr. 48mm, poplastovaný	kus	1,0	202,00	202
5.	SP	348401130	Osazení oplocení ze strojového pleťva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	5,2	189,00	983
6.	SP	X4	Dodávka a montáž napínacích drátů a přínáčkování pleťva k napínacímu drátu	m	10,4	38,00	395
7.	SP	X5	Pleťvo, čtvercová oka 50mm, poplastované	m	5,2	82,00	426
13.	SP	X11	Odvoz a likvidace suť	kpl	1,0	2 500,00	2 500

767: Konstrukce zámečnické							
1.	B	X1_01	Rozebrání rámového oplocení a pleťva	m	16,8	64,00	1 075
2.	SP	X2	Demontáž branky	kpl	1,0	136,00	136
8.	SP	X6	Demontáž konzole a schodiště	kpl	1,0	1 200,00	1 200
9.	SP	X7	Dodávka a montáž konzole a žebříku	kpl	1,0	8 200,00	8 200

767.2: Zámečnické konstrukce – úsek č. 3							
10.	SP	X8	Uprava sloupků	kus	7,0	580,00	4 060
11.	SP	X9	Osazení svařovaného pleťva	m	12,339	102,00	1 259
12.	SP	X10	Svařované pleťvo 2,2 mm, 122 cm PVC	m	12,339	67,00	827

Soupis provedených prací

Číslo zakázky	Zakázka
1170039	Klub seniorů Třinec
Komentář	
Popis verze	Fakturační
Komentář verze	
Adresa	
Rok	2017
Typ Firms	Název
Dodavatel	Morčinek, s.r.o.
Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Tadeáš Cimála
Období	
Pořadí	Název
	Méne práce
Poznámka :	
	Celkem (bez DPH) DPH DPH 21 % ze základny: -11 575 Celkem (včetně DPH) - 11 575,01 - 2 430,75 - 2 430,75 - 14 005,76
Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :
Podpis:	Podpis :

Klub seniorů Třinec

Soupis provedených prací - rekapitulace: Méně práce

Popis		Cena z rozpočtu		Čerpáno v období		Odčerpáno celkem		Zbývá odčerpát	
SO_01: Stavební objekt 01									
1:	1 - Zemní práce	602 171,00	-11 575,01	590 595,99	11 575,01				
2:	2 - Zakládání	72 749,36	-11 575,01	61 174,35	11 575,01				
3:	3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 334,31		8 334,31					
5:	5 - Komunikace	2 369,67		2 369,67					
6:	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	105 041,58		105 041,58					
711:	Izolace proti vodě	4 206,21		4 206,21					
712:	Povlakové krytiny	3 504,50		3 504,50					
762:	Konstrukce tesáříské	10 232,46		10 232,46					
764:	Konstrukce klempřířské	86 815,78		86 815,78					
765:	Krytiny tvrdé	8 146,63		8 146,63					
767:	Konstrukce zámečnické	31 047,66		31 047,66					
783:	Nátěry	15 681,82		15 681,82					
8:	8 - Trubní vedení	16 307,02		16 307,02					
95:	95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	14 674,81		14 674,81					
96:	96 - Bourání konstrukcí	184 308,55		184 308,55					
99:	99 - Přesun hmot	21 741,59		21 741,59					
		17 009,04		17 009,04					
Celkem (bez DPH)									
DPH		602 171,00	-11 575,01	590 595,99	11 575,01				
DPH 21		126 455,91	-2 430,75	124 025,16	2 430,75				
		126 455,91	-2 430,75	124 025,16	2 430,75				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
Celkem (včetně DPH)		728 626,91	-14 005,76	714 621,15	14 005,76				

Klub seniorů Třinec

Soupis provedených prací: Méně práce

Poř.	Kód	Pops	Rozpočet	MJ	Výměra	Jedn.	cena	Cena	Čerpání za období	Čerpaná cena	% čerpání	Čerpání celkem	Očerppané množství	Očerppaná cena	Zbytvé množství	Zbvtv
SO_01: Stavební objekt 01																
1: 1 - Zemní práce																
1.	111900001R	Vytvření stavby a podzemních vedení		soub	1,000	3 186,21	3 186,21	602 171,00	-11 575,01			590 595,99		61 174,35	0,00	11 575,01
2.	111306121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic		m2	80,000	31,80	2 544,27	72 749,36					1,000	3 186,21	0,00	11 575,01
3.	111320411	Vytvření obrub záhonových		m	40,000	31,72	1 268,88						80,000	2 544,27	0,00	0,00
4.	121101101	Sejmout ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m		m3	21,000	26,34	553,04						40,000	1 268,88	0,00	0,00
5.	131103102	Houbení jam ručním nebo pneun nářadím v nesoudržných horninách tř. 1 a 2		m3	16,000	346,11	5 537,73						21,000	553,04	0,00	0,00
6.	132102102	Houbení rýh š do 600 mm ručním nebo pneun nářadím v nesoudržných horninách tř. 1 a 2		m3	6,000	487,95	2 927,69						16,000	5 537,73	0,00	0,00
7.	133201101	Houbení šachet v hornině tř 3 objemu do 100 m3		m3	3,000	708,40	2 125,19						6,000	2 927,69	0,00	0,00
8.	133201109	Připletek za leprnost u houbení šachet v hornině tř. 3		m3	3,000	100,32	300,97						3,000	2 125,19	0,00	0,00
9.	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4		m3	19,000	26,03	494,66						3,000	300,97	0,00	0,00
10.	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m		m3	3,000	69,22	207,65						19,000	494,66	0,00	0,00
11.	162201219	Připletek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m		m3	3,000	63,06	189,17						3,000	207,65	0,00	0,00
12.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4		m3	16,000	235,68	3 770,95						3,000	189,17	0,00	0,00
13.	162701109	Připletek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m		m3	160,000	18,43	2 948,29						16,000	3 770,95	0,00	0,00
14.	171201201	Uložení sypání na sklady		m3	16,000	15,07	241,09						160,000	2 948,29	0,00	0,00
15.	171201211	Popletek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)		t	28,800	509,79	14 682,05						16,000	241,09	0,00	0,00
16.	174101101	Zásep jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhutněním		m3	11,000	70,74	778,09						28,800	14 682,05	0,00	0,00
17.	15833668	Kamenno těžené hrubé frakce 32-63		t	11,000	351,42	3 865,59						11,000	778,09	0,00	0,00
18.	174201101	Zásep jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním bez zhutnění		m3	9,720	28,23	274,38							3 865,59	0,00	0,00
19.	15833652	Kamenno těžené hrubé frakce 8-16		t	3,696	472,92	1 747,91						9,720	274,38	0,00	0,00
20.	15833679	Kamenno těžené hrubé frakce 22-63 třída E		t	8,400	228,05	1 915,60						11,000	3 865,59	0,00	0,00
21.	158337403	Kamenno dekorací (kácetel) frakce 22/32		t	1,344	643,02	864,22							274,38	0,00	0,00
22.	181951102	Úprava plně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním		m2	279,400	9,36	2 615,13						8,400	1 915,60	0,00	0,00
23.	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním		m2	42,000	307,09	12 897,70						1,344	864,22	0,00	0,00
24.	184807112	Odstaraení ochrany stromu bedněním		m2	42,000	80,32	3 373,51		-21,00	-6 448,85	-50,00		279,400	2 615,13	0,00	0,00
25.	184807119K	Ochrana kořenového prostoru stromu při dočasném zatření		m2	20,000	171,97	3 439,41		-21,00	-1 686,75	-50,00		21,000	6 448,85	21,000	6 448,85
									-20,00	-3 439,41	-100,00		21,000	1 686,75	21,000	1 686,75
													0,00	3 439,41	20,000	3 439,41
2: 2 - Zakládání																
26.	27153212	Podšyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kamenná frakce 16 až 32 mm		m3	0,014	984,31	13,78	8 334,31	0,00				0,010	8 334,31	0,00	0,00
27.	275313711	Zakladové patky z betonu tř. C 20/25		m3	0,151	2 375,72	358,73						0,015	358,73	0,00	0,00
28.	275313811	Zakladové patky z betonu tř. C 25/30		m3	0,198	2 479,55	490,95						0,200	490,95	0,00	0,00
29.	275321411	Zakladové patky ze 28 tř. C 20/25		m3	2,562	2 390,55	6 124,58						0,200	490,95	0,00	0,00
30.	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)		t	0,039	34 519,58	1 346,26						2,562	6 124,58	0,00	0,00
												0,040	1 346,26	0,00	0,00	
3: 3 - Svislé a kompletní konstrukce																
31.	330311713	Sloupky nebo pilíře z betonu tř. C 25/30		m3	0,812	2 918,32	2 369,67		0,00				0,810	2 369,67	0,00	0,00
														0,000	0,000	
5: 5 - Komunikace																
32.	564831111	Podklad ze šetrkocitré SD tl 100 mm		m2	26,000	66,85	1 738,02	105 041,58	0,00				26,000	1 738,02	0,00	0,00
33.	564851111	Podklad ze šetrkocitré SD tl 150 mm		m2	45,000	94,10	4 234,54						45,000	4 234,54	0,00	0,00
34.	564861111	Podklad ze šetrkocitré SD tl 200 mm		m2	115,800	123,41	14 291,11						115,800	14 291,11	0,00	0,00
35.	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kamenná MZX tl 100 mm		m2	68,800	134,05	9 222,77						68,800	9 222,77	0,00	0,00
36.	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kamenná MZX tl 100 mm		m2	68,800	134,05	9 222,77						68,800	9 222,77	0,00	0,00
37.	589116113	Krt ploch pro tělovýchovu jedno a dvoustruý antukový tl do 20 mm		m2	68,800	167,30	11 510,40						68,800	11 510,40	0,00	0,00
38.	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2		m2	115,800	199,06	23 051,31						115,800	23 051,31	0,00	0,00
39.	59245058	Dlažba zámková PAROLIN HBB 24x12x6 cm přírodní		m2	119,274	266,37	31 770,67						119,270	31 770,67	0,00	0,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Čerpané množství	Čerpaná cena	% čerpání	Odčerpané množství	Odčerpaná cena	Zbytkové množství	Zbytková cena
40.	637121111	6: - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vrginí Okapový chodník z kalcitru tl 100 mm s udrůsáním	m2	26,000	161,78	4 206,21	0,00	0,00		26,00	4 206,21	0,00	0,00
70.	71161306	711: izolace proti vodě izolace proti zemi vřkostí stěn foliemi popovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	9,000	116,76	3 504,50	0,00	0,00		9,00	3 504,50	0,00	0,00
71.	71161381	izolace proti zemi vřkostí foliemi popovými ukončené horní lištou	m	17,000	87,22	1 482,77				17,00	1 482,77	0,00	0,00
72.	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svříd z textilií vrstva ochranná	m2	9,000	68,13	613,21				9,00	613,21	0,00	0,00
73.	6931146	Textilie GEOFILTEX E3 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	10,350	24,53	253,92				10,35	253,92	0,00	0,00
74.	998712201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vřkostí a plynům v objektech v do 6 m	%	3,050	34,01	103,72				3,05	103,72	0,00	0,00
75.	712431111	712: Povlakové krytiny Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní vrstvy pásy na suchu samolepicí	m2	33,000	88,15	2 909,01	0,00	0,00		33,00	2 909,01	0,00	0,00
76.	62866281	Podkladní pás asfaltový S85 samolepicí se samolepicím přesahy VEDATOP® SU Nagelrand tl. 3 mm	m2	37,950	185,86	7 053,47				37,95	7 053,47	0,00	0,00
77.	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	2,710	99,62	269,98				2,71	269,98	0,00	0,00
78.	762333531	762: Konstrukce tesáří Montáž vazaných kcl krovů nepravdivělých z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	1,200	142,32	86 815,78	0,00	0,00		1,20	86 815,78	0,00	0,00
79.	762333532	Montáž vazaných kcl krovů nepravdivělých z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2	m	109,900	183,74	20 192,82				109,90	20 192,82	0,00	0,00
80.	762333534	Montáž vazaných kcl krovů nepravdivělých z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 450 cm2	m	19,200	200,73	3 854,04				19,20	3 854,04	0,00	0,00
81.	605110101R	řezivo lepený profil, hoblované	m3	2,375	14 603,46	34 683,22				2,38	34 683,22	0,00	0,00
82.	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	33,000	105,14	3 469,78				33,00	3 469,78	0,00	0,00
83.	61189995	Palubky podlahové smrk 24 x 146 mm A/B	m2	36,300	257,02	9 329,86				36,30	9 329,86	0,00	0,00
84.	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	3,167	1 303,16	4 127,11				3,17	4 127,11	0,00	0,00
85.	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesáří v objektech v do 6 m	%	5,130	2 141,94	10 988,17				5,13	10 988,17	0,00	0,00
86.	764721108R	764: Konstrukce klempřířek Oplechování okapu linařů ř 330 mm	m	21,600	371,51	8 146,63	0,00	0,00		21,60	8 146,63	0,00	0,00
87.	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempřířek v objektech v do 6 m	%	1,520	80,25	121,97				1,52	121,97	0,00	0,00
88.	765153021	765: Krytiny tvrdé Krytina bitumenová ze šindelů obdelňkového tvaru sklonu do 20°	m2	33,000	516,05	31 047,66	0,00	0,00		33,00	31 047,66	0,00	0,00
89.	765153102	Krytina bitumenová okapová hrana ze šindelů bez rozlišení tvaru	m	21,000	232,68	4 886,35				21,00	4 886,35	0,00	0,00
90.	765153112	Krytina bitumenová náložní hrana ze šindelů bez rozlišení tvaru	m	21,000	366,58	7 698,25				21,00	7 698,25	0,00	0,00
91.	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	4,840	296,14	1 433,33				4,84	1 433,33	0,00	0,00
92.	767100001	767: Konstrukce zámečnické Sloup S1 - dodávka, montáž, povrchová úprava	kg	633,420	24,43	15 681,82	0,00	0,00		633,42	15 681,82	0,00	0,00
93.	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350	154,73	208,88				1,35	208,88	0,00	0,00
94.	783721113	783: Nátěry Nátěry syntetické tesáříských konstrukcí barva drařší lazurovacím lákem 3k lakování	m2	93,770	89,47	8 389,37	0,00	0,00		93,77	8 389,37	0,00	0,00
95.	783783401	Nátěry tesáříských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísniím barva drařší základní	m2	142,104	55,72	7 917,65				142,10	7 917,65	0,00	0,00
41.	894401211	8: - Trudní vedení Osazení betonových ořlíců pro šachty skřutí rovných	kus	12,000	571,85	14 674,81	0,00	0,00		12,00	14 674,81	0,00	0,00

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Čerpané množství	Čerpaná cena	% čerpání	Odečerpané množství	Odečerpaná cena	Zbýtkové množství	Zbýtková cena
42.	59225107	Dílce betonový pro studny SR-F 800/600 D 80 x 60 x 9 cm	kus	6,000	813,55	4 881,27				6,00	4 881,27	0,00	0,00
43.	59225109	Dílce betonový pro studny SR-F 800/250 D 80 x 25 x 9 cm	kus	6,000	488,55	2 931,31				6,00	2 931,31	0,00	0,00
44.	916331112	95: - 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce posuzemních staveb	m	158,000	138,12	184 308,55	0,00			158,00	184 308,55	0,00	0,00
45.	59217305	Osazení zahradního otvoru betonu do lože z betonu s boční opěrou	kus	325,480	44,08	14 345,82				325,48	14 345,82	0,00	0,00
46.	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtrace netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	94,800	64,59	6 122,69				94,80	6 122,69	0,00	0,00
47.	919900001R	Petaneque - zabrany DN 150 z tvrdého dřeva	m	32,500	323,93	10 527,77				32,50	10 527,77	0,00	0,00
48.	919900002R	Odvoňování Aco Drain	m	1,200	796,55	955,86				1,20	955,86	0,00	0,00
49.	916900001R	Lavická dřevě-kov, výška sedu 44 cm, s opěradlem, dl. 210 cm - dodávka, doprava, osazení	ks	5,000	4 258,90	21 294,50				5,00	21 294,50	0,00	0,00
50.	916900002R	Stůl s centrální podnoží pr. 60, v. 72 cm, výškové dřevě - dodávka, doprava, osazení	ks	5,000	4 115,52	20 577,60				5,00	20 577,60	0,00	0,00
51.	916900003R	Lavická dřevě-kov, výška sedu 44 cm, s opěradlem, dl. 180 cm - dodávka, doprava, osazení - šenoiška lavická Leons, dřevě - kov, výška sedu 50, s opěradlem, dl. 163	ks	3,000	4 544,60	13 633,79				3,00	13 633,79	0,00	0,00
52.	916900004R	Rusé kužely - Kompletní sada, velké kužely 35 cm	ks	1,000	16 555,65	16 555,65				1,00	16 555,65	0,00	0,00
53.	916900005R	Kotvení lavček - zemní vrtů dl. min. 70 cm	ks	32,000	453,50	14 512,12				32,00	14 512,12	0,00	0,00
54.	952900001R	Oplocení - nahrazení stávajících ránu s pleťvem za pleťvo nové na stávající sloupky	m	30,705	169,93	5 217,74				30,71	5 217,74	0,00	0,00
55.	952900002R	Oplocení - branka 130x150 cm včetně sloupků pr. 48 mm, zámeček fab (původní sloupky odřezat nad zákl - patkou)	ks	1,000	6 489,25	6 489,25				1,00	6 489,25	0,00	0,00
56.	952900003R	Oplocení - brána dlouhý 360x150 cm 130x150 cm včetně sloupků pr. 48 mm, zámeček fab (původní - sloupek odřezat nad zákl parkou, 1 do nové patky)	ks	1,000	14 189,25	14 189,25				1,00	14 189,25	0,00	0,00
57.	952900004R	Oplocení - sloupky 48x2 dl. 230 cm	ks	3,000	200,73	602,19				3,00	602,19	0,00	0,00
58.	952900005R	Oplocení - nové uzavření křtiny na stávající sloupky, odstranění stávajícího nátěru, nový vodou - ředitelný nátěr 1x zákl + 2x vrchní email	kpl	1,000	2 867,59	2 867,59				1,00	2 867,59	0,00	0,00
59.	952900011R	Oplocení - oprava pleťva (případně částečná výměna), odstranění stávajícího nátěru sloupků a - pleťva, nový vodou ředitelný nátěr 1x zákl + 2x vrchní email	m	5,500	621,79	3 419,86				5,50	3 419,86	0,00	0,00
60.	952900021R	Oplocení - odstranění stávajícího nátěru sloupků a pleťva, nový vodou ředitelný nátěr 1x zákl + 2x - vrchní email	m	33,400	334,55	11 174,04				33,40	11 174,04	0,00	0,00
61.	966072811	96: - 96 - Bourání konstrukcí	m	30,705	64,83	21 741,59	0,00			30,71	21 741,59	0,00	0,00
62.	966072810	Rozebírání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	kus	1,000	135,98	135,98				1,00	135,98	0,00	0,00
63.	966072811	Rozebírání vrat a vřátek k oplocení plochy do 2 m2	kus	2,000	161,28	322,55				2,00	322,55	0,00	0,00
64.	966072820R	Demontáž ocelové kece včetně betonového základu	kus	1,000	3 186,21	3 186,21				1,00	3 186,21	0,00	0,00
65.	997013501	Odvoz suti a vybourání hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	23,148	236,44	5 473,16				23,15	5 473,16	0,00	0,00
66.	997013509	Připravit k odvozu suti a vybourání hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	115,740	10,30	1 192,20				115,74	1 192,20	0,00	0,00
67.	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	18,518	191,17	3 540,13				18,52	3 540,13	0,00	0,00
68.	997013831	Poplatek za uložení stavebního smíšeného odpadu na skládce (skládkové)	t	4,630	1 274,48	5 900,86				4,63	5 900,86	0,00	0,00
69.	998223011	99: - 99 - Přesun hmot	t	99,950	170,18	17 009,04	0,00			99,95	17 009,04	0,00	0,00