



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NQC0P

MMOPP00NQC0P

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 03.09.2025, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem „Vávrovce – dům služeb (oprava povodňových škod)“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **GRIGAR, s.r.o.**
Sídlo: **U Náhonu 2832/6, Předměstí, 746 01 Opava**
IČ: **25826638**
DIČ: **CZ25826638**
Datová schránka: **2rc8446**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Zastoupen: **[REDACTED], jednatelem, [REDACTED], jednatelkou**
Zapsán: **v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 19708**
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: **[REDACTED] jednatel a [REDACTED] jednatelka**
Kontaktní osoba ve věcech technických: **[REDACTED], jednatel**

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 03.09.2025 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Vávrovice – dům služeb (oprava povodňových škod)“ (PID smlouvy: MMOPP00NQDH5) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o nové konstrukce podlah, včetně hydroizolace, celého 1. NP budovy,
- předmět díla se rozšiřuje o provedení okapového chodníku a komunikačního chodníku ve dvorní části areálu,
- předmět díla se rozšiřuje o opravu soklového zdiva budovy,
- předmět díla se rozšiřuje o provedení předstěny na terase dvorní části domu služeb,
- předmět díla se rozšiřuje o stavební úpravy spojené s přemístěním kotle z bytu „A“ v 2. NP do technické místnosti na mezipodestě schodiště,
- předmět díla se rozšiřuje o rozsah provedení opravy dvorní fasády objektu,
- předmět díla se rozšiřuje o sanaci (výměnu) nosných prvků stropní konstrukce mezi 1. a 2. NP budovy,
- předmět díla se rozšiřuje o výměnu střešní krytiny nad zadním vstupem.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	6.420.677,23 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 1.544.440,85 Kč
- nová celková cena díla	7.965.118,08 Kč
- DPH 21 %	1.672.674,80 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	9.637.792,88 Kč

(slovy: devět miliónů šest set třicet sedm tisíc sedm set devadesát dvě a 88/100 korun českých)

Článek V.

Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění tak, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do **28.02.2026**, a to z důvodu navýšení rozsahu předmětu díla.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.


Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 16.12.2025, č. usnesení 4503/96/RM/25, bod 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové zprávy. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet

V Opavě dne _____

V Opavě dne _____



Digitálně podepsal



Datum: 2025.12.19
09:28:15 +01'00'

Za objednatele:



primátor

Za zhotovitele:



jednatel




Digitálně podepsal



Datum: 2025.12.18
17:36:40 +01'00'



jednatelka



Digitálně podepsal



Datum: 2025.12.18
17:37:32 +01'00'

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **36/2025** **STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, MĚSTSKÁ ČÁST VÁVROVICE**
 Objekt: **01** **STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU SLUŽEB**
 Rozpočet: **03/1** **Práce nad rámec rozpočtu - živel**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **GRIGAR, s.r.o.** IČO: _____
UNáhonu 2832/6, 746 01 Opava DIČ: _____
 Tel.: 553 611 040
 IČ: 25826638, DIČ: CZ25826638

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			839 960,21
PSV			191 889,58
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 031 849,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 031 849,79 CZK
Základní DPH	21 %	216 688,46 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 248 538,25 CZK

v 2.12.2025 dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			39 238,69	3,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			15 992,07	1,5
5	Komunikace	HSV			31 273,38	3,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			42 924,16	4,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			170 020,46	16,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			169 388,96	16,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			209 036,68	20,3
711	Izolace proti vodě	PSV			61 896,56	6,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			59 647,21	5,8
722	Vnitřní vodovod	PSV			70 345,81	6,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			162 085,81	15,7
Cena celkem					1 031 849,79	100,0

Položkový rozpočet

S:	36/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, MĚSTSKÁ ČÁST VÁVROVICE
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU SLUŽEB
R:	03/1	Práce nad rámec rozpočtu - živel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				39 238,69
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho okapový chodník kolem budovy : 18*0,4	m2	7,20000	90,50	651,60
				7,20000		
2	113107305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.5 cm okapový chodník kolem budovy : 18*0,4	m2	7,20000	75,30	542,16
				7,20000		
3	122101102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 pod vybouranou podlahou : 1.01 : 3,56*2,5*0,15 1.02 : 2,6*3,5*0,15 1.03 : 4,25*4,3*0,15 1.04 : 5*4,65*0,15 1.05 : (4,5*4,7+1,8*4,5)*0,15 1.06 : 2,35*1,85*0,15 1.07 : 1,6*2,35*0,15 1.08 : 3,04*2,78*0,15	m3	15,80006	105,50	1 666,91
4	139601102R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině tl. 3 úpravy v 1.NP, kadeřnictví rozvody vody a kanalizace : 5*0,3*0,4 úpravy v 1.NP, sociální zařízení ,kanalizace : 5*0,3*0,4 úpravy v 1.NP, sociální zařízení ,kanalizace : 2,5*4*0,1 okapový chodník kolem budovy : 18*0,4*0,2 chodník před dveřmi zadní vchod : 2,5*1,2*0,3 kanalizace, vpust', vytvoření nové vsakovací jímky : 5*0,3*0,4+1	m3	6,14000	1 847,00	11 340,58
				0,60000		
				0,60000		
				1,00000		
				1,44000		
				0,90000		
				1,60000		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m úpravy v 1.NP, kadeřnictví rozvody vody a kanalizace : 5*0,3*0,4 úpravy v 1.NP, sociální zařízení ,kanalizace : 5*0,3*0,4 úpravy v 1.NP, sociální zařízení ,kanalizace : 2,5*4*0,1 okapový chodník kolem budovy : 18*0,4*0,2 chodník před dveřmi zadní vchod : 2,5*1,2*0,3 kanalizace, vpust', vytvoření nové vsakovací jímky : 5*0,3*0,4+1 okapový chodník kolem budovy : -18*0,2*0,2 chodník před dveřmi zadní vchod : -3,7*0,2*0,2 kanalizace, vpust', vytvoření nové vsakovací jímky : - 1*1*0,3+5*0,3*0,3	m3	5,42200	321,50	1 743,17
				0,60000		
				0,60000		
				1,00000		
				1,44000		
				0,90000		
				1,60000		
				-0,72000		
				-0,14800		
				0,15000		
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Začátek provozního součtu úpravy v 1.NP, kadeřnictví rozvody vody a kanalizace : 5*0,3*0,4 úpravy v 1.NP, sociální zařízení ,kanalizace : 5*0,3*0,4 úpravy v 1.NP, sociální zařízení ,kanalizace : 2,5*4*0,1	m3	54,22000	25,80	1 398,88
				0,60000		
				0,60000		
				1,00000		

Položkový rozpočet

S:	36/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, MĚSTSKÁ ČÁST VÁVROVICE
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU SLUŽEB
R:	03/1	Práce nad rámec rozpočtu - živel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		okapový chodník kolem budovy : 18*0,4*0,2		1,44000		
		chodník před dveřmi zadní vchod : 2,5*1,2*0,3		0,90000		
		kanalizace, vpust', vytvoření nové vsakovací jímky : 5*0,3*0,4+1		1,60000		
		okapový chodník kolem budovy : -18*0,2*0,2		-0,72000		
		chodník před dveřmi zadní vchod : -3,7*0,2*0,2		-0,14800		
		kanalizace, vpust', vytvoření nové vsakovací jímky : -1*1*0,3+5*0,3*0,3		0,15000		
		Mezisoučet		5,42200		
		Konec provozního součtu				
		5,422*10		54,22000		
7	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku horniny tř. 1 - 4, do 10 m, kolečkem	m3	7,75800	361,50	2 804,52
		úpravy v 1.NP, kadeřnictví rozvody vody a kanalizace : 5*0,3*0,4		0,60000		
		úpravy v 1.NP, sociální zařízení ,kanalizace : 5*0,3*0,4		0,60000		
		úpravy v 1.NP, sociální zařízení ,kanalizace : 2,5*4*0,1		1,00000		
		okapový chodník kolem budovy : 18*0,4*0,2		1,44000		
		chodník před dveřmi zadní vchod : 2,5*1,2*0,3		0,90000		
		kanalizace, vpust', vytvoření nové vsakovací jímky : 5*0,3*0,4+1		1,60000		
		kanalizace, vpust', vytvoření nové vsakovací jímky : 1*1*0,3+5*0,3*0,3		0,75000		
		okapový chodník kolem budovy : 18*0,2*0,2		0,72000		
		chodník před dveřmi zadní vchod : 3,7*0,2*0,2		0,14800		
8	162201210R00	Příplatek za každých dalších 10 m přemístění výkopku z hor. tř. 1 - 4 kolečkem	m3	23,27400	320,00	7 447,68
		Začátek provozního součtu				
		úpravy v 1.NP, kadeřnictví rozvody vody a kanalizace : 5*0,3*0,4		0,60000		
		úpravy v 1.NP, sociální zařízení ,kanalizace : 5*0,3*0,4		0,60000		
		úpravy v 1.NP, sociální zařízení ,kanalizace : 2,5*4*0,1		1,00000		
		okapový chodník kolem budovy : 18*0,4*0,2		1,44000		
		chodník před dveřmi zadní vchod : 2,5*1,2*0,3		0,90000		
		kanalizace, vpust', vytvoření nové vsakovací jímky : 5*0,3*0,4+1		1,60000		
		kanalizace, vpust', vytvoření nové vsakovací jímky : 1*1*0,3+5*0,3*0,3		0,75000		
		okapový chodník kolem budovy : 18*0,2*0,2		0,72000		
		chodník před dveřmi zadní vchod : 3,7*0,2*0,2		0,14800		
		Mezisoučet		7,75800		
		Konec provozního součtu				
		7,758*3		23,27400		
9	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	1,61800	1 049,00	1 697,28
		okapový chodník kolem budovy : 18*0,2*0,2		0,72000		
		chodník před dveřmi zadní vchod : 3,7*0,2*0,2		0,14800		

Položkový rozpočet

S:	36/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, MĚSTSKÁ ČÁST VÁVROVICE
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU SLUŽEB
R:	03/1	Práce nad rámec rozpočtu - živel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		kanalizace, vpust', vytvoření nové vsakovací jímky : 1*1*0,3+5*0,3*0,3		0,75000		
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	6,14000	21,30	130,78
		úpravy v 1.NP, kadeřnictví rozvody vody a kanalizace : 5*0,3*0,4		0,60000		
		úpravy v 1.NP, sociální zařízení ,kanalizace : 5*0,3*0,4		0,60000		
		upravy v 1.NP, sociální zařízení ,kanalizace : 2,5*4*0,1		1,00000		
		okapový chodník kolem budovy : 18*0,4*0,2		1,44000		
		chodník před dveřmi zadní vchod : 2,5*1,2*0,3		0,90000		
		kanalizace, vpust', vytvoření nové vsakovací jímky : 5*0,3*0,4+1		1,60000		
11	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,75000	691,00	518,25
		kanalizace, vpust', vytvoření nové vsakovací jímky : 1*1*0,3+5*0,3*0,3		0,75000		
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,35000	1 681,00	2 269,35
		úpravy v 1.NP, kadeřnictví rozvody vody a kanalizace : 5*0,3*0,3		0,45000		
		úpravy v 1.NP. sociální zařízení ,kanalizace : 5*0,3*0,3		0,45000		
		kanalizace, vpust', vytvoření nové vsakovací jímky : 5*0,3*0,3		0,45000		
13	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	0,86800	1 256,00	1 090,21
		okapový chodník kolem budovy : 18*0,2*0,2		0,72000		
		chodník před dveřmi zadní vchod : 3,7*0,2*0,2		0,14800		
14	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	20,20000	76,50	1 545,30
		úpravy v 1.NP, sociální zařízení ,kanalizace : 2,5*4		10,00000		
		okapový chodník kolem budovy : 18*0,4		7,20000		
		chodník před dveřmi zadní vchod : 2,5*1,2		3,00000		
15	199000002R00	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4 k rekultivaci, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	5,42200	604,00	3 274,89
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,42200		5,42200		
16	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva téženého 0 - 4 mm	m3	0,45000	1 770,00	796,50
		úpravy v 1.NP, kadeřnictví rozvody vody a kanalizace 5*0,3*0,1		0,15000		
		úpravy v 1.NP, sociální zařízení ,kanalizace : 5*0,3*0,1		0,15000		
		kanalizace, vpust', vytvoření nové vsakovací jímky : 5*0,3*0,1		0,15000		
17	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 ruční vyrovnání a zhutnění	m2	4,75000	67,50	320,63
		kanalizace, vpust', vytvoření nové vsakovací jímky 1,5*1,5+5*0,5		4,75000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				15 992,07
18	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 30 mm	m2	6,00000	431,50	2 589,00
		0,5*12		6,00000		
19	311231126R01	Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P25 na maltu cementovou 10 MPa z 10%	m3	1,68000	7 978,02	13 403,07
		po vybourané podlaže :				

Položkový rozpočet

S:	36/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, MĚSTSKÁ ČÁST VÁVROVICE
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU SLUŽEB
R:	03/1	Práce nad rámec rozpočtu - živel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.07 : 1,9*0,3		0,57000		
		1.02 : 3,7*0,3		1,11000		
Díl: 5		Komunikace				31 273,38
20	564411111R00	Podklad ze struskového šterku tloušťky 5 cm	m2	10,20000	93,10	949,62
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 10,20000		10,20000		
21	564851111RT2	Podklad ze šterkodritu po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrit frakce 0-32 mm	m2	10,20000	193,00	1 968,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 10,20000		10,20000		
22	564851112RT2	Podklad ze šterkodritu po zhutnění tloušťky 16 cm šterkodrit frakce 0-32 mm	m2	85,57120	204,00	17 456,52
		po vybourané podlaže :				
		1.01 : 3,56*2,5		8,90000		
		1.02 : 2,6*3,5		9,10000		
		1.03 : 4,25*4,3		18,27500		
		1.04 : 5*4,65*0,15		3,48750		
		1.05 : (4,5*4,7+1,8*4,5)		29,25000		
		1.06 : 2,35*1,85		4,34750		
		1.07 : 1,6*2,35		3,76000		
		1.08 : 3,04*2,78		8,45120		
23	596291111R00	Řezání betonové dlažby tl. 60 mm	m	9,40000	327,00	3 073,80
		okapový chodník kolem budovy : 0,4*5		2,00000		
		chodník před dveřmi zadní vchod : 2,5*2+1,2*2		7,40000		
24	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva též.	m2	10,20000	275,50	2 810,10
		okapový chodník kolem budovy : 18*0,4		7,20000		
		chodník před dveřmi zadní vchod : 2,5*1,2		3,00000		
25	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	3,70000	590,00	2 183,00
		chodník před dveřmi zadní vchod : 3,7		3,70000		
26	59217420R	Obrubník chodníkový ABO 13-10 v. 200 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	5,00000	171,50	857,50
		chodník před dveřmi zadní vchod : 5		5,00000		
27	59245340R	Dlažba betonová DITON STANDARD plošná 400 x 400 x 50 mm, přírodní	m2	4,32000	457,00	1 974,24
		okapový chodník kolem budovy 15% nová : 18*0,4*0,15		1,08000		
		chodník před dveřmi zadní vchod : 2,5*1,2*1,08		3,24000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				42 924,16
28	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní Hydrofuge Incolore 2 x	m2	30,40000	212,00	6 444,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 14,40000		14,40000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 16,00000		16,00000		
29	622901110R00	Očištění po opravách, spárovaných ploch	m2	30,40000	144,50	4 392,80
		odstranění spár v soklovém zdivu : 18*0,8		14,40000		
		renovace soklového zdiva včetně zaspárování a ochranného nátěru : 16		16,00000		
30	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	30,40000	243,50	7 402,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 14,40000		14,40000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 16,00000		16,00000		
31	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z kamene	m2	14,40000	967,00	13 924,80

Položkový rozpočet

S:	36/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, MĚSTSKÁ ČÁST VÁVROVICE
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU SLUŽEB
R:	03/1	Práce nad rámec rozpočtu - živel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		odstranění spár v soklovém zdivu : 18*0,8		14,40000		
32	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel	m2	16,00000	495,00	7 920,00
		renovace soklovho zdiva včetně zaspárování a ochranného nátěru : 16		16,00000		
33	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	30,40000	93,40	2 839,36
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 14,40000		14,40000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 16,00000		16,00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				170 020,46
34	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30	m3	8,42670	5 395,00	45 462,05
		1.01 : 3,56*2,5*0,08		0,71200		
		1.02 : 2,6*3,5*0,08		0,72800		
		1.03 : 4,25*4,3*0,08		1,46200		
		1.04 : 5*4,65*0,08		1,86000		
		1.05 : (4,5*4,7+1,8*4,5)*0,08		2,34000		
		1.06 : 2,35*1,85*0,08		0,34780		
		1.07 : 1,6*2,35*0,08		0,30080		
		1.08 : 3,04*2,78*0,08		0,67610		
35	631313711RM1	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 z betonu prostého	m3	10,53337	5 395,00	56 827,53
		1.01 : 3,56*2,5*0,1		0,89000		
		1.02 : 2,6*3,5*0,1		0,91000		
		1.03 : 4,25*4,3*0,1		1,82750		
		1.04 : 5*4,65*0,1		2,32500		
		1.05 : (4,5*4,7+1,8*4,5)*0,1		2,92500		
		1.06 : 2,35*1,85*0,1		0,43475		
		1.07 : 1,6*2,35*0,1		0,37600		
		1.08 : 3,04*2,78*0,1		0,84512		
36	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách (22)	m3	0,22500	4 900,00	1 102,50
		úpravy v 1.NP, kadeřnictví rozvody vody a kanalizace : 5*0,3*0,15		0,22500		
37	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	8,42670	1 864,00	15 707,37
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 8,42670		8,42670		
38	631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm	m3	10,53337	932,00	9 817,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 10,53337		10,53337		
39	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	8,42670	566,00	4 769,51
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 8,42670		8,42670		
40	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	10,53337	283,00	2 980,94
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 10,53337		10,53337		
41	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 30 drát d 6,0 mm oko 100 x 100 mm	t	0,21160	43 290,00	9 160,16
		Začátek provozního součtu				
		1.01 : 3,56*2,5		8,90000		
		1.02 : 2,6*3,5		9,10000		
		1.03 : 4,25*4,3		18,27500		
		1.04 : 5*4,65		23,25000		
		1.05 : 4,5*4,7+1,8*4,5		29,25000		
		1.06 : 2,35*1,85		4,34750		

Položkový rozpočet

S:	36/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, MĚSTSKÁ ČÁST VÁVROVICE
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU SLUŽEB
R:	03/1	Práce nad rámec rozpočtu - živel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.07 : 1,6*2,35		3,76000		
		1.08 : 3,04*2,78		8,45120		
		105,3337*4,44/1000		0,46768		
		Konec provozního součtu				
		105,80138*2/1000		0,21160		
42	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	10,53337	1 952,00	20 561,14
		1.01 : 3,56*2,5*0,1		0,89000		
		1.02 : 2,6*3,5*0,1		0,91000		
		1.03 : 4,25*4,3*0,1		1,82750		
		1.04 : 5*4,65*0,1		2,32500		
		1.05 : (4,5*4,7+1,8*4,5)*0,1		2,92500		
		1.06 : 2,35*1,85*0,1		0,43475		
		1.07 : 1,6*2,35*0,1		0,37600		
		1.08 : 3,04*2,78*0,1		0,84512		
43	634601111R00	Zaplnění dilatačních spár mazanin EPS, š. 10 mm	m	28,22000	78,90	2 226,56
44	634601119R00	Příplatek za dalších 50mm tl. mazaniny, š. spáry 10mm	m	41,22000	34,10	1 405,60
Díl: 96		Bourání konstrukcí				169 388,96
45	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	10,53337	2 100,00	22 120,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 10,53337		10,53337		
46	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	8,42670	5 550,00	46 768,19
		1.01 : 3,56*2,5*0,08		0,71200		
		1.02 : 2,6*3,5*0,08		0,72800		
		1.03 : 4,25*4,3*0,08		1,46200		
		1.04 : 5*4,65*0,08		1,86000		
		1.05 : (4,5*4,7+1,8*4,5)*0,08		2,34000		
		1.06 : 2,35*1,85*0,08		0,34780		
		1.07 : 1,6*2,35*0,08		0,30080		
		1.08 : 3,04*2,78*0,08		0,67610		
47	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	10,53337	4 790,00	50 454,84
		podkladní beton :				
		1.01 : 3,56*2,5*0,10		0,89000		
		1.02 : 2,6*3,5*0,10		0,91000		
		1.03 : 4,25*4,3*0,10		1,82750		
		1.04 : 5*4,65*0,10		2,32500		
		1.05 : (4,5*4,7+1,8*4,5)*0,10		2,92500		
		1.06 : 2,35*1,85*0,1		0,43475		
		1.07 : 1,6*2,35*0,1		0,37600		
		1.08 : 3,04*2,78*0,1		0,84512		
48	965082933RT2	Odstanění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. násypu 15 - 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	10,53337	547,00	5 761,75
		1.01 : 3,56*2,5*0,10		0,89000		
		1.02 : 2,6*3,5*0,10		0,91000		
		1.03 : 4,25*4,3*0,10		1,82750		
		1.04 : 5*4,65*0,10		2,32500		
		1.05 : (4,5*4,7+1,8*4,5)*0,10		2,92500		

Položkový rozpočet

S:	36/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, MĚSTSKÁ ČÁST VÁVROVICE
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU SLUŽEB
R:	03/1	Práce nad rámec rozpočtu - živel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.06 : 2,35*1,85*0,1		0,43475		
		1.07 : 1,6*2,35*0,1		0,37600		
		1.08 : 3,04*2,78*0,1		0,84512		
49	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí do DN 100	m	27,00000	271,00	7 317,00
		vysekání stoupací kanalizace : 9*3		27,00000		
50	970241150R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm	m	12,00000	1 170,00	14 040,00
		1.04 : 6*2		12,00000		
51	972054241R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	6,00000	473,50	2 841,00
		vysekání stoupací kanalizace : 2*3		6,00000		
52	974031154R00	Wysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	28,22000	239,00	6 744,58
		1.04 : (2,96*2+4,65*2)		15,22000		
		1.06, 1.07 : (2,5*2+4*2)		13,00000		
53	974042567R00	Wysekání rýh v podlaze betonové, 15x30 cm	m	5,00000	789,00	3 995,00
		1.04 : 5		5,00000		
54	974082113R00	Wysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 5 cm	m	56,00000	61,80	3 460,80
		elektroinstalace schodiště : 56		56,00000		
55	974082172R00	Wysekání rýh vodiče omítka stropů MVC šířka 3 cm	m	22,00000	110,50	2 431,00
		elektroinstalace schodiště : 22		22,00000		
56	978023251R00	Wysekání a úprava spár zdiva kamenného režného	m2	14,40000	93,70	1 349,28
		odstranění spár v soklovém zdivu : 18*0,8		14,40000		
57	978023411R00	Wysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. (43)	m2	16,00000	100,00	1 600,00
		renovace soklového zdiva včetně zaspárování a ochranného nátěru : 16		16,00000		
58	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	7,20000	70,20	505,44
		okapový chodník kolem budovy : 18*0,4		7,20000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				209 036,68
59	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	110,60142	1 890,00	209 036,68
Díl: 711		Izolace proti vodě				61 896,56
60	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, penetračním nátěrem 1 vrstva - včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	105,33370	43,70	4 603,08
		1.01 : 3,56*2,5		8,90000		
		1.02 : 2,6*3,5		9,10000		
		1.03 : 4,25*4,3		18,27500		
		1.04 : 5*4,65		23,25000		
		1.05 : 4,5*4,7+1,8*4,5		29,25000		
		1.06 : 2,35*1,85		4,34750		
		1.07 : 1,6*2,35		3,76000		
		1.08 : 3,04*2,78		8,45120		
61	711141559RT1	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	105,33370	167,00	17 590,73
		1.01 : 3,56*2,5		8,90000		
		1.02 : 2,6*3,5		9,10000		
		1.03 : 4,25*4,3		18,27500		
		1.04 : 5*4,65		23,25000		
		1.05 : 4,5*4,7+1,8*4,5		29,25000		

Položkový rozpočet

S:	36/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, MĚSTSKÁ ČÁST VÁVROVICE
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU SLUŽEB
R:	03/1	Práce nad rámec rozpočtu - živel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.06 : 2,35*1,85		4,34750		
		1.07 : 1,6*2,35		3,76000		
		1.08 : 3,04*2,78		8,45120		
62	711140101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva	m2	105,33370	25,70	2 707,08
		1.01 : 3,56*2,5		8,90000		
		1.02 : 2,6*3,5		9,10000		
		1.03 : 4,25*4,3		18,27500		
		1.04 : 5*4,65		23,25000		
		1.05 : 4,5*4,7+1,8*4,5		29,25000		
		1.06 : 2,35*1,85		4,34750		
		1.07 : 1,6*2,35		3,76000		
		1.08 : 3,04*2,78		8,45120		
63	711745567R00	Provedení obrácených a zpětných spojů, asfaltový pás natavitelný, rš 500 mm	m	21,06674	201,50	4 244,95
		Začátek provozního součtu				
		1.01 : 3,56*2,5		8,90000		
		1.02 : 2,6*3,5		9,10000		
		1.03 : 4,25*4,3		18,27500		
		1.04 : 5*4,65		23,25000		
		1.05 : 4,5*4,7+1,8*4,5		29,25000		
		1.06 : 2,35*1,85		4,34750		
		1.07 : 1,6*2,35		3,76000		
		1.08 : 3,04*2,78		8,45120		
		Konec provozního součtu				
		105,3337/5		21,06674		
64	62852265R	Pás asfaltový modifikovaný GLASTEK 40 SPECIAL mineral, natavovací, kotvici	m2	115,86707	280,00	32 442,78
		Začátek provozního součtu				
		1.01 : 3,56*2,5		8,90000		
		1.02 : 2,6*3,5		9,10000		
		1.03 : 4,25*4,3		18,27500		
		1.04 : 5*4,65		23,25000		
		1.05 : 4,5*4,7+1,8*4,5		29,25000		
		1.06 : 2,35*1,85		4,34750		
		1.07 : 1,6*2,35		3,76000		
		1.08 : 3,04*2,78		8,45120		
		Konec provozního součtu				
		105,3337*1,1		115,86707		
65	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 6 m (47)	%	615,88620	0,50	307,94
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				59 647,21
66	721140915R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 100	kus	10,00000	886,00	8 860,00
		1.04 : 2		2,00000		
		1.06, 1.07 : 2		2,00000		
		vysekání stoupací kanalizace : 2*3		6,00000		
67	721140925R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, krácení trub, DN 100	kus	10,00000	148,00	1 480,00

Položkový rozpočet

S:	36/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, MĚSTSKÁ ČÁST VÁVROVICE
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU SLUŽEB
R:	03/1	Práce nad rámec rozpočtu - živel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.04 : 2		2,00000		
		1.06, 1.07 : 2		2,00000		
		vysekání stoupací kanalizace : 2*3		6,00000		
68	721140935R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z plastových trub na litinu, DN 100	kus	8,00000	849,00	6 792,00
		1.04 : 1		1,00000		
		1.06, 1.07 : 1		1,00000		
		vysekání stoupací kanalizace : 2*3		6,00000		
69	721176104R00	Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm	m	5,00000	452,50	2 262,50
		1.04 : 5		5,00000		
70	721176105R00	Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm	m	5,00000	1 111,00	5 555,00
		1.04 : 5		5,00000		
71	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	21,00000	847,00	17 787,00
		vysekání stoupací kanalizace : 7*3		21,00000		
72	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	5,00000	818,00	4 090,00
		kanalizace, vpust', vytvoření nové vsakovací jímky : 5		5,00000		
73	721176242R00	Potrubí KG dešťové (svislé), D 110 x 3,2 mm	m	1,00000	466,50	466,50
		kanalizace, vpust', vytvoření nové vsakovací jímky : 1		1,00000		
74	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 75 x 1,9 mm	kus	1,00000	151,50	151,50
		1.04 : 1		1,00000		
75	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm (2)	kus	1,00000	165,00	165,00
		1.04 : 1		1,00000		
76	721223440RT2	Vpust' podlahová (sklepní) se zápachovou uzávěrkou HL 71 D 110 mm, mířka 170 x 240 mm, litina	kus	1,00000	2 985,00	2 985,00
77	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	37,00000	35,40	1 309,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 5,00000		5,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 5,00000		5,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 21,00000		21,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 5,00000		5,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 1,00000		1,00000		
78	721300912R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podlaží, do DN 200	kus	3,00000	578,00	1 734,00
		vysekání stoupací kanalizace : 3		3,00000		
79	721300922R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	15,00000	305,50	4 582,50
		vysekání stoupací kanalizace : 5*3		15,00000		
80	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 12 m	%	582,20800	2,45	1 426,41
Díl: 722		Vnitřní vodovod				70 345,81
81	722130901R00	Zazátkování vývodu	kus	2,00000	45,30	90,60
		1.04 : 2		2,00000		
82	722130913R00	Provedení opravy závitového potrubí, přefezán' ocelové trubky do DN 25	kus	24,00000	41,60	998,40
		1.04 : 4		4,00000		
		podružné vodoměry : 2*10		20,00000		
83	722131913R00	Oprava závitového potrubí, vsazení odbočky DN 25	soubor	2,00000	1 257,00	2 514,00
		1.04 : 2		2,00000		

Položkový rozpočet

S:	36/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, MĚSTSKÁ ČÁST VÁVROVICE
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU SLUŽEB
R:	03/1	Práce nad rámec rozpočtu - živel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
84	722131933R00	Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 25	kus	24,00000	649,00	15 576,00
		1.04 : 4		4,00000		
		podružné vodoměry : 2*10		20,00000		
85	722172312R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	15,00000	554,00	8 310,00
		1.04 : 5*2		10,00000		
		podružné vodoměry : 0,5*10		5,00000		
86	722175123R00	Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, dva spoje, D 25 mm	kus	22,00000	149,00	3 278,00
		1.04 : 2		2,00000		
		podružné vodoměry : 2*10		20,00000		
87	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	11,00000	506,00	5 566,00
		1.04 : 1		1,00000		
		podružné vodoměry : 10		10,00000		
88	722179192R00	Příplatek za malý rozsah do 15 svarů do D 32 mm	soubor	11,00000	364,50	4 009,50
		1.04 : 1		1,00000		
		podružné vodoměry : 10		10,00000		
89	722181212RT8	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	15,00000	109,00	1 635,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 15,00000		15,00000		
90	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	2,00000	323,50	647,00
		1.04 : 2		2,00000		
91	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	12,00000	118,50	1 422,00
		1.04 : 2		2,00000		
		podružné vodoměry : 10		10,00000		
92	722202413R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 25 mm	kus	20,00000	497,00	9 940,00
		podružné vodoměry : 20		20,00000		
93	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST, D 20 mm x R 1/2"	kus	2,00000	270,50	541,00
		1.04 : 2		2,00000		
94	722264111R00	Vodoměr bytový SV Residia JET DN 15 x 80 mm, Qn 1,5	kus	5,00000	1 048,00	5 240,00
		podružné vodoměry : 5		5,00000		
95	722264115R00	Vodoměr bytový TV Residia JET DN 15 x 80 mm, Qn 1,5	kus	5,00000	1 048,00	5 240,00
		podružné vodoměry : 5		5,00000		
96	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	15,00000	21,10	316,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 15,00000		15,00000		
97	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80	m	15,00000	46,80	702,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 15,00000		15,00000		
98	28654307R	Přechodka s kovovým závitem vnitřním PP-RCT, d 25 x 3/4"	kus	22,00000	146,00	3 212,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 22,00000		22,00000		
99	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 12 m	%	692,38000	1,60	1 107,81
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				162 085,81
100	979981104R00	Kontejner, přislavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 9 t	l	61,77051	515,00	31 811,81
101	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km (94)	l	61,77051	330,00	20 384,27

Položkový rozpočet

S:	36/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, MĚSTSKÁ ČÁST VÁVROVICE
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU SLUŽEB
R:	03/1	Práce nad rámec rozpočtu - živel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
102	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (95)	t	1 173,63964	26,00	30 514,63
103	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m (96)	t	61,77051	420,00	25 943,61
104	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m (97)	t	370,62304	45,00	16 678,04
105	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 (98)	t	61,77051	595,00	36 753,45

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **36/2025** **STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, MĚSTSKÁ ČÁST VÁVROVICE**
 Objekt: **01** **STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU SLUŽEB**
 Rozpočet: **04/1** **Práce nad rámec rozpočtu 1.NP, 2NP**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **CRIGAR, s.r.o.** IČO: _____
 II Náhonu 2832/6, 746 01 Opava Tel.: 553 611 040 DIČ: _____
 IČ: 25826636, DIČ: CZ25826636

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	201 285,99
PSV	311 305,07
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	512 591,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	512 591,06 CZK
Základní DPH	21 %	107 644,12 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **620 235,18 CZK**

v 9/12/2025 PAVA

dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			9 223,64	1,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			46 256,03	9,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			37 779,50	7,4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			46 109,31	9,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 701,10	1,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			56 216,41	11,0
713	Izolace tepelné	PSV			40 612,47	7,9
762	Konstrukce tesařské	PSV			270 692,60	52,8
Cena celkem					512 591,06	100,0

Položkový rozpočet

S:	36/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, MĚSTSKÁ ČÁST VÁVROVICE
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU SLUŽEB
R:	04/1	Práce nad rámec rozpočtu 1.NP, 2NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				9 223,64
1	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25	m3	0,90000	4 110,00	3 699,00
		příprava pro montáž kovové předstěny : 1,5*0,6*1		0,90000		
2	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	1,26000	866,00	1 091,16
		příprava pro montáž kovové předstěny : (1,5*2+0,6*2)*0,3		1,26000		
3	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,26000	188,50	237,51
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,26000		1,26000		
4	275361921RT4	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	l	0,01532	44 580,00	682,97
		příprava pro montáž kovové předstěny : 1,5*1*1,15*2*4,44/1000		0,01532		
5	953943124R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus	kus	1,00000	773,00	773,00
		příprava pro montáž kovové předstěny : 1		1,00000		
6	55399994R	Kotvy, úhelníky a atypické výrobky	kg	20,00000	137,00	2 740,00
		příprava pro montáž kovové předstěny : 20		20,00000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				46 256,03
7	310236241RT1	Zazdívká otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	40,00000	336,00	13 440,00
		Strop byt A : 6*2		12,00000		
		Strop byt B : 8*2		16,00000		
		Strop byt C : 6*2		12,00000		
8	314844211RU2	Teleskopická stolička komínu ROKA rs 3200 průměr 140 mm	kus	1,00000	4 770,00	4 770,00
		konzola pro nový komín : 1		1,00000		
9	314844213RU2	Dno s odvodem kondenzátu ROKA rs 3200 průměr 140 mm	kus	1,00000	2 170,00	2 170,00
		nový nerezový komín pro kondenzační kotel : 1		1,00000		
10	314844231RU2	Sopouch 90° nebo 87° ROKA rs 3200 průměr 140 mm	kus	1,00000	3 150,00	3 150,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000		1,00000		
11	314844234RU2	Komínový díl 950 mm ROKA rs 3200 průměr 140 mm	kus	3,00000	3 070,00	9 210,00
		nový nerezový komín pro kondenzační kotel : 3		3,00000		
12	314844243RU2	Spona pro komín ROKA rs 3200 průměr 140 mm	kus	3,00000	220,00	660,00
		nový nerezový komín pro kondenzační kotel : 3		3,00000		
13	314844258RU1	Protidešťová manžeta komínu ROKA rs 3200 průměr 120 mm	kus	1,00000	709,00	709,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000		1,00000		
14	314844261RU2	Koncový komínový díl ROKA rs 3200 průměr 140 mm	kus	1,00000	1 878,00	1 878,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000		1,00000		
15	314844295RU2	Kotevní element komínu ROKA rs 3200 průměr 140 mm	pár	3,00000	1 155,00	3 465,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 3,00000		3,00000		
16	314844296RU2	Kotvici objímka komínu ROKA rs 3200 průměr 140 mm	kus	3 00000	382 50	1 147,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 3,00000		3,00000		
17	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 20 mm	m2	16,86000	335,50	5 656,53
		Strop byt A : (4,77*2+4,8*2)*0,5		9,57000		
		Strop byt B : (2,49*2+4,8*2)*0,5		7,29000		

Položkový rozpočet

S:	36/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, MĚSTSKÁ ČÁST VÁVROVICE
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU SLUŽEB
R:	04/1	Práce nad rámec rozpočtu 1.NP, 2NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				37 779,50
18	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdívo šířky 300 mm (11)	kus	44,00000	110,00	4 840,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 44,00000		44,00000		
19	413231221R00	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 400 cm2	kus	28,00000	393,50	11 018,00
		Strop byt A 160/220/5200 - 7ks : 2*7		14,00000		
		Strop byt B 120/160/2900 - 7ks : 2*7		14,00000		
20	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus	kus	44,00000	273,00	12 012,00
		Strop byt A 160/220/5200 - 7ks : 2*7		14,00000		
		Strop byt B 120/160/2900 - 7ks : 2*7		14,00000		
		Strop byt C 160/220/5200 - 8ks : 2*8		16,00000		
21	13611228R	Plech hladký S235JR 10,00 x 1000 x 2000 mm	t	0,31680	31 280,00	9 909,50
		Začátek provozního součtu				
		Strop byt A 160/220/5200 - 7ks : 2*7		14,00000		
		Strop byt B 120/160/2900 - 7ks : 2*7		14,00000		
		Strop byt C 160/220/5200 - 8ks : 2*8		16,00000		
		Mezisoučet		44,00000		
		Konec provozního součtu				
		0,3*0,3*44*80/1000		0,31680		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				46 109,31
22	602015183RT6	Omlítka tenkovrstvá na stěnách weberpas silikát zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	27,93500	381,00	10 643,24
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 27,93500		27,93500		
23	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvou omlítkou (weberpas podklad UNI)	m2	27,93500	50,90	1 421,89
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 27,93500		27,93500		
24	602015193R00	Podkladní nátěr stěn weberpodklad A	m2	27,93500	51,40	1 435,86
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 27,93500		27,93500		
25	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	8,85000	66,70	590,30
		garážová vrata : (3*2,5)		7,50000		
		okno : (0,9*1,5)		1,35000		
26	622319065RT3	Povrchová úprava ostění, včetně rohových a napojovacích lišt s použitím stěrky webertherm elastik	m2	1,78500	1 884,00	3 362,94
		očištění, penetrace, potažení lepidlem+perlíčkou,		1,78500		
		penetrace, fin.omítka : (0,9+1,5*2)*0,15+(3+2,5*2)*0,15				
27	622319051R00	Ukončení omlítky PVC profilem s tkaninou	m	14,00000	61,20	856,80
		očištění, penetrace, potažení lepidlem+perlíčkou,		14,00000		
		penetrace, fin.omítka : 7*2				
28	622401931R00	Příplatek za pracnost, celková pl. otvorů do 35%	m2	27,93500	67,60	1 888,41
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 27,93500		27,93500		
29	622422211R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II. do 20 %	m2	27,93500	199,50	5 573,03
		očištění, penetrace, potažení lepidlem+perlíčkou,		27,93500		
		penetrace, fin.omítka : ((5*7)-3*2,5-0,9*1,5)+(0,9+1,5*2)*0,15+(3+2,5*2)*0,15				
30	622427522R00	Oprava vnějších omítek do 50 % plochy, složitost VII., štuk na 100 % plochy	m2	2,00000	1 460,00	2 920,00
		podstešní římsa : 5*0,4		2,00000		
31	622319005R00	Vyrovňovací vrstva z cementové malty II. 10 mm	m2	0,18000	385,00	69,30

Položkový rozpočet

S:	36/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, MĚSTSKÁ ČÁST VÁVROVICE
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU SLUŽEB
R:	04/1	Práce nad rámec rozpočtu 1.NP, 2NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		okno : 0,9*0,2		0,18000		
32	622471321R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 7	m2	2,00000	470,50	941,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 2,00000		2,00000		
33	622481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - vnější stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber	m2	27,93500	372,00	10 391,82
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 27,93500		27,93500		
34	622481281RT2	Příplatek za křížové vyztužení rohů otvorů včetně dodávky výztužné sítě	m2	8,85000	17,50	154,88
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 8,85000		8,85000		
35	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové nebo nadpražní, nebo lišty dilatační	m	31,70000	75,10	2 380,67
		rohovník s perlínkou : (1,5*2+2,5*2)		8,00000		
		nadpraží s okapnicí : (0,9+3)		3,90000		
		podparapetní profil : 0,9		0,90000		
		dilatační profil : (0,9+1,5*2+3+2,5*2)		11,90000		
		vnitřní kout : 7		7,00000		
36	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	27,93500	84,20	2 352,13
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 27,93500		27,93500		
37	622904117R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 6 - 7	m2	2,00000	154,50	309,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 2,00000		2,00000		
38	2835028224R	Lišta omítková rohová PVC LIKOV LK tkanina 100 x 100 mm	m	14,28000	15,90	227,05
		dilatační profil : (0,9+1,5*2+3+2,5*2)*1,2		14,28000		
39	2835028224R	Lišta omítková rohová PVC LIKOV LK tkanina 100 x 100 mm	m	9,60000	15,90	152,64
		rohovník s perlínkou : (1,5*2+2,5*2)*1,2		9,60000		
40	283502823R	Lišta omítková koutová PVC LIKOV LK-VT tkanina 100 x 100 mm	m	8,40000	27,70	232,68
		vnitřní kout : 7*1,2		8,40000		
41	283502833R	Lišta omítková soklová/nadpražní PVC LIKOV LTU tkanina 100 x 100 mm	m	4,68000	30,10	140,87
		nadpraží s okapnicí : (0,9+3)*1,2		4,68000		
42	283502836R	Lišta omítková napojovací PVC LIKOV LX-SPP parapetní, tkanina 100 mm	m	1,08000	60,00	64,80
		podparapetní profil : 0,9*1,2		1,08000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				5 701,10
43	941955003R00	Lešení tehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	22,89600	249,00	5 701,10
		Strop byt C : 4,77*4,8		22,89600		
Díl: 95		Bourání konstrukcí				56 216,41
44	964061321R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. průřezu 0,03 m2	kus	44,00000	681,00	29 964,00
		Strop byt A : 6*2		12,00000		
		Strop byt B : 8*2		16,00000		
		Strop byt C : 8*2		16,00000		
45	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	10,45440	455,50	4 761,98
		Strop byt A : (4,77*4,8)*0,3		6,86880		
		Strop byt B : (2,49*4,8)*0,3		3,58560		
46	970031130R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	0,80000	3 650,00	2 920,00
		vyvrtání otvoru do stěny pro odvětrání soc.zařízení 2.NP 0,3		0,30000		

Položkový rozpočet

S:	36/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, MĚSTSKÁ ČÁST VÁVROVICE
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU SLUŽEB
R:	04/1	Práce nad rámec rozpočtu 1.NP, 2NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vyvrtání otvoru do stěny v tech.místnosti pro kondenzační kotel : 0,5		0,50000		
47	970033130R00	Přip. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do 130mm	m	0,80000	496,00	396,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 0,80000		0,80000		
48	970034130R00	Přip. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 130mm	m	0,80000	774,00	619,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 0,80000		0,80000		
49	970037130R00	Přip.časté přem. slr. jád. vrt. v cihel do D 130mm	m	0,80000	523,00	418,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 0,80000		0,80000		
50	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	28,00000	424,50	11 886,00
		Strop byt A 160/220/5200 - 7ks : 2*7		14,00000		
		Strop byt B 120/160/2900 - 7ks : 2*7		14,00000		
51	978015231R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 %	m2	27,93500	31,20	871,57
		očištění, penetrace, potažení lepidlem+perlínkou, penetrace, fin.omítka : ((5*7)-3*2,5-0,9*1,5)+(0,9+1,5*2)*0,15+(3+2,5*2)*0,15		27,93500		
52	978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 %	m2	2,00000	203,00	406,00
		podstešní římsa : 5*0,4		2,00000		
53	978015411R00	Odstranění štuk. vrstvy z vnějších stěn slož. 1-4	m2	27,93500	72,90	2 036,46
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 27,93500		27,93500		
54	978015415R00	Odstranění štuk. vrstvy z vnějších stěn slož. 5-7	m2	2,00000	125,00	250,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 2,00000		2,00000		
55	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín. (43)	m2	16,86000	100,00	1 686,00
		Strop byt A : (4,77*2+4,8*2)*0,5		9,57000		
		Strop byt B : (2,49*2+4,8*2)*0,5		7,29000		
Díl: 713		Izolace tepelné				40 612,47
56	713111130RT1	Montáž tepelné izolace krovů spodem, vložená mezi krokve 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	11,95200	134,50	1 607,54
		Strop byt B TI tl.160 mm : (2,49*4,8)		11,95200		
57	713111130RT2	Montáž tepelné izolace krovů spodem, vložená mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	22,89600	262,50	6 010,20
		Strop byt A TI 100+120 mm : (4,77*4,8)		22,89600		
58	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	34,84800	57,40	2 000,28
		Strop byt A TI 30 mm : (4,77*4,8)		22,89600		
		Strop byt B TI 30 mm : (2,49*4,8)		11,95200		
59	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm	m	33,72000	38,40	1 294,85
		Strop byt A TI 30 mm : (4,77*2+4,8*2)		19,14000		
		Strop byt B TI 30 mm : (2,49*2+4,8*2)		14,58000		
60	631508592R	Pás izolační MW, Isover Unirol Profi tl. 100 mm	m2	24,04080	239,00	5 745,75
		Strop byt A TI 100+120 mm : (4,77*4,8)*1,05		24,04080		
61	631508593R	Pás izolační MW, Isover Unirol Profi tl. 120 mm	m2	24,04080	286,50	6 887,69
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 24,04080		24,04080		
62	6315085951R	Pás izolační MW, Isover Unirol Profi tl. 160 mm	m2	12,54960	382,00	4 793,95
		Strop byt B TI tl.160 mm : (2,49*4,8)*1,05		12,54960		
63	63152700R	Pásek podlahový MW, Isover N/PP 15 x 50 mm	m	35,40600	46,70	1 653,46
		Začátek provozního součtu				
		Strop byt A TI 30 mm : (4,77*2+4,8*2)		19,14000		
		Strop byt B TI 30 mm : (2,49*2+4,8*2)		14,58000		

Položkový rozpočet

S:	36/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, MĚSTSKÁ ČÁST VÁVROVICE
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU SLUŽEB
R:	04/1	Práce nad rámec rozpočtu 1.NP, 2NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet		33,72000		
		Konec provozního součtu				
		33,72*1,05		35,40600		
64	631538052R	Deska izolační MW, ROCKWOOL STEPROCK PLUS tl. 30 mm, podlahová	m2	36,59040	260,50	9 531,80
		Strop byt A TI 30 mm : (4,77*4,8)*1,05		24,04080		
		Strop byt B TI 30 mm : (2,49*4,8)*1,05		12,54960		
65	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 12 m	%	395,25520	2,75	1 086,95
Díl: 762		Konstrukce tesařské				270 692,60
66	762311811R00	Demontáž kotevních želez do 5 kg	kus	38,00000	53,90	2 048,20
		Strop byt A : 2*6		12,00000		
		Strop byt B : 2*7		14,00000		
		Strop byt C : 2*6		12,00000		
67	762512115R00	Položení podlahových desek na pero a drážku	m2	5,97600	234,00	1 398,38
		Strop byt B : (2,49*4,8)/2		5,97600		
68	762512125R00	Položení podlahových desek ve dvou vrstvách šroubovaných	m2	57,74400	394,00	22 751,14
		Strop byt A : 4,77*4,8		22,89600		
		Strop byt B : 2,49*4,8		11,95200		
		Strop byt C : 4,77*4,8		22,89600		
69	762526110R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 650 mm	m2	57,74400	208,00	12 010,75
		Strop byt A : (4,77*4,8)		22,89600		
		Strop byt B : (2,49*4,8)		11,95200		
		Strop byt C : 4,77*4,8		22,89600		
70	762522811R00	Demontáž podlah s polštářů z prken do tl. 32 mm (100)	m2	57,74400	150,00	8 661,60
		Strop byt A : (4,77*4,8)		22,89600		
		Strop byt B : (2,49*4,8)		11,95200		
		Strop byt C : (4,77*4,8)		22,89600		
71	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	3,09557	227,50	704,24
		Strop byt B : (2,49*4,8)/2*0,025		0,14940		
		Začátek provozního součtu				
		Strop byt A : (4,8/0,6*4,77)		38,16000		
		Strop byt B : (4,8/0,6*2,49)		19,92000		
		Strop byt C : (4,77*4,8)		22,89600		
		Konec provozního součtu				
		Začátek provozního součtu				
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu				
		polštáře : (38,16+4,77+19,92+2,49)*0,08*0,08*1,08		0,45163		
		Začátek provozního součtu				
		Strop byt A : (4,77*4,8)		22,89600		
		Strop byt B : (2,49*4,8)		11,95200		
		Strop byt C : (4,77*4,8)		22,89600		
		Mezisoučet		57,74400		
		Konec provozního součtu				

Položkový rozpočet

S:	36/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, MĚSTSKÁ ČÁST VÁVROVICE
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU SLUŽEB
R:	04/1	Práce nad rámec rozpočtu 1.NP, 2NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		podlaha OSB tl.18mm : 57,744*2*1,2*0,018		2,49454		
72	762812370R00	Montáž záklopu, vrchní na pero, hoblovaná prkna	m2	57,74400	118,00	6 813,79
		Strop byt A : (4,77*4,8)		22,89600		
		Strop byt B : (2,49*4,8)		11,95200		
		Strop byt C : (4,77*4,8)		22,89600		
73	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken do tl. 32 mm	m2	57,74400	55,60	3 210,57
		Strop byt A : (4,77*4,8)		22,89600		
		Strop byt B : (2,49*4,8)		11,95200		
		Strop byt C : (4,77*4,8)		22,89600		
74	762822120R00	Montáž stropnic hraněných, plochy do 288 cm2	m	20,30000	123,00	2 496,90
		Strop byt B 120/160/2900 - 7ks : 2,9*7		20,30000		
75	762822130R00	Montáž stropnic hraněných, plochy do 450 cm2	m	78,00000	189,00	14 742,00
		Strop byt A 160/220/5200 - 7ks : 5,2*7		36,40000		
		Strop byt C 160/220/5200 - 8ks : 5,2*8		41,60000		
76	762822820R00	Demontáž stropnic z řeziva, plochy do 288 cm2	m	66,40000	91,90	6 102,16
		Strop byt A : 5,2*6		31,20000		
		Strop byt B : 2,9*8		23,20000		
		Strop byt C : 2*6		12,00000		
77	762841812R00	Demontáž podbílí stropů z prken s omítkou	m2	46,84800	189,50	8 877,70
		Strop byt A : 4,77*4,8		22,89600		
		Strop byt B : 2,49*4,8		11,95200		
		Strop byt C : 2*6		12,00000		
78	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	44,57592	244,50	10 898,81
		Strop byt B 120/160/2900 - 7ks : 2,9*7*0,12*0,16*1,08		0,42094		
		Strop byt A 160/220/5200 - 7ks : 5,2*7*0,16*0,22*1,08		1,38378		
		Strop byt A : (4,77*4,8)*0,025		0,57240		
		Strop byt B : (2,49*4,8)*0,025		0,29880		
		Strop byt C 160/220/5200 - 8ks : 5,2*8		41,60000		
		Strop byt C : (2*6)*0,025		0,30000		
79	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB	m3	3,83782	1 906,00	7 314,88
		Strop byt B 120/160/2900 - 7ks : 2,9*7*0,12*0,16*1,08		0,42094		
		Strop byt A 160/220/5200 - 7ks : 5,2*7*0,16*0,22*1,08		1,38378		
		Strop byt C 160/220/5200 - 8ks : 5,2*8*0,16*0,22*1,08		1,58147		
		Začátek provozního součtu				
		Strop byt A : (4,8/0,6*4,77)		38,16000		
		Strop byt B : (4,8/0,6*2,49)		19,92000		
		Strop byt C : (4,8/0,6*2,2)		17,60000		
		Mezisoučet		75,68000		
		Konec provozního součtu				
		polštáře : (38,16+4,77+19,92+2,49)*0,08*0,08*1,08		0,45163		
80	R-76201	Impregnace zhlaví stropních trámů	ks	28,00000	156,00	4 368,00
		Strop byt A 160/220/5200 - 7ks : 2*7		14,00000		

Položkový rozpočet

S:	36/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, MĚSTSKÁ ČÁST VÁVROVICE
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU SLUŽEB
R:	04/1	Práce nad rámec rozpočtu 1.NP, 2NP

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Strop byt B 120/160/2900 - 7ks : 2*7		14,00000		
81	31141996R	Vrut zápusťný 02 1814 d 5 x 40 mm	1000 ks	0,60631	429,50	260,41
		Začátek provozního součtu				
		Strop byt A : (4,77*4,8)		22,89600		
		Strop byt B : (2,49*4,8)		11,95200		
		Strop byt C : (4,77*4,8)		22,89600		
		Konec provozního součtu				
		Začátek provozního součtu				
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu				
		podlaha OSB tl.18mm : 57,744*10*1,05/1000		0,60631		
82	3114840134R	Vrut pro dřevostavby RAPID® CH 5 x 80 mm, zápusťná hlava, drážka torx	1000 ks	0,42865	1 616,00	692,70
		Strop byt B : (2,49*4,8)/2*10*1,05/1000		0,06275		
		Začátek provozního součtu				
		Strop byt A : (4,77*4,8)		22,89600		
		Strop byt B : (2,49*4,8)		11,95200		
		Strop byt C : (4,77*4,8)		22,89600		
		Konec provozního součtu				
		Začátek provozního součtu				
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu				
		základ OSB tl.25mm : 34,848*10*1,05/1000		0,36590		
83	3114840150R	Vrut pro dřevostavby RAPID® CH 6 x 160 mm, zápusťná hlava, drážka torx	1000 ks	0,60631	5 530,00	3 352,89
		Strop byt A : (4,77*4,8)*10*1,05/1000		0,24041		
		Strop byt B : (2,49*4,8)*10*1,05/1000		0,12550		
		Strop byt C : (4,77*4,8)*10*1,05/1000		0,24041		
84	60515712R	Hranol stavební SM/JD/BO II. 160 - 180 mm, š. 160 - 180 mm, do 5 m	m3	0,42094	9 480,00	3 990,51
		Strop byt B 120/160/2900 - 7ks : 2,9*7*0,12*0,16*1,08		0,42094		
85	60515791R	Hranolek stavební SM tl. 80 - 100 mm, š. 80 - 100 mm, 3 - 5 m	m3	0,45163	8 780,00	3 965,31
		Začátek provozního součtu				
		Strop byt A : (4,8/0,6*4,77)		38,16000		
		Strop byt B : (4,8/0,6*2,49)		19,92000		
		Mezisoučet		58,08000		
		Konec provozního součtu				
		polštář : (38,16+4,77+19,92+2,49)*0,08*0,08*1,08		0,45163		
86	60515797R	Hranol stavební SM/BO nad 210 x 210 mm, 4 - 6 m	m3	1,38378	10 650,00	14 737,26
		Strop byt A 160/220/5200 - 7ks : 5,2*7*0,16*0,22*1,08		1,38378		
87	60515855R	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 160 x 240 mm, 5 m	m3	1,86900	14 760,00	27 586,44
		Strop byt C 160/260/5,2 - 8 ks : 5,2*8*0,16*0,26*1,08		1,86900		

Položkový rozpočet

S:	36/2025	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, MĚSTSKÁ ČÁST VÁVROVICE
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU SLUŽEB
R:	04/1	Práce nad rámec rozpočtu 1.NP, 2NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
88	60726014.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3, Kronospan nebroušená 4PD tl. 18 mm	m2	115,31520	366,00	42 205,36
		Začátek provozního součtu				
		Strop byt A : (4,77*4,8)		22,89600		
		Strop byt B : (2,49*4,8)		11,95200		
		Strop byt C : (2,2*6)		13,20000		
		Mezisoučet		48,04800		
		Konec provozního součtu				
		podlaha OSB tl.18mm : 48,048*2*1,2		115,31520		
89	60726017.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3, Kronospan nebroušená 4PD tl. 25 mm	m2	76,46400	518,00	39 608,35
		Strop byt B : (2,49*4,8)/2*1,2		7,17120		
		Začátek provozního součtu				
		Strop byt A : (4,77*4,8)		22,89600		
		Strop byt B : (2,49*4,8)		11,95200		
		Strop byt C : (4,77*4,8)		22,89600		
		Mezisoučet		57,74400		
		Konec provozního součtu				
		základ OSB tl.25mm : 57,744*1,2		69,29280		
90	998762202R00	Přesun hmot pro lesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2 487,98350	8,80	21 894,25