

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. S916/2016/341
ze dne 7.12.2016

**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a CZECH ARCHING s.r.o. /zhotovitelem/**

1. Předmět smlouvy se nemění: „Hájenska Višňové 2016“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Znojmo, se mění rozsah prací. Jedná se o vícepráce na SO 01 Oprava střechy, SO 12 Likvidace dešťových vod a SO 07 Zateplení stropu.

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Vícepráce OaÚ | 332 641,21 Kč |
| Méněpráce OaÚ | - 86 253,95 Kč |
| <u>Vícepráce Investice</u> | <u>40 751,58 Kč</u> |
| Celkem | 287 138,84 Kč |

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.12.2016, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2016/341 ze dne 7.12.2016, byla stanovena cena za vícepráce na **287 138,84,- Kč bez DPH**.

3. Konstatuji, že dle S916/2016/341 ze dne 7.12.2016 je termín plnění stanoven v čl.III na 21.11.2016 - 30.3.2017. Předání staveniště proběhlo protokolárně dne 1.3.2017, tudíž se s odkazem na odst.3,čl.III uvedené smlouvy o dílo posouvá termín zahájení prací a termín dokončení prací o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli. Dle výše uvedeného uvádím termíny aktuálně platné před uzavřením tohoto dodatku a to termín pro zahájení prací 1.3.2017, a termín pro řádné dokončení díla 8.7.2017.
4. Na základě požadovaných víceprací se rovněž tímto dodatkem posouvá termín pro dokončení díla na **31.7.2017**.
5. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2016/341 ze dne 7.12.2016 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2016/341 ze dne 7.12.2016.


Přílohy: rozpočet víceprací a méněprací 3lisy

V Brně dne 11.9.2017

V Brně dne


S.Š. (011)
Dalibor Šafařík
096451
0
Brno, 602 00 Brno

objednatel
Ing. Dalibor Šafařík Ph.D.
ředitel KŘ Brno, LČR s.p.


CZECH ARCHING s.r.o.
Podebradská 18, 602 00 Brno.
527112011

zhotovitel
Ing. Martina Klimešová
jednatelka CZECH ARCHING s.r.o.



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|----------------------|------------------------|-----------------|----------|
| Rozpočet | | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | SKP | |
| 1 | střecha | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | Počet jednotek | 0 |
| 2017-104 | Višňové střecha | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | 0 | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | | Zakázkové číslo | 2017-104 |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------|
| HSV celkem | | | |
| ZPSV celkem | | | |
| RM práce celkem | | | |
| NM dodávky celkem | | | |
| ZRN celkem | | | |
| HZS | | | |
| ZRN+HZS | | Ostatní náklady neuvedené | |
| RN+ost.náklady+HZ | | Ostatní náklady celkem | |
| Celkem vícepráce | 332 641 | Celkem méněpráce | 86 254 |
| Vypracoval | | Za zhotovitele | Za objednatele |
| Jméno : | | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | | Datum : | Datum : |
| Podpis : | | Podpis: | Podpis: |
| Základ pro DPH | 21,0 % | | 246 387 Kč |
| DPH | 21,0 % | | 51 741 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | 298 129 Kč |

Poznámka :

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--------------------------|-----------|
| Stavba : | 2017-104 Višňové střecha | Rozpočet: |
| Objekt : | 1 střecha | |

VÍCEPRÁCE

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|--|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 762 Konstrukce tesařské | | | | | | |
| 1 | 762342311 | Montáž laťování na střeších sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm | m2 | 248,10 | 84,40 | 20 939,64 |
| 2 | 762342811 | Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m | m2 | 248,10 | 11,70 | 2 902,77 |
| 3 | 605141140 | řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 3 - 5 m | m3 | 2,87 | 7 216,20 | 20 682,35 |
| 4 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % | 550,00 | 6,00 | 3 300,00 |
| Celkem za 762 Konstrukce tesařské | | | | | | 47 824,76 |
| Díl: 764 Konstrukce klempířské | | | | | | |
| 5 | 764311415 | Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz plechu rš 400 mm | m | 16,50 | 140,00 | 2 310,00 |
| 6 | 764211467 | Oplechování úžlabí z Pz plechu rš 670 mm | m | 8,50 | 202,80 | 1 723,80 |
| 7 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | % | 67,00 | 1,95 | 130,65 |
| Celkem za 764 Konstrukce klempířské | | | | | | 4 164,45 |
| Díl: 765 Krytiny tvrdé | | | | | | |
| 8 | 765111102 | Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 šupinové krytí | m2 | 248,10 | 210,40 | 52 200,24 |
| 9 | 765111503 | Příplatek k montáži krytiny keramické za převisovací prostředky za sklon přes 30° do 40° | m2 | 248,10 | 65,70 | 16 300,17 |
| 10 | 765114312 | Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenačů rezných na sucho s větracím pásem s kartáčem | m | 47,40 | 771,70 | 36 578,58 |
| 11 | 59660011 | Bobrovka kulatý řez rezná základní | kus | 8 932,00 | 9,00 | 80 388,00 |
| 12 | 765311580R00 | Taška průchodová prostupová | kus | 3,00 | 87,00 | 261,00 |
| 13 | 765311585R00 | Nástavec pro odvětrání kanalizace | kus | 3,00 | 1 850,00 | 5 550,00 |
| 14 | 765111821 | Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky) sklonu do 30° na sucho do suší | m2 | 248,10 | 62,40 | 15 481,44 |
| 15 | 765111831 | Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suší za sklon přes 30° | m2 | 248,10 | 7,50 | 1 860,75 |
| 16 | 765191011 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve | m2 | 272,91 | 20,50 | 5 594,66 |
| 17 | 765191091 | Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30° | m2 | 272,91 | 22,10 | 6 031,31 |
| 18 | 501910 | fólie podstřešní TYVEK-SOLID antikondenzační, difúzní | m2 | 272,91 | 37,40 | 10 206,83 |
| 19 | 998765202R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m | % | 2 703,00 | 6,80 | 18 380,40 |
| Celkem za 765 Krytiny tvrdé | | | | | | 248 833,38 |
| Díl: 783 Nátěry | | | | | | |
| 20 | 783223021 | Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských prvků | m2 | 282,34 | 53,30 | 15 048,72 |
| Celkem za 783 Nátěry | | | | | | 15 048,72 |
| Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | | | |
| 21 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 18,36 | 181,10 | 3 324,89 |
| 22 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 18,36 | 143,50 | 2 634,57 |
| 23 | 979087112R00 | Nakládání sutí na dopravní prostředky | t | 18,36 | 80,50 | 1 477,93 |
| 24 | 979091111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 18,36 | 10,67 | 195,89 |
| 25 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 128,52 | 13,00 | 1 670,76 |
| 26 | 979093111R00 | Uložení sutí na skládku bez zhutnění | t | 18,36 | 6,65 | 122,09 |
| 27 | 979999996R00 | Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot | t | 18,36 | 400,00 | 7 343,76 |
| Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | | | 16 769,90 |
| Celkem vícepráce | | | | | | 332 641,21 |

MÉNĚPRÁCE

| | | | | | | |
|--|--------------|--|-----|----------|----------|------------------|
| Díl: 762 Konstrukce tesařské | | | | | | |
| 1 | 762342202R12 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 | m2 | 33,00 | 79,00 | 2 607,00 |
| | | podle PD 33 | | 33,00 | | |
| 2 | 762342811R00 | Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm | m2 | 33,00 | 11,70 | 386,10 |
| | | podle PD 33 | | 33,00 | | |
| 3 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 0,05 | 840,00 | 45,78 |
| | | 33° 0,03° 0,05° 1,1 | | 0,05 | | |
| 4 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % | 303,00 | 6,00 | 1 818,00 |
| Celkem za 762 Konstrukce tesařské | | | | | | 4 856,88 |
| Díl: 765 Krytiny tvrdé | | | | | | |
| 8 | 765311532R00 | Hřeben bobrovka, hřebenač č. 1 nos. pás Top Roll | m | 10,40 | 580,00 | 6 032,00 |
| | | 6,2+4,2 | | 10,40 | | |
| 9 | 765311542R00 | Nároží bobrovka, hřebenač č. 1 nos. pás Top Roll | m | 37,00 | 617,00 | 22 829,00 |
| | | 249,3° 2,8° 2 | | 37,00 | | |
| 10 | 765311580R00 | Taška průchodová prostupová | kus | 3,00 | 87,00 | 261,00 |
| | | pro odvětrání: 3 | | 3,00 | | |
| 11 | 765311585R00 | Nástavec pro odvětrání kanalizace | kus | 3,00 | 1 850,00 | 5 550,00 |
| 12 | 765391911R00 | Přeložení bobrovek, jednoduché, na sucho | m2 | 248,10 | 103,60 | 25 703,47 |
| | | 0,7° 3,6+6° 11,8° 1,25 | | 248,10 | | |
| 13 | 59660011 | Bobrovka kulatý řez rezná základní | kus | 1 760,00 | 9,00 | 15 840,00 |
| | | podle PD 55° 32 | | 1 760,00 | | |
| 14 | 998765202R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m | % | 762,00 | 6,80 | 5 181,60 |
| Celkem za 765 Krytiny tvrdé | | | | | | 81 397,07 |
| Celkem méněpráce | | | | | | 86 253,95 |

Položkový rozpočet

| S: | | VCP HV | | | | |
|----------|-----------------|---|-----|----------|-----------|------------------|
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| Díl: 1 | 1 | Zemní práce | | | | 9 031,58 |
| | 1 139600013RAF | Ruční výkop v hornině 4, svislé přemístění, odvoz kolečkem do 20 m | m3 | 3,00000 | 1 624,00 | 4 872,00 |
| | 2 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 4,12400 | 193,60 | 798,41 |
| | 3 28611053R | Trubka drenážní PVC DN 80 vč. uložení, perforovaná | m | 18,00000 | 32,20 | 579,60 |
| | 4 174100050RAD | Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km | m3 | 3,00000 | 688,00 | 2 064,00 |
| | 5 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 4,12400 | 174,00 | 717,58 |
| Díl: 4 | | | | | | 985,50 |
| | 6 451971111R00 | Položení vrstvy z geotextil.,uchycení spony, hřeby | m2 | 15,00000 | 65,70 | 985,50 |
| Díl: 712 | | | | | | 845,25 |
| | 7 712861702RT1 | Samostatné vytažení izolace,fólií lepenou bodově, 1 vrstva - folie ve specifikaci | m2 | 7,50000 | 112,70 | 845,25 |
| Díl: 762 | | | | | | 949,60 |
| | 8 762322911RT2 | Zavětrování fošnamí, hranolky do 100 cm2, včetně dodávky fošen 60 x 140 mm | m | 10,00000 | 88,00 | 880,00 |
| | 9 762313112R00 | Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm | kus | 3,00000 | 23,20 | 69,60 |
| Díl: 783 | | | | | | 111,68 |
| | 10 783782211R00 | Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem Optimal 2x | m2 | 3,20000 | 34,90 | 111,68 |
| Díl: 790 | | D | | | | 10 823,30 |
| | 11 1 | Dveře pozink 110x206 pos. s pojezd. včetně montáže | ks | 1,00000 | 10 823,30 | 10 823,30 |
| Díl: 96 | | | | | | 561,12 |
| | 12 965081812RT2 | Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, pl. 1 m2, ručně, kamenná dlažba | m2 | 5,60000 | 100,20 | 561,12 |
| Díl: 99 | | | | | | 3 066,72 |
| | 13 999281111R00 | Vnitrostaveništní přesun hmot | t | 4,80000 | 638,90 | 3 066,72 |
| Díl: M46 | | | | | | 2 127,87 |
| | 14 460080101RT1 | Rozebírání betonového základu, vybourání betonu | m3 | 0,90000 | 2 364,30 | 2 127,87 |
| | | | | | | 28 502,62 |

Položkový rozpočet

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|--|----------------|-------|----------|------------------|
| Stavba : | HV - stavební úpravy | | Rozpočet: | | | |
| Objekt : | Hájovna Višňové | | | | | |
| Vícepráce a změny materiálu | | | | | | |
| Navýšení | | | | | | |
| 90 | 762332110R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm ² krokv 8/16:0,5*8 | m | 4,00 | 97 | 388,00 |
| | | | | 4,00 | | |
| 92 | 762341210RT2 | Montáž bednění střeš rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm 0,77*6,4 | m ² | 4,93 | 155,50 | 766,30 |
| | | | | 4,93 | | |
| 99 | 60515501 | Hranol SM/JD krokv 8/16:0,08*0,16*0,5*8*1,1 | m ³ | 0,06 | 4 520,00 | 254,57 |
| | | | | 0,06 | | |
| 101 | 764311201R00 | Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30° 0,8*6,4 | m ² | 5,12 | 541,00 | 2 769,92 |
| | | | | 5,12 | | |
| 115 | 765901108R00 | Fólie podstřešní paropropustná pod plech. krytinu s nakaširovanou drenážní vrstvou 0,8*6,4*1,2 | m ² | 6,14 | 144,60 | 888,42 |
| | | | | 6,14 | | |
| Doplnění rozpočtu | | | | | | |
| | 611-81104R | Zárubeň obl. š 90 cm | kus | 1,00 | 3150 | 3 150,00 |
| Výměna materiálu | | | | | | |
| 94 | 766 42-1213.R00 | Obložení podhledů jednod. palubkami SM | m ² | 12,00 | 132,80 | 1 593,60 |
| 94 | 611-91671R | Palubka obkladová SM tloušťka 15 šíře 121 mm | m ² | 12,00 | 135,1 | 1 621,20 |
| 94 | 783 62-0020.RAH | Nátěr palubek, dvojnásobný | m ² | 12,00 | 102,5 | 1 230,00 |
| 16 | 622 43-4112.R00 | Omítkový sanační systém, 2vrst. | m ² | 8,55 | 308,9 | 2 641,10 |
| Celkem vícepráce | | | | | | 15 303,11 |
| Méněpráce | | | | | | |
| Výměna materiálu | | | | | | |
| 94 | 762421023U00 | Obložení strop OSB 15 P+D šroub římsa (0,5+0,2)*6,5+0,5*0,3*2 | m ² | -4,85 | 189,00 | -916,65 |
| | | | | 4,85 | | |
| 16 | 622421143R00 | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 omítky objektu vedle bouraného sklepa:2,5*2,5 omítky konce ohradní zdi po odbourání :2,3*1 | m ² | -8,55 | 250,00 | -2 137,50 |
| | | | | 6,25 | | |
| | | | | 2,30 | | |
| Celkem méněpráce | | | | | | -3 054,15 |
| CELKEM | | | | | | 12 248,96 |