



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „OZ“*)

č. smlouvy zhotovitele: 217 004_00
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-4582/2017

s názvem

Oprava tratě v úseku Rohatec-Sudoměřice nad Moravou

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: Ing. Miroslavem Konečným, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Zastoupení ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Zastoupení ve věcech technických:

[REDACTED]

Adresa pro zaslání smluvní korespondence a daňových dokladů (faktur):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, Brno, PSČ 611 43

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2. Zhotovitel:

SEŽEV-REKO, a.s.

sídlo: Jarní 898/50, 614 00 Brno-Maloměřice

IČO: 46904859

DIČ: CZ46904859

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 4785

zastoupen: Ing. Marií Řihánkovou a Ing. Josefem Synkem, členy představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Zastoupení ve věcech technických :

[REDACTED]

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

[REDACTED]

Adresa pro zaslání smluvní korespondence:

SEŽEV-REKO, a.s., Jarní 898/50, 614 00 Brno-Maloměřice

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

- 1.3 Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) se řídí českým právem. Případné spory z této smlouvy budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR.
- 1.4 Investorem se v této smlouvě rozumí: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Čl. 2. Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů:
 - Technické kvalitativní podmínky státních drah, v platném znění (dále jen „TKP“);
 - Technické kvalitativní podmínky pozemních komunikací, v platném znění;
 - České technické normy a interní předpisy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a Českých drah, a.s. vyjmenované v příslušných kapitolách TKP a v Technických kvalitativních podmínkách pozemních komunikací;
 - Výzva k podání nabídky ze dne 21.07.2017, č.j. 14931/2017-SŽDC-OŘ BNO-NPI včetně příloh č. 1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6;
 - Nabídka zhotovitele ze dne 10.08.2017, která byla vybrána jako nejvhodnější a oznámena rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 11.08.2017, č.j. 15588/2017-SŽDC-OŘ BNO-NPI podepsaného ředitelem Oblastního ředitelství (dále jen OŘ) Brno,
 - Obchodní podmínky Oblastního ředitelství Brno.
- 2.2 Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě a jejich přílohách mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.
- 2.3 V případě, že zadávací dokumentace stanovuje technické kvalitativní podmínky odchylně od TKP, platí ustanovení zadávací dokumentace.
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a norem, které se týkají předmětné stavby a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění stavby, a pokud budou objednatel uplatněny. Tyto změny budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které se zhotovitel zavazuje uzavřít.

Čl. 3. Název a předmět díla

- 3.1 Název díla: „**Oprava tratě v úseku Rohatec-Sudoměřice nad Moravou**“.
- 3.2 Předmětem díla je ve smyslu ust. § 2587 OZ oprava tratě v úseku Rohatec-Sudoměřice nad Moravou v rozsahu dle zadávací dokumentace v obvodu dráhy na pozemcích Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a Českých drah, a.s. v rozsahu dále specifikovaném v oceněných výkazech výměr - příloha č.1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo na svůj náklad a nebezpečí, s odbornou péčí, řádně a ve sjednané době a objednatel se zavazuje za podmínek v této smlouvě dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.
- 3.3 Místem provedení díla viz. §§ 2088, 2599 OZ je obvod dráhy na pozemcích Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a Českých drah, a.s.

Čl. 4. Termín plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy řádným dokončením a předáním objednateli v termínech:
 - 4.1.1. zahájení prací: po podpisu smlouvy
 - 4.1.2. dokončení prací: červen 2018

Čl. 5. Cena díla

- 5.1 Cena celého díla je stanovena jako nejvýše přípustná s výjimkou změn dodatečně vyžádaných objednatelem a potvrzených zhotovitelem.

Cena celkem bez DPH: 14 650 235,-Kč
(slovy bez DPH: čtrnáctmiliónůšestsetpadesáttisícdvěstětřicetpětikorunčeských)

- 5.2 Uvedené ceny nezahrnují DPH, tato bude účtována sazbou dle platných předpisů. K výše uvedené ceně díla bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o DPH“). V případě, že dle ust. § 92e zákona o DPH bude dílo dle této smlouvy představovat poskytnutí stavebních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, použije plátce režim přenesení daňové povinnosti a smluvní strany jsou povinny postupovat a plnit povinnosti v rámci režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s ust. § 92a zákona o DPH.

Čl. 6. Povinnosti smluvních stran

- 6.1 Zhotovitel je povinen provést dílo dle smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nevyplyvá-li ze smlouvy nebo z povahy díla něco jiného, je zhotovitel oprávněn provést dílo před sjednanou dobou.
- 6.2 Zhotovitel je povinen provést dílo sám, a to buď osobně, nebo prostřednictvím svých zaměstnanců. Zhotovitel je oprávněn provést dílo pod svým osobním vedením a k tomu pověřit třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu dle Nabídky Zhotovitele. Při provádění díla třetí osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 6.3 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud
- prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo
 - po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.
- 6.4 Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny objednatele, pokud neodporují obsahu této smlouvy nebo právním předpisům a řádně a včas je plnit. Pokud zhotovitel nesplní pokyn objednatele v přiměřené době, je objednatel oprávněn zapsat pokyn do stavebního deníku. Pokud ani na tento písemný pokyn nebude zhotovitelem reagováno do pěti dnů od zapsání do stavebního deníku, je objednatel oprávněn učinit přiměřená opatření, vhodná k realizaci pokynu na účet zhotovitele.
- 6.5 Zjistí-li zhotovitel nevhodnost věcí nebo pokynů předaných mu objednatelem, je povinen sdělit objednateli, v čem spočívá nevhodnost a navrhnout objednateli způsob řešení, blíže viz. § 2594 OZ.
- 6.6 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění poslední vady díla stavební deník (typ pro SŽDC, který si zhotovitel zajistí u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Technické ústředny dopravní cesty (dále jen TÚDC), nebo si na vlastní náklady zajistí jeho vytištění dle předlohy na webu TÚDC: http://typdok.tudc.cz/typdok/SD/7_SD_UdrzbaOPravy_Vzor.pdf), vše v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. Zhotovitel je povinen uložit stavební deník na místě provádění díla tak, aby k němu měl přístup zástupce objednatele denně po celou pracovní dobu.

- 6.7 Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku denní záznamy, jejichž minimálním obsahem je zejména datum, jmenný seznam pracovníků zhotovitele a jeho subdodavatelů zúčastněných na díle, počasí, popis prováděných činností, pozastavení díla včetně důvodu pozastavení díla, mimořádné události (pracovní úrazy, kolize s jinými zhotoviteli, oznámení zakrytí části díla, oznámení nutnosti víceprací, oznámení o odstranění nedostatků zjištěných objednatelem nebo třetí osobou, oznámení o výsledku vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky provedené u zaměstnance zhotovitele, nebo zaměstnance subdodavatele které bylo provedeno zhotovitelem na základě požadavku objednatele, oznámení termínu připravovaných zkoušek, předpřejímky a přejímky). Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předat mu originál každého zápisu do stavebního deníku.
- 6.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění veškerých prací, podepisovat denní záznamy, vyjadřovat se k jednolivým zápisům, zapisovat zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisovat požadavky objednatele ve věci provádění díla. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky u zaměstnanců zhotovitele nebo jeho subdodavatelů pokud se bude objednatel důvodně domnívat, že zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů vykonávající činnosti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek nebo zjistí známky porušení povinnosti zákazu používání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek v místě provádění díla. Zhotovitel se zavazuje v tomto případě postupovat podle zákona č. 262/2006 Sb. - zákoník práce, v platném znění. V případě odmítnutí vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky, ze strany zaměstnanců zhotovitele nebo jeho subdodavatelů je objednatel oprávněn pozastavit provádění díla, viz. čl.6.7. této smlouvy.
- 6.9 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu rozsahu díla nebo jeho jednotlivé části. V případě, že objednatel uplatní požadavek na změnu rozsahu díla, je zhotovitel povinen do pěti dnů od obdržení písemného požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny dle požadované změny a navrhnout nový nebo upravený časový harmonogram provádění díla, který zahrne předpokládanou změnu plnění. V případě požadavku na plnění, které není v původní cenové nabídce zhotovitele obsaženo, se smluvní strany dohodly, že způsob stanovení takové ceny bude vždy dohodnut pro jednotlivé případy samostatně. V případě, že objednatel uplatní písemný požadavek na zúžení rozsahu díla, je zhotovitel povinen požadované plnění neprovádět a v případě, že takové plnění již zahájil, v jeho provádění nepokračovat. Ceny obsažené v původní cenové nabídce zhotovitele budou podkladem pro ocenění rozsahu díla, které nebude provedeno.
- 6.10 Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech plnění, která mají být zabudovaná, budou zakryta nebo se stanou nepřístupná, nejméně tři pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto plnění, je zhotovitel oprávněn v plnění pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto plnění, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele.
- 6.11 Zhotovitel je povinen zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny předem k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, bližší viz. § 2607 OZ. Dílo se považuje dokončené úspěšným provedením dohodnutých zkoušek. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele takové zkoušky opakovat a nést veškeré náklady s opakovanými zkouškami spojené.
- 6.12 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické a oborové normy, pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy, jakož i všechny smluvní dokumenty.
- 6.13 Při práci ve výlukách a rovněž i při práci bez výluk odpovídá zhotovitel za to, že prováděné práce odpovídají platným předpisům Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a Českých drah, a.s., a že neohrozí bezpečnost železničního provozu. Za škody vzniklé porušením těchto povinností odpovídá zhotovitel.
- 6.14 Při práci bez výluk se vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec zhotovitele před začátkem prací ohlásí příslušnému dopravnímu zaměstnanci objednatele za účelem sjednání podmínek bezpečnosti práce v provozované dopravní cestě, v souladu s předpisem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (předpis SŽDC Bp1), a sdělí mu další potřebné údaje, na jejichž základě je oprávněn činnost v provozované koleji (nevyložené koleji) vykonávat. Dostaví-li se vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec zhotovitele k dopravnímu zaměstnanci objednatele sjednat podmínky bezpečné práce v provozované dopravní cestě osobně, je jeho povinností se prokázat i dokladem opravňujícím ke vstupu do provozované železniční dopravní cesty SŽDC.

- 6.15 Zhotovitel je povinen dodržet soulad návrhu postupu prací s možnostmi objednatele v poskytování výluk. Zhotovitel se zároveň zavazuje zajistit realizaci prací tak, aby probíhaly minimálně 12 hodin denně včetně sobot, neděl a státních svátků v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin.
- 6.16 Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat zejména obecně závazné právní předpisy v oblasti BOZP, PO, ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými látkami. V případě, že zhotovitel (jeho zaměstnanci, subdodavatelé a pod.) předpisy BOZP poruší, zavazuje se zhotovitel uhradit veškeré škody, pokuty ev. další pohledávky sám nebo je uhradit objednateli, pokud budou po objednateli vymáhány a objednatel je bude nucen uhradit.
- 6.17 Před zahájením plnění objednatel předá zhotoviteli staveniště (též místo provádění díla) na základě písemného protokolu prostě všech právních a faktických vad nebo práv třetí osoby a seznámí ho se specifickými místními podmínkami. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli rovněž povolení ke vstupu na dotčené pozemky a geodetické podklady nutné k provádění díla. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese rovněž i náklady na provoz, údržbu a úklid staveniště a na zamezení přístupu na staveniště cizím osobám, a to po celou dobu provádění prací. Ke dni dokončení díla zhotovitel staveniště vyklidí a předá je protokolárně objednateli.
- 6.18 V případě svářečských prací musí zhotovitel postupovat dle předpisu SŽDC S 3/5 „Svářečské práce na součástech železničního svršku“ a také v souladu se Směrnicí SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. Vedoucí zaměstnanec zhotovitele musí na základě této uzavřené smlouvy rozhodnout o rozsahu znalostí „Směrnice SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty“ pro osoby zhotovitele i subdodavatele, které se oprávněně mohou vyskytovat při provozovaných činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím na pracovištích SŽDC, popř. jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovatelům těchto činností v objektech a zařízeních železnice. Vedoucí zaměstnanec zhotovitele současně zabezpečí seznámení osob s příslušnými články této směrnice a dále zajistí, aby před zahájením svářečských prací vyhodnotila příslušná OZO PO, TPO případně preventista PO, nebo proškolený vedoucí zaměstnanec ve spolupráci se svářečem podmínky zajištění požárně bezpečnostních opatření, a to včetně způsobu předání a převzetí pracoviště k provedení prací, při jejich přerušení a po jejich ukončení. O vyhodnocení podmínek vykonávaných činností provede zaměstnanec zhotovitele písemný záznam (např. s využitím přílohy č.1 Směrnice SŽDC č. 56 nebo zápisem do deníku svářečských prací). Pro stanovení rozsahu požárně bezpečnostních opatření při svářečských pracích použije zhotovitel tiskopis příkazu ke svařování – (vzor příkazu ke svařování je uveden v příloze č.2 Směrnice SŽDC č. 56).
- 6.19 V případě prací na bezstykové koleji musí zhotovitel postupovat dle předpisu SŽDC S 3/2 „Bezstyková kolej“ v platném znění.
- 6.20 Nejpozději při předání ukončeného díla předá zhotovitel objednateli jako součást plnění doklady pořízené v průběhu realizace díla:
- dokumentaci skutečného provedení
 - geodetické zaměření
 - doklady a protokoly o provedených zkouškách a revizích
 - průkazy UTZ
 - atesty od použitých materiálů
 - originál stavebního deníku
- 6.21 Zhotovitel je původcem odpadů ze stavební činnosti spojené s realizací díla a v plné míře odpovídá za nakládání s těmito odpady, jejich třídění, evidenci a bezpečné zneškodnění, odstranění nebo uložení pomocí oprávněných osob. Povinnosti původce jsou podle zákona nepřenositelné na jiný subjekt. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady v souladu s platnou legislativou a obecně závaznými předpisy, zejména pak dodržovat ustanovení zákona 185/2001 Sb.; o odpadech, vyhlášky č. 383/2001 Sb. apod. V případě nebezpečných odpadů (např. azbest apod.) musí zhotovitel postupovat v souladu s právními předpisy, předepsanými technologickými postupy a dbát specifik vyplývajících z práce s těmito nebezpečnými látkami. Mimo jiné odpovídá zhotovitel za poučení zaměstnanců o práci s nebezpečnou látkou a za dodržení podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci s těmito odpady. Zhotovitel má rovněž ohlašovací povinnost vůči orgánu ochrany veřejného zdraví.

Čl. 7. Záruka za dílo

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikovanou ve smlouvě, v projektové dokumentaci a bude provedeno, chráněno a označeno podle ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, bude odpovídat technickým požadavkům na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č. 163/2002 Sb. (obojí v platném znění) a dalším platným právním předpisům.
- 7.2 Záruční doba za dílo dle této smlouvy činí 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy provedené dílo dle této smlouvy prokazatelně převezme objednatel.
- 7.3 Zhotovitel je povinen do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace vady díla zahájit práce k odstranění reklamované vady, a vadu díla odstranit ve lhůtě dohodnuté s objednatelem. V případě zjištění vady díla ohrožující bezpečnost nebo provoz železniční dopravy nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace.
Nezahájí-li zhotovitel odstranění vad v uvedených termínech, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit, a to na náklady zhotovitele.
- 7.4 Dojde-li k uplatnění reklamace v záruční době, prodlužuje se sjednaná záruka za jakost díla o dobu ode dne doručení písemného oznámení reklamované vady do předání odstraněné vady díla objednateli.

Čl. 8. Platební podmínky

- 8.1 Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou daňového dokladu /faktury/ nebo dílčích daňových dokladů /faktur/ a konečného daňového dokladu /faktury/ podle dále uvedených podmínek a v souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 8.2 Dílčí zdanitelné plnění bude vymezeno objemem prací, potvrzeným ve zjišťovacím protokolu, jehož součástí bude soupis provedených prací rozčleněný podle akcí. Soupis provedených prací bude zahrnovat dobu do posledního pracovního dne běžného měsíce, kdy se uskuteční dílčí zdanitelné plnění, s výjimkou měsíce prosince, kdy se dílčí zdanitelné plnění uskuteční 15. den měsíce prosince. Nedotčena zůstávají i ostatní závazná ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. v platném znění, včetně způsobu vzniku zdanitelného plnění..
- 8.3 Všechny daňové doklady /faktury/ musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů (podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ust. § 435 OZ). V případě, že daňový doklad /faktura/ nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je oprávněn objednatel daňový doklad vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit nový daňový doklad /fakturu/ a doručit ji objednateli.

Faktury s náležitostmi daňového dokladu budou vystavovány na objednatele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

Na daňovém dokladu musí být uveden úplný název stavby v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

a zaslány na korespondenční adresu:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno,

Brno, Kounicova 26, PSČ 611 43

- 8.4 Zhotovitel má povinnost předložit objednateli konečný daňový doklad /fakturu/ nejdéle do 15 dnů po protokolárním konečném předání a převzetí díla. Přílohou konečné faktury (daňového dokladu) bude soupis všech odsouhlasených faktur (daňových dokladů).
- Splatnost daňového dokladu /faktury/ nebo její části bez DPH za provedené práce je 30 dnů po doručení faktury objednateli na výše uvedenou korespondenční adresu.
 - Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele.

- 8.5 Bude-li předávané dílo vykazovat vady, které nebrání užívání a zhotovitel tyto vady neodstraní, bude konečná faktura krácena o 5% ze smluvní ceny díla. Tato částka bude pozastavena do doby odstranění vad. Pokud nebudou vady do dohodnutého termínu odstraněny, nebude pozastavená částka zhotoviteli uhrazena. Objednatel má právo pozastávku započítat se splatnou smluvní pokutou uloženou zhotoviteli dle této smlouvy.
- 8.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
- 8.7 Pokud na díle jsou při předání a převzetí drobné vady nebránící provozu, je nutné termíny pro jejich odstranění uvést do zápisu o předání a převzetí díla a určit termín odstranění zhotovitelem.
- 8.8 Vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení objednatelem, a to na základě schváleného změnového listu stavby a smluvního dodatku k této smlouvě.
- 8.9 V případě prodlení objednatele s úhradou platby nebude zhotovitel po dobu minimálně 14 dnů po splatnosti faktury uplatňovat vůči objednateli úrok z prodlení.
- 8.10 Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, blíže viz § 1881, odst.1 OZ. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5000,-Kč (slovy pět tisíc korun českých).

Čl. 9. Smluvní pokuty

- 9.1 Za prodlení s vyklizením staveniště po termínu stanoveném v ustanovení 4.1.2 této smlouvy o dílo, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý den prodlení, až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 9.2 V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla nebo jeho části v termínech a za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo a jejími přílohami je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny díla, minimálně však ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), za každý započatý den prodlení.
- 9.3 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným odstraněním vady díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla, za každou vadu a den prodlení.
- 9.4 Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele.
- 9.5 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je zhotovitel povinen splnit i po zaplacení smluvní pokuty.
- 9.6 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý případ, kdy z důvodu na straně zhotovitele:
- a) koná výluky, která nebyla projednána s dopravcem v souladu s čl. 3 Smlouvy o provozování drážní dopravy na železniční dopravní cestě celostátní dráhy a regionálních drah ve vlastnictví České republiky, uzavřené mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací a společností České dráhy, a.s. dne 30. 06. 2009 - číslo smlouvy 001/09 a v souladu s čl.7a. Přílohy č.10 Dodatku č.3 ke smlouvě číslo 168/10, uzavřené mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací a akciovou společností ČD Cargo, a.s. dne 4. 1. 2011, nebo
 - b) odřekne předem projednanou výluky nebo
 - c) změní termín předem projednané výluky.
- Všechny výše uvedené případy musí mít vliv na jízdu vlaku dopravce.

- 9.7 Pokud bude z důvodu na straně zhotovitele ukončena výluka nebo samostatná etapa výluky v termínech, překračujících časový rozsah výluky, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli níže uvedenou smluvní pokutu podle překročení doby trvání výluky:
- a) do 60 min.: 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění;
 - b) od 61 do 120 min.: 400,- Kč (slovy: čtyři sta korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění společně se smluvní pokutou stanovenou v odst. 9.7 písm. a);
 - c) od 121 min. – 4 hodiny 1500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) za každou započatou hodinu společně se smluvní pokutou stanovenou v odst. 9.7 písm. a) a písm. b);
 - d) od 4 – 12 hod.: 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou započatou hodinu společně se smluvní pokutou stanovenou v odst. 9.7 písm. a), písm. b) a písm. c);
 - e) při delším prodloužení než 12 hod.: 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každou započatou hodinu společně se smluvní pokutou stanovenou v odst. 9.7 písm. a), písm. b), písm. c) a písm. d).
- Pokud budou z výše uvedených důvodů vůči objednateli uplatněny penalizace více dopravci na základě uzavřených smluv, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokuty objednateli v dokladované výši.
- 9.8 V případě, že byl objednatel o překročení doby trvání výluky informován zhotovitelem nejméně dvě hodiny před plánovaným ukončením výluky, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,6.
- 9.9 V případě, že byl objednatel o překročení doby trvání výluky informován zhotovitelem nejméně šest hodin před plánovaným ukončením výluky, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,3.
- 9.10 Zpoplatnění nepodléhá:
- prvních 10 min. překročení doby trvání výluky,
 - prodloužení výluky, nemající vliv na jízdu vlaků dopravce.
- 9.11 V případě, že zhotovitel odřekne výluku zařazenou do schváleného týdenního plánu výluk, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každou takto odřeknutou výluku a uhradit objednateli všechny prokazatelně vynaložené náklady spojené s odvoláním výluky.

Čl. 10. Oprávnění zástupce objednatele

- 10.1 Se zhotovitelem je oprávněn jednat [REDAKCE]
- 10.2 Zástupce objednatele provádí zejména tyto úkony a má tato oprávnění:
- provádí a přejímá provedené práce s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a podpisu zjišťovacího protokolu,
 - je oprávněn vstupovat na staveniště k provádění úkolů stavebního dozoru,
 - zastupuje objednatele vůči zhotoviteli, investoru a orgánům státní správy,
 - při realizaci díla přejímá veškeré práce, zejména ty, které nebudou přístupné v době dokončení díla, včetně jejich zápisů o kontrole do stavebního deníku,
 - provádí zápisy a kontrolu zápisů ve stavebním deníku,
 - provádí kontrolu kvality prací a dodržování technologických postupů při realizaci díla,
 - v případě, zjištění hrubého porušení technologické kázně, nebo činnosti kterou může být ohrožena bezpečnost práce či železniční dopravy, je oprávněn přerušit práce,
 - rozhoduje o svolání kontrolních dnů na stavbě, účastní se všech přejímk a předávek od zhotovitele a přebírá od zhotovitele všechny doklady o předepsaných a provedených zkouškách a měřeních a další dokumentaci k provedenému dílu,
 - zajišťuje vypracování protokolů o předání a převzetí díla,
 - kontroluje termíny a přebírá odstranění závad a nedodělků dle protokolu o předání a převzetí díla.

Čl. 11. Předání a převzetí díla

- 11.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho včasným a řádným dokončením a protokolárním předáním objednateli. Předání a převzetí díla bude probíhat postupně po částech, kterými se rozumí dokončené jednotlivé stavební objekty a provozní soubory ve stanovených termínech.

- 11.2 Zhotovitel nejméně 7 dnů předem písemně oznámí zástupci objednatele, že dílo nebo jeho část je připravena k předání a převzetí včetně termínu, kdy se předání a převzetí uskuteční. Před předáním díla nebo jeho části je zhotovitel povinen uspořádat stroje, zařízení, a zbylý materiál na staveništi tak, aby bylo možno dílo nebo jeho část řádně převztít.
- 11.3 Zástupce objednatele se zavazuje přizvat k převjímacímu řízení odpovědné zástupce ostatních útvarů tak, aby bylo dílo možno řádně převztít. Zhotovitel se zavazuje k převjímacímu řízení přizvat příslušné správní úřady, jejichž účast je stanovena obecně závaznými předpisy a stavebním povolením.
- 11.4 Objednatel je oprávněn převztít dílo od zhotovitele i v případě, že dílo nebo jeho část bude mít vady, které podle výsledků všech požadovaných zkoušek samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení do zkušebního provozu nebo prozatímnímu užívání stavby.
- 11.5 Jestliže zhotovitel oznámí, že dílo nebo jeho část je řádně připraveno k předání a převzetí a v průběhu převjímacího řízení, se zjistí vážné nedostatky bránící převzetí díla objednatelem, bude převjímací řízení přerušeno do doby jejich odstranění. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé.

Čl. 12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Smlouva je projevem dobrovolného souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh.
- 12.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně očíslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné písemnosti obsahující projevy smluvních stran či osob oprávněných je zastupovat, jako jsou zejména zápisy, protokoly, stavební deník, nejsou změnami ani doplňky této smlouvy. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že tuto smlouvu není možné dodatečně měnit ústní formou.
- 12.3 V případě požadavku zhotovitele na změnu identifikačních údajů, včetně bankovního spojení, uvedených v záhlaví smlouvy, je zhotovitel povinen kontaktovat objednatele (osobu pověřenou k zastoupení ve věcech technických), který mu v souladu s vnitřním předpisem objednatele poskytne vzor žádosti, kterou je nutné doručit objednateli prostřednictvím datové schránky (u právnické osoby) nebo poštou/osobně s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za zhotovitele (v případě fyzických osob, které nemají povinně zřízenou datovou schránku).
- 12.4 Smluvní strany prohlašují podmínky sjednané touto smlouvou za zavedenou obchodní zvyklost mezi smluvními stranami.
- 12.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že zhotoviteli nevznikne vůči objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ani zvýšení ceny za dílo ani zrušení smlouvy.
- 12.6 Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy.
- 12.7 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. OZ, v platném znění.
- 12.8 Tato smlouva je vyhotovena v 4 (čtyřech) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží 2 vyhotovení smlouvy a zhotovitel 2 vyhotovení smlouvy.
- 12.9 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu této smlouvy na webových stránkách objednatele.

12.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č.1: Položkový rozpočet – výkazy výměr

V Brně dne 05.09.2017


V Brně dne 30.08.2017

Za objednatele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Za zhotovitele:

SEŽEV-REKO, a.s.



Ing. Miroslav Konečný
ředitel Oblastního ředitelství Brno



Ing. Marie Řihánková
Člen představenstva

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26, 602 03 Brno
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(30)



Ing. Josef Šynek
Člen představenstva

SEŽEV - REKO, a.s.
rekonstrukce a opravy železnic
Jarmil 698/50, 614 00 Brno-Maloměřice
IČ: 46904066 • DIČ: CZ46904066
- 27 -

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 011
Stavba: Oprava tratě v úseku Rohatec - Sudoměřice nad Moravou

KSO:
Místo: Rohatec

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SEŽEV-REKO, a.s.

IČ: 46904859
DIČ: CZ46904859

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 650 234,84

	Sazba daně	
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	15,00%	

Základ daně	
14 650 234,84	
0,00	

Výše daně	
3 076 549,32	
0,00	

Cena s DPH

v CZK

17 726 784,16

SEŽEV - REKO, a.s.
rekonstrukce a opravy železnic
Jamí 898/50, 614 00 Smo-Maloměřice
IČ: 46904859 * DIČ: CZ46904859
- 27 -

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 011
Stavba: Oprava tratě v úseku Rohatec - Sudoměřice nad Moravou
Místo: Rohatec Datum:
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SEŽEV-REKO,a.s.

Kód Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

01	Žel. svršek
01.1	TSO koleje v km 0,510 - 1,964
01.2	Výh.č. 1,2
01.3	TSO koleje v km 2,966 - 3,319
02	Žel. spodek
02.1	Nástupiště
02.2	Odvodnění oblouku
03	Ostatní
03.1	Manipulace, přepravy, poplatky
03.2	VRN

Vyplň údaj

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

14 650 234,84

17 726 784,16

██████████

██████████

STA

██████████

██████████

Soupis

██████████

██████████

Soupis

██████████

██████████

Soupis

██████████

██████████

STA

██████████

██████████

Soupis

██████████

██████████

Soupis

██████████

██████████

STA

██████████

██████████

Soupis

██████████

██████████

Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava tratě v úseku Rohatec - Sudoměřice nad Moravou

Objekt:

01 - Žel. svršek

Soupis:

01.1 - TSO koleje v km 0,510 - 1,964

KSO:

Místo: Rohatec

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO, a.s.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižovaná

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ: 46904859
DIČ: CZ46904859

IČ:
DIČ:

8 578 246,25

Základ daně
8 578 246,25
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 801 431,71
0,00

v CZK

10 379 677,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava tratě v úseku Rohatec - Sudoměřice nad Moravou

Objekt:

01 - Žel. svršek

Soupis:

01.1 - TSO koleje v km 0,510 - 1,964

Místo:

Rohatec

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

Datum: Vypíň údaj

Projektant:

Cena celkem [CZK]

8 578 246,25

8 578 246,25

8 578 246,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava tratě v úseku Rohatec - Sudoměřice nad Moravou

Objekt:

01 - Žel. svršek

Soupis:

01.1 - TSO koleje v km 0,510 - 1,964

Místo:

Rohatec

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

PČ Typ

Kód

Popis

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV
D	5	Komunikace pozemní
1	K RV324001	Diagnostika technické infrastruktury vytyčení inženýrských sítí <i>Poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na vyhledání trasy, její zaměření, vytyčení a označení správcem včetně dokumentace zaměření. V cenách nejsou obsaženy náklady na přesné zjištění trasy sondou a na vytyčení zařízení (kabelů, vodovodů atd.) ve správě provozovatele.</i>
P		
2	K 7592007076	Demontáž počítačového bodu počítače náprav ALCATEL SK30 Souvislé čištění KL koleje pražce betonové rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, případné vložení geosyntetika, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s výměnou pražců.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou kolejnice, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a doplnění kameniva.
3	K 5905085040	

Datum: Vypln' udaj

Projektant:

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			8 578 246,25	
			8 578 246,25	
			8 578 246,25	
kus	██████████	████████████████████	6 400,00	
kus	████████████████████	████████████████████	████████████████████	Sborník UOŽI 01 2017
km	████████████████████		████████████████████	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis
4	K	5905085070	Souvislé čištění KL koleje pražce ocelové válcované rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, případné vložení geosyntetika, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s výměnou pražců.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou kolejnice, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a doplnění kameniva.
5	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.
6	M	5955101000	<i>Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1</i>
	VV		985*1,65 "štěrk k čističce"
	VV		150*1,65 "doplnění výhybek"
	VV		60*1,65 "Dopolnění po bagrování na mostech, přejezdu a KMDZ u mostu"
	VV		Součet
7	K	5906140100	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. T rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.
8	K	5906140250	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce ocelové válcované tv. T nebo A válcované rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.
9	K	5911683040	Demontáž MDZ s pohyblivým jazykem pražce dřevěné tv. T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí a naložení na dopravní prostředek.
	P		<i>Poznámka k položce: MDZ v kolejnicovém pásu=kus</i>
10	K	5913130030	Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.
11	K	5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek.2. Položka se použije v případech, kdy se no
	VV		150 "Odstranění z výh.č.1, 2"
12	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek.2. Položka se použije v případech, kdy se nové

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
km	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 017
m3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 017
t	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 017
	[redacted]			
	[redacted]			
	[redacted]			
km	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 017
km	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 017
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 017
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 017
m3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 017
	[redacted]			
m3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 017

PČ	Typ	Kód	Popis
	W		969*0,15*3,25 "odtrsnění ŠL po čističce pro umožnění pokládky SB8"
	W		105 "bagrování na mostech, pod přejezdem a KMDZ a u mostu"
	W		Součet
13	K	5915010030	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku III. třídy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.
	W		2*200*0,3 "Těžení pro KSC pod výhybkami"
	W		24 "těžení pro nové KSC pro KMDZ a přejezd"
	W		Součet
14	K	5914075120	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,30 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a odtěžení zeminy.
	W		22*3 "KSC pod KMDZ u mostu a v trati"
	W		42 "KSC pod KMDZ u mostu a přejezd"
	W		2*200 "KSC pod výhybky"
	W		Součet
15	M	5955101020	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené šterkodrt' frakce 0/32
	W		508*0,3*1,9
16	M	5964133005	Železniční spodek Geotextilie separační
17	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení KL nově zřizované koleje, vložení geosyntetika, rozprostření vrstvy kameniva, zřízení homogenizované vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách nejsou
	W		(969*0,15*3,25)-(1437*0,089) "Doplnění ŠL po montáži KR SB8"
	W		105 "Zřízení ŠL po bagrování na mostech a KMDZ"
	W		Součet
18	K	5905060020	Zřízení nového kolejového lože ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení KL nově zřizované koleje, vložení geosyntetika, rozprostření vrstvy kameniva, zřízení homogenizované vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách nej
	W		2*75 "v.č.1 a 2"
19	K	5906130070	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
20	K	5906080015	Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyřl vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž výstroje, potřebnou manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a dodávku materiálu.
21	M	5956101005	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub
			2600x260x150 mm
22	M	5958140000	Železniční svršek-upevňovač Podkladnice žebrová tv. S4

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	████████			
	████████			
	████████			
m3	████████	████████	████████	Sborník UOŽI 01 2017
	████████			
	████████			
	████████			
m2	████████	████████	████████	Sborník UOŽI 01 2017
	████████			
	████████			
	████████			
t	████████	████████	████████	Sborník UOŽI 01 2017
	████████			
m2	████████	████████	████████	Sborník UOŽI 01 2017
	████████			
m3	████████	████████	████████	Sborník UOŽI 01 2017
	████████			
	████████			
	████████			
m3	████████	████████	████████	Sborník UOŽI 01 2017
	████████			
km	████████	████████	████████	Sborník UOŽI 01 2017
útl.pl.	████████	████████	████████	Sborník UOŽI 01 2017
kus	████████	████████	████████	Sborník UOŽI 01 2017
kus	████████	████████	████████	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis
23	M	5958158070	Železniční svršek-upevňovadla Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)
24	M	5958134075	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací vrtule R1(145)
	VV		440 "vystrojení příčných pražců"
	VV		60 "Pro úhelníky do přejezdu"
	VV		Součet
25	M	5958134040	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6
	VV		440 "vystrojení příčných pražců"
	VV		60 "Pro úhelníky do přejezdu"
	VV		Součet
26	K	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
27	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
	VV		270 "Montáž na každý 3 pražec"
28	M	5960101005	Svařování, navařování, broušení Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8
29	M	5958134025	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací svěrka ŽS 4
30	M	5958134044	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 1 (M24x80)
31	M	5958131070	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací s antikorozií úpravou kroužek pružný dvojitý Fe 6
32	M	5958131065	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací s antikorozií úpravou matice M24
33	M	5958158005	Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6
34	K	5911685030	Montáž MDZ s pohyblivým jazykem pražce dřevěné tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, vrtání otvorů u pražců dřevěných, montáž dílů, a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, zřízení svaru a montáž styků.
	P		Poznámka k položce: MDZ v kolejnicovém pásu=kus
35	M	5958134020	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací svěrka Sk1 24
	VV		160 "Pro pražce SB8 kolem KMDZ"
36	M	5958131060	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací s antikorozií úpravou matice M22
37	M	5958134043	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 0 (M22x70)
38	M	5958131075	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací s antikorozií úpravou podložka Uls 6

PČ	Typ	Kód	Popis
39	K	5907025110	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>
40	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.
41	K	5907010070	Výměna LISÚ tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>
	VV		2*3,5
42	M	5957131005	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 3,50 m
43	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.
44	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kilometr koleje=km</i>
45	K	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Rozvinutá délka výhybky=m</i>
46	K	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice.
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Vrt=kus</i>
	VV		8 "propojovací lana u LISu"
	VV		3*4 "Vrtání pro SK30"
	VV		Součet

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
m	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017
ú.l.pl.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017
m	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017
m3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017
km	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017
m	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017
	[redacted]	[redacted]		
	[redacted]	[redacted]		
	[redacted]	[redacted]		

PČ	Typ	Kód	Popis
47	K	7592005076	Montáž počítačého bodu počítače náprav ALCATEL SK30 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení
48	K	5905115010	Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu nadvýšení KL ručně.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a zřízení nadvýšení z vozů a na dodávku kameniva.
	P		<i>Poznámka k položce: Kilometr koleje=km</i>
49	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli.2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejniče.
	P		<i>Poznámka k položce: Kilometr koleje=km</i>
50	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejniče.
	P		<i>Poznámka k položce: Kilometr koleje=km</i>
51	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli.2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejniče.
	P		<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky</i>
	VV		2*100
52	K	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejniče.
	P		<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
kus	█	█	█	Sborník UOŽI 01 2017
m	█	█	█	Sborník UOŽI 01 2017
km	█	█	█	Sborník UOŽI 01 2017
km	█	█	█	Sborník UOŽI 01 2017
m	█	█	█	Sborník UOŽI 01 2017
	█	█		
m	█	█	█	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis
			Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49.
53	K	5910020030	Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž stvku.
54	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.
55	K	5910040210	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice.
	P		Poznámka k položce: Metr kolejnice=m
	VV		2*573 "Oblouk R300"
	VV		2*1050 "Kolej ostatní"
	VV		Součet
56	K	5910045010	Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž bočních opěrek v oblouku o malém poloměru.
	P		Poznámka k položce: Metr kolejnice=m
	VV		2*573
57	K	5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídok. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
	VV		4,5 "Přejezdové panely INTERMONT dodá TO"
58	K	5913065030	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
59	M	5963134000	Železniční přejezdové konstrukce Náběhový klín dřevěný
60	K	5912050120	Staničení demontáž hektometrovníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zemní práce a výměnu, demontáž nebo montáž staničení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
	P		Poznámka k položce: Díl=kus
61	K	5912050220	Staničení montáž hektometrovníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zemní práce a výměnu, demontáž nebo montáž staničení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
	P		Poznámka k položce: Díl=kus

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
svar	████████	████████	████████	Sborník UOŽI 01 2017
svar	████████	████████	████████	Sborník UOŽI 01 2017
m	████████	████████	████████	Sborník UOŽI 01 2017
	████████			
	████████			
	████████			
m	████████	████████	████████	Sborník UOŽI 01 2017
	████████			
m	████████	████████	████████	Sborník UOŽI 01 2017
	████████			
kus	████████	████████	████████	Sborník UOŽI 01 2017
kus	████████	████████	████████	Sborník UOŽI 01 2017
kus	████████	████████	████████	Sborník UOŽI 01 2017
kus	████████	████████	████████	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis
62	M	5962101120	Návěstidla a traťové značky Návěstidlo hektometrovník železobetonový se znaky
63	K	5912065210	Montáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž součástí značky včetně zemních prací a úpravy terénu.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
	P		Poznámka k položce: Značka=kus
64	M	5962119010	Návěstidla a traťové značky Zajištění PPK konzolová značka
65	M	5962119020	Návěstidla a traťové značky Zajištění PPK štítek konzolové a hřebové značky
66	M	5962119025	Návěstidla a traťové značky Zajištění PPK betonový sloupek pro konzolovou značku

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
kus	████	████	████	Sborník UOŽI 01 2017
kus	████	████	████	Sborník UOŽI 01 2017
kus	████	████	████	Sborník UOŽI 01 2017
kus	████	████	████	Sborník UOŽI 01 2017
kus	████	████	████	Sborník UOŽI 01 2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava tratě v úseku Rohatec - Sudoměřice nad Moravou

Objekt:

01 - Žel. svršek

Soupis:

01.2 - Výh.č. 1,2

KSO:

Místo: Rohatec

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO, a.s.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: Vypln' údaj

IČ:
DIČ:

IČ: 46904859
DIČ: CZ46904859

IČ:
DIČ:

296 418,68

Základ daně
296 418,68
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
62 247,92
0,00

v CZK

358 666,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava tratě v úseku Rohatec - Sudoměřice nad Moravou

Objekt:

01 - Žel. svršek

Soupis:

01.2 - Výh.č. 1,2

Místo:

Rohatec

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

Datum: Vyplň údaj

Projektant:

Cena celkem [CZK]

296 418,68

296 418,68

296 418,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava tratě v úseku Rohatec - Sudoměřice nad Moravou

Objekt:

01 - Žel. svršek

Soupis:

01.2 - Výh.č. 1,2

Místo:

Rohatec

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		5	Komunikace pozemní
24	K	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
	P		<i>Poznámka k položce: Spojka=kus</i>
6	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.
	W		2*9,360 "vyjmutí v.č.1 a 2"
7	K	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vložení konstrukce podle technologického postupu, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.
	W		2*9,360 "vložení v.č.1 a 2"

Datum: Vyplň údaj

Projektant:

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------	--------------	-------------------	-----------------

296 418,68

296 418,68

296 418,68

styk	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017
------	------------	------------	------------	----------------------

t	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017
---	------------	------------	------------	----------------------

[redacted]

t	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017
---	------------	------------	------------	----------------------

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis
9	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.
	P		<i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i>
10	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.
	P		<i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i>
11	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.
	P		<i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i>
12	M	5956122015	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2500x260x150
13	M	5956122020	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150
14	M	5956122025	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150
15	M	5956122030	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150
16	M	5956122035	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150
17	M	5956122040	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted] orník UOŽI 01 [redacted] 17
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted] Sborník UOŽI 01 [redacted] 2017
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted] orník UOŽI 01 [redacted] 17
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted] Sborník UOŽI 01 [redacted] 2017
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted] Sborník UOŽI 01 [redacted] 2017
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted] Sborník UOŽI 01 [redacted] 2017
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted] Sborník UOŽI 01 [redacted] 2017
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted] Sborník UOŽI 01 [redacted] 2017

PČ	Typ	Kód	Popis
18	M	5956122045	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150
19	M	5956122060	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150
20	M	5956122065	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150
21	M	5956122090	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150
22	M	5956122095	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150
23	M	5956122110	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150
25	M	5958134075	Železniční svršek-upevňovačla Součásti upevňovací vrtule R1(145)
27	M	5958173000	Železniční svršek-upevňovačla Polyetylenové pásy v kotoučích
26	M	5958134040	Železniční svršek-upevňovačla Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6
1	K	5907015035	Jedinečná výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačel, zřízení nebo demon
	P		Poznámka k položce: Metr kolejnice=m
	VV		77 "výměna středových kolejnic ve výh. č. 1 a 2"
2	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.
	P		Poznámka k položce: Řez=kus
3	K	5910020030	Svařování kolejnic termítem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž stvku.
4	K	5910105010	Navaření lokální vady jazyka. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, kontrolu doléhání jazyka na jazykové opěrky, kluzné stoličky a k opornici.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, seřízení závěru výhybky a kontrolu ultrazvukem.
	VV		10*4 "v.č.2"
	VV		11*4 "v.č.2"
	VV		Součet

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017
m2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017
m	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017
svar	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017
cm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017
	[redacted]			
	[redacted]			
	[redacted]			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	5910105020	Navaření lokální vady opornice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídka, kontrolu doléhání jazyka na jazykové opěrky, kluzné stoličky a k opornici.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, seřízení závěru výhybky a kontrolu ultrazvukem.	cm2				Sborník UOŽI 01 2017
	W		8*4 "v.č.2"					
	W		7*4 "v.č.2"					
	W		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava tratě v úseku Rohatec - Sudoměřice nad Moravou

Objekt:

01 - Žel. svršek

Soupis:

01.3 - TSO koleje v km 2,966 - 3,319

KSO:

Místo: Rohatec

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO, a.s.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižena

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ: 46904859
DIČ: CZ46904859

IČ:
DIČ:

2 042 046,60

Základ daně
2 042 046,60
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
428 829,79
0,00

v CZK

2 470 876,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava tratě v úseku Rohatec - Sudoměřice nad Moravou

Objekt:

01 - Žel. svršek

Soupis:

01.3 - TSO koleje v km 2,966 - 3,319

Místo:

Rohatec

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

Datum: Vyplň údaj

Projektant:

Cena celkem [CZK]

2 042 046,60

2 042 046,60

2 042 046,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava tratě v úseku Rohatec - Sudoměřice nad Moravou

Objekt:

01 - Žel. svršek

Soupis:

01.3 - TSO koleje v km 2,966 - 3,319

Místo:

Rohatec

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		5	Komunikace pozemní
1	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. Položka se použije v případech, kdy se nové KL nezřizuje.
		VV	178 "odstranění ŠL po čističce pro umožnění pokládky SB8"
2	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení KL nově zřizované koleje, vložení geosyntetika, rozprostření vrstvy kameniva, zřízení homogenizované vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na na položení KR, úpravu směrového a výškového uspořádání, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 3. Položka se použije v případech nově zřizované koleje nebo výhybky.
		VV	140 "Doplnění ŠL po montáži KR SB8"
3	K	5905085010	Souvislé čištění KL koleje pražce dřevěné rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, případné vložení geosyntetika, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou kolejnice, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání a doplnění kameniva.

Datum: Vyplň údaj

Projektant:

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2 042 046,60	
			2 042 046,60	
			2 042 046,60	
m3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted] 2017
	[redacted]			
	[redacted]			[redacted] Sborník UOŽI 01 2017
	[redacted]			
km	[redacted]		[redacted]	[redacted] Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis
4	K	5905085070	Souvislé čištění KL koleje pražce ocelové válcované rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, případné vložení geosyntetika, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s výměnou pražců.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou kolejnice, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a doplnění kameniva.
5	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výškových vozů případně nakladačem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.
	VV		315 "doplnění 50% po čističce pod A/OP)"
	VV		24 "doplnění 30% po čističce pod S49/DP"
	VV		Součet
6	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kilometr koleje=km</i>
7	K	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
8	M	5958128010	<i>Železniční svršek-upevňovací Kompletty ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)</i>
9	M	5958158005	<i>Železniční svršek-upevňovací Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6</i>
10	K	5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.
11	M	5955101000	<i>Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1</i>
	VV		339*1,65 "štěrk k čističce"
12	K	5906140250	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce ocelové válcované tv. T nebo A; válcované rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
km	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017
m3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017
	[redacted]			
	[redacted]			
	[redacted]			
km	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017
km	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017
km	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017
t	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017
	[redacted]			
km	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis
13	K	5907025110	<p>Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.</p>
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Metr kolejnice=m</p>
21	K	5908050010	<p>Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.</p>
22	K	5909031020	<p>Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli.2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.</p>
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Kilometr koleje=km</p>
14	K	5909032020	<p>Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.</p>
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Kilometr koleje=km</p>
15	K	5910020030	<p>Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spárá svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnaní kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.</p>
23	K	5910035030	<p>Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.</p>

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
m	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	borník UOŽI 01 017
út.pl.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	borník UOŽI 01 017
km	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	borník UOŽI 01 017
km	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	borník UOŽI 01 2017
svar	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	borník UOŽI 01 017
svar	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	borník UOŽI 01 7

PČ	Typ	Kód	Popis
16	K	5910040210	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>
17	K	5912065210	Montáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž součástí značky včetně zemních prací a úpravy terénu.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
	P		<i>Poznámka k položce: Značka=kus</i>
18	M	5962119010	Návěstidla a tratové značky Zajištění PPK konzolová značka
19	M	5962119020	Návěstidla a tratové značky Zajištění PPK štítek konzolové a hřebové značky
20	M	5962119025	Návěstidla a tratové značky Zajištění PPK betonový sloupek pro konzolovou značku

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
m	██████	██████	██████	Sborník UOŽI 01 2017
kus	██████	██████	██████	Sborník UOŽI 01 2017
kus	██████	██████	██████	Sborník UOŽI 01 2017
kus	██████	██████	██████	Sborník UOŽI 01 2017
kus	██████	██████	██████	Sborník UOŽI 01 2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava tratě v úseku Rohatec - Sudoměřice nad Moravou

Objekt:

02 - Žel. spodek

Soupis:

02.1 - Nástupiště

KSO:

Místo: Rohatec

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO, a.s.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ: 46904859
DIČ: CZ46904859

IČ:
DIČ:

270 752,80

Základ daně
270 752,80
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
56 858,09
0,00

v CZK

327 610,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava tratě v úseku Rohatec - Sudoměřice nad Moravou

Objekt:

02 - Žel. spodek

Soupis:

02.1 - Nástupiště

Místo:

Rohatec

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

M - Práce a dodávky M

Datum: Vyplň údaj

Projektant:

Cena celkem [CZK]

270 752,80

270 752,80

0,00

270 752,80

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava tratě v úseku Rohatec - Sudoměřice nad Moravou

Objekt:

02 - Žel. spodek

Soupis:

02.1 - Nástupiště

Místo:

Rohatec

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

	D	HSV	Práce a dodávky HSV
	D	4	Vodorovné konstrukce
	D	5	Komunikace pozemní
1	K	5914125010	Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž desek podle vzorového listu.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
2	K	5914135040	Zřízení nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž prefabrikátů nástupiště podle vzorového listu.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zemní práce a dodávku materiálu.
3	K	5915005020	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.
	VV		4,6 "hloubení jam pod patky"
	VV		1 "hloubení štěrku pod přístupovou cetu k přístřešku"
	VV		Součet
4	M	5964161000	Železniční spodek Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517
5	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.
	VV		4,6 "štěrk pod patkami nástupištních tvárcí TISCHER"
	VV		47 "štěrk 50 cm pod pražec koleje, vzdálenost 2m od osy, přístupová cesta"
	VV		Součet

Datum: Vyplň údaj

Projektant:

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			270 752,80	
			270 752,80	
			0,00	
			270 752,80	
m				Sborník UOŽI 01
m				Sborník UOŽI 01 2017
m3				Sborník UOŽI 01 2017
m3				Sborník UOŽI 01 2017
m3				Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis
6	K	5915030010	Bourání drobných staveb železničního spodku zarážedel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybourání zdiva, uložení na terén, naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.
	VV		1 "bourání betonového základu"
7	M	5955101025	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené drt frakce 4/8
	D	M	Práce a dodávky M

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
m3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	2017
t	[redacted]	[redacted]	[redacted]	SDO 111K 0021 01 17
			0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava tratě v úseku Rohatec - Sudoměřice nad Moravou

Objekt:

02 - Žel. spodek

Soupis:

02.2 - Odvodnění oblouku

KSO:

Místo: Rohatec

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO, a.s.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ: 46904859
DIČ: CZ46904859

IČ:
DIČ:

525 100,00

Základ daně
525 100,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
110 271,00
0,00

v CZK

635 371,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava tratě v úseku Rohatec - Sudoměřice nad Moravou

Objekt:

02 - Žel. spodek

Soupis:

02.2 - Odvodnění oblouku

Místo:

Rohatec

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO, a. s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

Datum: Vyplň údaj

Projektant:

Cena celkem [CZK]

525 100,00

525 100,00

525 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava tratě v úseku Rohatec - Sudoměřice nad Moravou

Objekt:

02 - Žel. spodek

Soupis:

02.2 - Odvodnění oblouku

Místo:

Rohatec

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV
D	5		Komunikace pozemní
1	K	5915005020	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.
	W	590	"zřízení oboustranného odvodňovacích zařízení"

Datum: Vyplň údaj

Projektant:

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			525 100,00	
			525 100,00	
			525 100,00	
m3	██████████ 590,000	██████████	██████████	Sborník UOŽI 01 ██████████17

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava tratě v úseku Rohatec - Sudoměřice nad Moravou

Objekt:

03 - Ostatní

Soupis:

03.1 - Manipulace, přepravy, poplatky

KSO:

Místo: Rohatec

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO, a.s.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ: 46904859
DIČ: CZ46904859

IČ:
DIČ:

2 563 408,50

Základ daně
2 563 408,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
538 315,79
0,00

v CZK

3 101 724,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava tratě v úseku Rohatec - Sudoměřice nad Moravou

Objekt:

03 - Ostatní

Soupis:

03.1 - Manipulace, přepravy, poplatky

Místo:

Rohatec

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum: Vyplň údaj

Projektant:

Cena celkem [CZK]

2 563 408,50

149 948,04

149 948,04

2 413 460,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava tratě v úseku Rohatec - Sudoměřice nad Moravou

Objekt:

03 - Ostatní

Soupis:

03.1 - Manipulace, přepravy, poplatky

Místo:

Rohatec

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV
D	5		Komunikace pozemní
1	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v
	W		340,791 "Složení kolejnic 49E1 délky 75m z vagonů"
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady
6	K	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo
	W		30 "přeprava štěrku Bzenec - přívoz"
	W		2 "přeprava betonového základu na skládku"
	W		12,510 "přeprava betonu pod patky nást. tvárníc a přístupovou cestu - Hodonín"
	W		Součet
3	K	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo
	W		1971,75 "31,5/63"
	W		289,560 "0/32"

Datum: Vyplň údaj

Projektant:

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2 563 408,50	
			[redacted]	
			[redacted]	
t	[redacted] [redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017
			[redacted]	
t	[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017
t	[redacted] [redacted]	[redacted]	[redacted]	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis
	W		559,350 "31,5/63 - na úsek 2,966-3,319"
	W		Součet
	W		Součet
8	K	9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložíště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.
	W		4,116+25+5,120+0,315+0,011+43 "přeprava výzisku (pražce,kolejnice,upevňovadla) z úseku 2,966 - 3,319 do V.n.M"
4	K	9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob
	W		13,909 "Drobné kolejivo a ostatní materiál"
	W		3000*0,289 "Přeprava pražců SB8 z žst. Brno dolní"
	W		2,642+0,195+1,191+0,510 "komplety ŽS4 a zajišťovací značky"
	W		Součet
5	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z mezískládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.
	W		3000*0,289 "Naložení pražců SB8"
2	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního pros
	W		2 "Jeřáby na složení kolejnic"
	W		2 "Jeřáb k naložení páračců"
	W		2 "Přeprava pražců"
	W		6 "Mechanizace na staveništi"
	W		1 "Čistička"
	W		2 "ASP, PUŠL"
	W		Součet
6	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.
	W		8,600+5,120
7	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.

MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
t			Sborník UOŽI 01 2017
t			Sborník UOŽI 01 2017
t			Sborník UOŽI 01 2017
kus			Sborník UOŽI 01 2017
t			Sborník UOŽI 01 2017
t			Sborník UOŽI 01 2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava tratě v úseku Rohatec - Sudoměřice nad Moravou

Objekt:

03 - Ostatní

Soupis:

03.2 - VRN

KSO:

Místo: Rohatec

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO, a.s.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ: 46904859
DIČ: CZ46904859

IČ:
DIČ:

374 262,01

Základ daně
374 262,01
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
78 595,02
0,00

v CZK

452 857,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava tratě v úseku Rohatec - Sudoměřice nad Moravou

Objekt:

03 - Ostatní

Soupis:

03.2 - VRN

Místo:

Rohatec

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum: Vyplň údaj

Projektant:

Cena celkem [CZK]

374 262,01

374 262,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava tratě v úseku Rohatec - Sudoměřice nad Moravou

Objekt:

03 - Ostatní

Soupis:

03.2 - VRN

Místo:

Rohatec

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO, a.s.

PČ Typ

Kód

Popis

Náklady soupisu celkem

PČ	Typ	Kód	Popis
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
1	K	012103000	Geodetické práce před opravou
2	K	012203000	Geodetické práce v průběhu opravy
3	K	012303000	Geodetické práce po ukončení opravy
4	K	013003004	Projektové práce v rozsahu ZRN přes 5 do 20 mil. Kč
	VV		1 "Zpracovat projek pro zajištění PPK a osazení zajišťovacích značek"
	VV		1 "Zpracovat dokumentacy skutečného provedení"
	VV		Součet
5	K	030003003	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč
6	K	045002000	Koordinační a kompletační činnost
7	K	RV307001	Kontrola PPK před zřízením BK trat' jednokolejná zaměřením APK. V cenách jsou započteny náklady na geodetickou kontinuální kontrolu PPK před zřízením BK a vyhotovení dokumentace dle „Metodického pokynu pro měření PPK“ vyhotovení záznamu a zároveň také geodetická kontrola polohy zajišťovacích značek (zpracování dokumentace v digitální podobě) PPK=prostorová poloha koleje
8	K	RV336001	Příplatek za práci v den pracovního volna a klidu Příplatek za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích za směnu zaměstnance v délce minimálně 8 hodin a/nebo za práci v noci od 22,00 hod do 6,00 hod. Směna = kus
9	K	RV342	Organizační zajištění prací při zřizování a udržování bezстыkové koleje podle př. S3/2, zejména technologická příprava pořízení schématu a projednání postupu, kontrola připravenosti a řízení postupu prací, předání prací a dokladů objednateli.

Datum: Vyplň údaj

Projektant:

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			374 262,01	
			374 262,01	
%				300111K 0021 01
%				2017
%				300111K 0021 01
%				2017
sada				300111K 0021 01
				2017
%				300111K 0021 01
%				2017
%				300111K 0021 01
				2017
km				
kus				
m				