

Evidenční č.:

Zveřejnění:

Registr smluv:

SMLOUVA O DÍLO

(smlouva o zhotovení stavby)

„Stavební úpravy objektu Nádražní 34 v Mohelnici - opakované“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Město Mohelnice
se sídlem: U Brány 916/2
789 85 Mohelnice
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038
zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou města
Telefon: +420 583 452 132
E-mail: kubap@mohelnice.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice
Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED] investiční referent
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

- 2. Zhotovitel:** ESB mont s. r. o.
se sídlem: Družstevní 335/14
789 85 Mohelnice
IČ: 09690751
DIČ: CZ09690751
zastoupený: Petrem Šímou, jednatelem
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: MONETA Money Bank
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

II. Dílo

1. Dílem se rozumí provedení stavby s názvem „**Stavební úpravy objektu Nádražní 34 v Mohelnici**“, a to při plném respektování:
 - a) obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických předpisech a ČSN,
 - b) projektové dokumentace, kterou zhotovila společnost Projekční studio L&Ko, s.r.o., Třebovská 164/34, Mohelnice 789 85, IČ: 09007725,
 - c) vyplněného výkazu výměr a jeho položek,
 - d) podmínek Výzvy k podání nabídek,(dále jen „díl“).
2. Dílo bude zhotovováno na budově v majetku města Mohelnice, v ulici Nádražní 34, p. č. 2432/2, k. ú. Mohelnice.
3. Dílo se považuje za zhotovené, bylo-li zhotovitelem předáno a objednatelem převzato po úplném dokončení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, jak to vyplývá z dokumentů a podmínek uvedených v ustanovení odst. 1 tohoto článku této smlouvy tak, aby bylo dílo plně provozovatelné a užitelné, přičemž budou provedeny a dokončeny též všechny další činnosti podmiňující provedení díla. Zhotovené dílo převezme objednatel i s případnými drobnými vadami a nedodělkami nebránícími nikterak v užívání a provozování díla k účelu, pro který je objednatelem pořízováno.
4. Dílo se považuje za provedené podpisem předávacího protokolu o převzetí díla bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo s výhradami existence vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, považuje se dílo za provedené odstraněním poslední vady nebo nedodětku, uvedené v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli sjednanou cenu díla k úhradě podle další úpravy této smlouvy.

III. Termíny plnění zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
 - **Předpokládaný termín zahájení provádění díla:** **01. 03. 2026**
 - **Termín provedení díla nejpozději do:** **01. 07. 2026**

Předpokládaný termín zahájení díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na díle. Objednatel umožní zhotoviteli dřívejší zahájení a provedení stavebních prací.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena v Kč bez DPH	1.408.419,21
----------------------------------	---------------------

Daň z přidané hodnoty odvede objednatel.

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele na základě ocenění výkazu výměr. Oceněný výkaz výměr je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. Výkaz výměr je uchazečem oceněn tak, že v konečném důsledku obsahuje celkové náklady – cenu za práce, dopravu, materiál i další náklady včetně přiměřeného zisku.
3. Celková cena obsahuje také:
 - náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště zhotovitele, bezpečnostní opatření na staveništi,
 - poplatky (náklady na likvidaci odpadu spojeného se stavbou, náklady za zábor veřejného prostranství),
 - úklid dotčených prostranství,
 - spotřebované energie.
4. Cena vzešlá z oceněného výkazu výměr a podmínek této smlouvy o dílo se považuje za cenu sjednanou, smluvní a nejvýše přípustnou.
5. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla na základě faktury. Faktura může být vystavena až po písemném souhlasu osoby objednatele uvedenou v čl. I. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po řádném provedení díla a po vyklizení staveniště. Faktura bude mít splatnost 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura se podává výhradně přes podatelnu objednatele, elektronická adresa je mesto@mohelnice.cz.
6. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

V. Součinnost smluvních stran

1. Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo staveniště a ten je povinen ho převzít.
2. Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost osobám objednatelé uvedených v čl. I.
3. Objednatel je povinen i po převzetí zhotoveného díla umožnit zhotoviteli přístup na staveniště pro odstraňování případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o provádění díla.
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo zejména s využitím vlastních kapacit.
3. Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli při předání díla doklady o likvidaci odpadů.
4. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou kvalitu či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu.
5. Zhotovitel je povinen uzavřít před zahájením díla pojistnou smlouvu s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 2 mil. Kč bez DPH zahrnující i úhradu proti poškození díla. Nepředloží-li zhotovitel na výzvu objednatele kopii pojistné smlouvy s dokladem o zaplacení pojistného do 10 pracovních dnů od zahájení provádění díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** (dva tisíce korun českých) za každý i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
6. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději k **01. 03. 2026**.

VII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na jakost zcela dokončeného díla záruku po dobu **60** měsíců.
2. V případě projevení se vad díla v záruční době musí zhotovitel nastoupit k jejich odstranění nejpozději pátý pracovní den po doručení požadavku objednatele zaslaného e-mailem. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.
3. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují a jaký zákonný způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje.
4. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamované vady v termínu uvedeném v čl. VII odst. 2, je objednatel oprávněn zajistit opravu reklamované vady třetí osobou s tím, že náklady spojené s takovou opravou nese zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** (deset tisíc korun českých).
5. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případě, kdy vadu neuzná, či tvrdí, že za ni neodpovídá. Náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel až do právní moci rozhodnutí příslušným soudem ve věci samé.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,2 %** (dvě desetiny procenta) **z celkové ceny díla** bez DPH, za každý i jen započatý den prodlení, a to až do okamžiku provedení díla.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05 %** (5 setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu dohodnutém při předání a převzetí zcela provedeného díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **500 Kč** (pět set korun českých) za každý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel bude v prodlení s termínem odstranění reklamované vady stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele podle článku VII. odst. 2 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** (jeden tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel nezahájí práce na díle do termínu uvedeného v čl. VI odst. 6 této smlouvy, má objednatel právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, v takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **15 %** (patnáct procent) z celkové ceny díla bez DPH.

IX. Dohoda o zápočtu

1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny díla byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod).

X. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadnému provedení

díla dle dokumentace pro provádění stavby a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel a ten má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit, pokud je zhotovitel v prodlení s termínem provedení díla dle čl. III. odst. 1 o více jak 14 (čtrnáct) pracovních dní. Zhotovitel je povinen objednateli předat nedokončené dílo do 5 (pěti) pracovních dní ode dne vypravení oznámení o odstoupení od této smlouvy do datové schránky zhotovitele, a to stejným postupem a se stejnými náležitostmi a dokumentací uvedených v čl. II. odst. 4 této smlouvy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití § 1978 odst. 2, § 2093, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2628 a § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
10. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
11. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém zasedání dne 17.12.2025 pod usnesením č. j. 2637/100/RM/2025


Příloha - cenová nabídka (oceněný výkaz výměr)

V Mohelnici 19. 12. 2025




Dru

IČ:



město Mohelnice zastoupené
starostou Ing. Pavlem Kubou
objednatel

ESB mont s. r. o.,
Petr Šíma, jednatel
zhotovitel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: LKO290525
Stavba: Stavební úpravy objektu na parc.č.2432/2 k.ú. Mohelnice

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 29. 5. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Účastník:	IČ: 09690751
ESB mont s.r.o.	DIČ: CZ09690751
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 408 419,21
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	1 408 419,21	169 010,31
Cena s DPH v CZK			1 577 429,52

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LKO290525

Stavba: Stavební úpravy objektu na parc.č.2432/2 k.ú. Mohelnice

Místo: Datum: 29. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Účastník: ESB mont s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 408 419,21	1 577 429,52	
01	stavební pložkový	1 376 969,21	1 542 205,52	STA
02	vrn	31 450,00	35 224,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu na parc.č.2432/2 k.ú. Mohelnice

Objekt:

01 - stavební pložkový

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

ESB mont s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

9690751

DIČ:

CZ09690751

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu na parc.č.2432/2 k.ú. Mohelnice

Objekt:

01 - stavební pložkový

Místo:

Datum: 29. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: ESB mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	311273111	Zdivo tepelněizolační z pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu, pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 400 kg/m3, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 375 mm	m2	3,977			ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311273111					
		VV	zdivo vstupu					
		VV	3,46*2,62-2,12*2,4		3,977			
		VV	Součet		3,977			
2	K	317168058	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm	kus	4,000			ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168058					
3	K	317998113	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm	m	2,750			ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317998113					
4	K	342151113	Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy přes 12 do 24 m	m2	62,149			ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342151113					
		VV	tl.200 mm					
		VV	stěna podesty					
		VV	3,46*16,68		57,713			
		VV	-(3,46*1,515)*5		-26,210			
		VV	-(3,46*1,45)		-5,017			
		VV	stěna mezipodesty					
		VV	3,46*18,097		62,616			
		VV	-(3,46*1,515)*6		-31,451			
		VV	Mezisoučet		57,651			
		VV	tl.80 mm					
		VV	3,46*0,65*2		4,498			
		VV	Mezisoučet		4,498			
		VV	Součet		62,149			
5	M	55324760.1	panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, skryté kotvení, U 0,43W/m2K, modulová/celková š 1000/1054mm tl 80mm	m2	68,364			oložka
		VV	62,149*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		68,364			
6	M	55324765	panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, skryté kotvení, U 0,21W/m2K, modulová/celková š 1000/1054mm tl 200mm	m2	68,364			ÚRS 2025 01
		VV	62,149*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		68,364			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
7	K	611131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů	m2	22,006			ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131111					
		VV	skladba S1					
		VV	konstrukce podlahy - podhled					
		VV	(3,46*0,53)*12		22,006			
		VV	Součet		22,006			
8	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	22,006			ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131121					
		VV	skladba S1					
		VV	konstrukce podlahy - podhled pod omítku					
		VV	(3,46*0,53)*12		22,006			
		VV	Součet		22,006			
9	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	22,006			ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611142001					
		VV	skladba S1					
		VV	konstrukce podlahy - podhled					
		VV	(3,46*0,53)*12		22,006			
		VV	Součet		22,006			
10	K	611321132	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů	m2	22,006			ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321132					
		VV	skladba S1					
		VV	konstrukce podlahy - podhled					
		VV	(3,46*0,53)*12		22,006			
		VV	Součet		22,006			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	612325221	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	48,000			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325221					
		VV	zapravení po vybourání zábradlí		48,000			
		VV	12*4		48,000			
		VV	Součet					
12	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	10,549			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131121					
		VV	zdívo vstupu		7,954			
		VV	(3,46*2,62-2,12*2,4)*2		2,595			
		VV	(2,4*2+2,12)*0,375		10,549			
		VV	Součet					
13	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	10,549			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622142001					
		VV	zdívo vstupu		7,954			
		VV	(3,46*2,62-2,12*2,4)*2		2,595			
		VV	(2,4*2+2,12)*0,375		10,549			
		VV	Součet					
14	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	13,840			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143003					
		VV	(2,4*2+2,12)*2		13,840			
		VV	Součet		13,840			
15	M	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	14,532			S ÚRS 2025 01
		VV	13,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,532			
	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn	m2	10,549			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151001					
		VV	zdívo vstupu		7,954			
		VV	(3,46*2,62-2,12*2,4)*2		2,595			
		VV	(2,4*2+2,12)*0,375		10,549			
		VV	Součet					
17	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	10,549			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
18	K	941111311	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakrytého	kus	1,000			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111311					
19	K	941211112	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	129,508			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211112					
		VV	3,46*17,33		59,962			
		VV	3,46*20,1		69,546			
		VV	Součet		129,508			
	K	941211212	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití	m2	3 885,240			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211212					
		VV	předpoklad 30 dní		3 885,240			
		VV	129,508*30		3 885,240			
		VV	Součet					
21	K	941211812	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	129,508			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211812					
		VV	3,46*17,33		59,962			
		VV	3,46*20,1		69,546			
		VV	Součet		129,508			
22	K	953961213	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	72,000			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953961213					
23	K	968082022	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2	m2	9,065			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968082022					
		VV	vstupní portál		9,065			
		VV	3,46*2,62		9,065			
		VV	Součet					
24	K	975111141	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 11 do 15 kPa zřízení	m2	6,920			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975111141					
		VV	stříška vstupu na které bude lešení		6,920			
		VV	3,46*2		6,920			
		VV	Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	975111142	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 11 do 15 kPa příplatek za první a každý další den použití	m2	207,600			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975111142					
		VV	přepoklad 30 dní					
		VV	6,92*30		207,600			
		VV	Součet		207,600			
26	K	975111143	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 11 do 15 kPa odstranění	m2	6,920			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975111143					
		VV	stříška vstupu na které bude lešení					
		VV	3,46*2		6,920			
		VV	Součet		6,920			
27	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	129,508			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111111					
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					
28	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	6,054			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013216					
29	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,054			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
30	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	90,810			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
		VV	6,054*15 'Přepočtené koeficientem množství		90,810			
31	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,054			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
	D	998	Přesun hmot					
32	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	5,330			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018003					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	762	Konstrukce tesařské					
33	K	762810114	Záklop stropů z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na trámy na sraz, tloušťky desky 18 mm	m2	44,011			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762810114					
		VV	skladba S1					
		VV	konstrukce podlahy - záklop					
		VV	(3,46*0,53)*12*2		44,011			
		VV	Součet		44,011			
34	K	762810173	Záklop stropů z cementotřískových desek dvouvrstvých šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 12+12 mm	m2	22,006			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762810173					
		VV	skladba S1					
		VV	konstrukce podlahy - podhled					
		VV	(3,46*0,53)*12		22,006			
		VV	Součet		22,006			
35	K	998762123	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,030			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762123					
	D	763	Konstrukce suché výstavby					
36	K	763121411	Stěna představená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	53,001			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121411					
		VV	pohledová stěna					
		VV	podesta					
		VV	(3,46*2,65-3,46*1,515)*5		19,636			
		VV	(3,46*2,65-3,46*1,45)		4,152			
		VV	mezipodesta					
		VV	(3,46*2,65-3,46*1,515)*5		19,636			
		VV	(3,46*4,283-3,46*1,515)		9,577			
		VV	Součet		53,001			
37	K	763121716	Stěna představená ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na představených stěnách ze sádkartonových desek úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem	m	149,906			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121716					
		VV	skladba S4					
		VV	2,65*22		58,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,283*2		8,566			
	VV		3,46*24		83,040			
	VV		Součet		149,906			
38	K	763164511	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	28,084			S ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763164511					
	VV		skladba S4		24,486			
	VV		(0,12+0,3)*2,65*22		3,598			
	VV		(0,12+0,3)*4,283*2		28,084			
	VV		Součet					
39	K	763172321	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro přičky a předsazené stěny velikost (šxv) 200 x 200 mm	kus	12,000			S ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763172321					
40	M	59030710	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm	kus	12,000			S ÚRS 2025 01
41	K	998763333	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,801			S ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763333					
	D	764	Konstrukce klempířské					
42	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	7,600			S ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002841					
	VV		atiky nad zdi		7,600			
	VV		3,8*2		7,600			
	VV		Součet					
43	K	764011617	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou R 700 mm	m	7,000			S ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764011617					
	VV		K7		7,000			
	VV		3,5*2		7,000			
	VV		Součet					
44	K	764214607	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené R 670 mm	m	7,000			S ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764214607					
	VV		K6		7,000			
	VV		3,5*2		7,000			
	VV		Součet					
45	K	764216605	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů R 400 mm	m	42,000			S ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764216605					
	VV		K4		42,000			
	VV		3,5*12		42,000			
	VV		Součet					
46	K	998764123	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,231			S ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764123					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
47	K	766622136	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámu, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	61,727			S ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622136					
	VV		O1		56,661			
	VV		3,4*1,515*11		5,066			
	VV		O2		5,066			
	VV		3,4*1,49*1		61,727			
	VV		Součet					
48	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	61,727			S ÚRS 2025 01
49	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	38,640			S ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766694116					
	VV		O1+O2		38,640			
	VV		3,22*12		38,640			
	VV		Součet					
50	M	61140078	parapet plastový vnitřní š 200mm	m	38,640			S ÚRS 2025 01
51	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	12,000			S ÚRS 2025 01
52	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	117,910			S ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767627306					
	VV		o1		108,130			
	VV		(3,4*2+1,515*2)*11		9,780			
	VV		O2		9,780			
	VV		(3,4*2+1,49*2)		117,910			
	VV		Součet					
53	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m	117,910			S ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767627307 o1 (3,4*2+1,515*2)*11 O2 (3,4*2+1,49*2) Součet		
						108,130 9,780 117,910		
54	K	998766123	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,320			S ÚRS 2025 01
			Online PSC D 767			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766123 Konstrukce zámečnické		
55	K	767114825	Demontáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnějších přes 15 m2	m2	120,329			S ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767114825 schodišťové stěny 3,46*18,097 3,46*16,68 Součet	62,616 57,713 120,329	
56	K	767161813	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	41,520			S ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767161813 podesty 3,46*6 mezipodesty 3,46*6 Součet	20,760 20,760 41,520	
57	K	767428102	Montáž lemovacích prvků kovových fasádních obkladů spodního ukončení	m	98,000			S ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767428102 K2 3,5*14 K3 3,5*12 K5 3,5 K8 3,5 Součet	49,000 42,000 3,500 3,500 98,000	
58	M	13814056	ukončení dolní zateplená fasáda tl tepelné izolace 200mm (okapnice, základací profil) lakovaný Pz plech tl 0,5-0,63mm	m	105,840			S ÚRS 2025 01
			VV			98*1,08 'Přepočtené koeficientem množství	105,840	
59	K	767428105	Montáž lemovacích prvků kovových fasádních obkladů svislého ukončení koutového	m	71,800			S ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767428105 K1 71,8 Součet	71,800 71,800	
60	M	13814050	ukončení svislé koutové r. š. 300mm lakovaný Pz plech tl 0,5-0,63mm	m	77,544			S ÚRS 2025 01
			VV			71,8*1,08 'Přepočtené koeficientem množství	77,544	
61	K	767428106	Montáž lemovacích prvků kovových fasádních obkladů mezilamelové vložky	m	7,000			S ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767428106 K9 3,5*2 Součet	7,000 7,000	
62	M	13814057	vložky mezilamelové lakovaný Pz plech tl 0,5-0,63mm	m	7,560			S ÚRS 2025 01
			VV			7*1,08 'Přepočtené koeficientem množství	7,560	
63	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlení	kus	1,000			S ÚRS 2025 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640221		
64	M	RMAT0001	vchodové dveře ozn D1	m2	5,088			
65	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	258,400			S ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995113 ozn.6,7,8 dle D.1.2 10,9*12 10,6*11 11*1 Součet	130,800 116,600 11,000 258,400	
66	M	13611210	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 3mm tabule	t	0,272			S ÚRS 2025 01
			VV VV VV			ozn.6,7,8 (131,4+116,2+11)/1000*1,05 Součet	0,272 0,272	
67	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	59,800			S ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995114 ozn. N3 59,8 Součet	59,800 59,800	
68	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	0,063			S ÚRS 2025 01
			VV VV VV			ozn. N3 59,8/1000*1,05 Součet	0,063 0,063	
69	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	1 043,600			S ÚRS 2025 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995115		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		ozn.N1,N3					
	W		37,6*14		526,400			
	W		43,1*12		517,200			
	W		Součet		1 043,600			
70	M	14550318	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x5mm	t	1,096			CS ÚRS 2025 01
	W		ozn.N1,N3					
	W		(37,6*14)/1000*1,05		0,553			
	W		(43,1*12)/1000*1,05		0,543			
	W		Součet		1,096			
71	K	998767123	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,968			S ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767123							
	D 771 Podlahy z dlaždic							
72	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	22,006			S ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011							
	W		skladba S1					
	W		(3,46*0,53)*12		22,006			
	W		Součet		22,006			
73	K	771161012	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)	m	41,520			S ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771161012							
	W		skladba S1					
	W		3,46*12		41,520			
	W		Součet		41,520			
74	M	59054164	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm	m	41,520			S ÚRS 2025 01
75	K	771574415	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2	m2	22,006			S ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574415							
	W		skladba S1					
	W		(3,46*0,53)*12		22,006			
	W		Součet		22,006			
76	M	59761137	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	24,207			S ÚRS 2025 01
	W		22,006*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		24,207			
77	K	998771123	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,711			S ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771123							
	D 783 Dokončovací práce - nátěry							
78	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	95,695			S ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301303							
	W		původní konstrukce					
	W		39,405		39,405			
	W		nové konstrukce					
	W		dle D.1.2					
	W		56,29		56,290			
	W		Součet		95,695			
J	K	783306805	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obrousáním	m2	39,405			S ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783306805							
	W		obvodový rám					
	W		schodišťové stěny					
	W		(3,46*2+18,097*2)*(0,14+0,07*2)		12,072			
	W		3,46*2+16,68*2*(0,14+0,07*2)		16,261			
	W		paždíky					
	W		(0,08*4)*3,46*10		11,072			
	W		Součet		39,405			
80	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	95,695			S ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314201							
	W		původní konstrukce					
	W		39,405		39,405			
	W		nové konstrukce					
	W		dle D.1.2					
	W		56,29		56,290			
	W		Součet		95,695			
	D OST Ostatní							
81	K	O-101	přemístění zvonkových tabel, včetně prodloužení kabeláže a dopojení na nové dveře, zednické zapravení	kpl	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu na parc.č.2432/2 k.ú. Mohelnice

Objekt:

02 - vrn

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

ESB mont s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

9690751

DIČ:

CZ09690751

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu na parc.č.2432/2 k.ú. Mohelnice

Objekt:

02 - vrn

Místo:

Datum: 29. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

ESB mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		OST	Ostatní náklady					
1	K	013254001	Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová část)	Kč	1,000			
P		Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF.						
W		1						
W		Součet						
2	K	013254101	Náklady na pořízení fotografií nebo videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby.	Kč	1,000			
W		1						
W		Součet						
3	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.	Kč	1,000			
W		1						
W		Součet						
4	K	090001001	Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby objednateli.	Kč	1,000			
W		1						
W		Součet						
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
6	K	030001001	Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací, oplocení a osvětlení pě	Kč	1,000			
W		1						
W		Součet						
7	K	030001002	Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení staveniště apod.	Kč	1,000			
W		1						
W		Součet						
9	K	039001003	Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených.	Kč	1,000			
W		1						
W		Součet						
10	K	041703002	Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti osob.	Kč	1,000			
P		Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - osazení výstražných a informačních tabulí/tabulek - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob - zabezpečení komunikací pro pohyb osob po staveništi - zabezpečení přechodů přes výkopy - a další prvky kolektivní ochrany osob.						
W		1						
W		Součet						
11	K	045203001	Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů.	Kč	1,000			
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce:						
W		1						
W		Součet						