

## Soupis prací - oprava uliční fasády sídla KHS

Popis	MJ	Množství celkem
5	6	7
<b>Práce a dodávky HSV</b>		
<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>		
Podkladní penetrační nátěr	m2	581,399
Krycí fasádní nátěr silikátový, dvojnásobný	m2	581,399
Oprava vnější štukové omítky složitosti 4 v rozsahu do 20%	m2	581,399
Vnější štuková omítka prováděná ručně - celoplošné přeštukování, sjednocení podkladu	m2	581,399
Vyrovnání podkladu pod parapety, římsy	m	123,200
Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou lepící páskou	m2	106,300
Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	581,399
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>		
Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 30 m	m2	526,538
Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 30 m za první a ZKD den použití	m2	31 592,250
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 30 m	m2	526,538
Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	526,538
Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	31 592,250
Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	526,538
Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	3,000
Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m	180,000
Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	3,000
Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 20%	m2	581,399
Příplatek k otlučení omítek za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	581,399
<b>Přesun sutě</b>		
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	8,873
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,873
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	168,587
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,873
<b>Přesun hmot</b>		
Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	38,487
<b>Práce a dodávky PSV</b>		
<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>		
D+M potrubí litinové odpadní (svod)	m	4,000
D+M lapač střešních splavenin	kus	2,000
Demontáž lapače střešních splavenin	kus	2,000
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	2,150
<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>		
Demontáž, D+M hromosvodu, vč. nových lan a kotev, revize	kpl	1,000
<b>Konstrukce klempířské</b>		
Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	37,650
Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do sutí	m	85,550
Demontáž nadřímsového žlabu do sutí	m	21,170
Demontáž svodu do sutí	m	44,000
Oplechování venkovního parapetu z lak. Al plechu rš 290 mm, vč. bočních kovových lišt - ozn. K1	m	34,800
Oplechování venkovního parapetu z lak. Al plechu rš 290 mm, vč. bočních kovových lišt - ozn. K2	m	1,500
Oplechování venkovního parapetu z lak. Al plechu rš 240 mm, vč. bočních kovových lišt - ozn. K3	m	1,350
Oplechování římsy z lak. Al plechu rš do 560 mm - ozn. K4	m	6,600
Oplechování římsy z lak. Al plechu rš do 310 mm - ozn. K5	m	7,200
Oplechování římsy z lak. Al plechu rš do 290 mm - ozn. K6	m	6,100
Oplechování římsy z lak. Al plechu rš do 225 mm - ozn. K7	m	2,050
Oplechování obloukové šambrány z lak. Al plechu rš 175 mm - ozn. K8	m	4,100
Oplechování římsy z lak. Al plechu rš do 225 mm - ozn. K9	m	2,100
Oplechování římsy z lak. Al plechu rš 175 mm - ozn. K10	m	2,000
Oplechování římsy z lak. Al plechu rš 125 mm - ozn. K11	m	14,100
Oplechování římsy z lak. Al plechu rš 175 mm - ozn. K12	m	9,100
Oplechování římsy z lak. Al plechu rš 175 mm - ozn. K13	m	6,100
Oplechování římsy z lak. Al plechu rš 225 mm - ozn. K14	m	6,100
Oplechování římsy z lak. Al plechu rš do 410 mm - ozn. K15	m	20,000
Podokapní žlab z lak. Al plechu, DN 120mm - ozn. K16	m	21,170
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odsoků z lak. Al plechu průměru 120 mm - ozn. K17	m	44,000
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	1,680
<b>Konstrukce zámečnické</b>		
Demontáž prvků kotvených do fasády	kpl	1,000
Zpětná montáž úřední desky	kus	4,000
Zpětná montáž štítků na fasádě	kus	3,000
Zpětná montáž držáku na vlajky, vč. odrezivění a nátěru	kus	2,000

Popis	MJ	Množství celkem
5	6	7
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	1,820
<b>Dokončovací práce - nátěry</b>		
Oprava a nátěr plechových dveří do technické místnosti	m2	4,830
Oprava a nátěr ocelové žaluzie	m2	2,520
Nátěr mříží suterénních oken, vč. odrezivění a přípravy podkladu	m2	5,040
Nátěr odvzdušňovacího plynovodného potrubí DN do 50 mm	m	3,000
Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů	m2	579,199
<b><u>Celkem</u></b>		

RYCÍ LIST".

