

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_05_14

Stavba: MOHELNICE, SMÍŠENÁ STEZKA KOLEM ZAHRÁDEK

KSO:
Místo: k.ú.Mohelnice

CC-CZ:
Datum: 14. 5. 2025

Zadavatel:
MĚSTO MOHELNICE

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ESB mont s.r.o.

IČ: 09690751
DIČ: CZ09690751

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Cena bez DPH

696 970,41

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	696 970,41	146 363,79
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

843 334,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025_05_14

Stavba: MOHELNICE, SMÍŠENÁ STEZKA KOLEM ZAHRÁDEK

Místo: k.ú.Mohelnice

Datum: 14. 5. 2025

Zadavatel: MĚSTO MOHELNICE

Projektant:

Uchazeč: ESB mont s.r.o.


Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2025_05_1 MOHELNICE, SMÍŠENÁ STEZKA KOLEM
4 ZHRÁDEK



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MOHELNICE, SMÍŠENÁ STEZKA KOLEM ZAHRÁDEK

KSO:

Místo: k.ú.Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 14. 5. 2025

Zadavatel:

MĚSTO MOHELNICE

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ESB mont s.r.o.

IČ:

09690751

DIČ:

CZ09690751

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Náklady z rozpočtu


Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MOHELNICE, SMÍŠENÁ STEZKA KOLEM ZAHRÁDEK

Místo: k.ú.Mohelnice

Datum: 14. 5. 2025

Zadavatel: MĚSTO MOHELNICE

Projektant:

Uchazeč: ESB mont s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

Ostatní - Ostatní

N - Náklady

R - Revize

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN5 - Finanční náklady

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MOHELNICE, SMÍŠENÁ STEZKA KOLEM ZAHRÁDEK

Místo: k.ú.Mohelnice

Datum: 14. 5. 2025

Zadavatel: MĚSTO MOHELNICE

Projektant: [REDAKOVANÉ]

Uchazeč: ESB mont s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvíhu do 21 m	den	2,000			S ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945412112					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					
2	K	741110144	Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic kovových tuhých závitových, uložených pevně, Ø přes 42 mm	m	22,000			S ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110144					
3	M	R_1001_21_2	Trubka Fe 6063 ZN pozin	m	22,000			
4	K	741110301	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø do 40 mm	m	44,000			S ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110301					
5	M	R_1001.11	Trubka dvouplášťová pr.50mm - ke stožárům	m	44,000			
6	K	741110302	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm	m	230,000			S ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110302					
7	M	R_1002.12	Trubka dvouplášťová pr.63mm volný terén, chodník	m	230,000			
8	K	741110303	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 90 do 133 mm	m	12,000			S ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110303					
9	M	R_1002_26	Trubka KOPOFLEX pr.110mm_pod komunikaci a vjezdy	m	12,000			
10	K	741110363	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic ocelových bez závitů, uložených pevně, Ø přes 95 do 115 mm	m	2,000			S ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110363					
11	M	R_1002_26_15	Trubka KOPOFLEX pr.110mm_pod komunikaci a vjezdy	m	2,000			
12	K	741122223	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm ²	m	354,000			S ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122223					
13	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm ²	m	354,000			S ÚRS 2025 01
			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 18,6mm					
14	K	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	77,000			S ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122231					
15	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm ²	m	77,000			S ÚRS 2025 01
16	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem	kus	22,000			S ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741128002					
			PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro montáž vodičů a kabelů měděných i hliníkových.					
17	M	R_1003	kabelový stítek	kus	22,000			
18	M	R_1013	Koncovka pro kabely EPKT 0015 (4-35mm ²)	kus	22,000			
19	K	741132145	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm ²	kus	11,000			S ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741132145					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	741132424	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou přírubovou jednocestnou, kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x0,5 až 16 mm ²	kus	22,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741132424					
21	K	741372152	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných reflektorů	kus	11,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372152					
22	M	R_24_4800.1	EL1 - Led svítidlo 12,8W na 5m stožárech, dle výpočtu osvětlení	kus	11,000			
23	M	R_1014	poplatek za likvidaci svítidla	kus	11,000			
24	M	R_1015	poplatek za likvidaci světelného zdroje	kus	11,000			
25	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	242,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410021					
26	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	229,900			CS ÚRS 2025 01
27	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	22,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410041					
28	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	15,400			CS ÚRS 2025 01
29	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	22,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420021					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.					
30	M	R_1008	Svorka SR03	kus	22,000			
31	K	741820013	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 200 do 500 m	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741820013					
32	K	741820102	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741820102					
33	K	R_200.010122	Demontáž stávajícího VO	kus	1,000			
D	749		Elektromontáže - součásti elektrozařízení					
34	K	RK-010.1	Podružný materiál	kus	1,000			
35	K	RK-011.1	Prořez	kus	1,000			
D	M		Práce a dodávky M					
D	21-M		Elektromontáže					
36	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	11,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204002					
37	M	R_1005_12-18	Sadový stožár, dvakrát osazené bezpaticové, typ velikost 5m, žárově zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976	kus	11,000			
38	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	11,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204201					
39	M	R_1006.1	Svorkovnice SR 951 Uni 20	kus	11,000			
40	M	R_1007	Elektrovýzbroj stožáru	kus	11,000			
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích					
41	K	460010023	Výtyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu	km	0,264			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010023					
42	K	460010025	Výtyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,264			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010025					
43	K	460030011	Přípravné terénní práce sejmutí dřvu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky	m ²	80,500			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460030011					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Měnou jednotkou u cen -1111 až -1123 štěpkování větví stromů je kus stromu. Doporučená výška měření pro stanovení průměru kmene je 15 cm nad terénním. 2. Měnou jednotkou u cen -1211 a -1212 štěpkování keřového porostu je plocha porostu. 3. U cen -0021 až -0025, -1211 a -1212 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 kusů na m ² , u hustého porostu přes 3 kusy na m ² .					
44	K	460030015	Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trávy	m ²	80,500			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460030015					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenu a ostatních nevhodných přímísenin, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m², u hustého porostu přes 3 ks/m². 3. U ceny -0092 se počítá první vyřazený obrubník trojnásobnou délkou.</p>					
45	K	460080013	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	0,600			JRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460080013					
46	K	460161172	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	230,000			JRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161172					
47	K	460161312	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	12,000			JRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161312					
48	K	460241111	Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu hominy	m3	1,000			JRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460241111					
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Cena je určena pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu. 2. Množství zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha a) je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopu nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezi-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícími obalem, b) není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopu uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. 3. Je-li vedení uloženo ve výkopu tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se zřízení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se zřízená vykopávka provádí. 4. Jsou-li ve výkopu dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství zřízení vykopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou. 5. Objem zřízení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.</p>					
49	K	460242211	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení	kus	1,000			JRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460242211					
			PSC					
			1. Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech se provádí pomocí dřátů, dřevěných a plastových prvků apod.					
50	K	460242221	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při souběhu	m	3,000			JRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460242221					
			PSC					
			1. Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech se provádí pomocí dřátů, dřevěných a plastových prvků apod.					
51	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) hominy dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	24,730			JRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341113					
			PSC					
			1. V cenách nejsou započteny poplatky za uložení výkopku na skládku; tyto se oceňují cenami souboru cen 460 36-11.					
			Poznámka k položce:					
			10km					
52	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) hominy dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	247,300			JRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341121					
			PSC					
			1. V cenách nejsou započteny poplatky za uložení výkopku na skládku; tyto se oceňují cenami souboru cen 460 36-11.					
			Poznámka k položce:					
			10km					
53	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	44,510			JRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460361121					
54	M	58331200	šterkopišek netříděný zásypový	t	5,400			JRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
55	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	230,000			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431182 Poznámka k souboru cen: 1. Připlatek za prohození sypaniny se oceňuje cenou 460 38-1251 souboru cen 460 38- Násyp horniny.					
56	K	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	12,000			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431332					
57	K	460581121	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2	80,500			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460581121 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až -1112 nejsou zahrnuty náklady na dodávku dmů. Tato se oceňuje ve specifikaci.					
58	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	3,000			CS ÚRS 2025 01
59	K	460641411	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení	m2	2,640			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460641411 Poznámka k souboru cen: 1. Beton se zvýšenými nároky na prostředí obsahuje přísadu pro zvýšení vodotěsnosti.					
60	K	460641412	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění	m2	2,640			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460641412 Poznámka k souboru cen: 1. Beton se zvýšenými nároky na prostředí obsahuje přísadu pro zvýšení vodotěsnosti.					
61	K	460661511	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm	m	230,000			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661511 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1311 až -1412 a -2311 až -2412 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
62	K	460671112	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm	m	230,000			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671112					
63	M	JTA.0013701.URS	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem	m	230,000			CS ÚRS 2025 01
64	K	460742121	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obšypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm	m	230,000			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460742121					
65	K	460742131	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm	m	12,000			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460742131					
66	K	460871153	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drčeného, včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm	m2	6,000			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460871153 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1121 až -1125 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování. Poznámka k položce: Součástí celkové úpravy komunikace areálu					
67	K	460881313	Kryt vozovek a chodníků z litého asfaltu včetně rozprostření, tloušťky přes 3 do 5 cm	m2	6,000			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460881313					
68	K	468011122	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnění styčné spáry z kameniva drčeného, tloušťky přes 10 do 20 cm	m2	6,000			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468011122					
69	K	468011141	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnění styčné spáry ze živice, tloušťky do 5 cm	m2	6,000			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468011141					
70	K	468041121	Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky do 5 cm	m	24,000			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468041121					
71	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	1,350			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469972111 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci. Poznámka k položce: Demontovaný materiál základů stožárů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	13,500			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469972121 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny poplatky za uložení sutí na řízenou skládku a recyklaci. Poznámka k položce: 10km					
73	K	469973111	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,350			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469973111 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 5. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 6. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
74	K	R_460122	Stožárové pouzdro pro stožár VO, vč. betonáže a plastového pouzdra	ks	11,000			
75	K	R460050703	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v hornině třídy 3	kus	11,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
76	K	RK-013	Práce související s napojením -vyp,zap síť, součinnost s investorem	hod	2,000			
77	K	RK-013.1	Práce nespecifikované - dokončovací	hod	5,000			
	D	Ostatní	Ostatní					
	D	N	Náklady					
78	K	N-003	Podíl přidružených výkonů PPV	Kč	1,000			
	D	R	Revize					
79	K	RK-012	Revize	hod	16,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
80	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011464000					
81	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	sada	1,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012103000					
82	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	sada	1,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000					
83	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sada	1,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
84	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000					
	D	VRN5	Finanční náklady					
85	K	052103000	Finanční náklady finanční rezerva rezerva investora	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/052103000					
86	K	052203000	Rezerva dodavatele	...	1,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/052203000					
	VP		Vícepráce				0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

zakázka:

NABÍDKA

Číslo skladu: 1

Dodavatel:		Vnitřní číslo: 25157							
IČO:		Přijem poptávky dne: 15.09.2025							
		Požadovaný termín: 15.09.2025							
		Poptávka odběratele:							
		Platnost nabídky: . .							
Popis: vým.sloupu NN cyklost. Mohel-Stavenic									
Odběratel: Město Moheřnice U Brány 916/2 789 85 Moheřnice		IČO: 303038 DIČ: CZ00303038 Česká republika							
Číslo skl. karty	Název	Množství	MJ	Cena za MJ	Sleva v %	Cena bez DPH	Sazba DPH v %	DPH	Celkem s DPH
Nabízíme Vám									
	stožár jehlan Telstar 7/89	1,000	ks						
95289406	skříň SP100/NSP1P na sloup 3x160A ESTA	1,000	ks						
95285690	odpínač OPVP 14-3	2,000	ks						
43081300	pojistka PV 14-gG 25A	6,000	ks						
25051035	vývodka PV-29-1 PG29 IP68	2,000	ks						
3000330	kabel CYKY-J 4x10	10,000	m						
21011510	trubka KF 09050 Kopoflex	10,000	m						
21010640	trubka 4032 LA tuhá PVC tm. šedá 3m	6,000	m						
10018365	spojka kabelová 10 KU-L	8,000	ks						
95229492	spojka kabelová SVCZ -BL -1 4x8-25	2,000	ks						
1111000062	nepinák DIN 1480 oko-hák M12 Zn	2,000	ks						
1111000051	svorka lanová 10mm Zn DIN741	6,000	ks						
1111000057	třmen rovný typ D 12mm Zn	3,000	ks						
1111000480	lanko ocelové pozink 6,3mm	6,000	m						
1111001199	Páska Bandimax 16mm 5/8" nerez	5,000	m						
1111001193	Spona Bandimax střední 16mm 5/8" nerez	8,000	ks						
1705	plech pozink 1.5 1000x2000	0,500	m2						
O327	Trubka KGEM DN 300 1m	1,000	ks						
O27	Beton C25/30 25kg	4,000	balení						
	šlátek 4/8	1,000	kpl						
387700	Závěsný držák nosníku 40mm	2,000	ks						
P03	práce plošina MP16	1,000	kpl						
P01	práce elektro	1,000	kpl						
							79 519,31	16 699,06	96 218,37

Zaevidoval:

zakázka:

NABÍDKA

Číslo skladu: 1

Dodavatel:		Vnitřní číslo: 25158							
ICO:		Příjem poptávky dne: 15.09.2025							
		Požadovaný termín: 15.09.2025							
		Poptávka odběratele:							
		Platnost nabídky: . .							
		Popis: demontáž sloupů VO 3ks							
Odběratel: Město Mohelnice		IČO: 303038							
U Brány 916/2		DIČ: CZ00303038							
789 85 Mohelnice		Česká republika							
Číslo skl. karty	Název	Množství	MJ	Cena za MJ	Sleva v %	Cena bez DPH	Sazba DPH v %	DPH	Celkem s DPH
Nabízíme Vám									
P03	práce plošina MP16	1,000	kpl						
P01	práce elektro	1,000	kpl						
	doprava a přesun	1,000	kpl						
						6 300,00		1 323,00	7 623,00

Zaevidoval

