



Smlouva o dílo č. 1/2026

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Ing. Adamem Ondrašíkem, vedoucím odboru majetku města

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Marcela Vaculíková

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Jindřich Lukeš

Adresa: Sládkova 1531, 742 58 Příbor

IČ: 13016067

DIČ: CZ5606302152

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Jindřich Lukeš

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svůj náklad a na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro objednatele dílo: stavební úpravy v bytových jednotkách č. 42 a č. 47, v domě č. p. 1197, ul. Francouzská v Kopřivnici.
- 2.2 Rozsah díla je specifikován v přílohách této smlouvy.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. k plnohodnotnému užívání bytové jednotky č. 42 a 47 v domě č. p. 1197, na ul. Francouzská v Kopřivnici. Ty budou odpovídat platné

právní úpravě, technickým normám, dokumentaci zveřejněné při zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost.

- 2.4 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle této smlouvy.

3. Doba a místo plnění díla

- 3.1 Dokončení a předání kompletního díla: do 60 dnů od podpisu smlouvy.
- 3.2 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušeni provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele se termín dokončení a předání kompletního díla, jakož i termíny dokončení a předání částí díla se automaticky posunují o dobu, po kterou bylo provádění díla přerušeno.
- 3.3 Místem plnění je Kopřivnice č. p. 1197

4. Cena za dílo a platební podmínky

- 4.1 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 651 207,20 Kč bez DPH. Faktura bude vyhotovena v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 4.2 Cena za dílo obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s realizací stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s řádným a úplným provedením díla. Součástí sjednané ceny jsou rovněž správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. Cena za dílo je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla ve smluveném rozsahu, což zhotovitel garantuje.
- 4.3 Cena za dílo bude zhotovitelem vyúčtována po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Bude-li dílo předáno s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla, bude cena za dílo zhotovitelem vyúčtována po odstranění všech vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí díla a jejich předání objednateli.
- 4.4 K úhradě ceny za dílo vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), kterou zašle objednateli. Faktura bude vytvořena ve formátu ISDOC a zaslána elektronicky na adresu: faktury@koprivnice.cz a v kopii na emailovou adresu osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace díla. Splatnost faktury bude činit nejméně 30 dní od jejího doručení objednateli.

5. Provádění díla a závazky smluvních stran

- 5.1 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
- 5.2 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi od převzetí staveniště do předání staveniště a je povinen provést všechna opatření pro zabránění vzniku škod.
- 5.3 Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu udělený.

- 5.4 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 5.5 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Příjmy z prodeje vybouraných materiálů a konstrukcí – druhotné suroviny (ocel, barevné kovy, ostatní kovy a slitiny) – jsou příjmem objednatele.
- 5.6 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho předání objednateli nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel převzal dílo s drobnými vadami a nedodělkami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele až v okamžiku odstranění všech drobných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.
- 5.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a emailem na emailovou adresu osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby uvedenou v odst. 1.1 této smlouvy.

6. Převzetí díla

- 6.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.
- 6.2 Zhotovitel splní svou povinnost předat dílo objednateli bez vad a nedodělků v místě provedení díla. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis o předání a převzetí díla, zhotovitel je také povinen předat objednateli veškerou dokumentaci s tímto dílem související.
- 6.3 O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis pořídí objednatel a bude obsahovat minimálně: označení díla a smluvních stran, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, datum zahájení a datum dokončení prací na díle, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam předané dokumentace.
- 6.4 V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující řádné provedení díla. Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce.

7. Záruka za dílo

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat této smlouvě a jejím přílohám a dále platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
- 7.2 Zhotovitel poskytuje na stavební práce záruku za jakost v délce 24 měsíců na materiál. Na provedené práce záruku v délce 60 měsíců.
- 7.3 Záruční doba začíná plynout ode dne řádného provedení díla bez vad a nedodělků. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.
- 7.4 Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se v tomto případě považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.
- 7.5 Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy bylo započato s odstraněním vady.
- 7.6 Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odst. 7.5 této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu.

Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel objednateli. Práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

8. Smluvní pokuty

- 8.1 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním kompletního díla ve lhůtě stanovené dle odst. 3.1 této smlouvy (příp. prodloužené dle čl. 3. této smlouvy).
- 8.2 Pokud bude zhotovitel s prodlením jakéhokoli plnění ve lhůtách uvedených v odst. 7.5 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení u každé reklamované vady.
- 8.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- 8.4 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních podmínek, a to:
 - a) je zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle odst. 3.1 této smlouvy o více než 10 dní,
 - b) nezačíná-li zhotovitel práce na díle do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy,
 - c) zhotovitel nesplnil pokyn objednatele ani v přiměřené době poté, co byl upozorněn na skutečnost, že se jedná o závazný pokyn, na kterém objednatel trvá, a byl poučen o možnosti objednatele z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy,
- 9.2 Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla.
- 9.3 Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

10. Závěrečná ujednání

- 10.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
- 10.2 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily již ode dne dojednání/podpisu této smlouvy a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání/podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.
- 10.3 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vztupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

10.4 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- a) Cenová nabídka
- b) Specifikace zakázky

V Kopřivnici dne : 05.01.2026

V Kopřivnici dne : 06.01.2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Adam Ondrašík
vedoucí odboru majetku města

Jindřich Lukeš

Akce : **Stavební úpravy v BJ č. 42 a č. 47 v domě č.p. 1197 na ul. Francouzská v Kopřivnici**
Část : **ZTI - EL - STA - Rekonstrukce bytu č.42 a č.47 / 1197 ul. Francouzská v Kopřivnici**

Zakázka : LUK110-25	Zpracováno : 29. 10.	Soubor : LUK110-25	Archivní číslo :
Umístění : BD - BJ č.42 a č.47 / 1197 ul. Francouzská v Kopřivnici			
Investor : OMM Kopřivnice			
Objednatel : OMM Kopřivnice p.l. Vaculíková tel: [redacted]			
Projektant : www.luky-instalater.com email: [redacted]			
Zpracoval : Jindřich Lukeš - LUKY Sládkova 1531 742 58 Příbor tel: [redacted]			

Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za HSV celkem		207 915,0		207 915,0	
součet za PSV celkem	109 603,7	327 240,9		436 844,7	
součet za PRIR celkem					6 447,6
Celkem	109 603,7	535 155,9		644 759,6	6 447,6

Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	12%	651 207,2	78 144,9	78 144,9
	21%			
	0%			

Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	644 759,6
[+]Přirážky	6 447,6
[+]DPH celkem	78 144,9

CELKEM :

bez DPH	651 207,2 Kč
vč. DPH	729 352,1 Kč

Cenová nabídka je sestavená dle požadavku investora:
Záruční doba na montážní práce 70 měsíců.
Cena dle URS:

Vypracoval : Datum :
Podpis :



Odsouhlasil : Datum :
Podpis :

Akce: **Stavební úpravy v BJ č. 42 a č. 47 v domě č.p. 1197 na ul. Francouzská v Kopřivnice**

Část: **ZTI - EL - STA - Rekonstrukce bytu č.42 a č.47 / 1197 ul. Francouzská v Kopřivnici**

	název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
Objekt: 001	LUK11025 ZTI - ST - EL - Rekonstrukce bytu č. 42 Francouzská 1197 742 21 Kopřivnice					
003	HSV zdivo				20 111,7	20 111,7
004	HSV vodorovné konstrukce	0,11			6 232,5	6 232,5
042	HSV vodorovné nosné konstrukce				1 547,2	1 547,2
061	HSV úpravy povrchu vnitřní	0,59			51 092,4	51 092,4
064	HSV výplně otvorů				6 820,9	6 820,9
094	HSV lešení a stavební výtahy				1 168,3	1 168,3
095	HSV různé dokončovací konstrukce				2 849,8	2 849,8
096	HSV bourání a demolice konstrukcí				12 598,6	12 598,6
721	PSV kanalizace vnitřní	0,06			2 885,2	2 885,2
722	PSV vodovod vnitřní	0,11		217,1	5 716,0	5 933,1
725	PSV kompletace ZT	0,04	0,02	11 565,2	6 310,4	17 875,6
766	PSV konstrukce truhlářské		0,28	14 268,7	21 072,2	35 340,9
771	PSV podlahy z dlaždic			2 350,6	8 005,9	10 356,5
775	PSV podlahy výškové a parketové	33,62		3 443,6	4 425,6	7 869,2
776	PSV podlahy povlakové - kuchyň a předsíň	0,04	0,04	6 149,4	11 192,3	17 341,7
781	PSV obklady keramické	0,06		6 799,7	29 532,2	36 331,9
783	PSV nátěry				2 301,0	2 301,0
784	PSV malby				16 279,0	16 279,0
921	PSV elektromontáže				42 118,4	42 118,4
999	PRIR přírazky				2 970,5	2 970,5
	HSV součet za HSV celkem	0,70			102 421,5	102 421,5
	PSV součet za PSV celkem	33,92	0,34	44 794,3	149 838,2	194 632,5
	PRIR součet za PRIR celkem				2 970,5	2 970,5
Součet		34,62	0,34	44 794,3	255 230,3	300 024,6

Objekt: 002	LUK11025 ZTI - ST - EL - Rekonstrukce bytu č. 47 Francouzská 1197 742 21 Kopřivnice					
003	HSV zdivo				20 111,7	20 111,7
004	HSV vodorovné konstrukce	0,11			6 232,5	6 232,5
042	HSV vodorovné nosné konstrukce				1 547,2	1 547,2
061	HSV úpravy povrchu vnitřní	0,85			54 164,3	54 164,3
064	HSV výplně otvorů				6 820,9	6 820,9
094	HSV lešení a stavební výtahy				1 168,3	1 168,3
095	HSV různé dokončovací konstrukce				2 849,8	2 849,8
096	HSV bourání a demolice konstrukcí				12 598,6	12 598,6
721	PSV kanalizace vnitřní	0,06			2 885,2	2 885,2
722	PSV vodovod vnitřní	0,11		217,1	5 716,0	5 933,1
725	PSV kompletace ZT	0,09	0,02	11 565,2	11 153,6	22 718,7
766	PSV konstrukce truhlářské		0,28	14 268,7	33 285,8	47 554,5
771	PSV podlahy z dlaždic			2 350,6	5 461,5	7 812,1
775	PSV podlahy výškové a parketové	72,04		7 379,0	10 287,7	17 666,8
776	PSV podlahy povlakové - kuchyň a předsíň	0,15	0,15	22 229,1	15 790,3	38 019,4
781	PSV obklady keramické	0,06		6 799,7	29 532,2	36 331,9
783	PSV nátěry				4 892,9	4 892,9
784	PSV malby				16 279,0	16 279,0
921	PSV elektromontáže				42 118,4	42 118,4
999	PRIR přírazky				3 477,1	3 477,1
	HSV součet za HSV celkem	0,97			105 493,4	105 493,4
	PSV součet za PSV celkem	72,51	0,44	64 809,4	177 402,7	242 212,1
	PRIR součet za PRIR celkem				3 477,1	3 477,1
Součet		73,47	0,44	64 809,4	286 373,2	351 182,6

Akce:	LUK110- Stavební úpravy v BJ č. 42 a č. 47 v domě č.p. 1197 na ul. Francouzská v Kopřivnice					
	HSV součet za HSV celkem	1,67			207 915,0	207 915,0
	PSV součet za PSV celkem	106,43	0,78	109 603,7	327 240,9	436 844,7
	PRIR součet za PRIR celkem				6 447,6	6 447,6
Součet		108,10	0,78	109 603,7	541 603,5	651 207,2



Akce: **Stavební úpravy v BJ č. 42 a č. 47 v domě č.p. 1197 na ul. Francouzská v Kopřivnici**
Část: **ZTI - EL - STA - Rekonstrukce bytu č.42 a č.47 / 1197 ul. Francouzská v Kopřivnici**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
objekt 001 [LUK11025] - ZTI - ST - EL - Rekonstrukce bytu č. 42 Francouzská 1197 742 21 Kopřivnice								
oddíl 003 [HSV] - zdivo								
1	342255022.RT Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm	m2	13,000	765,7			9 953,7	9 953,7 12
2	342255024RT Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	6,000	790,8			4 744,8	4 744,8 12
3	3179443231 Překlad porobeton včetně vtání dodatečně osazované nad otvory	kg	2,000	474,1			948,2	948,2 12
4	340023511R0 Zazdívká otvorů, rýh, tmelení spár	soubor	4,000	263,2			1 052,6	1 052,6 12
5	346244312.R0 Obezdvíky van z desek Ytong tl. 75 mm vč dvířka 30/30 bílé	soubor	1,000	1 648,4			1 648,4	1 648,4 12
6	34211999,R00 Tmelení prasklin v omítce a stropů	m	29,000	60,8			1 764,1	1 764,1 12
oddíl 003 - zdivo							20 111,7	20 111,7
							20 111,7	
oddíl 004 [HSV] - vodorovné konstrukce								
1	763131551 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní keč profil CD+UD kuchyn - zakrytí potrubí	m2	2,500	1 043,4	0,03		2 608,4	2 608,4 12
2	763122511 SDK stěna šachtová tl 65 mm profil UW+2xCW 50 deska 1xDF 15 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 30	m2	3,500	1 035,4	0,08		3 624,0	3 624,0 12
oddíl 004 - vodorovné konstrukce					0,11		6 232,5	6 232,5
							6 232,5	
oddíl 042 [HSV] - vodorovné nosné konstrukce								
1	425121415 Betonáž základu pro příčku beton potěr	soubor	2,000	773,6			1 547,2	1 547,2 12
oddíl 042 - vodorovné nosné konstrukce							1 547,2	1 547,2
							1 547,2	
oddíl 061 [HSV] - úpravy povrchu vnitřní								
1	612401400 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm šířky do 10 cm	m	69,000	76,7	0,59		5 292,3	5 292,3 12
2	622131120 Penetrace podkladu nanášená ručně	m2	85,000	46,3			3 933,8	3 933,8 12
3	602011203R0 Směs jadrová Cemix vyrovnání stěn hrubá omítka	m2	90,000	198,9			17 900,1	17 900,1 12
4	602011205R0 Směs štuková Cemix povrch stěn a stropu	m2	90,000	213,4			19 209,6	19 209,6 12
5	619995001 Zčištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	33,000	144,1			4 756,6	4 756,6 12
oddíl 061 - úpravy povrchu vnitřní					0,59		51 092,4	51 092,4
							51 092,4	
oddíl 064 [HSV] - výplně otvorů								
1	553306422 Zárubeň ocelová DV 700x1970 P pro zdění YTONG tl.100mm,	kus	2,000	1 692,7			3 385,3	3 385,3 12
2	642942941 D + M Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 10 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	1 717,8			3 435,6	3 435,6 12
oddíl 064 - výplně otvorů							6 820,9	6 820,9
							6 820,9	
oddíl 094 [HSV] - lešení a stavební výtahy								
1	941941031 Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 10 m	m2	19,000	61,5			1 168,3	1 168,3 12
oddíl 094 - lešení a stavební výtahy							1 168,3	1 168,3
							1 168,3	

Akce: **Stavební úpravy v BJ č. 42 a č. 47 v domě č.p. 1197 na ul. Francouzská v Kopřivnice**
Část: **ZTI - EL - STA - Rekonstrukce bytu č.42 a č.47 / 1197 ul. Francouzská v Kopřivnici**

poř.	Číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 095 [HSV] - různé dokončovací konstrukce									
1	562431555	D + M mřížka ventilační PVC kulatá WC a LA včetně dopojení na VZT	kus	1,000	562,0			562,0	562,0 12
2	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	12,000	86,0			1 031,5	1 031,5 12
3	R03práce+mat	Utěsnění prostupů a spár penou	kus	5,000	251,3			1 256,3	1 256,3 12
oddíl 095 - různé dokončovací konstrukce								2 849,8	2 849,8
oddíl 096 [HSV] - bourání a demolice konstrukcí									
1	9680623541	Vybourání skříní, bytového jádra včetně likvidace	m2	16,000	387,9			6 206,9	6 206,9 12
2	968083031	Vybourání spíží skříně, odvoz a likvidace na řízenou skládku	soubor	2,000	1 388,5			2 777,0	2 777,0 12
3	9680623541	Vybourání bytového jádra včetně likvidace	m2	10,000	361,5			3 614,7	3 614,7 12
oddíl 096 - bourání a demolice konstrukcí								12 598,6	12 598,6
oddíl 721 [PSV] - kanalizace vnitřní									
1	721	Propojení na stávající připojovací potrubí HT 100	ks	1,000	777,6			777,6	777,6 12
2	721000004	Potr.odpad. HT OMNIPLAST DN 100	M	0,500	474,5			237,2	237,2 12
3	721174022	kanal potr PP odpadní hrdlové DN 40	m	1,500	357,1	0,01		535,6	535,6 12
4	721174023	kanal potr PP odpadní hrdlové DN 50	m	2,000	377,7	0,02		755,4	755,4 12
5	721194104	VYVEDENÍ KANAL VYPUSTEK D 40	KUS	2,000	84,9			169,8	169,8 12
6	721194105	VYVEDENÍ KANAL VYPUSTEK D 50	KUS	1,000	94,1			94,1	94,1 12
7	721194109	VYVEDENÍ KANAL VYPUSTEK D 110	Kus	1,000	140,1			140,1	140,1 12
8	721290111	ZKOUSKA TES KANAL VODOU -DN 125	m	4,000	12,8	0,03		51,4	51,4 12
9	998721101	KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,150	826,8			124,0	124,0 12
oddíl 721 - kanalizace vnitřní						0,06		2 885,2	2 885,2
oddíl 722 [PSV] - vodovod vnitřní									
1	999999	Demontážní práce včetně odvrtní drážek pro potrubí	soubor	0,070	6 664,9			466,5	466,5 12
2	722171221	POTRUBÍ PPC HOSTALEN D 20/3,3	M	6,000	357,1			2 142,3	2 142,3 12
3	00600002	mírelon 22/20	M	8,000	27,1	0,02	217,1	217,1	217,1 12
4	722190401	UPEV VYPUST DN 15	KUS	7,000	220,6			1 544,1	1 544,1 12
5	722220111	NASTENKA K 247 G 1/2	KUS	7,000	152,3	0,01		1 066,4	1 066,4 12
11	722290226	ZKOUSKA TLAK POTR -DN 50	M	8,000	15,9	0,08		127,0	127,0 12
12	998722101	VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,500	739,5			369,7	369,7 12
oddíl 722 - vodovod vnitřní						0,11	217,1	5 933,1	5 933,1
oddíl 725 [PSV] - kompletace ZT									
1	725100010	MTZ KLOZETU KOMBI LYRA	SOUBOR	1,000	626,8	0,02		626,8	626,8 12
2	64230016.A	Mísa klozetová kombi bílá	kus	1,000	3 015,1		3 015,1	3 015,1	3 015,1 12
3	551674066	Sedátko pro kombi klozety s poklopem	kus	1,000	234,9		234,9	234,9	234,9 12
4	725219401	MTZ UMYVADEL DU NA SROUB DO ZDI + KOTEVNÍ SROUBY	SOUBOR	1,000	944,2			944,2	944,2 12
5	64214331	UMYVADLO BILE TYP JIKA 50	KUS	1,000	1 172,7	0,01	1 172,7	1 172,7	1 172,7 12
6	725212373	UMYVADLO SIFON PLAST DN 40	SOUBOR	1,000	222,2	0,02		222,2	222,2 12
7	725219411	SIFON DO ZDI PRACKOVY	Kus	1,000	309,4			309,4	309,4 12
8	7258102661	KOHOUT KULOVY NASTEN G 1/2 PO VENT. CHROM	SOUBOR	1,000	204,7			204,7	204,7 12
9	725229105	MTZ VAN PLAST KLASIK + SIFON PLAST	SOUBOR	1,000	1 348,8			1 348,8	1 348,8 12
11	725849205	MTZ BATERIE STOJAN PAKOVE UMYVDLOVA A VANOVA	KUS	3,000	380,9			1 142,6	1 142,6 12
12	725000233	BATERIE VANOVA PAKOVA S VYBAVENIM Baterie s vybavením	KS	1,000	2 535,8		2 535,8	2 535,8	2 535,8 12
13	725000230	BATERIE UMYVAD PAKOVA STOJANKOVA	KS	1,000	2 258,1		2 258,1	2 258,1	2 258,1 12
14	725000231	BATERIE DREZOVA PAKOVA STOJANKOVA	KS	1,000	2 348,6		2 348,6	2 348,6	2 348,6 12

Akce: **Stavební úpravy v BJ č. 42 a č. 47 v domě č.p. 1197 na ul. Francouzská v Kopřivnici**
Část: **ZTI - EL - STA - Rekonstrukce bytu č.42 a č.47 / 1197 ul. Francouzská v Kopřivnici**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
16	725810403 VENTIL ROHOVÝ +TRUB T 67 G 1/2	SOUBOR	1,000	261,8			261,8	261,8 12
17	725810401 VENTIL ROHOVÝ S FILTREM G 1/2	SOUBOR	4,000	234,9			939,4	939,4 12
18	725860201R0 Sifon dřezový	kus	1,000	155,5			155,5	155,5 12
20	998722102 VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -12M	t	0,200	774,4			154,9	154,9 12
oddíl 725 - kompletace ZT					0,06	11 565,2		17 875,6
							6 310,4	

oddíl 766 [PSV] - konstrukce truhlářské

1	7665222 D+M dveře vnitřní 700/1970 bílé včetně kliky standard + prah	kus	2,000	2 922,5			5 845,0	5 845,0 12
2	766522 D+M dveře vnitřní 800/1970 bílé včetně kliky standard + prah	kus	2,000	3 187,0			6 374,0	6 374,0 12
4	7665226 D+M dveřní vnitřní prah 800	kus	2,000	198,4			396,7	396,7 12
5	76658000 D + M Zadní stěna jádra s dvířky	m2	1,000	5 091,2			5 091,2	5 091,2 12
8	766111826R0 Montáž kuchyňských linek	soubor	1,000	2 452,8	0,02		2 452,8	2 452,8 12
9	766666126 Kuchyňská linka vč. desky, délka 180 vč dřezu a odpadního sifonu Dodávané v katronu	kpl	1,000	11 227,2		11 227,2		11 227,2 12
10	766666129 Kuchyňský odsavač pár bílý vel 60 DPC - 2 450,-Kč bez DPH	kpl	1,000	3 041,5		3 041,5		3 041,5 12
11	766812840R0 Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,500	608,3	0,26		912,4	912,4 12
oddíl 766 - konstrukce truhlářské					0,28	14 268,7		35 340,9
							21 072,2	

oddíl 771 [PSV] - podlahy z dlaždic

1	968042121 Vybourání dlažby podlahové tl 3cm - kuchyň, chotba včetně likvidace	m2	3,000	454,1			1 362,2	1 362,2 12
2	776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	3,000	394,1			1 182,2	1 182,2 12
3	771101210.RT Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	5,000	50,3			251,3	251,3 12
4	771574110 Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem včetně spárování	m2	5,000	555,4			2 777,0	2 777,0 12
5	7715741 Dlažba keramická včetně lepidla a spárování	m2	4,500	522,4		2 350,6		2 350,6 12
7	771101116.R0 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	4,000	608,3			2 433,2	2 433,2 12
oddíl 771 - podlahy z dlaždic						2 350,6		10 356,5
							8 005,9	

oddíl 775 [PSV] - podlahy vlysové a parketové

1	966061631 Vybourání dřevěné podlahy - obklad průduchu, odnoz a likvidace na řízenou skládku	soubor	5,600	191,8			1 073,8	1 073,8 12
2	776572128P Volné položení pásů povlakových dřevotřískových s izolací Včetně podkladní izolační vrstvy	m2	5,600	324,4			1 816,5	1 816,5 12
3	60725012 OSB deska 3 Ntl. 15 mm uložení a těsnění mont pěnou včetně hobry a lepenky	m2	5,600	614,9	33,60	3 443,6		3 443,6 12
5	776990118 Oprava podlahy - kuchyň	m2	3,000	511,8	0,02		1 535,3	1 535,3 12
oddíl 775 - podlahy vlysové a parketové					33,62	3 443,6		7 869,2
							4 425,6	

oddíl 776 [PSV] - podlahy povlakové - kuchyň a předsíň

1	776591910 Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 0,25 m2 Kuchyň	kus	12,000	97,6	0,02		1 171,1	1 171,1 12
2	5959040065 Výměna podlahy podložka zvuková OSB Deska	m2	12,000	556,7			6 680,8	6 680,8 12
3	775221214.RT Vyrovnávací vrstva podlah do 1cm + zvuková izolace	m2	12,000	148,1	0,01		1 777,3	1 777,3 12
4	776551830 Demontáž povlakových podlah volně položených a likvidace	m2	12,000	56,5	0,01	678,1		678,1 12
5	776561110 Lepení pásů povlakových podlah z přírodního	m2	12,000	130,3			1 563,1	1 563,1 12

Akce: **Stavební úpravy v BJ č. 42 a č. 47 v domě č.p. 1197 na ul. Francouzská v Kopřivnici**

 Část: **ZTI - EL - STA - Rekonstrukce bytu č.42 a č.47 / 1197 ul. Francouzská v Kopřivnici**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
4 776551830	Demontáž povlakových podlah volně položených a likvidace	m2	12,000	56,5	0,01	678,1		678,1 12
5 776561110	Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea	m2	12,000	130,3			1 563,1	1 563,1 12
6 284122850R	podlahovina (např. Novoflor Extra tl. 2 mm)	m2	12,000	412,6	0,03	4 951,1		4 951,1 12
7 28411003	PODLAH LISTA PVC 30X30	m	14,000	37,2		520,2		520,2 12
oddíl 776 - podlahy povlakové - kuchyně a předsín					0,08	6 149,4		17 341,7
							11 192,3	

oddíl 781 [PSV] - obklady keramické

1 602011201R0	Směs jadrová Cemix vyrovnání stěn pod obklady a dlažby	m2	90,000	213,4			19 209,6	19 209,6 12
2 781101210.R0	Penetrace podkladu pod obklady vč. dodávky materiálu	m2	15,000	74,0			1 110,8	1 110,8 12
3 781413113	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravouhlych do 35 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	18,000	511,8	0,06		9 211,9	9 211,9 12
4 781121223	Obklad keramický včetně lepidla a spárování	m2	3,000	355,7		1 067,2		1 067,2 12
5 781121224	Obklad keramický včetně lepidla a spárování	m2	15,000	382,2		5 732,6		5 732,6 12
oddíl 781 - obklady keramické					0,06	6 799,7		36 331,9
							29 532,2	

oddíl 783 [PSV] - nátěry

1 783122999	Syntetický nátěr ocelových dveřních zárubní (1x základ + 2x vrchní email)	m	12,000	191,8			2 301,0	2 301,0 12
oddíl 783 - nátěry								2 301,0
							2 301,0	

oddíl 784 [PSV] - malby

1 784195112.R0	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	165,000	76,7			12 655,5	12 655,5 12
2 784191201	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	145,000	25,0			3 623,5	3 623,5 12
oddíl 784 - malby								16 279,0
							16 279,0	

oddíl 921 [PSV] - elektromontáže

1 210800000	Kompletní elektroinstalace včetně revize, materiálů a práce dle PD	soubor	1,000	42 118,4			42 118,4	42 118,4 12
oddíl 921 - elektromontáže								42 118,4
							42 118,4	

oddíl 999 [PRIR] - přírázky

1 PRIR 0002	Mimostaveništní přesun a doprava materiálů	%	2970,54067	1,0			2 970,5	2 970,5 12
oddíl 999 - přírázky								2 970,5
							2 970,5	

objekt 001 - ZTI - ST - EL - Rekonstrukce bytu č. 42 Francouzská 1197	742 21	Kopřivnice	34,96	44 794,3			300 024,6
							255 230,3

objekt 002 [LUK11025] - ZTI - ST - EL - Rekonstrukce bytu č. 47 Francouzská 1197 742 21 Kopřivnice

oddíl 003 [HSV] - zdivo								
1 342255022.RT	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm	m2	13,000	765,7			9 953,7	9 953,7 12
2 342255024RT	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	6,000	790,8			4 744,8	4 744,8 12
3 3179443231	Překlád porobeton včetně vrtání dodatečně osazované nad otvory	kg	2,000	474,1			948,2	948,2 12
4 340023511R0	Zazdívká otvorů, rýh, tmelení spár	soubor	4,000	263,2			1 052,6	1 052,6 12
5 346244312.R0	Obezdivky van z desek Ytong tl. 75 mm vč	soubor	1,000	1 648,4			1 648,4	1 648,4 12

Akce: **Stavební úpravy v BJ č. 42 a č. 47 v domě č.p. 1197 na ul. Francouzská v Kopřivnici**
Část: **ZTI - EL - STA - Rekonstrukce bytu č.42 a č.47 / 1197 ul. Francouzská v Kopřivnici**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
dvířka 30/30 bílé								
6	34211999,R00 Tmelení prasklin v omítce a stropů	m	29,000	60,8			1 764,1	1 764,1 ¹²
oddíl 003 - zdívo								20 111,7
							20 111,7	
oddíl 004 [HSV] - vodorovné konstrukce								
1	763131551 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD kuchyn - zakrytí potrubí	m2	2,500	1 043,4	0,03		2 608,4	2 608,4 ¹²
2	763122511 SDK stěna šachtová tl 65 mm profil UW+2xCW 50 deska 1xDF 15 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 30	m2	3,500	1 035,4	0,08		3 624,0	3 624,0 ¹²
oddíl 004 - vodorovné konstrukce					0,11		6 232,5	6 232,5
oddíl 042 [HSV] - vodorovné nosné konstrukce								
1	425121415 Betonáž základu pro příčku beton potěr	soubor	2,000	773,6			1 547,2	1 547,2 ¹²
oddíl 042 - vodorovné nosné konstrukce								1 547,2
							1 547,2	
oddíl 061 [HSV] - úpravy povrchu vnitřní								
1	612401400 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm šířky do 10 cm	m	100,000	76,7	0,85		7 670,0	7 670,0 ¹²
2	622131120 Penetrace podkladu nanášená ručně	m2	100,000	46,3			4 628,0	4 628,0 ¹²
3	602011203R0 Směs jadrová Cemix vyrovnání stěn hrubá omítka	m2	90,000	198,9			17 900,1	17 900,1 ¹²
4	602011205R0 Směs štuková Cemix povrch stěn a stropu	m2	90,000	213,4			19 209,6	19 209,6 ¹²
5	619995001 Zčištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	33,000	144,1			4 756,6	4 756,6 ¹²
oddíl 061 - úpravy povrchu vnitřní					0,85		54 164,3	54 164,3
							54 164,3	
oddíl 064 [HSV] - výplně otvorů								
1	553306422 Zárubeň ocelová DV 700x1970 P pro zdění YTONG tl.100mm,	kus	2,000	1 692,7			3 385,3	3 385,3 ¹²
2	642942941 D + M Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 10 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	1 717,8			3 435,6	3 435,6 ¹²
oddíl 064 - výplně otvorů								6 820,9
							6 820,9	
oddíl 094 [HSV] - lešení a stavební výtahy								
1	941941031 Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 10 m	m2	19,000	61,5			1 168,3	1 168,3 ¹²
oddíl 094 - lešení a stavební výtahy								1 168,3
							1 168,3	
oddíl 095 [HSV] - různé dokončovací konstrukce								
1	562431555 D + M mřížka ventilační PVC kulatá WC a LA včetně dopojení na VZT	kus	1,000	562,0			562,0	562,0 ¹²
2	952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	12,000	86,0			1 031,5	1 031,5 ¹²
3	R03práce+mat Utěsnění prostupů a spár pěnou	kus	5,000	251,3			1 256,3	1 256,3 ¹²
oddíl 095 - různé dokončovací konstrukce								2 849,8
							2 849,8	
oddíl 096 [HSV] - bourání a demolice konstrukcí								
1	9680623541 Vybourání skříní, bytového jádra včetně likvidace	m2	16,000	387,9			6 206,9	6 206,9 ¹²
2	968083031 Vybourání spíží skříně, odvoz a likvidace na řízenou skládku	soubor	2,000	1 388,5			2 777,0	2 777,0 ¹²
3	9680623541 Vybourání bytového jádra včetně likvidace	m2	10,000	361,5			3 614,7	3 614,7 ¹²

Akce: **Stavební úpravy v BJ č. 42 a č. 47 v domě č.p. 1197 na ul. Francouzská v Kopřivnici**
Část: **ZTI - EL - STA - Rekonstrukce bytu č.42 a č.47 / 1197 ul. Francouzská v Kopřivnici**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 096 - bourání a demolice konstrukcí								12 598,6
								12 598,6
oddíl 721 [PSV] - kanalizace vnitřní								
1 721	Propojení na stávající připojovací potrubí HT 100	ks	1,000	777,6			777,6	777,6 12
2 721000004	Potr.odpad. HT OMNIPLAST DN 100	M	0,500	474,5			237,2	237,2 12
3 721174022	kanal potr PP odpadní hrdlové DN 40	m	1,500	357,1	0,01		535,6	535,6 12
4 721174023	kanal potr PP odpadní hrdlové DN 50	m	2,000	377,7	0,02		755,4	755,4 12
5 721194104	VYVEDENÍ KANAL VYPUSTEK D 40	KUS	2,000	84,9			169,8	169,8 12
6 721194105	VYVEDENÍ KANAL VYPUSTEK D 50	KUS	1,000	94,1			94,1	94,1 12
7 721194109	VYVEDENÍ KANAL VYPUSTEK D 110	Kus	1,000	140,1			140,1	140,1 12
8 721290111	ZKOUSKA TES KANAL VODOU -DN 125	m	4,000	12,8	0,03		51,4	51,4 12
9 998721101	KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,150	826,8			124,0	124,0 12
oddíl 721 - kanalizace vnitřní								2 885,2
								2 885,2
oddíl 722 [PSV] - vodovod vnitřní								
1 999999	Demontážní práce včetně odvrtání drážek pro potrubí	soubor	0,070	6 664,9			466,5	466,5 12
2 722171221	POTRUBÍ PPC HOSTALEN D 20/3,3	M	6,000	357,1			2 142,3	2 142,3 12
3 00600002	mirelon 22/20	M	8,000	27,1	0,02	217,1		217,1 12
4 722190401	UPEV VYPUST DN 15	KUS	7,000	220,6			1 544,1	1 544,1 12
5 722220111	NASTENKA K 247 G 1/2	KUS	7,000	152,3	0,01		1 066,4	1 066,4 12
11 722290226	ZKOUSKA TLAK POTR -DN 50	M	8,000	15,9	0,08		127,0	127,0 12
12 998722101	VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,500	739,5			369,7	369,7 12
oddíl 722 - vodovod vnitřní								5 933,1
								5 933,1
oddíl 725 [PSV] - kompletace ZT								
1 725100010	MTZ KLOZETU KOMBI LYRA	SOUBOR	1,000	626,8	0,02		626,8	626,8 12
2 64230016.A	Misa klozetová kombi bílá	kus	1,000	3 015,1		3 015,1		3 015,1 12
3 551674066	Sedátko pro kombi klozety s poklopem	kus	1,000	234,9		234,9		234,9 12
4 725219401	MTZ UMYVADEL DU NA SROUB DO ZDI + KOTEVNI SROUBY	SOUBOR	1,000	944,2			944,2	944,2 12
5 64214331	UMYVADLO BILE TYP JIKA 50	KUS	1,000	1 172,7	0,01	1 172,7		1 172,7 12
6 725212373	UMYVADLO SIFON PLAST DN 40	SOUBOR	1,000	222,2	0,02		222,2	222,2 12
7 725219411	SIFON DO ZDI PRACKOVY	Kus	1,000	309,4			309,4	309,4 12
8 7258102661	KOHOUT KULOVY NASTEN G 1/2 PO VENT. CHROM	SOUBOR	1,000	204,7			204,7	204,7 12
9 725229105	MTZ VAN PLAST KLASIK + SIFON PLAST	SOUBOR	1,000	1 348,8			1 348,8	1 348,8 12
10 72522429S	Etap CLASSIC 120x71 Vana obdélníková	SOUBOR	1,000	4 998,7	0,05		4 998,7	4 998,7 12
11 725849205	MTZ BATERIE STOJAN PAKOVE UMYVADLOVA A VANOVA	KUS	3,000	380,9			1 142,6	1 142,6 12
12 725000233	BATERIE VANOVA PAKOVA S VYBAVENIM	KS	1,000	2 535,8		2 535,8		2 535,8 12
	Baterie s vybavením							
13 725000230	BATERIE UMYVAD PAKOVA STOJANKOVA	KS	1,000	2 258,1		2 258,1		2 258,1 12
14 725000231	BATERIE DREZOVA PAKOVA STOJANKOVA	KS	1,000	2 348,6		2 348,6		2 348,6 12
16 725810403	VENTIL ROHOVY +TRUB T 67 G 1/2	SOUBOR	1,000	261,8			261,8	261,8 12
17 725810401	VENTIL ROHOVY S FILTREM G 1/2	SOUBOR	4,000	234,9			939,4	939,4 12
20 998722102	VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -12M	t	0,200	774,4			154,9	154,9 12
oddíl 725 - kompletace ZT								22 718,7
								22 718,7
oddíl 766 [PSV] - konstrukce truhlářské								
1 7665222	D+M dveře vnitřní 700/1970 bílé včetně kliky standard + prah	kus	2,000	2 922,5			5 845,0	5 845,0 12
2 766522	D+M dveře vnitřní 800/1970 bílé včetně kliky standard + prah	kus	2,000	3 187,0			6 374,0	6 374,0 12
5 76658000	D + M Zadní stěna jadra s dvířky	m2	1,000	5 091,2			5 091,2	5 091,2 12
6 766908003	D+M dřevěné vstupní dveře plné vč. prahu, s	kus	1,000	11 883,1			11 883,1	11 883,1 12


Akce: **Stavební úpravy v BJ č. 42 a č. 47 v domě č.p. 1197 na ul. Francouzská v Kopřivnici**
Část: **ZTI - EL - STA - Rekonstrukce bytu č.42 a č.47 / 1197 ul. Francouzská v Kopřivnici**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
	požární odolností, ALFA 01 - 800/1970 mm - vč. atesu včetně opravy zárubní a nátěru							
7 766908003	D+M dřevěné vstupní dveře plné oprava kukátka	kus	1,000	727,3			727,3	727,3 ¹²
8 766111826R0	Montáž kuchyňských linek	soubor	1,000	2 452,8	0,02		2 452,8	2 452,8 ¹²
9 766666126	Kuchyňská linka vč. desky, délka 180 vč dřezu a odpadního sifonu Dodávané v kaltrou	kpl	1,000	11 227,2		11 227,2		11 227,2 ¹²
10 766666129	Kuchyňský odsavač pár bílý vel 60 DPC - 2 450,- Kč bez DPH	kpl	1,000	3 041,5		3 041,5		3 041,5 ¹²
11 766812840R0	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,500	608,3	0,26		912,4	912,4 ¹²
oddíl 766 - konstrukce truhlářské					0,28	14 268,7		47 554,5
							33 285,8	
oddíl 771 [PSV] - podlahy z dlaždic								
1 771101210.RT	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	5,000	50,3			251,3	251,3 ¹²
2 771574110	Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem včetně spárování	m2	5,000	555,4			2 777,0	2 777,0 ¹²
3 7715741	Dlažba keramická včetně lepidla a spárování	m2	4,500	522,4		2 350,6		2 350,6 ¹²
5 771101116.R0	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	4,000	608,3			2 433,2	2 433,2 ¹²
oddíl 771 - podlahy z dlaždic						2 350,6		7 812,1
							5 461,5	
oddíl 775 [PSV] - podlahy vlysové a parketové								
1 966061631	Vybourání dřevěné podlahy - odnoz a likvidace na řízenou skládku Kuchyň a chotba	soubor	12,000	191,8			2 301,0	2 301,0 ¹²
2 776572128P	Volné položení pásů povlakových dřevotřískových s izolací Včetně podkladní izolační vrstvy	m2	12,000	324,4			3 892,6	3 892,6 ¹²
3 60725012	OSB deska 3 Ntl. 15 mm uložení a těsnění mont pěnou včetně hobry a lepenky	m2	12,000	614,9	72,00	7 379,0		7 379,0 ¹²
5 776990118	Oprava podlahy - kuchyň a chotba	m2	8,000	511,8	0,04		4 094,2	4 094,2 ¹²
oddíl 775 - podlahy vlysové a parketové					72,04	7 379,0		17 666,8
							10 287,7	
oddíl 776 [PSV] - podlahy povlakové - kuchyň a předsíň								
1 776591910	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 0,25 m2 Včetně lišt a rožku v ložnici	kus	42,000	97,6	0,07		4 098,8	4 098,8 ¹²
2 775221214.RT	Vyrovnací vrstva podlah do 1cm + zvuková izolace	m2	42,000	148,1	0,04		6 220,6	6 220,6 ¹²
3 776551830	Demontáž povlakových podlah volně položených a likvidace	m2	42,000	56,5	0,04	2 373,4		2 373,4 ¹²
4 776561110	Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea	m2	42,000	130,3	0,01		5 470,9	5 470,9 ¹²
5 284122850R	podlahovina (např. Novoflor Extra tl. 2 mm)	m2	42,000	412,6	0,12	17 328,8		17 328,8 ¹²
6 28411003	PODLAH LISTA PVC 30X30	m	68,000	37,2	0,01	2 526,9		2 526,9 ¹²
oddíl 776 - podlahy povlakové - kuchyň a předsíň					0,29	22 229,1		38 019,4
							15 790,3	
oddíl 781 [PSV] - obklady keramické								
1 602011201R0	Směs jadrová Cemix vyrovnání stěn pod obklady a dlažby	m2	90,000	213,4			19 209,6	19 209,6 ¹²
2 781101210.R0	Penetrace podkladu pod obklady vč. dodávky materiálu	m2	15,000	74,0			1 110,8	1 110,8 ¹²
3 781413113	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravouhlých do 35 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	18,000	511,8	0,06		9 211,9	9 211,9 ¹²

Akce: **Stavební úpravy v BJ č. 42 a č. 47 v domě č.p. 1197 na ul. Francouzská v Kopřivnici**

Část: **ZTI - EL - STA - Rekonstrukce bytu č.42 a č.47 / 1197 ul. Francouzská v Kopřivnici**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
4	781121223 Obklad kertamický včetně lepidla a spárování	m2	3,000	355,7		1 067,2		1 067,2 ¹²
5	781121224 Obklad kertamický včetně lepidla a spárování	m2	15,000	382,2		5 732,6		5 732,6 ¹²
oddíl 781 - obklady keramické					0,06	6 799,7		36 331,9
							29 532,2	
oddíl 783 [PSV] - nátěry								
1	783122999 Syntetický nátěr ocelových dveřních zárubní (1x základ + 2x vrchní email)	m	12,000	191,8			2 301,0	2 301,0 ¹²
2	783325174U0 Nátěr syntet 2 ks litin radiátorů	kpl	2,000	1 296,0			2 591,9	2 591,9 ¹²
oddíl 783 - nátěry								4 892,9
							4 892,9	
oddíl 784 [PSV] - malby								
1	784195112.R0 Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	165,000	76,7			12 655,5	12 655,5 ¹²
2	784191201 Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	145,000	25,0			3 623,5	3 623,5 ¹²
oddíl 784 - malby								16 279,0
							16 279,0	
oddíl 921 [PSV] - elektromontáže								
1	210800000 Kompletní elektroinstalace včetně revize, materiálů a práce dle PD	soubor	1,000	42 118,4			42 118,4	42 118,4 ¹²
oddíl 921 - elektromontáže								42 118,4
							42 118,4	
oddíl 999 [PRIR] - přírazky								
1	PRIR 0002 Mimostaveništní přesun a doprava materiálů	%	3477,05577	1,0			3 477,1	3 477,1 ¹²
oddíl 999 - přírazky								3 477,1
							3 477,1	
objekt 002 - ZTI - ST - EL - Rekonstrukce bytu č. 47 Francouzská 1197 742 21 Kopřivnice								
					73,92	64 809,4		351 182,6
							286 373,2	





MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE

Odbor majetku města

Název zakázky: **Stavební úpravy ve dvou bytových jednotkách č. 42 a č. 47 v domě č.p. 1197 na ul. Francouzská v Kopřivnici**

BYT Č. 42

Specifikace zakázky

1. Elektroinstalace, dle projektové dokumentace 01/2011, Panošová :
 - úprava elektroinstalace v nově vystavěném bytovém jádře
 - výměnu původních stropních svítidel (5x), 1x zářivka, 12 dvojzásuvek
 - 2x vypínač č. 5
 - 2x vypínač č. 6
 - 4x vypínač č. 1
 - 2x ventilátor
 - zvonek
 - 1x infrazářič
 - BR, chránič
 - 1x odsávač par
 - zprovoznění bytového zvonku a domácího telefonu
 - dodání revizní zprávy elektroinstalace
2. Zdravotechnika :
 - výměna sanitárního zařízení: umývadlo, WC combi a 2ks pákových baterií
 - vana zůstane původní
 - nové rozvody vody a odpadů a napojení zařizovacích předmětů
3. Koupelna :
 - demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého stavebního materiálu
 - dodávka a montáž glazované keramické dlažby ve světlém odstínu
 - zaspárování dvousložkovou hmotou
 - keramické obklady stěn do výše 200cm
 - dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr
 - dodání 1 ks plných dveří - 70 cm levé
 - ventilátor
- WC :
 - dodávka a montáž keramického obkladu ve světlém odstínu – do výše 200cm,
 - zaspárování flexibilní spárovací hmotou,
 - dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce
 - dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr
 - dodání 1 ks plných dveří - 70cm pravé
 - ventilátor
4. Kuchyně :
 - dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140cm od podlahy

- dodání nové kuchyňské linky o délce 180 cm včetně dřezu a dřezové baterie
- odstranění původní podlahy, vyrovnaní podlahy a dodání nového PVC
- likvidace spížní skříně
- ponechání výklenku v kuchyni pro spíž, část boční stěny obložit sádkartonem

5. Byt :

- dodání dveří 2 ks (1x 80cm levé, 1x 80cm pravé)
- nátěr všech zárubní
- položení nového PVC v předsíni
- zednické práce
- výmalba celé bytové jednotky
- úklid celé bytové jednotky

BYT Č. 47

Specifikace zakázky

6. Elektroinstalace, dle projektové dokumentace 01/2011, Panošová :

- úprava elektroinstalace v nově vystavěném bytovém jádře
- výměnu původních stropních svítidel (5x), 1x zářivka, 12 dvojzásuvek
- 2x vypínač č. 5
- 2x vypínač č. 6
- 4x vypínač č. 1
- 2x ventilátor
- zvonek
- 1x infrazářič
- BR, chránič
- 1x odsávač par
- zprovoznění bytového zvonku a domácího telefonu
- dodání revizní zprávy elektroinstalace

7. Zdravotechnika :

- výměna sanitárního zařízení: umývadlo, vana, WC combi a 2ks pákových baterií.
- nové rozvody vody a odpadů a napojení zařizovacích předmětů

8. Koupelna :

- demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého stavebního materiálu
- dodávka a montáž glazované keramické dlažby ve světlém odstínu
- zaspárování dvousložkovou hmotou
- keramické obklady stěn do výše 200cm
- dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr
- dodání 1 ks plných dveří - 70 cm levé
- ventilátor

WC :

- dodávka a montáž keramického obkladu ve světlém odstínu – do výše 200cm,
- zaspárování flexibilní spárovací hmotou,
- dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce
- dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr
- dodání 1 ks plných dveří - 70cm pravé
- ventilátor

9. Kuchyně :

- dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140cm od podlahy

- dodání nové kuchyňské linky o délce 180 cm včetně dřezu a dřezové baterie
- oprava podlahy, vyrovnání a dodání nového PVC
- ponechání výklenku v kuchyni pro spíž, část boční stěny obložit sádkartonem

10. Byt :

- nátěr všech zárubní
- nátěr 2 ks radiátorů včetně přívodu
- odstranění vestavěné skříně
- položení PVC v pokoji
- oprava podlahy v předsíni, položení nového PVC
- zednické práce, oprava popraskaných panelů stěn a stropů (oškrábání malby stropu v kuchyni), oprava omítek, sádrování, penetrace podkladu, jádrová omítka, potažení stěn sklovláknitou sít'kou + cement.tmel, štuk
- oprava ostění u balkónových dveří
- dodání protipožárních dveří do bytu
- výmalba celé bytové jednotky
- úklid celé bytové jednotky

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci sutí, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizaci díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu

Prohlídka bytů Vám bude umožněna individuálně, dle telefonické domluvy.