

INVESTOR: MĚSTO MOHELNICE, U BRÁNY 916/2  
789 85 MOHELNICE

**REKONSTRUKCE BUDOV MÚ MOHELNICE  
STARÁ BUDOVA, U BRÁNY 2, 2024**

**DPS a DVZ SLABOPROUDÉ ROZVODY - VCP**

**9.2 Výkaz výměr**

| Rekapitulace - položky                            | CENA              |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Dodávka strukturované kabeláže kat.6A             |                   |
| Montáž strukturované kabeláže kat.6A              |                   |
| Dodávka optické kabeláže                          |                   |
| Montáž optické kabeláže                           |                   |
| Montáž CCTV                                       |                   |
| Montáž vyvolávací systém                          |                   |
| Dodávka EZS                                       |                   |
| Montáž EZS                                        |                   |
| Dodávka trasy                                     |                   |
| Montáž trasy                                      |                   |
| Doprava materiálu a techniků, zařízení staveniště |                   |
| <b>CELKEM bez DPH [Kč]</b>                        | <b>118 738,31</b> |

|                                                                       |             |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|
| <b>Dodávka strukturované kabeláže kat. 6A</b>                         | měr.        | celk. | jedn. | cena  |
| Specifikace                                                           | jed.        | mn.   |       | lk. á |
| Instal.kab. CAT6A STP oranž. B2ca s1 d1 a1 500m SXXD-6A-STP-LSOH-B2ca | m           | 673   |       |       |
| 10G keystone CAT6A STP RJ45 černý samořezný SXXJ-10G-STP-BK-SA        | ks          | 14    |       |       |
| Zásuvka modulární pro 2 keystoney pod omítku bílá SX9-2-0-WH (kat.6A) | ks          | 8     |       |       |
| Modul French style 45x45mm pro 2 keys., úhlový, bílý, SXF-M-2-45-WH-U | ks          | 8     |       |       |
| <b>Ostatní kabely a slaboproudé komponenty</b>                        |             |       |       |       |
| Konektor RJ45 CAT5E STP 8p8c stíněný neskládaný na drát KRJS45/5SLD   | ks          | 8     |       |       |
| Konektor RJ45 CAT6A STP 8p8c stíněný skládaný na drát KRJS45/6ASLD    | ks          | 8     |       |       |
| Označovač kabelů - popiska (20ks) PABA WH/15 o.č. 1013151             | ks          | 5     |       |       |
| Modul zásuvky (keyston) vč. rámečku Schrack                           | celk.       | 1     |       |       |
| Drobný montážní materiál (podložk., očka, svorky..)                   | celk.       | 1     |       |       |
| <b>CELKEM materiál kabeláže</b>                                       | <b>[Kč]</b> |       |       |       |
| <b>Montáž strukturované kabeláže kat.6A</b>                           | měr.        | celk. |       |       |
| Specifikace                                                           | jed.        | mn.   |       |       |
| Uložení UTP kabelu do trasy                                           | m           | 673   |       |       |
| Svazkování UTP kabelů po 24ks - příplatek                             | m           | 673   |       |       |
| Montáž a zapojení dvojzásuvky                                         | ks          | 8     |       |       |
| Montáž management panelu                                              | ks          | 8     |       |       |
| Zakončení STP na konektoru RJ45                                       | ks          | 8     |       |       |
| Zakončení STP na portu p. panelu a vyvázání                           | ks          | 8     |       |       |
| Ostatní drobné práce                                                  | celk.       | 1     |       |       |
| <b>CELKEM montáž kabeláže</b>                                         | <b>[Kč]</b> |       |       |       |
| <b>Dodávka optické kabeláže</b>                                       | měr.        | celk. |       |       |
| Specifikace                                                           | jed.        | mn.   |       |       |
| Skříň pro optiku 1NP                                                  | ks          | 1     |       |       |
| Drobný montážní materiál (podložky, očka, svorky, průchodky..)        | celk.       | 1     |       |       |
| <b>CELKEM dodávky optic. kabeláže</b>                                 | <b>[Kč]</b> |       |       |       |
| <b>Montáž optické kabeláže</b>                                        | měr.        | celk. |       |       |
| Specifikace                                                           | jed.        | mn.   |       |       |
| Montáž skříní optiky                                                  | ks          | 1     |       |       |
| Ostatní drobné práce (značení, štítky...)                             | celk.       | 1     |       |       |
| <b>CELKEM montáž optic. kabeláže</b>                                  | <b>[Kč]</b> |       |       |       |
| <b>Montáž CCTV</b>                                                    | měr.        | celk. |       |       |
| Specifikace                                                           | jed.        | mn.   |       |       |

|                                                                                            |             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Demontáž a zpětná montáž a nastavení IP kamery vnitřní statické 1.NP                       | ks          | 2     |
| Funkční zkoušky, úprava S.W.                                                               | kmpl.       | 1     |
| <b>CELKEM montáž CCTV</b>                                                                  | <b>[Kč]</b> |       |
|                                                                                            |             |       |
| <b>Montáž vyvolávací systém</b>                                                            | měr.        | celk. |
| Specifikace                                                                                | jed.        | mn.   |
| <b>Demontáž a opětovná montáž po stavební rekonstrukci</b>                                 |             |       |
| PDN57.3FE POE, Přepážkový disp.(3mIR-kl,Folie-př, ENET,PoE)57SMD                           | ks          | 2     |
| HDN100.32.2SE G, Hlavní displej (3mIR-kl,2mIW-př,2řádky, ENET, Gong) 100SMD                | ks          | 1     |
| Ostatní práce (vyzkoušení a uvedení do provozu)                                            | celk.       | 1     |
| Sílové připojení zdroje v hl.rozvaděči                                                     | celk.       | 1     |
| <b>CELKEM montáž vyvolávací systém</b>                                                     | <b>[Kč]</b> |       |
|                                                                                            |             |       |
| <b>Dodávka EZS</b>                                                                         | měr.        | celk. |
| Specifikace                                                                                | jed.        | mn.   |
| Kabel CC-02, 2×2×24 AWG (0,2 mm²) - sběrnice FVT + EZS                                     | m           | 28    |
| Hlásič kombinovaný optickokouř.+teplotní+sírelna JA-111ST-A (na sběrnici) 4.NP FVT místno. | ks          | 2     |
| Pohybový detektor sběrnicový JA-112P, s eliminací bílého světla                            | ks          | 5     |
| Ostatní podružný materiál (stah. pásky, označovače,konstrukce, svork.)                     | celk.       | 1     |
| <b>CELKEM materiál</b>                                                                     | <b>[Kč]</b> |       |
|                                                                                            |             |       |
| <b>Montáž EZS</b>                                                                          | měr.        | celk. |
| Specifikace                                                                                | jed.        | mn.   |
| Kompletace a připojení opticko-kouřového detektoru na sběrnici 4.NP/FTV místnost           | ks          | 2     |
| Kompletace a připojení PIR detektoru                                                       | ks          | 22    |
| Uložení kabelu CC-02, 2×2×24 AWG (0,2 mm²) - sběrnice                                      | m           | 28    |
| <b>CELKEM montáž</b>                                                                       | <b>[Kč]</b> |       |
|                                                                                            |             |       |
| <b>Dodávky trasy</b>                                                                       | měr.        | celk. |
| Specifikace                                                                                | jed.        | mn.   |
| Příchytka omega 5225ZNM pro trubku 1225                                                    | ks          | 25    |
| Elektroinstalační trubka Super Monoflex 1232                                               | m           | 32    |
| Elektroinstalační trubka Super Monoflex 1250                                               | m           | 12    |
| Elektroinstalační trubka Super Monoflex 1225HFPP                                           | m           | 24    |
| Elektroinstalační trubka Super Monoflex 1232HFPP                                           | m           | 40    |
| Elektroinstalační trubka Super Monoflex 1240HFPP (FTV 4 NP)                                | m           | 4     |
| Elektroinstalační trubka Super Monoflex 1250HFPP                                           | m           | 12    |
| Drátěný žlab DZI 60x60 BZNCR s integrovanou spojkou (FTV 4N.P.)                            | m           | 4     |
| Elektroinstalační krabice do zdi KPR 68 přístrojová, hl.66mm pod zásuvku                   | ks          | 32    |
| Hmoždinka d8 plast                                                                         | ks          | 32    |
| Požární ucpávka (servovna)                                                                 | celk.       | 1     |
| Flexibilní/rychlovazný tmel                                                                | ks          | 5     |
| Vulkanizační páska (FTV 4 N.P.)                                                            | ks          | 2     |
| Podružný materiál (vruty, šrouby,stahovací pásky, očka, podl.)                             | celk.       | 1     |
| <b>CELKEM materiál trasy</b>                                                               | <b>[Kč]</b> |       |
|                                                                                            |             |       |
| <b>Montáž trasy</b>                                                                        | měr.        | celk. |
| Specifikace                                                                                | jed.        | mn.   |
| Vyznačení trasy                                                                            | m           | 76    |
| Montáž kabelový drátěný žlab (FTV 4 N.P.)                                                  | m           | 4     |
| Trubka ohebná SuperMonoflex s lankem                                                       | m           | 80    |
| Montáž příchytky, spony OBO                                                                | ks          | 40    |
| Montáž hmoždinky plast.                                                                    | ks          | 40    |
| Požární ucpávky vč.opravy stávajících prostupů trasy                                       | celk.       | 1     |
| Příprava pro fotovoltaiku 4 NP                                                             | celk.       | 1     |
| Vykružování a tmelení SDK, přesun pozic                                                    | celk.       | 1     |
| Ostatní práce (tmelení, značení, opravy stáv.trasy, svařování....)                         | celk.       | 1     |
| <b>CELKEM montáž trasy</b>                                                                 | <b>[Kč]</b> |       |