

Město Mohelnice
Ing. Pavel Kuba
starosta města
U Brány 916/2
78 985 Mohelnice

**NABÍDKA NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ
PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY
„SPORTOVNÍ ARÉNA MOHELNICE“**

A. PŘEDMĚT NABÍDKY

Vyhotovení projektových dokumentací pro výběr dodavatelů stavby dle zákona o veřejných zakázkách specifikovaných:

D1 Změna opláštění objektu

Svislé opláštění objektu ledové plochy (sendvičové panely), ŽB prahy pro obvodový plášť, doplňkové konstrukce pro obvodový plášť a otvory, prosvětlovací pás v severní fasádě, únikové a provozní výplně, prostupy dešťových svodů jižním pláštěm, veškeré klempířské prvky (oplechování, žlaby, svody, kotvení zámečnický kci, napojení pláště na objekt SO 01)

Konstrukce optického oddělení technologie na střeše objektu SO 01 (tahokov v=1,5m včetně kotvení a zámečnických výrobků)

Ocelová konstrukce a kotvení pro VZT jednotky na střeše objektu SO 01

Ocelové konstrukce a kotvení pro zařízení FVE na střeše objektu SO 01 (střídače, rozvaděč, prostupy). Servisní žebříky a ostatní stavební přípomoc.

Zpracování kontrolního položkového rozpočtu a položkového výkazu výměr pro poptávkové řízení oddílu D1.

D2 Vzduchotechnika a odvlhčení

Zařízení pro odvlhčování a rekuperační větrání haly, technologie VZT na střeše objektu SO 01, vzduchotechnická potrubí a rozvody, vzduchotechnické distribuční prvky, závěsy a kotvení. Konstrukční část.

Silová elektroinstalace napájení a jištění VZT jednotek, úprava a doplnění elektro rozvaděčů, autonomní měření a regulace systému VZT a odvlhčování, zemnění konstrukcí pro VZT

Zpracování kontrolního položkového rozpočtu a položkového výkazu výměr pro poptávkové řízení oddílu D2.

D3 Výrobna FVE

Zařízení fotovoltaického zdroje – výrobní 200kWp na jižní polovině pultové střechy haly.

Nosná konstrukce a kotvení fotovoltaických panelů. Silové a datové kabeláže související s FVE. Bateriové úložiště 0,6MWh, rozvaděče, střídače.

Příprava pro budoucí propojení obou objektů zimního stadionu a bazénu (chráničky, rozvaděče, kabelová vedení).

Hromosvody, zádržný systém a sněhové zábrany

Zpracování kontrolního položkového rozpočtu a položkového výkazu výměr pro poptávkové řízení oddílu D3.

B. NABÍDKOVÁ CENA DÍLA

D1 Změna opláštění objektu

D2 Vzduchotechnika a odvlhčení

D3 Výrobna FVE

Vzduchotechnická zařízení a odvlhčovací systém

Stavebně architektonické řešení

Fotovoltaická část

Konstrukční řešení

Silová elektroinstalace

Rozpočty a výkazy výměr

HIP koordinace

Kompletace a ostatní režie



Celkem bez DPH

620.000,- Kč

C. TERMÍNY PLNĚNÍ

D1 Změna opláštění objektu

do 20.01.2026

D2 Vzduchotechnika a odvlhčení

do 13.01.2026

D3 Výrobna FVE

do 13.01.2026

Nabídku zpracoval:

Janis Vlachopoulos – jednatel společnosti

V Hradci Králové 26.11.2025