

DODATEK č. 1/2025 ke smlouvě č. 1029/OIRM/2024

o pachtu a provozování vodovodů a kanalizací města Příbrami

(smlouva schválena RM 10.12.2024, usn. č. 1191/2024,
dodatek č. 1/2025 schválen RM na jednání dne 08.12.2025, usn. č. 1074/2025/RM)

Pachtovné na rok 2026

Smluvní strany:

vlastník: **město Příbram**
sídlo: Tyršova 108, Příbram I, PSČ 261 19
zastoupeno: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132

(dále jen „**město**“) na straně jedné

a

provozovatel: **Příbramská provozní s.r.o.**
sídlo: Novohospodská 93, Příbram IX, PSČ 261 01
zastoupena: Bc. Janou Polákovou, Ing. Robertem Morávkem, jednatelem
IČO: 22313460
DIČ: CZ22313460

zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 414411

(dále jen „**provozovatel**“) na straně druhé

(provozovatel a město dále společně jen „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě ustanovení bodů 6.2. a přílohy č. 6 Smlouvy o pachtu a provozování vodovodů a kanalizací města Příbrami č. 1029/OIRM/2024.

II. Plán investic

Provozovatel předložil městu Příbram Plán investic, obnovy, obnovujících oprav včetně střednědobých plánů do vodohospodářského majetku pro město Příbram na rok 2026 – 2030. Tyto návrhy byly městem upraveny tak, aby zohledňovaly předpokládané množství finančních prostředků v rozpočtu města Příbram na rok 2026. Radou města byl dne 08. 12. 2025 schválen Plán investic do vodohospodářského majetku pro město Příbram na rok 2026 a Střednědobý návrh investic pro město Příbram do roku 2030 (usnesení č. 1074/2025/RM).

III. Výše pachtovného

Na základě usnesení Rady města č. 1074/2025/RM, přijatého dne 08. 12. 2025, stanoví město Příbram svému provozovateli na rok 2026 pachtovné ve výši 42.430.000,00 Kč bez DPH, tj. 51.340.300,00 Kč vč. DPH. Dle bodu 11.2. Smlouvy o pachtu a provozování vodovodů a kanalizací města Příbram č. 1029/OIRM/2024 je 20,6 % z této částky určeno k uhrazení mimořádných výdajů na zajištění provozuschopnosti systémů vodohospodářského majetku.

IV. Upravený plán obnovy a investic

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je schválený „upravený plán obnovy a investic do vodohospodářského majetku pro město Příbram na rok 2026“ (usnesení č. 1074/2025/RM).

V. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a s tímto Dodatkem související, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Město a provozovatel výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v evidenci smluv, vedené městem, a byl v plném znění zveřejněn ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění v registru zajistí město.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž dva obdrží provozovatel a dva obdrží vlastník VH sítě – město Příbram. Pokud bude dodatek č. 1/2025 uzavřen elektronicky, bude vyhotoven ve formátu PDF/A a podepsán zaručeným elektronickým podpisem smluvních stran založeném na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické podobě s uvedenými uznávanými elektronickými podpisy.

VI. Platnost a účinnost

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Přílohy:

Návrh plánu investic, obnovy, obnovujících oprav včetně střednědobých plánů do vodohospodářského majetku pro město Příbram na rok 2026 – 2030

Upravený plán obnovy a investic do VH majetku pro město Příbram na rok 2026

Za stranu města Příbram

Za stranu provozovatele

V Příbrami dne:

V Příbrami dne:

město Příbram

Mgr. Jan Konvalinka, starosta

Příbramská provozní s.r.o.

Ing. Robert Morávek, Bc. Jana Poláková, jednatelé

**Návrh plánu investic do VH majetku pro Město Příbram na rok 2026**

Níže uvedená opatření musí být hrazena z rozpočtu vlastníka vodohospodářské infrastruktury.

Priorita	Název akce	Popis stávajícího stavu	Způsob provedení	Cena odhad Kč, s DPH	Termín	Poznámka
1	Orlov - zakapcitrnění vodojemu z 50 na 250 m ³	kapacita vodojemu není dostatečná pro předpokládaný rozvoj.	demolice původního a výstavba nového vodojemu 2x150 m ³ v návaznosti na zpracovanou projektovou dokumentaci	22 600 000	2026	
1	Kanalizace Kozičín - výstavba	v osadě není veřejná kanalizace	vybudování nové kanalizace a napojení na stokovou síť města Příbram, dle zpracované PD	42 000 000	2026	zbývající část
1	Vybudování nové OK před ČOV	přítok odpadních a dešťových vod ze stokové sítě překračuje projektované hydraulické možnosti nátoky nabiologickou linku ČOV i vírového separátoru	Zpracování PD a následné vybudování nové odlehčovací komory dle závěrů jednání k rekonstrukci MČOV, k bezpečnému oddělení dešťových vod.	6 000 000	2026	nutno realizovat ještě před zahájením rekonstrukce MČOV
1	PB II, Žižkova, zkapacitrnění a prodloužení vodovodu	stávající potrubí LT 100 poruchové a nekapacitní. Chybí propojovací část potrubí do Příbrami IX, která je nezbytná z hlediska zásobování rozvojových zón.	výměna vodovodu L DN 100 za LT 200/LT 150 a dostavba zbývající části vodovodu - délka 700m	8 000 000	2026	Navrženo jako náhrada za generem doporučené a nerealizovatelné vybudování propojovacího potrubí přes Fantovu louku.

1	Příbram IV - propojení vodovodu v ulicích Lipová a Anenská	Vodovody nejsou propjeny a zokruhovány, nevyhovující hydraulické a tlakové poměry	Vybudování nového propojovacího potrubí PE 110 v délce cca 40 m	440 000	2026	
1	ATS Zdabořská - osazení přenosu na dispečink	není přenos měřených údajů na dispečink, obtížné sledování ztrát a dohledávání poruch vodovodní sítě	doplnění objektu o přenos na centrální dispečink	250 000	2026	
2	Příbram V, Prachatická - řešení odvádění dešťových a splaškových vod - zpracování PD	Potíže s přetížením stokového systému dešťovými vodami a vytápěním nemovitostí	Zpracování studie na celkové řešení systému odvádění dešťových a splaškových vod	2 200 000	2026	probíhá zpracování PD
2	PB III - AŠ nad Drupolem, doplnění obousměrného bilančního měření s přenosem dat na dispečink	chybí rozdělení vodovodu Příbram na menší měřené oblasti pro sledování spotřeb a hledání úniků	do stávající šachty osadit obousměrný průtokoměr s přenosem dat na dispečink	300 000	2026	
2	VDJ Březové hory osazení 2 ks obousměrných průtokoměrů s přenosem na dispečink	chybí rozdělení vodovodu Příbram na menší měřené oblasti pro sledování spotřeb a hledání úniků	osazení 2 ks obousměrných průtokoměrů v armaturní komoře VDJ s přenosem na dispečink	410 000	2026	přenos dat je podmíněn rekonstrukcí stávajícího přenosového zařízení, viz Plán obnovy
2	PB II -Rekonstrukce zbytku stoky XB - Kpt. Olesinského, zpracování PD	zděná nekapacitní stoka DN 400	zpracování PD na celkovou rekonstrukce zbývajících částí a zkapacitnění na DN 600	1 500 000	2026	
2	Příbram VIII - výměna OC 300 v kolektoru - zpracování projektové dokumentace	špatný technický stav, hrozí časté poruchy a to zejména v místech odbočení a průchodů kolektory. Navíc sdružené přípojky, které jsou v rozporu s právními předpisy.	Zpracování PD na výměnu za potrubí LT DN 300 za nové v délce cca 1200 m včetně jehopřeložení mimo kolektor a nahrazení stávajících sdružených přípojek za samostatné.	2 500 000	2026	
3	zpracování studie / PD na využití a rekonstrukci kanalizační stoky obvodu Obor	stoka je v původním stavu a v několika místech je ve špatném technickém stavu	po rekonstrukci stoky by mělo být možno odvádět větší množství dešťových vod z napojených k dešťových kanalizací a případné přepojení dešťové kanalizace z ražené štoly z okolí Pražské ulice do Příbramského potoka, místo do Horní Obory	650 000	2026	

Celkem investice	86 850 000
Z toho priorita 1	79 290 000
Z toho priorita 2	4 410 000
Z toho priorita 3	650 000



PŘÍBRAMSKÁ PROVOZNÍ

Střednědobý návrh investic do VH majetku pro Město Příbram

Níže uvedená opatření nemohou být hrazena z nákladů zohledněných v kalkulaci vodného a stočného. Musí být tedy hrazena z rozpočtu vlastníka vodohospodářské

Priorita	Název akce	Popis stávajícího stavu	Způsob provedení	Cena odhad Kč, s DPH	Termín	Poznámka
2	Příbram IV náměstí J.A. Alise - výstava dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu a zděné kanalizace	není vybudovaná dešťová kanalizace, stávající vodovod a zděná kanalizace původní ve špatném technickém stavu	Dobudování dešťové kanalizace a rekonstrukce stávajícího vodovodu a zděné kanalizace v rámci revitalizace celého náměstí.	12 000 000	2027	doporučujeme provést v rámci revitalizace náměstí, část bude možné realizovat formou obnovy stávajícího VH majetku
1	Vybudování resp. přestrojení regulační šachty u Kohouta	šachta není vystrojena jako regulační a při regulaci průtoku může dojít k tlakovým rázům a překročení konstrukčních tlaků potrubí	rekonstrukce vystrojení šachty, osazení regulačního ventilu, včetně dálkového řízení a sledování	1 800 000	2027	
1	Příbram I - průmyslová zóna Balonka - rekonstrukce řadu DN 250-150 - II etapa - zpracování PD	omezená kapacita vodovodního řadu, omezení připojování dalších odběratelů, omezení předpokládaného rozvoje průmyslové zóny a také obce Lhota u Příbramě	zpracování projektové dokumentace a následná výměna II části potrubí DN 150-250	6 220 000	2027	cena převzata z generelu

1	Vybudování regulační šachty na přivaděči z ÚV Kozičín do středního tlakového pásma (nad Lazcem)	šachta není vystrojena jako regulační a při regulaci průtoku může dojít k tlakovým rázům a překročení konstrukčních tlaků potrubí	rekonstrukce vystrojení šachty, osazení regulačního ventilu, včetně dálkového řízení a sledování	3 300 000	2027	
2	Vytvoření redukovaného tlakového pásma pod Hvězdičkou podél Příbramského potoka	v oblasti u Příbramského potoka velmi vysoké tlaky potvrzené generelem	Zřízení nové redukční šachty, výměna 4 ks šoupat a výměna řadu DN 100-300 v ále cca 30m a následné oddělení samostatného pásma	5 650 000	2027	včetně projektové dokumentace
2	Zřízení pásmových vodoměrných šachet U trati a Legionářů	není pásmové měření, obtížné sledování ztrát a dohledávání poruch vodovodní sítě,	Vybudování vodoměrné šachty v ulici U trati, dle návrhu generelu, včetně přenosu na dispečink	4 380 000	2027	
2	Příbram I - Evropská ulice p.č. 775/11 šachta pod nemocnicí u zahrádek	není pásmové měření, obtížné sledování ztrát a dohledávání poruch vodovodní sítě, navíc nevhodné uspořádání několika sousedících šachet	zrušení původních tří šachet a vybudování jedné společné šachty, včetně osazení měření pro samostatné pásmo a osazení redukčního ventilu a 4 ks šoupat.	2 100 000	2027	
2	Vnitroblok Čechovská celková výměna vodovodu včetně souvisejících potrubí - zpracování projektové dokumentace	Původní litinová potrubí L 100 a L 80 ve vnitrobloku jsou ve špatném stavu a jsou zasažena korozí.	Zpracování projektové dokumentace na celkovou výměnu vodovodu v návaznosti na předpokládanou revitalizaci vnitrobloku, včetně výměny propojovacích potrubí L150 v ulicích Seifertova - Čechovská a potrubí L 300 v ulicích Siefertova Budovatelů	850 000	2027	doporučujeme spojit s předpokládanou realizací stavby Revitalizace Vnitrobloků v okolí křížových domů.
2	Příbram VII - Pod Haldou 173	chybí úseková šoupata na řadech, nutno odstavovat velkou část vodovodní sítě	zřízení nového šoupatového uzlu se 3 šoupaty	450 000	2028	
2	Vodovodní řad - Zokruhování koncových částí ulic Tábořská a Na planinách ulicí Na samotě	chybí propojení koncových částí a nejsou ani koncové hydranty, potíže s kvalitou vody.	vybudování propojovacího řadu DN 110 - délka 110 m	1 500 000	2028	alternativně je možné osadit alespoň koncový hydrant v ulici Tábořská.

2	Příbram VII - kanalizace SK Neumana, přepojení do stoky L	Omezená kapacita a nedostatečný sklon stoky LB v ulici Bratří Čapků	odpojení kanalizace v ulici S.K. Neumana osd ulice Bratří Čapků a napojení do stoky L	800 000	2028	
1	Příbram VIII - výměna OC 300 v kolektoru	špatný technický stav, hrozí časté poruchy a to zejména v místech odbočení a průchodů kolektory. Navíc sdružené přípojky, které nejsou v soulasu s legislativními požadavky	Výměna za potrubí LT DN 300 za nové v délce cca 1200 m, a přeložení mimo kolektor a nahrazení sdružených přípojek samostatnými přípojkami.	15 000 000	2029	
1	Vytvoření redukovaného tlakového pásma v horním tlakovém pásmu Příbram VIII	v oblasti u Příbramského potoka velmi vysoké tlaky potvrzené generelem	Zřízení nové redukční šachty v ulici Seifertova následné oddělení samostatného pásma	2 840 000	2029	včetně projektové dokumentace, doporučujeme koordinovat s řešením vodovodů v kolektorech.
2	PB IX zokruhování ulic Protifašistických bojovníků - Ke Kocábě, + propojení do ulice Novohospodská	nezokruhované řady potíže s kvalitou vody, oblast není možné zásobovat z více směrů v případě poruchy. Stávající přívod vody do PB IX je řešen jen potrubím LT 80 vedoucím přes soukromý areál	Výstavba propojovacího řadu ulic Žižkova 85 m	1 200 000	2029	
2	Redukce tlaků pro dolní část osady Orlov	v dolní části osady vysoké tlaky	vybudování nové redukční šachty	2 380 000	2030	
2	stabilizace tlakových poměrů v loklaitě Sázký	v části problematické tlakové poměry (kolísavý tlak) způsobený nedostatečnou dimenzí řadů	rekonstrukce řadu v ulici Mixova a řadů v ulicích Barandovská a Pod Lesem.	12 660 000	2030	
*	zajištění kapacity v pásmu ATS Husa	kapacita stávající ATS a vodovodních řadů není dostatečná pro zásobování rozvojových zón	rekonstrukce části stávajícího a vybudování nového posilujícího řadu pro rozvoj v pásmu ATS Husa	17 410 000	*	nebude třeba realizovat v plném rozsahu v případě realizace výstavby propojovacího potrubí v ulici Žižkova, doporučujeme spolufinancování developerskými projekty
*	zajištění kapacity v pásmu Žežice	kapacita stávajícího přivaděče do osady není dostatečná pro zásobování rozvojových zón	zkapacitnění přivaděče k ATS na DN 160 a vybudování nového řadu pro zokruhování sítě	15 310 000	*	doporučujeme spolufinancování developerskými projekty

*	Vybudování posilující ČS v osadě Zavržice	pro zásobování navrhované rozvojové plochy nedostatečný tlak.	Vybudování posilující ATS včetně dálkového dohledu	260 000	*	doporučujeme spolufinancování developerskými projekty
*	Opatření pro připojení Zóny 3B6	nedostatečný přívod vody do navrhované rozvojové zóny	zakapcítění potrubí na DN 100 v délce 293 m a vybudování nových rozvodných řadů v lokalitě	13 150 000	*	doporučujeme spolufinancování developerskými projekty

* konkrétní rok realizace doporučujeme přizpůsobit potřebám rozvoje města



PŘÍBRAMSKÁ PROVOZNÍ

Návrh plánu Obnovy VH majetku pro Město Příbram na rok 2026

Priorita	Název akce	Popis stávajícího stavu	Způsob provedení	Cena odhad Kč, s DPH	Termín	Poznámka
1	Obnova vodovodu a kanalizace Jiráskovy sady v rámci Revitalizace Jiráskových sadů - dokončení II. Etapy	Dle vyjádření 1. SČV TÚP 19/21, 235/21, 156/22 - nedostatečná kapacita vodovodu a kanalizace, objínavíc ve špatném technickém stavu.	Zkapacitnění vodovodu na LT 200 Jiráskovy sady až do ul. Hailova, zkapacitnění na LT 250 ul. Gen. R. Tesaříka, výměna LT 150 ul. K zátiší, výměna hydrantu u VZP. Výměna a zkapacitnění kanalizace od ul. Jinecké až do ul. Pivovarská a ul. Gen. R. Tesaříka k poště.	14 000 000	2026	dokončení zbývajících částí
1	Příbram VII - kanalizace Žežická ul., prof. K. Pobudy a ul. Na Svahu	kanalizace ve špatném technickém stavu, dochází ke vzdouvání odpadních vod, potvrzeno kamerovými zkouškami	výměna kanalizace včetně vyrovnaní spádů a odvodnění komunikace v úseku od křižovatky s ul. Rožmitálská k 8. ZŠ (domov důchodců)	8 000 000	2026	
1	Příbram VII - Žežická, Na Svahu, prof. K. Pobudy - rekonstrukce vodovodu	vodovod LT 60 + LT 50 ve špatném stavu, vysoké stáří, zasažen korozí,	výměna vodovodu v celé délce okruhu Žežická ul. + ul. Na Svahu x Rožmitálská ul.	2 000 000	2026	
1	Příbram VII Růžová, Sadová - výměna vodovodních řadů DN 100/150 cca 160 m	špatný technický stav, velké množství poruch, uložení na soukromých pozemcích.	výměna a přeložka vodovodních řadů cca 160 m.	1 500 000	2026	Probíhá zpracování PD. Doporučujeme realizovat v souvislosti s rekonstrukcí komunikací

1	vodovod Kozičín - obnova	vodovod původní ve stavu odpovídajícím svému stáří	obnova vodovodní sítě v návaznosti na související výstavbu kanalizace dle PD	20 000 000	2026	zbývající část
1	MČOV Příbram celková rekonstrukce - dílčí část	MČOV je kapacitně nedostatečná pro uvažovaný rozvoj, připravuje se celková intenzifikace.	Provedení první části rekonstrukce dle zpracované projektové dokumentace.	120 000 000	2026	navrhujeme jako závazné opatření dle článku 11.1. (f) smlouvy o pachtu
1	Příbram III, Špitálská ulice - rekonstrukce a zkapacitnění stoky B	Nedostatečná kapacita, nevyrovnaný podélný sklon potrubí	příprava PD na rekonstrukce a zkapacitnění stoky B, projektová dokumentace	10 000 000	2026	
1	Příbram I, ulice pod Branou - obnova vodovodu	špatný stav vodovodního potrubí časté poruchy	výměna zbytků stávajícího poruchového potrubí PE 63 za nové kvalitnější cca 117 m, včetně přepojení přípojek	1 500 000	2026	navrhujeme jako závazné opatření dle článku 11.1. (f) smlouvy o pachtu
1	Příbram I, ulice pod Branou - obnova kanalizace	špatný stav kanalizačního potrubí, nátok balastních vod, riziko propadů	výměna kanalizace za novou v úseku cca 200 m, včetně přepojení přípojek	1 800 000	2026	
1	Příbram VI, ulice ke Stadionu výměna vodovodního řadu	vodovodní řad původní, velkého stáří se zvýšenou poruchovostí	rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu LT 150 v rámci výstavby chodníku v úseku 961 m, včetně armatur a přepojení přípojek	5 000 000	2026	
1	Příbram II, Žižkova, – rekonstrukce kanalizačního řadu	rozpadlá a poruchová kanalizace B 600 a B 300	výměna kanalizačního potrubí v délce 840 m	18 000 000	2026	
1	PČSOV Červená - výměna čerpadel+ celková rekonstrukce	provozní opotřebení, ukončená životnost, čerpadla již kapacitně nedostatečná, nátok balastních vod a poškozená havarijní jímka	výměna opotřebovaných čerpadel za nová + celková rekonstrukce stanice včetně přenosu na dispečing	3 500 000	2026	doporučujeme řešit v rámci sdružené investice s developery

1	vodovod ul. Hailova ulice	zjištěn havarijní stav potrubí LT 175 v souvislosti rekonstrukcí Milínské ulice. Vysoké riziko poruch a havárijí navíc komplikuje zásobování nemocnice.	Výměna stávajícího potrubí v délce cca 130 m	1 800 000	2026	doporučejem spojit s rekonstrukcí zděné kanalizace
1	Příbram I, ul. Gen.Tesaříka u čp. 182 – výměna kanalizačního řadu	rozpadlá kanalizace K 300	výměna kanalizačního potrubí 50 m	1 000 000	2026	
1	Příbram IV - ulice Lipová - rekonstrukce vodovodu	Původní ocelové potrubí ve špatné technickém stavu, zasaženo korozí, nevyhovují tlakové a hydraulické poměry	Výměna původního potrubí za nové PE 90 v délce cca 80 m	800 000	2026	
1	Příbram VI – Podlesí, výměna vodovodního řadu PE 50/63 od EUROSITEXU	nedostatečná kapacita vodovodního řadu pro napojenou oblast a další rozvoj	výměna vodovodního řadu	2 800 000	2026	potřeba potvrzena i generelem zásobování obce Podlesí.
1	Příbram II - rekonstrukce výtlačného potrubí z UV Hvězdíčka v areálu hřbitova	Řad nekapacitní, navíc vede pod areálem hřbitova	přeložení vodovodu mimo hrobová místa	5 000 000	2026	
1	Příbram II -rekonstrukce výtlačného potrubí z VDJ Husa na Svatou horu	Výtlačné potrubí na pokraji životnosti, časté poruchy, díky kterým musí být nastaven nižší výstupní tlak na ČS	rekonstrukce zbývajících částí výtlačného řadu v délce cca 180 m	4 500 000	2026	část výtlačku již vyměněna v předchozích letech.
1	ATS Březové Hory - zpracování studie/PD a následné provedení rekonstrukce strojního vybavení včetně rekonstrukce řídicího systému a telemetrického zařízení	velký počet tlakových nádob - vysoké provozní náklady, kolísání tlaků při spínání čerpadel rázy ve vodovodní síti. Stará čerpadla energeticky méně efektivní. Není záložní zdroj el. energie. Telemetrický systém původní bez možnosti rozšíření	navržení řešení a zpracování PD na celkovou rekonstrukci ATS Březové hory s cílem obnovy strojního zařízení a zefektivnění provozu. Náhrada telemetrického zařízení za nové. Doplnění záložního diesel agregátu.	1 150 000	2026	hrubý odhad, cena bude závislá na konkrétní nabídce a návrhu řešení.

2	Příbram II - výměna vodovodu od V Zahrádkách čp. 341 přes Východní náměstí do Pb II, Fibichova 483	stávající potrubí LT DN 60 ve špatném stavu, zasažené inkrusty a korozi, nedostatečný průtok,	Výměna vodovodu LT DN 60 včetně připojení přípojek v délce cca 160 metrů	1 500 000	2026	
2	Příbram IV - Výměna vodovodu v ulici Hornických učňů přes Nerudova do ulice Na Vyhlídce	stávající potrubí LT DN 65 ve špatném stavu, zasažené inkrusty a korozi, nedostatečný průtok	Výměna vodovodu LT DN 65 za PE 90 včetně připojení přípojek - v délce cca 220 metrů	2 000 000	2026	
2	Příbram IV - výměna vodovodu v ulici Gorkého přes Aloise Jiráska do Nerudova	stávající potrubí LT DN 65 ve špatném stavu, zasažené inkrusty a korozi, nedostatečný průtok	Výměna vodovodu LT DN 65 včetně připojení přípojek - v délce 260 metrů	2 300 000	2026	
2	Příbram IV - Výměna vodovodu od ulice Nerudova přes Aloise Jiráska do ulice Anenská	stávající potrubí LT DN 65 ve špatném stavu, zasažené inkrusty a korozi, nedostatečný průtok	Výměna vodovodu LT DN 65 včetně připojení přípojek - v délce 160 metrů	1 400 000	2026	
2	Příbram IV - výměna vodovodu LT DN 65 od ulice Hornických učňů přes Jiřího Wolкера do ulice Aloise Jiráska	stávající potrubí LT DN 65 ve špatném stavu, zasažené inkrusty a korozi, nedostatečný průtok,	Výměna vodovodu LT DN 65 včetně připojení přípojek - v délce 100 metrů	1 000 000	2026	
2	Příbram III - výměna kanalizace Kam. DN 400 klidová zóna za paneláky od Pb III, Průběžná čp. 140 až za Pb III	stávající kanalizace ve špatném stavu, popraskaná, hrozí havárie a poruchy	Výměna kanalizace Kam. DN 400 za PVC včetně připojení přípojek v délce cca 250 metrů	2 500 000	2026	
2	Příbram III - Výměna kanalizace Kam. DN 300 Ryneček čp. 155 - 150	stávající kanalizace ve špatném stavu, popraskaná, hrozí havárie a poruchy	Výměna kanalizace Kam. DN 300 za PVC včetně připojení přípojek - v délce cca 90 m	1 000 000	2026	
2	Rekonstrukce OK2D Podlesí	Ok nezajišťuje regulaci průtoku na bezpečných 80 l/s a způsobuje přetížení následné stoky a PČSOV Podlesí	Rekonstrukce OK Podlesí dle doporučení generelu	1 800 000	2026	cena uvedena dle generelu.

2	Příbram VIII, U Státního okresního archivu - rekonstrukce stok L, LC, A1	Nedostatečná kapacita, částečně protisklon v místě napojení do štol A1	Zvětšení profilu na DN 600 a 1200, vyrovnání sklonu	2 500 000	2026	
---	--	--	--	-----------	------	--



PŘÍBRAMSKÁ PROVOZNÍ

Střednědobý návrh Obnovy VH majetku pro Město Příbram

Priorita	Název akce	Popis stávajícího stavu	Způsob provedení	Cena odhad Kč, s DPH	Termín	Poznámka
1	MČOV Příbram - celková rekonstrukce a intenzifikace podle zpracované PD - druhá část	Nedostatečná kapacita ČOV pro další rozvoj odkanalizovaného území, opotřebené strojní a technologické vybavení, nutná sance některých objektů.	Dokončení intenzifikace MČOV podle zpracované projektové dokumentace, včetně vyřešení všech stávajících nedostatků	175 000 000	2027	
1	Rekonstrukce stoky - VA, PB VIII- Sportovní ulice	nedostatečná kapacita, malý spád	zvětšení profilu na DN 400 a změna sklonu potrubí	8 400 000	2027	probíhá příprava PD, nutno vyřešit pozemky.
1	PB VIII - Sportovní ulice - obnova vodovodu	původní vodovodní potrubí LT 300	výměna vodovodního potrubí včetně armatur v délce 200 m v rámci výměny kanalizace.	3 000 000	2027	doporučujeme řešit v rámci výměny kanalizace - stoky VA

1	VDJ VII - rekonstrukce sdružených přípojek pro č.p. 49, 45 a 46	přípojky ve špatném stavu poruchové, navíc se jedná o sdružené přípojky odporující platným právním předpisům	rekolaudace přípojek na řad, včetně zajištění potřebné dokumentace a jejich následná rekonstrukce s potřebnými úpravami	732 000	2027	
1	Příbram II – ul. Ivana Olbrachta – výměna kanalizačního řadu a souběžného vodovodu	špatný technický stav kanalizace, vodovod původní ve špatném technickém stavu	výměna kanalizačního řadu 94 m, v rámci výměny kanalizace, výměna vodovodu L DN 50 délka 100 m, výměna propojovacího vodovodu ÚV Hvězdíčka-VDJ Husa OC DN 200 - 110 m	1 850 000	2027	
2	Příbram I, ul. Severní, Na Vršku – rekonstrukce kanalizace a vodovodu	rozpadlé revizní šachty, porušená kanalizace, vodovod původní ve špatném technickém stavu	celková obnova šachet, + výměna kanalizace DN 500 délka 190 m, v rámci výměny kanalizace - výměna vodovodu PE DN 90, délka 220 m	3 800 000	2027	vodovod jen v ulici Na Vršku
2	Příbram I, Za OC Uran (propj ul. Hradební x Riegrova) výměna kanalizačního řadu	rozpadlá kanalizace	výměna kanalizačního potrubí 170 m	2 800 000	2027	
2	Příbram III- Smetanova ulice, poruchový řad 530 m	špatný technický stav, časté poruchy.	výměna vodovodního řadu za DN 150 v celé délce	3 000 000	2027	
2	Šachta 9 - Sázký – Drupol, výměna kanalizace – zpracování projektové dokumentace	popraskaná betonová kanalizace, netěsná, vysoký přítok balastních vod, přetěžování dalších částí stokové sítě.	zpracování PD na výměnu či rekonstrukci sběrače	150 000	2027	zbývající část mezi šachtou 9 a Sázkami.
2	Příbram VI, ul. Prokopská, nám.J.Alise, nám.H.Kličky, – výměna kanalizačního řadu	rozpadlá a poruchová kanalizace B 200, Zd.40/50,90/60, 100/100	výměna kanalizačního potrubí 110 m	2 200 000	2027	doporučujeme spojit s předpokládanou realizací revitalizace
2	Rekonstrukce stoky XB4, PB I, II - Lázeňská, třída. KPT Olesinského	protisklon	vyrovnání sklonu	1 500 000	2027	

2	Příbram VII - Žežická x Pod Haldou rekonstrukce kanalizace	rozpadlá kameninová stoka, hrozí propadnutí. Zjištěno při kamerových zkouškách v roce 2016.	rekonstrukce stoky v celkové délce cca 150 m	3 000 000	2027	
2	Příbram III - rekonstrukce dešťové stoky Mixova ul.	Netěsná kanalizace, dochází k průsakům vod do sklepů okolních nemovitostí. Navíc z některých nemovitostí jsou svedeny i odpadní vody	výměna kanalizačního potrubí dešťové kanalizace + přepojení nemovitostí na kanalizaci splaškovou B 500	7 600 000	2027	
2	PB II -Rekonstrukce zbytku stoky XB - Kpt. Olesinského	zděná nekapacitní stoka DN 400	celková rekonstrukce zbývajících částí, zkapacitnění na DN 600	4 000 000	2027	
2	Příbram V, ul. Drkolnovská – výměna kanalizačního řadu	rozpadlá a poruchová kanalizace K 400	výměna kanalizačního potrubí 320 m	3 500 000	2027	
2	Příbram VI, ul. Třemošenská, Libušina, Skalní– výměna kanalizačního řadu	rozpadlá a poruchová kanalizace B 300, OC 300, Zd.30	výměna kanalizačního potrubí Třemošenská 255 m + Libušina 102 m, Skalní 155 m.	5 000 000	2027	
1	MČOV Příbram - celková rekonstrukce a intenzifikace podle zpracované PD - třetí část	Nedostatečná kapacita ČOV pro další rozvoj odkanalizovaného území, opotřeбенé strojní a technologické vybavení, nutná sance některých objektů.	Dokončení intenzifikace MČOV podle zpracované projektové dokumentace, včetně vyřešení všech stávajících nedostatků	175 000 000	2028	částka navržena dle vzájemných jednání pro třetí rok rekonstrukce
1	Komenského náměstí - obnova kanalizace	Veškeré kanalizační stoky v uvedené oblasti jsou původní a ve špatném technickém stavu. U některých stok navíc nedostatečný profil.	celková obnova kanalizace v lokalitě.			


1	Komenského náměstí - výměna domovních uzávěrů a nefunkčních šoupat	Domovní uzávěry na potrubí PE 63 u č.p. 244-249 jsou nefunkční. Nefunkční jsou také úseková šoupata na propojovacích řadech L 50 a P 63 mezi Komenského náměstím a ulicí Purkyňova (celkem 4 šoupata)	výměna domovních uzávěrů a 5 ks úsekových šoupat v návaznosti na rekonstrukci povrchů	9 500 000	2028	navrhováno provést v souvislosti s rekonstrukcí komunikací. Jen pokud nebude realizováno v letošním roce
1	Komenského náměstí - výměna propojovacího řadu L 100	Původní litinové potrubí je velkého stáří a ve špatném technickém stavu.	Výměna propojovacího potrubí			
1	Příbram VII, ul. Osvobození, E.Beneše- výměna kanalizačního řadu	rozpadlá a poruchová kanalizace K 300, 250, 200	výměna kanalizačního potrubí Osvobození 205 m + E. Beneše 480 m	4 900 000	2028	
1	Příbram II, ul.Květenká – výměna kanalizačního řadu	B 400,500	výměna kanalizačního potrubí 350 m	3 700 000	2028	
1	Příbram VII, ul. Politických vězňů Rekonstrukce stoky AI –	Neodostatečná kapacita	Zvětšení profilu ze DN 400 na DN 500 a 600	18 500 000	2028	
2	PB II ul Luční, Partyzánská, Bytízská , Alšovo náměstí - rekonstrukce vodovodu	původní poruchové vodovodní potrubí LT 60	celková obnova vodovodních řadů LT 60	5 000 000	2028	Probíhá zpracování PD, doporučujeme realizovat před plánovanou finální úpravou povrchů
2	PB II ul Luční, Partyzánská ,Bytízská , Alšovo náměstí - rekonstrukce kanalizace	rozpadlá poruchová betonová kanalizace v oblasti PB II, časté poruchy B 400, 500,600,800	výměna kanalizačních řadů B 400, 500,600, 800	6 700 000	2028	Probíhá zpracování PD, doporučujeme realizovat před plánovanou finální úpravou povrchů
2	Příbram I, Charvátova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu	rozpadlé revizní šachty, porušená kanalizace, vodovod původní ve špatném technickém stavu	celková obnova šachet, výměna kanalizace DN 500 délka 190 m, v rámci výměny kanalizace-výměna vodovodu L DN 80 délka 200 m	3 200 000	2028	

2	PB VII - Březohorská ulice, výměna kanalizace	stávající kanalizace kamenina 300, porušená, propady vozovky, možnost omezení odvádění odpadních vod	celková rekonstrukce kanalizace	7 200 000	2028	
2	Příbram VII - výměna kanalizačního řadu u druhé polikliniky	rozpadlá a poruchová kanalizace K 400	výměna kanalizačního potrubí u druhé polikliniky 100 m	3 000 000	2028	
2	Příbram VII - výměna kanalizačního řadu ul Ve dvoře	rozpadlá a poruchová kanalizace K 400	výměna kanalizačního potrubí 45 m	1 500 000	2028	
2	Příbram II – Mánesova, – výměna kanalizačního řadu a souběžně vedeného vodovodu	špatný technický stav kanalizace, vodovod původní ve špatném technickém stavu	výměna kanalizačního řadu 210 m, v rámci výměny kanalizace - výměna vodovodu L DN 100 délka 220 m	2 200 000	2028	
2	Příbram II – ul. Fibichova – výměna kanalizačního řadu	špatný technický stav kanalizace od křižovatky s ul. Ivana Olbrachta až po ulici Květnská	výměna kanalizačního řadu K 400 v délce 360 m, včetně výměny souběžně položeného vodovodního potrubí L 80 v délce 390 m.	6 000 000	2028	
2	PB IV - A. Jiráskova výměna vodovodu	zkapacitnění vodovodního řadu od křižovatky ul. A. Jiráskova - Gorkého až k čp. 214, - L DN 65 na min DN 90,	zkapacitnění vodovodu na min DN 90 délka 410 m,	2 000 000	2028	
2	PB IV - J. Wolkera - výměna vodovodu	vodovod LT 60 cca 100 m ve špatném technickém stavu a kapacitně nedostatečný	zkapacitnění vodovodu na min DN 90 délka 100 m,	1 500 000	2028	

2	PB IV, Anenská ulice - výměna vodovodu	vodovod LT 80 cca 100 m ve špatném technickém stavu a kapacitně nedostatečný	zkapacitnění vodovodu na min DN 90 délka 211 m,	2 800 000	2028	
2	PB IV - P. Bezruče - Nerudova ul - výměna kanalizace	původní kanalizace B 800 a B 250 ve špatném stavu	celková obnova kanalizačních řadů P. Bezruče a Nerudova	4 000 000	2028	
2	Příbram II, Purkyňova, Alešova – výměna kanalizačního řadu	kapacitně nevyhovující B 300, K 400	výměna kanalizačního potrubí 680 m	7 500 000	2028	
2	PB I - Plzeňská ulice - vnitroblok kolem zahradnictví až k Vile obnova kanalizace.	původní betonová stoka B 500 + 400 ve špatném stavu, propady u revizních šachet, časté zanášení	výměna původní kanalizace v úseku 150 m	4 000 000	2028	
2	Příbram III – Sádky - výměna vodovodních řadů LT 150, 100 a 80	špatný technický stav, velké množství poruch	výměna vodovodních řadů celkem 2500 m	19 500 000	2028	
2	Příbram IV - výměna vodovodu podél stoky V u Nového rybníka	původní vodovodní potrubí LT 100	výměna vodovodního potrubí v délce 580 m	2 500 000	2028	
2	Příbram IV - ulice pod Kovárnami, zkapacitnění vodovodu	stávající vodovod Lt 50/80 není dostatečně kapacitní, problematické tlakové a hydraulické poměry	Výměna potrubí za PE 90 v délce cca 155 m	1 700 000	2028	doporučujeme realizovat v souvislosti s plánovanou obnovou chodníků
2	Příbram IV - ulice pod Kovárnami náhrada zděné kanalizace, vyrovnání spádu	stávající zděná kanalizace ve špatném stavu, navíc nedostatečný sklon	náhrada zděné kanalizace za kanalizační PVC 500 cca 120 m	1 300 000	2028	doporučujeme realizovat v souvislosti s plánovanou obnovou chodníků
1	Příbram VII - výměna kanalizačního řadu u druhé polikliniky	rozpadlá a poruchová kanalizace K 400	výměna kanalizačního potrubí u druhé polikliniky 100 m	3 000 000	2029	
2	Příbram II , Sevastop.náměstí – výměna kanalizačního řadu	kapacitně omezená stoka B 400	výměna kanalizačního potrubí 140 m	2 000 000	2029	

2	Příbram II , Střelecká – výměna kanalizačního řadu	rozpadlá a poruchová kanalizace B 800	výměna kanalizačního potrubí 110 m	2 500 000	2029	
2	PB II - Ulice Ondrákova - obnova vodovodu	původní vodovod LT 60, špatný technický stav	Výměna potrubí za nové PE 90 cca 190 m	3 500 000	2029	
2	PB II - Ulice Ondrákova - obnova kanalizace	původní kameninová stoka DN 400 ve špatném technickém stavu, částe poruchy	Výměna potrubí za nové PE 90 cca 190 m	3 500 000	2029	
2	Příbram I - ražená štola A1 - obnova vystrojení	Stávající vystrojení a úprava dna oddělené dešťové stoky v tělese hrubého ražení je ve velice špatném stavu. Hrozí porušení statiky důlního díla a vodní eroze dna. Zároveň korozí poškození vstupní žebříky a stupačky, hrozí riziko úrazu.	vystrojení, úprava dna dešťové části, výměna vstupních žebříků a stupaček.	10 000 000	2029	cena bude upřesněna dle konkrétního návrhu provedení
2	Příbram III - Ryneček, rekonstrukce stoky AE1	protisklon	Odstranění protisklonu	2 000 000	2029	
2	Rekonstrukce a zkapacitnění stok - Centrum 1	navýšení profilu kanalizace u vybraných stok dle generelu kanalizace v celkové délce 5660 m	rekonstrukce kanalizace a navýšení profilu vybraných problematických stok v předmětné oblasti dle doporučení generelu	169 000 000	2029	podrobný rozsah stok je uveden v generelu
2	Vnitroblok Čechovská mezi čp. 58-61 -celková výměna vodovodu	Původní litinová potrubí L 100 a L 80 ve vnitrobloku jsou ve špatném stavu a jsou zasažena korozí.	Celková výměna vodovodu v návaznosti na předpokládanou revitalizaci vnitrobloku		2030	doporučujeme spojit s předpokládanou realizací stavby Revitalizace Vnitrobloků v okolí křížových domů.
2	Ulice Sefertova - Čechovská - výměna části propojovacího potrubí L 150	Původní litinové potrubí L 150 je ve špatném stavu a je zasaženo korozí.		3 500 000	2030	

2	Ulice Sefertova - Budovatelů - výměna části propojovacího potrubí L 300	Původní litinové potrubí L 300 je ve špatném stavu a je zasaženo korozí.			2030	
2	Rekonstrukce a zkapacitnění stok - Centrum 2	navýšení profilu kanalizace u vybraných stok dle generelu kanalizace v celkové délce 3794 m	rekonstrukce kanalizace a navýšení profilu vybraných problematických stok v předmětné oblasti dle doporučení generelu	113 000 000	2030	podrobný rozsah stok je uveden v generelu
3	Příbram IV, u na Vyhlídce, Nerudova - rekonstrukce stok D1,B3	Nedostatečná kapacita, navíc v křižovatce s ulicí Nerudova kanalizace na soukromých pozemcích u č.p. 314 a 187.	a přeložení kanalizace mimo soukromé pozemky. Zvětšení profilu na DN 500	4 000 000	2030	
2	Rekonstrukce a zkapacitnění stok - Centrum 3 a Centrum 4	navýšení profilu kanalizace u vybraných stok dle generelu kanalizace v celkové délce 3479 m a 528 mm	rekonstrukce kanalizace a navýšení profilu vybraných problematických stok v předmětné oblasti dle doporučení generelu	113 000 000	2031	podrobný rozsah stok je uveden v generelu
2	PB II - Ul. Jasná, Rekonstrukce stoky XB5,	nedostatečná kapacita	Zvětšení profilu na DN 300, 460 m	2 480 000	2031	potřeba bude ještě prověřena kamerovými zkouškami
3	PB VII - Ul. Bratří Čapků, Rekonstrukce stoky LB,	Nedostatečná kapacita, malý spád	Zvětšení profilu potrubí na DN 400, zvýšení sklonu potrubí.	8 000 000	2031	
3	PB V - Drkolnovská, Družstevní, Rekonstrukce LF6, LFP-1 a LF6-2,	Protisklon, má vliv na omezenou průtočnost bočních stok LF6-1, LF6-2	Vyrovnání sklonu	2 600 000	2031	



PŘÍBRAMSKÁ PROVOZNÍ

Návrh plánu Obnovujících oprav VH majetku města Příbram na rok 2026

Priorita	Název akce	Popis stávajícího stavu	Způsob provedení	Cena odhad Kč, s DPH	Termín	Poznámka
1	MČOV Příbram - rekonstrukce kalových polí	Kalová pole ve špatném stavu s jejich rekonstrukcí PD ČOV nepočítá	Kompletní vtěžení, likvidace obsahu a následná rekonstrukce 10 ks kalových polí	4 000 000	2026	
1	MČOV Příbram - výměna 6 ks macerátorů	Macerátory jsou původní a provozně opotřebované. 3 ks již nejsou funkční. Výměna není zohledněna v PD rekonstrukce ČOV.	Výměna 6 ks macerátorů za nové	2 000 000	2026	
1	ČS a VDJ Husa - výměna původních čerpadel	čerpadla provozně opotřebovaná, dochází k průsakům kolem pláště.	Celková výměna stávající ČS včetně související řídicí jednotky, nezbytných stavebních úprav a příprava na osazení čtvrtého čerpadla	900 000	2026	
1	VDJ+ATS Březové hory - výměna řídicího systému s přenosem dat na centrální dispečink provozovatele	řídicí systém je zastaralý a už nemá podporu výrobce, problematické opravy, nemožnost rozšíření	výměna systému s přenosem dat za nový s rezervou pro budoucí rekonstrukci ATS	480 000	2026	



PŘÍBRAMSKÁ PROVOZNÍ

Střednědobý návrh Obnovujících oprav VH majetku pro Město Příbram

Priorita	Název akce	Popis stávajícího stavu	Způsob provedení	Cena odhad Kč, s DPH	Termín	Poznámka
2	Příbram VII - rekonstrukce armaturní šachty Žežická ul. U č.p. 463	zborcená armaturní šachta, poškozené armatury, nátok spláskových vod do šachty z porušené kanalizace.	Celková oprava a přestrojení armaturní šachty při souběžné opravě porušené kanalizace	850 000	2027	obnovující oprava
2	Vyvložkování kanalizace mezi rybníkem Novým rybníkem a Fialovým rybníkem a	vysoký nátok balastních vod, způsobuje hydraulické přetěžování následujících úseků stokové sítě.	vyvložkování stávajícího řadu	6 910 000	2027	obnovující oprava
2	Pb IX -Zrušení armaturní šachty u č.p. 129	nefunkční úseková šoupata, potíže při odstávkách řadů, vyhledávání a opravách poruch.	zrušení šachty a osazení nových šoupat	200 000	2027	obnovující oprava
2	PB III - Purkyňova 309 - rekonstrukce vodovodního uzlu	křížení vodovodů v technicky špatném stavu , není známo uspořádání potrubí v místě křížení	Odkrytí uzlu a výměna poškozených armatur	250 000	2028	obnovující oprava

UPRAVENÝ PLÁN OBNOVY A INVESTIC DO VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU PRO MĚSTO PŘÍBRAM NA ROK 2026

UPRAVENÝ PLÁN OBNOVY A INVESTIC DO VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU PRO MĚSTO PŘÍBRAM NA ROK 2026

Kapitola	Název prvku	Číslo	Paragraf	Akce	Popis prvku	Návrh rozpočtu 2026
792 - FOVM	Rezerva na zachování provozuschopnosti systému	3832	3639	Rezerva	20,6 % z výše nájemného na rok 2026 (51.340.300,00 Kč vč. DPH) - prostředky k hrazení mimořádných výdajů na zajištění provozuschopnosti systémů dle čl. 11.2 smlouvy o pachtu a provozování infrastrukturního majetku města Příbrami č. 1029/OIRM/2024 ze dne 12.12.2024.	10 576 101,80 Kč
792 - FOVM	Fakturační vodoměry	3486	3639	Opravy	Výměna fakturačních vodoměrů s prošlým cejchováním + vodoměry nových uživatelů.	1 000 000,00 Kč
792 - FOVM	Nákup ostatních služeb	3777	3639	Opravy	Nákup služeb k opravám vodohospodářského majetku (Koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbách, technický dozor stavebníka, autorský dozor, archeologický dohled atd.).	225 400,00 Kč
792 - FOVM	platby daní a poplatků	4647	6399	Ostatní platby	přenesená daňová povinnost - DPH	7 000 000,00 Kč
792 - FOVM	poskytnuty náhrady	4605	3639	Ostatní platby	platby za omezení užívání komunikace	1 000,00 Kč
792 - FOVM	Výkupy vodohospodářských sítí	3754	3639	Výkupy vodohospodářských sítí	Výkupy vodohospodářských sítí (kupní smlouvy).	20,00 Kč
792 - FOVM	Věcné břemena	5090	3639	Ostatní platby	Úhrady za zřízení věcných břemen - služebnosti.	0,00 Kč
792 - FOVM	Poplatky z účtu FOVM	3761	2321	Ostatní platby	Poplatky za vedení účtu č. 70017-521689309/0800.	2 000,00 Kč
792 - FOVM	Odkanalizování městské části Příbram-Žežice	5413	3639	PD	vypracování projektové dokumentace na VH sítě ve dvou úsecích v obci Žežice	250 000,00 Kč
792 - FOVM	Příbram VIII, ul. Školní - obnova kanalizace u atletického stadionu		3639	obnova	výměna poškozené kanalizace v rámci vybudování atletického stadionu	200 000,00 Kč
792 - FOVM	Rekonstrukce a zkapacitnění PS ČOV Červená		3639	Opravy	zkapacitnění PS ČOV Červená	3 500 000,00 Kč
792 - FOVM	Zkapacitnění vodovodního řadu rozvojové oblasti Lipová-Anenská		3639	PD	vypracování PD na zkapacitnění vodohospodářské sítě	300 000,00 Kč
792 - FOVM	Příbram II, ul. Na Leštině II. etapa - obnova VH sítí	6135	3639	obnova	obnova VH sítí v souvislosti s rekonstrukcí komunikace, SOD 331/OIRM/2025	2 000 000,00 Kč
792 - FOVM	Příbram VII, ul. Žežická - obnova VH sítí	6137	3639	PD	Zpracování projektové dokumentace pro výměnu vodovodu a kanalizace ul. Žežická, prof.K.Pobudy, Na Svahu, SOD 745/OIRM/2024	72 600,00 Kč

792 - FOVM	Příbram II., Jiráskovy sady, II. etapa-obnova VH sítí	6264	3639	obnova	Obnova VH sítí v souvislosti s rekonstrukcí komunikací, povrchů, zeleně, atd. II. etapa	13 000 000,00 Kč
						38 127 121,80 Kč

nájemné

51 340 300,00 Kč