

AKCE: Votice – splašková kanalizace a vodovod v místních částech Amerika a Beztahov Reg.č.projektu CZ.05.01.04/04/23_044/0002552, 1240700029	
Změnový list č. 2	Smlouva o dílo ze dne 29.8.2023
Zhotovitel:	1. SčV, a.s. Ke Kablu 971, 10000 Praha 10
Objednatel:	Město Votice Komenského náměstí 700, 259 01 Votice
Správce stavby:	DIPO spol. s r.o. Legerova 921/14, 120 00 Praha 2
Zadávací list vystavil:	■■■■
Datum předložení:	24.7.2025
Datum schválení:	24.10.2025
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny:	
Popis a zdůvodnění změn:	
Změna č. 6 - Změna zásypů kanalizace Beztahov stoka B, od ČS - Š27, Š27 - Š28 Kanalizační stoka B je situována v úseku od ČS po Š28 v komunikaci. Ve výkazu výměr je uvažováno se zpětným zásypem výkopkem, tento výkopek byl shledán geologickým posouzením jako nevhodný k zásypům v aktivní zóně komunikace a v úseku od ČS - Š28 vlivem spodní vody absolutně nevhodný v celé hloubce zásypu. Byla provedena kalkulace výměny zásypu vhodným materiálem. Objednatel s kalkulací souhlasil.	
Změna č. 7 - Změna zatřídění horniny dle IGP stoka B v úseku od ČS - Š28 v Beztahově Důvodem změny je skutečnost zjištěného stavu geologických poměrů na základě inženýrskogeologického posouzení těžitelnosti v úseku mezi ČS - Š28. Tato změna byla dle zaměření objemů a dle IGP vyčíslena. Objednatel s kalkulací souhlasil.	
Změna č. 8 - Změna technologie řízeného vrtání kanalizace stoky A v Beztahově Na navazující změnu č. 4, která musí být provedena dle technických požadavků železnice s ohledem na nízké krytí a na nenarušení tělesa kolejí, byla před realizací řízeného horizontálního vrtání pod železnicí, přizvaná specializovaná společnost pro technologii řízeného vrtání a zatažení sklolaminátového potrubí. Byla prezentována technologie soupravou BOHRTEC BM500S společností Hydrotechnik. Společnost předložila cenovou nabídku na základě které byla domluvena změna. Objednatel s kalkulací souhlasil.	
Změna č. 9 - Změna přeložky dešťové kanalizace v Beztahově Při realizaci stoky B od ČS, byla nalezena dešťová kanalizace, která měla jinou pozici než bylo v zadávací projektové dokumentaci. Projektant zpracoval změnu dle které bylo provedeno vyčíslení. Objednatel s kalkulací souhlasil.	
Změna č. 10 - Změna stoky A, B, výtlačného potrubí a vodovodního řadu č.1 v Beztahově Před realizací Š24 na stoce A vznikl požadavek od objednatele na prodloužení stoky A a zkrácení stoky B a s tím společnou trasu výtlačného potrubí z ČS a vodovodního řadu č.1. Důvodem změny je skutečnost, že bude odváděno víc nemovitostí gravitačním potrubím mimo čerpací stanici než bylo navrženo. Tato změna byla naprojektována a vyčíslena. Objednatel s kalkulací souhlasil.	
Změna č. 11 - Skutečnost DIO v Beztahově a Amerika do 30.6.2025 V projektové dokumentaci nebylo navrženo DIO. Zhotovitel předpokládal odhadovaný rozsah značek. V průběhu provádění díla byla vypracována skutečnost dopravního značení dle schválených DIO. Položky byli naceněny.	
Změna č. 12 - Změna šířek výkopů stoka A, C, E, G Amerika V průběhu provádění díla na stoce A, C, E a G byla zastižena vysoká úroveň podzemní vody, to mělo za následek nestabilitu výkopů, které se díky této nestabilitě rozšiřovali. Tuto skutečnost zapříčinily i "bludné kameny", kuli kterým se musela šířka výkopu rozšířit. Šířka byla v průběhu realizace zaměřovaná geodetem.	

Změna č. 13 - Změna zásypů kanalizace Amerika stoka A, C, E, G

Kanalizační stoka A, C, E, G jsou situované v komunikaci. Ve výkazu výměr je uvažováno se zpětným zásypem výkopkem, tento výkopek byl shledán geologickým posouzením jako nevhodný k zásypům v aktivní zóně komunikace a v úseku od Š15 - Š19 vlivem spodní vody absolutně nevhodný v celé hloubce zásypu. Ostatní stoky řešeny v rozsahu aktivní zóny. Byla provedena kalkulace výměny zásypu vhodným materiálem. Objednatel s kalkulací souhlasil..

Změna č. 14 - Změna zařídění Amerika stoka A, E

Důvodem změny je skutečnost zjištěného stavu geologických poměrů na základě inženýrskogeologického posouzení těžitelnosti v úseku mezi Š2 - Š4. Tato změna byla dle zaměření objemů a dle IGP vyčíslena. Objednatel s kalkulací souhlasil.

Změna č. 15 - Doplnění kanalizačních a vodovodních přípojek

Projektová dokumentace předpokládala počet a délku kanalizačních a vodovodních přípojek. V průběhu realizace se provádělo geodetické zaměření skutečně provedených prací těchto přípojek. Jelikož byl předpoklad počtů a délek přípojek prostavěn, byl proveden dopočet zbývajících přípojek.

Objednatel s kalkulací souhlasil.

Počet příloh: 29

- Přehledná situace změn
- Položkový rozpočet SO-01.1.6 Stoka B_zásypy v komunikacích od ČS do Š28
- Položkový rozpočet SO-01.2.2 Stoka B_změna zařídění dle IGP ČS - Š28
- Položkový rozpočet SO-01.1.7 Stoka A_změna technologie řízeného vrtání pod železnicí
- Položkový rozpočet SO-01.7.02 Přeložka dešťové kanalizace_změna
- Položkový rozpočet SO-01.1.4, SO-01.2.1, SO-02.2.1, SO-04.3.2 Změna stoky A, B, výtlačného potrubí a vodovodu
- Položkový rozpočet 01.01 Vedlejší rozpočtové náklady_skutečnost DIO do 30.6.2025, Beztahov, Amerika
- Položkový rozpočet SO-01.1.3, SO-01.3.2, SO-01.5.1, SO-01.7.2 Změna šířek výkopů stoka A, C, E, G
- Položkový rozpočet SO-01.1.1, SO-01.5.1 Stoka A, E_změna zařídění dle IGP
- Položkový rozpočet SO-01.8.1, SO-04.10.1 Doplnění kanalizačních a vodovodních přípojek
- IG_POS_24_06_2025_T
- Grafické znázornění rozsahu plné náhrady zásypů Stoka B Beztahov
- Grafické znázornění výskytu skály stoka B Beztahov mezi Š27 a Š28
- Nabídka subdodavatele řízeného vrtání pod železnicí
- Sit_přeložka dešťové kanalizace_250325
- Situace změny stavby - stoky A a B, řad 2, výtlač V, nový řad 2.1
- Podélný profil vodovodu - řad 2, 2.1
- Podélný profil kanalizačního výtlačku
- Podélný profil kanalizace - stoka A, B
- Kladečské schéma vodovodu - řad 2, 2.1
- Kladečské schéma kanalizačního výtlačku
- DIO skutečnost 1SčV_30.6.2025_Beztahov
- DIO skutečnost 1SčV_30.6.2025_Amerika
- Amerika plocha výkopu dle geodetického zaměření (m2)
- Amerika_IG_POS_05_11_2024_T
- Amerika_IG_POS_29_04_2025_T
- Grafické znázornění bourané skály v podélném řezu
- Podélný profil kanalizace Amerika - stoka A, C, E, G
- Zápisy ze SD kanalizace Amerika - zásypy v komunikacích

Počet výkresů: 15

Cena méněprací Kč bez DPH:

Cena víceprací Kč bez DPH:


Výsledná cena změny Kč bez DPH:

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:




Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:



Zástupce zhotovitele na stavbě

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.



technický dozor stavebníka

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s výše uvedenými změnami.

