

Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1. Město Kraslice

Název: Město Kraslice

Sídlo: Nám. 28. října č. p. 1438, 358 01 Kraslice

IČO: 00259438

Zastoupené: Ing. Jiřina Junková, starostka města

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiřina Junková, starostka města

na straně jedné jako ořjednatel (dále jen „ořjednatel“)

a

2. STASKO plus, spol. s r. o.

se sídlem: Rolavská 590/10, 360 17 Karlovy Vary

kontaktní adresa: Rolavská 590/10, 360 17 Karlovy Vary

zastoupená: Petrem Kopfsteinem, jednatelem společnosti

Odpovědný pracovník ve věcech technických:

Odpovědný pracovník ve věcech stavby:

Telefon:

E-mail:

IČO: 14707551

DIČ: CZ17407551

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tuto **smlouvu o dílo** (dále též jen „smlouva“).

I. Vymezení některých pojmů

Zde uvedené pojmy mají v následujícím textu smlouvy definovaný význam:

„Objednatelem“ je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

„Zadavatelem“ je objednatel dle této smlouvy.

„Zhotovitelem“ je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

„Dodavatelem“ je zhotovitel dle této smlouvy.

„Podzhotovitelem“ je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

„Příslušnou dokumentací“ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.

„Položkovým rozpočtem“ je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„ZDPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

„DPH“ znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu ZDPH.

„Faktura“ znamená daňový doklad ve smyslu ustanovení § 26 a násl. ZDPH.

„OSŘ“ znamená zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

„InsZ“ znamená zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„TKP“ znamená Technicko-kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací vydané Ministerstvem dopravy ČR v platném znění.

„TP“ znamená Technické podmínky vydané Ministerstvem dopravy ČR.

„TDS“ znamená Technický dozor stavebníka.

„BOZP“ znamená bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy je zejména závazek zhotovitele řádně a včas, bezvadně a s veškerou odbornou péčí provést pro objednatele ve sjednaném rozsahu a kvalitě stavební dílo specifikované touto smlouvou a jejími přílohami (dále jen „**Dílo**“) a závazek objednatele takto provedené Dílo od zhotovitele při splnění všech podmínek převzít a zaplatit za něj smlouvenou cenu Díla dle podmínek této smlouvy.

III. Specifikace díla

- 3.1. Předmětem této smlouvy je provedení stavebních prací na zhotovení Díla „**Kraslice – Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717**“, dle podmínek této smlouvy, dle podmínek výzvy, zadávací dokumentace, projektové dokumentace a dle soupisů prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (dále jen „**předmětný projekt**“).
- 3.2. Další požadavky a specifikace plnění jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která byla poskytnuta vybranému dodavateli, tj. zhotoviteli.
- 3.3. Dokumenty konkretizující předmět Díla v době uzavírání této smlouvy (specifikace Díla), které jsou pro zhotovitele závazné a seřazené sestupně dle priorit:

- a) Zadávací dokumentace (včetně všech příloh),
- b) Nabídka zhotovitele vč. oceněného položkového rozpočtu,
- c) Projektová dokumentace předložená objednatel.

Oceněné položkové rozpočty předložené zhotovitelem tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- 3.4. Součástí předmětu Díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k provedení Díla, a to zejména:
- a. vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a v jejich blízkosti pracovat v souladu s vyjádřeními od jednotlivých správců těchto sítí,
 - b. dodržování jednotlivých ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, vč. jeho prováděcích právních předpisů,
 - c. dodržování podmínek platného souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru/stavebního povolení, bylo-li vydáno, popř. obdobného individuálního právního aktu,
 - d. zabezpečení odborného provádění stavby stavbyvedoucím, který je uveden v úvodních ustanoveních této smlouvy, a který má k výkonu této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu, bylo-li pro stavbu vydáno stavební povolení, resp. povolení stavby (v případě, že akce nevyžaduje stavební povolení, resp. povolení stavby, bude tato činnost zajištěna osobou odpovědnou za vedení stavby, která bude dále v textu této smlouvy označována rovněž jako „stavbyvedoucí“), a který je povinen zúčastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby, které budou organizovány dle potřeby, min. však 1x za dva týdny a zároveň musí mít pro výkon této činnosti oprávnění dle jiného právního předpisu,
 - e. provádění kontrolní činnosti prací a dodávek na základě příslušných Technicko-kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací vydaných Ministerstvem dopravy ČR (dále jen „TKP“), dle Technických podmínek vydaných Ministerstvem dopravy ČR (dále jen „TP“) a Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky (dále jen „OP“ a Zvláštní podmínky (dále jen „ZP“) a dle plánu kontrolní činnosti, které zhotovitel předloží odpovědnému pracovníkovi objednatele nejpozději v termínu do předání staveniště, je-li výše uvedené pro tyto stavební práce relevantní,
 - f. zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a osazení dočasného dopravního značení v průběhu stavebních prací v souladu s příslušnými právními předpisy (dle zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů),
 - g. zhotovitel zajistí nakládku a odvoz vybouraného materiálu, úklid, poplatky za skládku, popř. skladování, a zajistí další případnou recyklaci a zpětné využití tohoto materiálu,
 - h. zajištění všech zařízení staveniště potřebných pro řádné provedení Díla včetně jeho likvidace,
 - i. dbát na zabezpečení a uspořádání staveniště tak, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštními právními předpisy a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu dle příslušných právních předpisů,
 - j. zajištění a uspořádání staveniště v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
 - k. sjednání pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací Díla, které bude uzavřeno dodavatelem Díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně podzhotovitelů apod.),
 - l. vyklizení venkovních prostor, kde se Dílo provádělo, do předání Díla na náklady zhotovitele a provedení úklidu včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu, a to nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného Díla zadavateli,
 - m. provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy,
 - n. zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyskytne-li se takový odpad, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
 - o. předání objednateli 2 paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení stavby nejpozději při přejímacím řízení.
- 3.5. Součástí předmětu Díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět, nebo které přímo či nepřímo vyplývají z dokumentů uvedených v odst. 3.3 tohoto článku smlouvy. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu Díla. Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku výslovně přebírá nebezpečí změny okolností.

IV. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:

Vymezení lhůt:

Lhůta pro předání a převzetí staveniště:	do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k převzetí staveniště, nejpozději však do 05. 01. 2026¹
Lhůta pro zahájení stavebních prací:	do 10 dnů ode dne předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a jejich předání objednateli bez vad a nedodělků a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	nejpozději do 15. 08. 2027

- Datum, ke kterému má být Dílo dokončeno je určeno nejpozději na **15. 08. 2027**, vzhledem k spolufinancování předmětu plnění dotací, je bezpodmínečně nutné dodržet termín maximální délky realizace stavby.
 - Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění nebude možné dodržet, posouvá se termín plnění (a všechny navázané termíny) o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění zahájit. Toto právo si zadavatel výslovně vyhrazuje. Dřívější termín dokončení Díla je možný, stejně tak je možný dřívější termín zahájení plnění.
- 4.2. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění Díla zhotovitelem. Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností ze strany zhotovitele, zejména za podmínky čl. VIII., odst. 8.4. této smlouvy a dalších podmínek uvedených v této smlouvě (včetně odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím stavby (Díla) se rozumí protokolární předání Díla po dokončení stavebních prací za podmínek dle článku VIII. této smlouvy.
- 4.3. Před dobou sjednanou pro dokončení Díla dle článku IV., odst. 4.1. této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele Dílo či kteroukoli část převzít.

V. Cena a platební podmínky

- 5.1. Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	41 990 013, 74 Kč
21 % DPH	8 817 902, 89 Kč
Cena vč. DPH	50 807 916,63 Kč

(dále jen „Cena za provedení díla“).

V případě, že DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude vystaven zhotovitelem a objednatel jakožto plátce DPH, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno, je povinen doplnit výši daně v evidenci pro účely DPH podle ustanovení § 92a odst. 4 ZDPH.

- 5.2. Objednatel nebude před zahájením stavebních prací poskytovat zálohy. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání (doručení) řádně vystavené faktury zhotovitelem objednateli. Je-li objednatel v prodlení s úhradou řádné a úplné faktury (odst. 5.8. tohoto článku smlouvy), je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele a bude se uskutečňovat na základě zhotovitelem vystavovaných dílčích měsíčních faktur

¹ Termín zahájení může být upraven na základě termínu ukončení zadávacího řízení. Nebude-li možné zahájit plnění v uvedeném termínu, bude zahájeno bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

(dle skutečné prostavěnosti), přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Změní-li se v době realizace daňové předpisy o DPH, je zhotovitel oprávněn v průběhu provádění Díla účtovat objednateli dílčí fakturaci dle nových daňových předpisů. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu na základě dílčího zjišťovacího protokolu, kde bude uveden objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek (u jednotlivých položek uvedení celkových výměr stanovených v nabídce a míry vyčerpanosti u každé položky).

- 5.3. Fakturace bude probíhat do výše 90 % smluvní ceny Díla + DPH. Další 5 % smluvní ceny Díla + DPH uhradí objednatel zhotoviteli po přejímce řádně a včas dokončeného Díla bez vad a nedodělků, případně po odstranění všech vad a nedodělků z přejímky Díla. Zbývajících 5 % smluvní ceny Díla + DPH uvolní objednatel zhotoviteli po předložení řádné bankovní záruky dle článku X. této smlouvy. V případě, že DPH není v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle ustanovení § 92e ZDPH, bude k uvedeným částkám vždy připočteno DPH v zákonem stanovené výši.
- 5.4. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením Díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, a to zejména veškeré náklady zhotoviteli vzniklé v souvislosti s přípravou a plněním závazků zhotovitele, veškeré práce, materiály, energie, dodávky a suroviny nutné k řádnému provedení Díla (např. rizika, zisk a finanční vlivy (inflace), pojištění, provedení potřebných zkoušek a revizí řízení provozu, provizorní osvětlení staveniště, zajištění průchodu pěších přes staveniště, údržbu a vyklizení staveniště, poplatky za skládky, likvidace odpadů, čištění komunikací a kanalizace, poplatky za užívání veřejných ploch, náklady na zařízení staveniště, oplocení staveniště apod.) včetně těch, které případně nejsou ve smlouvě obsaženy, ale o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení Díla nezbytné. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen (nedohodnou-li se smluvní strany jinak), vyjma ustanovení článku V., odstavec 5.10. této smlouvy. Toto riziko nese zhotovitel. Cenovou nabídku (viz příloha) vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoli opomněl nebo v této příloze uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl v příloze. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti přílohy a plné riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat.
- 5.5. Cena za provedení díla může být za podmínek uvedených v této smlouvě měněna pouze na základě souhlasu obou smluvních stran porovnáním více a méně prací, formou písemného dodatku k této smlouvě, který musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasen objednatel (včetně ocenění). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Díla a Ceny za provedení díla a takové práce jsou součástí předmětu Díla.
- 5.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě pravomocného rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele dle InsZ nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele):
 - a) před řádným předáním Díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla (viz. článek V., odst. 5.1. této smlouvy) a částkou objednatel uhrazené části Ceny za provedení díla do okamžiku rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele), tj. Cena za provedení díla se v důsledku uplatnění, resp. poskytnutí, této slevy automaticky snižuje o výši uvedeného rozdílu,
 - b) po řádném předání Díla zhotovitelem objednateli (viz. článek VIII. této smlouvy), avšak před uplynutím záruční doby dle čl. IX. této smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení díla ve výši 5 %, tj. Cena za provedení díla se v důsledku uplatnění, resp. poskytnutí, této slevy automaticky snižuje o 5 %.
- 5.7. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti Ceny za provedení díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající Ceně za provedení díla či její splátce odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.8. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené ZDPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí daňového dokladu bude objednatel písemně odsouhlasený soupis provedených prací, bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný a fakturu nelze proplatit. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, přičemž splatnost takto vadného daňového dokladu se pro tento případ pozastavuje. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval výše uvedené podmínky této smlouvy. Každý daňový doklad musí obsahovat název a číslo projektu, které bude sděleno objednatel, neurčí-li objednatel jinak.

- 5.9. Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad Díla.
- 5.10. Podmínky zvýšení a snížení Ceny za provedení díla:
- a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem Díla,
 - b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu Díla,
 - c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla,
 - d) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.),
 - e) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám sazeb DPH,
 - f) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.
- 5.11. Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoliv změnám, vypuštění některých prací, které nejsou v předmětu Díla nebo naopak rozšíření předmětu Díla o práce, které nejsou zahrnuty v předmětu Díla vyplývajících z podmínek při provádění Díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo se při realizaci zjistí vady či skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem případně soupisu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto prokazatelně (písemně nebo elektronicky) informovat objednatele, tyto změny s ním řádně zkontrolovat a ve vzájemné součinnosti následně provést písemný soupis těchto změn, vypuštění nebo rozšíření, tak aby mohl dojít k případné změně ceny Díla. Zhotovitel tento soupis změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, ocení na základě jednotkových cen dané práce použitých pro návrh ceny Díla v položkovém rozpočtu, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které v položkovém rozpočtu nejsou obsaženy, pokud toto není možné, bude u těchto prací neobsažených v položkovém rozpočtu použita k ocenění jednotková cena dle aktuálních ceníků ÚRS Praha z příslušného pololetí, a to maximálně do výše 100 % těchto sborníkových cen. Teprve po písemném odsouhlasení změn má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Stejně bude postupováno v případě, kdy při realizaci Díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu Díla.

VI. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně, a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.1. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště, včetně místa pro provádění Díla a včetně 1 paré dokumentace, v předpokládaném termínu dle článku IV. odst. 4.1. této smlouvy. Součástí předání staveniště objednatelem není předání připojovacích bodů k napojení na energetická zařízení či jiné inženýrské sítě a předání výškových a polohopisných geodetických bodů. Tyto činnosti zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho celkové ceny Díla. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen staveniště převzít do 5-ti pracovních dnů od vyzvání objednatelem.
- 7.2. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně se smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění Díla (např. podzhotovitelky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za

zaměstnance zhotovitele. Zhotovitel se dále zavazuje písemně oznamovat objednateli veškeré podzhotovitele, které navrhuje k realizaci předmětu Díla dle této smlouvy, a kteří nebyli zhotovitelem uvedeni v nabídce. Tito podzhotovitelé musí být schváleni odpovědnou osobou objednatele před jejich vstupem na staveniště a zahájením jejich prací. V případě změny podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, včetně změny osoby s osvědčením o odborné způsobilosti, předá zhotovitel objednateli písemnou žádost o schválení této změny. Součástí této žádosti musí být i veškeré doklady a dokumenty prokazující splnění kvalifikace novým podzhotovitelem minimálně v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázána dle podmínek zadávacího řízení. Rozhodnutí o schválení těchto podzhotovitelů je plně v pravomoci objednatele, avšak nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

- 7.3. Objednatel je povinen zajistit činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rámci provádění předmětu Díla v případě, že takováto povinnost vyplývá ze zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 309/2006 Sb., příp. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Náležitosti, jako je smluvní vztah a finanční krytí koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi jsou v režii objednatele.
- 7.4. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace Díla vytýčit veškeré inženýrské sítě a v jejich blízkosti pracovat pouze v souladu s vyjádřením správců jednotlivých inženýrských sítí.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, platné České státní normy, příslušné technické podmínky a TKP, které jsou pro obě strany závazné v plném rozsahu jako zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak a dále rozhodnutí orgánů veřejné správy, dále pak zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, po dobu provádění stavebních prací apod.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
 - Dále se zhotovitel zavazuje, že kontrola zhotovitelem prováděných prací, které budou dalším postupem zakryty, bude prováděna formou zápisu do stavebního deníku a zároveň na základě elektronické výzvy, podané odpovědnému zástupci objednatele min. 3 pracovní dny předem.
- 7.7. Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradně odpovědný za:
 - zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,
 - vytvoření vhodných podmínek pro provádění kontrolních prohlídek stavby a umožnění výkonu technického, příp. autorského, dozoru stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
 - zajištění vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou,
 - zajištění veškerého osvětlení (včetně zajištění provizorních přeložek a náhradního provozu veřejného osvětlení) a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem (nebo podzhotovitelem) na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla,
 - za škodu způsobenou všemi dodavateli výstavby na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, a je povinen hradit takto vzniklou škodu. Zejména se tato odpovědnost zhotovitele za škodu vztahuje na případy jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí).
- 7.8. Zhotovitel je povinen před započetím provádění Díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmě na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti

s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. smluvní hodnoty této zakázky. Zhotovitel je povinen takovou pojistnou smlouvu předložit objednateli do pěti pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, pokud si jí objednatel vyžádá. Platnost tohoto pojištění musí být nejméně do doby řádného a bezvadného ukončení a předání Díla včetně období, po které budou odstraňovány vady a nedodělky z přejímacího řízení.

- 7.9. Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení Díla zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který je uveden v úvodních ustanoveních této smlouvy, a který má k výkonu této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu. Stavbyvedoucí zhotovitele je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby. Tyto kontrolní dny bude organizovat dle potřeby, min. však 1x za dvatýdny, TDS, který z nich pořídí písemný záznam.
- Zhotovitel je dále povinen poskytnout potřebnou součinnost pro řádnou kolaudaci stavby, s čímž je spojená i samotná účast při kolaudaci stavby, pokud ji bude stavební úřad vyžadovat.
- 7.10. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení stavenišť, vytyčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky.
- 7.11. Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí.

VIII. Předání a převzetí Díla (stavby)

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat včas a bez vad dokončené Dílo objednateli nejpozději v termínech dle článku IV. této smlouvy. O předání a převzetí Díla bude objednatelem pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Zápis bude obsahovat i výslovné prohlášení o převzetí či nepřevzetí Díla a soupis případných vad a nedodělků včetně závazných přiměřených lhůt pro jejich odstranění s přihlédnutím na jejich charakter, nejdéle však do 30 dnů. Objednatel má právo odmítnout převzetí Díla s vadami a nedodělky, byť nejsou zásadní povahy.
- 8.2. Na základě písemného oznámení zhotovitele o dokončení Díla objednatel svolá nejpozději na poslední den předání a převzetí Díla přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve objednatel zhotovitele a TDS. Písemné oznámení zhotovitele musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů před termínem přejímacího řízení.
- 8.3. Zhotovitel objednateli předá protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích, dále veškeré doklady od použitých materiálů a zařízení použitých při realizaci stavby. Součástí přejímky díla musí být i bankovní záruka za vady dle čl. X této smlouvy, jinak se dílo považuje za nedokončené a objednatel neuvolní 5 % ceny díla + DPH.
- 8.4. Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno vyzkoušené Dílo zhotovené ve sjednaném rozsahu a parametrech a termínu, které je současně bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání stavby.
- 8.5. Objednatel může (není však povinen) převzít Dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených obecně závaznými předpisy nebo touto smlouvou.
- 8.6. Pokud je dle předchozího odstavce převzato Dílo včetně vad, je zhotovitel povinen ve stanovených přiměřených lhůtách vady odstranit. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad Díla nejpozději do tří dnů ode dne předání díla a převzetí Díla, je objednatel oprávněn postupovat dle článku X., případně XI., této smlouvy.

IX. Záruční doba, odpovědnost za vady

- 9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a funkčnost Díla běžící ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatelem od zhotovitele, a to v délce **60 měsíců na stavební práce** ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatelem od zhotovitele. Podpisem dílčích zjišťovacích protokolů dle čl. V., odst. 5.2. této smlouvy neběží lhůty uvedené v tomto odst. 9.1. této smlouvy. Tyto lhůty počínají běžet ode dne úplného protokolárního předání a převzetí Díla dle článku VIII. této smlouvy, případně ode dne odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
- 9.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady Díla u zhotovitele, a to ústně, nebo písemnou či elektronickou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen nárok objednatele

z vady Díla, případně požadavek na odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

- 9.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu a na své náklady, nejpozději však do 5 pracovních dnů od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části, a v případě havarijní vady do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a tyto odstranit do 5 pracovních dnů a havarijní do 48 hodin, ledaže objednatel povolí delší lhůtu, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění Díla. V případě neshod zhotovitele a objednatele o charakteru závady se smluvní strany zavazují pokusit se o smírné řešení, jinak platí čl. XV odst. 15.19. této smlouvy..
- 9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě dle článku IX., odst. 9.3. této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků Díla v termínech dle článku IX., odst. 9.3. této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků Díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a/nebo požadovat slevu z Ceny za provedení díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
- 9.5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy.
- 9.6. O každém reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
- 9.7. V období posledního měsíce záruční doby je zhotovitel povinen provést s objednatelem, pokud k tomu bude objednatelem písemně předem včas vyzván, případně třetí osobou určenou objednatelem, výstupní prohlídku Díla. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek a pořízena zjednodušená fotodokumentace, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění (způsob a doba odstranění). Výstupní prohlídku Díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek zhotovitel uznává.

X. Záruka za řádné plnění záručních podmínek

- 10.1. K zajištění nároků objednatele vyplývajících ze záruky za jakost a funkčnost Díla bude postupováno takto: Zhotovitel nejpozději ke dni zahájení přejímacího řízení předloží objednateli bankovní záruku na částku ve výši 5 % ze smluvní ceny Díla + DPH, a to za dále uvedených podmínek.
- 10.2. Bez předložení bankovní záruky se Dílo považuje za nedokončené a nepředané.
- 10.3. Bankovní záruka kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem, a to zákonné či smluvní nároky za odstranění vad (např. náklady na odstranění vady), sankce, smluvní pokuty, náhradu škody apod., vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.
- 10.4. Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v případě neplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a zhotovitel ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil.
- 10.5. Bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vázících se podle této smlouvy k nárokům objednatele vůči zhotoviteli. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první vyzvu objednatele a bez námitek. Vzor bankovní záruky je přílohou č. 3 této smlouvy.
- 10.6. Bankovní záruka musí být vystavena na dobu 62 měsíců od předání a převzetí Díla nebo od odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen na základě výzvy zhotovitele vrátit bankovní záruku (záruční listinu) zpět zhotoviteli do 14 dnů ode dne skončení její platnosti.

XI. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že pro případ porušení ustanovení článku IV., odst. 4.1. této smlouvy, ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny Díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení s plněním sjednané povinnosti či závazku.
- 11.2. Smluvní pokuta dle předchozího odstavce 11.1. tohoto článku smlouvy se nepoužije pro případ prodlení spočívajícím v nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu. Smluvní strany se dohodly, že pro tento případ prodlení s vyklizením staveniště ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Ceny za provedení díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení s plněním sjednané povinnosti.
- 11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku VIII., odst. 8.6. či článku IX., odst. 9.3. této smlouvy ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z Ceny za provedení díla bez DPH, a to za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý započatý den prodlení s plněním sjednané povinnosti či závazku.
- 11.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek, který mu vyplývá z této smlouvy, (zejména dodržování příslušných předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy, minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby, použití materiálů a provádění zkoušek předepsaných dokumentací, TP a TKP, dokládání předepsaných atestů, atd., oznamovací povinnost o podzhotovitelích, oznamovací povinnost o změně kvalifikace, dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění dopravního značení a zábran na staveništi, zajištění přístupu objednatele ke stavebnímu deníku, účast stavbyvedoucího zhotovitele na kontrolním dnu stavby, zajištění úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i v jeho okolí, podmínky pojištění, atd.) s výjimkou závazků uvedených v odst. 11.1. tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každé porušení smlouvy zvlášť, a to i opakovaně. Pokud objednatel uplatní smluvní pokutu, souhlasí zhotovitel se vzájemným vyrovnáním závazků a pohledávek (zápočtem).
- 11.5. Smluvní pokuta je splatná do jedenadvaceti dní od data, kdy byla povinné smluvní straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné smluvní strany, a to na účet oprávněné smluvní strany uvedený v písemné výzvě. Smluvní pokuty sjednané mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvě nevyklučují ani nijak neomezují nárok na uplatnění náhrady škody v plné výši.
- 11.6. Smluvní strany si pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy sjednávají smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z neuhrazené části peněžitého závazku denně.

XII. Odstoupení od smlouvy a změny závazku

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.
- 12.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména následující skutečnosti:
 - a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním předmětu Díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle článku IV. této smlouvy, které bude delší než 14 kalendářních dnů,
 - b) jestliže zhotovitel po dobu delší než 10 kalendářních dní přerušil práce na provádění Díla a nejedná se o případ vynuceného zdržení provádění Díla dle článku IV. této smlouvy,
 - c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku VII., odst. 7.8. této smlouvy,
 - d) jestliže zhotovitel sám na sebe podá insolvenční návrh ve smyslu ustanovení InsZ, či dojde k vydání rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele dle InsZ,
 - e) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - f) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu,
 - g) jestliže je objednatel v prodlení s úhradou faktur za Dílo dle této smlouvy o více než 60 dní,
 - h) jestliže je zhotovitel v prodlení oproti předloženému harmonogramu o dobu delší než 10 pracovních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,

- i) jestliže zhotovitel nepředloží objednateli harmonogram prací v členění po týdnech nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště,
 - j) nezahájí-li zhotovitel včas stavební práce po předání a převzetí staveniště, či nepřevzme-li staveniště včas,
 - k) neobdrží-li objednatel dotaci nebo její část, či stane-li se vysoce nepravděpodobné, že dotaci obdrží (to platí i v případě, kdy objednatel neobdrží část dotace, nebo stane-li se vysoce nepravděpodobné, že část dotace obdrží).
- 12.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla, stejně tak jako na náhradu újmy z neobdržení dotace, neobdrží-li objednatel dotaci z důvodu na straně zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
- 12.4. Při ukončení smlouvy formou odstoupení ze strany objednatele
- a) má zhotovitel nárok na zaplacení prací provedených v souladu s touto smlouvou do okamžiku účinnosti odstoupení,
 - b) trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě včetně ujednání o vícepracích, zejména na práce provedené do doby odstoupení platí záruka a všechna ujednání s tím související.
- 12.5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 12.6. Vzhledem k tomu, že přes veškeré vynaložené úsilí nemůže zadavatel předem zjistit stav zakrytých konstrukcí v celé prováděné rekonstrukci objektu a znát tak již při zadávání zakázky veškerá rizika, která mohou při realizaci stavebních prací nastat, tak si ve smyslu ustanoví § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje následující změny závazku:
- a) Změna závazku spočívající ve změně rozsahu Díla a s tím spojené změně ceny Díla souvisejících s nakládáním s odpady, a to v položkách rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky. Rozsah těchto položek bude upraven na základě skutečného objemu dodávek v těchto položkách, zjištěných na základě vážních lístků likvidovaného odpadu předávaného osobě oprávněné k nakládání a likvidaci odpadu odsouhlasených objednatelem, neboť rozsah těchto položek nelze přesně určit kvalifikovaným odhadem a nemusí odpovídat skutečnému stavu zjištěnému při realizaci Díla. Na základě takto zjištěného skutečného rozsahu těchto položek bude upravena i cena Díla, a to tak, že se nově zjištěný rozsah vynásobí jednotkovou cenou sjednanou v rozpočtu, jenž bude přílohou této smlouvy.
 - b) Změna závazku spočívající v objemové změně v rozsahu jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu – nabídky zhotovitele, při zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci. Vyhrazenou změnou bude měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů:
 - a) upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby,
 - b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.
 - c) Změna závazku, která bude spočívat ve změně termínů uvedených v článku IV. této smlouvy za následujících podmínek:
 - v případě zvětšení rozsahu Díla na základě výše uvedených skutečností si zadavatel vyhrazuje možnost prodloužení doby provádění Díla, a to tak, že za každých celých 20.000,- Kč, o něž se takto zvýší cena Díla, se prodlouží doba k provedení Díla o 1 den,
 - v případě, že nepříznivé klimatické podmínky (pokles průměrných nočních teplot pod 5°C nebo dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací na Díle po dobu delší než 5 dnů a zároveň znemožňují provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické podmínky nebrání,
 - pokud dojde k prodlení termínu provedení Díla z důvodu prodlení třetích stran, a to z důvodu na straně dodavatele nebo výrobce,
 - v případě, že ve splnění povinnosti brání vyšší moc, která splňuje kumulativně následující znaky:
 - i. objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);
 - ii. tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením smlouvy;
 - iii. tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události zamezit,

v takovém případě se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy z výše uvedených důvodů nebylo možné provádět stavební práce na Díle. Každý takový případ musí být zhotovitelem prokazatelně doložen tak, aby bylo zřejmé, že k prodloužení termínu nedošlo jeho nečinností nebo pochybením. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění. U položek týkajících se změny závazku bude cena Díla zvýšena tak, že skutečně provedené práce a dodávky, potvrzené objednatelem budou vynásobeny cenami stejných položek z položkového rozpočtu – nabídky zhotovitele a pokud v něm taková položka nebude, tak bude použita cena za položku dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 100 % těchto sborníkových cen. V případě zvýšení rozsahu Díla na základě výše uvedených skutečností si pak zadavatel vyhrazuje i možnost prodloužení doby provádění Díla, to tak, že za každých celých 20.000,- Kč, o něž se takto zvýší cena Díla, se prodlouží doba k provedení Díla o 1 den.

XIII. Oprávněné osoby

- 13.1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených ve specifikaci smluvních stran této smlouvy. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví této smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci.
- 13.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Počet oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.

XIV. Platnost a účinnost smlouvy

- 14.1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem registrace v registru smluv, kterou zajistí objednatel.

XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení smlouvy, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou, zejména cenová ujednání, ujednání o zárukách, smluvních pokutách a odpovědnosti za škodu a za včas neodstraněné závady a také objednatel má právo si ponechat na zajištění svých nároků ze záruky příslušnou bankovní záruku. .
- 15.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva a objednatel dva. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 15.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
- 15.4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí Občanským zákoníkem. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, a že tuto smlouvu uzavírá při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.
- 15.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku proti pohledávce objednatele vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel rovněž není oprávněn ujednat s jinou osobou, že tato přejímá jeho dluh, který má vůči objednateli, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 15.7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem

či jeho poddodavatelů). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelů), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelů) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle platné a účinné legislativy. Nedodržování tohoto ustanovení zakládá objednateli právo jednostranně odstoupit od smlouvy.

15.8. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat v souladu s veškerými podmínkami výběrového řízení, s platnými právními předpisy souvisejícími s předmětem Díla, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů, tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu Díla, jakož i v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání (včetně zásady udržitelného rozvoje a zásady „významně nepoškozovat“ = DNSH) a inovací. Dodržení kvality díla a všech souvisejících prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele.

15.9. Zhotovitel je povinen při realizaci veřejné zakázky postupovat v souladu s podmínkami DNSH stanovenými dotačním orgánem.

15.10. Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů.

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;

sprechy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;

WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;

pissoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pissoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

V případě realizace zařízení k využívání vody je zhotovitel povinen instalovat pouze taková zařízení, která naplňují definici výše. Toto prokáže technickými listy, stavební certifikací či stávajícím štítkem výrobku v EU, ze kterých bude patrné splnění daných podmínek ke všem instalovaným zařízením v rámci realizace Díla.

15.11. Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci veškerého vzniklého odpadu při realizaci Díla v souladu s Plánem nakládání s odpady, který bude průběžně aktualizován. Min. 70 % hmotnostního odpadu dle definice výše je povinen opětovně využít v rámci realizace Díla či připravit k opětovnému využití formou předání do příslušného zařízení, které má relevantní oprávnění k nakládání s odpady a jeho recyklaci. V případě předání odpadu do příslušného zařízení musí zhotovitel též doložit kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle ustanovení § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, případně doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

15.12. Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. Zhotovitel je povinen respektovat výše uvedený princip a nevyužívat stavební prvky a materiály při stavbě, které jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami.

- 15.13. Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.
- 15.14. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, která povedou ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při realizaci Díla v souladu s relevantními normami a vyhláškami, popř. jinými právními předpisy.
- 15.15. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
- 15.16. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Příslušným soudem k projednání sporů stran se dle ustanovení § 89a OSŘ sjednává Okresní soud v Karlových Varech.
- 15.17. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 15.18. Zhotovitel se zavazuje, po dobu stanovenou poskytovatelem dotace, poskytnout veškeré doklady a údaje pro provedení kontroly zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace (CRR, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, orgánům finanční správy a dalším orgánům státní správy) a dále v souladu s § 3, odst. 5, zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena, ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu stanovenou poskytovatelem dotace (nestanoví-li tuzemské právní předpisy lhůtu delší). Ke všem kontrolám vztahujícím se k projektu musí zhotovitel vytvořit vhodné podmínky a poskytnout součinnost.
- 15.19. V případě neshody stran o
- a) technickém způsobu provádění díla včetně podrobností (barevné odlišení, vzorky apod.),
 - b) souladu provádění díla s projektovou dokumentací či jinými podklady a pokyny objednatele,
 - c) vhodnosti pokynu objednatele nebo podkladu od něj, anebo
 - d) příčině vady
- rozhodne znalec nebo odborná osoba, na níž se strany shodnou. Neshodnou-li se, bude znalec nebo odborná osoba určena losem, přičemž každá strana navrhne jednu osobu. Náklady spojené s určením příčiny vady nese strana, v jejíž neprospěch bylo rozhodnuto.
- 15.20. Tato smlouvu byla schválena usnesením Rady města Kraslice č. 2113/2025-RM/107 ze dne 17. 12. 2025. Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že podmínky platnosti této smlouvy stanovené právními předpisy týkající se předchozího zveřejnění, schválení nebo souhlasu, byly splněny.

Přílohy:

1. Zhotovitelem oceněné položkové rozpočty předložené v rámci nabídky včetně položkové kalkulace

Oddělené přílohy:

2. Projektová dokumentace
3. Bankovní záruka – vzor

Objednatel:

Zhotovitel:

V Kraslicích dne: viz *el. podpis*

V Karlových Varech dne: viz *el. podpis*

**Ing. Jiřina
Junková**

Digitálně podepsal Ing.
Jiřina Junková
Datum: 2026.01.05
14:11:03 +01'00'

Ing. Jiřina Junková, starostka města

**Petr
Kopfstein**

Digitálně podepsal Petr
Kopfstein
Datum: 2026.01.05
10:45:17 +01'00'

Petr Kopfstein, jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00
Stavba: SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, ul. Havlíčkova - Modernizace bazénu a šaten

KSO:
Místo: Kraslice, ul. Havlíčkova

CC-CZ:
Datum: 09.12.2025

Zadavatel:
Město Kraslice

IČ:
DIČ:

Účastník:
STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

IČ: 14707551
DIČ: CZ14707551

Projektant:
KV Engineering s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH **41 990 013,74**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	41 990 013,74	8 817 902,89
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **50 807 916,63**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00

Stavba: SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, ul. Havlíčkova - Modernizace bazénu a šaten

Místo: Kraslice, ul. Havlíčkova

Datum: 09.12.2025

Zadavatel: Město Kraslice

Projektant: KV Engineering s.r.o.

Účastník: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		41 990 013,74	50 807 916,63	
01	Střecha	23 681 887,75	28 655 084,18	STA
01.1	VRN	930 027,00	1 125 332,67	Soupis
01.2	Střecha	22 751 860,75	27 529 751,51	Soupis
01.2.1	Stavební část	21 089 305,04	25 518 059,10	Soupis
01.2.2	Elektroinstalace	163 563,75	197 912,14	Soupis
01.2.3	Vzduchotechnika	1 498 991,96	1 813 780,27	Soupis
02	Modernizace bazénu a šaten	15 941 916,52	19 289 718,99	STA
03	Vodohospodářská část	2 366 209,47	2 863 113,46	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, ul. Havlíčkova - Modernizace bazénu a šaten

Objekt:

01 - Střecha

Soupis:

01.1 - VRN

KSO:

Místo: Kraslice, ul. Havlíčkova

CC-CZ:

Datum: 09.12.2025

Zadavatel:

Město Kraslice

IČ:

DIČ:

Účastník:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

Projektant:

KV Engineering s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

930 027,00

DPH základní

Základ daně

930 027,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

195 305,67

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 125 332,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, ul. Havlíčkova - Modernizace bazénu a šaten

Objekt:

01 - Střecha

Soupis:

01.1 - VRN

Místo:

Kraslice, ul. Havlíčkova

Zadavatel:

Město Kraslice

Účastník:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Datum:

09.12.2025

Projektant:

KV Engineering s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

930 027,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

930 027,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

56 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

522 825,00

VRN4 - Inženýrská činnost

1 201,00

VRN6 - Územní vlivy

350 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

1,00

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, ul. Havlíčkova - Modernizace bazénu a šaten

Objekt: 01 - Střecha

Soupis: 01.1 - VRN

Místo: Kraslice, ul. Havlíčkova

Zadavatel: Město Kraslice

Účastník: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Datum: 09.12.2025

Projektant: KV Engineering s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							930 027,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				930 027,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				56 000,00	
1	K	012002000/R	Vytýčení stávajících inženýrských sítí		1,000	30 000,00	30 000,00	
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby		1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					
3	K	013294000/R	Výrobní dokumentace		1,000	11 000,00	11 000,00	
P			<i>Poznámka k položce</i> <i>Nosná konstrukce střechy – příhradové vazníky prostorové ztužení rámy obvodového pláště</i> <i>Revizní lávky v podstřeší</i> <i>Žebříky č. 1-3 včetně přidružených konstrukcí</i> <i>Vzduchotechnika</i> <i>Podhledy včetně sekundární nosné konstrukce</i> <i>Střešní zachytňový systém</i> <i>Větrná fasáda s obkladem</i> <i>Výměna podlahové krytiny tělocvičny</i> <i>Podrobný plán organizace výstavby (POV)</i>					
D VRN3			Zařízení staveniště				522 825,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště		1,000	182 000,00	182 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
5	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě		1,000	22 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/033002000					
6	K	033002000/R	Náklady na energie (voda, elektro, apod.)		1,000	293 825,00	293 825,00	
7	K	034002000	Zabezpečení staveniště		1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034002000					
8	K	VRN3-x1	Informační tabule – publicita, (bude upřesněno dle požadavku investora)		1,000	5 000,00	5 000,00	
D VRN4			Inženýrská činnost				1 201,00	
9	K	043002000/R	Zpracování veškerých dokladů potřebných k předání díla a kolaudaci (revize, posudky, čestná prohlášení, atesty, apod.)		1,000	1 200,00	1 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost		1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000								
D VRN6 Územní vlivy							350 000,00	
11	K	065203000	Mimostaveništní doprava strojů		1,000	350 000,00	350 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/065203000								
D VRN9 Ostatní náklady							1,00	
12	K	094104000/R	Splnění požadavků BOZP na staveništi		1,000	1,00	1,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, ul. Havlíčkova - Modernizace bazénu a šaten

Objekt:

01 - Střecha

Soupis:

01 2 - Střecha

Úroveň 3:

01.2.1 - Stavební část

KSO:

Místo: Kraslice, ul. Havlíčkova

CC-CZ:

Datum: 09.12.2025

Zadavatel:

Město Kraslice

IČ:

DIČ:

Účastník:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

Projektant:

KV Engineering s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 089 305,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 089 305,04	21,00%	4 428 754,06
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

25 518 059,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, ul. Havlíčkova - Modernizace bazénu a šaten

Objekt:

01 - Střecha

Soupis:

01 2 - Střecha

Úroveň 3:

01.2.1 - Stavební část

Místo:

Kraslice, ul. Havlíčkova

Zadavatel:

Město Kraslice

Účastník:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Datum:

09.12.2025

Projektant:

KV Engineering s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

21 089 305,04

HSV - Práce a dodávky HSV

3 665 861,61

3 - Svislé a kompletní konstrukce

39 853,64

4 - Vodorovné konstrukce

746 574,76

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

351 601,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 381 062,17

997 - Přesun sutě

1 060 075,46

998 - Přesun hmot

86 694,40

PSV - Práce a dodávky PSV

17 312 720,43

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

312 296,50

712 - Powlakové krytiny

3 673 497,76

713 - Izolace tepelné

2 095 377,78

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

11 535,99

751 - Vzduchotechnika

22 000,00

762 - Konstrukce tesařské

2 359 506,56

763 - Konstrukce suché výstavby

1 874 127,84

764 - Konstrukce klempířské

353 351,33

766 - Konstrukce truhlářské

154 002,23

767 - Konstrukce zámečnické	4 827 448,47
776 - Podlahy povlakové	782 745,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	812 590,53
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	34 239,94
OST - Ostatní	110 723,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, ul. Havlíčkova - Modernizace bazénu a šaten
Objekt: 01 - Střecha
Soupis: 01 2 - Střecha
Úroveň 3: 01.2.1 - Stavební část

Místo: Kraslice, ul. Havlíčkova Datum: 09.12.2025
Zadavatel: Město Kraslice Projektant: KV Engineering s.r.o.
Účastník: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							21 089 305,04	
D HSV Práce a dodávky HSV							3 665 861,61	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							39 853,64	
1	K	311235141	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl zdiva 240 mm	m2	31,160	1 279,00	39 853,64	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311235141					
		VV	Dozdivka štítů					
		VV	Odměřeno v DWG					
		VV	15,58*2		31,160			
D 4 Vodorovné konstrukce							746 574,76	
2	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	31,147	759,50	23 656,15	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351115					
		VV	Částečně odměřeno v DWG					
		VV	(14,49+14,49)*0,15		4,347			
		VV	3,36*4+3,2*4		26,240			
		VV	(0,1+0,1+0,3)*0,2*4+0,2*0,2*4		0,560			
		VV	Součet		31,147			
3	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	31,147	149,19	4 646,82	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351116					
4	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,421	47 565,77	20 025,19	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417361821					
		VV	((((14,49*6)*0,62)*1,2)/1000		0,065			
		VV	(((((14,49*4)*0,9)*0,22)*1,2)/1000		0,014			
		VV	(((((1,65+12,74+1,65+1,65+12,74+1,65+8,03+8,03+8,03+8,03)*4)*0,89)*1,2)/1000		0,274			
		VV	(((((1,65+12,74+1,65+1,65+12,74+1,65+8,03+8,03+8,03+8,03)*4)*1)*0,22)*1,2)/1000		0,068			
		VV	Součet		0,421			
5	K	417321616	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř C 30/37	m3	3,276	5 105,33	16 725,06	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417321616					
		VV	Částečně odměřeno v DWG					
		VV	14,49*(0,3*0,15)		0,652			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,36*2+3,2*2)*0,2		2,624			
	VV		Součet		3,276			
6	K	441171142	Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků přes 80 do 100 kg/m, délky přes 12 do 18 m	t	24,321	1,00	24,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/441171142					
	VV		Montáž konstrukce střechy (vazníků) na stavbě - výroba vazníků zahrnuta v zámečnických konstrukcích					
	VV		24,321		24,321			
7	K	004-x1	D+M+PH Podlití podpor ocelových vazníků zálivkovou maltou s expanzními účinky	kus	32,000	670,00	21 440,00	
8	K	444171112	Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy přes 6 do 12 m	m2	725,612	451,44	327 570,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/444171112					
	VV		45,3*(8,02+8,02)		726,612			
	VV		-1*1		-1,000			
	VV		Součet		725,612			
9	M	15485139/R	plech trapézový T 155/280/1,15 POZITIV	m2	798,173	416,56	332 486,94	
	VV		725,612*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		798,173			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				351 601,18	
10	K	629991011/R	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch kartonem přilepeného lepicí páskou	m2	147,030	38,75	5 697,41	
	VV		Okna bazénové haly					
	VV		(2,6*3,77)*7		68,614			
	VV		Okna tělocvičny					
	VV		(2,6*3,77)*8		78,416			
	VV		Součet		147,030			
11	K	006-x1	D+M+PH Ochrana obkladu stěn a zbylé části tělocvičny proti povětrnosti	soubor	1,000	50 374,73	50 374,73	
12	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	80,607	381,69	30 766,89	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321141					
	VV		Dozdívky štítů + věnce + opravy po odbourání zdiva					
	VV		Částečně odměřeno v DWG					
	VV		22,14*2		44,280			
	VV		(14,49*0,15)*2		4,347			
	VV		(15,99*0,5)*4		31,980			
	VV		Součet		80,607			
13	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	80,607	89,22	7 191,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321191					
14	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevňovacích hmoždinkami	m	125,900	156,94	19 758,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252001					
	VV		16,57+16,57+46,38+46,38		125,900			
15	M	59051657	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm	m	132,195	154,03	20 362,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		125,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		132,195			
16	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	125,900	71,98	9 062,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002					
17	M	1650400066/R	Okapnice pro základací profil LTO nasazovací	m	138,490	29,06	4 024,52	
	VV		125,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		138,490			
18	K	632451103	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm	m2	415,000	479,00	198 785,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451103					
	VV		Tělocvična + nářadovna					
	VV		370+45		415,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	644941111	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm	kus	24,000	82,25	1 974,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/644941111					
		VV	SDK příčka v podstřeší					
		VV	24		24,000			
20	M	56245648	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 100mm	kus	24,000	150,16	3 603,84	CS ÚRS 2024 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 381 062,17	
21	K	009-x1	Vyklizení bazénové haly do místností mimo stavbu	soubor	1,000	4 843,77	4 843,77	
22	K	009-x2	Vyklizení tělocvičny a demontáž veškerého vybavení (vč ochranných sítí, krytů oken a vytápění apod) do místností mimo stavbu - rozsah dle TZ odst 3 1 2	soubor	1,000	14 531,30	14 531,30	
23	K	952905111/R	Čerpání vody z podlahy tělocvičny	soubor	1,000	22 281,32	22 281,32	
24	K	009-x3	Vybourání části stávajícího zateplovacího systému provětrávané fasády vč likvidace odpadu - rozsah dle PD	m2	77,360	263,50	20 384,36	
		VV	Částečné odměřeno v DWG					
		VV	46,16*0,61		28,158			
		VV	46,16*0,61		28,158			
		VV	(16,57*0,635)*2		21,044			
		VV	Součet		77,360			
25	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	13,485	794,38	10 712,21	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032231					
		VV	Štitové zdivo					
		VV	((14,95*0,75)*0,25)*2		5,606			
		VV	Výplň středového vazníku					
		VV	(14,95*0,54)*0,15		1,211			
		VV	(14,95*0,65)*0,15		1,458			
		VV	Vyzdivky podélných obvodových stěn					
		VV	(45,3+45,3)*(0,25*0,23)		5,210			
		VV	Součet		13,485			
26	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl přes 80 mm	m3	95,637	3 963,23	379 031,43	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963051113					
		VV	PZD desky					
		VV	(45,3*(8,12+8,12))*0,13		95,637			
27	K	964054111/R	Snesení a demolice ŽB příhradových vazníků	m3	62,425	3 875,01	241 897,50	
		VV	((15,99*1,22)*0,2)*16		62,425			
28	K	964051111	Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,10 m2	m3	7,792	7 498,15	58 425,58	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/964051111					
		VV	Průvlaky na podélných stěnách					
		VV	(45,3+45,3)*(0,43*0,2)		7,792			
29	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	415,000	116,25	48 243,75	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965046111					
		VV	Tělocvična + nářadovna					
		VV	370+45		415,000			
30	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	830,000	45,53	37 789,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965046119					
		VV	415*2		830,000			
31	K	953961114/R	Kotva chemická s vytvrdnutím otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 150 mm - spec dle výkresu statiky 043-24-001	kus	64,000	72,66	4 650,24	
		VV	Ukotvení vazníků					
		VV	16*4		64,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	953965132/R	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16 - spec dle výkresu statiky 043-24-001	kus	64,000	193,75	12 400,00	
33	K	009-x4	D+M+PH Izolační blok pro přerušení tepelného mostu, typ ocel-ocel, vel 100x200x200mm	kus	4,000	1 162,50	4 650,00	
34	K	009-x5	D+M+PH Izolační blok pro přerušení tepelného mostu, typ ocel-zdivo, vel 100x200x200mm	kus	2,000	1 453,13	2 906,26	
35	K	009-x6	D+M+PH Izolační blok pro přerušení tepelného mostu, typ ocel-ocel, vel 300x300x150mm	kus	4,000	2 131,26	8 525,04	
36	K	009-x8	Zpětné nastěhování tělocvičny a zpětná montáž veškerého vybavení (vč ochranných sítí, krytů oken a vytápění apod) do místností mimo stavbu - rozsah dle TZ odst 3 1 2	soubor	1,000	24 218,83	24 218,83	
37	K	941211111	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř 3 do 200 kg/m2 šířky tř SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	1 038,000	87,00	90 306,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211111					
		VV	47*10		470,000			
		VV	47*4		188,000			
		VV	19*10		190,000			
		VV	19*10		190,000			
		VV	Součet		1 038,000			
38	K	941211211	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř 3 do 200 kg/m2 šířky tř SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití	m2	189 954,000	0,92	174 757,68	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211211					
		VV	1038*183		189 954,000			
39	K	941211811	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř 3 do 200 kg/m2 šířky tř SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	1 038,000	56,00	58 128,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211811					
40	K	009-x7	Příplatek za založení lešení na střeše	m	47,000	153,00	7 191,00	
41	K	946112116	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m montáž	kus	4,000	12 500,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946112116					
42	K	946112216	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	732,000	15,00	10 980,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946112216					
		VV	4*183		732,000			
43	K	946112816	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m demontáž	kus	4,000	12 500,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946112816					
44	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	736,800	60,00	44 208,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901114					
		VV	Bazénová hala + tělocvična + nářadovna					
		VV	321,8+370+45		736,800			
D 997 Přesun sutě							1 060 075,46	
45	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	498,472	123,03	61 327,01	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002611					
46	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	498,472	726,56	362 169,82	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013112					
47	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	498,472	294,50	146 800,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
48	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	20 181,341	12,88	259 935,67	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 Dřevo, živичný odpad a směsný odpad na komunální skládku (24,75+17,33+34,069)*21 Cihly a železobeton na recyklační skládku (398,05+24,273)*44 Součet		1 599,129 18 582,212 20 181,341			
49	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	24,750	1 254,00	31 036,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631 498,472-34,069-398,05-24,273-17,33		24,750			
50	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	17,330	3 041,88	52 715,78	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013645					
51	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	34,069	852,50	29 043,82	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811					
52	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	398,050	261,56	104 113,96	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862					
53	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	24,273	532,81	12 932,90	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013863					
D	998		Přesun hmot				86 694,40	
54	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	66,688	1 300,00	86 694,40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998222012					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				17 312 720,43	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				312 296,50	
55	K	711461803	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z fólií z plochy vodorovné V kladené volně	m2	415,000	27,13	11 258,95	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711461803 Ochrana podlahy tělocvičny a nářadovny 370+45		415,000			
56	K	711-x1	Demontáž geotextilie vč. likvidace	m2	415,000	29,06	12 059,90	
			VV					
			415		415,000			
57	K	711471051	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií PVC lepenou	m2	415,000	344,00	142 760,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711471051 Ochrana podlahy tělocvičny a nářadovny 370+45		415,000			
58	M	1015102060/R	Fólie hydroizolační z PVC-P tl. 1,5 mm	m2	498,000	228,00	113 544,00	
			VV					
			415*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		498,000			
59	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	415,000	20,40	8 466,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491172					
60	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	477,250	31,62	15 090,65	CS ÚRS 2024 02
			VV					
			415*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		477,250			
61	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,000	3 039,00	9 117,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711202					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	712	Povlakové krytiny				3 673 497,76	
62	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé	m2	735,672	129,00	94 901,69	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712340832					
	VV		Vrstva na PZD deskách					
	VV		45,3*(8,12+8,12)		735,672			
63	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé	m2	839,862	129,00	108 342,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712340832					
	VV		45,3*(9,27+9,27)		839,862			
64	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 498,499	24,00	35 963,98	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712311101					
	VV		Skladba S1A-S1D na cementotřískové desky - asfaltovým lakem					
	VV		45,8*(8,02+8,02)		734,632			
	VV		-1,18*1,18		-1,392			
	VV		Skladba S1C a S1D na překližku - asfaltovým lakem					
	VV		(45,38+45,38)*0,5		45,380			
	VV		(8,26+8,26+8,26+8,26)*0,52		17,181			
	VV		Mezisoučet		795,801			
	VV		Skladba S1A a S1B - nátěrem pod EPDM					
	VV		45,25*(7,78+7,78)		704,090			
	VV		-1,18*1,18		-1,392			
	VV		Mezisoučet		702,698			
	VV		Součet		1 498,499			
65	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,255	85 145,00	21 711,98	CS ÚRS 2024 02
	VV		795,801*0,00032 *Přepočtené koeficientem množství		0,255			
66	M	712-x5	základní nátěr pod EPDM folie	kg	70,270	1 098,00	77 156,46	
	VV		702,698*0,1		70,270			
67	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	795,801	251,00	199 746,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341559					
	VV		Skladba S1A-S1D na cementotřískové desky					
	VV		45,8*(8,02+8,02)		734,632			
	VV		-1,18*1,18		-1,392			
	VV		Skladba S1C a S1D na překližku					
	VV		(45,38+45,38)*0,5		45,380			
	VV		(8,26+8,26+8,26+8,26)*0,52		17,181			
	VV		Součet		795,801			
68	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	954,961	217,01	207 236,09	CS ÚRS 2024 02
	VV		795,801*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		954,961			
69	K	712-x1	D+M Hydroizolační EPDM fólie, samolepicí, tl. 2,5mm	m2	765,651	1 330,08	1 018 377,08	
	VV		Skladba S1A a S1B					
	VV		45,25*(7,78+7,78)		704,090			
	VV		-1*1		-1,000			
	VV		Skladba S1C a S1D					
	VV		(45,38+45,38)*0,5		45,380			
	VV		(8,26+8,26+8,26+8,26)*0,52		17,181			
	VV		Součet		765,651			
70	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	702,698	27,03	18 993,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391172					
	VV		Skladba S1A a S1B					
	VV		45,25*(7,78+7,78)		704,090			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,18*1,18		-1,392			
	VV		Součet		702,698			
71	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	808,103	43,21	34 918,13	CS ÚRS 2024 02
	VV		702,698*1,15 'Přepočteno koeficientem množství		808,103			
72	K	712611102/R	Provedení povlakové krytiny střešních šikmých přes 30° natěradly a tmely za studena	m2	172,140	24,00	4 131,36	
	VV		Skladba S2A					
	VV		(45,3+45,3)*1,9		172,140			
73	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,129	85 145,00	10 983,71	CS ÚRS 2024 02
	VV		172,14*0,00075 'Přepočteno koeficientem množství		0,129			
74	K	712641559/R	Provedení povlakové krytiny střešních šikmých přes 30° pásy přitavením	m2	172,140	305,00	52 502,70	
	VV		Skladba S2A					
	VV		(45,3+45,3)*1,9		172,140			
75	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	206,568	216,06	44 631,08	CS ÚRS 2024 02
	VV		172,14*1,2 'Přepočteno koeficientem množství		206,568			
76	K	712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon střechy do 5°	m2	702,698	81,09	56 981,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771221					
	VV		Skladba S1A a S1B					
	VV		45,25*(7,78+7,78)		704,090			
	VV		-1,18*1,18		-1,392			
	VV		Součet		702,698			
77	M	69334152	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm	m2	808,103	119,21	96 333,96	CS ÚRS 2024 02
	VV		702,698*1,15 'Přepočteno koeficientem množství		808,103			
78	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	699,644	27,03	18 911,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771271					
	VV		Skladba S1A					
	VV		44,38*(7,31+7,31)		648,836			
	VV		-2,18*2,18		-4,752			
	VV		Skladba S1B					
	VV		(2,18+2,18+1,18+1,18+44,38+44,38+7,82+7,82)*0,5		55,560			
	VV		Součet		699,644			
79	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	804,591	43,21	34 766,38	CS ÚRS 2024 02
	VV		699,644*1,15 'Přepočteno koeficientem množství		804,591			
80	K	712771311	Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z hydrofilních minerálních panelů, sklon střechy do 5°	m2	644,084	67,58	43 527,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771311					
	VV		Skladba S1A					
	VV		44,38*(7,31+7,31)		648,836			
	VV		-2,18*2,18		-4,752			
	VV		Součet		644,084			
81	M	63153600	deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm	m2	708,492	255,44	180 977,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		644,084*1,1 'Přepočteno koeficientem množství		708,492			
82	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	643,084	118,93	76 481,98	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771401					
	VV		Skladba S1A					
	VV		44,38*(7,31+7,31)		648,836			
	VV		-1*1		-1,000			
	VV		-2,18*2,18		-4,752			
	VV		Součet		643,084			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	M	10321001/R	substrát vegetačních střeš extenzivní	m3	25,723	3 527,59	90 740,20	
	VV		643,084*0,04		25,723			
84	K	712771521	Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo travníkové rohože, sklon střechy do 5°	m2	644,084	141,91	91 401,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771521					
	VV		Skladba S1A					
	VV		44,38*(7,31+7,31)		648,836			
	VV		-2,18*2,18		-4,752			
	VV		Součet		644,084			
85	M	69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střeš	m2	676,288	646,79	437 416,32	CS ÚRS 2024 02
	VV		644,084*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		676,288			
86	K	712771601/R	Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupů napojení na zeď apod z praného říčního kameniva, tloušťky přes 100 mm, šířky do 500 mm	m3	55,560	364,91	20 274,40	
	VV		Skladba S1B					
	VV		(2,18+2,18+1,18+1,18+44,38+44,38+7,82+7,82)*0,5		55,560			
87	M	58337401	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 5/16	t	13,312	2 454,44	32 673,51	CS ÚRS 2024 02
	VV		55,56*0,145		8,056			
	VV		8,056*1,6524 'Přepočtené koeficientem množství		13,312			
88	K	712771613	Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci	m	249,000	351,39	87 496,11	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771613					
	VV		9+118+122		249,000			
89	M	69334023	lišta kačírková Al výška 100-120mm	m	128,100	796,13	101 984,25	CS ÚRS 2024 02
	VV		122*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		128,100			
90	M	69334040	lišta kačírková Al výška 130-150mm	m	123,900	914,94	113 361,07	CS ÚRS 2024 02
	VV		118		118,000			
	VV		118*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		123,900			
91	M	69334042	lišta kačírková Al výška 150-200mm	m	9,450	1 116,90	10 554,71	CS ÚRS 2024 02
	VV		9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,450			
92	K	712-x2	D+M Odvodnění signalizačním přepadem chrlíč DN50mm, dl 700mm vč ochrany proti hmyzu	kus	22,000	3 309,90	72 817,80	
93	K	712-x3	D+M Přířez z asfaltového separačního pásu tl 1,3mm, š 150mm - viz výkres D 1 1 2 3 17 a D 1 1 2 3 18	m	125,920	70,72	8 905,06	
	VV		46,34*2		92,680			
	VV		8,31*4		33,240			
	VV		Součet		125,920			
94	K	712-x4	D+M Přířez asfaltového pásu z SBS modifikovaného asfaltu s Al vložkou tl 4mm - viz výkres D 1 1 2 3 17 a D 1 1 2 3 18	m	125,920	476,34	59 980,73	
	VV		46,34*2		92,680			
	VV		8,31*4		33,240			
	VV		Součet		125,920			
95	K	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,020	35 866,00	108 315,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712202					
	D	713	Izolace tepelné				2 095 377,78	
96	K	713110821	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	643,600	25,00	16 090,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713110821					
	VV		Skladba S1					
	VV		"Odměřeno v DWG" 321,8*2		643,600			
97	K	713120823	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm	m2	746,890	21,10	15 759,38	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713120823 Ochrana podlahy bazénové haly při demontáži ŽB stropních desek a ŽB vazníků "Odměřeno v DWG" 321,8 Ochrana podlahy tělocvičny - XPS + EPS 150 "Odměřeno v DWG" 370+55,09 Součet		321,800 425,090 746,890			
98	K	713130853	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm	m2	79,982	37,70	3 015,32	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713130853 Ochrana vnitřních částí bazénu při demontáži ŽB stropních desek a ŽB vazníků 16,55*(1,58+1,45) (9,75+9,75)*1,53 Součet		50,147 29,835 79,982			
99	K	713151821	Odstranění tepelné izolace střech šikmých nebo nadstřešních částí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků mezi krokve nebo pod krokve volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	1 717,152	34,68	59 550,83	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713151821 2 vrstvy (46,16*(9,3+9,3))*2		1 717,152			
100	K	713-x1	Demontáž asfaltové lepenky vč. likvidace odpadu	m2	321,800	54,06	17 396,51	
			VV VV					
			Skladba S1 "Odměřeno v DWG" 321,8		321,800			
101	K	713-x2	Demontáž separační folie střech vč. likvidace	m2	735,672	9,18	6 753,47	
			VV		735,672			
102	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	746,890	57,02	42 587,67	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111 Ochrana podlahy bazénové haly při demontáži ŽB stropních desek a ŽB vazníků - XPS tl 200mm "Odměřeno v DWG" 321,8 Ochrana podlahy tělocvičny - EPS 150 (24+0,5*16+15,49+18+0,5*11+7,73+6,15+0,15*3+22,22+0,36*4+0,3*4)*0,5 Ochrana podlahy tělocvičny - XPS 370 Součet		321,800 55,090 370,000 746,890			
103	M	28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 200mm	m2	726,390	745,00	541 160,55	CS ÚRS 2024 02
			VV VV					
			321,8+370 691,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		691,800 726,390			
104	M	28375033	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 150mm	m2	57,845	445,00	25 741,03	CS ÚRS 2024 02
			VV		57,845			
105	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově bez mechanického kotvení	m2	79,982	166,00	13 277,01	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131145 Ochrana vnitřních částí bazénu při demontáži ŽB stropních desek a ŽB vazníků 16,55*(1,58+1,45) (9,75+9,75)*1,53 Součet		50,147 29,835 79,982			
106	M	28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 200mm	m2	83,981	760,00	63 825,56	CS ÚRS 2024 02
			VV		83,981			
			79,982*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
107	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě	m2	13,120	959,00	12 582,08	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131151 Věnce odměřeno v DWG 3,36*2+3,2*2		13,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	14,432	161,00	2 323,55	CS ÚRS 2024 02
	VV		13,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		14,432			
109	K	713131243	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 140 do 200 mm	m2	298,772	387,00	115 624,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131243					
	VV		Skladba S2A-S2C					
	VV		45,8*2,35		107,630			
	VV		45,8*2,47		113,126			
	VV		(16,39+16,39)*2,38		78,016			
	VV		Součet		298,772			
110	M	63152267/R	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélne vlákno $\lambda=0,034$ tl 200mm	m2	313,711	1 110,00	348 219,21	
	VV		298,772*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		313,711			
111	K	713132322/R	Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného výšky přes 6 do 12 m	m2	300,737	111,00	33 381,81	
	VV		Skladba S2A-S2C					
	VV		46,28*2,45		113,386			
	VV		46,28*2,34		108,295			
	VV		(16,47*2)*2,4		79,056			
	VV		Součet		300,737			
112	M	63148142/R	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád $\lambda=0,034$ tl 40mm	m2	315,774	117,00	36 945,56	
	VV		300,737*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		315,774			
113	K	713141138	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena dvouvrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	735,227	217,01	159 551,61	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141138					
	VV		Skladba S1A a S1B - 120+120mm					
	VV		45,25*(7,76+7,76)		702,280			
	VV		-1,18*1,18		-1,392			
	VV		Mezisoučet		700,888			
	VV		Skladba S1C a S1D - 120+70mm					
	VV		(7,76*0,28)*4		8,691			
	VV		(45,8+45,8)*0,28		25,648			
	VV		Mezisoučet		34,339			
	VV		Součet		735,227			
114	M	28375911	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 70mm	m2	36,056	178,00	6 417,97	CS ÚRS 2024 02
	VV		34,339*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		36,056			
115	M	28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	1 507,921	290,00	437 297,09	CS ÚRS 2024 02
	VV		700,888*2+34,339		1 436,115			
	VV		1436,115*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 507,921			
116	K	713-x3	D+M Difuzně propustná folie stěn s přelepením spojů - spec dle PD	m2	300,737	284,00	85 409,31	
	VV		Skladba S2A-S2C					
	VV		46,28*2,45		113,386			
	VV		46,28*2,34		108,295			
	VV		(16,47*2)*2,4		79,056			
	VV		Součet		300,737			
117	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2,500	20 987,00	52 467,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713202					
	D	721	Zdravoteknika - vnitřní kanalizace				11 535,99	
118	K	721-x1	D+M Potrubí čerpání kondenzátu z VZT jednotky	m	44,000	60,28	2 652,32	
	VV		22+22		44,000			
119	K	721-x2	D+M Přecherčpávací stanice na kondenzát	kus	2,000	4 219,99	8 439,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721202	%	4,000	110,92	443,69	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC						
	D	751	Vzduchotechnika				22 000,00	
121	K	751-x1	Demontáž stávající vzduchotechniky v rozsahu dle PD vč. likvidace odpadu	soubor	1,000	22 000,00	22 000,00	
	D	762	Konstrukce tesařské				2 359 506,56	
122	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341811 45,3*(9,27+9,27)	m2	839,862	81,60	68 532,74	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC			839,862			
	VV							
123	K	762341270	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341270	m2	144,183	406,00	58 538,30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC						
	P		Poznámka k položce					
	VV		Montáž překližky lepením se zatřením hran vodovzdorným nátěrem					
	VV		Skladba S1C a S1D					
	VV		((45,38+45,38)*0,5)*2		90,760			
	VV		((8,26+8,26+8,26+8,26)*0,52)*2		34,362			
	VV		(0,57*0,19)*(88*2)		19,061			
	VV		Součet		144,183			
124	M	60621154	překližka vodovzdorná protisk/hladká bříza tl 21mm	m2	165,810	1 117,92	185 362,32	CS ÚRS 2024 02
	VV		144,183*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		165,810			
125	K	762341280	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek cementotřískových nebo cementových na sraz https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341280	m2	1 466,479	216,24	317 111,42	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC						
	VV		Skladba S1A-S1D					
	VV		(45,8*(8,02+8,02))*2		1 469,264			
	VV		-(1,18*1,18)*2		-2,785			
	VV		Součet		1 466,479			
126	M	59590736	deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 10mm	m2	1 613,127	448,80	723 971,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		1466,479*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 613,127			
127	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000	m3	17,693	2 540,82	44 954,73	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC						
	VV		144,183*0,021+1466,479*0,01		17,693			
128	K	762430016	Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 20 mm	m2	149,490	1 288,26	192 581,99	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC						
	VV		Skladba S2a					
	VV		(45,3+45,3)*1,65		149,490			
129	K	762439001	Obložení stěn montáž roštu podkladového https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762439001	m	1 202,948	80,90	97 318,49	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC						
	VV		Skladba S2A-S2C					
	VV		(300,737*2)*2		1 202,948			
130	M	61223260	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový	m3	3,320	18 300,00	60 756,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1202,948*0,04*0,06		2,887			
	VV		2,887*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		3,320			
131	K	762431235/R	Obložení stěn montáž deskami z vláknocementových desek tl. 8mm vč. spojovacích prostředků a podkladní EPDM hladké pásky tl. 0,8mm	m2	300,737	850,00	255 626,45	
	VV		Skladba S2A-S2C					
	VV		46,28*2,45		113,386			
	VV		46,28*2,34		108,295			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(16,47*2)*2,4		79,056			
	VV		Součet		300,737			
132	M	1235105914/R	Deska fasádní vláknocementová tl 8mm - barevnost dle stávející fasády	m2	330,811	720,00	238 183,92	
	VV		300,737*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		330,811			
133	K	762-x1	D+M Fasádní větrací pás vč ukotvení - viz výkres D 1 1 2 3 18	m	251,900	177,00	44 586,30	
	VV		8,31*4+16,57+16,57+46,38+46,38+46,38+46,38		251,900			
134	K	762195000/R	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, vruty, L-KONZOLY, apod	m3	2,887	5 000,00	14 435,00	
135	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2,500	23 019,00	57 547,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762202					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 874 127,84	
136	K	763732814	Demontáž střešní konstrukce vazníků příhradových, konstrukční délky přes 15,0 do 20 m	m	293,280	461,00	135 202,08	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763732814					
	VV		18,33*16		293,280			
137	K	763-x1	D+M Kompletní skladba podhledu pro bazén vč detailů - skladba S4A	m2	322,000	2 308,00	743 176,00	
	P		Poznámka k položce OCELOVE ZINKOVANE NOSNE PROFILY - 2x CW100 SPOJENE PO MAX 750 MM DL 3000 MM (PŘÍFADNĚ 1x UA100 DL 3000 MM) ULOŽENO NA SPODNÍ PAS PŘÍHRADOVÝCH VAZNIKU OSOVA VZDALENOST MAX 1200 MM ANTI-KOROZNÍ PROVEDENÍ TŘIDY C5M VZDUCHOVÁ MEZERA ZAVĚŠENY ROŠT Z OCELOVÝCH PROFILU - HLAVNÍ NOSNE A PŘÍČNE PROFILY ZAVĚSY TYPU NONIUS - POLE MAX 1200x1200 MM ANTI-KOROZNÍ PROVEDENÍ TŘIDY C5M AKUSTICKE MINERALNÍ VODĚODOLNÉ KAZETY TL 19 MM					
	VV		Výměra dle výkresu D 1 1 2 3 2					
	VV		322		322,000			
138	K	763-x2	D+M Kompletní skladba podhledu pro tělocvičnu vč detailů - skladba S4B	m2	370,000	2 452,00	907 240,00	
	P		Poznámka k položce OCELOVE ZINKOVANE NOSNE PROFILY - 2x CW100 SPOJENE PO MAX 750 MM DL 3000 MM (PŘÍFADNĚ 1x UA100 DL 3000 MM) ULOŽENO NA SPODNÍ PAS PŘÍHRADOVÝCH VAZNIKU OSOVA VZDALENOST MAX 900 MM VZDUCHOVÁ MEZERA AKUSTICKÁ SKELNÁ IZOLACE TL 50 MM ZAVĚŠENY ROŠT Z OCELOVÝCH PROFILU - 2x CD-PROFIL ZAVĚSY TYPU NONIUS - POLE MAX 900x900 MM AKUSTICKE DŘEVOVLAKNITE MECHANICKY ODOLNÉ DESKY TL 25 MM					
	VV		Výměra dle výkresu D 1 1 2 3 2					
	VV		370		370,000			
139	K	763-x3	D+M Rozdělení podstřeší SDK příčkami - spec dle TZ odst 4 7 1 a výkres D 1 1 2 3 16 - 1x standardní voděodolná SDK příčka, 1x voděodolná SDK příčka v antikorozním provedení, vzájemné provázání v antikorozním provedení	m2	33,760	2 215,00	74 778,40	
	VV		odměřeno v DWG					
	VV		33,76		33,760			
140	K	763-x4	D+M Opláštění otvoru mechanicky odolným sádkokartonem tl 12,5mm na zinkované SDK konstrukci vč tmelení	m2	4,440	1 144,00	5 079,36	
	VV		Žebřík 2					
	VV		(0,96+0,96+0,7+0,7)*0,53		1,760			
	VV		Žebřík 3					
	VV		(1+1+1+1)*0,67		2,680			
	VV		Součet		4,440			
141	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,030	8 400,00	8 652,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763402					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	764	Konstrukce klempířské				353 351,33	
142	K	764001851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do sutí	m	46,160	54,06	2 495,41	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001851					
143	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do sutí	m	37,080	40,80	1 512,86	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002801					
		VV	9,27*4		37,080			
144	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do sutí, v krytině povlakové	m	92,320	40,80	3 766,66	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002811					
		VV	46,16+46,16		92,320			
145	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do sutí	kus	1,000	108,12	108,12	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002821					
146	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do sutí	m	92,320	40,80	3 766,66	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004801					
		VV	46,16+46,16		92,320			
147	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do sutí	m	30,000	40,80	1 224,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004861					
		VV	5*2+10*2		30,000			
148	K	764242503	Oplechování střešních prvků z titaninkového plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm	m	33,280	540,60	17 991,17	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764242503					
		P	Poznámka k položce					
		VV	Plech tl 0 7mm					
		VV	8,32*4		33,280			
149	K	764242532/R	Oplechování střešních prvků z titaninkového plechu s povrchovou úpravou podkladní plech střechy rovné rš 200 mm	m	92,680	448,07	41 527,13	
		P	Poznámka k položce					
		VV	Plech tl 0 7mm					
		VV	46,34*2		92,680			
150	K	764242533	Oplechování střešních prvků z titaninkového plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	92,680	618,12	57 287,36	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764242533					
		P	Poznámka k položce					
		VV	Plech tl 0 7mm					
		VV	46,34*2		92,680			
151	K	764246305/R	Oplechování parapetů z titaninkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 410 mm	m	7,110	891,48	6 338,42	
		P	Poznámka k položce					
		VV	Plech tl 0 7mm					
		VV	Meziokenní pilíře					
		VV	0,33+14*0,46+0,34		7,110			
152	K	764246307/R	Oplechování parapetů z titaninkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 650 mm	m	38,100	1 258,68	47 955,71	
		P	Poznámka k položce					
		VV	Plech tl 0 7mm					
		VV	2,54*15		38,100			
153	K	764248304/R2	Oplechování říms a ozdobných prvků z titaninkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 150 mm	m	33,140	552,84	18 321,12	
		P	Poznámka k položce					
		VV	Plech tl 150mm					
		VV	Oplechování rozhraní fasád					
		VV	16,57*2		33,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
154	K	764248304/R	Oplechování říms a ozdobných prvků z titan-zinkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm	m	2,600	751,74	1 954,52	
	P		Poznámka k položce					
			Plech tl 0,7mm					
	VV		Oplechování sténové výstupky					
	VV		0,64+0,63+0,6+0,73		2,600			
155	K	764541307	Žlab podokapní z titan-zinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	92,680	1 079,16	100 016,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764541307					
	P		Poznámka k položce					
			Plech tl 0,7mm					
156	K	764541349	Žlab podokapní z titan-zinkového lesklého válcovaného plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/150 mm	kus	4,000	522,24	2 088,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764541349					
	P		Poznámka k položce					
			Plech tl 0,7mm					
157	K	764548325	Svod z titan-zinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm	m	26,000	1 411,68	36 703,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764548325					
	P		Poznámka k položce					
			Plech tl 0,7mm					
	VV		4+4+9+9		26,000			
158	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,000	3 431,00	10 293,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764202					
	D	766	Konstrukce truhlářské				154 002,23	
159	K	766421821	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	791,297	145,31	114 983,37	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766421821					
	VV		Skladba S2					
	VV		"Odměřeno v DWG" 369,14		369,140			
	VV		Střecha v exteriéru					
	VV		(18,53*2,59)*2		95,985			
	VV		(46,2+46,2)*(2,46+1,07)		326,172			
	VV		Součet		791,297			
160	K	766421822	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	791,297	49,31	39 018,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766421822					
	VV		Skladba S2					
	VV		"Odměřeno v DWG" 369,14		369,140			
	VV		Střecha v exteriéru					
	VV		(18,53*2,59)*2		95,985			
	VV		(46,2+46,2)*(2,46+1,07)		326,172			
	VV		Součet		791,297			
	D	767	Konstrukce zámečnické				4 827 448,47	
161	K	767581801	Demontáž podhledů kazet	m2	321,800	257,00	82 702,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767581801					
	VV		Skladba S1					
	VV		"Odměřeno v DWG" 321,8		321,800			
162	K	767582800	Demontáž podhledů roštů	m2	321,800	57,30	18 439,14	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767582800					
163	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	8 561,280	32,70	279 953,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996701					
	VV		Skladba S1 L profil 70x70x6mm					
	VV		(21,05*26)*6,4		3 502,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Skladba S2 L profil 70x70x6mm					
	VV		(30,4*26)*6,4		5 058,560			
	VV		Součet		8 561,280			
164	K	767995101	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg	kg	31,450	15,36	483,07	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995101					
	VV		Boční rám P 6					
	VV		31,45		31,450			
165	K	767995102	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	269,500	15,36	4 139,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995102					
	VV		Nosníky revizních lávek UPE 100					
	VV		269,5		269,500			
166	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	3 787,080	15,36	58 169,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995111					
	VV		Nosníky revizních lávek TR KR 44,5x2,5					
	VV		732,71+784,77		1 517,480			
	VV		Nosníky revizních lávek TR KR 32x2,5					
	VV		551,46		551,460			
	VV		Nosníky revizních lávek PLO 100x5					
	VV		1190,79		1 190,790			
	VV		Boční rám PR OBD 60x40x2					
	VV		527,35		527,350			
	VV		Součet		3 787,080			
167	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	1 509,150	15,36	23 180,54	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995112					
	VV		Nosná konstrukce střechy TR KR 57x3					
	VV		307,2+256+160+270,72+142,72		1 136,640			
	VV		Nosníky revizních lávek UPE 100					
	VV		9,8+17,64		27,440			
	VV		Boční rám PR 4HR 60x2					
	VV		345,07		345,070			
	VV		Součet		1 509,150			
168	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	7 185,890	15,36	110 375,27	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995113					
	VV		Nosná konstrukce střechy HEB 100					
	VV		332,93		332,930			
	VV		Nosná konstrukce střechy TR KR 70x5					
	VV		452,97+483,77+550,49+594,12		2 081,350			
	VV		Nosná konstrukce střechy TR KR 57x3					
	VV		332,8+1440		1 772,800			
	VV		Nosná konstrukce střechy L 50x5					
	VV		245,31+253,18+262,48+1516,22		2 277,190			
	VV		Nosníky revizních lávek UPE 100					
	VV		29,4+19,6+19,6		68,600			
	VV		Boční rám PR 4HR 60x2					
	VV		653,02		653,020			
	VV		Součet		7 185,890			
169	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	6 615,600	15,36	101 615,62	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995114					
	VV		Nosná konstrukce střechy HEB 100					
	VV		1073,86+871,49		1 945,350			
	VV		Nosná konstrukce střechy TR KR 70x5					
	VV		1443,6		1 443,600			
	VV		Nosníky revizních lávek UPE 100					
	VV		2587,2+148,96+164,64+21,07+66,64+44,1+194,04		3 226,650			
	VV		Součet		6 615,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	4 768,700	15,36	73 247,23	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995116					
		VV	Nosná konstrukce střechy HEB 100					
		VV	4768,7		4 768,700			
171	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	8 562,500	15,36	131 520,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995117					
		VV	Nosná konstrukce střechy HEB 140					
		VV	8562,5		8 562,500			
172	M	13010970	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100	t	8,105	89 033,20	721 614,09	CS ÚRS 2024 02
		VV	4,769+1,074+0,872+0,333		7,048			
		VV	7,048*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		8,105			
173	M	13010974	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140	t	9,847	89 033,20	876 709,92	CS ÚRS 2024 02
		VV	8,563*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		9,847			
174	M	13010910	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UE 100	t	4,133	89 033,20	367 974,22	CS ÚRS 2024 02
		VV	2,587+0,149+0,165+0,029+0,02+0,021+0,01+0,02+0,018+0,067+0,044+0,194+0,270		3,594			
		VV	3,594*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		4,133			
175	M	13321021	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x50mm	t	1,370	89 033,20	121 975,48	CS ÚRS 2024 02
		VV	1,191		1,191			
		VV	1,191*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,370			
176	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t	2,619	89 033,20	233 177,95	CS ÚRS 2024 02
		VV	0,245+0,253+0,263+1,516		2,277			
		VV	2,277*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2,619			
177	M	14550252	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x2mm	t	1,148	89 033,20	102 210,11	CS ÚRS 2024 02
		VV	0,653+0,345		0,998			
		VV	0,998*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,148			
178	M	14550152	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x2mm	t	0,607	89 033,20	54 043,15	CS ÚRS 2024 02
		VV	0,528		0,528			
		VV	0,528*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,607			
179	M	14031019/R	trubka ocelová 32x2,5mm	m	348,450	163,00	56 797,35	
		VV	303		303,000			
		VV	303*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		348,450			
180	M	14031023/R	trubka ocelová 44,5x2,5mm	m	673,785	231,00	155 644,34	
		VV	1,23*230+303		585,900			
		VV	585,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		673,785			
181	M	14031025/R	trubka ocelová 57x3mm	m	836,464	357,00	298 617,65	
		VV	2,4*32+2*32+2,5*16+2,115*32+2,6*32+2,23*16+3*120		727,360			
		VV	727,36*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		836,464			
182	M	14031026/R	trubka ocelová 70x5mm	m	505,448	715,00	361 395,32	
		VV	1,765*32+1,885*32+2,145*32+2,315*32+3*60		439,520			
		VV	439,52*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		505,448			
183	M	13611220	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule	t	0,037	89 033,20	3 294,23	CS ÚRS 2024 02
		VV	0,032		0,032			
		VV	0,032*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,037			
184	K	767590124/R	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných sponami	m2	192,000	282,00	54 144,00	
		VV	Nosníky revizních lávek a nosníky VZT					
		VV	192		192,000			
185	M	767-x2	rošt podlahový, žárově zinkovaný SP 230-34/38-3	kus	192,000	1 194,90	229 420,80	
186	K	767-x6	Výroba a montáž ocelových žebříků	kg	461,300	75,00	34 597,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Žebřík 1					
			259,57		259,570			
			Žebřík 2					
			108,68		108,680			
			Žebřík 3					
			93,05		93,050			
			Součet		461,300			
187	M	14550138	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 50x30x3mm	t	0,090	33 200,00	2 988,00	CS ÚRS 2024 02
			Žebřík 1					
			0,03373		0,034			
			Žebřík 2					
			0,02904		0,029			
			Žebřík 3					
			0,01537		0,015			
			Součet		0,078			
			0,078*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,090			
188	M	14550122	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 40x20x2mm	t	0,005	33 200,00	166,00	CS ÚRS 2024 02
			Žebřík 3					
			0,00437		0,004			
			0,004*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,005			
189	M	14550216	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 20x20x2mm	t	0,025	35 000,00	875,00	CS ÚRS 2024 02
			Žebřík 1					
			0,00788		0,008			
			Žebřík 2					
			0,00893		0,009			
			Žebřík 3					
			0,00473		0,005			
			Součet		0,022			
			0,022*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,025			
190	M	13010288	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x10mm	t	0,059	32 900,00	1 941,10	CS ÚRS 2024 02
			Žebřík 1					
			0,02292		0,023			
			Žebřík 2					
			0,02010		0,020			
			Žebřík 3					
			0,00848		0,008			
			Součet		0,051			
			0,051*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,059			
191	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm	t	0,087	32 200,00	2 801,40	CS ÚRS 2024 02
			Žebřík 1					
			0,03634		0,036			
			Žebřík 2					
			0,04018		0,040			
			Součet		0,076			
			0,076*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,087			
192	M	13010220	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x6mm	t	0,002	31 100,00	62,20	CS ÚRS 2024 02
			Žebřík 2					
			0,00241		0,002			
			0,002*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,002			
193	M	13011027	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 100	t	0,137	36 100,00	4 945,70	CS ÚRS 2024 02
			Žebřík 1					
			0,05853		0,059			
			Žebřík 3					
			0,06010		0,060			
			Součet		0,119			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
194	M	13010282	0,119*1,15 'Přepočtené koeficientem množství tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x5mm Žebřík 1 0,01583 0,016*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	t	0,137 0,018 0,016 0,018	32 200,00	579,60	CS ÚRS 2024 02
195	M	13010012	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 12mm Žebřík 1 0,00263 0,003*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	t	0,003 0,003 0,010	34 000,00	102,00	CS ÚRS 2024 02
196	M	14550250	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x5mm Žebřík 1 0,00945 0,009*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	t	0,009 0,009 0,010	35 500,00	355,00	CS ÚRS 2024 02
197	M	14550246	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm Žebřík 1 0,03378 0,034*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	t	0,039 0,034 0,039	33 100,00	1 290,90	CS ÚRS 2024 02
198	M	14550236	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x3mm Žebřík 1 0,00924 0,009*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	t	0,010 0,009 0,010	32 900,00	329,00	CS ÚRS 2024 02
199	M	14550228	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 30x30x3mm Žebřík 2 0,05853 0,059*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	t	0,068 0,059 0,068	33 300,00	2 264,40	CS ÚRS 2024 02
200	M	767-x2	rošt podlahový, žárově zinkovaný SP 230-34/38-3	kus	1,360	2 411,00	3 278,96	
201	K	767-x7	Žárové zinkování ocelových žebříků - korozivní agresivita C3 resp C2 vč dopravy do zinkovny a na stavbu	kg	498,204	60,00	29 892,24	
			Žebřík 1 259,57*1,08 Žebřík 2 108,68*1,08 Žebřík 3 93,05*1,08 Součet		280,336 117,374 100,494 498,204			
202	K	767-x1	D+M Ostatní nespecifikovaný materiál pro výrobu zámečnických konstrukcí - např šrouby, matice, plechy, apod	soubor	1,000	7 482,00	7 482,00	
203	K	767-x8	Ukotvení ocelových žebříků vč dodávky materiálu	soubor	3,000	850,00	2 550,00	
204	K	767-x3	D+M Střešní výlez do ploché střechy vel 1000x1000mm vč 2ks nastavovacích ráků v 150mm s napojením na parozábranu a hydroizolaci	soubor	1,000	32 306,46	32 306,46	
205	K	767-x4	D+M Stropní výlez v podhledu, průřez 800x700mm, otevíravý poklop min 820x720mm, zinkovaná ocel	kus	1,000	110 000,00	110 000,00	
206	K	767-x5	D+M Půdní vzduchotěsná dvířka vel 700x1400mm - osazení v SDK příčce rozdělení podstřeší	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
207	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767202	%	1,000	47 796,00	47 796,00	CS ÚRS 2024 02
	D	776	Podlahy povlakové				782 745,50	
208	K	776201813	Demontáž povlakových podlahovin lepených z velkých ploch strojně Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201813	m2	415,000	65,00	26 975,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
209	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	111,000	15,00	1 665,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776410811					
210	K	776-x1	D+M Zavíčkování kotevních prvků pod podlahou	kus	2,000	350,00	700,00	
211	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	415,000	25,00	10 375,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311					
212	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	415,000	55,00	22 825,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112					
213	K	776-x4	Lepení podlah speciálních plastových z pásů pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	415,000	145,00	60 175,00	
	VV		Tělocvična + nářadovna					
	VV		370+45		415,000			
214	M	776-x5	Podlahovina heterogenní sportovní PVC tl 9 mm š pásu 1,5 m, pokládka v podélném směru bez příčných spiců = bez napcjení	m2	456,500	1 375,00	627 687,50	
	P		Poznámka k položce Víceúčelová sportovní vinylová podlahová krytina Rubová vysoko absorpční pěna hustá CXP pěna vyztuha ze skelne sítě nášlapná kalandrovaná vrstva probarvená v tloušťce 2 mm tvořená několika vrstvami čistého vinylu Ošetřeno povrchovou úpravou ProtecsoI zaručující optimální kluznost pro sportovní aktivity a snadnou údržbu Jednotlivé vrstvy jsou spolu laminovány již ve výrobě nikoli během pokládky aby byla zaručena kontrola kvality konečného produktu Celková tloušťka 9mm IPI (impact protection index) = min 82% kategorie absorpce nárazu = P2 reakce na oheň Cl-l-s1 VOC emise 100µg/m 3 Certifikováno FIVB IFF IHF Barva UNI ze vzorníku výrobce Sportovní podlaha celoplošně lepena spicje svařeny Součástí položky lepidlo 415*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		456,500			
215	K	776-x2	D+M Soklová lišta neprovětrávací š 50mm	m	111,000	95,00	10 545,00	
216	K	776-x3	D+M Přejchodová lišta atyp šroubovaná, nerezová	m	3,000	320,00	960,00	
217	K	776-x6	D+M Lajnování sportovních ploch, do š 5cm	m	302,000	69,00	20 838,00	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				812 590,53	
218	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	1 235,953	215,00	265 729,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301313					
	VV		Nosná konstrukce střechy					
	VV		HEB 140					
	VV		(7,94*32)*(0,14*6)		213,427			
	VV		HEB 100					
	VV		(7,305*32+1,645*32+1,335*32+0,51*32)*(0,1*6)		207,264			
	VV		TR KR 70x5					
	VV		(1,765*32+1,885*32+2,145*32+2,315*32+3*60)*0,2199		96,650			
	VV		TR KR 57x3					
	VV		(2,4*32+2*32+2,5*16+2,115*32+2,6*32+2,23*16+3*120)*0,1822		132,525			
	VV		L 50x5					
	VV		(3,43*16+3,54*16+3,67*16+4,24*80)*(0,05*4)		101,888			
	VV		Pomocný materiál pro výrobu vazníků - např plechy apod - odhad					
	VV		50		50,000			
	VV		Nosníky revizních lávek a nosníky VZT					
	VV		UPE 100					
	VV		(3*88+3,8*4+4,2*4+1,5*2+2+2,15+1+2+0,9*2+3,4*2+2,25*2+3,3*6+0,25*110)*(0,055*4+0,1*2)		153,951			
	VV		TR KR 44,5x2,5					
	VV		(1,23*230+303)*0,1445		84,663			
	VV		TR KR 32x2,5					
	VV		303*0,1005		30,452			
	VV		PLO 100x5					
	VV		303*(0,1+0,1+0,005+0,005)		63,630			
	VV		Boční rám					
	VV		PR 4HR 60x2					
	VV		(2,99*60+1,58*60)*(0,06*4)		65,808			
	VV		PR OBD 60x40x2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (1,46*120)*(0,06+0,06+0,04+0,04)		35,040			
			VV P6					
			VV (0,182*0,06)*60		0,655			
			VV Součet		1 235,953			
219	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	1 235,953	149,00	184 157,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314203					
220	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1 235,953	152,00	187 864,86	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783315101					
221	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1 235,953	141,00	174 269,37	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101					
222	K	783822213	Vyrovnaní omítek před provedením nátěru celoplošné, tloušťky do 3 mm, stěrkou modifikovanou cementovou	m2	1,315	147,00	193,31	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783822213					
			VV Pohledová část věnce na středové zdi					
			VV (14,49-0,3-0,3)*0,05		0,695			
			VV (15,49+15,49)*0,02		0,620			
			VV Součet		1,315			
223	K	781-x1	D+M+PH Dvojnásobný voděodolný nátěr betonových konstrukcí vč. podkladní penetrace	m2	1,315	286,00	376,09	
			VV Pohledová část věnce na středové zdi					
			VV (14,49-0,3-0,3)*0,05		0,695			
			VV (15,49+15,49)*0,02		0,620			
			VV Součet		1,315			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				34 239,94	
224	K	784181125	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	152,567	46,00	7 018,08	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181125					
			VV Dozdívky štítů + věnce + opravy po odbourání zdiva					
			VV Částečně odměřeno v DWG					
			VV 22,14*2		44,280			
			VV (14,49*0,15)*2		4,347			
			VV (15,99*0,5)*4		31,980			
			VV Rozdělení podstřeší SDK příčkami					
			VV odměřeno v DWG					
			VV 33,76*2		67,520			
			VV Opláštění otvorů žebříků 2 a 3 sádrokartonem					
			VV (0,96+0,96+0,7+0,7)*0,53		1,760			
			VV (1+1+1+1)*0,67		2,680			
			VV Součet		152,567			
225	K	784211105	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	118,807	174,00	20 672,42	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211105					
			VV Dozdívky štítů + věnce + opravy po odbourání zdiva					
			VV Částečně odměřeno v DWG					
			VV 22,14*2		44,280			
			VV (14,49*0,15)*2		4,347			
			VV (15,99*0,5)*4		31,980			
			VV Rozdělení podstřeší SDK příčkami					
			VV odměřeno v DWG					
			VV 33,76		33,760			
			VV Opláštění otvorů žebříků 2 a 3 sádrokartonem					
			VV (0,96+0,96+0,7+0,7)*0,53		1,760			
			VV (1+1+1+1)*0,67		2,680			
			VV Součet		118,807			
226	K	784-x1	Malby z malířských směsí hydrofobních dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	33,760	194,00	6 549,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Rozdělení podstřeší SDK příčkami					
		VV	33,76		33,760			
	D	OST	Ostatní				110 723,00	
227	K	OST-x1	D+M+PH Kompletní záchytný systém střechy vč lan, postrojů, revize, apod	soubor	1,000	110 723,00	110 723,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, ul. Havlíčkova - Modernizace bazénu a šaten
Objekt:
01 - Střecha
Soupis:
01 2 - Střecha
Úroveň 3:
01.2.2 - Elektroinstalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Kraslice

Účastník:
STASKO plus, spol. s r.o.,Rolavská 10,K.Vary

Projektant:
KV Engineering s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.12.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 14707551
DIČ: CZ14707551

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		163 563,75	
		Základ daně	Sazba daně
DPH základní		163 563,75	21,00%
snížená		0,00	12,00%
Cena s DPH		v CZK 197 912,14	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, ul. Havlíčkova - Modernizace bazénu a šaten

Objekt:

01 - Střecha

Soupis:

01 2 - Střecha

Úroveň 3:

01.2.2 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 09.12.2025

Zadavatel: Město Kraslice

Projektant: KV Engineering s.r.o.

Účastník: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

163 563,75

PSV - Práce a dodávky PSV

153 588,75

741 - Elektroinstalace - silnoproud

153 588,75

M - Práce a dodávky M

9 975,00

21-M - Elektromontáže

9 975,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, ul. Havlíčkova - Modernizace bazénu a šaten

Objekt: 01 - Střecha

Soupis: 01 2 - Střecha

Úroveň 3: 01.2.2 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 09.12.2025

Zadavatel: Město Kraslice Projektant: KV Engineering s.r.o.

Účastník: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10,K.Vary Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								163 563,75
D PSV Práce a dodávky PSV								153 588,75
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								153 588,75
8	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	115,000	66,15	7 607,25	
9	M	34571011	lišta elektroinstalační vkladací 24x22mm	m	45,000	35,70	1 606,50	
10	M	34571012	lišta elektroinstalační vkladací 40x15mm	m	70,000	64,05	4 483,50	
11	K	741112301	Montáž rozvodka pancéřová plastová čtyřhranná 117x117 mm	kus	4,000	139,65	558,60	
12	M	34571483	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 120x120mm	kus	4,000	39,90	159,60	
1	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (např CY, CHAH-V)	m	70,000	29,40	2 058,00	
2	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	70,000	21,00	1 470,00	
3	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např CYKY)	m	440,000	29,40	12 936,00	
4	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY-J) 3x1,5mm2	m	260,000	15,75	4 095,00	
5	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY-J) 3x2,5mm2	m	180,000	25,20	4 536,00	
6	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např CYKY)	m	160,000	29,40	4 704,00	
7	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY-J) 5x2,5mm2	m	160,000	42,00	6 720,00	
36	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	135,000	16,80	2 268,00	
13	K	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrě	kus	2,000	126,00	252,00	
14	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	2,000	97,65	195,30	
15	K	741313051	Montáž zásuvek nástěnných šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	6,000	126,00	756,00	
16	M	35811330	zásuvka nástěnná 16A - 1pól, řazení 1P+PE IP44, bezšroubové svorky	kus	6,000	106,05	636,30	
20	K	741371031	Montáž svítidlo přisazené 1 zdroj	kus	8,000	410,55	3 284,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	34833206	svítidlo LED přisazené IP43, 20W, 1800lm, opál kryt, "F"	kus	6,000	651,00	3 906,00	
22	M	34833202	svítidlo LED přisazené IP43, 20W, 1800lm, opál kryt, "F", nouzová vestavba 1hod	kus	2,000	5 266,80	10 533,60	
17	K	741371102	Montáž svítidlo průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	24,000	410,55	9 853,20	
18	M	34833100	svítidlo LED přisazené IP43, 68W, 8230lm, 4K, opál kryt, odolné mechanické deformaci	kus	23,000	1 284,15	29 535,45	
19	M	34833102	svítidlo LED přisazené IP43, 68W, 8230lm, 4K, opál kryt, odolné mechanické deformaci, nouzová vestavba 1hod	kus	1,000	997,50	997,50	
32	K	741371103	Demontáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje	kus	18,000	202,65	3 647,70	
23	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	180,000	63,00	11 340,00	
24	M	35442141	drát D 8 mm AlMgSi	kg	57,000	213,15	12 149,55	
31	K	741420011	Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrami	m	170,000	31,50	5 355,00	
25	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	34,000	57,75	1 963,50	
26	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	24,000	28,35	680,40	
37	M	35441905	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	kus	8,000	36,75	294,00	
28	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	2,000	35,70	71,40	
29	K	741420083	Montáž podpěr vedení hromosvodné	kus	50,000	44,10	2 205,00	
30	M	35441550	podpěra vedení držák FB s betonovou zátěží	kus	50,000	54,60	2 730,00	
D M			Práce a dodávky M				9 975,00	
D 21-M			Elektromontáže				9 975,00	
33	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,000	5 775,00	5 775,00	
34	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000	525,00	525,00	
35	K	210280712	Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000	3 675,00	3 675,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, ul. Havlíčkova - Modernizace bazénu a šaten

Objekt:

01 - Střecha

Soupis:

01 2 - Střecha

Úroveň 3:

01.2.3 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: Kraslice, ul. Havlíčkova

Zadavatel:

Město Kraslice

Účastník:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Projektant:

KV Engineering s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 498 991,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 498 991,96	21,00%	314 788,31
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 813 780,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, ul. Havlíčkova - Modernizace bazénu a šaten

Objekt:

01 - Střecha

Soupis:

01 2 - Střecha

Úroveň 3:

01.2.3 - Vzduchotechnika

Místo:

Kraslice, ul. Havlíčkova

Zadavatel:

Město Kraslice

Účastník:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Datum:

09.12.2025

Projektant:

KV Engineering s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 498 991,96

HSV - Práce a dodávky HSV

1 498 991,96

1 - Zařízení 1

524 968,34

2 - Zařízení 2

703 608,45

3 - Zařízení 3

270 415,17

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, ul. Havlíčkova - Modernizace bazénu a šaten

Objekt: 01 - Střecha

Soupis: 01 2 - Střecha

Úroveň 3: 01.2.3 - Vzduchotechnika

Místo: Kraslice, ul. Havlíčkova

Zadavatel: Město Kraslice

Účastník: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Datum: 09.12.2025

Projektant: KV Engineering s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 498 991,96	
D HSV			Práce a dodávky HSV				1 498 991,96	
D 1			Zařízení 1				524 968,34	
1	K	1	D+M Přívodní a odtahová kompaktní VZT jednotka - množství přívodního vzduchu 2250m3/hod, množství odváděného vzduchu 2040m3/hod	soubor	1,000	317 041,21	317 041,21	
Poznámka k položce Provedení - vnitřní horizontální podlahové - všechna hrdla s vyvodem do stran Jednotka musí splňovat podmínky "Nařízení komise EU č. 1253/2014" kteou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (Ekodesign větracích jednotek) Množství přívodního vzduchu Q = 2 250 m³/hod Prí externí tlakové ztráty p = 300 Pa Množství odváděného vzduchu Q = 2 040 m³/hod Prí externí tlakové ztráty p = 300 Pa Motor - provedení EC (regulace 0-10V) U=3x 400 V Elektrický příkon - přípcjna hodnota motoru PE = 1 24 + 0 93 = 2 17 KW Pracovní hodnoty příkonu motoru v pracovním bodu PE = 0 5 + 0 44 = 0 94 KW Rekuperace Deskový krizový výměník - účinnost min 71% Elektrický ohřívac PE = 15 0 KW Filtrace privádeného vzduchu F7 Filtrace odtahovaného vzduchu M5 Hmotnost jednotky 395 Kg Kompletní zařízení Měření a regulace Provedení - rozvadec osazen přímo na jednotce Zařízení obsahuje Rozvadec MaR řídící jednotku veškerá cidla a servopohony								
2	K	2	D+M Tlumič hluku jádrový typ JTH 300x300x2000	kus	4,000	5 335,40	21 341,60	
3	K	3	D+M Tlumič hluku jádrový typ JTH 300x300x1500	kus	2,000	3 633,84	7 267,68	
4	K	4	D+M Tlumič hluku jádrový typ JTH 300x300x1000	kus	2,000	2 598,69	5 197,38	
5	K	5	D+M Protidešťová žaluzie ocelová průmyslová - pevné lamely typ PŽ 600 x 300 / Zn / 0 / R0 (bez pozedního rámu)	kus	2,000	3 122,96	6 245,92	
6	K	6	D+M Výústka obdélníková hliníková komfortní dvouřadá s regulací průtoku vzduchu typ VK 2 - R1, rozměr 525 x 125 (přívodní)	kus	6,000	1 816,92	10 901,52	

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	7		D+M Výústka obdélníková hliníková komfortní jednořadá s regulací průtoku vzduchu typ VK 1 - R1, rozměr 425 x 125 (odtahová)	kus	6,000	1 340,03	8 040,18	
8	K	8		D+M Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí typ RSK 125	kus	2,000	296,64	593,28	
9	K	9		D+M Ochranné síto nerezové - kruhové Rozměr 125 (velikost oka 10 x 10 mm)	kus	4,000	325,48	1 301,92	
10	K	10		D+M Čtyřhranné potrubí skupiny I zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu, spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a C lištami	m2	104,000	857,99	89 230,96	
11	K	11		D+M Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu Rovné potrubí 125	m	3,000	210,12	630,36	
12	K	12		D+M Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu Tvarovka 125	kus	2,000	906,40	1 812,80	
13	K	13		D+M Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí tl 20mm	m2	30,000	602,55	18 076,50	
<i>Poznámka k položce</i> <i>Sací a výfukové potrubí vedene v pudním protoru</i> <i>Izolace - tloušťka 20 mm</i> <i>Material - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou folií samolepicí</i> <i>Včetně lepidla na spáje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm</i> <i>Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 50-60 mm</i> <i>Souhrnem včetně 20 % přezru</i>									
14	K	14		D+M Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásy, těsnící materiál	kg	80,000	185,40	14 832,00	
15	K	15		Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení	soubor	1,000	22 455,03	22 455,03	
D 2 Zařízení 2								703 608,45	
16	K	16		Přívodní a odtahová kompaktní VZT jednotka - množství přívodního vzduchu 3200m3/hod, množství odváděného vzduchu 3200m3/hod	soubor	1,000	349 914,69	349 914,69	
<i>Poznámka k položce</i> <i>Provedení - vnitřní horizontální podlahové - všechna hrdla s vyvedem do stran</i> <i>Jednotka musí splňovat podmínky "Nařízení komise EU č. 1253/2014"</i> <i>kteřou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES</i> <i>(Ekodesign větracích jednotek)</i> <i>Množství přívodního vzduchu Q = 3 200 m³/hod</i> <i>Při externí tlakové ztrátě p = 300 Pa</i> <i>Množství odváděného vzduchu Q = 3 200 m³/hod</i> <i>Při externí tlakové ztrátě p = 300 Pa</i> <i>Motor - provedení EC (regulace 0-10V) U=3x 400 V</i> <i>Elektrický příkon - přípcjná hodnota motoru PE = 1 64 + 1 3 = 2 94 KW</i> <i>Pracovní hodnoty příkonu motoru v pracovním bodu PE = 0 71 + 0 72 = 1 43 KW</i> <i>Rekuperace Deskový krizový výměník - účinnost min 79%</i> <i>Elektrický ohřívac PE = 15 0 KW</i> <i>Filtrace přiváděného vzduchu F7</i> <i>Filtrace odváděného vzduchu M5</i> <i>Hmotnost jednotky 414 Kg</i> <i>Kompletní zařízení Merení a regulace</i> <i>Provedení - rozvadec osazen přímo na jednotce</i> <i>Zařízení obsahuje Rozvadec MaR řídící jednotku veskera cidla a servopohony</i>									
17	K	17		D+M Tlumič hluku jádrový typ JTH 300x500x2000	kus	4,000	6 155,28	24 621,12	
18	K	18		D+M Tlumič hluku jádrový typ JTH 300x500x1500	kus	2,000	4 931,64	9 863,28	
19	K	19		D+M Tlumič hluku jádrový typ JTH 300x500x1000	kus	2,000	3 082,79	6 165,58	
20	K	20		D+M Protidešťová žaluzie ocelová průmyslová - pevné lamely typ PŽ 600 x 500 / Zn / 0 / R0 (bez pozedního rámu)	kus	2,000	3 680,19	7 360,38	
21	K	21		D+M Výústka obdélníková hliníková komfortní dvouřadá s regulací průtoku vzduchu typ VK 2 - R1, rozměr 625 x 225 (přívodní)	kus	8,000	2 485,39	19 883,12	
22	K	22		D+M Výústka obdélníková hliníková komfortní jednořadá s regulací průtoku vzduchu typ VK 1 - R1, rozměr 625 x 125 (odtahová)	kus	8,000	1 693,32	13 546,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	23	D+M Čtyřhranné potrubí skupiny I zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu, spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a C lištami	m2	171,000	857,99	146 716,29	
24	K	24	D+M Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí tl 12mm	m2	132,000	417,15	55 063,80	
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Privodní a odtahové potrubí vedene v pudním prostoru</i> <i>Izolace - tloušťka 12 mm</i> <i>Material - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou folii samolepicí</i> <i>Včetně lepidla na spáry a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm</i> <i>Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 30-40 mm</i> <i>Souhrnem včetně 20 % průřezu</i>					
25	K	25	D+M Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí tl 20mm	m2	40,000	602,55	24 102,00	
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Sací a výfukové potrubí vedene v pudním prostoru</i> <i>Izolace - tloušťka 20 mm</i> <i>Material - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou folii samolepicí</i> <i>Včetně lepidla na spáry a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm</i> <i>Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 50-60 mm</i> <i>Souhrnem včetně 20 % průřezu</i>					
26	K	26	D+M Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepicí pásky, těsnící materiál	kg	129,000	185,40	23 916,60	
27	K	27	Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení	soubor	1,000	22 455,03	22 455,03	
	D	3	Zařízení 3				270 415,17	
28	K	28	D+M Tlumič hluku jádrový typ JTH 400x300x1500	kus	6,000	4 506,25	27 037,50	
29	K	29	D+M Výústka obdélníková hliníková komfortní jednořadá s regulací průtoku vzduchu typ VK 1 - R1, rozměr 625 x 225 (odtahová)	kus	12,000	1 940,52	23 286,24	
30	K	30	D+M Čtyřhranné potrubí skupiny I zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu, spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a C lištami	m2	142,000	857,99	121 834,58	
31	K	31	D+M Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí tl 20mm	m2	143,000	602,55	86 164,65	
32	K	32	D+M Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepicí pásky, těsnící materiál	kg	99,000	113,30	11 216,70	
33	K	33	Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení	soubor	1,000	875,50	875,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, ul. Havlíčkova - Modernizace bazénu a šaten
Objekt:
02 - Modernizace bazénu a šaten

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Kraslice

Účastník:
STASKO plus, spol. s r.o.,Rolavská 10,K.Vary

Projektant:
KV Engineering s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 09.12.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 14707551
DIČ: CZ14707551

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		15 941 916,52		
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená		15 941 916,52	21,00%	3 347 802,47
		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		19 289 718,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, ul. Havlíčkova - Modernizace bazénu a šaten
Objekt: 02 - Modernizace bazénu a šaten

Místo:
Zadavatel: Město Kraslice
Účastník: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Datum: 09.12.2025
Projektant: KV Engineering s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	15 941 916,52
D1 - A.1: Stavební objekt	15 931 910,52
D2 - A.1.1: Architektonicko stavební řešení	6 222 700,59
D3 - A.1.1.02: Bourané konstrukce	446 160,05
D4 - 008: Vedení dálková a přípojná	666,00
D5 - 0089: Ostatní konstrukce	666,00
D6 - 009: Ostatní konstrukce a práce	87 692,06
D7 - 0096: Bourání konstrukcí	87 692,06
D8 - 711: Izolace proti vodě a vlhkosti	5 859,88
D9 - 7114: Izolace proti vodě - tlaková voda	5 859,88
D10 - 721: Vnitřní kanalizace	2 988,00
D11 - 7212: Kanalizace - příslušenství	2 988,00
D12 - 725: Zařizovací předměty	3 206,55
D13 - 7251: Zařízení záchodů	540,00
D14 - 7252: Zařízení koupelen	534,00
D15 - 7258: Zařizovací armatury	2 132,55
D18 - 751: Vzduchotechnika	30 000,00
D19 - 7516: Vzduchotechnická zařízení	30 000,00
D20 - 767: Konstrukce zámečnické	7 501,96
D21 - 7672: Konstrukce zámečnické - schodiště	7 501,96

D22 - 771: Podlahy z dlaždic	30 466,50
D23 - 7715: Podlahy z dlaždic - nášlapné plochy	30 466,50
D24 - 781: Obklady	36 002,07
D25 - 7814: Obklady - stěny vnitřní	36 002,07
D26 - 783: Nátěry	4 286,19
D27 - 7838: Nátěry omítek a betonových povrchů	4 286,19
D28 - A.1.1.2.01: Podlahy	237 490,84
D29 - B1: Keramická dlažba	74 571,50
D30 - B2: Keramická dlažba	82 963,76
D31 - B3: Keramická dlažba	55 044,51
D32 - B4: Keramická dlažba	8 744,35
D33 - B5: Keramická dlažba	3 346,46
D34 - B6: Keramická dlažba	5 687,65
D35 - B7: PVC krytina	3 371,00
D36 - B8: Keramická dlažba	3 761,61
D37 - A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace	1 023 740,80
D38 - 003: Svislé konstrukce	147 950,27
D39 - 0031: Zdi pozemních staveb	23 653,99
D40 - 0034: Stěny a příčky	124 296,28
D41 - 004: Vodorovné konstrukce	10 639,01
D42 - 0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	10 639,01
D43 - 006: Úpravy povrchu	695 387,34
D44 - 0061: Úprava povrchů vnitřní	689 512,34
D45 - 0063: Podlahy a podlahové konstrukce	5 875,00
D46 - 763: Konstrukce montované	56 995,87
D47 - 7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových	56 995,87
D22 - 771: Podlahy z dlaždic	2 713,20
D48 - 7711: Podlahy z dlaždic - příprava podkladu	2 713,20
D26 - 783: Nátěry	22 938,35

D27 - 7838: Nátěry omítek a betonových povrchů	22 938,35
D49 - 784: Malby	87 116,76
D50 - 7841: Malby a tapety - příprava podkladu	16 771,87
D51 - 7842: Malby ze standardních nátěrových hmot	70 344,89
D52 - A.1.1.04: Skladby	2 987 619,96
D53 - A.1.1.4.01: Podlahy	1 726 428,81
D54 - S1.1: Bazénový ochoz - sever, východ, jih	406 750,77
D55 - S1.10: Šatna údržby, sprcha údržby	16 317,64
D56 - S1.11+S1.12: Chodba 122 (horní i spodní úroveň)	12 308,14
D57 - S1.13: Sklad 117, ošetřovna	35 172,30
D58 - S1.2: Bazénový ochoz - západ	279 262,55
D59 - S1.3: Sprchy dívky, záchody	93 337,14
D60 - S1.4: Sprchy chlapci, záchody	50 035,32
D61 - S1.5: Šatna chlapci	55 093,51
D62 - S1.6: Šatny	57 679,91
D63 - S1.7: Schodiště sprchy, schodiště chodba	24 337,04
D64 - S1.8: Schodiště šatny	12 256,02
D65 - S1.9: Šatny (bývalé sprchy)	2 188,80
D66 - S2.1: Zázemí personálu	83 432,27
D67 - S2.2: Sklad chemie	19 467,21
D68 - S2.3: Hygienické zázemí personálu	16 262,54
D69 - S3.1: Bazén dno	227 195,07
D70 - S3.2: Bazén dno - nosné prvky	198 959,49
D71 - S3.3: Bazén boční stěna	50 184,10
D72 - S4.1: Akumulační nádrž - podlaha, stěny	80 080,87
D73 - S4.2: Akumulační nádrž - strop	6 108,12
D74 - A.1.1.4.02: Stěny	1 261 191,15
D75 - S5.1: Keramické obklady stěn - bazén (v. do 2,0 m), sprchy	889 550,65
D76 - S5.2: Keramické obklady stěn - bazén (v. nad 2,0 m), záchody, šatny	146 184,23

D77 - S5.3: Keramické obklady stěn - zázemí personálu	211 517,95
D78 - S6.1: Provětrávaná fasáda - sklady	13 938,32
D79 - A.1.1.05: Výplně otvorů	966 662,00
D80 - A.1.1.5.01: Okna	17 166,00
D81 - A.1.1.5.1.01: Okna	17 166,00
D82 - A.1.1.5.02: Dveře	949 496,00
D83 - A.1.1.5.2.01: Dveře	949 496,00
D84 - A.1.1.06: Prvky	345 272,65
D85 - A.1.1.6.02: Zámečnické prvky	99 396,15
D86 - A.1.1.6.02.01: Zámečnické prvky	99 396,15
D87 - A.1.1.6.99: Ostatní prvky	245 876,50
D88 - A.1.1.6.99.01: Ostatní prvky	245 876,50
D89 - A.1.1.98: Likvidace sutí	453 245,13
D90 - 099: Přesun hmot HSV	453 245,13
D91 - 0997: Doprava sutí a vybouraných hmot	453 245,13
D92 - A.1.2: Stavebně konstrukční řešení	471 211,17
D93 - A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace	471 211,17
D41 - 004: Vodorovné konstrukce	356 754,60
D42 - 0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	356 754,60
D6 - 009: Ostatní konstrukce a práce	25 000,00
D94 - 0098: Demolice a sanace	25 000,00
D26 - 783: Nátěry	89 456,57
D95 - 7833: Nátěry otopných těles	89 456,57
D96 - A.1.3: Požárně bezpečnostní řešení	2 900,00
D97 - A.1.3.: Požárně bezpečnostní řešení	2 900,00
D6 - 009: Ostatní konstrukce a práce	2 900,00
D98 - 0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	2 900,00
D99 - A.1.4: Technika prostředí staveb	9 140 670,91
D100 - A.1.4.01: Zdravotně technické instalace	1 208 241,50
D101 - A.1.4.1.01: Kanalizace	623 010,18
D102 - A.1.4.1.1.01: Kanalizace	120 436,78

D103 - A.1.4.1.1.02: Žlaby	464 651,40
D104 - A.1.4.1.1.03: Ostatní	37 922,00
D105 - A.1.4.1.02: Vodovod	278 543,12
D106 - A.1.4.1.2.01: Vodovod	161 430,62
D107 - A.1.4.1.2.02: Ostatní	117 112,50
D108 - A.1.4.1.03: Zařizovací předměty	306 688,20
D109 - A.1.4.1.3.01: Zařizovací předměty	306 688,20
D110 - A.1.4.03: Zařízení vzduchotechniky	988 435,38
D111 - A.1.4.3.01: Zařízení vzduchotechniky	988 435,38
D112 - A.1.4.3.1.01: Zařízení č.1	544 716,53
D113 - A.1.4.3.1.02: Zařízení č.2	6 506,51
D114 - A.1.4.3.1.03: Zařízení č.3	57 103,20
D115 - A.1.4.3.1.04: Zařízení č.4	340 474,74
D116 - A.1.4.3.1.05: Demontáže stávajícího zařízení	39 634,40
D117 - A.1.4.04: Zařízení pro vytápění	312 586,35
D118 - A.1.4.4.01: Zařízení pro vytápění	312 586,35
D119 - A.1.4.4.1.01: Demontáže	27 720,00
D120 - A.1.4.4.1.02: Rozvody potrubí	91 934,85
D121 - A.1.4.4.1.03: Armatury	21 775,95
D122 - A.1.4.4.1.04: Otopná tělesa	70 482,30
D123 - A.1.4.4.1.05: Izolace	37 656,75
D124 - A.1.4.4.1.06: Ostatní	63 016,50
D125 - A.1.4.06: Elektroinstalace silnoproud	602 677,65
D126 - A.1.4.6.01: Elektroinstalace silnoproud	602 677,65
D127 - A.1.4.6.1.01: Elektroinstalace silnoproud	480 157,65
D128 - A.1.4.6.1.02: Ostatní	122 520,00
D129 - A.1.4.07: Elektroinstalace slaboproud	107 158,45
D130 - A.1.4.7.01: Elektroinstalace slaboproud	107 158,45
D131 - A.1.4.7.1.01: Elektroinstalace slaboproud	3 692,85
D132 - A.1.4.7.1.02: Elektromontáže	43 125,60

D133 - A.1.4.7.1.03: Zemní práce při extr.mont.pracích	25 340,00
D134 - A.1.4.7.1.04: Ostatní	35 000,00
D135 - A.1.4.08: Bazénová technologie	946 170,00
D136 - A.1.4.8.01: Bazénová technologie	946 170,00
D137 - A.1.4.8.1.01: Technologické zařízení úpravny bazénových vod - okruh A	340 040,00
D138 - A.1.4.8.1.02: Potrubí, tvarovky, armatury - okruh A - strojovna	257 230,00
D139 - A.1.4.8.1.03: Související práce	348 900,00
D140 - A.1.4.09: Bazénová vana	4 975 401,58
D141 - A.1.4.9.01: Bazénová vana	4 975 401,58
D142 - A.1.4.9.1.01: Těleso bazénu	3 133 703,45
D143 - A.1.4.9.1.02: Vnitřní vestavby do bazénu	1 343 730,03
D144 - A.1.4.9.1.03: Bazénová hydraulika	305 478,96
D145 - A.1.4.9.1.04: Vybavení bazénu	141 172,14
D146 - A.1.4.9.1.05: Zkoušky	51 317,00
D147 - A.1.99: Ostatní	94 427,85
D148 - A.1.99.01: Ostatní	94 427,85
D43 - 006: Úpravy povrchu	12 453,35
D44 - 0061: Úprava povrchů vnitřní	12 453,35
D6 - 009: Ostatní konstrukce a práce	81 974,50
D149 - 0094: Lešení a stavební výtahy	47 927,50
D98 - 0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	34 047,00
D150 - Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady	10 006,00
D151 - Z.1.1: Vedlejší rozpočtové náklady	10 006,00
D152 - Z.1.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady	10 006,00
D153 - VRN.01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 002,00
D154 - VRN.1.01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 002,00
D155 - VRN.02: Zařízení staveniště	2,00
D156 - VRN.2.01: Zařízení staveniště	2,00
D157 - VRN.03: Inženýrská činnost a zkoušky	2,00
D158 - VRN.3.01: Inženýrská činnost a zkoušky	2,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, ul. Havlíčkova - Modernizace bazénu a šaten
Objekt: 02 - Modernizace bazénu a šaten

Místo: Datum: 09.12.2025
Zadavatel: Město Kraslice Projektant: KV Engineering s.r.o.
Účastník: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								15 941 916,52
D	D1	A.1: Stavební objekt					15 931 910,52	
D	D2	A.1.1: Architektonicko stavební řešení					6 222 700,59	
D	D3	A.1.1.02: Bourané konstrukce					446 160,05	
D	D4	008 Vedení dálková a přípcjná					666,00	
D	D5	0089 Ostatní konstrukce					666,00	
1	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	222,00	222,00	ÚRS 2024-II
2	K	899101211 ZP	Demontáž poklopů nerezových včetně ráků hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	222,00	444,00	odvozeno ÚRS
D	D6	009 Ostatní konstrukce a práce					87 692,06	
D	D7	0096 Bourání konstrukci					87 692,06	
3	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,140	3 509,83	25 060,19	ÚRS 2024-II
4	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	4,880	1 403,93	6 851,18	ÚRS 2024-II
5	K	962032172	Bourání zdiva z plných tvárníc nebo bloků vápenopískových přes 1 m3	m3	2,020	895,01	1 807,92	ÚRS 2024-II
6	K	962084130 ZP	Bourání přiček s ocelovým rámem tl do 50 mm	m2	5,760	134,25	773,28	odvozeno ÚRS
7	K	964073441	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 8 m hmotnosti 55 kg/m	t	0,053	4 545,23	240,90	ÚRS 2024-II
vv			koeficient 8,34 kg/m					
vv			(6,35*8,34)/1000		0,053			
vv			Součet		0,053			
8	K	968082017	Vybourání plastových ráků oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	m2	6,390	265,87	1 698,91	ÚRS 2024-II
9	K	968082018	Vybourání plastových ráků oken včetně křidel plochy přes 4 m2	m2	8,270	208,84	1 727,11	ÚRS 2024-II
10	K	963042819 ZP	Bourání schodišťových stupňů	m	73,590	219,36	16 142,70	odvozeno ÚRS
11	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	9,380	2 763,99	25 926,23	ÚRS 2024-II
12	K	966008231 ZP	Bourání odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	16,550	61,42	1 016,50	odvozeno ÚRS
13	K	966003818 ZC	Demontáž a zpětná montáž oplocení	m	4,000	394,86	1 579,44	odvozeno ÚRS
14	K	968082018 ZC	Demontáž a zpětná montáž okenní výplně	m2	10,179	478,21	4 867,70	odvozeno ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D8	711 Izolace proti vodě a vlhkosti				5 859,88	
	D	D9	7114 Izolace proti vodě - tlaková voda				5 859,88	
15	K	711461801 ZP	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům přilepené v plné ploše	m2	99,320	59,00	5 859,88	odvozeno ÚRS
	D	D10	721 Vnitřní kanalizace				2 988,00	
	D	D11	7212 Kanalizace - příslušenství				2 988,00	
16	K	721210813 ZP	Demontáž vpustí podlahových	kus	12,000	249,00	2 988,00	odvozeno ÚRS
	D	D12	725 Zařizovací předměty				3 206,55	
	D	D13	7251 Zařízení záchodu				540,00	
17	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	2,000	270,00	540,00	ÚRS 2024-II
	D	D14	7252 Zařízení koupelen				534,00	
18	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	178,00	534,00	ÚRS 2024-II
	D	D15	7258 Zařizovací armatury				2 132,55	
19	K	725820802 ZP	Demontáž baterie	soubor	3,000	109,20	327,60	odvozeno ÚRS
20	K	725840850 ZP	Demontáž baterie sprch	kus	9,000	200,55	1 804,95	odvozeno ÚRS
	D	D18	751 Vzduchotechnika				30 000,00	
	D	D19	7516 Vzduchotechnická zařízení				30 000,00	
21	K	751613822 ZP	Demontáž obestavby VZT	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	odvozeno ÚRS
	D	D20	767 Konstrukce zámečnické				7 501,96	
	D	D21	7672 Konstrukce zámečnické - schodiště				7 501,96	
22	K	966075141 ZP	Odstranění ocelového zábradlí vcelku	m	19,742	380,00	7 501,96	odvozeno ÚRS
	D	D22	771 Podlahy z dlaždic				30 466,50	
	D	D23	7715 Podlahy z dlaždic - nášlapné plochy				30 466,50	
23	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	320,700	95,00	30 466,50	ÚRS 2024-II
	D	D24	781 Obklady				36 002,07	
	D	D25	7814 Obklady - stěny vnitřní				36 002,07	
24	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	512,850	70,20	36 002,07	ÚRS 2024-II
	D	D26	783 Nátěry				4 286,19	
	D	D27	7838 Nátěry omítek a betonových povrchu				4 286,19	
25	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	139,570	30,71	4 286,19	ÚRS 2024-II
	D	D28	A 1 1 2 01 Podlahy				237 490,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D29			B1 Keramická dlažba					
26	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	116,100	83,36	9 678,10	ÚRS 2024-II
27	K	965042241 ZP	Bourání podlah z mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	23,220	2 632,37	61 123,63	odvozeno ÚRS
	VV		tl 200 mm					
	VV		116,1*0,2		23,220			
	VV		Součet		23,220			
28	K	711141811 ZP	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů jednovrstvých z plochy vodorovné	m2	116,100	32,47	3 769,77	odvozeno ÚRS
D D30			B2 Keramická dlažba					
29	K	965042141 ZP	Bourání podlah z mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	8,496	2 588,50	21 991,90	odvozeno ÚRS
	VV		tl 60 - 100 mm					
	VV		106,2*0,08		8,496			
	VV		Součet		8,496			
30	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	106,200	83,36	8 852,83	ÚRS 2024-II
31	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	14,868	3 505,45	52 119,03	ÚRS 2024-II
	VV		PZD panely tl 140 mm					
	VV		106,2*0,14		14,868			
	VV		Součet		14,868			
D D31			B3 Keramická dlažba					
32	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	10,552	3 505,45	36 989,51	ÚRS 2024-II
	VV		PZD panely tl 200 mm					
	VV		52,76*0,2		10,552			
	VV		Součet		10,552			
33	K	965042141 ZP	Bourání podlah z mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,276	2 588,50	13 656,93	odvozeno ÚRS
	VV		tl 100 mm					
	VV		52,76*0,1		5,276			
	VV		Součet		5,276			
34	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	52,760	83,36	4 398,07	ÚRS 2024-II
D D32			B4 Keramická dlažba					
35	K	965042141 ZP	Bourání podlah z mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,704	2 588,50	1 822,30	odvozeno ÚRS
	VV		tl 60 mm					
	VV		11,74*0,06		0,704			
	VV		Součet		0,704			
36	K	711141811 ZP	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů jednovrstvých z plochy vodorovné	m2	11,740	32,47	381,20	odvozeno ÚRS
37	K	965042241 ZP	Bourání podlah z mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,113	2 632,37	5 562,20	odvozeno ÚRS
	VV		tl 180 mm					
	VV		11,74*0,18		2,113			
	VV		Součet		2,113			
38	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	11,740	83,36	978,65	ÚRS 2024-II
D D33			B5 Keramická dlažba					
39	K	711141811 ZP	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů jednovrstvých z plochy vodorovné	m2	14,410	32,47	467,89	odvozeno ÚRS
40	K	965042141 ZP	Bourání podlah z mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,648	2 588,50	1 677,35	odvozeno ÚRS
	VV		tl 45 mm					
	VV		14,41*0,045		0,648			
	VV		Součet		0,648			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	14,410	83,36	1 201,22	ÚRS 2024-II
D D34 B6 Keramická dlažba 5 687,65								
42	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	15,810	83,36	1 317,92	ÚRS 2024-II
43	K	965042241 ZP	Bourání podlah z mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,660	2 632,37	4 369,73	odvozeno ÚRS
	VV		tl 105 mm					
	VV		15,81*0,105		1,660			
	VV		Součet		1,660			
D D35 B7 PVC krytina 3 371,00								
44	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	27,430	52,65	1 444,19	ÚRS 2024-II
45	K	767590840 ZP	Demontáž podlah z ocelových podlahových roštů	m2	27,430	52,65	1 444,19	odvozeno ÚRS
46	K	767991801 ZP	Demontáž pomocné nebo nosné konstrukce z ocelových profilů	kg	0,139	3 472,10	482,62	odvozeno ÚRS
	VV		dle řezu C-C - L 70/70 - 2x, délka 9,38 m					
	VV		koeficient 7,39 kg/m					
	VV		((7,39*9,38)*2)/1000		0,139			
	VV		Součet		0,139			
D D36 B8 Keramická dlažba 3 761,61								
47	K	711141811 ZP	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů jednovrstvých z plochy vodorovné	m2	9,590	32,47	311,39	odvozeno ÚRS
48	K	965042241 ZP	Bourání podlah z mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,007	2 632,37	2 650,80	odvozeno ÚRS
	VV		tl 105 mm					
	VV		9,59*0,105		1,007			
	VV		Součet		1,007			
49	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	9,590	83,36	799,42	ÚRS 2024-II
D D37 A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace 1 023 740,80								
D D38 003 Svisle konstrukce 147 950,27								
D D39 0031 Zdi pozemních staveb 23 653,99								
50	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	6,000	653,71	3 922,26	ÚRS 2024-II
51	K	310271015 ZP	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnicemi na tenkovrstvou maltu	m2	0,940	1 316,19	1 237,22	odvozeno ÚRS
52	K	310271061 ZP	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi na tenkovrstvou maltu	m2	7,330	1 228,44	9 004,47	odvozeno ÚRS
53	K	310271021 ZP	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnicemi na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	0,400	1 324,96	529,98	odvozeno ÚRS
54	K	310271065 ZP	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	5,490	1 632,07	8 960,06	odvozeno ÚRS
D D40 0034 Stěny a příčky 124 296,28								
55	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	91,410	666,87	60 958,59	ÚRS 2024-II
56	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	20,550	859,91	17 671,15	ÚRS 2024-II
57	K	342273111 ZP	Příčka tl 100 mm z lehkého keramického betonu tl 100 mm	m2	14,190	921,33	13 073,67	odvozeno ÚRS
58	K	342273112 ZP	Příčka tl 180 mm z lehkého keramického betonu tl 180 mm	m2	28,140	1 158,24	32 592,87	odvozeno ÚRS
D D41 004 Vodorovne konstrukce 10 639,01								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>D D42 0041 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb</i>								
59	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,248	11 406,96	2 828,93	ÚRS 2024-II
	VV		0,176+0,072		0,248			
	VV		Součet		0,248			
60	K	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0,072	32 114,97	2 312,28	ÚRS 2024-II
61	K	13010712	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100	t	0,176	31 237,51	5 497,80	ÚRS 2024-II
<i>D D43 006 Úpravy povrchu</i>								
<i>D D44 0061 Úprava povrchu vnitřní</i>								
62	K	612131101 ZP	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně	m2	1 281,920	69,00	88 452,48	odvozeno ÚRS
63	K	612311141 ZP	Vápenná omítka štuková vnitřních stěn	m2	409,070	454,00	185 717,78	odvozeno ÚRS
64	K	612321111 ZP	Vápenocementová omítka jádrová vnitřních stěn	m2	1 281,920	324,00	415 342,08	odvozeno ÚRS
<i>D D45 0063 Podlahy a podlahové konstrukce</i>								
65	K	632683111 ZP	Sešívání trhlín v betonových podlahách nerezovými sponkami	m	25,000	235,00	5 875,00	odvozeno ÚRS
<i>D D46 763 Konstrukce montovane</i>								
<i>D D47 7631 Konstrukce montovane - z desek sadrokartonových</i>								
66	K	763111314 ZP	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací	m2	52,860	1 020,00	53 917,20	odvozeno ÚRS
67	K	763121426 ZS	SDK stěna přesazená tl 150 mm profil CW+UW 100 deska H2 12,5	m2	1,540	721,00	1 110,34	odvozeno ÚRS
68	K	763121426 ZS1	SDK stěna přesazená tl 200 mm profil CW+UW 100 deska H2 12,5	m2	2,730	721,00	1 968,33	odvozeno ÚRS
<i>D D22 771 Podlahy z dlaždic</i>								
<i>D D48 7711 Podlahy z dlaždic - příprava podkladu</i>								
69	K	771121025	Broušení stávajícího podkladu před litím stěrky před pokládkou dlažby	m2	79,800	34,00	2 713,20	ÚRS 2024-II
<i>D D26 783 Natěry</i>								
<i>D D27 7838 Natěry omítek a betonových povrchu</i>								
70	K	783827101 ZP	Krycí omyvatelný nátěr vnitřních povrchů	m2	106,690	215,00	22 938,35	odvozeno ÚRS
<i>D D49 784 Malby</i>								
<i>D D50 7841 Malby a tapety - příprava podkladu</i>								
71	K	784181121 ZP	Hloubková akrylátová penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	409,070	41,00	16 771,87	odvozeno ÚRS
<i>D D51 7842 Malby ze standardních nátěrových hmot</i>								
72	K	784211111 ZP	Dvojnásobné bílé malby v místnostech v do 3,80 m	m2	913,570	77,00	70 344,89	odvozeno ÚRS
<i>D D52 A.1.1.04: Skladby</i>								
<i>D D53 A 1 1 4 01 Podlahy</i>								
<i>D D54 S1 1 Bazenový ochoz - sever, východ, jih</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	771574413 ZP	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem vyztuženým vlákny přes 2 do 4 ks/m2	m2	102,550	773,00	79 271,15	odvozeno ÚRS
74	K	59761140 ZP	dlažba keramická slinutá R11/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	102,550	726,00	74 451,30	odvozeno ÚRS
75	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	102,550	361,00	37 020,55	ÚRS 2024-II
76	K	771121011 ZS	Nátěr penetrační akrylátový na podlahu	m2	102,550	42,00	4 307,10	odvozeno ÚRS
77	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř C 25/30	m3	9,048	6 426,00	58 142,45	ÚRS 2024-II
78	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,446	38 444,00	17 146,02	ÚRS 2024-II
	VV		koeficient 4,44 kg/m2					
	VV		(100,53*4,44)/1000		0,446			
	VV		Součet		0,446			
79	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	9,048	175,49	1 587,83	ÚRS 2024-II
80	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	100,530	19,00	1 910,07	ÚRS 2024-II
81	K	713123111 ZS	Montáž tepelné izolace z XPS lepené cementovým flexibilním lepidlem vodorovně 1 vrstva do 100 mm	m2	100,530	100,00	10 053,00	odvozeno ÚRS
82	K	28376404 ZP	deska XPS	m3	7,540	820,00	6 182,80	odvozeno ÚRS
	VV		tl 50-100 mm					
	VV		100,53*0,075		7,540			
	VV		Součet		7,540			
83	K	711141559 ZP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy vodorovně	m2	100,530	135,00	13 571,55	odvozeno ÚRS
84	K	62853004 ZP	pás asfaltový modifikovaný SBS tl 4,0mm	m2	100,530	289,00	29 053,17	odvozeno ÚRS
85	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	100,530	13,80	1 387,31	ÚRS 2024-II
86	K	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,040	69 200,00	2 768,00	ÚRS 2024-II
	VV		koeficient 0,4/1000 t/m2					
	VV		(100,53*0,4)/1000		0,040			
	VV		Součet		0,040			
87	K	713111128	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	74,662	297,00	22 174,61	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713111128					
88	M	28376418	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 60mm	m2	78,395	240,00	18 814,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		74,662*1,05 *Přepočteno koeficientem množství		78,395			
89	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	82,128	352,00	28 909,06	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611142001					
	D	D55	S1 10 Šatna udržby, sprcha udržby				16 317,64	
90	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,512	175,49	89,85	ÚRS 2024-II
91	K	771574416 ZP	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem vyztuženým vlákny přes 9 do 12 ks/m2	m2	6,400	721,00	4 614,40	odvozeno ÚRS
92	K	59761160 ZP	dlažba keramická slinutá povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	6,400	535,00	3 424,00	odvozeno ÚRS
93	K	771121011 ZS	Nátěr penetrační akrylátový na podlahu	m2	6,400	42,00	268,80	odvozeno ÚRS
94	K	713123111 ZS	Montáž tepelné izolace z XPS lepené cementovým flexibilním lepidlem vodorovně 1 vrstva do 100 mm	m2	6,400	100,00	640,00	odvozeno ÚRS
95	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř C 25/30	m3	0,512	6 630,00	3 394,56	ÚRS 2024-II
	VV		tl 80 mm					
	VV		6,4*0,08		0,512			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,512			
96	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,028	38 444,00	1 076,43	ÚRS 2024-II
	VV		koeficient 4,44 kg/m2					
	VV		(6,4*4,44)/1000		0,028			
	VV		Součet		0,028			
97	K	28376379 ZP	deska XPS tl 50mm	m2	6,400	205,00	1 312,00	odvozeno ÚRS
98	K	771474112 ZP	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem	m	5,760	155,00	892,80	odvozeno ÚRS
99	K	59761184 ZP	sokl keramický dle standardu dlažby tl do 10mm	m	5,760	105,00	604,80	odvozeno ÚRS
D	D56		S1 11+S1 12 Chodba 122 (horní i spodní uroveň)				12 308,14	
100	K	771574413 ZP	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem vyztuženým vlákny přes 2 do 4 ks/m2	m2	4,180	773,00	3 231,14	odvozeno ÚRS
101	K	59761140 ZP	dlažba keramická slinutá R11/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	4,180	726,00	3 034,68	odvozeno ÚRS
102	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,180	361,00	1 508,98	ÚRS 2024-II
103	K	771121011 ZS	Nátěr penetrační akrylátový na podlahu	m2	4,180	42,00	175,56	odvozeno ÚRS
104	K	28376379 ZP	deska XPS tl 50mm	m2	4,180	205,00	856,90	odvozeno ÚRS
105	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	4,180	19,00	79,42	ÚRS 2024-II
106	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř C 25/30	m3	0,334	6 630,00	2 214,42	ÚRS 2024-II
	VV		tl 80 mm					
	VV		4,18*0,08		0,334			
	VV		Součet		0,334			
107	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,019	38 444,00	730,44	ÚRS 2024-II
	VV		koeficient 4,44 kg/m2					
	VV		(4,18*4,44)/1000		0,019			
	VV		Součet		0,019			
108	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,334	175,46	58,60	ÚRS 2024-II
109	K	713123111 ZS	Montáž tepelné izolace z XPS lepené cementovým flexibilním lepidlem vodorovně 1 vrstva do 100 mm	m2	4,180	100,00	418,00	odvozeno ÚRS
D	D57		S1 13 Sklad 117, ošetřovna				35 172,30	
110	K	63245110/R	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm vč podkladní penetrace, dilatačních pásků, tmelení koutů akrylem, atd	m2	20,020	235,00	4 704,70	
111	K	28411140 ZP	PVC zátěžové tl 2,30mm, třída zátěže 33	m2	20,020	769,00	15 395,38	odvozeno ÚRS
112	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	20,020	185,00	3 703,70	ÚRS 2024-II
113	K	771121011 ZS	Nátěr penetrační akrylátový na podlahu	m2	20,020	42,00	840,84	odvozeno ÚRS
114	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	26,720	89,00	2 378,08	ÚRS 2024-II
115	K	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	26,720	305,00	8 149,60	ÚRS 2024-II
D	D58		S1 2 Bazénový ochoz - zapad				279 262,55	
116	K	28376404 ZP	deska XPS	m3	8,317	820,00	6 819,94	odvozeno ÚRS
	VV		tl 100-160 mm					
	VV		63,98*0,13		8,317			
	VV		Součet		8,317			
117	K	713123112 ZS	Montáž tepelné izolace z XPS lepené cementovým flexibilním lepidlem vodorovně 1 vrstva přes 100 do 200 mm	m2	63,980	73,00	4 670,54	odvozeno ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	63,980	19,00	1 215,62	ÚRS 2024-II
119	K	711141559 ZP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy vodorovné	m2	63,980	135,00	8 637,30	odvozeno ÚRS
120	K	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,026	69 200,00	1 799,20	ÚRS 2024-II
	VV		koeficient 0,4/1000 t/m2					
	VV		(63,98*0,4)/1000		0,026			
	VV		Součet		0,026			
121	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	63,980	13,80	882,92	ÚRS 2024-II
122	K	62853004 ZP	pás asfaltový modifikovaný SBS tl 4,0mm	m2	63,980	289,00	18 490,22	odvozeno ÚRS
123	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	65,500	361,00	23 645,50	ÚRS 2024-II
124	K	59761140 ZP	dlažba keramická slinutá R11/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	65,500	726,00	47 553,00	odvozeno ÚRS
125	K	771574413 ZP	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem vyztuženým vlákny přes 2 do 4 ks/m2	m2	65,500	773,00	50 631,50	odvozeno ÚRS
126	K	771121011 ZS	Nátěr penetrační akrylátový na podlahu	m2	65,500	42,00	2 751,00	odvozeno ÚRS
127	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	5,728	175,49	1 005,21	ÚRS 2024-II
128	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,284	38 444,00	10 918,10	ÚRS 2024-II
	VV		koeficient 4,44 kg/m2					
	VV		(63,98*4,44)/1000		0,284			
	VV		Součet		0,284			
129	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř C 25/30	m3	5,758	6 426,00	37 000,91	ÚRS 2024-II
	VV		tl 80-100 mm					
	VV		63,98*0,09		5,758			
	VV		Součet		5,758			
130	K	632621125 ZS	Potěr betonový z keramického kameniva podkladní nebo vyrovnávací tl přes 40 do 50 mm	m2	63,980	408,00	26 103,84	odvozeno ÚRS
131	K	713111128	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	45,208	260,61	11 781,66	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713111128					
132	M	28376418	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 60mm	m2	47,468	210,59	9 996,29	CS ÚRS 2024 02
	VV		45,208*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		47,468			
133	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	49,729	308,87	15 359,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611142001					
	D	D59	S1 3 Sprchy divky, záchody				93 337,14	
134	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,702	175,49	298,68	ÚRS 2024-II
135	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	21,270	19,00	404,13	ÚRS 2024-II
136	K	713123113 ZS	Montáž tepelné izolace z XPS lepené cementovým flexibilním lepidlem vodorovně 1 vrstva přes 200 do 300 mm	m2	21,270	81,00	1 722,87	odvozeno ÚRS
137	K	632621125 ZS	Potěr betonový z keramického kameniva podkladní nebo vyrovnávací tl přes 40 do 50 mm	m2	21,270	408,00	8 678,16	odvozeno ÚRS
138	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,094	38 444,00	3 613,74	ÚRS 2024-II
	VV		koeficient 4,44 kg/m2					
	VV		(21,27*4,44)/1000		0,094			
	VV		Součet		0,094			
139	K	771574413 ZP	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem vyztuženým vlákny přes 2 do 4 ks/m2	m2	21,200	773,00	16 387,60	odvozeno ÚRS
140	K	59761140 ZP	dlažba keramická slinutá R11/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	21,200	726,00	15 391,20	odvozeno ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	21,200	361,00	7 653,20	ÚRS 2024-II
142	K	771121011 ZS	Nátěr penetrační akrylátový na podlahu	m2	21,200	42,00	890,40	odvozeno ÚRS
143	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř C 25/30	m3	1,702	6 630,00	11 284,26	ÚRS 2024-II
	VV		tl 80 mm					
	VV		21,27*0,08		1,702			
	VV		Součet		1,702			
144	K	28376654 ZP	deska XPS tl 230mm	m2	21,270	1 270,00	27 012,90	odvozeno ÚRS
	D	D60	S1 4 Sprchy chlapci, záchody				50 035,32	
145	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř C 25/30	m3	1,344	6 630,00	8 910,72	ÚRS 2024-II
	VV		tl 80 mm					
	VV		16,8*0,08		1,344			
	VV		Součet		1,344			
146	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,075	38 444,00	2 883,30	ÚRS 2024-II
	VV		koeficient 4,44 kg/m2					
	VV		(16,8*4,44)/1000		0,075			
	VV		Součet		0,075			
147	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,344	175,49	235,86	ÚRS 2024-II
148	K	713123111 ZS	Montáž tepelné izolace z XPS lepené cementovým flexibilním lepidlem vodorovně 1 vrstva do 100 mm	m2	16,800	100,00	1 680,00	odvozeno ÚRS
149	K	28376379 ZP	deska XPS tl 50mm	m2	16,800	205,00	3 444,00	odvozeno ÚRS
150	K	771574413 ZP	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem vyztuženým vlákny přes 2 do 4 ks/m2	m2	17,120	773,00	13 233,76	odvozeno ÚRS
151	K	59761140 ZP	dlažba keramická slinutá R11/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	17,120	726,00	12 429,12	odvozeno ÚRS
152	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	17,120	361,00	6 180,32	ÚRS 2024-II
153	K	771121011 ZS	Nátěr penetrační akrylátový na podlahu	m2	17,120	42,00	719,04	odvozeno ÚRS
154	K	632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	16,800	19,00	319,20	ÚRS 2024-II
	D	D61	S1 5 Šatna chlapci				55 093,51	
155	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,098	175,49	192,69	ÚRS 2024-II
156	K	713123113 ZS	Montáž tepelné izolace z XPS lepené cementovým flexibilním lepidlem vodorovně 1 vrstva přes 200 do 300 mm	m2	13,720	81,00	1 111,32	odvozeno ÚRS
157	K	28376654 ZP	deska XPS tl 230mm	m2	13,720	1 270,00	17 424,40	odvozeno ÚRS
158	K	632621125 ZS	Potěr betonový z keramického kameniva podkladní nebo vyrovnávací tl přes 40 do 50 mm	m2	13,720	408,00	5 597,76	odvozeno ÚRS
159	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,061	38 444,00	2 345,08	ÚRS 2024-II
	VV		koeficient 4,44 kg/m2					
	VV		(13,72*4,44)/1000		0,061			
	VV		Součet		0,061			
160	K	771574413 ZP	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem vyztuženým vlákny přes 2 do 4 ks/m2	m2	13,720	773,00	10 605,56	odvozeno ÚRS
161	K	59761110 ZP	dlažba keramická slinutá R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	13,720	726,00	9 960,72	odvozeno ÚRS
162	K	771121011 ZS	Nátěr penetrační akrylátový na podlahu	m2	13,720	42,00	576,24	odvozeno ÚRS
163	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř C 25/30	m3	1,098	6 630,00	7 279,74	ÚRS 2024-II
	VV		tl 80 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13,72*0,08				1,098	
	VV		Součet				1,098	
	D	D62	S1 6 Šatny				57 679,91	
164	K	771121011 ZS	Nátěr penetrační akrylátový na podlahu	m2	35,910	42,00	1 508,22 odvozeno ÚRS	
165	K	59761110 ZP	dlažba keramická slinutá R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	35,910	726,00	26 070,66 odvozeno ÚRS	
166	K	771574413 ZP	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem vyztuženým vlákny přes 2 do 4 ks/m2	m2	35,910	773,00	27 758,43 odvozeno ÚRS	
167	K	771474112 ZP	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem	m	9,010	155,00	1 396,55 odvozeno ÚRS	
168	K	59761184 ZP	sokl keramický dle standardu dlažby tl do 10mm	m	9,010	105,00	946,05 odvozeno ÚRS	
	D	D63	S1 7 Schodiště sprchy, schodiště chodba				24 337,04	
169	K	771121011 ZS	Nátěr penetrační akrylátový na podlahu	m2	7,280	42,00	305,76 odvozeno ÚRS	
170	K	771574424 ZP	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem vyztuženým vlákny přes 85 do 100 ks/m2	m2	7,280	927,00	6 748,56 odvozeno ÚRS	
171	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,280	361,00	2 628,08 ÚRS 2024-II	
172	K	59761163 ZP	dlažba keramická slinutá protiskluzná C povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 85 do 100ks/m2	m2	7,280	1 262,00	9 187,36 odvozeno ÚRS	
173	K	771151011 ZP	Cementová stěrka podlah tl 3 mm	m2	7,280	351,00	2 555,28 odvozeno ÚRS	
174	K	777991921 ZP	Výztužná vložka ze sklené tkaniny podlahy	m2	7,280	400,00	2 912,00 odvozeno ÚRS	
	D	D64	S1 8 Schodiště šatny				12 256,02	
175	K	777991921 ZP	Výztužná vložka ze sklené tkaniny podlahy	m2	4,110	400,00	1 644,00 odvozeno ÚRS	
176	K	771151011 ZP	Cementová stěrka podlah tl 3 mm	m2	4,110	351,00	1 442,61 odvozeno ÚRS	
177	K	771121011 ZS	Nátěr penetrační akrylátový na podlahu	m2	4,110	42,00	172,62 odvozeno ÚRS	
178	K	59761163 ZP	dlažba keramická slinutá protiskluzná C povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 85 do 100ks/m2	m2	4,110	1 262,00	5 186,82 odvozeno ÚRS	
179	K	771574424 ZP	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem vyztuženým vlákny přes 85 do 100 ks/m2	m2	4,110	927,00	3 809,97 odvozeno ÚRS	
	D	D65	S1 9 Šatny (byvle sprchy)				2 188,80	
180	K	777991921 ZP 1	Výztužná vložka z umělých vláken podlahy	m2	0,960	400,00	384,00 odvozeno ÚRS	
181	K	632441216 ZP	Potěr cementový C25/30 přes 25 do 30 mm	m2	0,960	339,00	325,44 odvozeno ÚRS	
182	K	771121011 ZS	Nátěr penetrační akrylátový na podlahu	m2	0,960	42,00	40,32 odvozeno ÚRS	
183	K	59761110 ZP	dlažba keramická slinutá R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	0,960	726,00	696,96 odvozeno ÚRS	
184	K	771574413 ZP	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem vyztuženým vlákny přes 2 do 4 ks/m2	m2	0,960	773,00	742,08 odvozeno ÚRS	
	D	D66	S2 1 Zazemí personálu				83 432,27	
185	K	63245110/R	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm vč podkladní penetrace, dilatačních pásků, tmelení koutů akrylem, atd	m2	33,810	235,00	7 945,35	
186	K	771121011 ZS	Nátěr penetrační akrylátový na podlahu	m2	33,810	42,00	1 420,02 odvozeno ÚRS	
187	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	33,810	185,00	6 254,85 ÚRS 2024-II	
188	K	28411140 ZP	PVC zátěžové tl 2,30mm, třída zátěže 33	m2	33,810	769,00	25 999,89 odvozeno ÚRS	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
189	K	76251113/R	Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých lepených na pero a drážku broušených, tloušťky desky 32 mm <i>Poznámka k položce kalibrované desky na pero a drážku</i>	m2	33,810	840,00	28 400,40	
	P							
190	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	34,040	89,00	3 029,56	ÚRS 2024-II
191	K	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	34,040	305,00	10 382,20	ÚRS 2024-II
	D	D67	S2 2 Sklad chemie				19 467,21	
192	K	76251113/R	Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých lepených na pero a drážku broušených, tloušťky desky 32 mm <i>Poznámka k položce kalibrované desky na pero a drážku</i>	m2	7,790	840,00	6 543,60	
	P							
193	K	771121011 ZS	Nátěr penetrační akrylátový na podlahu	m2	7,790	42,00	327,18	odvozeno ÚRS
194	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,790	361,00	2 812,19	ÚRS 2024-II
195	K	771574416 ZP	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem vyztuženým vlákny přes 9 do 12 ks/m2	m2	7,790	721,00	5 616,59	odvozeno ÚRS
196	K	59761160 ZP	dlažba keramická slinutá povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	7,790	535,00	4 167,65	odvozeno ÚRS
	D	D68	S2 3 Hygienické zázemí personálu				16 262,54	
197	K	76251113/R	Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých lepených na pero a drážku broušených, tloušťky desky 32 mm <i>Poznámka k položce kalibrované desky na pero a drážku</i>	m2	7,030	840,00	5 905,20	
	P							
198	K	771121011 ZS	Nátěr penetrační akrylátový na podlahu	m2	7,030	42,00	295,26	odvozeno ÚRS
199	K	59761160 ZP	dlažba keramická slinutá povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	7,030	535,00	3 761,05	odvozeno ÚRS
200	K	771574416 ZP	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem vyztuženým vlákny přes 9 do 12 ks/m2	m2	7,030	721,00	5 068,63	odvozeno ÚRS
201	K	771474112 ZP	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem	m	4,740	155,00	734,70	odvozeno ÚRS
202	K	59761184 ZP	sokl keramický dle standardu dlažby tl do 10mm	m	4,740	105,00	497,70	odvozeno ÚRS
	D	D69	S3 1 Bazén dno				227 195,07	
203	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř C 25/30	m3	7,698	6 630,00	51 037,74	ÚRS 2024-II
	VV		tl 80 mm					
	VV		96,23*0,08		7,698			
	VV		Součet		7,698			
204	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,427	38 444,00	16 415,59	ÚRS 2024-II
	VV		koeficient 4,44 kg/m2					
	VV		(96,23*4,44)/1000		0,427			
	VV		Součet		0,427			
205	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	7,698	175,49	1 350,92	ÚRS 2024-II
206	K	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,038	69 200,00	2 629,60	ÚRS 2024-II
	VV		koeficient 0,4/1000 t/m2					
	VV		(96,23*0,4)/1000		0,038			
	VV		Součet		0,038			
207	K	713123111 ZS	Montáž tepelné izolace z XPS lepené cementovým flexibilním lepidlem vodorovně 1 vrstva do 100 mm	m2	96,230	100,00	9 623,00	odvozeno ÚRS
208	K	711141559 ZP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy vodorovné	m2	96,230	135,00	12 991,05	odvozeno ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
209	K	62853004 ZP	pás asfaltový modifikovaný SBS tl 4,0mm	m2	96,230	289,00	27 810,47	odvozeno ÚRS
210	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	96,230	13,80	1 327,97	ÚRS 2024-II
211	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	9,623	175,49	1 688,74	ÚRS 2024-II
212	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Karí	t	0,427	38 444,00	16 415,59	ÚRS 2024-II
	VV		koeficient 4,44 kg/m2					
	VV		(96,23*4,44)/1000		0,427			
	VV		Součet		0,427			
213	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř C 25/30	m3	9,623	6 426,00	61 837,40	ÚRS 2024-II
	VV		tl 100 mm					
	VV		96,23*0,1		9,623			
	VV		Součet		9,623			
214	K	28376404 ZP	deska XPS	m3	29,350	820,00	24 067,00	odvozeno ÚRS
D D70			S3 2 Bazen dno - nosne prvky				198 959,49	
215	K	62853004 ZP	pás asfaltový modifikovaný SBS tl 4,0mm	m2	68,740	289,00	19 865,86	odvozeno ÚRS
216	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	68,740	13,80	948,61	ÚRS 2024-II
217	K	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,028	69 200,00	1 937,60	ÚRS 2024-II
218	K	711141559 ZP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy vodorovné	m2	68,740	135,00	9 279,90	odvozeno ÚRS
219	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř C 25/30	m3	6,874	6 426,00	44 172,32	ÚRS 2024-II
220	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Karí	t	0,305	38 444,00	11 725,42	ÚRS 2024-II
	VV		koeficient 4,44 kg/m2					
	VV		(68,74*4,44)/1000		0,305			
	VV		Součet		0,305			
221	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	6,875	200,00	1 375,00	ÚRS 2024-II
222	K	430321414 ZS	Podbetonávka/betonový základ z betonu tř C 25/30 XC3, XD3	m3	24,422	4 490,00	109 654,78	odvozeno ÚRS
D D71			S3 3 Bazen boční stěna				50 184,10	
223	K	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,017	69 200,00	1 176,40	ÚRS 2024-II
	VV		koeficient 0,4/1000 t/m2					
	VV		(42,325*0,4)/1000		0,017			
	VV		Součet		0,017			
224	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	42,325	28,00	1 185,10	ÚRS 2024-II
225	K	62853004 ZP	pás asfaltový modifikovaný SBS tl 4,0mm	m2	42,325	289,00	12 231,93	odvozeno ÚRS
226	K	711142559 ZP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy svislé	m2	42,325	162,00	6 856,65	odvozeno ÚRS
227	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	37,830	244,00	9 230,52	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131141					
228	M	28376423	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 120mm	m2	39,722	491,00	19 503,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		37,83*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		39,722			
D D72			S4 1 Akumulační nadřž - podlaha, stěny				80 080,87	
229	K	781131112 ZP	Izolace cementová nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	71,671	361,00	25 873,23	odvozeno ÚRS
230	K	781151031 ZS	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou rychletuhnoucí tl 3 mm	m2	71,671	307,99	22 073,95	odvozeno ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
231	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	501,697	64,05	32 133,69	ÚRS 2024-II
	VV		celková tl 10 mm - 7x					
	VV		71,671*7		501,697			
	VV		Součet		501,697			
	D	D73	S4 2 Akumulační nádrž - strop				6 108,12	
232	K	781131112 ZP	Izolace cementová nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	16,920	361,00	6 108,12	odvozeno ÚRS
	D	D74	A 1 1 4 02 Stěny				1 261 191,15	
	D	D75	S5 1 Keramické obklady stěn - bazen (v do 2,0 m), sprchy				889 550,65	
233	K	781472213 ZP	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem vyztuženým vlákny přes 2 do 4 ks/m2	m2	468,250	941,00	440 623,25	odvozeno ÚRS
234	K	59761713 ZP	obklad keramický povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	468,250	726,00	339 949,50	odvozeno ÚRS
235	K	781121011 ZS	Nátěr penetrační akrylátový na stěnu	m2	468,250	42,00	19 666,50	odvozeno ÚRS
236	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	247,400	361,00	89 311,40	ÚRS 2024-II
	D	D76	S5 2 Keramické obklady stěn - bazen (v nad 2,0 m), záchody, šatny				146 184,23	
237	K	781121011 ZS	Nátěr penetrační akrylátový na stěnu	m2	83,660	42,00	3 513,72	odvozeno ÚRS
238	K	59761713 ZP	obklad keramický povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	83,660	726,00	60 737,16	odvozeno ÚRS
239	K	781472213 ZP	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem vyztuženým vlákny přes 2 do 4 ks/m2	m2	83,660	941,00	78 724,06	odvozeno ÚRS
240	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,890	361,00	3 209,29	ÚRS 2024-II
	D	D77	S5 3 Keramické obklady stěn - zázemí personálu				211 517,95	
241	K	781121011 ZS	Nátěr penetrační akrylátový na stěnu	m2	155,160	42,00	6 516,72	odvozeno ÚRS
242	K	59761711 ZP	obklad keramický povrch hladký/matný tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	155,160	402,00	62 374,32	odvozeno ÚRS
243	K	781472217 ZP	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem vyztuženým vlákny přes 12 do 19 ks/m2	m2	155,160	885,00	137 316,60	odvozeno ÚRS
244	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	14,710	361,00	5 310,31	ÚRS 2024-II
	D	D78	S6 1 Provětrávaná fasáda - sklady				13 938,32	
245	K	622271011 ZS	Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na dřevěný rošt tepelná izolace tl 40 mm	m2	5,392	600,00	3 235,20	odvozeno ÚRS
246	K	59155104 ZP	deska cementovláknitá fasádní barevnost dle stávající fasády tl 8mm	m2	5,392	450,00	2 426,40	odvozeno ÚRS
247	K	712363081 ZP	Provedení povlakové krytiny fólií EPDM rozvinutím a natažením v ploše	m2	5,392	75,00	404,40	odvozeno ÚRS
248	K	27127012 ZP	páska izolační samolepící EPDM tl 0,8 mm	m	107,840	18,00	1 941,12	odvozeno ÚRS
	VV		šířka 50 mm					
	VV		5,392/0,05		107,840			
	VV		Součet		107,840			
249	K	711132111 ZP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti fólií svislou	m2	5,392	95,00	512,24	odvozeno ÚRS
250	K	28329038 ZP	fólie difúzně propustná fasádní	m2	5,392	55,00	296,56	odvozeno ÚRS
251	K	713131141 ZS	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek lepidlo s výztužnou tkaninou	m2	5,392	350,00	1 887,20	odvozeno ÚRS
252	K	28376018 ZP	deska z minerálních vláken fasádní soklová tl 120mm	m2	5,392	600,00	3 235,20	odvozeno ÚRS
	D	D79	A.1.1.05: Výplně otvorů				966 662,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D80	A 1 1 5 01 Okna				17 166,00	
	D	D81	A 1 1 5 1 01 Okna				17 166,00	
253	K	O1	Plastové okno sklopné a otevíravé 1200x1200 mm_izolační trojsklo, bílá barva_další specifikace viz výpis oken a dveří	ks	1,000	8 583,00	8 583,00	vlastní
254	K	O2	Plastové okno sklopné a otevíravé 1200x1200 mm_izolační trojsklo, bílá barva_další specifikace viz výpis oken a dveří	ks	1,000	8 583,00	8 583,00	vlastní
	D	D82	A 1 1 5 02 Dveře				949 496,00	
	D	D83	A 1 1 5 2 01 Dveře				949 496,00	
255	K	D1	Vnitřní jednokřídle dveře 700x1970 mm_sendvičová kce, plné, hladké bez polodrážky_osazeno do obložkové hliníkové zárubně, bez prahu_další specifikace viz výpis oken a dveří	ks	8,000	31 581,62	252 652,96	vlastní
256	K	D1V	Vnitřní jednokřídle dveře 700x1970 mm_sendvičová kce, plné, hladké bez polodrážky_osazeno do obložkové hliníkové zárubně, bez prahu, vč větrací mřížky 400/150 mm_další specifikace viz výpis oken a dveří	ks	3,000	31 874,08	95 622,24	vlastní
257	K	D2	Vnitřní jednokřídle dveře 800x1970 mm_sendvičová kce, plné, hladké bez polodrážky_osazeno do obložkové hliníkové zárubně, 5x bez prahu, 1x hliník prah_další specifikace viz výpis oken a dveří	ks	6,000	31 678,58	190 071,48	vlastní
258	K	D3	Vnitřní jednokřídle dveře 800x1970 mm_sendvičová kce, plné, hladké bez polodrážky_osazeno do obložkové hliníkové zárubně, bez prahu_další specifikace viz výpis oken a dveří	ks	2,000	31 581,63	63 163,26	vlastní
259	K	D4	Vnitřní jednokřídle dveře 800x1970 mm_sendvičová kce, plné, hladké bez polodrážky_osazeno do skryté hliníkové zárubně, hliník prah_další specifikace viz výpis oken a dveří	ks	1,000	38 171,90	38 171,90	vlastní
260	K	D4V	Vnitřní jednokřídle dveře 800x1970 mm_sendvičová kce, plné, hladké bez polodrážky_osazeno do skryté hliníkové zárubně, bez prahu, vč větrací mřížky 500/150 mm_další specifikace viz výpis oken a dveří	ks	1,000	37 882,64	37 882,64	vlastní
261	K	D5	Vnitřní jednokřídle dveře 800x1970 mm_sendvičová kce, plné, hladké bez polodrážky_osazeno do skryté hliníkové zárubně, bez prahu_další specifikace viz výpis oken a dveří	ks	2,000	37 590,19	75 180,38	vlastní
262	K	D5V	Vnitřní jednokřídle dveře 800x1970 mm_sendvičová kce, plné, hladké bez polodrážky_osazeno do skryté hliníkové zárubně, bez prahu, vč větrací mřížky 500/150 mm_další specifikace viz výpis oken a dveří	ks	1,000	37 882,64	37 882,64	vlastní
263	K	D6	Vnitřní jednokřídle dveře 800x1970 mm_sendvičová kce, plné, hladké bez polodrážky_osazeno do obložkové hliníkové zárubně, bez prahu_další specifikace viz výpis oken a dveří	ks	1,000	31 926,19	31 926,19	vlastní
264	K	D7	Vnitřní jednokřídle dveře 800x1970 mm_sendvičová kce, plné, hladké bez polodrážky_osazeno do obložkové hliníkové zárubně, bez prahu_další specifikace viz výpis oken a dveří	ks	2,000	31 926,19	63 852,38	vlastní
265	K	D8	Vnitřní dvoukřídle dveře 1600x1970 mm_sendvičová kce, plné, hladké bez polodrážky_osazeno do obložkové hliníkové zárubně, bez prahu_další specifikace viz výpis oken a dveří	ks	1,000	63 089,93	63 089,93	vlastní
	D	D84	A.1.1.06: Prvky				345 272,65	
	D	D85	A 1 1 6 02 Zámečnické prvky				99 396,15	
	D	D86	A 1 1 6 02 01 Zámečnické prvky				99 396,15	
266	K	ZK1	Nerezové zábradlí sloupkové - trubky 40x3, 30x2, 15x1,5 mm, patní plech tl 10 mm_další specifikace viz zámečnické konstrukce	kg	47,806	738,00	35 280,83	vlastní
267	K	ZK2	Nerezové zábradlí sloupkové - trubky 40x3, 30x2, 15x1,5 mm, patní plech tl 10 mm_další specifikace viz zámečnické konstrukce	kg	24,211	738,00	17 867,72	vlastní
268	K	ZK3	Ocelové zábradlí s madly ve 2 výškách - trubky 44,5x2,5, 32x2 mm, plochá ocel 150x5 mm_další specifikace viz zámečnické konstrukce	kg	52,151	367,00	19 139,42	vlastní
269	K	ZK4	Nerezové madlo ve 2 výškách - trubky 40x2, 30x2 mm_další specifikace viz zámečnické konstrukce	kg	9,966	1 350,00	13 454,10	vlastní

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
270	K	ZK5	Nerezové madlo ve 2 výškách - trubky 40x2, 30x2 mm_další specifikace viz zámečnické konstrukce	kg	6,072	1 240,00	7 529,28	vlastní
271	K	ZK6	Nerezové madlo ve 2 výškách - trubky 40x2, 30x2 mm_další specifikace viz zámečnické konstrukce	kg	4,224	1 450,00	6 124,80	vlastní
D		D87	A 1 1 6 99 Ostatní prvky				245 876,50	
D		D88	A 1 1 6 99 01 Ostatní prvky				245 876,50	
272	K	XAD_007	Šatní skříň 40x50 cm	ks	3,000	4 750,00	14 250,00	vlastní
273	K	XAD_006	Regál na pomůcky hloubky 70 cm	ks	1,000	7 800,00	7 800,00	vlastní
274	K	XAD_004	Stůl 160x80 cm	ks	2,000	3 900,00	7 800,00	vlastní
275	K	XAD_002	Židle kancelářská otočná	ks	4,000	1 700,00	6 800,00	vlastní
276	K	XAD_005	Stůl 100x80 cm	ks	2,000	2 290,00	4 580,00	vlastní
277	K	XAD_008	Šatní skříň dvojité 60x50 cm	ks	3,000	3 500,00	10 500,00	vlastní
278	K	XAD_009	Skříň na úklid pomůcky	ks	1,000	5 565,00	5 565,00	vlastní
279	K	XAD_011	Lavice s věšáky	m	10,350	5 770,00	59 719,50	vlastní
280	K	XAD_012	Lavice	ks	1,000	3 629,00	3 629,00	vlastní
281	K	XAD_010	Lehátko - délka 2 m	ks	1,000	11 483,00	11 483,00	vlastní
282	K	XAD_013	Záchytná vana chemikálií	ks	5,000	7 550,00	37 750,00	vlastní
283	K	XAD_014	Nerezový poklop pro zadláždění 600x600 mm, uzamykatelný	ks	2,000	38 000,00	76 000,00	vlastní
D		D89	A.1.1.98: Likvidace sutí				453 245,13	
D		D90	099 Přesun hmot HSV				453 245,13	
D		D91	0997 Doprava sutí a vybouraných hmot				453 245,13	
284	K	997231119 ZC	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot, vzdálenost skládky bude zohledněna v jednotkové ceně	t	240,911	273,77	65 954,20	odvozeno ÚRS
285	K	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	240,911	216,73	52 212,64	ÚRS 2024-II
286	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	240,911	136,88	32 975,90	ÚRS 2024-II
287	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	240,911	1 254,00	302 102,39	ÚRS 2024-II
D		D92	A.1.2: Stavebně konstrukční řešení				471 211,17	
D		D93	A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace				471 211,17	
D		D41	004 Vodorovne konstrukce				356 754,60	
D		D42	0041 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				356 754,60	
288	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	1,094	12 284,42	13 439,16	ÚRS 2024-II
VV			0,493+0,601		1,094			
VV			Součet		1,094			
289	K	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,493	31 237,51	15 400,09	ÚRS 2024-II
290	K	13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	0,601	31 064,82	18 669,96	ÚRS 2024-II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
291	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č 12 nebo výšky do 120 mm	t	1,006	11 406,96	11 475,40	ÚRS 2024-II
	VV		1,006		1,006			
	VV		Součet		1,006			
292	K	13010432	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x6mm	t	1,006	28 341,90	28 511,95	ÚRS 2024-II
293	K	411121243 ZP	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek	kus	108,000	658,09	71 073,72	odvozeno ÚRS
294	K	XAD_001	stropní panel PZD tl 150 mm	m3	19,910	7 758,49	154 471,54	vlastní
295	K	XAD_015	Ocelové výměny PZD panelů u otvorů	kpl	1,000	3 509,83	3 509,83	vlastní
296	K	417321414 ZP	Dobetonávky ze ŽB tř C 20/25	m3	1,815	4 352,19	7 899,22	odvozeno ÚRS
297	K	417351115 ZP	Zřízení bednění dobetonávek	m2	12,100	893,25	10 808,33	odvozeno ÚRS
298	K	417351116 ZP	Odstranění bednění dobetonávek	m2	12,100	658,09	7 962,89	odvozeno ÚRS
299	K	417361821 ZP	Výztuž dobetonávek betonářskou ocelí 10 505	t	0,272	49 751,88	13 532,51	odvozeno ÚRS
	VV		předpoklad 150 kg/m3					
	VV		(1,815*150)/1000		0,272			
	VV		Součet		0,272			
	D	D6	009 Ostatní konstrukce a práce				25 000,00	
	D	D94	0098 Demolice a sanace				25 000,00	
300	K	XAD_003	Sanace a ošetření trhlin - řezání, vrty, sponovací výztuž	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	vlastní
	D	D26	783 Nátěry				89 456,57	
	D	D95	7833 Nátěry otopných těles				89 456,57	
301	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	84,954	419,00	35 595,73	ÚRS 2024-II
302	K	783324201	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	169,908	317,00	53 860,84	ÚRS 2024-II
	VV		2 vrstvy					
	VV		84,954*2		169,908			
	VV		Součet		169,908			
	D	D96	A.1.3: Požárně bezpečnostní řešení				2 900,00	
	D	D97	A.1.3.: Požárně bezpečnostní řešení				2 900,00	
	D	D6	009 Ostatní konstrukce a práce				2 900,00	
	D	D98	0095 Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				2 900,00	
303	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	2,000	350,00	700,00	ÚRS 2024-II
304	K	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	ÚRS 2024-II
	D	D99	A.1.4: Technika prostředí staveb				9 140 670,91	
	D	D100	A.1.4.01: Zdravotně technické instalace				1 208 241,50	
	D	D101	A 1 4 1 01 Kanalizace				623 010,18	
	D	D102	A 1 4 1 1 01 Kanalizace				120 436,78	
305	K	A 1 4 1 1 01_001	Potrubí PP HT DN 40	m	12,800	505,00	6 464,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
306	K	A 1 4 1 1 01_002	Potrubí PP HT DN 50	m	58,800	559,00	32 869,20	vlastní
307	K	A 1 4 1 1 01_003	Potrubí PP HT DN 75	m	1,000	639,00	639,00	vlastní
308	K	A 1 4 1 1 01_004	Potrubí PP HT DN 100	m	46,300	748,00	34 632,40	vlastní
309	K	A 1 4 1 1 01_005	Potrubí PP HT DN 125	m	11,200	917,00	10 270,40	vlastní
310	K	A 1 4 1 1 01_006	Potrubí PVC KG DN 100	m	21,000	748,00	15 708,00	vlastní
311	K	A 1 4 1 1 01_007	Zateplení větracího potrubí a dešťového svodu (syntetický kaučuk s uzavřenými buňkami tloušťky 25mm) - DN 125	m	5,200	775,00	4 030,00	vlastní
312	K	A 1 4 1 1 01_008	Zateplení větracího potrubí a dešťového svodu (syntetický kaučuk s uzavřenými buňkami tloušťky 25mm) - DN 110	m	4,000	618,00	2 472,00	vlastní
313	K	A 1 4 1 1 01_009	Čistící kus DN 110	ks	2,000	105,00	210,00	vlastní
314	K	A 1 4 1 1 01_010	Čistící kus DN 125	ks	5,000	251,00	1 255,00	vlastní
315	K	A 1 4 1 1 01_011	Zátka na PP-HT DN 110	ks	4,000	15,45	61,80	vlastní
316	K	A 1 4 1 1 01_012	Revizní dvířka do SDK 300x150 mm	ks	3,000	1 500,00	4 500,00	vlastní
317	K	A 1 4 1 1 01_013	Revizní dvířka do SDK podhledu 300x300 mm	ks	1,000	1 300,00	1 300,00	vlastní
318	K	A 1 4 1 1 01_014	Vyvedení kanalizačních výpustek DN 40	ks	7,000	94,00	658,00	vlastní
319	K	A 1 4 1 1 01_015	Vyvedení kanalizačních výpustek DN 50	ks	8,000	105,00	840,00	vlastní
320	K	A 1 4 1 1 01_016	Vyvedení kanalizačních výpustek DN 75	ks	1,000	126,00	126,00	vlastní
321	K	A 1 4 1 1 01_017	Vyvedení kanalizačních výpustek DN 110	ks	16,000	165,00	2 640,00	vlastní
322	K	A 1 4 1 1 01_021	Kondenzační sifon např HL 136N DN40	ks	1,000	1 487,00	1 487,00	vlastní
323	K	A 1 4 1 1 01_022	Zazátkování stáv odboček	ks	7,000	39,14	273,98	vlastní

<i>D D103</i>		<i>A 1 4 1 1 02 Žlaby</i>				<i>464 651,40</i>		
324	K	A 1 4 1 1 02_001	Trubková spojka nerez s gumou	ks	10,000	285,00	2 850,00	vlastní
325	K	A 1 4 1 1 02_002	Napojení štěrbínového žlabu/krabicového žlabu š 100-200 mm	ks	10,000	1 092,00	10 920,00	vlastní
326	K	A 1 4 1 1 02_003	Těsnící kroužek na sifon DN100	ks	10,000	121,00	1 210,00	vlastní
327	K	A 1 4 1 1 02_004	Samostatná vpust' DN 100, svislý odtok	ks	10,000	2 350,01	23 500,10	vlastní
328	K	A 1 4 1 1 02_005	Spodní díl s límcem pro 2-dílnou vpust' DN 100, svislý odtok	ks	10,000	2 268,00	22 680,00	vlastní
329	K	A 1 4 1 1 02_006	Sifon	ks	10,000	1 771,00	17 710,00	vlastní
330	K	A 1 4 1 1 02_007	Děrovaný kryt tl 5 mm, podélné drážky do sprch pro rám 150x150mm, hladký	ks	10,000	1 712,00	17 120,00	vlastní
331	K	A 1 4 1 1 02_008	Štěrbínový žlab 8 mm, tl 1,5 mm	m	57,040	5 644,00	321 933,76	vlastní
332	K	A 1 4 1 1 02_009	Úprava žlabu pro dlažbu	m	57,040	656,00	37 418,24	vlastní
333	K	A 1 4 1 1 02_010	Chemicky odolná nerez AISI 316	kg	40,300	231,00	9 309,30	vlastní

<i>D D104</i>		<i>A 1 4 1 1 03 Ostatní</i>				<i>37 922,00</i>		
334	K	A 1 4 1 1 03_001	Veškeré potřebné zkoušky, testy, revize a uvedení do provozu	kpl	1,000	4 809,00	4 809,00	vlastní
335	K	A 1 4 1 1 03_002	Stavební přípomocce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč likvidace obalů	kpl	1,000	14 963,00	14 963,00	vlastní
336	K	A 1 4 1 1 03_003	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod	kpl	1,000	3 150,00	3 150,00	vlastní
337	K	A 1 4 1 1 03_004	Požární ucpávky	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D105	A 1 4 1 02 Vodovod					278 543,12	
D	D106	A 1 4 1 2 01 Vodovod					161 430,62	
338	K	A 1 4 1 2 01_001	SV - potrubí PPR S 3,2 (PN 16) - 20x2,8 mm / izolace 5 mm (vedeno v drážce)	m	30,400	506,10	15 385,44	vlastní
339	K	A 1 4 1 2 01_002	SV - potrubí PPR S 3,2 (PN 16) - 20x2,8 mm / izolace 5 mm (vedeno pod stropem)	m	37,300	506,10	18 877,53	vlastní
340	K	A 1 4 1 2 01_003	SV - potrubí PPR S 3,2 (PN 16) - 25x3,5 mm / izolace 5 mm (vedeno pod stropem)	m	1,600	565,95	905,52	vlastní
341	K	A 1 4 1 2 01_004	SV - potrubí PPR S 3,2 (PN 16) - 32x4,5 mm / izolace 9 mm (vedeno pod stropem)	m	9,700	660,45	6 406,37	vlastní
342	K	A 1 4 1 2 01_005	SV - potrubí PPR S 3,2 (PN 16) - 40x5,6 mm / izolace 9 mm (vedeno pod stropem)	m	4,000	774,90	3 099,60	vlastní
343	K	A 1 4 1 2 01_006	TV - potrubí PPR třívrstvé s vnitřní vrstvou čedičových vláken (PN 16) - 20x2,8 mm / izolace 13 mm (vedeno v drážce)	m	19,600	571,20	11 195,52	vlastní
344	K	A 1 4 1 2 01_007	TV - potrubí PPR třívrstvé s vnitřní vrstvou čedičových vláken (PN 16) - 20x2,8 mm / izolace 20 mm (vedeno pod stropem)	m	28,800	594,30	17 115,84	vlastní
345	K	A 1 4 1 2 01_008	TV - potrubí PPR třívrstvé s vnitřní vrstvou čedičových vláken (PN 16) - 25x3,5 mm / izolace 20 mm (vedeno pod stropem)	m	3,800	718,20	2 729,16	vlastní
346	K	A 1 4 1 2 01_009	TV - potrubí PPR třívrstvé s vnitřní vrstvou čedičových vláken (PN 16) - 32x4,5 mm / izolace 20 mm (vedeno pod stropem)	m	11,800	848,40	10 011,12	vlastní
347	K	A 1 4 1 2 01_010	CV - potrubí PPR třívrstvé s vnitřní vrstvou čedičových vláken (PN 16) - 20x2,8 mm / izolace 13 mm (vedeno v drážce)	m	3,600	571,20	2 056,32	vlastní
348	K	A 1 4 1 2 01_011	CV - potrubí PPR třívrstvé s vnitřní vrstvou čedičových vláken (PN 16) - 20x2,8 mm / izolace 20 mm (vedeno pod stropem)	m	32,800	594,30	19 493,04	vlastní
349	K	A 1 4 1 2 01_012	CV - potrubí PPR třívrstvé s vnitřní vrstvou čedičových vláken (PN 16) - 25x3,5 mm / izolace 20 mm (vedeno pod stropem)	m	6,000	718,20	4 309,20	vlastní
350	K	A 1 4 1 2 01_013	Smíchaná voda - potrubí PPR třívrstvé s vnitřní vrstvou čedičových vláken (PN 16) - 20x2,8 mm / izolace 13 mm (vedeno v drážce)	m	18,600	571,20	10 624,32	vlastní
351	K	A 1 4 1 2 01_014	Smíchaná voda - potrubí PPR třívrstvé s vnitřní vrstvou čedičových vláken (PN 16) - 20x2,8 mm / izolace 20 mm (vedeno pod stropem)	m	6,800	594,30	4 041,24	vlastní
352	K	A 1 4 1 2 01_015	Smíchaná voda - potrubí PPR třívrstvé s vnitřní vrstvou čedičových vláken (PN 16) - 25x3,5 mm / izolace 20 mm (vedeno v drážce)	m	2,500	718,20	1 795,50	vlastní
353	K	A 1 4 1 2 01_016	Smíchaná voda - potrubí PPR třívrstvé s vnitřní vrstvou čedičových vláken (PN 16) - 25x3,5 mm / izolace 20 mm (vedeno pod stropem)	m	4,000	718,20	2 872,80	vlastní
354	K	A 1 4 1 2 01_017	Výtokový ventil na hadici 1/2"	ks	2,000	595,35	1 190,70	vlastní
355	K	A 1 4 1 2 01_018	Kulový uzavírací ventil 3/4"	ks	7,000	432,60	3 028,20	vlastní
356	K	A 1 4 1 2 01_019	Kulový uzavírací 1"	ks	3,000	616,35	1 849,05	vlastní
357	K	A 1 4 1 2 01_020	Kulový uzavírací s vypouštěním 5/4"	ks	2,000	1 425,90	2 851,80	vlastní
358	K	A 1 4 1 2 01_021	Filtr se zpětným proplachem a regulátorem tlaku 5/4" (např. Honeywell FK74C-1 1/4AA)	ks	1,000	6 895,35	6 895,35	vlastní
359	K	A 1 4 1 2 01_026	Nástěnka jednoduchá	ks	19,000	483,00	9 177,00	vlastní
360	K	A 1 4 1 2 01_027	Nástěnka pár	ks	8,000	690,00	5 520,00	vlastní
D	D107	A 1 4 1 2 02 Ostatní					117 112,50	
361	K	A 1 4 1 2 02_001	Veškeré potřebné zkoušky, testy, revize a uvedení do provozu	kpl	1,000	18 900,00	18 900,00	vlastní
362	K	A 1 4 1 2 02_002	Stavební přípomoc, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	1,000	14 962,50	14 962,50	vlastní
363	K	A 1 4 1 2 02_003	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod	kpl	1,000	68 250,00	68 250,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
364	K	A 1 4 1 2 02_004	Požární ucpávky	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	vlastní
D D108 A 1 4 1 03 Zařizovací předměty							306 688,20	
D D109 A 1 4 1 3 01 Zařizovací předměty							306 688,20	
365	K	A 1 4 1 3 01_001	WC - klozet závěsný bez oplachovacího kruhu, hluboké splachování, bílý, duroplastové sedátko s poklopem a nerezovými úchyty , rohový ventil T 67-1/2 - instalační modul s ovládáním zepředu a příslušenstvím , ovládací tlačítko 3/6 l bílé	ks	4,000	11 235,00	44 940,00	vlastní
366	K	A 1 4 1 3 01_002	U1 - umyvadlo keramické 55x45 cm s otvorem pro baterii, bílé , sifon chrom DN40 + odpadní ventil se sítkem , tlačný samouzavírací ventil umyvadlový stojánkový pro smíchanou vodu se systémem znemožňujícím výtok vody při trvalém stlačení hlavice, odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni, samočistící mechanismus se syntetickým rubínem, q=3 l/min, připojení 1/2" , 2x rohový ventil T 66-1/2" + 1x tlaková flexi hadička MF 3/8"x3/8" 30 cm - podumyvadlový termostatický ventil se zpětnými ventily a sítky, q=2-10 l/min, připojení 3/8", v případě přerušení přívodu studené vody dojde k okamžitému zamezení průtoku	ks	2,000	7 854,00	15 708,00	vlastní
367	K	A 1 4 1 3 01_003	U2 - umyvadlo keramické 55x45 cm s otvorem pro baterii, bílé , sifon chrom DN40 + odpadní ventil se sítkem , umyvadlová stojánková baterie páková s odpadovou sestavou chrom s keramickou kartuší a perlátorem , 2x rohový ventil T 66-1/2"	ks	3,000	4 426,80	13 280,40	vlastní
368	K	A 1 4 1 3 01_004	Instalační modul pro U2	ks	1,000	3 780,00	3 780,00	vlastní
369	K	A 1 4 1 3 01_005	U3 - keramické umyvadlo 55x45 cm s otvorem pro baterii, bílé , sifon chrom DN40 + odpadní ventil se sítkem , dřezová stojánková baterie páková s vytahovací sprškou, keramickou kartuší a perlátorem , 2x rohový ventil T 66-1/2"	ks	1,000	2 753,10	2 753,10	vlastní
370	K	A 1 4 1 3 01_006	Instalační modul pro U3	ks	1,000	3 780,00	3 780,00	vlastní
371	K	A 1 4 1 3 01_007	P - pisoár keramický s vnitřním přívodem vody a radarovým senzorem, bílý včetně instalační sady , sifonu DN50 a sítka , rohový ventil s filtrem 1/2"	ks	1,000	12 495,00	12 495,00	vlastní
372	K	A 1 4 1 3 01_008	Napájecí zdroj pro max 3 pisoáry, 24V, DC, síťové napájení	ks	1,000	1 207,50	1 207,50	vlastní
373	K	A 1 4 1 3 01_009	VL - nerezová výlevka s mřížkou a nerezovým sifonem + stojan , nástěnná dřezová baterie páková s otočným ramínkem, keramickou kartuší a perlátorem	ks	1,000	19 908,00	19 908,00	vlastní
374	K	A 1 4 1 3 01_010	S1 - podlahový nerezový sprchový žlábek ke stěně délky 950 mm s okrajem pro nerezovou mřížku, výška v místě odpadu 100 mm, vodorovný odtok DN50, výška vodního uzávěru 50 mm, q=0,5 l/s , perforovaný rošt - tlačný samouzavírací ventil sprchový do zdi na smíchanou vodu včetně krycí nerezové desky, včetně instalační krabice, převlečných matic, s blokovacím systémem, systém znemožňující výtok vody při trvalém stlačení hlavice, odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni, samočistící mechanismus se syntetickým rubínem, q=8 l/min, připojení 1/2" , pevná sprchová hlavice s nastavitelným úhlem výtoku, připojení ze zdi	ks	6,000	16 348,50	98 091,00	vlastní
375	K	A 1 4 1 3 01_011	Skupinový termoskopický ventil se zpětnými ventily a sítky, provedení bílá/níkl, q=max 45 l/min, připojení 3/4", směšování řízeno termoskopickým systémem s přesností +/-1°C, bezpečnostní uzávěra teplé vody při výpadku studené do 1 s	ks	2,000	31 617,60	63 235,20	vlastní
376	K	A 1 4 1 3 01_012	S2 - keramická sprchová vanička 90x90 cm, sprchový odtokový komplet chrom (sifon) DN 50 , sprchové dveře skládací do niky 90x190 cm, rám bílý, bezpečnostní sklo , sprchová páková nástěnná baterie + sada (ruční spcha + hadice + držák + hlavová sprcha)	ks	1,000	17 010,00	17 010,00	vlastní
377	K	A 1 4 1 3 01_013	Demontáž stávajícího potrubí	kpl	1,000	10 500,00	10 500,00	vlastní
D D110 A.1.4.03: Zařízení vzduchotechniky							988 435,38	
D D111 A 1 4 3 01 Zařízení vzduchotechniky							988 435,38	
D D112 A 1 4 3 1 01 Zařízení č 1							544 716,53	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
378	K	A 1 4 3 1 01_001	Přívodní a odtahová kompaktní VZT jednotka	kpl	1,000	306 655,72	306 655,72	vlastní
379	K	A 1 4 3 1 01_002	Tlumič hluku jádrový, typ JTH 300 x 300 x 2000 (ŠxVxD), m = 17,7 kg	Ks	2,000	5 335,40	10 670,80	vlastní
380	K	A 1 4 3 1 01_003	Tlumič hluku jádrový, typ JTH 300 x 300 x 1500 (ŠxVxD), m = 13,8 kg	Ks	2,000	3 633,84	7 267,68	vlastní
381	K	A 1 4 3 1 01_004	Tlumič hluku jádrový, typ JTH 300 x 300 x 1000 (ŠxVxD), m = 9,9 kg	Ks	4,000	2 598,69	10 394,76	vlastní
382	K	A 1 4 3 1 01_005	Protidešťová žaluzie ocelová průmyslová - pevné lamely, typ PŽ 600 x 300 / Zn / 0 / R0 (bez pozedního rámu)	Ks	2,000	3 122,96	6 245,92	vlastní
383	K	A 1 4 3 1 01_006	Výústka obdélníková hliníková komfortní dvouřadá s regulací průtoku vzduchu, typ VK 2 - R1, rozměr 625 x 125 (přívodní)	Ks	3,000	2 099,14	6 297,42	vlastní
384	K	A 1 4 3 1 01_007	Výústka obdélníková hliníková komfortní dvouřadá s regulací průtoku vzduchu, typ VK 2 - R1, rozměr 525 x 125 (přívodní)	Ks	3,000	1 816,92	5 450,76	vlastní
385	K	A 1 4 3 1 01_008	Talířový ventil kovový - odvodní, typ KK 200	Ks	7,000	409,94	2 869,58	vlastní
386	K	A 1 4 3 1 01_009	Talířový ventil kovový - odvodní, typ KK 150	Ks	3,000	286,34	859,02	vlastní
387	K	A 1 4 3 1 01_010	Talířový ventil kovový - odvodní, typ KK 100	Ks	12,000	169,95	2 039,40	vlastní
388	K	A 1 4 3 1 01_011	Poloohebná hadice hliníková, typ Semiflex PROFI - průměr 200 mm	m	4,000	294,58	1 178,32	vlastní
389	K	A 1 4 3 1 01_012	Poloohebná hadice hliníková, typ Semiflex PROFI - průměr 160 mm	m	2,000	201,88	403,76	vlastní
390	K	A 1 4 3 1 01_013	Poloohebná hadice hliníková, typ Semiflex PROFI - průměr 100 mm	m	6,000	125,66	753,96	vlastní
391	K	A 1 4 3 1 01_014	Čtyřhranné potrubí - Čtyřhranné potrubí skupiny I zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu, Spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a C lištami	m2	82,000	857,99	70 355,18	vlastní
392	K	A 1 4 3 1 01_015	Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu - Rovné potrubí průměr 200	m	15,000	328,57	4 928,55	vlastní
393	K	A 1 4 3 1 01_016	Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu - Tvarovka průměr 200	Ks	8,000	1 045,45	8 363,60	vlastní
394	K	A 1 4 3 1 01_017	Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu - Rovné potrubí průměr 160	m	6,000	264,71	1 588,26	vlastní
395	K	A 1 4 3 1 01_018	Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu - Tvarovka průměr 160	Ks	3,000	874,47	2 623,41	vlastní
396	K	A 1 4 3 1 01_019	Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu - Rovné potrubí průměr 125	m	7,000	216,30	1 514,10	vlastní
397	K	A 1 4 3 1 01_020	Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu - Tvarovka průměr 125	Ks	10,000	906,40	9 064,00	vlastní
398	K	A 1 4 3 1 01_021	Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu - Rovné potrubí průměr 100	m	10,000	172,01	1 720,10	vlastní
399	K	A 1 4 3 1 01_022	Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu - Tvarovka průměr 100	Ks	4,000	839,45	3 357,80	vlastní
400	K	A 1 4 3 1 01_023	Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí - Izolace - tloušťka 20 mm, Přívodní a odtahové potrubí ve vnitřním nevytápěném prostoru a ve strojovně VZT, Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, samolepící, Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm, Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 50-60 mm, Souhrnem včetně 20 % přežezu	m²	21,000	602,55	12 653,55	vlastní
401	K	A 1 4 3 1 01_024	Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí, Izolace - tloušťka 12 mm, Přívodní potrubí ve vytápěném větraném prostoru, Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, samolepící, Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm, Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 30-40 mm, Souhrnem včetně 20 % přežezu	m²	71,000	417,15	29 617,65	vlastní
402	K	A 1 4 3 1 01_025	Montážní materiál, Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál	kg	83,000	185,40	15 388,20	vlastní
403	K	A 1 4 3 1 01_026	Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení	kpl	1,000	22 455,03	22 455,03	vlastní
D D113			A 1 4 3 1 02 Zařízení č 2				6 506,51	
404	K	A 1 4 3 1 02_001	Ventilátor axiální odtahový na zeď, typ DECOR 300 CRZ, Množství vzduchu Q = 200 m3/hod, Při externí tlakové ztrátě p = 25 Pa, P = 0,023 KW, U = 230 V	Ks	1,000	4 554,66	4 554,66	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
405	K	A 1 4 3 1 02_002	Žaluziová klapka samotížná, typ PER 160 W (šedá)	Ks	1,000	1 217,46	1 217,46	vlastní
406	K	A 1 4 3 1 02_003	Kruhové potrubí Rovné potrubí průměr 150	m	1,000	250,29	250,29	vlastní
407	K	A 1 4 3 1 02_004	Montážní materiál, Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál	Kg	2,000	113,30	226,60	vlastní
408	K	A 1 4 3 1 02_005	Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení	kpl	1,000	257,50	257,50	vlastní
D D114			A 1 4 3 1 03 Zařízení č 3	57 103,20				
409	K	A 1 4 3 1 03_001	Ventilátor diagonální odtahový, typ TD 1300/250, Množství vzduchu Q = 915 m³/hod , Při externí tlakové ztrátě p = 250 Pa, P = 0,214 KW, I = 0,8 A, U = 230 V	Ks	1,000	12 098,38	12 098,38	vlastní
410	K	A 1 4 3 1 03_002	Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 250	Ks	2,000	280,16	560,32	vlastní
411	K	A 1 4 3 1 03_003	Časové relé - doběhový elektronický spínač ventilátoru, typ DT 3 (nastavitelný)	Ks	1,000	922,88	922,88	vlastní
412	K	A 1 4 3 1 03_004	Tlumič hluku do kruhového potrubí, typ MAA 250 / 900	Ks	2,000	4 060,26	8 120,52	vlastní
413	K	A 1 4 3 1 03_005	Žaluziová klapka samotížná, typ PER 250 W (šedá)	Ks	1,000	1 486,29	1 486,29	vlastní
414	K	A 1 4 3 1 03_006	Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí, typ RSK průměr 250	Ks	1,000	579,89	579,89	vlastní
415	K	A 1 4 3 1 03_007	Výústka obdélníková ocelová do kruhového potrubí s regulací průtoku vzduchu, typ KV - K1 - R1, rozměr 425 x 75 (jednořadá - odtahová)	Ks	8,000	1 289,56	10 316,48	vlastní
416	K	A 1 4 3 1 03_008	Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu Rovné potrubí průměr 250	m	15,000	409,94	6 149,10	vlastní
417	K	A 1 4 3 1 03_009	Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu Tvarovka průměr 250	Ks	4,000	1 318,40	5 273,60	vlastní
418	K	A 1 4 3 1 03_010	Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu Rovné potrubí průměr 200	m	12,000	328,57	3 942,84	vlastní
419	K	A 1 4 3 1 03_011	Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu Tvarovka průměr 200	Ks	4,000	1 045,45	4 181,80	vlastní
420	K	A 1 4 3 1 03_012	Montážní materiál, Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál	Kg	14,000	185,40	2 595,60	vlastní
421	K	A 1 4 3 1 03_013	Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení	kpl	1,000	875,50	875,50	vlastní
D D115			A 1 4 3 1 04 Zařízení č 4	340 474,74				
422	K	A 1 4 3 1 04_001	Přívodní hliníková mřížka pro instalaci do podlahy, Typ AF - 15 - A - 825x225/0/0/0/E6-C-0, Průtočné množství vzduchu 917 m³/hod , výfuková rychlost 2,9 m/s	Ks	11,000	6 153,22	67 685,42	vlastní
423	K	A 1 4 3 1 04_002	Přívodní hliníková mřížka pro instalaci do podlahy, Typ AF - 15 - A - 425x225/0/0/0/E6-C-0, Průtočné množství vzduchu 460 m³/hod , výfuková rychlost 2,9 m/s	Ks	1,000	3 997,43	3 997,43	vlastní
424	K	A 1 4 3 1 04_003	Čtyřhranné potrubí - Čtyřhranné potrubí skupiny I zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu, Spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a C lištami	m2	181,000	857,99	155 296,19	vlastní
425	K	A 1 4 3 1 04_004	Isolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí Přívodní potrubí ve vytápěném větraném prostoru, Isolace - tloušťka 12 mm, Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, samolepící, Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm, Souhrnem včetně 10 % prořezu	m²	198,000	417,15	82 595,70	vlastní
426	K	A 1 4 3 1 04_005	Montážní materiál, Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál	Kg	140,000	185,40	25 956,00	vlastní
427	K	A 1 4 3 1 04_006	Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení	kpl	1,000	4 944,00	4 944,00	vlastní
D D116			A 1 4 3 1 05 Demontáže stávajícího zařízení	39 634,40				
428	K	A 1 4 3 1 05_001	Demontáž stávající přívodní VZT jednotky, hmotnost 280 Kg	Kg	280,000	15,45	4 326,00	vlastní
429	K	A 1 4 3 1 05_002	Demontáž stávajících čtyřhranných potrubních rozvodů - 40 m2, hmotnost 320 Kg	Kg	320,000	15,45	4 944,00	vlastní
430	K	A 1 4 3 1 05_003	Demontáže stávajících ostatních komponentů VZT - hmotnost 15 Kg	Kg	15,000	15,45	231,75	vlastní
431	K	A 1 4 3 1 05_004	Demontáž stávajícího odtahového ventilátoru, hmotnost 15 Kg	Kg	15,000	15,45	231,75	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
432	K	A 1 4 3 1 05_005	Demontáž stávajících kruhových potrubních rozvodů - 20 m2, hmotnost 140 Kg	Kg	140,000	15,45	2 163,00	vlastní
433	K	A 1 4 3 1 05_006	Demontáže stávajících ostatních komponentů VZT - hmotnost 10 Kg	Kg	10,000	15,45	154,50	vlastní
434	K	A 1 4 3 1 05_007	Demontáž stávajících čtyřhranných potrubních rozvodů - 160 m2, hmotnost 1280 Kg	Kg	1 280,000	15,45	19 776,00	vlastní
435	K	A 1 4 3 1 05_008	Demontáže stávajících ostatních komponentů VZT - hmotnost 20 Kg	Kg	20,000	15,45	309,00	vlastní
436	K	A 1 4 3 1 05_009	Vnitro staveništní přesun demontovaných hmot	t	2,080	1 287,50	2 678,00	vlastní
437	K	A 1 4 3 1 05_010	Likvidace a odvoz demontovaných hmot včetně poplatku za skládkovné	t	2,080	2 317,50	4 820,40	vlastní
D	D117	A.1.4.04: Zařízení pro vytápění					312 586,35	
D	D118	A 1 4 4 01 Zařízení pro vytápění					312 586,35	
D	D119	A 1 4 4 1 01 Demontáže					27 720,00	
438	K	A 1 4 4 1 01_001	Demontáž stávající otopné soustavy , včetně otopných těles , rozvodů potrubí , tepelných izolací , armatur atd - popis viz technická zpráva (stanoveno odborným odhadem) - předpokládaná časová náročnost 48 hod	kpl	1,000	27 720,00	27 720,00	vlastní
D	D120	A 1 4 4 1 02 Rozvody potrubí					91 934,85	
439	K	A 1 4 4 1 02_001	Napojení na stávající ocelové potrubí UT v technologickém kolektoru do DN 50 (navařením přechodky na závit Js 1")	kpl	2,000	997,50	1 995,00	vlastní
440	K	A 1 4 4 1 02_002	Napojení na stávající měděné potrubí UT v kolektoru pod bazénem do d35 (vysazení odbočky vsazením T-kusu)	kpl	2,000	565,95	1 131,90	vlastní
441	K	A 1 4 4 1 02_003	Zaslepení potrubí na odbočce - měděné potrubí UT v kolektoru pod bazénem d15 (záslepka)	ks	2,000	158,55	317,10	vlastní
442	K	A 1 4 4 1 02_004	Úprava ocelového potrubí pro připojení přemístěného bazénového výměníku za použití stávajícího potrubí a armatur (zkrácení o cca 1m) , mont Materiál - předpokládaná časová náročnost 6 hod	kpl	1,000	5 040,00	5 040,00	vlastní
443	K	A 1 4 4 1 02_005	Potrubí měděné 15 × 1,0 tvrdá měď (včetně tvarovek)	m	15,000	488,25	7 323,75	vlastní
444	K	A 1 4 4 1 02_006	Potrubí z uhlíkové oceli - trubka vně pozinkovaná (galvanicky) , 15x1,2 mm (včetně tvarovek) , PN 16 , max +120°C	m	134,000	317,10	42 491,40	vlastní
445	K	A 1 4 4 1 02_007	Potrubí z uhlíkové oceli - trubka vně pozinkovaná (galvanicky) , 18x1,2 mm (včetně tvarovek) , PN 16 , max +120°C	m	11,000	338,10	3 719,10	vlastní
446	K	A 1 4 4 1 02_008	Potrubí z uhlíkové oceli - trubka vně pozinkovaná (galvanicky) , 22x1,5 mm (včetně tvarovek) , PN 16 , max +120°C	m	15,000	384,30	5 764,50	vlastní
447	K	A 1 4 4 1 02_009	Potrubí z uhlíkové oceli - trubka vně pozinkovaná (galvanicky) , 28x1,5 mm (včetně tvarovek) , PN 16 , max +120°C	m	53,000	455,70	24 152,10	vlastní
D	D121	A 1 4 4 1 03 Armatury					21 775,95	
448	K	A 1 4 4 1 03_001	Kulový uzavírací kohout - G 1/2" , vnitřní/vnitřní závit , PN 25 , provedení páčka	kus	8,000	299,25	2 394,00	vlastní
449	K	A 1 4 4 1 03_002	Kulový uzavírací kohout - G 1" , vnitřní/vnitřní závit , PN 25 , provedení páčka	kus	2,000	617,40	1 234,80	vlastní
450	K	A 1 4 4 1 03_003	Vypouštěcí kulový kohout s páčkou - G 1/2" , vnější závit , PN 10	kus	10,000	289,80	2 898,00	vlastní
451	K	A 1 4 4 1 03_004	Automatický odvězdušňovací ventil - R 3/8" , vnější závit , PN 10	kus	2,000	281,40	562,80	vlastní
452	K	A 1 4 4 1 03_005	Zpětná klapka typ ZK 3/8"-3/8" (k automat odvzd ventilu 3/8") , PN 10	kus	2,000	326,55	653,10	vlastní
453	K	A 1 4 4 1 03_006	Dvojitě přímé regulační šroubení Ek x 3/4"F , uzavíratelné , niklovaná mosaz CW617N , PN 10	ks	15,000	528,15	7 922,25	vlastní
454	K	A 1 4 4 1 03_007	Termostatická hlavice - kapalinová , rozsah regulace 6,5-28°C , M 30x1,5 (možnost aretace na požadovanou teplotu) , bílá barva	ks	15,000	393,75	5 906,25	vlastní
455	K	A 1 4 4 1 03_008	Objímka proti zcizení TH , na závit M 30x1,5	ks	15,000	13,65	204,75	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D122			A 1 4 4 1 04 Otopná tělesa					
456	K	A 1 4 4 1 03_001	Ocelové deskové těleso typ 11 VK 500/500 (odstín bílá RAL 9016) , s pravým spodním připojením , včetně konzole , výkon 429W dle normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)	kus	3,000	3 606,75	10 820,25	vlastní
457	K	A 1 4 4 1 03_002	Ocelové deskové těleso typ 11 VK 500/600 (odstín bílá RAL 9016) , s pravým spodním připojením , včetně konzole , výkon 515W dle normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)	kus	1,000	3 690,75	3 690,75	vlastní
458	K	A 1 4 4 1 03_003	Ocelové deskové těleso typ 11 VK 500/1200 (odstín bílá RAL 9016) , s pravým spodním připojením , včetně konzole , výkon 1030W dle normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)	kus	1,000	4 197,90	4 197,90	vlastní
459	K	A 1 4 4 1 03_004	Ocelové deskové těleso typ 21 VK 500/500 (odstín bílá RAL 9016) , s pravým spodním připojením , včetně konzole , výkon 559W dle normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)	kus	1,000	3 973,20	3 973,20	vlastní
460	K	A 1 4 4 1 03_005	Ocelové deskové těleso typ 21 VK 500/600 (odstín bílá RAL 9016) , s pravým spodním připojením , včetně konzole , výkon 670W dle normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)	kus	1,000	4 076,10	4 076,10	vlastní
461	K	A 1 4 4 1 03_006	Ocelové deskové těleso typ 21 VK 500/800 (odstín bílá RAL 9016) , s pravým spodním připojením , včetně konzole , výkon 894W dle normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)	kus	1,000	4 282,95	4 282,95	vlastní
462	K	A 1 4 4 1 03_007	Ocelové deskové těleso typ 21 VK 500/900 (odstín bílá RAL 9016) , s pravým spodním připojením , včetně konzole , výkon 1005W dle normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)	kus	1,000	4 911,90	4 911,90	vlastní
463	K	A 1 4 4 1 03_008	Ocelové deskové těleso typ 21 VK 500/1000 (odstín bílá RAL 9016) , s pravým spodním připojením , včetně konzole , výkon 1117W dle normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)	kus	2,000	5 014,80	10 029,60	vlastní
464	K	A 1 4 4 1 03_009	Ocelové deskové těleso typ 21 VK 500/1600 (odstín bílá RAL 9016) , s pravým spodním připojením , včetně konzole , výkon 1787W dle normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)	kus	1,000	5 633,25	5 633,25	vlastní
465	K	A 1 4 4 1 03_010	Ocelové deskové těleso typ 22 VK 500/700 (odstín bílá RAL 9016) , s pravým spodním připojením , včetně konzole , výkon 1016W dle normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)	kus	2,000	4 517,10	9 034,20	vlastní
466	K	A 1 4 4 1 03_011	Ocelové deskové těleso typ 22 VK 500/1000 (odstín bílá RAL 9016) , s pravým spodním připojením , včetně konzole , výkon 1452W dle normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)	kus	1,000	4 922,40	4 922,40	vlastní
467	K	A 1 4 4 1 03_012	Demontáž a zpětná montáž ocelové deskové těleso typ 33 PLAN VK 900/1400 , včetně stávajících armatur a konzol pro zpětnou montáž	kus	14,000	350,70	4 909,80	vlastní
D D123			A 1 4 4 1 05 Izolace					
468	K	A 1 4 4 1 04_001	Potrubní izolační hadice z PE , vnitřní průměr 15 mm , tloušťka izolace 20 mm , λ = 0,040 W m-1 K-1 při 40°C , reakce na oheň E , teplota použití do +100°C (85°C) , šedá barva	m	24,000	115,50	2 772,00	vlastní
469	K	A 1 4 4 1 04_002	Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou , vnitřní průměr 15 mm , tloušťka izolace 20 mm , λ10 = 0,033 W m-1 K-1 , nehořlavost A2L-s1,d0 , na podélném spoji opatřené přesahem fólie se samolepicí páskou	m	118,000	159,60	18 832,80	vlastní
470	K	A 1 4 4 1 04_003	Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou , vnitřní průměr 18 mm , tloušťka izolace 20 mm , λ10 = 0,033 W m-1 K-1 , nehořlavost A2L-s1,d0 , na podélném spoji opatřené přesahem fólie se samolepicí páskou	m	11,000	163,80	1 801,80	vlastní
471	K	A 1 4 4 1 04_004	Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou , vnitřní průměr 22 mm , tloušťka izolace 30 mm , λ10 = 0,033 W m-1 K-1 , nehořlavost A2L-s1,d0 , na podélném spoji opatřené přesahem fólie se samolepicí páskou	m	15,000	194,25	2 913,75	vlastní
472	K	A 1 4 4 1 04_005	Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou , vnitřní průměr 28 mm , tloušťka izolace 30 mm , λ10 = 0,033 W m-1 K-1 , nehořlavost A2L-s1,d0 , na podélném spoji opatřené přesahem fólie se samolepicí páskou	m	53,000	201,60	10 684,80	vlastní
473	K	A 1 4 4 1 04_006	Klipsy	ks	120,000	0,53	63,60	vlastní
474	K	A 1 4 4 1 04_007	Al samolepicí páska 75 mm x 50 m	role	1,000	588,00	588,00	vlastní
D D124			A 1 4 4 1 06 Ostatní					
475	K	A 1 4 4 1 05_001	Zhotovení konzol a závěsů včetně materiálu	kg	180,000	102,90	18 522,00	vlastní
476	K	A 1 4 4 1 05_002	Montáž konzol a závěsů	kg	180,000	66,15	11 907,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
477	K	A 1 4 4 1 05_003	Stavební přípomoc, sekání drážek a prostupů, zapravení vč likvidace obalů	kpl	1,000	17 587,50	17 587,50	vlastní
478	K	A 1 4 4 1 05_004	Požární ucpávky	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	vlastní
D	D125	A.1.4.06: Elektroinstalace silnoprud					602 677,65	
D	D126	A 1 4 6 01 Elektroinstalace silnoprud					602 677,65	
D	D127	A 1 4 6 1 01 Elektroinstalace silnoprud					480 157,65	
479	K	A 1 4 6 1 01_001	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	180,000	65,10	11 718,00	vlastní
480	K	A 1 4 6 1 01_002	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např CYKY)	m	450,000	29,40	13 230,00	vlastní
481	K	A 1 4 6 1 01_003	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY-J) 3x1,5mm2	m	580,000	15,75	9 135,00	vlastní
482	K	A 1 4 6 1 01_004	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např CYKY)	m	350,000	29,40	10 290,00	vlastní
483	K	A 1 4 6 1 01_005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY-J) 3x2,5mm2	m	420,000	25,20	10 584,00	vlastní
484	K	A 1 4 6 1 01_006	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v trubkách (např CYKY)	m	30,000	30,45	913,50	vlastní
485	K	A 1 4 6 1 01_007	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY-J) 4x10mm2	m	30,000	132,30	3 969,00	vlastní
486	K	A 1 4 6 1 01_008	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např CYKY)	m	200,000	29,40	5 880,00	vlastní
487	K	A 1 4 6 1 01_009	lišta elektroinstalační vkladací 24x22mm	m	180,000	35,70	6 426,00	vlastní
488	K	A 1 4 6 1 01_010	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např CYKY)	m	15,000	29,40	441,00	vlastní
489	K	A 1 4 6 1 01_011	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY-J) 5x2,5mm2	m	15,000	42,00	630,00	vlastní
490	K	A 1 4 6 1 01_012	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	500,000	16,80	8 400,00	vlastní
491	K	A 1 4 6 1 01_013	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	40,000	26,25	1 050,00	vlastní
492	K	A 1 4 6 1 01_014	Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,000	106,05	424,20	vlastní
493	K	A 1 4 6 1 01_015	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1,000	31 500,00	31 500,00	vlastní
494	K	A 1 4 6 1 01_016	rozvaděč skříňový 1pole IP30 přívod+vývod spodem v1800 š600 h400 mm	kus	1,000	125 580,00	125 580,00	vlastní
495	K	A 1 4 6 1 01_017	Demontáž rozvodnic kovových volně stojících s krytím do IPx4 plochou přes 1 m2	kus	3,000	1 575,00	4 725,00	vlastní
496	K	A 1 4 6 1 01_018	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil přes 25 mm2 se zachováním funkčnosti	kus	3,000	525,00	1 575,00	vlastní
497	K	A 1 4 6 1 01_019	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokré	kus	5,000	126,00	630,00	vlastní
498	K	A 1 4 6 1 01_020	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP54, bezšroubové svorky	kus	5,000	97,65	488,25	vlastní
499	K	A 1 4 6 1 01_021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí venkovní/mokré	kus	1,000	126,00	126,00	vlastní
500	K	A 1 4 6 1 01_022	přepínač nástěnný sériový, řazení 5, IP44, šroubové svorky	kus	1,000	126,00	126,00	vlastní
501	K	A 1 4 6 1 01_023	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový	kus	17,000	111,30	1 892,10	vlastní
502	K	A 1 4 6 1 01_024	spínač zapuštěný IP20 řaz 1 230V/10A	kus	15,000	181,65	2 724,75	vlastní
503	K	A 1 4 6 1 01_025	senzor pohybu IP20 230V/10A řaz 1 zapuštěný, ovl osvětlení	kus	2,000	896,70	1 793,40	vlastní
504	K	A 1 4 6 1 01_026	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový	kus	1,000	111,30	111,30	vlastní
505	K	A 1 4 6 1 01_027	přepínač zapuštěný IP20 řaz 5, 230V/10A	kus	1,000	231,00	231,00	vlastní
506	K	A 1 4 6 1 01_028	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý	kus	4,000	111,30	445,20	vlastní
507	K	A 1 4 6 1 01_029	přepínač střídavý zapuštěný IP20, řaz 6, 230V/10A	kus	4,000	181,65	726,60	vlastní
508	K	A 1 4 6 1 01_030	zásuvka zápusťná jednonásobná,IP20, 230V/16A,šroubové svorky	kus	13,000	164,85	2 143,05	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
509	K	A 1 4 6 1 01_031	Montáž zásuvka přisazená	kus	5,000	126,00	630,00	vlastní
510	K	A 1 4 6 1 01_032	zásuvka nástěnná , IP44,230V/16A,šroubové svorky	kus	5,000	106,05	530,25	vlastní
511	K	A 1 4 6 1 01_033	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	13,000	101,85	1 324,05	vlastní
512	K	A 1 4 6 1 01_034	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	5,000	1,05	5,25	vlastní
513	K	A 1 4 6 1 01_035	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	2,000	1,05	2,10	vlastní
514	K	A 1 4 6 1 01_036	jistič 1pólový-charakteristika B 6A	kus	3,000	1,05	3,15	vlastní
515	K	A 1 4 6 1 01_037	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	5,000	1,05	5,25	vlastní
516	K	A 1 4 6 1 01_038	jistič 3pólový-charakteristika B 20A	kus	1,000	1,05	1,05	vlastní
517	K	A 1 4 6 1 01_039	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000	1,05	1,05	vlastní
518	K	A 1 4 6 1 01_040	jistič 3pólový-charakteristika B 25A	kus	2,000	1,05	2,10	vlastní
519	K	A 1 4 6 1 01_041	jistič 3pólový-charakteristika C 25A	kus	1,000	1,05	1,05	vlastní
520	K	A 1 4 6 1 01_042	Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu	kus	1,000	1,05	1,05	vlastní
521	K	A 1 4 6 1 01_043	jistič 3-pól , In = 40A, vyp spouští 230V	kus	1,000	1,05	1,05	vlastní
522	K	A 1 4 6 1 01_044	Montáž jističů třípólových nn do 125 A bez krytu	kus	1,000	1,05	1,05	vlastní
523	K	A 1 4 6 1 01_045	jistič 3-pól 100A	kus	1,000	1,05	1,05	vlastní
524	K	A 1 4 6 1 01_046	Montáž jistič deionový vestavný do 300 A	kus	1,000	1,05	1,05	vlastní
525	K	A 1 4 6 1 01_047	jistič 3L/200A/1r160A	kus	1,000	1,05	1,05	vlastní
526	K	A 1 4 6 1 01_048	Montáž proudových jističochráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	22,000	1,05	23,10	vlastní
527	K	A 1 4 6 1 01_049	chránič s nadproudovou ochranou 1L/16A/0,03A	kus	15,000	1,05	15,75	vlastní
528	K	A 1 4 6 1 01_050	chránič s nadproudovou ochranou 1L/10A/0,03A	kus	7,000	1,05	7,35	vlastní
529	K	A 1 4 6 1 01_051	Montáž proudových jističochráničů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu	kus	2,000	1,05	2,10	vlastní
530	K	A 1 4 6 1 01_052	chránič s nadproudovou ochranou 3L/16A/0,03A	kus	2,000	1,05	2,10	vlastní
531	K	A 1 4 6 1 01_053	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 16 A	kus	1,000	1,05	1,05	vlastní
532	K	A 1 4 6 1 01_054	stykač na DIN 1L/10A c 230V	kus	1,000	1,05	1,05	vlastní
533	K	A 1 4 6 1 01_055	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A	kus	2,000	1,05	2,10	vlastní
534	K	A 1 4 6 1 01_056	stykač na DIN 3L/25A c 230V	kus	2,000	1,05	2,10	vlastní
535	K	A 1 4 6 1 01_057	Montáž relé pomocné vestavné střídavé	kus	2,000	1,05	2,10	vlastní
536	K	A 1 4 6 1 01_058	časové relé na DIN 230V/10A	kus	1,000	1,05	1,05	vlastní
537	K	A 1 4 6 1 01_059	spínací hodiny na DIN 230V/10A	kus	1,000	1,05	1,05	vlastní
538	K	A 1 4 6 1 01_060	Montáž svítidlo stropní přisazené s krytem	kus	10,000	410,55	4 105,50	vlastní
539	K	A 1 4 6 1 01_061	svítidlo LED přisazené pr 375mm,LED830,IP40,27W,2900lm,700mA,opál kryt	kus	10,000	1 047,90	10 479,00	vlastní
540	K	A 1 4 6 1 01_062	Montáž svítidlo stropní přisazené s krytem 1 zdroj	kus	6,000	410,55	2 463,30	vlastní
541	K	A 1 4 6 1 01_063	svítidlo LED,přisazený panel 600/600,LED840,IP65,23W,2700lm,600mA,opál kryt	kus	6,000	3 350,55	20 103,30	vlastní
542	K	A 1 4 6 1 01_064	Montáž svítidlo přisazené s krytem 1 zdroj interier	kus	11,000	410,55	4 516,05	vlastní
543	K	A 1 4 6 1 01_065	svítidlo LED,přisazený panel 600/600,LED830,IP40,34W,4100lm,700mA,opál kryt	kus	11,000	1 466,85	16 135,35	vlastní
544	K	A 1 4 6 1 01_066	Montáž svítidlo stropní panel s krytem 1 zdroj přisazené	kus	11,000	410,55	4 516,05	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
545	K	A 1 4 6 1 01_067	svítidlo LED,přisazený panel 600/300,LED840,IP40,26W,2600lm,500mA,opál kryt	kus	11,000	862,05	9 482,55	vlastní
546	K	A 1 4 6 1 01_068	Montáž svítidlo nouzové přisazené 1 zdroj kompaktní	kus	14,000	410,55	5 747,70	vlastní
547	K	A 1 4 6 1 01_069	svítidlo LED 230V nouzové přisazené,vlastní baterie,svítící při výpadku 3hod ,IP65,300lm,piktogram	kus	14,000	695,10	9 731,40	vlastní
548	K	A 1 4 6 1 01_070	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	26,000	410,55	10 674,30	vlastní
549	K	A 1 4 6 1 01_071	svítidlo LED,přisazené průmyslové 1200mm,LED830,IP65,38W,5500lm,700mA,korpus PC,čirý PC kryt	kus	26,000	1 320,90	34 343,40	vlastní
550	K	A 1 4 6 1 01_072	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového přisazeného 1 zdroj bez zachování funkčnosti	kus	14,000	202,65	2 837,10	vlastní
551	K	A 1 4 6 1 01_073	Montáž svítidlo světlomet průmyslový nebo venkovní stropní do 10 kg	kus	14,000	410,55	5 747,70	vlastní
552	K	A 1 4 6 1 01_074	LED reflektor přisazený nákloný IP65, 75W, 10000lm, LED840, kryt čirý plast	kus	14,000	1 428,00	19 992,00	vlastní
553	K	A 1 4 6 1 01_075	Demontáž prvků elektroinstalace	kus	80,000	472,50	37 800,00	vlastní
554	K	A 1 4 6 1 01_076	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	15 750,00	15 750,00	vlastní
555	K	A 1 4 6 1 01_077	Kontrola rozvaděč nn manipulační, ovládací nebo reléový	kus	1,000	1,05	1,05	vlastní
556	K	A 1 4 6 1 01_078	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	1,000	1,05	1,05	vlastní
557	K	A 1 4 6 1 01_079	Měření zemnicí síť délky pásku do 100 m	kus	1,000	1 575,00	1 575,00	vlastní
558	K	A 1 4 6 1 01_080	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	3 675,00	3 675,00	vlastní
D D128 A 1 4 6 1 02 Ostatní							122 520,00	
559	K	A 1 4 6 1 02_001	Stavební přípomoc, sekání drážek a prostupů, zapravení vč likvidace obalů	kpl	1,000	48 720,00	48 720,00	vlastní
560	K	A 1 4 6 1 02_002	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod	kpl	1,000	58 800,00	58 800,00	vlastní
561	K	A 1 4 6 1 02_003	Požární ucpávky	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	vlastní
D D129 A.1.4.07: Elektroinstalace slaboproud							107 158,45	
D D130 A 1 4 7 01 Elektroinstalace slaboproud							107 158,45	
D D131 A 1 4 7 1 01 Elektroinstalace slaboproud							3 692,85	
562	K	A 1 4 7 1 01_001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody	m	10,000	16,80	168,00	vlastní
563	K	A 1 4 7 1 01_002	kabel JYTY 2x1mm2	m	10,000	11,55	115,50	vlastní
564	K	A 1 4 7 1 01_003	Montáž kabelů datových pro vnitřní rozvody	m	10,000	16,80	168,00	vlastní
565	K	A 1 4 7 1 01_004	kabel sdělovací stíněný UTP 4x2x0,5	m	10,000	9,45	94,50	vlastní
566	K	A 1 4 7 1 01_005	Montáž detekce zaplavení	kus	1,000	735,00	735,00	vlastní
567	K	A 1 4 7 1 01_006	detektor zaplavení 230VAC/24VAC na DIN, 1xspínací, 1xrozpínací	kus	1,000	1 522,50	1 522,50	vlastní
568	K	A 1 4 7 1 01_007	snímač zaplavení 24VAC sonda	kus	1,000	233,10	233,10	vlastní
569	K	A 1 4 7 1 01_008	zvuková signalizace 230VAC	kus	1,000	262,50	262,50	vlastní
570	K	A 1 4 7 1 01_009	Montáž datové dvouzásuvky	kus	1,000	197,40	197,40	vlastní
571	K	A 1 4 7 1 01_010	datová zásuvka pod omítku 2xRJ45	kus	1,000	196,35	196,35	vlastní
D D132 A 1 4 7 1 02 Elektromontáže							43 125,60	
572	K	A 1 4 7 1 02_001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	100,000	30,45	3 045,00	vlastní
573	K	A 1 4 7 1 02_002	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	60,000	53,55	3 213,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
574	K	A 1 4 7 1 02_003	svorka na potrubí 3/4" - 27mm, FeZn	kus	10,000	39,90	399,00	vlastní
575	K	A 1 4 7 1 02_004	svorka uzemnění FeZn univerzální	kus	10,000	21,00	210,00	vlastní
576	K	A 1 4 7 1 02_005	svorka uzemnění Cu přípojovací na kovové části pro 1 vodič D 7-10 mm -plochá, 2 šrouby	kus	10,000	47,25	472,50	vlastní
577	K	A 1 4 7 1 02_006	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	50,000	57,75	2 887,50	vlastní
578	K	A 1 4 7 1 02_007	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x50mm2	m	50,000	181,65	9 082,50	vlastní
579	K	A 1 4 7 1 02_008	Montáž osoušeč vlasů bazénový	kus	6,000	595,35	3 572,10	vlastní
580	K	A 1 4 7 1 02_009	Osoušeč vlasů 230V/2,25kW s posuvným držákem	kus	4,000	3 696,00	14 784,00	vlastní
581	K	A 1 4 7 1 02_010	Osušovač vlasů pevný s hadicí 230V/2,4kW	kus	2,000	2 730,00	5 460,00	vlastní
D	D133	A 1 4 7 1 03 Zemní práce při extr mont pracích					25 340,00	
582	K	A 1 4 7 1 03_001	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm	kus	10,000	122,00	1 220,00	vlastní
583	K	A 1 4 7 1 03_002	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 10x10x8 cm	kus	36,000	70,00	2 520,00	vlastní
584	K	A 1 4 7 1 03_003	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky do 5x5 cm	m	300,000	72,00	21 600,00	vlastní
D	D134	A 1 4 7 1 04 Ostatní					35 000,00	
585	K	A 1 4 7 1 04_002	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	vlastní
586	K	A 1 4 7 1 04_003	Požární ucpávky	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	vlastní
D	D135	A.1.4.08: Bazénová technologie					946 170,00	
D	D136	A 1 4 8 01 Bazénová technologie					946 170,00	
D	D137	A 1 4 8 1 01 Technologické zařízení úpravy bazénových vod - okruh A					340 040,00	
587	K	A 1 4 8 1 01_001	Filtrační zařízení průměr 800 mm, výška náplně 1,0 m, průtok 20 m3/h, max tlak ve filtru 2,5 bar, materiál polyester + skelné vlákno, praní vodou, připojení d63	kus	1,000	62 377,00	62 377,00	vlastní
588	K	A 1 4 8 1 01_002	Armaturní systém k filtru-6-ti cestný ventil, dimenze d63	kus	1,000	3 655,00	3 655,00	vlastní
589	K	A 1 4 8 1 01_003	Filtrační náplň-křemičitý písek frakce VP2, dodávka včetně uložení do filtru	kg	796,000	9,00	7 164,00	vlastní
590	K	A 1 4 8 1 01_004	Horizontální recirkulační čerpadlo z plastu Q=50 m3/h, H=13 m, P=4,0 kW, 400 V, 2840 ot/min, s integrovaným filtrem vlasů a hrubých nečistot, materiál polypropylen vyztužen skleněným vláknem, krytí motoru IP55, motor IE3	kus	2,000	50 682,00	101 364,00	vlastní
591	K	A 1 4 8 1 01_005	Měníč frekvence k instalaci na stěnu o výkonu 4,0 kW	kus	2,000	23 100,00	46 200,00	vlastní
592	K	A 1 4 8 1 01_006	Tlumičí paleta pod čerpadlo	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	vlastní
593	K	A 1 4 8 1 01_007	Čerpadlo horizontální pro odběru vzorku z plastu s lapačem nečistot, H= 10 m, Q= 4 m3/h, P=0,16kW, 2850 ot /min, 230V, včetně el ventil uzávěření nátoku	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	vlastní
594	K	A 1 4 8 1 01_008	Průtokový spínač do potrubí, regulátory teplot s osazovacími jímkami	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	vlastní
595	K	A 1 4 8 1 01_009	Průtokoměr indukční DN150, snímač průtoku, 230V	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	vlastní
596	K	A 1 4 8 1 01_010	Elektroventil pro přepínání žlábků do kanalizace DN50, včetně čistícího kusu a 2x šroubení pro pravidelnou snadnou demontáž	kus	2,000	15 140,00	30 280,00	vlastní
597	K	A 1 4 8 1 01_011	Sondy pro hlídání hladiny v akumulační nádrži, blokování čerpadel a dopouštění vody do akumulační jímky, 5 ks elektrod 316L, včetně elektroventilu dopouštění	kus	1,000	13 500,00	13 500,00	vlastní
598	K	A 1 4 8 1 01_012	Stavoznak - signalizace hladiny v akumulační jímce v provedení transparentní trubice	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>D D138</i>			<i>A 1 4 8 1 02 Potrubí, tvarovky, armatury - okruh A - strojovna</i>					
								257 230,00
599	K	A 1 4 8 1 02_001	Potrubí a tvarovky plast d32 - PVC-U, PN10, vč úchytlů a závěsů	m	48,000	75,00	3 600,00	vlastní
600	K	A 1 4 8 1 02_002	Potrubí a tvarovky plast d50 - PVC-U, PN10, vč úchytlů a závěsů	m	6,000	150,00	900,00	vlastní
601	K	A 1 4 8 1 02_003	Potrubí a tvarovky plast d63 - PVC-U, PN10, vč úchytlů a závěsů	m	72,000	170,00	12 240,00	vlastní
602	K	A 1 4 8 1 02_004	Potrubí a tvarovky plast d75 - PVC-U, PN10, vč úchytlů a závěsů	m	24,000	230,00	5 520,00	vlastní
603	K	A 1 4 8 1 02_005	Potrubí a tvarovky plast d90 - PVC-U, PN10, vč úchytlů a závěsů	m	66,000	300,00	19 800,00	vlastní
604	K	A 1 4 8 1 02_006	Potrubí a tvarovky plast d110 - PVC-U, PN10, vč úchytlů a závěsů	m	24,000	350,00	8 400,00	vlastní
605	K	A 1 4 8 1 02_007	Potrubí a tvarovky plast d140 - PVC-U, PN10, vč úchytlů a závěsů	m	6,000	550,00	3 300,00	vlastní
606	K	A 1 4 8 1 02_008	Potrubí a tvarovky plast d160 - PVC-U, PN10, vč úchytlů a závěsů	m	90,000	850,00	76 500,00	vlastní
607	K	A 1 4 8 1 02_009	Potrubí a tvarovky plast d200 - PVC-U, PN10, vč úchytlů a závěsů	m	6,000	1 200,00	7 200,00	vlastní
608	K	A 1 4 8 1 02_010	Uzavírací kohout d32 - PVC-U	kus	3,000	444,00	1 332,00	vlastní
609	K	A 1 4 8 1 02_011	Uzavírací kohout d50 - PVC-U	kus	2,000	563,00	1 126,00	vlastní
610	K	A 1 4 8 1 02_012	Uzavírací kohout d63 - PVC-U	kus	4,000	738,00	2 952,00	vlastní
611	K	A 1 4 8 1 02_013	Uzavírací kohout d75 - PVC-U	kus	2,000	2 478,00	4 956,00	vlastní
612	K	A 1 4 8 1 02_014	Uzavírací klapka d90 - PVC-U	kus	4,000	3 910,00	15 640,00	vlastní
613	K	A 1 4 8 1 02_015	Uzavírací klapka d110 - PVC-U	kus	4,000	4 414,00	17 656,00	vlastní
614	K	A 1 4 8 1 02_016	Uzavírací klapka d140 - PVC-U	kus	2,000	4 932,00	9 864,00	vlastní
615	K	A 1 4 8 1 02_017	Uzavírací klapka d160 - PVC-U	kus	3,000	6 916,00	20 748,00	vlastní
616	K	A 1 4 8 1 02_018	Uzavírací klapka d200 - PVC-U	kus	1,000	10 662,00	10 662,00	vlastní
617	K	A 1 4 8 1 02_019	Zpětná klapka d75 - PVC-U	kus	2,000	1 777,00	3 554,00	vlastní
618	K	A 1 4 8 1 02_020	Zpětná klapka mezipřírubová d110, přírubový komplet - PVC-U	kus	2,000	3 331,00	6 662,00	vlastní
619	K	A 1 4 8 1 02_021	Zpětná klapka mezipřírubová d160, přírubový komplet - PVC-U	kus	1,000	5 471,00	5 471,00	vlastní
620	K	A 1 4 8 1 02_022	Zpětná klapka mezipřírubová d200, přírubový komplet - PVC-U	kus	1,000	6 812,00	6 812,00	vlastní
621	K	A 1 4 8 1 02_023	Průzor d110 přírubový - PVC-U	kus	1,000	2 460,00	2 460,00	vlastní
622	K	A 1 4 8 1 02_024	Prostupový kus DN50, PVC-U, vypouštění akumulární jímky	kus	1,000	351,00	351,00	vlastní
623	K	A 1 4 8 1 02_025	Prostupový kus DN100, PVC-U, bezpečnostní přeliv z akumulární jímky	kus	1,000	1 865,00	1 865,00	vlastní
624	K	A 1 4 8 1 02_026	Prostupový kus DN150, PVC-U, odtok z přelivných žlábků	kus	2,000	850,00	1 700,00	vlastní
625	K	A 1 4 8 1 02_027	Prostupový kus DN175, PVC-U, sání z akumulární jímky	kus	1,000	959,00	959,00	vlastní
626	K	A 1 4 8 1 02_028	Pomocné a podpěrné konstrukce ve strojovně (konzoly, podpěry, úchyty,)	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
<i>D D139</i>			<i>A 1 4 8 1 03 Související práce</i>					
								348 900,00
627	K	A 1 4 8 1 03_001	Technologická elektroinstalace	kus	1,000	90 000,00	90 000,00	vlastní
628	K	A 1 4 8 1 03_002	Demontáž stávajícího zařízení a trubních rozvodů	kus	1,000	98 900,00	98 900,00	vlastní
629	K	A 1 4 8 1 03_003	Montáž zařízení a trubních rozvodů	kus	1,000	90 000,00	90 000,00	vlastní
630	K	A 1 4 8 1 03_004	Zprovoznění systému, provozní řád	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní
631	K	A 1 4 8 1 03_005	Stavební přípomoc, sekání drážek a prostupů, zapravení vč likvidace obalů	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
632	K	A 1 4 8 1 03_006	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	vlastní
	D	D140	A.1.4.09: Bazénová vana				4 975 401,58	
	D	D141	A 1 4 9 01 Bazénová vana				4 975 401,58	
	D	D142	A 1 4 9 1 01 Těleso bazenu				3 133 703,45	
633	K	A 1 4 9 1 01_001	TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY s přelivnými žlábký po celém obvodu	kpl	1,000	2 378 681,46	2 378 681,46	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v prjektové části ktere není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana obvodové přelivné žlábký rohové díly vyztuže šikmé vzpěry kotvení desky kotvení mat a pod) Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech provedení svaru dle ČSN EN ISO 3834-2 svary měřeny bez mechanického opracování (vyjma svaru hlavy bazenu – 5 cm pod hladinu vody) Konstrukční systém nerezových bazenu se skládá z vyztužených ocelových konstrukci uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle prjektové dokumentace (dále jen PD) podložene statickým výpočtem Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazenu samostatně uvedené a specifikovane v příloženem rozpočtu</i> <i>Technické provedení bazénové stěny tvar přelivné hrany a přelivného žlábků a stejně tak min požadavek na dodržení vertikálních dělicích rovin obvodových stěn bazenu navazujících na horizontální dělici roviny dna je blíže specifikován v PD a je požadováno doložení provedení Technickým listem Dodržení těchto požadavků je bezpodmínečné a je zaneseno v prjektové dokumentaci</i> <i>Tímto způsobem je vytvořena nerezová samonosná vodotěsná vana</i>					
634	K	A 1 4 9 1 01_002	DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY	m2	136,400	3 323,82	453 369,05	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Dno bazenu je tvořeno jednostranně raženým plechem prolis o průměru 9 5mm(+0 5mm) výška prolisu 1 0-1 5 mm osová rozteč prolisu 20mm ktere musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° Přesazení dnových plechu přes sebe je min 10mm Dno je vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby Součástí dna jsou veškeré vyztužné prvky určene pro případné zlomy ve dně Uložení dna je dle PD</i>					
635	K	A 1 4 9 1 01_003	ZTRACENÉ BEDNĚNÍ NEREZOVÉ	m	52,000	2 597,49	135 069,48	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Jedná se o nerezovy ohybany profil vodotěsně navařeny na zadní lem bazenu Slouží jako ztracene bednění pro další stavební úpravy a zároveň jako plocha pro napjecení vodorovné hydroizolace TI plechu 1 5mm materiál a tvar dle PD</i>					
636	K	A 1 4 9 1 01_004	Teplná izolace (4-6cm) zadní části baz stěny (dílna)	kpl	1,000	166 583,46	166 583,46	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Strikaná izolace je teplná izolace nove generace která dokonale přilne ke všem materiálům Po aplikaci strikane izolační pěny nevznikají tepelne mosty</i> <i>Strikaná izolace je dvousložková polyuretanová pěna s uzavřenou strukturou buněk o hustotě 35-38kg/m3 která je ideálním řešením na izolaci bazénových stěn Díky nízké hmotnosti nazatěží je bazénovou konstrukci a dokonale přilne ke všem povrchům</i>					
	D	D143	A 1 4 9 1 02 Vnitřní vestavby do bazenu				1 343 730,03	
637	K	A 1 4 9 1 02_001	Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, 7 stupňů, přes celou délku bazénu	kpl	1,000	1 161 551,40	1 161 551,40	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Vstupní schodiště do bazenu je směrem k vodě ze všech stran uzavřené vodotěsně svařené konstrukce včetně podélných nosníku a styčnickových plechu vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD Výška stupnic musí být shodná v cele délce schodiště velikost a tvar stupnic musí být provedeny dle PD Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapne plochy ktere se nesmí prohybat ani jinak deformovat a nášlapne plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezenem v hráškovem provedení (prolis o průměru 9 5mm (+0 5mm)) s vhodnou výškou prolisu s vhodnou osovou roztečí prolisu 20mm (± 1mm) ktere musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°</i> <i>U veřejných bazenu je požadavek na zabarvení okraje stupnic Jedná se o termotlakově nanášené vinylove pásy ktere barevně odliši jednotlivé části bazénové konstrukce Toto řešení umožňuje dodatečné opravy a úpravy barevných ploch</i> <i>Připouští se provest barevný efekt procesem založeným na bezproudovém anodickem vylučování vrstvy oxidu kovu za vzniku interferenční vrstvy oxidu kovu a to v takové tloušťce vrstvy která zrakem na denním světle vykazuje kobaltové modře až černé zabarvení kobaltová modř RAL 5013</i>					
638	K	A 1 4 9 1 02_002	Zábradlí k vodě - povrch úpr LESK (ke schodům) - přímé	ks	3,000	29 662,35	88 987,05	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce</i> Zabradli k vode je koncipovano jako bezpecnostni prvek v bazenove sestave Zabradli je tvoreno trubkami TRKR 40x2mm a musi odpovidat PD a CSN EN 13451 duraz je kladen na kvalitu a peclivost svarovacich prací Svar musi byt bez otrepu a viditelnych vystupku Sklon zabradli musi odpovidat sklonu schodiste provedeni a tvar dle PD Zabradli technologicky upravene mechanickym lestenim do zrcadloveho lesku					
639	K	A 1 4 9 1 02_003	Zábradlí ke stěně - povrch úpr LESK (ke schodům a stěně) - přímé	ks	2,000	46 595,79	93 191,58	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce</i> Zabradli k bazenove stene je koncipovano jako bezpecnostni prvek v bazenove sestave zėjstřující nebezpečí padu osob na schodiste ze strany ochozu kolem bazenu Zabradli je tvoreno trubkami TRKR 40x2mm a musi odpovidat PD a CSN EN 13451 duraz je kladen na kvalitu a peclivost svarovacich prací Svar musi byt bez otrepu a viditelnych vystupku Sklon zabradli musi odpovidat sklonu schodiste provedeni a tvar dle PD Zabradli technologicky upravene mechanickym lestenim do zrcadloveho lesku					
640	K	D D144 A 1 4 9 1 03_001	A 1 4 9 1 03 Bazenova hydraulika Kanáal dnového rozvodu s krytem, opatřeným protiskluzovým dezénem	m	15,500	10 224,42	305 478 96 158 478,51	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce</i> Pro privod cerstve vody do bazenu jsou ve dne bazenu zabudovany kanaly s odnimatelnymi poklopy (zejstřující jednoduchou udrzbu a cistení) s prolisovanými vstrikovacími tryskami provedeni komplet z nerezove oceli Tesnení mezi dnovým kanalem a krytem je z elastickeho pryžoveho materialu Tento profil se na lem krytu priskrubuje a konce tesnicího profilu se přilepi Upevnění krytu musí zėjstřovávat snadnou opetovnou montaz i demontaz pomocí montazního klíče					
641	K	A 1 4 9 1 03_002	Čisticí část dnového kanálu s bezšroubovým uzávěrem krytu	ks	2,000	4 320,78	8 641,56	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce</i> Jedna se o zavěrnou část dnového krytu kanálu Kryt čistícího otvoru s tryskami je upevněn k otvoru dnového kanálu pomocí bezšroubového rychlouzavěru který zėjstřuje obsluhu bazenu rychle a snadně otevírání a zavírání jehož podstata spočívá v tom že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvěk který je ukotven v uzavíraném otvoru Vahadlo je otočně uloženo na čepu který je ukotven držáky na spodní části víka Osa čepu na kterém je uloženo vahadlo může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ní kolmá					
642	K	A 1 4 9 1 03_003	Odtok ze žlábků	ks	4,000	16 062,96	64 251,84	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce</i> Slouží k plynulemu odvodu bazénové vody z přelivného žlabku jeho umístění a dimenze musí odpovídat hydraulickým poměrům v bazénu Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0 50 m od hrany bazénu ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platně PD a CSN EN 1092-1 U venkovních bazénů je odtok standardně opatřen krytem proti vniknutí nežádoucích předmětů do cirkulačního systému					
643	K	A 1 4 9 1 03_004	Tlumič hluku ve žlábků (plastový)	ks	4,000	6 415,14	25 660,56	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce</i> Slouží k snížení hlukosti vznikající v místě odtoku ze žlabku především u vnitřních bazénů Tlumič je navržen jako jednoduše upevňovaný segment do konstrukce přelivného žlabku Rozměry a provedení dle PD					
644	K	A 1 4 9 1 03_005	Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu	ks	1,000	16 159,68	16 159,68	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce</i> Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přisávání bazénové vody ze dna bazénu do cirkulačního okruhu úpravy vody Velikost a tvar dle PD skládá se z uzavřené krabicové konstrukce pevně ukotvené k betonovému základu a navárené na bazénové dno Odtok je opatřen demontovatelným bezpečnostním derovaným krytem s tesněním z elastickeho pryžoveho materialu Umístění krytu v úrovni dna bazénu Odvodní potrubí do vzdálenosti 0 50 m od hrany bazénu ukončené lemem a přírubou musí odpovídat platně PD a CSN EN 1092-1 Musí být dodrženy bezpečnostní technické požadavky dle CSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů) Derovaný kryt je upevněn k otvoru odtoku pomocí bezšroubového rychlouzavěru který zėjstřuje obsluhu bazénu rychle a snadně otevírání a zavírání Uzavěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnového odtoku a trvale zėjstřuje stabilizaci polohy uzavěru pomocí vahadlového mechanismu Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzavěru					
645	K	A 1 4 9 1 03_006	Tryska měření chlůru ve stěně bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu - kruhová	ks	1,000	15 012,06	15 012,06	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Slouží pro měření obsahu Cl v bazénové vodě sestávající z klenutého derovaného víka z nerezové oceli s privareným vestavným hrncem a potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostní technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Derovaný kryt trysky je upevněn k otvoru pomocí bezšroubového rychlouzavěru, který zajišťuje obsluhu bazénu rychle a snadně otevíráním a zavíráním. Požadavek na doložení technického listu</i>					
646	K	A 1 4 9 1 03_007	Potrubní rozvody	kpl	1,000	17 274,75	17 274,75	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Potrubní rozvody v rozsahu a dimenzi dle PD. Provedení dle normy ČSN EN 1090-1</i>					
	D	D145	A 1 4 9 1 04 Vybavení bazénu				141 172,14	
647	K	A 1 4 9 1 04_001	Roštnice PP přímá - 330mm - bílá	m	49,000	1 338,27	65 575,23	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu prelivního zlabku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupejících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k prelivnímu zlabku. Šířka roštnicových prutů max 10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštu a zlabku musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spjení v podélné ose, aby nedocházelo k bocním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylen, barva bílá. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě staženy dvěma zavítovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Zavítové tyče jsou staženy na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak 1 4404. Nepřipouští se jednopaterní propojení prvku roštnice k sobě vzájemným zasunem na perodrázku</i>					
648	K	A 1 4 9 1 04_002	Roštnice PP rohová - 330mm - bílá	ks	4,000	2 049,72	8 198,88	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu prelivního zlabku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupejících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Materiál polypropylen, barva bílá. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k prelivnímu zlabku. Šířka roštnicových prutů max 10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštu a zlabku musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí splňovat dvoubodové spjení v podélné ose, aby nedocházelo k bocním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě staženy dvěma zavítovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Zavítové tyče jsou staženy na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak 1 4404. Rohová roštnice musí mít stejný design a stejnou propustnost bazénové vody jako u roštnic v přímém provedení včetně dvoubodového napjení na přímé roštnice. Nepřipouští se jednopaterní propojení prvku roštnice k sobě vzájemným zasunem na pero drážku</i>					
649	K	A 1 4 9 1 04_003	Bezpečnostní zn - informační piktogram	ks	10,000	1 283,40	12 834,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce hl vody". Umístění v jedné úrovni s horní stranou roštnice, bez výstupku a ostrých hran</i>					
650	K	A 1 4 9 1 04_004	Barevné značení (podvodní plavecké pásy) - dno (případně dnové kanály), bez obrátkových stěn	m	47,000	943,02	44 321,94	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Pasy rozmerové a barevně odlišující osu plavecké drahly dle PD. Pasy umístěné na dne (případně dnových kanálech)</i> <i>Jedna se o termotlakově nanašené vinylové pásy, které barevně odliší jednotlivé části bazénové konstrukce. Toto řešení umožňuje dodatečné opravy a úpravy barevných ploch</i> <i>Připouští se provést barevný efekt procesem založeným na bezproudovém anodickém vylučování vrstvy oxidu kovu, za vzniku interferenční vrstvy oxidu kovu a to v takové tloušťce vrstvy, která zrakem na denním světle vykazuje kobaltové modré až černé zabarvení, kobaltová modř RAL 5013</i>					
651	K	A 1 4 9 1 04_005	Servisní kufřík pro veřejné bazény	ks	1,000	5 323,32	5 323,32	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Plastový kufřík s uzavíratelným poklopem. Obsahuje základní materiály a nástroje pro údržbu a servis nerezových bazénů, nerezový klic s měvečem pro demontáž roštu, nerezový imbusový klic, soupravu základních šroubů s imbusovou zapuštěnou hlavou, Molykot pastu 50g, univerzální klic, sadu utěrek DEOX-FIT 125 ks 15x20cm, příbalové bezpečnostní listy, chemikálie, soupravu gumových rukavic, příručku pro provozovatele zařízení z ušlechtilých ocelí. (Variantně, případně ke každé masážní trysce plastovou zásepkou plus klic pro demontáž trysky ke každému druhu trysky, jeden)</i>					
652	K	A 1 4 9 1 04_006	Nářadí pro montáž a demontáž víka dnového kanálu (veřejné bazény)	ks	1,000	4 918,77	4 918,77	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Zařízení dodávané s telesem bazénu pro snadnou montáž a demontáž dnových kanálů. Návod na použití dodávaný s návodem na obsluhu a údržbu bazénu</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D146	A 1 4 9 1 05 Zkoušky				51 317,00	
653	K	A 1 4 9 1 05_001	Cirkulační zkouška hydrauliky	ks	1,000	34 317,00	34 317,00	vlastní
	P		Poznámka k položce Cirkulační zkouška slouží k ověření správné funkčnosti hydraulického systému bazenu. Dle ČSN EN 15288-2 musí být provedena cirkulační zkouška proudění vody v bazenu. Postup při provádění a její popis spolu s hodnotícími parametry jsou uvedeny v příloze této normy. Měření hydrauliky bazenu a cirkulační zkouška bude prováděna v souladu s bezpečnostními a provozními požadavky místního areálu					
654	K	A 1 4 9 1 05_002	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč likvidace obalů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní
655	K	A 1 4 9 1 05_003	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	vlastní
	D	D147	A.1.99: Ostatní				94 427,85	
	D	D148	A.1.99.01: Ostatní				94 427,85	
	D	D43	006 Úpravy povrchu				12 453,35	
	D	D44	0061 Úprava povrchu vnitřní				12 453,35	
656	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	523,250	23,80	12 453,35	ÚRS 2024-II
	D	D6	009 Ostatní konstrukce a práce				81 974,50	
	D	D149	0094 Lešení a stavební výtahy				47 927,50	
657	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	504,500	95,00	47 927,50	ÚRS 2024-II
	D	D98	0095 Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				34 047,00	
658	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	567,450	60,00	34 047,00	ÚRS 2024-II
	D	D150	Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady				10 006,00	
	D	D151	Z.1.1: Vedlejší rozpočtové náklady				10 006,00	
	D	D152	Z.1.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady				10 006,00	
	D	D153	VRN 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 002,00	
	D	D154	VRN 1 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 002,00	
659	K	VRN 1 01_001	Průzkumné, geodetické a projektové práce	soubor	1,000	1,00	1,00	vlastní
660	K	VRN 1 01_002	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
661	K	VRN 1 01_003	Ostatní dokumentace	soubor	1,000	1,00	1,00	vlastní
662	K	VRN 1 01_004	Dodavatelské dokumentace - nerezová bazénová vana, PZD desky, ocelová konstrukce ochozu, zámečnické konstrukce, vzduchotechnika, bazénová technologie, podrobný plán organizace výstavby (POV)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
	D	D155	VRN 02 Zařízení staveniště				2,00	
	D	D156	VRN 2 01 Zařízení staveniště				2,00	
663	K	VRN 2 01_001	Zařízení staveniště	soubor	1,000	1,00	1,00	vlastní
664	K	VRN 2 01_002	Skládky na staveništi	soubor	1,000	1,00	1,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D157	VRN 03 Inženýrská činnost a zkoušky				2,00	
	D	D158	VRN 3 01 Inženýrská činnost a zkoušky				2,00	
665	K	VRN 3 01_001	Zkoušky bez rozlišení	soubor	1,000	1,00	1,00	vlastní
666	K	VRN 3 01_002	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	1,00	1,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, ul. Havlíčkova - Modernizace bazénu a šaten
Objekt:
03 - Vodohospodářská část

KSO:
Místo: Kraslice, ul. Havlíčkova

CC-CZ:
Datum: 09.12.2025

Zadavatel:
Město Kraslice

IČ:
DIČ:

Účastník:
STASKO plus, spol. s r.o.,Rolavská 10,K.Vary

IČ: 14707551
DIČ: CZ14707551

Projektant:
KV Engineering s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 366 209,47		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	2 366 209,47	21,00%	496 903,99	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	2 863 113,46	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, ul. Havlíčkova - Modernizace bazénu a šaten

Objekt:

03 - Vodohospodářská část

Místo:

Kraslice, ul. Havlíčkova

Zadavatel:

Město Kraslice

Účastník:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Datum:

09.12.2025

Projektant:

KV Engineering s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 366 209,47

HSV - Práce a dodávky HSV

2 304 664,29

1 - Zemní práce

441 323,14

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 219,80

4 - Vodorovné konstrukce

28 464,59

5 - Komunikace pozemní

557 884,20

8 - Trubní vedení

562 479,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

71 588,89

997 - Přesun sutě

44 122,60

998 - Přesun hmot

591 581,49

PSV - Práce a dodávky PSV

61 545,18

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 879,93

741 - Elektroinstalace - silnoproud

35 000,00

764 - Konstrukce klempířské

2 925,60

M - Práce a dodávky M

17 739,65

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

17 739,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, ul. Havlíčkova - Modernizace bazénu a šaten
Objekt: 03 - Vodohospodářská část

Místo: Kraslice, ul. Havlíčkova Datum: 09.12.2025
Zadavatel: Město Kraslice Projektant: KV Engineering s.r.o.
Účastník: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 366 209,47	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 304 664,29	
D	1		Zemní práce				441 323,14	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	21,000	111,00	2 331,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106123					
		VV	Pro zpětné použití					
		VV	Výměra dle výkresu zpevněných ploch					
		VV	21					
					21,000			
2	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	21,000	204,00	4 284,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107122					
		VV	Odhad tloušťky stávajícího podkladu					
		VV	Dlážděná plocha - výměra dle výkresu zpevněných ploch					
		VV	21					
					21,000			
3	K	113107237	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	287,000	174,00	49 938,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107237					
		VV	Výměra dle výkresu zpevněných ploch					
		VV	287					
					287,000			
4	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	287,000	21,00	6 027,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107241					
		VV	Výměra dle výkresu zpevněných ploch					
		VV	287					
					287,000			
5	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3	m3	20,787	61,20	1 272,16	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122452203					
		VV	Pod nové asfaltové plochy					
		VV	Asfaltová plocha - výměra dle výkresu zpevněných ploch					
		VV	287*0,06					
		VV	Rozšíření pro obruby					
		VV	29*0,3*0,41					
					17,220			
					3,567			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		20,787			
6	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	79,445	204,00	16 206,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251103					
	VV		Akumulační nádrž		79,445			
	VV		((6,45*5,65)*4,36)/2					
7	K	131351103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	79,445	306,00	24 310,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351103					
	VV		Akumulační nádrž		79,445			
	VV		((6,45*5,65)*4,36)/2					
8	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	149,522	204,00	30 502,49	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254204					
	VV		Stoky					
	VV		(7,08*(1,2*2,8))/2		11,894			
	VV		(2,11*(1,2*2,22))/2		2,811			
	VV		(38,26*(1,2*1,72))/2		39,484			
	VV		(34,53*(1,2*1,36))/2		28,176			
	VV		(3,47*(1,2*1,7))/2		3,539			
	VV		(16,37*(1,2*1,61))/2		15,813			
	VV		Odpčet šachty					
	VV		-(2*(1,2*2,21))/2		-2,652			
	VV		-(2*(1,2*1,72))/2		-2,064			
	VV		-(2*(1,2*1,59))/2		-1,908			
	VV		-(2*(1,2*1,68))/2		-2,016			
	VV		-(2*(1,2*1,03))/2		-1,236			
	VV		-(2*(1,2*1,67))/2		-2,004			
	VV		-(2*(1,2*1,62))/2		-1,944			
	VV		Šachty					
	VV		((2*2)*2,21)/2		4,420			
	VV		((2*2)*1,72)/2		3,440			
	VV		((2*2)*1,59)/2		3,180			
	VV		((2*2)*1,68)/2		3,360			
	VV		((2*2)*1,03)/2		2,060			
	VV		((2*2)*1,67)/2		3,340			
	VV		((2*2)*1,62)/2		3,240			
	VV		Připojky deštových svodů					
	VV		(1,5*(1,2*1,32))/2		1,188			
	VV		(1,5*(1,2*0,93))/2		0,837			
	VV		(4,8*(1,2*1,57))/2		4,522			
	VV		(7,5*(1,2*1,57))/2		7,065			
	VV		(12,5*(1,2*1,52))/2		11,400			
	VV		(8,9*(1,2*1,52))/2		8,117			
	VV		Čerpání vody					
	VV		(7*(1,2*1,3))/2		5,460			
	VV		Součet		149,522			
9	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	149,522	408,00	61 004,98	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354204					
	VV		Stoky					
	VV		(7,08*(1,2*2,8))/2		11,894			
	VV		(2,11*(1,2*2,22))/2		2,811			
	VV		(38,26*(1,2*1,72))/2		39,484			
	VV		(34,53*(1,2*1,36))/2		28,176			
	VV		(3,47*(1,2*1,7))/2		3,539			
	VV		(16,37*(1,2*1,61))/2		15,813			
	VV		Odpčet šachty					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			$-(2*(1,2*2,21))/2$		-2,652			
			$-(2*(1,2*1,72))/2$		-2,064			
			$-(2*(1,2*1,59))/2$		-1,908			
			$-(2*(1,2*1,68))/2$		-2,016			
			$-(2*(1,2*1,03))/2$		-1,236			
			$-(2*(1,2*1,67))/2$		-2,004			
			$-(2*(1,2*1,62))/2$		-1,944			
			Šachty					
			$((2*2)*2,21)/2$		4,420			
			$((2*2)*1,72)/2$		3,440			
			$((2*2)*1,59)/2$		3,180			
			$((2*2)*1,68)/2$		3,360			
			$((2*2)*1,03)/2$		2,060			
			$((2*2)*1,67)/2$		3,340			
			$((2*2)*1,62)/2$		3,240			
			Přípojky dešťových svodů					
			$(1,5*(1,2*1,32))/2$		1,188			
			$(1,5*(1,2*0,93))/2$		0,837			
			$(4,8*(1,2*1,57))/2$		4,522			
			$(7,5*(1,2*1,57))/2$		7,065			
			$(12,5*(1,2*1,52))/2$		11,400			
			$(8,9*(1,2*1,52))/2$		8,117			
			Čerpání vody					
			$(7*(1,2*1,3))/2$		5,460			
			Součet		149,522			
10	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	467,689	61,20	28 622,57	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811131					
			Stoky					
			$7,08*(2*2,8)$		39,648			
			$2,11*(2*2,22)$		9,368			
			$38,26*(2*1,72)$		131,614			
			$34,53*(2*1,36)$		93,922			
			$3,47*(2*1,7)$		11,798			
			$16,37*(2*1,61)$		52,711			
			Odpčet šachty					
			$-2*(2*2,21)$		-8,840			
			$-2*(2*1,72)$		-6,880			
			$-2*(2*1,59)$		-6,360			
			$-2*(2*1,68)$		-6,720			
			$-2*(2*1,03)$		-4,120			
			$-2*(2*1,67)$		-6,680			
			$-2*(2*1,62)$		-6,480			
			Šachty					
			$(2*2)*2,21$		8,840			
			$(2*2)*1,72$		6,880			
			$(2*2)*1,59$		6,360			
			$(2*2)*1,68$		6,720			
			$(2*2)*1,03$		4,120			
			$(2*2)*1,67$		6,680			
			$(2*2)*1,62$		6,480			
			Přípojky dešťových svodů					
			$1,5*(2*1,32)$		3,960			
			$1,5*(2*0,93)$		2,790			
			$4,8*(2*1,57)$		15,072			
			$7,5*(2*1,57)$		23,550			
			$12,5*(2*1,52)$		38,000			
			$8,9*(2*1,52)$		27,056			
			Čerpání vody					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	7*(2*1,3)		18,200			
		VV	Součet		467,689			
11	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	467,689	21,00	9 821,47	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811231					
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	107,509	225,00	24 189,53	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
		VV	Štěrkopískem					
		VV	Stoky					
		VV	7,08*(1,2*0,5)		4,248			
		VV	2,11*(1,2*0,5)		1,266			
		VV	38,26*(1,2*0,5)		22,956			
		VV	34,53*(1,2*0,5)		20,718			
		VV	3,47*(1,2*0,5)		2,082			
		VV	16,37*(1,2*0,5)		9,822			
		VV	"Odpočet objemu potrubí" -103,12*0,0314		-3,238			
		VV	Odpočet šachty					
		VV	-2*(1,2*0,5)		-1,200			
		VV	-2*(1,2*0,5)		-1,200			
		VV	-2*(1,2*0,5)		-1,200			
		VV	-2*(1,2*0,5)		-1,200			
		VV	-2*(1,2*0,5)		-1,200			
		VV	-2*(1,2*0,5)		-1,200			
		VV	-2*(1,2*0,5)		-1,200			
		VV	Šachty					
		VV	(2*2)*2,11		8,440			
		VV	(2*2)*1,62		6,480			
		VV	(2*2)*1,49		5,960			
		VV	(2*2)*1,58		6,320			
		VV	(2*2)*0,93		3,720			
		VV	(2*2)*1,57		6,280			
		VV	(2*2)*1,52		6,080			
		VV	"Odpočet objemu šachet" -(1,62+1,49+1,58+1,57+1,52)*0,7854		-6,110			
		VV	"Odpočet objemu šachet" -0,93*0,0804		-0,075			
		VV	"Odpočet objemu šachet" -2,11*0,4536		-0,957			
		VV	Přípojky dešťových svodů					
		VV	1,5*(1,2*0,45)		0,810			
		VV	1,5*(1,2*0,45)		0,810			
		VV	4,8*(1,2*0,45)		2,592			
		VV	7,5*(1,2*0,45)		4,050			
		VV	12,5*(1,2*0,45)		6,750			
		VV	8,9*(1,2*0,45)		4,806			
		VV	"Odpočet objemu potrubí" -38*0,0177		-0,673			
		VV	Mezisoučet		104,737			
		VV	Pískem					
		VV	Čerpání vody					
		VV	7*(1,2*0,33)		2,772			
		VV	Mezisoučet		2,772			
		VV	Součet		107,509			
13	M	58337303/R	štěrkopísek frakce C/20	t	209,474	255,00	53 415,87	
		VV	104,737*2 'Přepočtené koeficientem množství		209,474			
14	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce C/4	t	5,544	408,00	2 261,95	CS ÚRS 2024 02
		VV	2,772*2 'Přepočtené koeficientem množství		5,544			
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	289,977	72,00	20 878,34	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 VV Stoky 7,08*(1,2*2,2) 2,11*(1,2*1,62) 38,26*(1,2*1,12) 34,53*(1,2*0,76) 3,47*(1,2*1,1) 16,37*(1,2*1,01) Odpočet šachty -2*(1,2*1,61) -2*(1,2*1,12) -2*(1,2*0,99) -2*(1,2*1,08) -2*(1,2*0,43) -2*(1,2*1,07) -2*(1,2*1,02) Přípojky dešťových svodů 1,5*(1,2*0,77) 1,5*(1,2*0,38) 4,8*(1,2*1,02) 7,5*(1,2*1,01) 12,5*(1,2*0,97) 8,9*(1,2*0,97) Akumulační nádrž (6,45*5,65)*4,36 -(3,98*3,08)*0,12 -(3,88*2,98)*0,15 -(3,68*2,78)*0,03 -27,21 Čerpání vody 7*(1,2*0,87) Součet					
					18,691			
					4,102			
					51,421			
					31,491			
					4,580			
					19,840			
					-3,864			
					-2,688			
					-2,376			
					-2,592			
					-1,032			
					-2,568			
					-2,448			
					1,386			
					0,684			
					5,875			
					9,090			
					14,550			
					10,360			
					158,889			
					-1,471			
					-1,734			
					-0,307			
					-27,210			
					7,308			
					289,977			
16	K	174251109	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	128,167	123,00	15 764,54	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251109 VV Akumulační nádrž (6,45*5,65)*4,36 -(3,98*3,08)*0,12 -(3,88*2,98)*0,15 -(3,68*2,78)*0,03 -27,21 Součet					
					158,889			
					-1,471			
					-1,734			
					-0,307			
					-27,210			
					128,167			
17	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	94,372	113,00	10 664,04	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112 VV Na deponii TS Kraslice (20,787+79,445+79,445+149,522+149,522-289,977)/2		94,372			
18	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	94,372	113,00	10 664,04	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651132 VV Na deponii TS Kraslice (20,787+79,445+79,445+149,522+149,522-289,977)/2		94,372			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	188,744	184,00	34 728,90	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 VV 94,372+94,372		188,744			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103 VV (1,87+5,59+14,4+3,65)*0,5 VV (13,36+1,44+12,8+22+1+1+7)*2 VV Součet	m2	129,955	51,00	6 627,71	CS ÚRS 2024 02
21	M	10364101	zemina pro terenní úpravy - ornice VV 129,955*0,15 VV 19,493*1,6 *Přepočteno koeficientem množství	t	31,189	816,00	25 450,22	CS ÚRS 2024 02
22	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1 5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131	m2	129,955	11,00	1 429,51	CS ÚRS 2024 02
23	M	00572410	osivo směs travní parková VV 129,955*0,02 *Přepočteno koeficientem množství	kg	2,599	153,00	397,65	CS ÚRS 2024 02
24	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1 5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403153	m2	129,955	4,08	530,22	CS ÚRS 2024 02
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							7 219,80	
25	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901211 VV 2,4+32+103,12	m	137,520	52,50	7 219,80	CS ÚRS 2024 02
D 4 Vodorovné konstrukce							28 464,59	
26	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111 VV Stoky VV 7,08*(1,2*0,1) VV 2,11*(1,2*0,1) VV 38,26*(1,2*0,1) VV 34,53*(1,2*0,1) VV 3,47*(1,2*0,1) VV 16,37*(1,2*0,1) VV Odpočet šachty VV -2*(1,2*0,1) VV -2*(1,2*0,1) VV -2*(1,2*0,1) VV -2*(1,2*0,1) VV -2*(1,2*0,1) VV -2*(1,2*0,1) VV -2*(1,2*0,1) VV -2*(1,2*0,1) VV Šachty VV (2*2)*0,1 VV (2*2)*0,1 VV (2*2)*0,1 VV (2*2)*0,1 VV (2*2)*0,1 VV (2*2)*0,1 VV (2*2)*0,1 VV (2*2)*0,1 VV Připojky deštových svodů VV 1,5*(1,2*0,1) VV 1,5*(1,2*0,1) VV 4,8*(1,2*0,1) VV 7,5*(1,2*0,1) VV 12,5*(1,2*0,1)	m3	18,898	714,00	13 493,17	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,9*(1,2*0,1)		1,068			
	VV		Akumulační nádrž					
	VV		(3,68*2,78)*0,03		0,307			
	VV		Čerpání vody					
	VV		7*(1,2*0,1)		0,840			
	VV		Zahradní výtokový stojan					
	VV		0,3*0,3*0,1		0,009			
	VV		Součet		18,898			
27	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	1,471	612,00	900,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
	VV		Akumulační nádrž					
	VV		(3,98*3,08)*0,12		1,471			
28	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,027	4 420,00	119,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452313141					
	VV		Zahradní výtokový stojan					
	VV		0,3*0,3*0,3		0,027			
29	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	2,058	662,00	1 362,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351111					
	VV		Akumulační nádrž					
	VV		(3,88+3,88+2,98+2,98)*0,15		2,058			
30	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	2,058	145,00	298,41	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351112					
31	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	1,734	4 530,00	7 855,02	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311141					
	VV		Akumulační nádrž					
	VV		(3,88*2,98)*0,15		1,734			
32	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	8,000	123,00	984,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112112					
33	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	225,00	225,00	CS ÚRS 2024 02
34	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	2,000	286,00	572,00	CS ÚRS 2024 02
35	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	5,000	327,00	1 635,00	CS ÚRS 2024 02
36	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	2,000	153,00	306,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112122					
37	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	2,000	357,00	714,00	CS ÚRS 2024 02
							557 884,20	
D	5		Komunikace pozemní					
38	K	564851011	Podklad ze štěrku tří ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	21,000	245,00	5 145,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
	VV		Dílaždní plocha - výměra dle výkresu zpevněných ploch					
	VV		21		21,000			
39	K	564851111	Podklad ze štěrku tří ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	582,700	225,00	131 107,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
	VV		ŠDb 0/63					
	VV		Asfaltová plocha - výměra dle výkresu zpevněných ploch					
	VV		287		287,000			
	VV		Rozšíření pro obruby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		29*0,3		8,700			
	VV		Mezisoučet		295,700			
	VV		ŠDa 0/32mm					
	VV		Asfaltová plocha - výměra dle výkresu zpevněných ploch					
	VV		287		287,000			
	VV		Mezisoučet		287,000			
	VV		Součet		582,700			
40	K	573111115	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2	m2	287,000	64,10	18 396,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573111115					
	VV		Asfaltová plocha - výměra dle výkresu zpevněných ploch					
	VV		287		287,000			
41	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl 50 mm	m2	287,000	743,00	213 241,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565135111					
42	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	287,000	26,00	7 462,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231111					
43	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř I (ACO 11+), po zhutnění tl 40 mm	m2	287,000	603,00	173 061,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111					
44	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	21,000	451,00	9 471,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110					
	VV		Zpětné použitá dlažba					
	VV		Výměra dle výkresu zpevněných ploch					
	VV		21		21,000			
D	8		Trubní vedení				562 479,58	
45	K	008-x3	D+M+PH Zaslepení stávajícího kanalizačního potrubí	kus	2,000	2 353,05	4 706,10	
46	K	008-x4	D+M+PH Napojení odpadu z filtru na stávající kanalizaci sedlovou odbočkou	kus	1,000	3 045,00	3 045,00	
47	K	008-x5	D+M+PH Napojení přepadu z akumulární nádrže do stávající šachty - jádrové vrtání, likvidace odpadu, utěsnění prostupu	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	
48	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	10,000	88,20	882,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871161211					
49	M	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	10,150	35,70	362,36	CS ÚRS 2024 02
	VV		10*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		10,150			
50	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 110	m	2,400	166,95	400,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871263121					
	VV		0,4*6		2,400			
51	M	28611118	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8	m	6,000	287,70	1 726,20	CS ÚRS 2024 02
52	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	32,000	178,50	5 712,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313121					
	VV		32		32,000			
53	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	32,960	429,45	14 154,67	CS ÚRS 2024 02
	VV		32*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		32,960			
54	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	103,120	187,95	19 381,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871353121					
	VV		83,28+3,47+16,37		103,120			
55	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	106,214	1 072,05	113 866,72	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		103,12*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		106,214			
56	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	12,000	298,20	3 578,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310					
57	M	28651202/R	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 110x45°	kus	12,000	56,70	680,40	
58	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150	kus	6,000	298,20	1 789,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310330					
59	M	28617243	redukce kanalizační PVC-U DN 150/100	kus	6,000	47,25	283,50	CS ÚRS 2024 02
60	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm	m	144,520	24,15	3 490,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722114					
	VV		2,4+32+103,12+7		144,520			
61	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	10,000	23,10	231,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111					
62	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	2,400	23,10	55,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892271111					
63	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	135,120	30,45	4 114,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111					
	VV		32+103,12		135,120			
64	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	9 042,60	9 042,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111					
65	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	5,000	1 240,05	6 200,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894414111					
66	M	59224548	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 50cm	kus	5,000	11 132,10	55 660,50	CS ÚRS 2024 02
67	M	59224348	těsnění elastomerové pro spjení šachetních dílů DN 1000	kus	10,000	252,00	2 520,00	CS ÚRS 2024 02
68	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	5,000	1 005,90	5 029,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894411311					
69	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	5,000	2 646,00	13 230,00	CS ÚRS 2024 02
70	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	5,000	726,60	3 633,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894414211					
71	M	59224539	deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 100/62,5x20cm	kus	5,000	4 515,00	22 575,00	CS ÚRS 2024 02
72	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	3 740,10	18 700,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112					
73	M	55241402/R	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání - spec dle výpisu šachet	kus	5,000	18 000,00	90 000,00	
74	K	894812116	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/200 přímý tok	kus	1,000	1 581,30	1 581,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812116					
75	K	894812131	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm	kus	1,000	886,20	886,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812131					
76	K	894812141	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus	1,000	730,80	730,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812141					
77	K	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	81,90	81,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812149					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	894812163	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812163	kus	1,000	3 105,90	3 105,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
79	K	008-x1	D+M+PH Filtrační šachta vč poklopu - spec dle TZ odst 2 2 3	kus	1,000	11 392,50	11 392,50	
80	K	008-x2	D+M+PH Akumulační betonová nádrž s užitným objemem 14,65m3 vč nástavce a poklopu - spec dle TZ a výkresu akumulační nádrže	soubor	1,000	120 750,00	120 750,00	
81	K	008-x6	D+M+PH Zahradní výtokový stojan nerezový + kohout + hadicová spojka	kus	1,000	3 675,00	3 675,00	
82	K	008-x7	D+M+PH Ponorné čerpadlo - Q=2,3m3/hod, H=30m, P=1,07kW + plovoucí sání + plovák	kus	1,000	12 075,00	12 075,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							71 588,89	
83	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111	m	20,000	85,00	1 700,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
VV Výměra dle TZ odst 2 5 1								
VV 20								
84	K	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735126	m	20,000	715,00	14 300,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
VV Výměra dle TZ odst 2 5 1								
VV 20								
85	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054451	m2	21,000	89,90	1 887,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
VV Výměra dle výkresu zpevněných ploch								
VV 21								
					21,000			
86	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213	m	29,000	403,00	11 687,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
VV Výměra dle TZ odst 2 5 2								
VV 29								
					29,000			
87	M	59217032	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm	m	31,900	184,00	5 869,60	CS ÚRS 2024 02
VV 29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství								
					31,900			
88	K	919122112	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919122112	m	19,663	58,20	1 144,39	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
VV 15,666+3,997								
					19,663			
89	K	009-x1	D+M+PH Utěsnění pracovních spár živičného krytu	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
D 997 Přesun sutě							44 122,60	
90	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501	t	220,613	164,00	36 180,53	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
VV Na deponii TS Kraslice								
VV 220,613								
					220,613			
91	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509	t	882,452	9,00	7 942,07	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
VV 220,613*4								
					882,452			
D 998 Přesun hmot							591 581,49	
92	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	269,759	1 163,00	313 729,72	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101								
93	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	269,759	1 030,00	277 851,77	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276124								
D PSV Práce a dodávky PSV							61 545,18	
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								
94	K	721242803	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 110	kus	6,000	198,45	1 190,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242803								
95	K	721242105	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110	kus	6,000	772,80	4 636,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242105								
96	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	0,009	5 825,40	52,43	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721201								
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							35 000,00	
97	K	741-x1	D+M+PH Kabel CYKY-J 3x2,5mm pro napojení ponorného čerpadla s napojení na vnitřní rozvody , zališťováním, stavební přípomocí, revizí, apod	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
D 764 Konstrukce klempířské								
98	K	764518422	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	3,000	530,00	1 590,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518422								
VV					0,5*6	3,000		
99	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	%	1 590,000	0,84	1 335,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764201								
D M Práce a dodávky M							17 739,65	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							17 739,65	
100	K	460171162	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	14,000	110,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171162								
101	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,600	95,30	533,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460371121								
102	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	5,600	125,00	700,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113								
VV					14*0,4	5,600		
103	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	22,400	26,20	586,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341121								
VV					Na TS Kraslice	22,400		
VV					5,6*4			
104	K	460451132	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 30 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	14,000	20,10	281,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460451132								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	460571111	Rozprostření a urovnání ornice strojně včetně přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m při souvislé ploše, tl. vrstvy do 20 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460571111	m2	28,000	67,20	1 881,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	14*2		28,000			
106	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice 28*0,15 4,2*1,6 'Přepočtené koeficientem množství	t	6,720	816,00	5 483,52	CS ÚRS 2024 02
		VV			4,200			
		VV			6,720			
107	K	460581121	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460581121	m2	28,000	18,50	518,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC						
108	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661512	m	14,000	215,00	3 010,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC						
109	K	460791212	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791212	m	16,000	53,30	852,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC						
110	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 40/50mm	m	16,800	24,30	408,24	CS ÚRS 2024 02
		VV	16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,800			
111	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469981111	t	6,725	289,00	1 943,53	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC						

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

ZS Kraslice - Modernizace bazénu a šaten

STASKO plus, spol.s.r.o.

Rok 2026 - týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
01.2.1 Stavební část																																																
01.2.2 elektro instalace																																																
01.2.3 vzduchotechnika																																																
02 Modernizace baz. a šat.																																																
03 Vodohospodářská část																																																
Rok 2027 - týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35													
01.2.1 Stavební část																																																
01.2.2 elektro instalace																																																
01.2.3 vzduchotechnika																																																
02 Modernizace baz. a šat.																																																
03 Vodohospodářská část																																																

Časový harmonogram je pouze orientační a přesný harmonogram bude zpracován po podepsání SOD.