

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2025/1517/OSIO

*uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha
4 č. 28R-949/2025 ze dne 17.12.2025*

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4 na základě zmocnění Radou
MČ Praha 4 dle usnesení č. 28R-949/2025 ze dne 17.12.2025

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jakub Dvořák, vedoucí OSIO

Ing. Iveta Šímová, referent OSIO

IČO: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: NOBILES s.r.o.

se sídlem: Mátová 194, 104 00 Praha 10

zapsaný v OR sp.zn. C59887 vedená Městským soudem v Praze

zastoupený jednatelem Milanem Stehlíkem

IČO: 25671375

DIČ: CZ 25671375

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1.1. Dne 3.11.2025 byla se zhotovitelem NOBILES s.r.o., Mátová 194, 104 00 Praha 10, IČO 25671375 uzavřena smlouva o dílo č. SML/2025/1517/OSIO na plnění představující veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem „**BD Boleslavova 415/42 – oprava sklepních kójí**“.

1.2. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření a zúžení předmětu díla a změna ceny díla.

1.3. Dodatkem se předmět díla rozšiřuje o vícepráce, spočívající ve změně klasifikace materiálu odbourávaných podlah, potřebě meziskládky při přemísťování výkopku nošením, v navýšení vybíraného odpadu z komínových sopouchů, ve změně souvrství podlah a tím rozměrové přizpůsobení kovových konstrukcí sklepních kójí výškám jednotlivých zaklenutí stropů, nahrazení části kameninového kanalizačního potrubí za nové včetně provedení proplachu a inspekci TV kamerou a v provedení kovové stěny s otevíravou mříží před schody do sklepů. Méněpráce spočívají v neprovedení položek, které nebudou realizované v důsledku provedení víceprací.

Cenová nabídka zhotovitele na vícepráce a rozpočet méněprací je přílohou č.1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

II. Cena díla

2.1. Cena díla ze smlouvy: 2.530.331,16 Kč bez DPH
 303.639,74 Kč 12%DPH
 2.833.970,90 Kč s DPH.

Cena víceprací činí 478.431,49 Kč bez DPH, cena méněprací činí 128.634,34 Kč bez DPH. Rozdílem je nárůst ceny o 349.797,15 Kč bez DPH.

Celková cena díla po započtení víceprací a méněprací je 2.880.128,31 Kč bez DPH, cena vč. 12% DPH je 3.225.743,71 Kč.

2.2. Celková cena za dílo po započtení více a méněprací:
 2.880.128,31 Kč bez DPH
 345.615,40 Kč DPH 12%
 3.225.743,71 Kč vč. DPH.

III. Závěrečná ustanovení


3.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2025/1517/OSIO ze dne 3.11.2025 zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

3.3. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze dne - 6 -01- 2026


za objednatele
Jan Hušbauer
místostarosta městské části Praha 4



za zhotovitele
Milan Stehlík
jednatel NOBILES s.r.o.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele na vícepráce a rozpočet méněprací

REKAPITULACE STAVBY- ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRACÍ

Kód: 25-09

Stavba: BD Boleslavova 415 - úpravy 1.PP vícepráce

KSO:
Místo: Praha 4

CC-CZ:
Datum: 10.12.2025

Zadavatel:
MČ Praha 4 - OSIO

IČ: 00063584
DIČ:

Zhotovitel:
NOBILES s.r.o., Máťová 194/30, 104 00 Praha 10 Křeslice

IČ: 25671375
DIČ: CZ25671375

Projektant:
KREPIDOMA s.r.o.

IČ: 29132584
DIČ:

Zpracovatel:
KREPIDOMA s.r.o.

IČ: 29132584
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	478 431,49
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	478 431,49	57 411,78

Cena s DPH	v CZK	535 843,27
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25-09

Stavba: BD Boleslavova 415 - úpravy 1.PP vícepráce

Místo: Praha 4

Datum: 10.12.2025

Zadavatel: MČ Praha 4 - OSIO

Projektant: KREPIDOMA s.r.o.

Zhotovitel: NOBILES s.r.o., Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 Křeslice

Zpracovatel: KREPIDOMA s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		478 431,49	535 843,27	
25-09	BD Boleslavova 415 - úpravy 1.PP vícepráce	478 431,49	535 843,27	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRACÍ

Stavba:

BD Boleslavova 415 - úpravy 1.PP vícepráce

KSO:

Místo: Praha 4

Zadavatel:

MČ Praha 4 - OSIO

Zhotovitel:

NOBILES s.r.o., Máťová 194/30, 104 00 Praha 10 Křeslice

Projektant:

KREPIDOMA s.r.o.

Zpracovatel:

KREPIDOPMA s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 10.12.2025

IČ:

00063584

DIČ:

IČ:

25671375

DIČ:

CZ25671375

IČ:

29132584

DIČ:

IČ:

29132584

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

478 431,49

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
478 431,49

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
0,00
57 411,78

Cena s DPH

v CZK

535 843,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Boleslavova 415 - úpravy 1.PP vícepráce

Místo: Praha 4

Datum: 10.12.2025

Zadavatel: MČ Praha 4 - OSIO

Projektant: KREPIDOMA s.r.o.

Zhotovitel: NOBILES s.r.o., Máťová 194/30, 104 00 Praha 10 Křeslice

Zpracovatel: KREPIDOMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

478 431,49

HSV - Práce a dodávky HSV	197 396,61
1 - Zemní práce	7 956,00
2 - Zakládání	6 612,00
5 - Komunikace pozemní	56 041,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 334,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	93 928,75
998 - Přesun hmot	2 524,00
PSV - Práce a dodávky PSV	232 494,88
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	69 153,88
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	6 540,00
767 - Konstrukce zámečnické	156 801,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	39 040,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 500,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	9 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: BD Boleslavova 415 - úpravy 1.PP vícepráce

Místo: Praha 4
Zadavatel: MČ Praha 4 - OSIO
Zhotovitel: NOBILES s.r.o., Máťová 194/30, 104 00 Praha 10 Křeslice

Datum: 10.12.2025
Projektant: KREPIDOMA s.r.o.
Zpracovatel: KREPIDOMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 478 431,49

D HSV Práce a dodávky HSV 197 396,61

D 1 Zemní práce 7 956,00

1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 - odtěžení zeminy pod cihel. podlahou - Bp07 a Bp08	m3	2,000	751,00	1 502,00	
2	K	161111502	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m	m3	2,000	669,00	1 338,00	
3	K	162211201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - Bp07 a Bp08	m3	2,000	287,00	574,00	
4	K	162211209	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201	m3	8,000	252,00	2 016,00	
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,000	309,00	618,00	
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	20,000	23,00	460,00	
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,000	362,00	1 448,00	

D 2 Zakládání 6 612,00

12	K	271562211	Podsyp pod dlažbu se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm - Sp02	m3	3,800	1 740,00	6 612,00	
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	--

D 5 Komunikace pozemní 56 041,86

20	M	59246043	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 40mm přírodní	m2	170,340	329,00	56 041,86	
----	---	----------	--	----	---------	--------	-----------	--

VV 167*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 170,340

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 334,00

89	K	952903008 - R	Čištění budov odstranění nečistot z těžko přístupných míst - světlíku - Bp17 - příplatek za rozsah odpadu	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	
35	K	962023390	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 - mezi chodbou 0,02 a 0,03 - navýšení výměry	m3	0,500	1 994,00	997,00	
90	K	965031131-R	vybourání skalního podloží z podlah 0.10 a 0.09, cca 5 cm a bourání skály pod ocelový prahový profil HEA100 ozn. 01a/z a 01b/z cca 20 cm	m2	44,400	350,00	15 540,00	

VV 0,10+0,09 19+21,9=40,9m2 + 3,1+0,4=3,5 m2 44,400

37	K	965032121	Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených nastojato, plochy do 1 m2 - místnost 0,04 zdvojená cihlová podlaha - navýšení výměry	m2	14,000	162,00	2 268,00	
38	K	965042141	Bourání mazanin betonových na novém ležatém potrubí kanalizace - navýšení výměry	m3	0,500	4 058,00	2 029,00	

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 93 928,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
44	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	11,500	668,00	7 682,00		
91	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručním pro budovy a haly výšky do 6 m - doplatek k pol. č. 997013111	t	53,181	341,00	18 134,72		
VV					41,681+11,5				53,181
45	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,500	302,00	3 473,00		
92	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	53,181	438,00	23 293,28		
VV					41,681+11,5				53,181
46	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	218,500	14,00	3 059,00		
47	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	10,950	2 285,00	25 020,75		
48	K	997013843	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 12 01 16	t	0,550	24 120,00	13 266,00		
D					998	Přesun hmot		2 524,00	
49	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m	t	2,000	1 262,00	2 524,00		
D					PSV	Práce a dodávky PSV		232 494,88	
D					721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace		69 153,88	
93	K	721173403.OSM	dodávka a montáž svodné PVC ležaté kanalizace DN 160 (KG-Systém, SN4)	m	5,000	709,97	3 549,85		
94	K	721173402.OSM	dodávka a montáž nové PVC svodné kanalizace DN 125 (KG-Systém SN4)	m	1,000	621,80	621,80		
95	M	OSM.223830	KGUS přech. kam/PVC DN 200 SN8	kus	1,000	2 188,76	2 188,76		
96	M	OSM.221700	KGR redukce DN 125/110 SN8	kus	1,000	96,63	96,63		
97	M	OSM.222710	KGR redukce DN 160/125 SN8	kus	1,000	100,31	100,31		
98	M	OSM.222240	KGB koleno DN 160/87st. SN8	kus	1,000	271,53	271,53		
99	K	175111109 - R	Obsypání kanal. potrubí, ručně, KG DN 160	m	5,000	350,00	1 750,00		
100	K	894215111 - R	Zhotovení revizní šachty z bet. cihel, nebo monol. betonu, vč. dodávky a montáže poklopu pro čistící kanálky na stávajícím kameninovém rozvodu ležaté kanalizace	kus	4,000	6 840,00	27 360,00		
101	K	721110809	Demontáž prasklého stávajícího kameninového potrubí DN 200-300	m	5,000	243,00	1 215,00		
102	K	721910922 - R	Pročištění ležatého kameninového potrubí DN 200-300, vč. likvidace odpadu a následné kamer. zkoušky	m	20,000	1 600,00	32 000,00		
D					722	Zdravotecnika - vnitřní vodovod		6 540,00	
103	K	722130804 - R	Oprava stávajícího rozvodu vody + dodávka objímek 32 a 110 + dodávka tepelné izolace 32x9 mm	kpl	1,000	6 540,00	6 540,00		
D					767	Konstrukce zámečnické		156 801,00	
104	K	767662210.1 - R	Dodávka a montáž dveřních mříží otvíravých, 900/1970 mm, + stěny drátěnou sítí černé u vchodu na dvorek	kpl	1,000	29 600,00	29 600,00		
105	K	767662210.2 - R	Dodávka a montáž dveřních mříží otvíravých, 900/1970 mm, v chodbě 0,02 04/z a výplně s drátěnou sítí	kpl	1,000	35 800,00	35 800,00		
106	K	767662210.3 - R	Příplatek za vytvoření modulů výplní stěn sklepních kójí (rozpuštění jednotlivých stěn drátěných sítí) - manipulace do suterénu	kus	30,000	1 850,00	55 500,00		
58	K	767810113 - R	D+M větracích mřížek fasádních, 045/0,45 m, vč. systémového nátěru v barvě fasády - 03/z - příplatek za pracnost (vsazení do stáv. plech. dveří)	kus	1,000	1 280,00	1 280,00		
59	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg - Sp05 (01x/z) - navýšení výměry	kg	100,000	62,00	6 200,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	M	13010950 - R	žárově zinkovaná ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 100, vč. kotevního materiálu - Sp05 - navýšení výměry	t	0,100	144 560,00	14 456,00	
61	K	767996703	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg 500 demonráž dvou trezorů - navýšení výměry	kg	450,000	21,00	9 450,00	
62	K	998767111	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m - dopočet dle skutečnosti	t	2,100	2 150,00	4 515,00	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							39 040,00	
77	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník - vyčištění sopouchů - Sp10 (zvětšený rozsah)	hod	10,000	452,00	4 520,00	
78	K	HZS1442	Hodinové zúčtovací sazby - svářeč kvalifikovaný, práce s autogenem při demontáži kotle a trezoru - Bp15, Bp16 - (zvětšený rozsah)	hod	40,000	863,00	34 520,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							9 500,00	
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce							9 500,00	
80	K	01000100.1	Výrobní dokumentace vč. zaměření vyráběných prvků (zámečnické kce) - navýšení na atypické řešení	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST NEPROVEDENÉ PRÁCE

Stavba:

BD Boleslavova 415 - úpravy 1.PP - neprovedené práce

KSO:

Místo: Praha 4

Zadavatel:

MČ Praha 4 - OSIO

Zhotovitel:

NOBILES s.r.o., Máťová 194/30, 104 00 Praha 10 Křeslice

Projektant:

KREPIDOMA s.r.o.

Zpracovatel:

KREPIDOPMA s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu odminkv.urs.cz.

CC-CZ:

Datum: 10.12.2025

IČ:

00063584

DIČ:

IČ:

25671375

DIČ:

CZ25671375

IČ:

29132584

DIČ:

IČ:

29132584

DIČ:

Cena bez DPH

-128 634,34

DPH základní

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

snížená

-128 634,34

12,00%

-15 436,12

Cena s DPH

v CZK

-144 070,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Boleslavova 415 - úpravy 1.PP - neprovedené práce

Místo: Praha 4

Datum: 10.12.2025

Zadavatel: MČ Praha 4 - OSIO

Projektant: KREPIDOMA s.r.o.

Zhotovitel: NOBILES s.r.o., Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 Křeslice

Zpracovatel: KREPIDOMA s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-128 634,34
HSV - Práce a dodávky HSV	-107 534,34
2 - Zakládání	-22 908,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-15 467,70
5 - Komunikace pozemní	-69 158,04
PSV - Práce a dodávky PSV	-21 100,00
767 - Konstrukce zámečnické	-21 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: BD Boleslavova 415 - úpravy 1.PP - neprovedené práce

Místo: Praha 4
Zadavatel: MČ Praha 4 - OSIO
Zhotovitel: NOBILES s.r.o., Máťová 194/30, 104 00 Praha 10 Křeslice

Datum: 10.12.2025
Projektant: KREPIDOMA s.r.o.
Zpracovatel: KREPIDOMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-128 634,34	
D HSV Práce a dodávky HSV							-107 534,34	
D 2 Zakládání							-22 908,60	
11	K	271532213	Podsyp pod pod dlažbu se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm, v tl. 50 mm - Sp02	m3	-9,900	2 314,00	-22 908,60	
VV 165,0*0,05					8,250			
VV 8,25*1,2 "Přepočtené koeficientem množství					9,900			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							-15 467,70	
16	K	310238211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou - Sp01 (zrušená zazdívka v m.č. 0.04)	m3	-1,200	8 520,00	-10 224,00	
18	K	349231811	Přizdívka z cihel ostění ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm - Sp08	m2	-3,300	1 589,00	-5 243,70	
D 5 Komunikace pozemní							-69 158,04	
20	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	-170,340	406,00	-69 158,04	
VV 167*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					170,340			
D PSV Práce a dodávky PSV							-21 100,00	
D 767 Konstrukce zámečnické							-21 100,00	
57	K	767662210 - R	Dodávka a montáž dveřních mříží otvíravých, 900/1970 mm, žárově zinkované - 04/z	kpl	-1,000	21 100,00	-21 100,00	

