Soupis stavebních prací

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 117054 - Hradec Králové - Labská kotlina - Parkour - Workout

	Jedn.	Počet jend.	Jednotk. cena	Dodávka	Montáž	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
Odkopání terénu do hl. 35 cm (pro skladbu S1)	m2	185	392,00	[redacted]				
Odkopání terénu do hl. 25 cm (pro skladbu S2)	m2	355	280,00					
D+M betonový obrubník tl. 80 mm do betonového lože	bm	122	356,00					
Zhutnění pláně	m2	180	26,50					
Hutněný štěrk fr. 32/63 tl. 150 mm	m2	180	125,00					
Betonová deska tl. 150 mm, beton C20/25 s KARI sítí 150/150/6	m2	180	775,00					
Řezání dilatačních spar v betonové desce	bm	54	149,00					
Zhutnění pláně	m2	343	26,50					
Zhutněný štěrk fr. 0/32 tl. 190 mm	m2	343	153,00					
Zhutněný štěrk fr. 0/4 mm tl. 30 mm	m2	343	27,50					
Zřízení základů včetně výkopů a bednění								
patka A - Ø500 mm, hl. 0,8 s osazeným kruhovým bedněním Ø250 mm	ks	12	817,00					
patka B - Ø450 mm, hl. 0,6 s osazeným kruhovým bedněním Ø250 mm	ks	21	951,00					
patka C- Ø400 mm, hl. 0,5 s osazeným kruhovým bedněním Ø200 mm	ks	22	450,00					
betonové desky tl. 200 mm vyztužené KARI sítí 6/6-100/100 včetně bednění a zhutněného štěrku tl. 150 mm	m2	8,6	1 120,00					
D+M patka ze ZB tvárnic 250/500/250 včetně výplně betonem	ks	6	432,00					
D+M patka ze ZB tvárnic 400/500/250	ks	3	462,00					
Doplnění ornice a osetí travním semenem	m2	279	222,00					
Rekultivace ploch dotčených stavbou	kpl	1	25 000,00					
PARKOUROVÉ HŘIŠTĚ "FLUX" - VYBAVENÍ	kpl	1						
STREET WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ "RVL13 INDIVIDUAL"	kpl	1						
DUBOVÉ TRÁMY	ks	2						
ODPADKOVÉ KOŠE	ks	2						
INFOCEDULE	ks	1						
BEZPEČNOSTNÍ POVRCH EPDM PARKOUR	m2	343						
BEZPEČNOSTNÍ POVRCH EPDM WORKOUT	m2	180						
CERTIFIKACE	kpl	1						
DOPRAVA	kpl	1						
Cena celkem								**2 444 814,00**