

DODATEK č. 2 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2025/ORI/S/0114 uzavřené dne 23.4.2025
(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních:

(dále jen „objednatel“)

a

2. AWT Rekulivace a.s.

místo podnikání/sídlo: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777
zastoupen: Kamilem Holendou, předsedou představenstva
Jiřím Babišem, místopředsedou představenstva
IČO: 47676175
DIČ: CZ47676175
bankovní spojení: ING Bank n.v., o.s. Praha 9
číslo účtu: 1000507105/3500

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 164 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“):

Stavbyvedoucí: [REDACTED]

Tel., e-mail: [REDACTED]

Číslo autorizace ČKAIT: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „smluvní strany“)

II.

Základní ustanovení

1. V souladu s ust. § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smluvní strany uzavřely dne 23.4.2025 smlouvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „**Propustky - "Propustek 105c - P1 na ul. Lidická" a "Propustek u skateparku"**“.

2. Dne 26.11.2025 byl se společností AWT Rekultivace a.s. uzavřen DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2025/ORI/S/0114 uzavřené dne 23.4.2025, který zahrnoval nezbytné vícepráce a zároveň méněpráce. Při sestavování rozpočtu došlo k administrativnímu pochybení, kdy bylo pozměněno několik položek dodatku.

3. Smluvní strany se dohodly na opravě ceny díla včetně opravy přílohy a uzavření dodatku ke smlouvě.

III.

Předmět dodatku

V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 5, se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. – „Cena díla“, odst. 1, smlouvy.

I. Nové znění čl. V. odst. 1 – „Cena díla“, smlouvy:

	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena celkem v Kč vč. DPH
Původní cena "Propustek 105c - P1 na ul. Lidická"	1 332 697,80	279 866,54	1 612 564,34
Původní cena "Propustek u skateparku"	819 438,39	172 082,06	991 520,45
Původní cena ze smlouvy	2 152 136,19	451 948,60	2 604 084,79
Zúžení "Propustek 105c-P1 na ul. Lidická"	-13 455,00	-2 825,55	-16 280,55
Rozšíření "Propustek u skateparku"	279 913,26	58 781,78	338 695,04
Zúžení "Propustek u skateparku"	-212 810,00	-44 690,10	-257 500,10
Cena celkem dle Dodatku č. 1 a 2	2 205 784,45	463 214,73	2 668 999,18

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona o registru smluv), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění Dodatku v registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).
3. V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona.
4. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v Dodatku tak, jak jsou v Dodatku uvedeny a prohlašují, že nakládání s Dodatkem obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.
5. Dodatek je uzavřen elektronicky.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Vzájemné vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním tohoto dodatku, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalších obecně závazných právních předpisů.
8. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 2344/63. ze 17. 12. 2025.
9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:
Opravené položkové rozpočty VCP a MNP

V Orlové dne:




Lenka Brzyszkowská
starostka města

V Petřvaldu dne:



Kamil Holenda,
předseda představenstva



Jiří Babiš
místopředseda představenstva

Rekapitulace

	VCP	MPC	
SO 201.1 Panelový příjezd (POL. 17, 18, 19 jsem odpočty dal do tohoto rozpočtu jinak patří do 201.1)	76 012,27		0
SO 210 Propustek skatepark Horní Lutyně – stavební údržba zdí, zídka			-57 590,00
SO 201.2 Propustek u letního kina – stavební údržba čela propustku, povodní strana	203 900,99		-155 220,00
SO201 Propustek ev. č. 105c-P1			-13 455,00
CELKEM BEZ DPH	279 913,26 Kč	-226 265,00 Kč	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 201.1 Panelový příjezd

KSO:

Místo: Orlová Skatepark

CC-CZ:

Datum: 15. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

76 012,27

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	0,00	21,00%	0,00
	snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

76 012,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 201.1 Panelový příjezd

Místo:

Orlová Skatepark

Datum:

15. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

76 012,27

HSV - Práce a dodávky HSV

76 012,27

1 - Ze Celkem

76 012,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 201.1 Panelový příjezd

Místo: Orlová Skatepark

Datum: 15. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

76 012,27

D HSV Práce a dodávky HSV

76 012,27

D 1 Celkem

76 012,27

Soupis prací objektu				Původní cena dle kontrol. rozpočtu dle OTSKP 2022									
24-019 PD propustky - skatepark Horní Lutyně				SO 210				-57 590,00 Kč					
SO 210 Propustek skatepark Horní Lutyně – stavební údržba zdi, zidka								0,00 Kč					
Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava						
					Jednotková	Celkem	Méně práce			Více práce			
2	3	4	5	6	7	8	Množství	Rozdíl	Rozdíl cena	Množství	Rozdíl	Rozdíl cena	
9	10	11	12	13	14								
0 Všeobecné konstrukce a práce													
327325		ZDI OPERNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBREŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	5,325	7 800,00	41 535,00	SoD	2,775	2,550	-19890,00	0,000	0,000	0,00
<p><i>Opěrná zídka návodní strana vpravo, dl. 5,0m 10,50*0,30+0,30*1,45*5,00 = 5,325 [A], 2,55m3 MPC</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání cerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci cerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (iztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbednovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vc. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, 													
327365		VÝZTUŽ ZDI OPERNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBREŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	0,732	65 000,00	47 580,00	SoD	0,152	0,580	-37700,00	0,000	0,000	0,00
<p><i>Opěrná zídka návodní strana vpravo, dl. 5,0m (odhad) 6,10*0,120 = 0,732 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závesných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti víhům bludných proudů, vyvedení do měricích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, 													
Celkem							-57 590,00 Kč						

11	467314	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláne a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tloušťky - dodávka a položení dlažby z lomového kamene do predepsaného tvaru - spárování, tesnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyžaduje se samostatně položkami SD 45 <p>STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO BETONU C25/30</p>	M3	1,500	5 200,00	7 800,00	SoD	1,500	0,000	0,00	1,500	0,000	0,00
6	62631	<p>Práh levý břeh (1,5*1,25*1,0)*0,8*0,5 = 0,750 [A] Práh pravý břeh (1,5*1,25*1,0)*0,8*0,5 = 0,750 [B] Mezisoučet = 1,500 [C]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podperné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnicí cel, kapes, nátluků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplnkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnicí prvku a doplnkových konstrukcí, - nátery zabránující soudržnost betonu a bednění, - výplň, tesnění a tmelení spar a spoju, - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základu <p>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STÁŘYM A NOVÝM BETONEM</p>	M2	15,000	2 580,00	38 700,00	SoD	0,000	15,000	-38700,00	0,000	0,000	0,00
7	78311	<p>Stávající čelo propustku 15,0 = 15,000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku veškerého materiálu potřebného pro predepsanou úpravu v predepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva - položení vrstvy v predepsané tloušťce - potřebná lešení a podperné konstrukce <p>Přídružená stavební výroba PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTEREM JEDNOVRST</p>	M2	0,100	4 200,00	420,00	SoD	0,000	0,100	-420,00	0,000	0,000	0,00
9	917223	<p>Ochrana výztuže čela, odhad 0,10 = 0,100 [A]</p> <p>- položky náteru zahrnují kompletní povlaky (i ruznobarevné), včetně úprav podkladu (odmaštění, odrezávání, odstranění starých náterů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení náteru predepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</p> <p>Ostatní konstrukce a práce SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 100MM</p>	M	10,000	690,00	6 900,00	SoD	12,000	0,000	0,00	12,000	2,000	1380,00
15	938444	<p>Lemování kam. dlažby 2*5,0 = 10,000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech predepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i bocní betonovou operku. <p>ČIŠTĚNÍ ZDIVA OTŘESKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 BARU</p>	M2	15,000	450,00	6 750,00	SoD	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00
16	966164	<p>Stávající čelo propustku 15,0 = 15,000 [A]</p> <p>položka zahrnuje očištění predepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</p> <p>BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM</p>	M3	1,050	3 500,00	3 675,00	SoD	1,050	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00
R	XXXX	<p>Odbourání čela propustku (odhad) 5,0*0,6*0,35 = 1,050 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <p>Nové položky dle OTSKP 2024 VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE DN100 V KAMENĚ DLAŽBĚ</p>	KS	0,000	2 500,00	0,00	SoD	0,000	0,000	0,00	3,000	3,000	7500,00
19	17581	<p>návrh ceny Výústění drenáže v čele a na pravém břehu</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní zřízení výústění drenáže DN100 v kamenné zádižbě odlaždní čela propustku a odlaždní břehu korvy toku <p>Nadstavění propustku z trubky plastové DN1500 se seliznutým čelem osazené do stávajícího hrdla bet. trubního propustku se zatěsněním a s uložením výtoku na bet. patku s. 0,5m, dl. 2,0m, v. min. 0,40m</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací predepsaného materiálu a predepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé serlznutí) - nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování. <p>Obsyp potrubí a objektu z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p>	M3	0,000	883,70	0,00	OTSKP 80%	0,000	0,000	0,00	3,750	3,750	3313,89
28641278R		<p>Obsyp a zásep nové položené navazující trouby propustku ze ŠD nakupované</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vc. hutnění ve zvláštních podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dospávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p>Způsob měření:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zemina vytlačena potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodčítá 	m	25120		URS 80%					3,000	3,000	75360,00
132211401		<p>3 metry sklolaminátového potrubí, cena dle "URS II/2025 pro DN 1600 číslo cenové nabídky 255493 dodavatele Technoma a.s. Pořizovací cena: 66 150Kč + doprava předpoklad 25000 Kč</p> <p>Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně</p>	m3	1856		URS 80%				6,000	6,000	11136,00	
966072811		Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	93,6		URS 80%				40,000	40,000	3744,00	
348171135		Montáž rámového oplocení v přes 2 m	m	168,8		URS 80%				40,000	40,000	6752,00	
62503000		Složité terén staveniště (složité terén na výtokové straně propustku) cena stanovena individuálně, Kros4 nestanovuje jednotkovou cenu CAT 305E 24h á 800Kč/hod tj. 19 200Kč Dělník 24h á 300Kč/hod tj. 7 200Kč Čerpadlo, elektrocentrála 9h á 400Kč tj. 3 600 Kč	kpl	30000		URS individ.				1,000	1,000	30000,00	
891552421R		Montáž koncových klapek PE-HD na kolmou stěnu DN 1500 (montáž dopoje) Montáž sklolaminátu na stavající potrubí z betonu	kus	5848		URS 80%				1,000	1,000	5848,00	
6	131734	<p>HLoubění JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 5KM</p> <p>Výkop pod L. zdivo 1,5*8*1 VCP</p> <p>Čelo propustku (odhad) 1,5*7,5*1,1 = 12,375 [A] Bet. práh přívodní strana (1,95*1,70)*1,25 = 4,563 [B] Kam. dlažba 8,0*0,35 = 2,800 [C] Mezisoučet = 19,738 [D]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávků nezapažených i zapažených - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vc. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni - znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění korenu a napaďvek - pažení, vzepření a rozeprání vc. prepažování (výjma štetových sten) - úpravy, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávků (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vyžadují se v položce 0141** 	M3	19,738	680,00	13 422,00	SoD				9,000	9,000	6120,00

1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TEŽITELNOSTI Výkop pod L zdiemi 1,5*6*11,6/m3 tj. 14,4t VCP dle pol. 13183 19,75*2,0 = 39,500 [A] 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tonou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	39,500	60,00	2 370,00	SoD	14,400	14,400	864,00
7	27157	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TEŽENÉHO Výkop pod L zdiemi 1,5*6*1 VCP Vyrovnávací podsyp podkl. betonu 12,60*0,10 = 1,260 [A] položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	1,260	3 500,00	4 410,00	SoD	9,000	9,000	31500,00
								-155 220,00	203 900,99	



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba: 24-019 PD propustky – ul. Lidická, Orlová

SO201

Rozpočet: SO201 Propustek ev. č. 105c-P1

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			MPC				
39	917223		SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍŘ 100MM	M	- 19,500	690,00	- 13 455,00
			<i>Lemov. kam. dlažby, lem. vozovky 10,0+7,0+2*4,0+4*3,0 = 37,000 [A]</i>				
			Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i bocní betonovou operku.				
						MPC	- 13 455,00

Cenová soustava

SoD