

Ostatní informace

Název firmy:	DŘEVO-MÁLEK s.r.o.
IČO:	25509420
Kód zakázky:	129584
Název OJ:	Šternberk

SUJ + výčet oddělení		
Revír Laštany (07) ODD: 621; 623; 625 - 637; 706 - 743		
Revír Bělkovice (08) ODD: 506; 520 - 522; 624; 801 - 839		
Kontaktní osoba:		
SD	Výčet dřevin ve skupině dřevin	%
SM	SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX	26,0%
JD	JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX	10,0%
DG	DG	1,0%
BO	BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX	10,0%
MD	MD, MDX	20,0%
BK	BK	21,0%
JS, JV	JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU	1,0%
DB	DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER	7,0%
OR, TR	OR, ORC, TR	0,0%
BR	BR, BRP	1,0%
OL	OL, OLS, OLZ	1,0%
TP	TP, TPC, TPX, TPS	0,0%
OsL - T	HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX	1,0%
OsL - M	LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR	1,0%
Celkem		100,0%
Na zakázce se nevyskytují chráněná území.		
Na revírech Laštany a Bělkovice se nachází značné množství frekventovaných turistických a cyklistických tras, kdy je kladen důraz na označení pracoviště.		
Přesné vymezení těžby, přibližování, manipulace a případného omezení bude upřesn. zadávacím listem.		
Stručný popis technologie :		
V rámci platnosti DNS se bude přednostně zpracovávat nahodilá těžba za pomoci technologií specifikovaných v záložce výroba na OM.		
V případě, že se nebude vyskytovat dostatečné množství nahodilé těžby, budou zadány výchovné zásahy, probírky a mýtní úmyslné těžby. Časovost bude upřesněna pomocí zadávacího listu.		
V měsíci leden 2026 musí být provedena mýtní úmyslná těžba v JPRL 827Ba13, 827Fa13, 828Da16 a 828Ea16. Jedná se o lanovkové přibližování a je to z důvodu odstávky práce v lomu Tepenec.		
Předpokládaný termín provádění prací od 1.1.2026- 31.12.2026.		
Těžba bude prováděna pomocí JMP v součinnosti s kombinacemi přibližování, s nutností směrového kácení s maximálním ohledem na zachování původního porostu nebo přirozené obnovy.		
Předpoklad technologií:		
jehlíčnatá	12 - JMP, kombinace kůň + traktor - předpoklad 760 m3	
jehlíčnatá	22 - JMP, traktor P-OM - předpoklad 950 m3	
jehlíčnatá	27 - komb. traktor + vyv. tr. do 6t - předpoklad 2690 m3	
jehlíčnatá	52 - JMP, lanovka + traktor - cca předpoklad 100 m3	
listnatá	12 - JMP, kombinace kůň + traktor - předpoklad 230 m3	
listnatá	22 - JMP, traktor P-OM - předpoklad 140 m3	
listnatá	27 - komb. traktor + vyv. tr. do 6t - předpoklad 930 m3	

listnatá 52 - JMP, lanovka + traktor - cca předpoklad 630 m3

Příjem dříví dle doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR a to na lokalitě "P", nebo "OM", specifikace místa příjmu bude specifikována zadávacím listem.

Nevyrobitelné dříví bude zkráceno na sekce menší než 2 m.

Bližší specifikace jsou uvedeny ve smlouvě o dílo a přílohách smlouvy o dílo. Součástí nabídnuté

jednotkové ceny výroby jsou rovněž povýrobní úpravy pracoviště - (vyčištění svodnic, příkopů, úklid klesu a těžebních zbytků z LC, přibližovacích linek, asanace poškozených stromů atd.)

Manipulace v souvisejících pracích je nenáročná složka a bude hrazena pouze při krácení kmenů od 2 do 6 metrů. Zbýlé druhovalení je součástí nabídnuté ceny za těžbu dříví.

Hodinové práce budou použity pouze v případech uvolnění lesních cest a při jiných mimořádných živelných událostech.

Výroba surových kmenů umožněna po dohodě s pověřeným pracovníkem LS Šternberk.

Koncový příjem probíhá na lokalitě OM dle požadovaných sortimentů.

Součástí zakázky je i vývoz klestu a těžebních zbytků od P na OM podle potřeby LS.

Hrazeno bude dle objemu těžebních zbytků na OM v m3 (1 m3 = 1 prn x koef. 0,3).

Výkon zpřístupňování porostů řezem bude realizován i v případě zpracování nerealizovaného dříví pro ponechání dřevní hmoty v porostní skupině dle pokynů pověřeného pracovníka LS.