

RÁMCOVÁ OBJEDNÁVKA č. 4600003091

Kupující: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,
se sídlem: Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3

Její jménem jedná: ředitel VZP ČR Ing. Zdeněk Kabátek

K podpisu této objednávky je pověřen: Ing. Marek Cvrček, ekonomický náměstek ředitele VZP ČR

IČ: 41197518

DIČ: CZ41197518

bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

č. účtu: 1110504001/0710

Prodávající: LENIA spol. s r. o.

se sídlem: ZÁHOŘANSKÉHO 2008/5 , 120 00 PRAHA 2

IČ: 41186176

DIČ: CZ41186176

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. , Radlická 333/150 , 150 00, Praha 5 - Radlice

č. účtu: 000000-282459417/0300

zapsaná v OR: Městský soud v Praze, sp.zn.C2889

Instalace datových sítí na novém KLIPR Plzeň II – Francouzská

Příloha č. 1 Cenová nabídka

Místo plnění: VZP ČR Plzeň, Francouzská třída 2079.

Specifikace dílčí smlouvy/objednávky vycházející z Rámcové smlouvy č. 32/OPI/2025 na dodávku a instalaci systémů strukturované kabeláže je vybudování potřebných rozvodů pro potřeby pobočky včetně řádného certifikačního proměření a elektro revize, zpracování dokumentace na pobočce Plzeň - Francouzská.

Termín plnění = do 30 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti dílčí smlouvy/objednávky dle ustanovení Rámcové smlouvy č. 032/OPI/2025 čl. IV. odst. 3

Osobou pověřenou k podpisu/k akceptaci objednávky za dodavatele je Jakub Marťák, jednatel dle ustanovení Rámcové smlouvy č. 032/OPI/2025 čl. XIV. odst. 14.

Pověřené osoby objednatele k převzetí dokončeného díla a k podpisu předávacího protokolu: [REDAKCE]
[REDAKCE] email: d [REDAKCE] dle ustanovení Rámcové smlouvy č. 032/OPI/2025 čl. XIV. odst. 10.

Sankční ujednání dle ustanovení Rámcové smlouvy č. 032/OPI/2025 čl. X

Přílohou objednávky je cenová kalkulace s rozpisem položek.

Platební podmínky: bezhotovostním převodem na základě faktury - daňového dokladu. Splatnost faktury: 30 dnů ode dne jejího doručení do sídla (viz Ostatní ujednání) Fakturace bude provedena až po úplném protokolárním předání díla.

Ostatní ujednání:

1. Adresa Kupujícího pro doručování písemnosti vč. faktury - daňového dokladu:

VZP ČR, Orlická 4/2020, Praha 3, 130 00

2. Právní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku.

3. Prodávající je povinen uvádět číslo této objednávky v protokolu o předání a převzetí služby a na fakturách - daňových dokladech.

4. Prodávající je povinen uvádět v protokolu o předání a převzetí služby cenu služby, která bude shodná s cenou služby na příslušné faktuře.

5. Osoba pověřená jednat za Kupujícího ve věcech této objednávky:

[REDAKCE]
6. Potvrzením objednávky Prodávající prohlašuje ve vztahu k § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., že není obchodní společností, ve které ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Objednávka č. 4600003091

mezi: Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky,

se sídlem: Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3

IČ: 41197518

LENIA spol. s r. o.

se sídlem: ZÁHOŘANSKÉHO 2008/5, 120 00 PRAHA 2

IČ: 41186176 ("dále jen prodávající")

Pol.	Název výrobku Číslo materiálu	Množství	Cena za jedn vč. DPH	Cena celkem vč. DPH
00010	Instalace datových sítí na novém KLIPR	1 JV	206.300,10	206.300,10

Instalace datových sítí na novém KLIPR Plzeň II – Francouzská

Celková kupní cena vč. DPH:	206.300,10 CZK			
Rozpis DPH:	základ daně	sazba DPH	částka DPH	celkem s DPH
	170.495,95	21,00 %	35.804,15	206.300,10
Místo plnění:	VZP ČR, Francouzská třída 2079, 326 00 Plzeň			
Kontaktní osoba VZP:	[REDACTED]			
Datum plnění:	31.01.2026			
Záruční doba v měsících:	60 MĚSÍCŮ			
Platební podmínka:	30 dnů od data doručení faktury do VZP ČR			

Prodávající je povinen uvádět číslo této objednávky na daňových dokladech a na dodacích listech.

V dne

.....
Ing. Marek Cvrček, ekonomický náměstek ředitele VZP
ČR

Příloha č. 2 - Výzvy - Tabulka pro stanovení nabídkové ceny (dodavatel vyplní všechny žluté podbarvené buňky)							
Systém strukturované kabeláže KOMONENTY SYSTÉMU - VČETNĚ PROJEKTU, DOPRAVY, MONÁŽE							
Popis parametru	Jednotka	Cena / Jednotka (bez DPH)	Předpokládaný počet jednotek za zakázku	Cena za předpokládaný počet položek (v Kč bez DPH)	Dodavatel doplněním hodnoty "ANO" potvrzuje, že jeho dodávaný typový výrobek splňuje uvedené parametry v tomto souboru		
Metalická kabeláž U/UTP CAT6							
Patch panel 19", UTP CAT6, Výška 1U,UTP CAT6, 24xRJ45, Vyvazovací lišta	ks		Kč	3	Kč	ANO	
Keystone Snap-in, UTP CAT6 na drát	ks		Kč	101	Kč	ANO	
Datová zásuvka, CAT6							
Zásuvka CAT6 2 x RJ45 pod omítku	ks		Kč	24	Kč	ANO	
Box na omítku 86x86mm	ks		Kč	24	Kč	ANO	
Metalická kabeláž (volné metry)							
Kabel FTP CAT6, FTP LSOH	metr		Kč		Kč	ANO	
Kabel UTP CAT6, UTP LSOH	metr		Kč	2010	Kč	ANO	
Konektor RJ45 CAT6 UTP 8p8c nestíněný skládaný na drát	ks		Kč		Kč	ANO	
Spojka panelová CAT6 STP 8p8c RJ45/RJ45 KRJ45/6AS-SH	ks		Kč		Kč	ANO	
Optická kabeláž zakončení							
Optický rozvaděč ODF, 19", s výsuvným šuplíkem, výška 1U	ks		Kč		Kč	ANO	
Čelo optické vany 19" 1U pro 12 SC/LC duplex	ks		Kč		Kč	ANO	
Čelo optické vany 19" 1U pro 12 SC simplex / E2000 / LC duplex	ks		Kč		Kč	ANO	
Zakončení optického vlákna MM OM3, kompletní sestava (pigtail, ochrana atd.)	ks		Kč		Kč	ANO	
Zakončení optického vlákna MM OM3, kompletní sestava (pigtail, ochrana atd.) - realizace	ks		Kč		Kč	x	
Zakončení optického vlákna MM OM4, kompletní sestava (pigtail, ochrana atd.)	ks		Kč		Kč	ANO	
Zakončení optického vlákna MM OM4, kompletní sestava (pigtail, ochrana atd.) - realizace	ks		Kč		Kč	x	
Zakončení optického vlákna SM, kompletní sestava (pigtail, ochrana atd.)	ks		Kč		Kč	ANO	
Zakončení optického vlákna SM, kompletní sestava (pigtail, ochrana atd.) - realizace	ks		Kč		Kč	x	
MM Optická kabeláž volná metráž							
Optický kabel MM CLT, LSOH, 4 vlákna OM3 50/125	metr		Kč		Kč	ANO	
Optický kabel MM CLT, LSOH, 8 vláken OM3 50/125	metr		Kč		Kč	ANO	
Optický kabel MM CLT, LSOH, 12 vláken OM3 50/125	metr		Kč		Kč	ANO	
Optický kabel MM CLT, LSOH, 24 vláken OM3 50/125	metr		Kč		Kč	ANO	
Optický kabel MM CLT, LSOH, 4 vlákna OM4 50/125	metr		Kč		Kč	ANO	
Optický kabel MM CLT, LSOH, 8 vláken OM4 50/125	metr		Kč		Kč	ANO	
Optický kabel MM CLT, LSOH, 12 vláken OM4 50/125	metr		Kč		Kč	ANO	
Optický kabel MM CLT, LSOH, 24 vláken OM4 50/125	metr		Kč		Kč	ANO	
SM Optická kabeláž volná metráž							
Optický kabel SM CLT, LSOH, 2 vlákna, 9/125, 6,5 mm	metr		Kč		Kč	ANO	
Optický kabel SM CLT, LSOH, 4 vlákna, 9/125, 6,5 mm	metr		Kč		Kč	ANO	
Optický kabel SM CLT, LSOH, 8 vláken, 9/125, 6,5 mm	metr		Kč		Kč	ANO	
Optický kabel SM CLT, LSOH, 12 vláken, 9/125, 6,5 mm	metr		Kč		Kč	ANO	
Optický kabel SM CLT, LSOH, 24 vláken, 9/125, 6,5 mm	metr		Kč		Kč	ANO	
Kabeláž silová 230V							
Kabeláž silová - montáž, zapojení (hod. práce)	hod		Kč	16	Kč	x	
Kabel silový CYKY J 3x2,5 mm ²	metr		Kč	15	Kč	ANO	
Kabel silový CYKY J 3x10 mm ²	metr		Kč		Kč	ANO	
Zásuvka jednofázová 230V/32A (montáž na omítku), 3 kolík, kulatá, IP44	ks		Kč		Kč	ANO	
Dvojzásuvka 230V/16A (montáž na omítku), pootočená s ochranným kolíkem (ks)	ks		Kč	32	Kč	ANO	
Elektroinstalační krabice do omítky o vnitřním průměru 68 mm	ks		Kč		Kč	ANO	
Elektroinstalační krabice do sádkokartonu o vnitřním průměru 68 mm	ks		Kč	32	Kč	ANO	
Propojení na poskytovatele telekomunikačních služeb							
Voicepanel, 19", 50xRJ45 cat. 3, telefonní, výška 1U	ks		Kč		Kč	ANO	
Kabel datový 20 párový (SYKFY)	metr		Kč		Kč	ANO	
Kabelová trasa (včetně stavebního začistění a opravy maleb)							
Parapetní žlab PK 140/70 - barva bílá RAL9003, vč. Příslušenství (kryt spojovací, svorkovnice, šrouby a další) - (metr)	metr		Kč	14	Kč	ANO	
Plastová lišta pro vedení kabeláže - barva bílá RAL90003 20 mm x 20 mm vč. přichycení - (metr)	metr		Kč		Kč	ANO	
Plastová lišta pro vedení kabeláže - barva bílá RAL90003 40 mm x 40 mm vč. přichycení - (metr)	metr		Kč		Kč	ANO	
Plastová lišta pro vedení kabeláže - barva bílá RAL90003 50 mm x 20 mm vč. přichycení - (metr)	metr		Kč		Kč	ANO	
Zásuvka bloková 230V/16A pootočená do parapetního žlabu s rámečkem - (ks)	ks		Kč		Kč	ANO	
Trasa v rozebíratelných podhledech, podlaze (značení trasy, odkrytí, sběrný kabel - držák na zed/strop, hmoždinky, zakrytí, svorkovnice, šrouby a další) - (hod.)	hod		Kč		Kč	x	
Trasa pod omítku (vysekání drážky, ohebná trubka PVC, krabice univerzální pod omítku, krabice odbočná univerzální, svorkovnice, šrouby a další) - (hod.)	hod		Kč		Kč	x	
Trasa drátěný rošt 200x54, na stěnu nebo strop - materiál - (metr) vč. montáže	metr		Kč		Kč	x	
Průraz stěnou nebo stropem nad 20 cm šířky - (1 ks)	ks		Kč	1	Kč	x	
Průza příčky do 20 cm šířky - (1 ks)	ks		Kč		Kč	x	
Protipožární utěsnění dle - ČSN EN 730802 - (1 ks)	ks		Kč		Kč	x	
Trasa v technologické (zdvojené a rozebíratelné) podlaze - (hod.)	hod		Kč		Kč	x	
Přeložení a přepojení stávající SK (použití stávajících UTP kabelů) - (hod.)	hod		Kč		Kč	x	
Dveřní komunikace - hlásky: Dveřní komunikátor IP kompatibilní s IP telefonní ústřednou Cisco (CUCM v14 a vyšší), signalizační protokol SIP, napájení PoE (802.3af) ze síťového prvku odběratele, konektor LAN (RJ45), umožňuje ověřování pomocí 802.1x a použití certifikátů vydaných certifikační autoritou, využívá audio kodek typu G.711, podporuje elektronický zámek, konfigurace a správa přes web rozhraní							
Konfigurace: integrovaná IP kamera, klávesnice se 6 tlačítky	ks		Kč		Kč	Doložit produktový list, technickou dokumentaci výrobku	
Konfigurace: numerická klávesnice, klávesnice se 2 tlačítky	ks		Kč		Kč	Doložit produktový list, technickou dokumentaci výrobku	
Konfigurace: numerická klávesnice	ks		Kč		Kč	Doložit produktový list, technickou dokumentaci výrobku	
Konfigurace: klávesnice se 6 tlačítky	ks		Kč		Kč	Doložit produktový list, technickou dokumentaci výrobku	

Konfigurace: klávesnice se 2 tlačítky	ks		Kč		Kč	Doložit produktový list, technickou dokumentací výrobku
Montážní položky - další						
Revize elektro (hod.)	hod		Kč	4	Kč	x
Výchozí kontrola provozuschopnosti požární bezpečnostního zařízení tj. nově vybudovaného protipožárního utěsnění. Kontrolu provede osoba odborně způsobilá v požární ochraně.	ks		Kč		Kč	x
Certifikační měření jedné metalické linky (ISO 11801)	ks		Kč	48	Kč	ANO
Měření jednoho optického vlákna (ISO)	ks		Kč		Kč	x
Vystavení protokolů o měření SK (hod.)	hod		Kč	4	Kč	x
			MEZI SOUHRN		Kč	(souhrn E5 až E76)
Ostatní položky						
Cena Předběžného projektu systému strukturované kabeláže stanovením výše poměrné části z celkové ceny dílčí zakázky (v procentech) včetně nákladů na dopravné, místní šetření a dalších režijních nákladů.	%		%	x	Kč	x
Vytvoření dokumentace skutečného provedení, včetně předání projektové dokumentace, v tištěné (tři paré), i elektronické podobě (1x CD/DVD), včetně případného zakreslení nově vybudovaných protipožárních prostupů	ks		Kč	1	Kč	x
Celková cena za předpokládaný počet jednotek za celou dobu trvání Rámcové smlouvy (v Kč bez DPH)					170 495,95 Kč	(souhrn E77,E79,E80)
Celková cena za předpokládaný počet jednotek za celou dobu trvání Rámcové smlouvy (v Kč vč. DPH)					206 300,10 Kč	(E81 plus DPH)

Základní technická specifikace:

a)	Systém strukturované kabeláže je požadován v kategorii 6 (CAT6). S přihlédnutím k typu budov bude provedeno vedení datových kabelů kabelovými trasami včetně PVC lišt, zatrubkování pod omítkou, drátěnými rošty v podhledech nebo pod podlahou. Průrazy stropem nebo stěnou budou dle požadavků provedeny s protipožárním utěsněním ČSN EN 730802. Zakončení datových linek bude provedeno v zásuvkách CAT6 1 x RJ45 nebo CAT6 2 x RJ45. Zakončení linek v racku bude patch panelem, UTP CAT 6. Každá linka bude certifikačně proměřena - ISO 11801.
b)	Silové kabely budou vedeny kabelovými trasami včetně PVC lišt, zatrubkování pod omítkou, drátěnými rošty v podhledech nebo pod podlahou. Průrazy stropem nebo stěnou budou dle požadavků provedeny s protipožárním utěsněním ČSN EN 730802. Koncové prvky pro silnoproud budou v provedení zásuvka 230V 32A nebo dvojzásuvka 230V 16A. Silové kabely budou připojeny na stávající silový rozvod a bude provedena jejich elektro revize.
c)	Veškeré použité komponenty strukturované a silové kabeláže musí být nové, nepoužité a musí mít 1. jakostní třídu.
d)	Veškeré použité materiály a komponenty systémů strukturované a silové kabeláže musí být schváleny pro použití v ČR.
e)	Konkrétní komponenty systémů strukturované a silové kabeláže jsou definovány v tabulce „Komponenty systému“ viz výše“.
<u>Standarty pro budování strukturované kabeláže</u>	
a)	Systém metalické kabeláže musí splňovat požadavky kategorie 6, dle ISO/IEC 11801:2017, schopného datového přenosu 1Gbit/s.
b)	Instalovaný metalický kabel musí být schopen frekvenčního přenosu 250 MHz pro přenos datového, telefonního signálu, PoE a PoE+.
c)	Instalovaný metalický kabel musí mít kategorizaci reakce na oheň minimálně Dca-s2-d2-a1 dle vyhlášky 23/2008 Sb. – novelizace 268/2011 o technických podmínkách požární ochrany staveb, ze dne 29. ledna 2008 a normy EN50575, CPR.
d)	Nově instalovaný ucelený kabelážní systém bude realizován v souladu se stávající technologií.
e)	Instalace systému metalické kabeláže musí být provedena plně v souladu s ČSN EN 50173-1 ed. 4 a se standarty a pravidly pro navrhování a montáž kabelážních systémů. Dále musí být v souladu s požadavky vyplývajícími z Požárně bezpečnostního řešení (PBR) a souvisejících norem a předpisů. Celý systém včetně přípojných kabelů bude od jednoho výrobce.
f)	Při předání nainstalovaného systému strukturované kabeláže Objednateli budou ze strany Dodavatele předány následující dokumenty v rozsahu: ▪ Měřicí protokol metalické kabeláže s uvedením naměřených hodnot měření jednotlivých portů a s doložením kalibračního protokolu použitého měřicího přístroje. ▪ Dokumentace skutečného stavu (výkresová část se zakreslením a popisem kabelových tras, uživatelských zásuvek a portů, technická zpráva). ▪ Seznam provedených protipožárních ucpávek s doložením certifikovaného oprávnění Zhotovitele, vystaveného výrobcem protipožárních ucpávek. ▪ Další dokumentace dle uzavřené Rámcové smlouvy.

