


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy v souvislosti se sanacemi stropních konstrukcí 1.NP mimo SoD
Objekt:

Místo: Knihovna města Ostravy, p.o., 28. října 289/2, 702 00 Ostrava
Zadavatel: Knihovna města Ostravy, p.o., 28. října 289/2, 702 00 Ostrava
Zhotovitel: Zamazal ml. & spol. s r.o., Kohoutova 34, 613 00 Brno

Datum: 7. 11. 2025
Projektant: Arpik Ostrava s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		229 227,89
HSV - Práce a dodávky HSV		189 261,61
1 - Zemní práce		11 920,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		6 150,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		170 609,60
998 - Přesun hmot		582,01
PSV - Práce a dodávky PSV		34 142,28
767 - Konstrukce zámečnické		32 059,38
783 - Dokončovací práce - nátěry		2 082,90
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		5 824,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Stavební úpravy v souvislosti se sanacemi stropních konstrukcí 1.NP mimo SoD
Objekt:

Místo: Knihovna města Ostravy, p.o., 28. října 289/2, 702 00 Ostrava Datum: 7. 11. 2025
Zadavatel: Knihovna města Ostravy, p.o., 28. října 289/2, 702 00 Ostrava Projektant: Arpik Ostrava s.r.o.
Zhotovitel: Zamazal ml. & spol. s r.o., Kohoutova 34, 613 00 Brno Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 229 227,89

D HSV Práce a dodávky HSV 189 261,61

D 1 Zemní práce 11 920,00

13	K	115001101	Odčerpání vody	hod	16,000	745,00	11 920,00
----	---	-----------	----------------	-----	--------	--------	-----------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 150,00

19	K	612325205	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	3,000	2 050,00	6 150,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 170 609,60

9	K	953945153R	Kotva mechanická M 20 dl 270 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru nerezová	kus	4,000	878,00	3 512,00
14	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	5,520	1 130,00	6 237,60
11	K	971024000R	Vybourání k-cí pro vložení nosníku nahrazujícího průvlak vč.likvidace suti	kpl	1,000	4 320,00	4 320,00
15	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	31,200	4 740,00	147 888,00
16	K	977211112	Řezání betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm	m	2,800	3 090,00	8 652,00

D 998 Přesun hmot 582,01

17	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,481	1 210,00	582,01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 34 142,28

D 767 Konstrukce zámečnické 32 059,38

2	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	29,000	68,60	1 989,40
5	M	13010978	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180	t	0,029	34 900,00	1 012,10
3	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	22,000	101,00	2 222,00
6	M	13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule	t	0,022	34 000,00	748,00
1	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	273,000	56,10	15 315,30
4	M	13010978	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180	t	0,273	34 900,00	9 527,70
8	K	998767100	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,273	4 560,00	1 244,88

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 082,90

12	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,100	159,00	2 082,90
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 824,00

18	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - sondy	hod	14,000	416,00	5 824,00
----	---	---------	--	-----	--------	--------	----------