

Smlouva o dílo

č. ORI/25/24062

na zhotovení stavby

„Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, vybudování nového výcvikového střediska sloužícího složkám IZS, stavební objekt D1-02 venkovní schodiště“

Objednatel: Pardubický kraj

Sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-1752200237/0100

Zhotovitel: VIKTORSTAV s.r.o.

Sídlo - adresa: Dašická 409, 537 01 Chrudim
Zastoupen: Ing. Vitalijem Kozarem, jednatelem
IČO: 25618091
DIČ: CZ25618091
Zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12997
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 1086028200/5500

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, vybudování nového výcvikového střediska sloužícího složkám IZS, stavební objekt D1-02 venkovní schodiště“ (systémové číslo P25V00000562) a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1. Předmět díla

Předmětem díla je zhotovení stavby „Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, vybudování nového výcvikového střediska sloužícího složkám IZS, stavební objekt D1-02 venkovní schodiště“ podle projektové dokumentace zpracované Ing. Ivo Junkem, se sídlem Míru 786/26, 571 01 Moravská Třebová – Předměstí, IČO: 11145897 v rozsahu určeném soupisem prací.

2. Cena díla

1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit 2 891 900,- Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“).
Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí 607 299,- Kč.
Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí **3 499 199,- Kč**.
2. Objednatel prohlašuje, že v souvislosti s plněním nevystupuje jako plátce DPH. Na poskytnuté plnění se tak neuplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3. Termíny a místo plnění

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do **30. 11. 2025**.
2. Zhotovitel provede sjednané práce tak, aby předávací řízení k dílu schopnému převzetí bylo zahájeno nejpozději do **60 kalendářních dnů** od předání staveniště.
3. Místem plnění je budova ZZS PAK na adrese Průmyslová 450, 530 03 Pardubice.

4. Další ujednání a odchylky od obchodních podmínek

1. Pojistný limit pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu se vyžaduje nejméně 5 mil. Kč.
2. Odlišně od ustanovení čl. 15 bodu 8. obchodních podmínek se ujednává nový základ pro výpočet této smluvní pokuty, kdy namísto *minimální požadované hodnoty záruky* bude pro výpočet užit rozdíl *minimální požadované hodnoty záruky a aktuální výše vyhovujícího zajištění*.

5. Pověřené osoby

1. Ve věcech technických je oprávněn jednat:
 - za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Jiří Dvořák
 - za zhotovitele: Ing. Vitalij Kozar
2. K zápisům a podepisování stavebního deníku je oprávněn:
 - za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Jiří Dvořák nebo technický dozor objednatele
 - za zhotovitele: Ing. Vitalij Kozar

K předání a převzetí staveniště je oprávněn:

 - za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Jiří Dvořák
 - za zhotovitele: Ing. Vitalij Kozar
3. K předání a převzetí dokončeného díla je oprávněn:
 - za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Jiří Dvořák
 - za zhotovitele: Ing. Vitalij Kozar

6. Součástí smlouvy

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

1. Obchodní podmínky pro stavební práce
2. Oceněný soupis prací
3. Harmonogram realizace

7. Závěrečná ujednání

1. Není-li pro konkrétní věc ujednáno nebo stanoveno jinak, lze změny této smlouvy platně činit pouze dodatkem smlouvy v písemné formě. Dodatky budou číslovány vzestupně nepřerušenou číselnou řadou a v tomto pořadí budou vykládány.
2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany

prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, vyjma údajů chráněných podle právní úpravy ochrany osobních údajů.

3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
4. Tato smlouva je uzavírána ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah, včetně obsahu příloh, znají a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Ing. Vitalij Kozar
jednatel

*schváleno usnesením Rady Pardubického kraje
R/704/25 ze dne 24. 11. 25025*

Obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje R/1364/22

1. Úvodní ustanovení

1. Kde se v textu těchto obchodních podmínek užívá slovo smlouva, má se jím na mysli smlouva, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, není-li výslovně uvedeno, nebo neplyne-li z kontextu ustanovení bez důvodných pochybností jinak.
2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. Pojmy zde používané je třeba předně vykládat ve smyslu, v jakém jsou užity ve smlouvě.
3. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a ujednáními smlouvy, mají výkladovou přednost ujednání smlouvy. Jsou-li součástí smlouvy další přílohy upravující práva a povinnosti smluvních stran (typicky např. dodatečné podmínky vyplývající ze zařazení projektu do dotačního programu), mají jejich ustanovení aplikační přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, nikoli však před ujednáními smlouvy.
4. Pojem zadávací řízení je pro účely smlouvy třeba vykládat tak, že zahrnuje i postupy směřující k zadání veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“), např. zadání veřejné zakázky malého rozsahu.

2. Staveniště

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. zhotoviteli fyzicky zpřístupní pozemky a/nebo objekty vymezené v projektové dokumentaci k provádění stavby a pro účely zřízení zařízení staveniště.
2. Zhotovitel se při předání s prostorem staveniště seznámí a porovná jej s projektovou dokumentací, příp. dalšími vstupními podklady. Je-li to žádoucí pro řádné plnění smlouvy, zhotovitel též prověří stav existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení nebo systémů v prostoru staveniště.
3. O každém jednání, jehož cílem mělo být předání staveniště, se sepiše protokol. Obsahem protokolu musí být závěr, zda staveniště bylo mezi smluvními stranami předáno. Protokol musí být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních stran, příp. dalších zúčastněných osob, organizačně-technická ujednání apod. Protokol podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též další zúčastněné osoby.
4. K výhradám nebo podmínkám, se kterými bylo staveniště převzato, se nepřihlíží.
5. V případě důvodného nepřevzetí staveniště zhotovitelem se doba realizace nerozbíhá. V opačném případě platí, že po dobu, po kterou nebylo staveniště zhotovitelem převzato nedůvodně, doba realizace díla běžela.
6. Den převzetí staveniště zhotovitelem je prvním dnem realizace díla. Rozhodujícím údajem je datum skutečného předání staveniště, byť by bylo ve smlouvě ujednáno jinak. Je-li doba realizace díla určena datem zahájení předávacího řízení, nikoli trváním výstavby, posouvá se termín dokončení o tolik dní, o kolik se skutečné datum předání staveniště zpozdilo oproti datu uvedenému ve smlouvě.
7. Plochy užívané pro realizaci díla, resp. zejména jejich obvod může zhotovitel označit svým logem nebo firmou. Zhotovitel dále viditelně uvede jméno a telefonní kontakt na odpovědného pracovníka, typicky stavbyvedoucího. Zhotovitel je též povinen neprodleně po převzetí staveniště instalovat prostředky publicity projektu, např. billboard nebo infoplakát, v rozsahu uvedeném v soupisu prací. Zástupce objednatele poskytne

zhotoviteli instrukce a potřebnou součinnost k vytvoření žádoucího designu prostředků publicity.

8. Není-li výslovně stanoveno jinak, nepožaduje objednatel, aby zhotovitel zabezpečil prostor staveniště ve vyšším standardu, než jaký vyplývá z obecných norem a právních předpisů.
9. Zhotovitel provede úklid a vyklizení staveniště do 14 dnů od podpisu protokolu, jímž se potvrzuje převzetí díla dokončeného bez vad a nedodělků objednatelem. Úklid zahrnuje zejména odstranění všech materiálů, zbytků, nečistot a odpadů jakéhokoli druhu. Vyklizením se rozumí odvoz všech dočasných konstrukcí, zařízení a mechanizace. Záznam o provedení úklidu a vyklizení staveniště se zpravidla nepořizuje, ledaže jsou ke stavu opouštěného staveniště výhrady nebo byl kteroukoli ze smluvních stran výslovně vyžádán. Neprovede-li konečný úklid a vyklizení staveniště zhotovitel ani v přiměřené dodatečné lhůtě, zajistí jej na jeho náklady objednatel.

3. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebnou a účinnou součinnost při vypracování nebo aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též jen „plán“) koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též jen „BOZP“) tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V průběhu realizace zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro další aktualizaci plánu.
2. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby určen a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
3. Zhotovitel je povinen bezodkladně prokazatelně upozornit objednatele, pokud je nebo má být koordinátorem BOZP určena osoba podléhající jeho řídicímu vlivu nebo osoba, se kterou jedná ve shodě, příp. jejich zaměstnanec, čímž by mohl být zmařen nebo ztížen efektivní výkon této činnosti.
4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska BOZP a požární ochrany (dále též jen „PO“) od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá též v plném rozsahu za BOZP svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel zajistí dodržení totožného standardu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i u poddodavatelů a jejich zaměstnanců. V této souvislosti zhotovitel zejména:
 - a) zajistí, že pracovníci na staveništi budou označeni firemním označením;
 - b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - c) zajistí každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti a závěrečný úklid staveniště.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, jakož i další osoby, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami BOZP, PO a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
6. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a smlouvou. Zhotovitel je zejména povinen bezodkladně přijmout opatření k nápravě závadného stavu, na který byl koordinátorem BOZP upozorněn.
7. Koordinátor BOZP nebo na jeho podnět oprávněná osoba objednatele jsou oprávněni při zjištění hrubého porušení podmínek BOZP nebo PO zakázat zhotoviteli pokračování v pracích na předmětu díla až do odstranění vytčené bezpečnostní závady. Pro vyloučení pochybnosti se stanovuje, že doba realizace díla se i přes uvedenou překážku nepřerušuje.

4. Provádění díla

1. Předmětem díla mohou být kromě vlastních stavebních prací též související dodávky a/nebo služby. Bez ohledu na to se na dílo jako celek i každou jeho část nahlíží jako na stavbu.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou a účelu užití díla.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s podmínkami smlouvy a s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet technické a bezpečnostní normy předepsané projektovou dokumentací a příslušnými povoleními stavby, jakož i další pravidla týkající se provádění díla nebo činnosti zhotovitele, o nichž ví, nebo z titulu své odbornosti má vědět.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré dodávky, služby a práce budou provedeny v odpovídající jakosti určené smlouvou a projektovou dokumentací. Dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v odpovídající jakosti jako nové a nepoužité, ledaže ze smlouvy nebo projektové dokumentace pro část díla vyplývá jinak. Úroveň provedení prací a služeb bude odpovídat soudobým technickým možnostem a dosažené úrovni vědění v době provádění.
5. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena. V listinné formě bude nejméně v jednom vyhotovení předána objednatelem zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
6. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že jsou součástí předmětu díla, byť by nebyly výslovně uvedeny v soupisu prací. Platí též, že náklady na ně jsou zahrnuty v ceně díla. Toto ustanovení se užije vedle ujednání smlouvy o realizaci díla v rozsahu uvedeném v soupisu prací.
 - vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry
 - řízení stavebních a technologických prací
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení
 - stavební práce
 - montážní práce
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně
 - vedení stavebního deníku
 - zajištění zázemí pro technický dozor investora (TDI), autorský dozor projektanta (AD) a koordinátora BOZP při výkonu jejich činnosti na staveništi
 - činnost odpovědného geodeta
 - součinnost při kolaudaci stavby
 - odstraňování vad v záruční době
7. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že nebyly-li uvedeny v soupisu prací, zavazuje se je zhotovitel provést nebo zajistit po ujednání cenových podmínek a formě závazkového vztahu. Zhotovitel se zavazuje uzavřít dodatek smlouvy nebo přijmout objednávku na takové plnění bez zbytečného odkladu, bude-li k tomu objednatelem vyzván.
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
 - zaměření stavby v S-JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu a návrhu geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcných břemen ověřených katastrálním úřadem
 - provedení dodatečných měření a zkoušek
 - dodatečné zpřístupnění dříve zakrytých konstrukcí pro účely kontroly

8. Zhotovitel zahájí provádění prací na díle nejpozději do 10 dnů od předání staveniště. Neučiní-li tak bez rozumného důvodu, zavdává to důvod pro pochybnost o jeho schopnosti řádně realizovat dílo.
9. Neprovádí-li zhotovitel bez rozumného důvodu práce na realizaci díla po dobu delší než 7 po sobě jdoucích dnů, zavdává to pochybnost o jeho schopnosti řádně realizovat dílo.
10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník způsobem a nejméně v rozsahu vyplývajícím z § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedená právní úprava dosud nenabyla účinnosti, užije se jí v tom rozsahu, ve kterém není v rozporu s platnou a účinnou úpravou vedení stavebního deníku.
11. Probíhá-li realizace díla za nepřerušného provozu areálu, v němž se nachází staveniště, dbá zhotovitel o to, aby realizací narušoval provoz organizací v místě působících pouze v co nejmenší možné míře. Zhotovitel je povinen zástupce těchto organizací o průběhu realizace k jejich žádosti informovat. Bude-li zhotovitel požádán o úpravu způsobu provádění prací z důležitých důvodů na straně kterékoli organizace, učiní zhotovitel maximum pro to, aby žádosti vyhověl, aniž by tím ohrozil řádnost nebo včasnost dokončení díla. Příloha smlouvy může v této souvislosti stanovit závazné parametry nebo omezení pro způsob nebo dobu provádění prací.
12. V průběhu realizace je zhotovitel povinen udržovat staveniště v přiměřeném rozsahu uklizené, zejména přitom dbá o odstranění jakýchkoli nepotřebných překážek. Přebytný materiál, nečistoty, zbytky nebo dočasné konstrukce a objekty, které již nejsou k provádění díla zapotřebí, zhotovitel bez zbytečného odkladu ze staveniště odstraní. Zhotovitel je též povinen zajišťovat náležitý úklid jím užívaných přístupových komunikací jak během prací, tak každý den po jejich skončení. Při porušení této povinnosti je objednatel oprávněn provést nápravu sám, nebo ji zjednat na náklady zhotovitele.
13. Zhotovitel provede likvidaci všech odpadů vzniklých při realizaci v souladu s podmínkami stanovenými projektovou dokumentací, příslušnými povoleními a platnými právními předpisy. Obzvláště důsledně pak dbá o řádnou likvidaci odpadů nebezpečných.
14. Byl-li požadavek na jmenovité uvedení a/nebo kvalifikaci členů realizačního týmu odpovědných za řízení stavebních prací součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena, je zhotovitel na výzvu objednatele povinen bezodkladně prokázat, že se tyto osoby na plnění v deklarovaných rolích skutečně podílejí. Postup při případné změně nebo nahrazení kterékoli z těchto osob se řídí pravidly pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
15. Zhotovitel je povinen zajistit účast hlavního stavbyvedoucího na kontrolních dnech stavby. Převažující neúčast nebo opakovaná neomluvená neúčast hlavního stavbyvedoucího na kontrolním dnu zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
16. Zhotovitel není oprávněn realizovat dílo po dobu, kdy je to smlouvou zakázáno. Takovými dobami jsou:
 - a) období zimní technologické přestávky, je-li doba realizace sjednána ve stavebních dnech a nebylo-li provádění prací výslovně povoleno;
 - b) období zastavení stavby
 - na kterém se smluvní strany dohodly,
 - o kterém jednostranně rozhodl objednatel, nebo
 - které jednostranně vyhlásil zhotovitel;
 - c) doba probíhajícího předávacího řízení, ledaže se jedná o odstraňování sepsaných vad a/nebo nedodělků a tyto práce byly objednatelem povoleny;
 - d) doba zastavení stavby ujednaná jinde ve smlouvě.

5. Změny v předmětu díla

1. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou písemnou formou požadovat změnu části předmětu díla. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na provedení změny předloží pověřeným osobám objednatele návrh nového technického řešení.
2. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou písemnou formou požadovat rozšíření nebo jiné práce nad rámec předmětu díla. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na rozšíření nebo jiné práce nad rámec předmětu díla předloží pověřeným osobám objednatele návrh technického řešení.
3. V průběhu realizace je zhotovitel povinen bezodkladně upozornit písemnou formou objednatele na nutnost provedení změny části předmětu díla, pokud řešení uvedené v projektové dokumentaci nelze provést. Tuto nutnost je povinen odůvodnit a doložit. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a nejpozději do 10 dnů od upozornění na nutnost provedení změny předloží pověřeným osobám objednatele návrh nového technického řešení.
4. Přílohou výše uvedených návrhů musí být položkový rozpočet zahrnující všechny činnosti dotčené změnou a odůvodnění dopadu na termín dokončení díla, pokud jej navržená změna nebo rozšíření předmětu díla má. Prodloužení termínu realizace objednatel akceptuje pouze, je-li objektivně odůvodněno, zejm. zvýšenou pracností nového řešení. Za tímto účelem je objednatel oprávněn požadovat harmonogram realizace v podrobnosti jednotlivých činností. Prodloužení termínu realizace je objednatel oprávněn zkrátit nebo odmítnout, je-li jeho důvodem pozdní informace o nutnosti změny, prodlení zhotovitele s přípravou podkladů nebo jiná forma jeho nesoučinnosti a dále pak vyjde-li najevo, že zhotovitel o potřebě změny věděl nebo musel vědět v dostatečném předstihu předtím, než na potřebu změny objednatele skutečně upozornil.
5. Osoby jednající za objednatele ve věcech technických nejsou oprávněny ke konečnému rozhodnutí o provedení změn díla, ledaže se jedná o drobné změny jeho technického řešení, jež stačí zaznamenat do stavebního deníku, bez dopadu do ceny díla a doby jeho realizace. Jakákoli změna v předmětu díla mající dopad do ceny nebo termínu dokončení může být po dobu realizace platně sjednána pouze dodatkem smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce na takových změnách před uzavřením dodatku smlouvy, činí tak na vlastní riziko.
6. Pro oceňování položek soupisu prací při změnách v předmětu díla platí:
 - a) Užitý budou přednostně položky obsažené v cenové soustavě, ve které je zpracován soupis prací, který je přílohou smlouvy.
 - b) Položky méněprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu prací, který je přílohou smlouvy.
 - c) Položky víceprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu prací, který je přílohou smlouvy, pokud se v něm vyskytovaly. Vyskytuje-li se položka ve více oddílech soupisu, užije se jednotková cena uvedená pro příslušný oddíl. Nevyskytuje-li se daná položka v oddílu dotčeném změnou, užije se její nejnižší jednotková cena v soupisu prací.
 - d) Položky víceprací neobsažené v soupisu prací budou navázány na cenovou soustavu, je-li to možné. Tyto položky budou oceněny nejvýše jednotkovou cenou uvedenou v takové cenové soustavě v její aktuální cenové úrovni.
 - e) Položky, které nelze navázat na cenovou soustavu, ocení zhotovitel individuální kalkulací. Na výzvu objednatele zhotovitel tuto kalkulaci doloží. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby k individuálnímu ocenění doložil průzkum trhu o nejméně třech poptávkách, zajišťuje-li takovéto plnění poddodavatelsky.

7. Přehled všech provedených, realizovaných a připravovaných změn, ať již schválených nebo odmítnutých včetně příslušné dokumentace (zápisy, výkresy, rozpočty apod.) spravuje po dobu realizace zhotovitel.

6. Kontrola provádění díla a zakrývaných konstrukcí

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem a autorským dozorem. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že realizace probíhá v souladu se smlouvou. Neumožní-li zhotovitel pověřeným osobám nebo jejich zástupcům kontrolu a vyzkoušení díla či jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace zavdává toto jednání pochybnost o zhotovitelově schopnosti řádně realizovat dílo.
2. Za účelem kontroly průběhu realizace díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru kontrolní dny, a to zpravidla jednou za 14 dní. Probíhá-li realizace díla a kontrolní den se v posledních 4 týdnech nekonal, svolá kontrolní den, na kterém seznámí s průběhem realizace díla, v přiměřeném předstihu zhotovitel.
3. Do 30 dnů od účinnosti smlouvy předá zhotovitel objednateli ke schválení návrh plánu řízení a kontroly jakosti. Ten se po schválení pověřenou osobou objednatele stává plánem řízení a kontroly jakosti. Schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontroly a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem. Vyplněný plán řízení a kontroly jakosti je jedním z dokumentů povinně předávaných objednateli v předávacím řízení dokončeného díla.
4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací. Zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a technický dozor (dále společně též „zástupci objednatele“) s nejméně sedmidenním předstihem o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí mohli zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost a kontrola nebo zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, je zhotovitel povinen kontrolu nebo zkoušku za účasti zástupců objednatele na vlastní náklady opakovat, bude-li k tomu vyzván.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat zástupce objednatele k prověření všech prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být zástupcům objednatele doručena písemně nejméně 5 dnů předem. Nedostaví-li se zástupci objednatele, ačkoli byli řádně vyzváni, a budou-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových konstrukcí, učiní tak zhotovitel na náklady objednatele. To neplatí, prokáže-li se, že zakryté konstrukce nebyly provedeny v souladu se smlouvou. V takovém případě nese náklady odkrytí konstrukcí zhotovitel.
7. Platí, že náklady kontrol a zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti, včetně nákladů na náhradu kontrolami nebo zkouškami zničených částí díla, jsou náklady zahrnutými ve smluvní ceně. Co do časového dopadu takových kontrol nebo zkoušek platí, že jsou od počátku uvažovány a zahrnuty do doby realizace.
8. Zhotovitel je též povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit nejpozději do 3 dnů. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět. Zkouška proběhne na náklady

objednatele, ledaže se prokáže, že zkoušená část díla nebyla provedena v souladu se smlouvou. V takovém případě nese náklady zkoušky nebo kontroly zhotovitel.

9. U zkoušek nebo kontrol prováděných nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti výslovně vyžádaných objednatelem lze v případě, že prokázaly řádné provedení zkoušené nebo kontrolované části díla zhotovitelem, ujednat též časovou kompenzaci. Požaduje-li ji zhotovitel, je povinen prokázat nad rámec důvodných pochybností, že dodatečná zkouška nebo kontrola má skutečný dopad do termínu dokončení a jaký tento dopad je. Kompenzace bude provedena nejvýše v rozsahu časové náročnosti zkoušky nebo kontroly a obnovení konstrukcí případně zničených v procesu.
9. Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů poté, co je obdržel, zástupcům objednatele příslušná osvědčení o jakosti, zprávy o výsledcích provedených zkoušek nebo kontrol nebo jiné relevantní výstupy svědčící o jejich závěrech.
10. Část díla, ať již dodávku, službu nebo stavební práci, u které výsledek kontroly nebo zkoušky konstatoval nevyhovění požadavkům nebo specifikacím smlouvy, je zhotovitel povinen odstranit a nově provést nebo jinak nahradit vyhovujícím plněním. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotoviteli v této souvislosti též nepřísluší žádná časová kompenzace. Uvedené platí obdobně, je-li vada plnění zjištěna jinak než formalizovanou kontrolou nebo zkouškou.
11. Provedení jakékoli dílčí zkoušky nebo kontroly, byť s vyhovujícím výsledkem, žádným způsobem nepředjímá závěr o řádnosti provedení díla jako celku a nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a záruky za jakost díla nebo jakékoli jeho části.

7. Předání dokončeného díla

1. Objednatel převezme dokončené dílo v předávacím řízení, které bude zahájeno nejpozději ke dni ujednanému smlouvou.
2. Zhotovitel objednatele k převzetí dokončeného díla písemně vyzve s dostatečným předstihem, zpravidla nejméně 7 dní před datem zahájení předávacího řízení. Včasnost výzvy je v případě pochybností povinen prokázat zhotovitel. Dostaví-li se objednatel k předávacímu řízení, ke kterému nebyl zhotovitelem včas vyzván, nebo na výzvu k předávacímu řízení díla zjevně nezpůsobilého předání, má vůči zhotoviteli právo na náhradu nákladů svých, jakož i dalších osob, které k předávacímu řízení na své náklady účelně přizval.
3. Předávací řízení organizuje a řídí objednatel sám, příp. prostřednictvím třetích osob, typicky osobou vykonávající na stavbě technický dozor.
4. V předávacím řízení bude ověřeno, zda zhotovitel ve sjednané době provedl dílo takovým způsobem a v takové kvalitě, že se jedná o dílo schopné převzetí. Dílo se předává a přebírá a závěry předávacího řízení se konstatují ke stavu díla ke dni zahájení předávacího řízení, byť by trvalo více dní.
5. Dílem schopným převzetí se rozumí
 - a) dílo dokončené bez vad a nedodělků, nebo
 - b) dílo dokončené s vadami a/nebo nedodělků, které nebrání nebo významně neztěžují užití díla funkčně, ani nepůsobí podstatnou měrou snížení jeho estetické hodnoty. Takové vady a/nebo nedodělků dále musí být při posouzení v kontextu složitosti a rozsahu díla pouze ojedinělé.
6. Mírou funkčnosti je zejména hledisko možnosti zahájení nebo obnovení běžného provozu realizací dotčené části stavby. Mírou estetické hodnoty je například to, zda by osoba nemající informaci o stavbě mohla rozumně pochybovat o tom, zda stavba proběhla, nebo zda je opravdu dokončena.
7. Dílo není schopno převzetí, pokud vykazuje v předávacím řízení vady nebo nedodělků bránící jeho užívání. Dílo též není schopno převzetí, je-li počet vad přímo nebránících

užívání zjištěných v předávacím řízení neúměrný rozsahu a složitosti stavby, nebo dílo nesplňuje ani běžné požadavky na estetickou kvalitu. K opakování předávacího řízení vyzve zhotovitel objednatele postupem obdobně k bodu 2. tohoto článku; sedmidenní předstih výzvy lze v tomto případě přiměřeně zkrátit.

8. Má-li dílo pouze nedodělky nebránící jeho užívání a tyto jsou výlučně důsledkem nemožnosti splnění podmínek pro řádné provedení takových dodávek a prací ve smluvním termínu, hledí se na dílo jako na dokončené bez vad a nedodělků. Příkladem uvedeného je náhradní výsadba nebo sadové úpravy, které jsou závislé na klimatických podmínkách a ročním období, nebo provedení vodorovného dopravního značení plastem. Smlouva může výslovně stanovit další práce nebo dodávky, případně celé jejich okruhy, na které se tato výjimka vztahuje. Tyto nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu a bude u nich výslovně vyznačena výluka z překážky převzetí díla. Dále bude stanovena lhůta pro jejich dokončení, která může být v závislosti na okolnostech delší než lhůta pro odstranění běžných vad a nedodělků díla.
9. Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat po zhotoviteli zajištění nebo strpění provedení dodatečných zkoušek díla nebo jeho části. Má-li zkoušky provést nebo zajistit zhotovitel, užije se pro jejich sjednání postup pro práce, které jsou předmětem díla pouze za předpokladu jejich obsažení v soupisu prací upravený těmito obchodními podmínkami v článku 4. bodu 7. Úplata za zkoušky zhotoviteli přísluší pouze v případě, prokáže-li jejich výsledek bezvadnost provedení díla.
10. O předávacím řízení se sepiše protokol. Obsahem protokolu musí být závěr, zda předávané dílo bylo schopno převzetí a zda bylo objednatelem převzato bez vad a nedodělků, nebo s vadami nebránícími užívání, příp. že pro vady a/nebo nedodělky nebylo převzato. V protokolu se uvede soupis zjištěných vad a, bylo-li dílo převzato s vadami a/nebo nedodělky, stanoví se přiměřená lhůta k jejich odstranění. Protokol musí být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních stran, příp. dalších zúčastněných osob, jakož i další skutečnosti. Protokol podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též dalších zúčastněné osoby.
11. V předávacím řízení bude vedle fyzického stavu díla prověřena i jeho dokladová stránka. Zhotovitel je v předávacím řízení povinen prokázat splnění obecně závazných právních předpisů, jakož i předepsaných technických norem vztahujících se k předávanému dílu. Zhotovitel je též povinen předat doklady potřebné k řádnému provozování díla.
12. Je-li to s ohledem na druh a povahu stavby relevantní, předá zhotovitel objednateli v předávacím řízení zejména:
 - a) dokumentaci skutečného provedení díla v trojím listinném vyhotovení a v elektronické podobě na CD nebo DVD;
 - b) geodetickou dokumentaci stavby pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje;
 - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy o provedení předepsaných měření a jejich výsledky, zápisy o provedení a výsledky kontrol konstrukcí zakrytých v průběhu stavby;
 - d) protokoly o zkouškách;
 - e) protokoly o revizích instalovaných zařízení (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, apod.);
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, to vše v českém jazyce;
 - g) originály všech stavebních deníků a kopie změnových listů opatřené podpisy všech zainteresovaných účastníků, nejsou-li objednateli již k dispozici např. v elektronické podobě;
 - h) provozní řád pro zkušební provoz;
 - i) provozní řád pro trvalý provoz;
 - j) protokoly o zaškolení obsluhy;

- k) finanční záruku v záruční době;
- l) další objednatelem v dostatečném předstihu vyžádané doklady nebo dokumenty vztahující se ke stavbě nebo jejímu provádění.

Nedostatečnost nebo nepředložení potřebného dokladu v předávacím řízení je vadou díla. V závislosti na charakteru a významu dokladu se může jednat i o vadu bránící užívání díla; to neplatí pro jakýkoli doklad podle písm. l) vyžádaný objednatelem opožděně tak, že jej nebylo možno včas obstarat, nebo vyžádaný teprve v předávacím řízení.

- 13. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických je oprávněna, nikoli však povinná, převzít od zhotovitele dokončené dílo před sjednaným termínem plnění. Předávací řízení se před ujednaným termínem dokončení organizuje pouze na výzvu zhotovitele. K převzetí je v takovém předávacím řízení způsobilé pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků.

8. Poddodavatelé

- 1. Dílo je zhotovitel oprávněn realizovat prostřednictvím poddodavatelů, nebylo-li pro jeho část ujednáno jinak. Za činnost poddodavatelů a její výsledky odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám.
- 2. Zapojení poddodavatele do realizace díla oznámí zhotovitel objednateli s dostatečným předstihem, není-li to možné, tak nejpozději bezprostředně před zahájením jeho prací. Ustanovení § 105 ZZVZ se při plnění smlouvy užije i v případě, že smlouva nebyla uzavřena v zadávacím řízení dle ZZVZ. Za poddodavatele se nepovažuje dodavatel materiálu nebo vybavení, neprovádí-li současně na staveništi stavební nebo montážní práce.
- 3. Objednatel je oprávněn odmítnout poddodavatele a požadovat po zhotoviteli jeho nahrazení v případech, kdy:
 - a) takový poddodavatel byl jako vybraný dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva,
 - b) takový poddodavatel nesplňuje podmínky základní nebo profesní způsobilosti stanovené v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, pro dodavatele, nebo
 - c) by byl oprávněn v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, takového poddodavatele v pozici účastníka zadávacího řízení vyloučit pro nezpůsobilost ve smyslu § 48 ZZVZ.
- 4. Nahrazení poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, je možná pouze s předchozím výslovným souhlasem objednatele. Souhlas je podmíněn doložením dokladů v rozsahu, v jakém jsou pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení jinou osobou vyžadovány ZZVZ.

9. Počítání času

- 1. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se ve smlouvě dnem kalendářní den.
- 2. Stavebním dnem se rozumí každý kalendářní den mimo období zimní technologické přestávky od 1. 11. běžného roku do 31. 3. roku následujícího. Provádění prací v období zimní technologické přestávky je možné pouze s písemným souhlasem osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Dny, ve které bylo provádění prací takto povoleno, se pak považují za stavební dny a započítávají se do doby realizace. V závislosti na charakteru díla nemusí být pojem stavební den ve smlouvě použit.
- 3. Připadá-li konec termínu nebo lhůty vyplývající ze smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, že bylo splněno včas, je-li splnění takto termínované povinnosti potvrzeno

v nejbližší následující pracovní den. Uvedené platí obdobně pro dobu, po kterou objednatel není schopen splnění povinnosti zhotovitele potvrdit pro nedostupnost příslušných oprávněných zástupců.

4. Doba realizace v případě jejího určení trváním po dobu oprávněného zastavení stavby neběží. Doba realizace se v případě jejího určení datem dokončení bez dalšího kompenzuje o dobu oprávněného zastavení stavby.
5. Oprávněným zastavením stavby jsou, nad rámec situací případně definovaných jinde, tyto situace:
 - a) probíhající předávací řízení díla svolané na datum před smlouvou sjednaným termínem;
 - b) když se na zastavení stavby smluvní strany dohodly;
 - c) když o zastavení stavby rozhodl jednostranně objednatel, ledaže se jedná o zastavení z důvodu porušení povinnosti ze smlouvy nebo v souvislosti s ní zhotovitelem;
 - d) jiné přerušení, které jako oprávněné objednatel uznal.

10. Platební podmínky a fakturace

1. Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. Smluvní cena je stanovena na základě podrobného položkového rozpočtu dle nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny položek uvedené v soupisu prací jsou po celou dobu plnění konečné a neměnné. Užití dispozitivních ustanovení právních předpisů upravujících zvýšení ceny se vylučuje. Cena se nebude měnit v důsledku inflace české, ani cizí měny, změn směnného kurzu mezi českou a cizími měnami nebo jiných faktorů ovlivňujících měnovou stabilitu. Smluvní cena zohledňuje fakt, že nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů nese zhotovitel.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
3. Objednatel akceptuje měsíčně nejvýše jeden dílčí daňový doklad/fakturu za práce provedené zhotovitelem na díle. Právo vystavit dílčí daňový doklad/fakturu vzniká zhotoviteli po potvrzení soupisu skutečně provedených prací oprávněnou osobou objednatele. Oprávněnou osobou k potvrzení soupisu provedených prací je osoba vykonávající technický dozor. Provedenými se rozumí pouze práce ve finálním stavu předpokládaném smlouvou; jako provedené pak zejména nelze fakturovat práce spočívající v dodávce a montáži, byť by byly v soupisu prací oceněny samostatně, pokud montáž dosud neproběhla. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu provedených dodávek, prací a služeb určenému jako součin jednotkových cen jejich položek a provedeného množství. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo neprobíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém dokladu/faktuře uvede částku DPH.
4. Úhrada ceny díla na základě dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % smluvní ceny. Dílčí daňový doklad/fakturu, kterou by došlo k přečerpání uvedeného limitu, objednatel jako celek z tohoto důvodu odmítne, nebude-li užít mechanismus záruky za zádržné. Zbylou část smluvní ceny uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
5. Konečný daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit až po konečném předání díla bez vad a nedodělků. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo neprobíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém dokladu/faktuře uvede částku DPH. Konečným daňovým dokladem/fakturou se nemusí dosáhnout 100 % smluvní ceny, je-li pro část díla sjednána typová nebo individuální výluka z dokončení, a na dílo se tak dle smlouvy hledí jako na dokončené.

6. Nevystavil-li zhotovitel dílčí daňový doklad/fakturu, přestože k tomu byl oprávněn, po dobu delší než 2 měsíce, může jej k tomu objednatel vyzvat a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu. Nevyhovění výzvě zakládá důvodnou pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
7. Listinné daňové doklady/faktury budou adresovány na sídlo objednatele, elektronické primárně do datové schránky objednatele. E-mailové doručení se považuje za účinné pouze, je-li příjemcem výslovně potvrzeno, přičemž za takové potvrzení se nepovažuje žádná forma automatizované odpovědi.
8. Splatnost daňových dokladů/faktur vystavených zhotovitelem se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli, splatnost daňových dokladů/faktur vystavených objednatelem na 15 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení zhotoviteli. Ke splatnosti uvedené v daňovém dokladu/faktuře jinak se nepřihlíží.
9. Jiné částky než smluvní cena uvedené v ujednání smlouvy o ceně jsou pouze informativní. Částka DPH, bez ohledu na to, která smluvní strana je jejím plátcem, bude stanovena podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění platném a účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ke změně částky DPH, potažmo ceny včetně DPH v důsledku změny sazby daně není nutné uzavírat dodatek smlouvy.
10. Úhradou se rozumí již odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
11. Úhradu smluvní ceny provede objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy.
12. Úhradu částky DPH vyplývající z fakturované smluvní ceny provede objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy pouze za současného splnění těchto podmínek:
 - a) na plnění se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti,
 - b) účet uvedený v hlavičce smlouvy je zveřejněným účtem ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a
 - c) v okamžiku fakturace není o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup informace, že je nespolehlivým plátcem, nebo jiná informace, z níž by pro objednatele vyplýval vznik ručení za DPH dle ust. § 109 odst. 3 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů.Nejsou-li výše uvedené podmínky splněny, zaplatí objednatel DPH přímo na účet správce daně. O takovém postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele, není-li jeho důvodem nesplnění podmínky uvedené pod písm. a).
13. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury stanovené právním řádem a vyplývající z běžných účetních zvyklostí. Povinnou přílohou dílčího daňového dokladu/faktury je kopie soupisu skutečně provedených prací potvrzená oprávněnou osobou objednatele a přehled dosavadního čerpání položek soupisu prací zahrnující též aktuálně fakturované množství. Oproti dílčímu je povinnou přílohou konečného daňového dokladu též kopie předávacího protokolu potvrzující dokončení díla bez vad a nedodělků. Objednatel upozorňuje, že další požadavky na formální stránku daňového dokladu/faktury mohou vyplývat ze zařazení projektu do dotačního programu.
14. Objednatel je oprávněn nejpozději do konce smlouvou ujednané splatnosti odmítnout uhrazení daňového dokladu/faktury, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou, pokud má daňový doklad/faktura věcné nebo formální vady. Takový daňový doklad/fakturu objednatel vrátí zhotoviteli s identifikací zjištěných vad. Zhotovitel daňový doklad/fakturu opraví nebo nově vyhotoví a znovu doručí objednateli. Splatnost takového daňového dokladu/faktury běží nově v celém sjednaném trvání. Na opravené, příp. nově vystavené daňové doklady/faktury se nevztahuje omezení na jeden dílčí daňový doklad/fakturu měsíčně. Vadou vedoucí k odmítnutí daňového dokladu/faktury je vždy situace, kdy součet provedených a požadovaných plateb přesáhne u kterékoli položky soupisu prací její celkovou hodnotu.

15. Probíhá-li realizace předmětu díla v režimu přenesení daňové povinnosti, stanovují se v oblasti fakturace následující doplňující podmínky:
- a) Daňové doklady/faktury je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
 - b) Daňový doklad/faktura bude obsahovat informaci, že plnění probíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, a DPH je tak povinen odvést příjemce plnění.
 - c) Opravený nebo nově vystavený daňový doklad/fakturu po jeho vrácení je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení objednatelem s identifikací zjištěných vad.
 - d) V případě fakturace v listinné podobě je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu zaslat objednateli nejméně ve dvou vyhotoveních.
- Nesplnění uvedených povinností může mít za následek vznik škody objednateli.
16. Primárním způsobem vypořádání vzájemných peněžitých pohledávek smluvních stran je jejich vzájemné započtení. Započtení je možné i na dosud nesplatné, avšak určité pohledávky. O provedeném započtení pohledávek je smluvní strana, která jej provedla, povinna informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu.
17. Není-li vzájemné započtení pohledávek možné nebo pro objednatele výhodné, bude na nezapočtenou, příp. celou částku vystavena faktura.

11. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu na zdraví a/nebo majetku způsobenou třetími osobami. Pojem třetí osoba v tomto kontextu zahrnuje i objednatele. Minimální výši pojistného krytí požadovaného v souvislosti s realizací díla stanovuje smlouva.
2. V případě, že zhotovitel bude plnit část díla prostřednictvím poddodavatele, musí pojistná smlouva zahrnovat též pojištění pro případ vzniku škody, kterou si způsobí subjekty zúčastněné na realizaci díla navzájem.
3. Prokázání existence pojištění bylo jedním z předpokladů uzavření smlouvy. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění stanovených parametrů kdykoli v průběhu realizace díla, bude-li k tomu objednatelem vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové výzvy.
4. Pouze je-li tak výslovně ujednáno ve smlouvě, je zhotovitel povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn na stavebně-montážní rizika s pojistným krytím ve výši nabídkové ceny. Tou se pro tyto účely rozumí smluvní cena díla navýšená o DPH.
5. Existenci stavebně-montážního pojištění je zhotovitel povinen prokázat objednateli nejpozději před předáním staveniště. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění stanovených parametrů kdykoli v průběhu realizace díla, bude-li k tomu objednatelem vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové výzvy.
6. Zhotovitel je povinen objednatele informovat bezodkladně o změně pojistné smlouvy, kterou zajišťuje kterékoli smlouvou požadované pojištění, nebo parametrů pojištění. Zhotovitel nejpozději do 7 dnů od účinnosti změny pojištění předloží pojistnou smlouvu nebo jiný doklad ji nahrazující objednateli ke kontrole, zda nové pojištění vyhovuje podmínkám smlouvy.

12. Finanční zajištění

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele nepřetržité finanční zajištění svých závazků vyplývajících ze smlouvy od okamžiku jejího uzavření do uplynutí stanoveného

přesahu po skončení záruční doby díla. Za tímto účelem se zavádí níže popsany mechanismus finančních záruk a zádržného.

2. Finanční zárukou se rozumí bankovní záruka vystavená společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka“), nebo pojištění záruky sjednané u provozovatele pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „pojišťovna“). Zádržné je realizováno prostřednictvím úpravy fakturace prostřednictvím dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury.
3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za zhotovitelem. Oprávnění čerpat finanční záruku vzniká objednateli zejména, má-li za zhotovitelem pohledávky z titulu
 - splatné smluvní pokuty,
 - nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním nákladem,
 - nákladů náhradního zhotovitele,
 - škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou,
 - jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo
 - náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele,a to vždy do plné výše takové pohledávky.
4. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících zajišťovacích institutů:
 - a) finanční záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek stanovených smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“),
 - b) finanční záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí ze smlouvy v záruční době, zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční době“),a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže.
5. Zhotovitel je oprávněn zajistit ve prospěch objednatele vystavení finanční záruky za zádržné za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. Tento postup umožňuje průběžnou fakturaci i v částkách nad 90 % smluvní ceny, kde by se jinak uplatnilo zádržné podle ustanovení o platebních podmínkách a fakturaci.
6. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, který předá objednateli:
 - a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky veřejné zakázky, na jejímž základě byla smlouva uzavřena);
 - b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků);
 - c) v případě záruky za zádržné nejpozději současně s doručením daňového dokladu/faktury, kterým nárokuje platbu v částce převyšující v součtu 90 % smluvní ceny díla.Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Na možnost předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení plynoucí ze ZZVZ.
7. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou, přičemž banka nebo pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného.
8. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech:

- a) záruka na realizaci v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 30 dnů po sjednaném termínu zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy;
 - b) záruka v záruční době v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen nejpozději do 3 měsíců od jejího předání objednateli upravit tak, aby vyhověla podmínkám věty první;
 - c) záruka za zádržné v částce nejméně 10 % smluvní ceny navýšené o DPH a její platnost nesmí při jejím prvním předložení skončit dříve než 60 dnů po sjednaném termínu zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy. Od stanovení termínu pro odstranění vad a nedodělků se platnost záruky odvíjí od tohoto data tak, že přesah platnosti záruky po termínu stanoveném pro odstranění vad a nedodělků musí činit nejméně 15 dnů. Rozhodným okamžikem pro změnu je podpis každého jednotlivého protokolu o předání dokončeného díla s vadami a nedodělků.
9. Nastanou-li změny v parametrech rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, apod.) zajistí zhotovitel u banky nebo pojišťovny její příslušnou úpravu. Novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek stávající záruky předá zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů od změny, jež tuto potřebu vyvolala (typicky účinnost dodatku smlouvy), vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky.
10. Existuje-li důvodná pochybnost o tom, že banka nebo pojišťovna vystavující finanční záruku bude schopna z takové záruky plnit, je zhotovitel povinen finanční záruku nahradit, bude-li k tomu objednatelem vyzván. Novou záruku předloží zhotovitel nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy objednatele. Objednatel vrátí zhotoviteli nahrazovanou (pochybnou) záruku bez zbytečného odkladu po doručení záruky nové.
11. Povinnost zajistit provedení úpravy parametrů záruky nevzniká v případě, kdy požadované navýšení hodnoty záruky (v případě více postupných navýšení jejich součet) nepřevyšuje 3 % její stávající hodnoty nebo požadované prodloužení termínu platnosti záruky (v případě více postupných prodloužení jejich součet) není delší než 10 dnů. To neplatí pro finanční záruku za zádržné, u které objednatel odmítne daňový doklad/fakturu zhotovitele, kterou bude požadována jakákoli úhrada v částce převyšující hodnotu stávající záruky až do doby jejího navýšení nebo prodloužení.
12. Prodlení zhotovitele s předložením vyhovující finanční záruky (zahrnuje též případy úpravy parametrů) je porušením smlouvy, se kterým je spojeno právo objednatele finanční záruku čerpat do její plné výše a získané prostředky použít jako zádržné k zajištění jakýchkoli nároků vůči objednateli vyplývajících ze smlouvy. Prodlení s předložením vyhovující finanční záruky delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem.
13. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu (doplnění) záruky do požadované úrovně. Ustanovení bodu 11. tohoto článku o výjimkách z povinnosti provést změnu parametrů záruky se pro tento případ neužije. Lhůta 15 dnů pro doručení upravené záruky začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání objednateli.
14. Substituce jednotlivých typů finančních záruk je vyloučena, ledaže zhotovitel doloží objednateli, že vystavující banka nebo pojišťovna tuto možnost výslovně připouští a bude z takové záruky k požadavku objednatele plnit. Na nahrazující záruku se pak hledí jako na záruku nahrazovanou. Je-li v souvislosti se substitucí zapotřebí provést změnu parametrů záruky, běží lhůta pro její změnu ode dne, kdy bylo objednateli doloženo

prohlášení banky nebo pojišťovny o možnosti substituce. Vzájemná substituce je vždy vyloučena po dobu, po kterou mají záruky platit vedle sebe.

15. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu, jestliže potřeba jí poskytovaného zajištění pominula a takový postup je s ohledem na okolnosti záruky účelný. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) provede objednatel za podmínky, že potřeba jí poskytovaného zajištění pominula a objednatel o vrácení požádal.
16. Potřeba záruky pomíjí v případě
 - a) záruky za realizaci současným splněním těchto podmínek:
 - nastal den, ke kterému mělo dle smlouvy být zahájeno předávací řízení; neužije se v případě, převzal-li objednatel dílo dokončené bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení,
 - lze důvodně mít za to, že stav díla je takový, že jím bylo nashromážděno zádržné převyšující hodnotu této záruky a
 - byly uspokojeny veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci;
 - b) záruky v záruční době
 - uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo
 - dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel v záruční době vyzván a které odstranil po uplynutí záruční doby.
 - c) záruky za zádržné předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.
17. Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy bez zbytečného odkladu případné zbylé zádržné z čerpaných záruk, došlo-li k jeho užití. Případné úroky ze zádržného jsou příjmem objednatele.
18. K převzetí finančních záruk bez ohledu na jejich formu a k vrácení záruk v listinné formě jsou na straně objednatele oprávněny osoby jednající ve věcech technických.
19. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran, vždy však obdobně k podmínkám uvedeným výše. Na uzavření takové dohody není právní nárok.

13. Záruka

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, tj. za správnost a úplnost provedení všech prací, dodávek a služeb dle smlouvy. Předmět díla bude proveden a bude mít vlastnosti požadované dle smlouvy, projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů a veškerých platných norem vztahujících se k dílu nebo jeho části. Celé dílo, jakož i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať již věcných, nebo právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že si dílo výše uvedené vlastnosti uchová nejméně po dobu 60 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků, není-li pro část díla stanoveno nebo ujednáno jinak. Zhotovitel přitom neodpovídá za vady díla vzniklé v důsledku zásahu vyšší moci, za vady vzniklé úmyslným poškozením nebo neodbornou manipulací s předmětem díla a též za vady vzniklé běžnou a očekávanou mírou jeho opotřebení.

3. Kratší záruka se typicky uplatní na spotřební materiál nebo provozní náplně zařízení dodávaných v rámci stavby, nikoli však na dodávku samotného zařízení. Taková zkrácená záruka neskončí dříve než 24 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků, ledaže se jedná o věc, pro kterou provozní řád nebo obdobný předpis stanoví povinnost její výměny v kratším intervalu, nebo jinak předepsanou kratší životnost.
4. K uplatňování práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a/nebo záruky za jakost je oprávněna též příslušná příspěvková organizace nebo obchodní společnost užívající se souhlasem objednatele majetek, který byl prováděním díla dotčen (společně s objednatelem dále též jen „reklamující“). Možné reklamační nároky jsou v takovém případě omezeny na opravu nebo dodání nové věci. V plném rozsahu ve smyslu občanského zákoníku může reklamační nároky vznášet pouze objednatel.
5. Vada na díle, která se vyskytne za trvání záruční doby, bude zhotoviteli nahlášena bez zbytečného odkladu písemnou formou. Písemnou formou se, i pokud by to bylo jinde vyloučeno, pro účely uplatnění reklamace rozumí též prostá e-mailová zpráva neopatřená elektronickým podpisem. Zhotovitel reklamovanou vadu odstraní opravou nebo dodáním nové věci na své náklady neprodleně. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, odstraní vadu nejpozději do 14 dnů. Termín odstranění vady lze před uplynutím 14denní lhůty písemně sjednat jinak.
6. Jedná-li se o vadu havarijní povahy, tj. vadu zásadně omezující, ohrožující nebo vylučující provoz předmětu díla, je přípustná i ústní forma uplatnění reklamace. Není-li zhotovitel schopen odstranit vadu ihned, nejpozději pak následující den nebo v jiném oproti standardní době zkráceném termínu dle dohody reklamujícího se zhotovitelem (je-li to s ohledem na povahu a následky vady přípustné), je reklamující oprávněn vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. Pro uplatnění uvedeného postupu postačuje, pokud zhotovitel odstranění vady v požadovaném termínu bezodkladně neprovede, nebo alespoň závazně nepotvrdí.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že se dle jeho přesvědčení nejedná o oprávněnou reklamaci. Na tuto skutečnost je povinen reklamujícího prokazatelně před provedením opravy upozornit a sdělit mu náklady na odstranění vady. Uzná-li reklamující, že vada není kryta zárukou, nebo vyjde-li tato skutečnost najevo jinak, uhradí zhotoviteli náklady odstranění vady, nejvýše však do ceny obvyklé v místě a čase opravy.
8. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může reklamující po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou, a to na náklady zhotovitele. Objednatel je též oprávněn po takové nečinnosti nebo oznámení zhotovitele dodatečně změnit reklamační nárok a požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo od smlouvy odstoupit, a to i v případě, že původní reklamaci uplatnila příspěvková organizace nebo obchodní společnost ovládaná objednatelem.
9. Záruční doba díla, nebo, je-li to s ohledem na rozsah, povahu a dopady vady spravedlivé, pouze jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou mohlo být dílo nebo jeho část užíváno pouze v omezeném rozsahu nebo kvalitě. Nebude-li spolehlivě prokázáno jiné trvání, má se za to, že touto dobou je doba od nahlášení vady do jejího odstranění.
10. Nahlášení vady díla, zhotoviteli byť jen odeslané v poslední den záruční doby, je včasné uplatněnou reklamací.
11. Odstraněním vady nejsou dotčeny nároky na případné smluvní pokuty nebo náhradu škody v souvislosti s výskytem vad díla.

14. Předčasné ukončení smlouvy

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která odstoupení nezavinila, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

2. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné zákonné úpravy a důvodů výslovně uvedených jinde ve smlouvě je podstatným porušením smlouvy zhotovitelem případ, kdy:
- a) zhotovitel v rozporu se smlouvou přenesl, i jen částečně, svá práva a povinnosti z ní na třetí osobu, nebo smlouvu postoupil celou;
 - b) zhotovitel opakovaně zabránil nebo jinak znemožnil provedení kontroly nebo zkoušky díla nebo jeho části;
 - c) zhotovitel nebo jeho poddodavatel porušil povinnosti při BOZP nebo PO zvláště hrubým způsobem nebo opakovaně hrubým způsobem nebo tyto povinnosti porušoval soustavně méně závažným způsobem; závažnost pochybení stanoví koordinátor BOZP;
 - d) zhotovitel nesplnil ani v dodatečné lhůtě jakoukoli svojí povinnost vyplývající ze smlouvy, na kterou byl objednatelem po předchozím nejméně 30denním prodlení upozorněn;
 - e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle požadavků smlouvy nebo opakovaně zanedbává své povinnosti vyplývající ze smlouvy;
 - f) zhotovitel opakovaně nedodržel jakost nebo parametry díla nebo opakovaně závažně porušil technologické postupy;
 - g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - h) zhotovitel provádí práce na díle přesto, že jednostranně vyhlásil jejich zastavení;
 - i) zhotovitel opakovaně neposkytl součinnost koordinátorovi BOZP nebo zabraňoval výkonu jeho činnosti;
 - j) byl v insolvenčním řízení konstatován úpadek zhotovitele nebo zhotovitel vstoupil do likvidace.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

3. Vznikne-li jiná důvodná pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo, včetně případů, pro které to smlouva stanoví jako domněnku, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, nezjedná-li zhotovitel nápravu do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení o této pochybnosti doručeno. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit i před uplynutím uvedené lhůty.
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli nahradit všechny náklady spojené s opravou nebo jiným opatřením, pokud mu tyto práce nebo dodávky v průběhu realizace objednatel uhradil. Nedošlo-li k úhradě vadných prací nebo dodávek a též v případě, že objednatel dokončuje nebo nechává dílo dokončit, je zhotovitel povinen k úhradě rozdílu mezi cenou předmětných částí díla dle smlouvy a jejich konečnou cenou, kterou je objednatel za dokončené dílo povinen uhradit např. náhradnímu zhotoviteli. Nadto zhotovitel nahradí objednateli též veškeré škody, ztráty nebo další výdaje, které mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikly.
5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy má zhotovitel nárok na zaplacení části ceny díla za jeho již provedenou část pouze v případě, má-li tato pro objednatele ekonomický význam. Nárok na zaplacení ceny díla pak zhotovitel zejména nemá, je-li důvodem odstoupení od smlouvy nedostatečná řemeslná úroveň provedení díla nebo technologická nekázeň zhotovitele.
6. Nepřísluší-li zhotoviteli úplata z titulu úhrady smluvní ceny za dílo, vypořádají smluvní strany své závazky na bázi bezdůvodného obohacení. Zhotoviteli pak přísluší úplata pouze v částce, o kterou byl objednatel prováděním díla obohacen.
7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky na pokračování v realizaci díla nebo na jeho dokončení. Uvedené zahrnuje též nedostatek finančních prostředků z důvodu neposkytnutí, odejmutí, krácení nebo jiného

nevyplacení dotace, bylo-li s jejím zapojením pro financování realizace díla uvažováno, a to bez ohledu na důvod její ztráty. Zhotoviteli v takovém případě přísluší pouze plná úhrada ceny za části díla řádně provedené před odstoupením.

8. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné úpravy je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou řádně přijatého, bezvadného daňového dokladu/faktury zhotovitele trvajícím déle než 45 dnů, přičemž zhotovitel objednatele na prodlení s úhradou nejméně 15 dnů před odstoupením od smlouvy písemně upozornil. Zhotoviteli v takovém případě přísluší plná úhrada ceny za části díla řádně provedené před odstoupením.
9. Objednatel může od smlouvy odstoupit kdykoli poté, co spolehlivě zjistí, že zhotovitel spáchal trestný čin
 - a) při realizaci díla dle smlouvy nebo v přímé souvislosti s ní,
 - b) v zadávacím řízení, ve kterém byla uzavřena smlouva, nebo v přímé souvislosti s ním, nebo
 - c) při plnění jiné veřejné zakázky pro objednatele nebo v přímé souvislosti s ní.Za spolehlivé zjištění spáchání trestného činu se pro tyto účely považuje pravomocné odsouzení. Pro účely písm. b) se okruh relevantních trestných činů omezuje na rozsah uvedený v příloze č. 3 ZZVZ. Pro účely písm. c) se za relevantní považují trestné činy s právní kvalifikací, se kterou zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, spojuje možnost uložení trestu odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 5 let (včetně). Možnost odstoupení objednatele od smlouvy podle tohoto ustanovení zaniká zaházením odsouzení.
10. Setrvá-li objednatel přes pravomocné odsouzení zhotovitele ve smluvním vztahu s ním, je oprávněn v případě jakékoli pochybnosti ohledně plnění smlouvy provádět odborné nebo znalecké ověřování oprávněnosti požadavků nebo tvrzení zhotovitele. Ukáže-li se být jen část pochybností jako důvodná, nese náklady příslušného ověření zhotovitel.

15. Sankce

1. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 200 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla do stavu schopného převzetí.
2. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení.
3. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady díla nahlášené v záruční době.
4. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části díla, jedná-li se o výslovně sledovaný uzlový bod nebo milník harmonogramu. Prodlení v trvání delším než 14 dnů zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
5. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které je poddodavatelské plnění výslovně vyloučeno, prostřednictvím poddodavatele.
6. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 500 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které zhotovitel v zadávacím řízení deklaroval zapojení poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, vlastními kapacitami nebo jiným, neschváleným poddodavatelem.

7. Objednatel má právo na smluvní pokutu za porušení povinnosti zhotovitele být po dobu realizace díla nepřetržitě pojištěn v rozsahu stanoveném smlouvou. Sazby smluvních pokut jsou:
- 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ absence kteréhokoli z požadovaných pojištění nebo pojištění nedosahujícího alespoň poloviny požadované výše pojistného krytí. Uvedené je podstatným porušením smlouvy.
 - 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ pojištění nedosahujícího požadovanou výši pojistného krytí, ale převyšujícího alespoň její polovinu. Uvedené porušení smlouvy též zakládá důvod pro pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
 - 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý případ prodlení s předložením kterékoli z požadovaných pojistných smluv ke kontrole. Prodlení trvající déle než 10 dnů je pak též důvodem pro pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. Trvá-li prodlení déle než 30 dnů, hledí se na zhotovitele, jako by pojištěn nebyl.
8. Objednatel má právo na smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s předložením kterékoli vyžadované finanční záruky, nebo provedením její vyžadované změny ve výši 1 % minimální požadované hodnoty takové záruky za každý den prodlení.
9. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ neprovedení úklidu staveniště nebo přístupových komunikací zhotovitelem.
10. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % smluvní ceny díla, nejméně však 2 000 Kč, nejvýše 20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s řádným vyklizením staveniště.
11. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý zjištěný případ závažného porušení povinností při BOZP nebo PO zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavateli.
12. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši
- 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 20 000 Kč, za každý zjištěný případ likvidace odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti v rozporu se stanovenými podmínkami;
 - 0,1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ likvidace nebezpečných odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti v rozporu se stanovenými podmínkami.
13. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý případ, kdy zhotovitel po předchozím nepřevzetí díla objednatelem svolal opakované předávací řízení, ve kterém nebylo dílo způsobilé převzetí, a opětovně proto nebylo převzato. Uvedené neplatí pro předávací řízení díla ve smluvním termínu, kterému předcházela pokus o jeho předčasné předání.
14. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý zjištěný případ porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo právních předpisů vztahujících se k realizaci díla, pro který není smlouvou výslovně stanovena jiná sankce.
15. Spočívá-li pochybení zhotovitele v udržování závadného stavu, nebo má-li charakter pokračujícího nebo trvajícího pochybení, přičemž sankce za něj je stanovena formou za každý jednotlivý případ, je dělicím momentem mezi jednotlivými případy oznámení zhotoviteli o uložení sankce, typicky tedy doručení penalizační faktury nebo oznámení o započtení částky smluvní pokuty na pohledávku zhotovitele.

16. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
17. Zaplacení smluvní pokuty objednateli nezavazuje zhotovitele splnit povinnost, pro jejíž porušení byla smluvní pokuta vyměřena, ledaže je ujednáno, nebo z povahy věci vyplývá jinak. Přijetím úhrady smluvní pokuty objednatelem není žádným způsobem omezeno nebo jinak dotčeno jeho právo na náhradu případné související škody až do její plné výše.
18. Zhotovitel má právo na úrok z prodlení v zákonné výši v případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury zhotovitele.

16. Společná a závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele přenést na třetí osobu úplně ani částečně svá práva nebo povinnosti ze smlouvy, anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou. Možnost provádět realizaci díla prostřednictvím poddodavatele za podmínek stanovených smlouvou tím není dotčena.
2. Platí, že vlastnické právo ke všem věcem, které se mají stát částí nebo příslušenstvím díla, přechází na objednatele již jejich dodáním na staveniště. Pro dokumentaci určenou k provádění díla nadto platí, že jejím užitím k provádění díla je objednateli poskytnuta neomezená licence k jejímu užití, nesvědčilo-li mu toto právo již dříve. Zhotovitel uvedené zohlední ve svých dodavatelských smlouvách, neučiní-li tak, odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.
3. Nebezpečí škody na předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva k věcem užitým k jeho realizaci zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za něj a jeho ochranu, společně s rizikem jeho ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele ze záruky za dílo.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či jiném majetku objednatele, jakož i třetích osob, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem či třetími osobami zapojenými do realizace díla v jejím průběhu nebo v souvislosti s plněním podle smlouvy. Vzniklé škody je povinen nahradit. Do přechodu nebezpečí škody na díle je pak zhotovitel povinen nahradit škodu na předmětu díla nebo jeho zkázu i v případě, že k nim došlo náhodou.
5. Je-li to možné a účelné, je preferovanou variantou náhrady škody uvedení v původní stav. Není-li to možné nebo účelné, nahradí zhotovitel způsobenou škodu v penězích.
6. Bude-li proti objednateli jako stavebníkovi orgánem veřejné moci vedeno řízení, jehož důvodem je činnost nebo pochybení zhotovitele při realizaci díla nebo v souvislosti s ní a toto řízení může přímo nebo nepřímo vyústit v uložení sankce, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli veškerou součinnost při procesní obraně v takovém řízení. Bude-li objednateli za takové pochybení uložena pokuta nebo jiná sankce, je zhotovitel povinen ji objednateli v plné výši nahradit.
7. Je-li pochybení zhotovitele, zejm. prodlení s dokončením díla, důvodem, pro který byla objednateli krácena nebo zcela odebrána dotace na jeho realizaci je zhotovitel povinen tuto ztrátu příjmu objednatele v plné výši nahradit. Nárok objednatele na náhradu případných souvisejících škod tím není dotčen.
8. Ustanovení o zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména o finanční záruce) zůstávají v platnosti i v případě předčasného ukončení smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, nebude-li v souvislosti s tímto ukončením výslovně ujednáno jinak.
9. Forma dodatku smlouvy není zapotřebí pro provedení změny nemající dopad na rozšíření nebo zúžení předmětu díla, smluvní cenu nebo podmínky plnění. Dále se jedná zejména o změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy např. údaje o bankovním spojení nebo

označení jednajících osob nebo osob oprávněných k jednání ve věcech technických. Tyto změny lze učinit oznámením v písemné formě doručeným druhé smluvní straně.

10. Neplatnost, neúčinnost nebo jiná nevynutitelnost kteréhokoli ujednání smlouvy nebo ustanovení obchodních podmínek nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních. Smluvní strany takové ujednání nebo ustanovení bez zbytečného odkladu nahradí novým, bezvadným na základě vzájemné dohody tak, aby jeho obsah v co největší míře odpovídal smyslu a účelu původního.
11. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány dle právního řádu České republiky výlučně u soudu místně příslušného podle sídla objednatele.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2025/008 NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS		
Zadavatel	Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Průmyslová 450 53003 Pardubice-Pardubičky		IČO: 69172196 DIČ: CZ69172196
Zhotovitel:	VIKTORSTAVs.r.o. Dašická 409 53701 Chrudim		IČO: 25618091 DIČ: CZ25618091
Vypracoval:			
Rozpisceny			
			Celkem
HSV			1473317,43
PSV			1276289,23
MON			106293,34
Vedlejší náklady			13000,00
Ostatní náklady			23000,00
Celkem			2891900,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2891900,00 CZK
Základní DPH	21 %		607299,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
CenacelkemsDPH			3499199,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Zazhotovitele _____ Zaobjednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	36 000,00	7 560,00	43 560,00	1
VRN	VRN	0,00	36 000,00	7 560,00	43 560,00	1
	Stavební objekt			0,00		
01	Venkovní schodiště	0,00	2 325 665,11	488 389,67	2 814 054,78	80
01	Venkovní schodiště	0,00	2 325 665,11	488 389,67	2 814 054,78	80
02	Venkovní schodiště - elektroinstalace	0,00	66 679,00	14 002,59	80 681,59	2
01	Venkovní schodiště - elektroinstalace	0,00	66 679,00	14 002,59	80 681,59	2
03	Venkovní schodiště - venkovní AI prosklené stěny	0,00	463 555,89	97 346,74	560 902,63	16
03.1	Venkovní schodiště - venkovní AI prosklené stěny	0,00	463 555,89	97 346,74	560 902,63	16
Celkem za stavbu		0,00	2 891 900,00	607 299,00	3 499 199,00	100

Popis stavby: 2025/008 - NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 01 - Venkovní schodiště

Popis rozpočtu: 01 - Venkovní schodiště

Popis objektu: 02 - Venkovní schodiště - elektroinstalace

Popis rozpočtu: 01 - Venkovní schodiště - elektroinstalace

Popis objektu: 03 - Venkovní schodiště - venkovní AI prosklené stěny

Popis rozpočtu: 03.1 - Venkovní schodiště - venkovní AI prosklené stěny

Popis objektu: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: VRN - VRN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			71249,10	2,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			89092,97	3,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			575176,71	19,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			430836,81	14,9
5	Komunikace	HSV			13809,60	0,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			140514,45	4,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			12179,72	0,4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			9463,00	0,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			22855,00	0,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			56728,41	2,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			36882,38	1,3
711	Izolace proti vodě	PSV			9003,70	0,3
712	Konstrukce klempířské	PSV			52046,28	1,8
713	Izolace tepelné	PSV			6076,98	0,2
763	Dřevostavby	PSV			16226,70	0,6
764	Konstrukce klempířské	PSV			31968,42	1,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			825178,10	28,5
772	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			335789,05	11,6

M21	Elektromontáže	MON			66679,00	2,3
M23	Montáže potrubí	MON			9660,42	0,3
M46	Zemní práce při montážích	MON			29953,92	1,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			14529,28	0,5
VN	Vedlejší náklady	VN			13000,00	0,4
ON	Ostatní náklady	ON			23000,00	0,8
Cenacelkem					2891900,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/008	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VRN	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
Díl: ON		Ostatní náklady				23000,00		
1	004111020R	Vypracování dílenské projektové dokumentace	Soubor	1,00000	5000,00	5000,00		RTS25/II
		Dílenská dokumentace dílenská a výrobní dokumentace v potřebném rozsahu pro stavbu, statika kcí, projekt DIO, apod...						
2	00512550(R)	Uvedení dotčených pozemků a staveb do původního stavu, bezpečnost	soubor	1,00000	2000,00	2000,00		Vlastní
		Uvedení pozemků a staveb dotčených akcí do původního, případně náležitého stavu vč. jejich protokolárního předání vlastníkům či správcům (např. veřejná prostranství atd.). Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.						
3	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1000,00	1000,00		RTS25/II
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Úklid a údržba komunikací. Náklady spojené s projednáním vstupů do místních komunikací a vyřízením smlouvy o zvláštním užívání a samotné zvláštní užívání.						
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	3000,00	3000,00		RTS25/II
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						
5	00524R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1000,00	1000,00		RTS25/II
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1000,00	1000,00		RTS25/II
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Zpracování dokladové části v rozsahu nutném ke kolaudaci díla. Výkresová část bude předána v opravitelném formátu (DWG, DXF). Pořízení fotodokumentace z celé výstavby.						
7	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	1000,00	1000,00		RTS25/II
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.						
8	005281050R	Náklady spojené s plněním dalších podmínek	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
		Náklady spojené s plněním dalších podmínek zde neuvedených, které vyplývají ze stavebních povolení a dále doklady nutné k převzetí díla.						
9	R01	Práce statika	soubor	1,00000	1000,00	1000,00		Vlastní
10	R05	Pasportizace objektů a povrchů v blízkosti stavby před zahájením prací	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
11	R06	Geodetické práce	soubor	1,00000	5000,00	5000,00		Vlastní
		V ceně geometrický plán - vypracování podkladů - a vklad do technické mapy Pk.						
12	zkousky	Veškeré zkoušky, měření a revize nutné ke kolaudaci díla	soubor	1,00000	2000,00	2000,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/008	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VRN	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				13000,00		
13	00411R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	5000,00	5000,00		RTS25/II
Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.								
14	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4000,00	4000,00		RTS25/II
Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Příprava zpevněných ploch pro osazení objektů kanceláří stavby. Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. Provizorní zpevněné plochy v rozsahu nutném pro provedení stavby. Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní.								
15	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1000,00	1000,00		RTS25/II
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
Čištění komunikací, zaměťání komunikací - dle potřeby stavby a aktuálního stavu, minimálně však 1x za 3 dny.								
16	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1000,00	1000,00		RTS25/II
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
17	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1000,00	1000,00		RTS25/II
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
18	00525R	Poplatky a náklady na staveniště a na zařízení staveniště	soubor	1,00000	1000,00	1000,00		Vlastní
Jedná se zejména o zřízení, provoz, zajištění energií a odstranění zařízení staveniště, za zábory veřejného prostranství, případně další poplatky.								
Celkem						36000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/008	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
O:	01	Venkovní schodiště
R:	01	Venkovní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
Díl: 1		Zemní práce				71249,10		
1	00572407R	směs travní do sucha	kg	0,87000	158,50	137,90	SPCM	RTS25/II
		D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07 58*0,015		0,87000				
2	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2	m2	20,00000	94,40	1888,00	800-1	RTS25/II
		s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07						
3	111201401R00	Spálení odstraněných křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, na hromadách, pro jakoukoliv plochu	m2	20,00000	18,00	360,00	800-1	RTS25/II
		Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07 Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.						
4	119001422R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 kabelů	m	20,00000	570,00	11400,00	800-1	RTS25/II
		ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07						
5	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	5,80000	103,50	600,30	800-1	RTS25/II
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07 58*0,1		5,80000				
6	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	6,04000	267,00	1612,68	800-1	RTS25/II
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07 Začátek provozního součtu kačirkový okapový chodník : (1,75*0,5*2+1,6*0,5*2+11*0,5+1,0*0,5*2)*0,4 chodník : 14*0,15 Mezisoučet Konec provozního součtu 6,04		3,94000 2,10000 6,04000 6,04000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/008	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
O:	01	Venkovní schodiště
R:	01	Venkovní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
7	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	6,04000	52,10	314,68	800-1	RTS25/II

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07

Začátek provozního součtu

kačírkový okapový chodník : $(1,75 \cdot 0,5 \cdot 2 + 1,6 \cdot 0,5 \cdot 2 + 11 \cdot 0,5 + 1,0 \cdot 0,5 \cdot 2) \cdot 0,4$

3,94000

chodník : $14 \cdot 0,15$

2,10000

Mezisoučet

6,04000

Konec provozního součtu

6,04

6,04000

8	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	8,98794	662,00	5950,02	800-1	RTS25/II
---	--------------	---	----	---------	--------	---------	-------	----------

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07

základové pásy :

Začátek provozního součtu

$12,2 \cdot 0,55 \cdot 1,0$

6,71000

$0,7 \cdot 0,56 \cdot 1,0$

0,39200

$(1/2 \cdot (6,792 + 6) \cdot 0,5) \cdot 0,902$

2,88460

Mezisoučet

9,98660

Konec provozního součtu

celkem hloubení rýh - 90% : $9,9866 \cdot 0,9$

8,98794

9	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	8,98794	245,50	2206,54	800-1	RTS25/II
---	--------------	---	----	---------	--------	---------	-------	----------

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07

základové pásy :

Začátek provozního součtu

$12,2 \cdot 0,55 \cdot 1,0$

6,71000

$0,7 \cdot 0,56 \cdot 1,0$

0,39200

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/008	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
O:	01	Venkovní schodiště
R:	01	Venkovní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		$(1/2 * (6,792 + 6) * 0,5) * 0,902$ Mezisoučet Konec provozního součtu celkem hloubení rýh - 90% : $9,9866 * 0,9$		2,88460 9,98660 8,98794				
10	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07 základové pásy : Začátek provozního součtu $12,2 * 0,55 * 1,0$ $0,7 * 0,56 * 1,0$ $(1/2 * (6,792 + 6) * 0,5) * 0,902$ Mezisoučet Konec provozního součtu celkem hloubení rýh - 10% : $9,9866 * 0,1$	m3	0,99866	1847,00	1844,53	800-1	RTS25/II
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07 celkem hloubení rýh - 90% : $9,9866 * 0,9$	m3	8,98794	187,00	1680,74	800-1	RTS25/II
12	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07 celkem hloubení rýh - 10% : $9,9866 * 0,1$	m3	0,99866	2065,00	2062,23	800-1	RTS25/II
13	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07 zemina na meziskládku a zpět : Začátek provozního součtu ornice: $5,8 * 2$	m3	27,62660	119,50	3301,38	800-1	RTS25/II
						11,60000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/008	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
O:	01	Venkovní schodiště
R:	01	Venkovní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet		11,60000				
		Konec provozního součtu						
		zemina na meziskládku: :						
		Začátek provozního součtu						
		hloubení rýh : 9,9866		9,98660				
		kačírkový okapový chodník : 3,94		3,94000				
		chodník : 2,1		2,10000				
		Mezisoučet		16,02660				
		Konec provozního součtu						
		11,6+16,0266		27,62660				
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	21,93660	321,50	7052,62	800-1	RTS25/II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07						
		Přebytečná zemina: :						
		Začátek provozního součtu						
		hloubení rýh : 9,9866		9,98660				
		kačírkový okapový chodník : 3,94		3,94000				
		chodník : 2,1		2,10000				
		Mezisoučet		16,02660				
		Konec provozního součtu						
		21,9366		21,93660				
15	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	21,82660	381,50	8326,85	800-1	RTS25/II
		D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07						
		zemina z meziskládky: :						
		Začátek provozního součtu						
		hloubení rýh : 9,9866		9,98660				
		kačírkový okapový chodník : 3,94		3,94000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/008	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
O:	01	Venkovní schodiště
R:	01	Venkovní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		chodník : 2,1		2,10000				
		ornice:5,8		5,80000				
		Mezisoučet		21,82660				
		Konec provozního součtu						
		21,8266		21,82660				
16	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	37,85320	36,60	1385,43	800-1	RTS25/II
		D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07						
		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním.						
		uložení na mezideponii :						
		Začátek provozního součtu						
		celkem hloubení rýh : 9,9866		9,98660				
		kačírkový okapový chodník : 3,94		3,94000				
		chodník : 2,1		2,10000				
		ornice:5,8		5,80000				
		Mezisoučet		21,82660				
		Konec provozního součtu						
		uložení na trvalé skládce :						
		Začátek provozního součtu						
		celkem hloubení rýh : 9,9866		9,98660				
		kačírkový okapový chodník : 3,94		3,94000				
		chodník : 2,1		2,10000				
		Mezisoučet		16,02660				
		Konec provozního součtu						
		21,8266+16,0266		37,85320				
17	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	58,00000	36,50	2117,00	823-1	RTS25/II
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
		D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07						
18	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	34,15000	18,20	621,53	800-1	RTS25/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/008	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
O:	01	Venkovní schodiště
R:	01	Venkovní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07 Začátek provozního součtu kačírkový okapový chodník : 1,75*0,5*2+1,6*0,5*2+11*0,5+1,0*0,5*2 chodník : 14 rýhy : 12,2*0,55 0,7*0,56 1/2*(6,792+6)*0,5 Mezisoučet Konec provozního součtu 34,15						
				9,85000				
				14,00000				
				6,71000				
				0,39200				
				3,19800				
				34,15000				
				34,15000				
19	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	58,00000	70,40	4083,20	800-1	RTS25/II
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07 ornice zpět : 58		58,00000				
				58,00000				
20	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	58,00000	51,00	2958,00	823-1	RTS25/II
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07						
21	183403111R00	Obdělávání půdy nakopáním přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	58,00000	29,50	1711,00	823-1	RTS25/II
		D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07						
22	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do1:5	m2	58,00000	6,20	359,60	823-1	RTS25/II
		nebo trávniku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2, D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07 Včetně dovozu vody do 10 km.						
23	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	28,84788	320,50	9245,75	800-1	RTS25/II
		D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/008	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
O:	01	Venkovní schodiště
R:	01	Venkovní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Začátek provozního součtu						
		hloubení rýh : 9,9866		9,98660				
		kačírkový okapový chodník : 3,94		3,94000				
		chodník : 2,1		2,10000				
		Mezisoučet		16,02660				
		Konec provozního součtu						
		16,0266*1,8		28,84788				
24	25234000.AR	herbicide totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů	I	0,05800	502,00	29,12	SPCM	RTS25/II
		D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07						
		58*0,001		0,05800				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				89092,97		
25	274323611R00	Beton základových pasů železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, odolnost proti korozi způsobené chloridy	m3	9,98660	4695,00	46887,09	801-1	RTS25/II
		včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže						
		D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07						
		základové pásy :						
		Začátek provozního součtu						
		12,2*0,55*1,0		6,71000				
		0,7*0,56*1,0		0,39200				
		(1/2*(6,792+6)*0,5)*0,902		2,88460				
		Mezisoučet		9,98660				
		Konec provozního součtu						
		9,9866		9,98660				
26	274354111R00	Bednění základových pasů, prahů, věnců, ostruh zřízení bednění	m2	40,91700	843,00	34493,03	821-1	RTS25/II
		D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07						
		základové pásy :						
		Začátek provozního součtu						
		(12,2+1,150*2+0,7*2+10,8)*1,0		26,70000				
		(6,792+6+0,5+0,925)*1,0		14,21700				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/008	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
O:	01	Venkovní schodiště
R:	01	Venkovní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet		40,91700				
		Konec provozního součtu		40,91700				
		40,917		40,91700				
27	274354211R00	Bednění základových pasů, prahů, věnců, ostruh odstranění bednění	m2	40,91700	188,50	7712,85	821-1	RTS25/II
		D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07						
		základové pásy :						
		Začátek provozního součtu						
		(12,2+1,150*2+0,7*2+10,8)*1,0		26,70000				
		(6,792+6+0,5+0,925)*1,0		14,21700				
		Mezisoučet		40,91700				
		Konec provozního součtu		40,91700				
		40,917		40,91700				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				575176,71		
28	13285291R	Ocel betonářská - tyč; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 10,0 mm	t	0,15785	38080,00	6010,93	SPCM	RTS25/II
		D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07						
		13,37691*0,0118		0,15785				
29	13482720RX1	Tyč ocelová IPN 220, S235JR	t	1,15000	35900,00	41285,00		Vlastní
		D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07						
		vaznice:1,15		1,15000				
30	13487110R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 180 mm; b = 180 mm;s=8,5mm;t=14,0mm	t	2,10000	35060,00	73626,00	SPCM	RTS25/II
		D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07						
		stojinyHEB180:2,1		2,10000				
31	13487115R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 200 mm;s=9,0mm;t=15,0mm	t	0,44000	35520,00	15628,80	SPCM	RTS25/II
		D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07						
		překlady u schodiště HEB 200 : 0,44		0,44000				
32	13487125R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 240 mm; b = 240 mm;s=10,0mm;t=17,0mm	t	0,68000	35650,00	24242,00	SPCM	RTS25/II
		D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/008	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
O:	01	Venkovní schodiště
R:	01	Venkovní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		výztuha schodiště HEB 240 : 0,68		0,68000				
33	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm profilul,neboE,neboU,neboUE,neboL D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07 Začátek provozního součtu stojinyHEB180:2,1 překlady u schodiště HEB 200 : 0,44 vyznicelPN220:1,15 Mezisoučet Konec provozního součtu 3,69	t	3,69000	96880,00	357487,20	801-1	RTS25/II
34	317941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky přes 220 mm profilul,neboE,neboU,neboUE,neboL D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07 výztuha schodiště HEB 240 : 0,68	t	0,68000	73600,00	50048,00	801-1	RTS25/II
35	331351101R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07 Začátek provozního součtu obetonování sloupů : (1,15*2+0,7*2)*0,515 (1,5*2+0,7*2)*0,78 (0,28*2+0,28*2)*0,7 (0,28*2+0,28*2)*0,625 Mezisoučet Konec provozního součtu 6,8215	m2	6,82150	828,00	5648,20	801-1	RTS25/II
36	331351102R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření	m2	6,82150	176,00	1200,58	801-1	RTS25/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/008	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
O:	01	Venkovní schodiště
R:	01	Venkovní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07						
		Začátek provozního součtu						
		obetonování sloupů : $(1,15*2+0,7*2)*0,515$				1,90550		
		$(1,5*2+0,7*2)*0,78$				3,43200		
		$(0,28*2+0,28*2)*0,7$				0,78400		
		$(0,28*2+0,28*2)*0,625$				0,70000		
		Mezisoučet				6,82150		
		Konec provozního součtu						
		6,8215				6,82150		

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					430836,81		
37	430321514R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 30/37	m3	13,37691	6810,00	91096,76	801-1	RTS25/II

D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07	
Začátek provozního součtu	
podesta: $11,7*1,6*0,24$	4,49280
$(1/2*(11,7+6,95)*3,1)*0,24$	6,93780
stupnice: $1/2*(6,48+5,975)*0,3*(1/2*0,174*0,3)$	0,04876
$1/2*(5,975+5,5)*0,3*(1/2*0,174*0,3)$	0,04492
$1/2*(10,75+10,275)*0,3*(1/2*0,174*0,3)$	0,08231
$1/2*(10,275+9,8)*0,3*(1/2*0,174*0,3)$	0,07859
$1/2*(5,6+5,125)*0,3*(1/2*0,174*0,3)$	0,04199
$1/2*(5,125+4,65)*0,3*(1/2*0,174*0,3)$	0,03827
$1/2*(8,85+8,375)*0,3*(1/2*0,174*0,3)$	0,06744
$1/2*(8,375+7,9)*0,3*(1/2*0,174*0,3)$	0,06372
$1/2*(4,75+4,275)*0,3*(1/2*0,174*0,3)$	0,03533
$1/2*(4,275+3,8)*0,3*(1/2*0,174*0,3)$	0,03161
$1/2*(6,95+6,475)*0,3*(1/2*0,174*0,3)$	0,05256
$(1,5+3+3,45+0,75+3,15+0,75)*0,6*(1/2*0,6*0,6)$	1,36080
Mezisoučet	13,37691

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/008	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
O:	01	Venkovní schodiště
R:	01	Venkovní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Konec provozního součtu 13,37691			13,37691			
38	431351121R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07 s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Začátek provozního součtu podesta:11,7*1,6 podstupňová deska : 1/2*(11,7+6,95)*3,1 Mezisoučet Konec provozního součtu 47,6275	m2	47,62750	3865,00	184080,29	801-1	RTS25/II
					18,72000			
					28,90750			
					47,62750			
					47,62750			
39	431351122R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07 Začátek provozního součtu podesta:11,7*1,6 podstupňová deska : 1/2*(11,7+6,95)*3,1 Mezisoučet Konec provozního součtu 47,6275	m2	47,62750	224,00	10668,56	801-1	RTS25/II
					18,72000			
					28,90750			
					47,62750			
					47,62750			
40	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07 Začátek provozního součtu stupnice:1/2*(6,48+5,975)*0,3 1/2*(5,975+5,5)*0,3 1/2*(10,75+10,275)*0,3 1/2*(10,275+9,8)*0,3	m2	50,58615	2495,00	126212,44	801-1	RTS25/II
					1,86825			
					1,72125			
					3,15375			
					3,01125			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/008	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
O:	01	Venkovní schodiště
R:	01	Venkovní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		1/2*(5,6+5,125)*0,3		1,60875				
		1/2*(5,125+4,65)*0,3		1,46625				
		1/2*(8,85+8,375)*0,3		2,58375				
		1/2*(8,375+7,9)*0,3		2,44125				
		1/2*(4,75+4,275)*0,3		1,35375				
		1/2*(4,275+3,8)*0,3		1,21125				
		1/2*(6,95+6,475)*0,3		2,01375				
		(1,5+3+3,45+0,75+3,15+0,75)*0,6		7,56000				
		podstupnice:		16,73010				
		(6,45+5,975+5,5+0,75+0,75+0,75+0,75+10,75+10,275+5,6+5,125+8,85+8,375+6,95+6,475+4,75+4,275+3,8)*0,174						
		(3+3,45+1,5+3,15)*0,348		3,86280				
		Mezisoučet		50,58615				
		Konec provozního součtu						
		50,58615		50,58615				
41	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	50,58615	157,50	7967,32	801-1	RTS25/II

D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07

Začátek provozního součtu

stupnice: 1/2*(6,48+5,975)*0,3 1,86825 |

1/2*(5,975+5,5)*0,3 1,72125 |

1/2*(10,75+10,275)*0,3 3,15375 |

1/2*(10,275+9,8)*0,3 3,01125 |

1/2*(5,6+5,125)*0,3 1,60875 |

1/2*(5,125+4,65)*0,3 1,46625 |

1/2*(8,85+8,375)*0,3 2,58375 |

1/2*(8,375+7,9)*0,3 2,44125 |

1/2*(4,75+4,275)*0,3 1,35375 |

1/2*(4,275+3,8)*0,3 1,21125 |

1/2*(6,95+6,475)*0,3 2,01375 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 21 z 40

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/008	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
O:	01	Venkovní schodiště
R:	01	Venkovní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		(1,5+3+3,45+0,75+3,15+0,75)*0,6		7,56000				
		podstupnice:		16,73010				
		(6,45+5,975+5,5+0,75+0,75+0,75+10,75+10,275+5,6+5,125+8,85+8,375+6,95+6,475+4,75+4,275+3,8)*0,174						
		(3+3,45+1,5+3,15)*0,348		3,86280				
		Mezisoučet		50,58615				
		Konec provozního součtu						
		50,58615		50,58615				
42	622901112R00	Ubroušení výstupků betonu po odbednění stěn	m2	47,62750	227,00	10811,44	801-1	RTS25/II
		do roviny povrchu, s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou,						
		D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07						
		Začátek provozního součtu						
		podesta:11,7*1,6		18,72000				
		podstupňová deska : 1/2*(11,7+6,95)*3,1		28,90750				
		Mezisoučet		47,62750				
		Konec provozního součtu						
		47,6275		47,62750				
Díl: 5		Komunikace				13809,60		
43	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm	m2	14,00000	142,50	1995,00	822-1	RTS25/II
		D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07						
		chodník : 14,0		14,00000				
44	59245020R	Dlažba betonová typ: zámkový; dl = 200 mm; š = 165 mm; tl = 60,0 mm; provedení: přírodní	m2	15,40000	419,00	6452,60	SPCM	RTS25/II
		D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07						
		14*1,1		15,40000				
45	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm, Kamenivo přírodní drcené; frakce 4,0 až 8,0 mm	m2	14,00000	383,00	5362,00	822-1	RTS25/II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/008	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
O:	01	Venkovní schodiště
R:	01	Venkovní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
------	---------------	---------------	----	----------	---------	--------	-------	----------------------------

D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07

chodník : 14,0

14,00000

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	140514,45
----------------	------------------------------	------------------

46	622319120RT3	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, Omítka s organickým pojivem exteriér, interiér; pojivo: silikonové; plnivo: vápencové; zrnitost do 2,0 mm; příměs: vlákna; nanášení: ručně	m2	17,11038	1637,00	28009,69	801-1	RTS25/II
----	--------------	--	----	----------	---------	----------	-------	----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07

Začátek provozního součtu

celková plocha : 1,505*12,476

18,77638

odečet otvorů : -0,85*0,98*2

-1,66600

Mezisoučet

17,11038

Konec provozního součtu

17,11038

17,11038

47	622324130RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm, Omítka s organickým pojivem exteriér, interiér; pojivo: silikonové; zrnitost do 2,0 mm; příměs: vlákna; nanášení: ručně, strojně; barva: barevný od...	m2	16,91345	1603,00	27112,26	801-1	RTS25/II
----	--------------	---	----	----------	---------	----------	-------	----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07

Max. součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/m K.

Začátek provozního součtu

celková plocha : 3,415*12,476

42,60554

odečet otvorů : -4,43*2,370

-10,49910

-2,331-2,370

-4,70100

-4,427*2,370

-10,49199

Mezisoučet

16,91345

Konec provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/008	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
O:	01	Venkovní schodiště
R:	01	Venkovní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		16,91345		16,91345				
48	622324133RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm, Omítka s organickým pojivem exteriér, interiéru; pojivo: silikonové; zrnitost do 2,0 mm; příměs: vlákna; nanášení: ručně, strojně; barva: barevný od...	m2	9,37500	1740,00	16312,50	801-1	RTS25/II
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07 Max. součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/m K. vytažení XPS 300mm nad střešní hydroizolaci : 0,75*12,5								
49	6224911R00	Nátěr fasády - dle odsouhlaseného vzorníku barev a materiálů	m2	220,00000	314,00	69080,00		Vlastní
D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07 Severní a západní fasáda – oranžová barva, přesný odstín bude určen před realizací AD nebo TDI na základě předložených vzorků.								
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					12179,72	
50	639571120R00	Podklad pod okapových chodníků ze šterku tl. 200 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	9,85000	354,00	3486,90	801-1	RTS25/II
bez obrubníku D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07 kačířkový okapový chodník : 9,85								
51	639571210R00	Kačířek pro okapových chodníků tl. 100 mm, Kamenivo přírodní těžené; kačířek; typ: praný; frakce 32,0 až 63,0 mm	m2	9,85000	791,00	7791,35	801-1	RTS25/II
D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07 kačířkový okapový chodník : 9,85								
52	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	10,83500	83,20	901,47	801-1	RTS25/II
D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07 kačířkový okapový chodník : 9,85*1,1								
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					9463,00	
53	59217003R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	22,00000	161,50	3553,00	SPCM	RTS25/II
D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/008	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
O:	01	Venkovní schodiště
R:	01	Venkovní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		20*1,1		22,00000				
54	916661111R00	Osazení parkového obručníku betonového s opěrou se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07	m	20,00000	295,50	5910,00	822-1	RTS25/II
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 22855,00								
55	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m včetně kotvení D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07 Včetně kotvení lešení.	m2	70,00000	104,00	7280,00	800-3	RTS25/II
56	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07	m2	70,00000	80,50	5635,00	800-3	RTS25/II
57	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07	m2	70,00000	142,00	9940,00	800-3	RTS25/II
Díl: 96 Bourání konstrukcí 45254,89								
58	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07 Jedná se o odhad - přesné určení odstraňovaných patek bude řešeno před bouracími pracemi. Začátek provozního součtu patky stávajícího schodiště : 4*0,7 Mezisoučet Konec provozního součtu 2,8	m3	2,80000	10100,00	28280,00	801-3	RTS25/II
59	978041112R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 120 mm, s omítkou D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07 Začátek provozního součtu vyříznutí stávajícího EPS : (4,92*12,476) odečet otvorů : -4,43*2,370	m2	34,02383	205,00	6974,89	801-3	RTS25/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/008	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
O:	01	Venkovní schodiště
R:	01	Venkovní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		-2,331-2,370		-4,70100				
		-4,427*2,370		-10,49199				
		-0,85*0,98*2		-1,66600				
		Mezisoučet		34,02383				
		Konec provozního součtu						
		34,02383		34,02383				

60	R_4215784	Obnovení zazděného otvoru	kmpl	1,00000	10000,00	10000,00		Vlastní
D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07								
Odstranění dočasně zazděného otvoru 900x2800 mm v místnosti 1.04 (kancelář) z pórobetonu, SDK.								

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	36882,38					
61	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	85,27719	432,50	36882,38	801-1	RTS25/II
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou								
D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07								

Díl: 711		Izolace proti vodě	9003,70					
62	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp	m2	17,53750	280,00	4910,50	SPCM	RTS25/II
D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07								
Začátek provozního součtu								
dilatace základového pásu : 1,25*12,2								
Mezisoučet								
Konec provozního součtu								
15,25*1,15								

63	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svíslé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek	m2	15,25000	63,90	974,48	800-711	RTS25/II
64	711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	15,25000	195,00	2973,75	800-711	RTS25/II
dilatace základového pásu : 1,25*12,2								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/008	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
O:	01	Venkovní schodiště
R:	01	Venkovní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
65	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 6 m	t	0,09569	1515,00	144,97	800-711	RTS25/II

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07

Díl: 712	Konstrukce klempířské						52046,28	
66	283220012R	Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; funkce: UV odolná; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina	m2	31,35000	342,50	10737,38	SPCM	RTS25/II

D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07

Začátek provozního součtu

2,28*12,5

28,50000

Mezisoučet

28,50000

Konec provozního součtu

28,5*1,1

31,35000

67	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2	m2	31,35000	47,80	1498,53	SPCM	RTS25/II
----	-----------	---	----	----------	-------	---------	------	----------

D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07

Začátek provozního součtu

2,28*12,5

28,50000

Mezisoučet

28,50000

Konec provozního součtu

28,5*1,1

31,35000

68	712372121R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 4 kotvy/m2, při tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie,	m2	28,50000	640,00	18240,00	800-711	RTS25/II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	----------

D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

2,28*12,5

28,50000

69	712378005R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	12,00000	228,00	2736,00	800-711	RTS25/II
----	--------------	--	---	----------	--------	---------	---------	----------

včetně dodávek výrobků

D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/008	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
O:	01	Venkovní schodiště
R:	01	Venkovní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.								
70	712378007R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	12,00000	246,00	2952,00	800-711	RTS25/II
včetně dodávek výrobků D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07								
Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.								
71	712391171RT1	Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie	m2	28,50000	71,70	2043,45	800-711	RTS25/II
D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07								
2,28*12,5								
72	764775307RX1	Ochranná mřížka proti hmyzu	m	8,00000	209,50	1676,00		Vlastní
D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07								
včetně spojovacích prostředků.								
73	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny objektů výšky do 6 m	t	0,09041	1802,00	162,92	800-711	RTS25/II
50 m vodorovně								
D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07								
74	R_4219807	D + M - Nápis na stříšce	kmpl	1,00000	12000,00	12000,00		Vlastní
D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07								
NÁPIS NEPODSVÍCENÝ								
- písmena z pěnového PVC tloušťky 19 mm - lakovaná, font MYRIAD PRO SEMIBOLD CONDENSED								
- písmena odsazená na nosných sloupcích, každé písmeno kotvené samostatně do obkladu								
- šířka textu je dána bočními zástěnami								
Díl: 713 Izolace tepelné 6076,98								
75	283754554R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 60 mm; lambda = 0,033W/(m.K);pevnostv tlaku=300kPa	m2	6,78480	207,50	1407,85	SPCM	RTS25/II
D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07								
Začátek provozního součtu								
dilatace sloupů : (0,18*4,4)*4								
dilatace schodiště : 12,5*0,24								
Mezisoučet								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/008	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
O:	01	Venkovní schodiště
R:	01	Venkovní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Konec provozního součtu 6,168*1,1			6,78480			
76	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07 Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. Začátek provozního součtu dilatace sloupů : (0,18*4,4)*4 dilatace schodiště : 12,5*0,24 Mezisoučet Konec provozního součtu 6,168	m2	6,16800	750,00	4626,00	800-713	RTS25/II
77	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07	t	0,03275	1317,00	43,13	800-713	RTS25/II
Díl: 763		Dřevostavby				16226,70		
78	60726120R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 15,0 mm; povrch: broušený; hrana: P + D D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07 Začátek provozního součtu 2,28*12,5 Mezisoučet Konec provozního součtu 28,5*1,1	m2	31,35000	295,00	9248,25	SPCM	RTS25/I
79	763611132R00	Montáž bednění střech, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07 2,28*12,5	m2	28,50000	227,50	6483,75	800-763	RTS25/II
80	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07	t	0,29982	1650,00	494,70	800-763	RTS25/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/008	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
O:	01	Venkovní schodiště
R:	01	Venkovní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
Díl: 764		Konstrukce klempířské				31968,42		
81	764718108R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 80 mm, z lakovaného hliníkového plechu, , dodávka a montáž	m	19,60000	799,00	15660,40	800-764	RTS25/II
D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07 Materiál: hliníkový plech stříbrné barvy (shodná s opláštěním stříšky) včetně kolen, objímek, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. Začátek provozního součtu svodné potrubí pod schodištěm : 13,1 svody:2*3,25 Mezisoučet Konec provozního součtu 19,6								
					13,10000			
					6,50000			
					19,60000			
					19,60000			
82	764778203RT1	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový hranatý, pro žlab šířky 333 mm, průměr 100 mm, z lakovaného hliníkového plechu v barvě tmavě hnědé, antracitové, světle šedé, , dodávka a montáž	kus	2,00000	1179,00	2358,00	800-764	RTS25/II
D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07 Žlaby podokapní čtyřhranné, z hliníkového lakovaného plechu v barvě tmavě hnědé, antracitové, světle šedé, rš 333 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07 včetně háků a čel.								
83	764778212RT1	Žlaby podokapní čtyřhranné, z hliníkového lakovaného plechu v barvě tmavě hnědé, antracitové, světle šedé, rš 333 mm, dodávka a montáž	m	12,25000	1125,00	13781,25	800-764	RTS25/II
D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07 včetně háků a čel.								
84	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,05901	2860,00	168,77	800-764	RTS25/II
50 m vodorovně D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07								
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				380201,44		
85	767996805R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 500 kg	kg	3500,00000	15,00	52500,00	800-767	RTS25/II
D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07 stávající ocelové schodiště : 3500 3500,00000								
86	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,17500	1950,00	341,25	800-767	RTS25/II
50 m vodorovně								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/008	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
O:	01	Venkovní schodiště
R:	01	Venkovní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07						
87	R_4215751	D + M - ocelové zábradlí	m	12,15000	4500,00	54675,00		Vlastní
		D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07						
		Zábradlí bude ocelové (nerezové), hlavní zábradlí s výplní z ocelové sítě/pletiva.						
88	R_4215773	D + M - opláštění z hliníkových velkoformátových kazet	m2	64,16122	4250,00	272685,19		Vlastní
		D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07						
		Opláštění stříšky bude provedeno z hliníkových velkoformátových hladkých kazet na certifikovaném roštu (předpoklad tloušťka panel + rošt dohromady cca 50-70mm.						
		Kazety budou zhotoveny z kompozitních hliníkových panelů (typu „Bond“) s tloušťkou plechu 2 x 0,5 mm, barva stříbrná (RAL 9006), kazety budou ukládány s krytou spárou (ochrana před zatékáním a vnikáním hmyzu).						
		Rošt bude vynášen nosnou ocelovou kčí stříšky (dle konkrétního zvoleného řešení nutno koordinovat s dílenskou dokumentací ocelové konstrukce).						
		Rozměry a rozmístění panelů (spárořez) jsou dány dokumentací (vizualizací) a zvoleným řešením roštu.						
		Případné další nutné konstrukční spáry budou řešeny jako skryté (neviditelné).						
		Opláštění bude začínat v úrovni 50 mm nad terénem a proběhne až nad úroveň střešního pláště coby atika.						
		Prostor za obkladem bude na spodní straně chráněn krycí mřížkou proti pronikání hmyzu.						
		Stropní podhled prostoru před vchodem bude proveden stejným systémem, s LED osvětlením, umístěným rovnoběžně s objektem v mezeře mezi panely (LED pásek v liště nebo liniové svítidlo)						
		Začátek provozního součtu						
		stříška : 0,56*(1,5+1,6+12,5)			8,73600			
		boční strany : (1,5*(4+4,5))+(2,328*1,62*2)			20,29272			
		pod schodištěm : (1,75*(0,75+1,3))+(1,5*(1,56+0,75))			7,05250			
		podhled:2,4*11,7			28,08000			
		Mezisoučet			64,16122			
		Konec provozního součtu						
		64,16122			64,16122			
Díl: 772		Podlahy z dlaždic a obklady				335789,05		
89	58381341R	Dlažba kamenná žulová; tl = 30,0 mm; povrchová úprava: tryskaná	m2	74,15758	2335,00	173157,95	SPCM	RTS25/II
		D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07						
		prořez 7% : 69,30615*1,07			74,15758			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/008	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
O:	01	Venkovní schodiště
R:	01	Venkovní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
90	596491113RX0	Řezání kamenné dlažby tl. 30 mm	m	30,18200	344,50	10397,70		Vlastní
D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07								
91	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	69,30615	10,10	699,99	800-771	RTS25/II
D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07								
92	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	69,30615	61,80	4283,12	800-771	RTS25/II
D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07								
69,30615				69,30615				
93	772506140R00	Kladení dlažby z kamene do malty zvláštní z nepravidelných desek s řezanými hranami, tloušťky do 30 mm včetně, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm; M 10 N/mm2	m2	69,30615	1932,00	133899,48	800-782	RTS25/II

D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07

Začátek provozního součtu

podesta:11,7*1,6

18,72000

stupnice:1/2*(6,48+5,975)*0,3

1,86825

1/2*(5,975+5,5)*0,3

1,72125

1/2*(10,75+10,275)*0,3

3,15375

1/2*(10,275+9,8)*0,3

3,01125

1/2*(5,6+5,125)*0,3

1,60875

1/2*(5,125+4,65)*0,3

1,46625

1/2*(8,85+8,375)*0,3

2,58375

1/2*(8,375+7,9)*0,3

2,44125

1/2*(4,75+4,275)*0,3

1,35375

1/2*(4,275+3,8)*0,3

1,21125

1/2*(6,95+6,475)*0,3

2,01375

(1,5+3+3,45+0,75+3,15+0,75)*0,6

7,56000

podstupnice:

16,73010

(6,45+5,975+5,5+0,75+0,75+0,75+0,75+10,75+10,275+5,6+5,125+8,85+8,375+6,95+6,475+4,75

+4,275+3,8)*0,174

(3+3,45+1,5+3,15)*0,348

3,86280

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/008	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
O:	01	Venkovní schodiště
R:	01	Venkovní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet		69,30615				
		Konec provozního součtu		69,30615				

94	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	14,75228	905,00	13350,81	800-771	RTS25/II
		50 m vodorovně						
		D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07						

Díl: M23		Montáže potrubí				9660,42		
95	3457114724R	trubka kabelová tuhá dvouplášťová korugovaná chránička; vnější i vnitřní plášť z HDPE, vysoká pevnost; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 94,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	54,45000	75,60	4116,42	SPCM	RTS25/II

D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07

Začátek provozního součtu

sdělovací kabely CETIN : 2*10,5

21,00000

přípojka NN : 13,5

13,50000

kabel pro světelnou signalizaci : 15

15,00000

Mezisoučet

49,50000

Konec provozního součtu

49,5*1,1

54,45000

96	R_4215379	Zatažení sdělovacího kabelu do chráničky PE 110 mm	m	49,50000	112,00	5544,00		Vlastní
----	-----------	--	---	----------	--------	---------	--	---------

D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07

sdělovací kabely CETIN : 2*10,5

21,00000

přípojka NN : 13,5

13,50000

kabel pro světelnou signalizaci : 15

15,00000

Díl: M46		Zemní práce při montážích				29953,92		
97	460010023R00	Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu	km	0,02600	20000,00	520,00		RTS25/II

D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07

98	460200623R00	Výkop kabelové rýhy 65/60 cm hor.3	m	11,00000	560,00	6160,00		RTS25/II
----	--------------	------------------------------------	---	----------	--------	---------	--	----------

D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07

sdělovací kabel : 11

11,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/008	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
O:	01	Venkovní schodiště
R:	01	Venkovní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
99	460201023R00	Výkop kabelové rýhy 100/60 cm hor.3	m	15,00000	650,00	9750,00		RTS25/II
D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07								
přípojka NN + kabel pro světelnou signalizaci : 15				15,00000				
100	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, Kamenivo přírodní těžené; štěrkopísek; frakce 0,0 až 4,0 mm	m	26,00000	258,00	6708,00		RTS25/II
D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07								
Začátek provozního součtu								
přípojka NN + kabel pro světelnou signalizaci : 15				15,00000				
sdělovací kabel : 11				11,00000				
Mezisoučet				26,00000				
Konec provozního součtu								
26				26,00000				
101	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	28,60000	27,20	777,92		RTS25/II
D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07								
26*1,1				28,60000				
102	460560623R00	Zához rýhy 65/60 cm, hornina třídy 3	m	11,00000	178,00	1958,00		RTS25/II
D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07								
sdělovací kabel : 11				11,00000				
103	460561023R00	Zához rýhy 100/60 cm, hornina třídy 3	m	15,00000	272,00	4080,00		RTS25/II
D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07								
přípojka NN + kabel pro světelnou signalizaci : 15				15,00000				
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						7423,57		
104	979082317R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 4000 do 5000 m,	t	10,67218	159,00	1696,88	832-1	RTS25/II
bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním								
D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07								
Včetně:								
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/008	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
O:	01	Venkovní schodiště
R:	01	Venkovní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.						
105	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti provodorovnou dopravu D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07	t	10,67218	172,50	1840,95	822-1	RTS25/II
106	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07	t	10,67218	14,10	150,48	800-6	RTS25/II
107	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti D1-02-1.01+D1-02-1.02+D1-02-1.03+D1-02-1.04+D1-02-1.05+D1-02-1.06+D1-02-1.07	t	10,67218	350,00	3735,26		Vlastní
Celkem						2325665,11		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/008	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
O:	02	Venkovní schodiště - elektroinstalace
R:	01	Venkovní schodiště - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
Díl: M21		Elektromontáže				66679,00		
1	EL01	Venkovní schodiště - elektroinstalace, viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	66679,00	66679,00		Vlastní

Celkem	66679,00
---------------	-----------------

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cenacelkem
Specifikace dodávky							
RSM01 - doplnění							
<i>PŘÍPOJNICE Cu, PROPOJE</i>							
Propojení pomocných obvodů	ks	1	648,00	648,00	658,00	658,00	1306,00
<i>UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE</i>							
RVA4	ks	5	20,00	100,00	300,00	1500,00	1600,00
<i>PROUDOVÝ CHRÁNIČ CHAR. "B"</i>							
<i>SNADPROUDOVOVOUCHRANOU</i>							
LMF-10B-1N-030AC	ks	1	1650,00	1650,00	350,00	350,00	2000,00
<i>JISTIČ 1-PÓLOVÝ, CHARAKT. "B,C"</i>							
LTN-04/1/B4A	ks	1	250,00	250,00	220,00	220,00	470,00
<i>SPÍNACÍ PRVKY, RELÉ</i>							
spínací hodiny na DIN 16A, 1x přep. kontakt, AV 230V	ks	1	3720,00	3720,00	450,00	450,00	4170,00
týdení program, záloha chodu, vč. Nastavení							
soumrakový spínač SOU-1 s externím čidlem, vč. montáže a zapjení	ks	1	2650,00	2650,00	450,00	450,00	3100,00
RSM01 - doplnění - celkem				9018,00		3628,00	12646,00
Dodávky							
RSM01 - doplnění	ks	1	9018,00	9018,00	3628,00	3628,00	12646,00
Dodávky celkem				9018,00		3628,00	12646,00
Elektromontáže							
Materiál							
<i>ELEKTROINSTALAČNÍ PRVKY vč. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>							
tuhá trubka 4025 světle šedá	m	50	36,00	1800,00	35,00	1750,00	3550,00
ohěbná trubka 1225HFPP světle šedá	m	5	33,00	165,00	35,00	175,00	340,00
příchytka 25	ks	75	4,00	300,00	26,00	1950,00	2250,00
pomocný materiál (upevňovací, spojovací, kabel. třmeny)	kpl	1	500,00	500,00	500,00	500,00	1000,00

<i>OSAZ. HMOŽ.</i>							
HMOŽDINKA HM 8 (včetně vrutu)	ks	90	1,20	108,00	20,00	1800,00	1908,00
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>							
CYKY-O3x1,5mm2	m	55	18,00	990,00	25,00	1375,00	2365,00
CYKY-J3x1,5mm2	m	110	18,00	1980,00	25,00	2750,00	4730,00
<i>UKONČENÍ KABELŮ DO</i>							
3x2,5mm2	ks	2	---	---	50,00	100,00	100,00
<i>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH</i>							
do2,5mm2	ks	6	---	---	65,00	390,00	390,00
Materiál - celkem				5843,00		10790,00	16633,00
Svítlidla							
Svítlidlo typ 23 - LED pásek 12V, 10W/metr, IP65 v Al profilu s difuzorem - dodá elektro	ks	1	10000,00	10000,00	4000,00	4000,00	4000,00
Svítlidlo typ 24 - LED pásek 12V, 4,5W/metr, IP65 v Al profilu s difuzorem - dodá elektro	ks	1	12000,00	12000,00	4000,00	4000,00	4000,00
napájecí zdroje pro LED páky 12V/230V, do 150 W, vč. zapojení	ks	2	2500,00	5000,00	1200,00	2400,00	2400,00
Svítlidla - celkem				27000,00		10400,00	37400,00
Elektromontáže celkem				32843,00		21190,00	54033,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/008	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
O:	03	Venkovní schodiště - venkovní AI prosklené stěny□
R:	03.1	Venkovní schodiště - venkovní AI prosklené stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 473,52		
1	968083004R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, nad 4 m2 4,48*2,41*2 : -1,75*2,41 : 17,3761	m2	17,37610	209,50	3 640,29	801-3	RTS 25/ II
					17,38000			
2	968083012R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2 1,75*2,41 : 4,2175	m2	4,21750	316,50	1 334,84	801-3	RTS 25/ II
					4,22000			
3	968977R	Zednické úpravy po dokončení montáže AL oken - uvedení povrchu ostění do stávajícího stavu	soubor	1,00000	6 498,39	6 498,39		Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				444 976,66		
4	767616111R00	Montáž oken jednoduchých, nebo okenních rámu ostatní oken z AI-profilů 4,48*2,41*2 : 21,5936	m2	21,59360	1 828,00	39 473,10	800-767	RTS 25/ II
					21,59000			
5	R_1.1	Prosklená hliníková stěna Popis dle výkresu R_1.1 a R_2.1	sestav	1,00000	165 300,00	165 300,00		Vlastní
6	R_2.1	Prosklená hliníková stěna, včetně vchodových dvoukřídlých dveří Popis dle výkresu R_1.1 a R_2.1	sestav	1,00000	232 400,00	232 400,00		Vlastní
7	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2 944,74140	2,65	7 803,56	800-767	RTS 25/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 105,71		
8	979990163R00	Poplatek za uložení, plast+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,12945	3 000,00	3 388,35	801-3	RTS 25/ II
9	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,12945	336,50	380,06	801-3	RTS 25/ II
10	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	21,45948	28,20	605,16	801-3	RTS 25/ II
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,12945	490,00	553,43	801-3	RTS 25/ II
12	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,29447	54,70	617,81	801-3	RTS 25/ II
13	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	1,12945	407,00	459,69	800-2	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/008	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
O:	03	Venkovní schodiště - venkovní AI prosklené stěny□
R:	03.1	Venkovní schodiště - venkovní AI prosklené stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	5,64723	195,00	1 101,21	800-2	RTS 25/ II

Celkem	463 555,89
---------------	-------------------

Harmonogram prací: "ZZS PaK _ stavební objekt D1-02 venkovní schodiště"

p.č.	Měsíc	1.měsíc				2.měsíc			
1	Převzetí a zařízení staveniště								
2	Demontáž stávajícího ocelového schodiště								
3	Zemní práce, výkopy pro základy								
4	Uložení stávajících inženýrských sítí do chrániček								
5	Bednění a betonaž základů								
6	Montáž ocelové konstrukce stříšky nad vchodem								
7	Bednění, výztuž a betonaž tělesa schodiště								
8	Výměna venkovních Al prosklených stěn								
9	Bednění a povlaková krytina stříšky nad vchodem								
10	Opláštění stříšky nad vchodem z hliníkových velkoformátových kazet								
11	Obklad schodiště žulovou dlažbou								
12	Dokončovací práce								
13	Předání stavby								

Poznámka:

Termín realizace stavby spadá do zimního období. Klimatické podmínky mohou ovlivnit časový průběh některých prací, zejména betonaže a obložení schodiště.

Harmonogram bude v případě potřeby upraven s ohledem na technologické požadavky a zachování kvality prováděných prací.

Schválí: Ing. Vitalij Kozar