

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/25/1444/KAZ ze dne 27.6.2025 (dale jen "Smlouva")

Turnov – opravy místních komunikací a chodníků 2025

Objednatel :

Název **MĚSTO TURNOV**
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČO 00276227
DIČ CZ00276227
č. účtu 27-1263075359 / 0800 u České spořitelny
Zastoupen Ing. Tomáš Hocke, starosta města
ve smluvních a
technických věcech
za objednatele jedná

dále jen („objednatel“)

a

Zhotovitel :

Název **SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.**
Sídlo Vančurova 1309, 293 01 Mladá Boleslav
IČO 271 04 621
DIČ CZ27104621
č. účtu 27-8119940207/0100 u Komerční banky a.s.
Zastoupen Radkem Lizcem, Miloslavem Neumanem, jednatelem
ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích dle Změnového listu č. 1, a v souladu s článkem IV. Cena a platební podmínky na změně částky.

Změny, které souvisejí s požadavkem objednatele na rozšíření dlážděných ploch ve vnitrobloku ulice Družstevní pro parkování místních obyvatel nad rámec původního zadání veřejné zakázky, ale se zakázkou úzce souvisejí, jsou podrobně uvedeny ve Změnovém listu 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v článku I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. **Článek IV. Cena a platební podmínky, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:**

Celková cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 3.6.2025, resp. smlouvy o dílo a na základě Změnového listu č. 1:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	2.909.541,00 Kč
DPH 21 %	611.004,00 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo vč. DPH	3.520.545,00 Kč
Částka dle Změnového listu č. 1/2025 bez DPH	533.570,31 Kč
DPH 21 %	112.049,76 Kč
Částka dle Změnového listu č. 1/2025 vč. DPH	645.620,07 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 bez DPH	3.443.111,32 Kč
DPH 21 %	723.053,38 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 vč. DPH	4.166.164,70 Kč

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel. Dodatek může být uzavřen rovněž v elektronické podobě a podepsán pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Příloha:
Změnový list č. 1

V Mladé Boleslavi dne:

Zhotovitel:

**Radek
Lizec**

Digitálně podepsal
Radek Lizec
Datum: 2025.12.15
08:34:22 +01'00'

**Miloslav
Neuman**

Digitálně
podepsal Miloslav
Neuman
Datum: 2025.12.15
08:34:35 +01'00'

.....
Radek Lizec, Miloslav Neuman
jednatelé společnosti

V Turnově dne:

Objednatel:


TURNOV

Digitálně
podepsal: Ing.
Tomáš Hocke
MĚSTO
TURNOV
22.12.2025 07:28

.....
Ing. Tomáš Hocke
starosta města

ZMĚNOVÝ LIST

Č.1	Stavba: Turnov – opravy místních komunikací a chodníků 2025	Datum vydání: 25.11.2025
	Název změny: Změny během realizace (ZBV)	

Popis:

- 1) Oprava komunikace ulice Čechova – skutečnost vyrovnání povrchu krytů kamenivem obaleným asfaltem, úprava chodníku u vjezdu čp. 659.
- 2) Oprava chodníku Havlíčkově náměstí – při pokládce obrubníků s nášlapem 10cm vznikl obrácený příčný sklon chodníku směrem ke vstupům do objektu finančního úřadu. Aby při větších deštích nenatékala voda do objektu byl osazen žlab s litinovou hranou.
- 3) Oprava povrchu vnitrobloku u čp.1396 – po schůzce s občany bylo dohodnuto, že dojde k rozšíření parkoviště do svahu pro zlepšení možnosti parkování ve vnitrobloku.
- 4) Přejechod na Havlíčkově náměstí – dodávka a montáž svislého dopravního značení.

Celková výše změnového listu č.1: 533.570,31Kč bez DPH/645.620,07 Kč vč. DPH	
Další přílohy: 1. Soupisy změn prací	
Podpisy jsou na jednotlivých návrzích změn.	
Investor:	Zhotovitel:
TDS:	

REKAPITULACE STAVBY ZMĚNOVÝ LIST

Kód:
Stavba: Turnov - Oprava komunikací a chodníků 2025

KSO:
Místo: Turnov
Zadavatel: Město Turnov

Zhotovitel: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 443 111,32
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně	Výše daně 0,00
Cena s DPH	v	CZK	4 166 164,70

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST

Kód:
Stavba: Turnov - Oprava komunikací a chodníků 2025

Místo: Puškinova
Zadavatel: Město Turnov
Zhotovitel: SPRÁVA KO
Datum: 31.10.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH v SOD	Cena bez DPH v ZL	Cena bez DPH
Náklady z rozpočtů		2 909 541,01	533 570,31	3 443 111,32
SO 01	ZL 01 Oprava komunikace ulice Čechova	904 251,03	45 257,00	949 508,03
SO 04	ZL 04 Oprava chodníku Havlíčkovo náměstí	891 282,71	128 510,76	1 019 793,47
SO 07	ZL 07 Oprava povrchu vnitrobloku u čp.1396	600 135,67	345 968,05	946 103,72
SO 08	ZL 08 Oprava chodníku u čp.1386	168 582,15	2 848,50	171 430,65
SO 09	ZL 09 přechod Havlíčkovo náměstí	345 289,45	10 986,00	356 275,45

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Turnov - Oprava komunikací a chodníků 2025
Objekt: ZL 01 Oprava komunikace ulice Čechova

Místo: Datum: 31.10.2025
Zadavatel: Město Turnov Projektant:
Zhotovitel: SPRÁVA KOM Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství v SOD	Množství v ZL	J.cena [CZK]	Náklad v SOD	Náklad v ZL	Náklad celkem
Náklady soupisu celkem								904 251,03	45 257,00	949 508,03
D HSV Práce a dodávky HSV										
D 1 Zemní práce										
1	K	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2				988,65	0,00	988,65
2	K	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2				3 300,00	0,00	3 300,00
3	K	113108306R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 6 cm	m2				1 982,50	0,00	1 982,50
4	K	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2				5 110,00	0,00	5 110,00
5	K	113151119R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do	m2				2 117,50	0,00	2 117,50
6	K	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m				7 920,00	0,00	7 920,00
7	K	121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 5 km	m3				3 150,00	0,00	3 150,00
8	K	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3.STROJNĚ	m3				0,00	0,00	0,00
9	K	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3				5 472,50	0,00	5 472,50
10	K	162701105RSZ	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 na	m3				12 437,50	0,00	12 437,50
11	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2				4 275,00	0,00	4 275,00
12	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 7 č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3				19 153,75	0,00	19 153,75
13	K	979082113RSZ	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku	t				18 093,64	0,00	18 093,64
14	K	979089001R00	Poplatek za skládku stavební suti štěrky z	t				4 950,00	0,00	4 950,00
15	K	979990103R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 m2 skupina odpadu 170101	t				2 332,15	0,00	2 332,15
16	K	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do	t				4 176,32	0,00	4 176,32
17	K	5	Komunikace							
18	K	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2				31 775,00	0,00	31 775,00
19	K	564962111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm	m2				56 840,00	0,00	56 840,00
20	K	566401111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,08 m3/m2	m2				1 813,50	0,00	1 813,50
21	K	569251111R00	Zpevnění krajnic,štěrkopísek/kamen.těžené tl.15 cm	m2				1 380,00	0,00	1 380,00
22	K	572713112R00	Vyrovnaní povrchu krytů kamen. obaleným	t				128 812,50	47 632,00	176 444,50
23	K	573111121R00	Postřik infiltr., množství zbytkov. poj. 0,60kg/m2	m2				9 450,00	0,00	9 450,00
24	K	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množ. zbytk.asf. 0,5 kg/m2	m2				11 250,00	0,00	11 250,00
25	M	577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11+ ohrusný nad 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2				168 750,00	0,00	168 750,00
26	M	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2				132 165,00	0,00	132 165,00
27	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2				5 751,00	0,00	5 751,00
28	M	596291111R00	Rezáni zámkové dlažby tl. 60 mm	m				3 237,50	0,00	3 237,50
29	M	58380120	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1	t				131 063,63	0,00	131 063,63
30	K	59245020.R	Dlažba betonová vibrolisovaná zámková přírodní rozměr 200/100/60 mm	m2				5 868,45	0,00	5 868,45
	K	8	Trubní vedení							
31	K	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus				3 250,00	0,00	3 250,00
	K	91	Doplňující práce na komunikaci							
32	K	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční	m				25 090,00	0,00	25 090,00
33	D	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m				25 259,00	-16 965,00	8 294,00
34	K	919735112R00	Rezáni stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m				7 471,10	0,00	7 471,10
	M	93	Dokončovací práce inženýrských staveb							
35	M	938908411RRR	Očištění povrchu krytu omytím	m2				3 600,00	0,00	3 600,00
36	M	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živичného nebo	m2				1 350,00	0,00	1 350,00
37	M	99	Staveništní přesun hmot							
38	K	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t				54 614,85	0,00	54 614,85
	M	100	PRÁCE NAD RÁMEC							
39	M	12345R11	Úprava vjezdu u čp. 659	kpl				0,00	14 590,00	14 590,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Turnov - Oprava komunikací a chodníků 2025
Objekt: ZL 04 Oprava chodníku Havlíčkovo náměstí

Místo: Datum: 31.10.2025
Zadavatel: Město Turnov Projektant:
Zhotovitel: SPRÁVA KOI Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství v SOD	Množství v ZL	J.cena [CZK]	Náklad v SOD	Náklad v ZL	Náklad celkem
Náklady soupisu celkem								891 282,71	128 510,76	1 019 793,47

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce								
1	K	112100101RA0	Odstranění pařezů 20-30 cm Odvoz na skládku zhotovitele,úprava terénu	kus				2 250,00	0,00	2 250,00
2	K	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2				20 475,00	0,00	20 475,00
3	K	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2				16 695,00	0,00	16 695,00
4	K	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2				4 045,50	0,00	4 045,50
5	K	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkůvých a parkových	m				1 445,00	0,00	1 445,00
6	K	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m				5 950,00	0,00	5 950,00
7	K	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3				26 813,25	0,00	26 813,25
8	K	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3				2 979,25	0,00	2 979,25
9	K	162701105RSZ	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 na	m3				8 762,50	0,00	8 762,50
10	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se	m2				8 352,50	0,00	8 352,50
11	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 7 č. dle katal.	m3				13 494,25	0,00	13 494,25
12	K	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m				8 008,00	0,00	8 008,00
13	K	979082113RSZ	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku	t				42 490,35	0,00	42 490,35
14	K	979089001R00	Poplatek za skládku stavební suti štěrky z	t				10 395,00	0,00	10 395,00
15	K	979990103R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 m2 skupina odpadu 170101	t				10 773,00	0,00	10 773,00
16	K	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do	t				2 799,23	0,00	2 799,23
17	K	5	Komunikace							
18	K	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	m3				3 225,00	0,00	3 225,00
19	K	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2				63 140,00	0,00	63 140,00
20	K	566904111RRX	Vyspravení podkladu po překopec ACP 16+ Ručně	t				45 131,25	0,00	45 131,25
21	K	572952111RRX	Vyspravení krytu asf.betonem tl.do 5 cm ACO11+ Ručně	m2				25 447,50	0,00	25 447,50
22	K	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4	m2				304 920,00	0,00	304 920,00
23	K	599142111RRX	Úprava zálivky pracovní spáry	m				11 880,00	0,00	11 880,00
59	K	58380010.R	Mozaika dlažební štípaná 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2	t				148 512,00	0,00	148 512,00
M	91		Doplňující práce na komunikaci							
24	M	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m				2 895,00	0,00	2 895,00
25	K	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15 (nové a původní kamenné obrubníky)	m				31 842,00	0,00	31 842,00
26	M	917161199RRR	Délková úprava žulových obrubníků na stavbě-řezání	kus				2 250,00	0,00	2 250,00
27	M	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 20 cm	m				4 840,00	0,00	4 840,00
28	K	979084216R00	Vodorovná doprava hmot po suchu do 5 km	t				3 675,00	0,00	3 675,00
29	K	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-	t				2 625,00	0,00	2 625,00
30	K	58380129.R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná litř. 1t=4,0m2	t				1 472,63	0,00	1 472,63
	K	97	Prorážení otvorů							
31	K	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m				6 786,00	0,00	6 786,00
D	99		Staveništní přesun hmot						0,00	
32	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt	t				46 913,51	0,00	46 913,51
S	0708		Odvodňovací žlaby							
33	M	123R1	MEADRAIN SG1000.0 Žlab s litinovou hranou-1m	ks				0,00	52 451,40	52 451,40
34	M	123R2	Rošt MEA 100 litinový můstkový 12/95 D400; dl.	ks				0,00	41 773,80	41 773,80
35	M	123R3	MEADRAIN SV 1000-20 čelo plně;	ks				0,00	344,84	344,84
36	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3				0,00	1 733,15	1 733,15
37	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3				0,00	625,99	625,99
38	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m				0,00	16 600,20	16 600,20
39	K	1234R1	Napojení odvodnění do RŠ	ks				0,00	6 804,00	6 804,00
40	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t				0,00	2 934,41	2 934,41
41	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t				0,00	2 995,85	2 995,85
42	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	m3				0,00	693,00	693,00
43	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t				0,00	900,88	900,88
44	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do	t				0,00	169,68	169,68
45	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t				0,00	483,57	483,57

SOUPIS PRACÍ										
Stavba: Turnov - Oprava komunikací a chodníků 2025										
Objekt: ZL 07 Oprava povrchu vnitrobloku u čp.1396										
Místo: Zadavatel: Město Turnov Zhotovitel: SPRÁVA KOH							Datum: 31.10.2025 Projektant: Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství v SOD	Množství v ZL	J.cena [CZK]	Náklad v SOD	Náklad v ZL	Náklad celkem
Náklady soupisu celkem								600 135,67	345 968,05	946 103,72
D HSV Práce a dodávky HSV										
D 1 Zemní práce										
1	K	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10	m2				24 450,00	0,00	24 450,00
2	K	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m				3 612,50	0,00	3 612,50
3	K	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3				22 307,40	0,00	22 307,40
4	K	122202209R00	Příplatek za lepidlost - odkop. pro silnice v hor.3	m3				2 478,60	0,00	2 478,60
5	K	162701105RSZ	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 na	m3				7 290,00	0,00	7 290,00
6	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se	m2				8 562,50	0,00	8 562,50
7	K	181300010RAD	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km, osetí travou	m2				5 101,25	0,00	5 101,25
8	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 7 č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3				11 226,60	0,00	11 226,60
9	K	919735113R00	Řezání stávajícího živícího krytu tl. 10 - 15 cm	m				632,50	0,00	632,50
10	K	979082113RSZ	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku	t				20 382,78	0,00	20 382,78
11	K	979990103R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600	t				1 377,00	0,00	1 377,00
12	K	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600cm2 skupina 170302	t				13 985,40	0,00	13 985,40
13	K	5	Komunikace					0,00	0,00	0,00
14	K	565141111RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+ ACP 22+,do 3 m.tl.	m2				109 340,00	0,00	109 340,00
15	K	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10	m2				61 790,00	0,00	61 790,00
16	K	573111121R00	Postřik infiltr., množství zbytkov. poj. 0,60kg/m2	m2				5 964,00	0,00	5 964,00
17	K	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množ. zbytl.asf. 0,5	m2				7 100,00	0,00	7 100,00
18	K	577141112RT2	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2				129 220,00	0,00	129 220,00
19	K	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2				35 802,00	0,00	35 802,00
20	K	599142111RRX	Úprava závlivky pracovní spáry	m				687,50	0,00	687,50
21	K	58380129.R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná tlř. 1t=4,0m2	t				49 087,50	0,00	49 087,50
22	K	8	Trubní vedení					0,00	0,00	0,00
23	K	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus				3 250,00	6 500,00	9 750,00
59	K	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus				6 500,00	3 250,00	9 750,00
24	M	91	Doplňující práce na komunikaci					0,00	0,00	0,00
25	M	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m				6 176,00	0,00	6 176,00
26	K	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m				27 402,50	0,00	27 402,50
27	M	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živící tl. do 20 cm	m				2 720,00	0,00	2 720,00
28	M	99	Staveništní přesun hmot					0,00	0,00	0,00
29	K	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živíč. a bet.	t				33 689,65	0,00	33 689,65
Rozšíření parkoviště										
30	K	120901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách pneumatickým kladivem	m3				0,00	4 740,00	4 740,00
	VV		1*3*0,4*stávající schodiště					0,00	0,00	0,00
31	K	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3				0,00	48 195,00	48 195,00
	VV		24*2,5*0,7*odkopávky svahu							
	VV		24*2,5*0,35*pro parkoviště							
	VV		Součet							
32	K	122202209R00	Příplatek za lepidlost - odkop. pro silnice v hor.3	m3				0,00	850,00	850,00
33	K	162701105RSZ	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 na skládku zhotovitele	m3				0,00	15 750,00	15 750,00
34	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2				0,00	1 500,00	1 500,00
	VV		24*2,5							
35	K	181300010RAD	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km, osetí travou	m2				0,00	19 875,00	19 875,00
	P		Poznámka k položce: Včetně přesunu hmot.							
	VV		30*2,5							
36	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojné s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2				0,00	6 868,80	6 868,80
	VV		30*3							
37	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 7 č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3				0,00	24 255,00	24 255,00
38	K	979082113RSZ	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku zhotovitele	t				0,00	28 429,80	28 429,80
	VV		63*1,8							
	VV		2,64							
	VV		Součet							
39	K	979990103R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 m2 skupina odpadů 170101	t				0,00	316,80	316,80
	VV		1,2*2,2							
	D	4	Vodorovné konstrukce							
40	K	430 01-0000.RRX	Oprava stávajícího zábradlí včetně nátěru	soubor				0,00	8 000,00	8 000,00
	K	430000000RAA	Stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění na přímém schodišti na terénu	m				0,00	27 000,00	27 000,00
	D	5	Komunikace							
41	K	564962111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm	m2				0,00	23 345,00	23 345,00
	VV		23*2,5							
42	K	58380129.R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná tlř. 1t=4,0m2	t				0,00	55 201,30	55 201,30
	VV		(28*0,2)/4							
	VV		(23*2,25)/4							
	VV		Součet							
43	K	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m				0,00	5 597,00	5 597,00
44	K	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2				0,00	39 588,75	39 588,75
	VV		23*2,25							
	D	99	Staveništní přesun hmot							
45	K	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živíč. a bet.	t				0,00	16 821,00	16 821,00
	D	3	Ostatní							
46	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust 500x500, zatížení 40 tun	kus				0,00	7 560,00	7 560,00
47	M	59223864	prstenec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus				0,00	1 074,60	1 074,60
48	K	1234R1	Napojení odvodnění do RŠ	ks				0,00	1 250,00	1 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Turnov - Oprava komunikací a chodníků 2025
Objekt: ZL 08 Oprava chodníku u čp.1386
Místo:
Zadavatel: Město Turnov
Zhotovitel: SPRÁVA KOI

Datum: 31.10.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství v SOD	Množství v ZL	J.cena [CZK]	Náklad v SOD	Náklad v ZL	Náklad celkem
Náklady soupisu celkem								168 582,15	2 848,50	171 430,65
D		HSV		Práce a dodávky HSV						
D		1		Zemní práce						
1	K	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2				255,00	0,00	255,00
2	K	113108406R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 6 cm	m2				2 860,00	0,00	2 860,00
3	K	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m				3 335,00	0,00	3 335,00
4	K	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m				1 155,00	0,00	1 155,00
5	K	120901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu v	m3				1 975,00	0,00	1 975,00
6	K	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3				3 580,20	0,00	3 580,20
7	K	122202209R00	Příplatek za lepvost - odkop. pro silnice v hor.3	m3				397,80	0,00	397,80
8	K	162701105RSZ	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 na skládku zhotovitele	m3				1 170,00	0,00	1 170,00
9	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2				1 587,50	0,00	1 587,50
10	K	181300010RAD	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz	m2				2 650,00	0,00	2 650,00
11	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 7 č. dle katal.	m3				1 801,80	0,00	1 801,80
12	K	979082113RSZ	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku zhotovitele	t				4 714,78	0,00	4 714,78
13	K	979990103R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600	t				1 485,60	0,00	1 485,60
14	K	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do	t				1 338,48	0,00	1 338,48
15	K	4	Vodorovné konstrukce							
16	K	430000000RAA	Stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění na	m				40 500,00	0,00	40 500,00
17	K	430 01-0000.RR	Oprava stávajícího zábradlí včetně nátěru	soubor				8 000,00	0,00	8 000,00
18	K	5	Komunikace							
19	K	566401111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,08 m3/m2	m2				10 175,00	1 295,00	11 470,00
20	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2				19 525,00	2 485,00	22 010,00
21	K	596291111R00	Rezáni zámkové dlažby tl. 60 mm	m				3 330,00	0,00	3 330,00
22	K	59245020.R	Dlažba betonová vibrolisovaná zámková přírodní	m2				19 354,50	2 518,50	21 873,00
23	K	8	Trubní vedení					0,00	0,00	0,00
24	K	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus				3 250,00	0,00	3 250,00
25	M	91	Doplňující práce na komunikaci							
26	M	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 1000/5/25	m				7 245,00	-3 450,00	3 795,00
27	K	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m				17 255,00	0,00	17 255,00
28	M	99	Staveništní přesun hmot							
29	M	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t				11 641,49	0,00	11 641,49

Stavba:

Turnov - Oprava komunikací a chodníků 2025

Objekt:

ZL 09 přechod Havlíčkovo náměstí

Místo:

Datum:

31.10.2025

Zadavatel: Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel: SPRÁVA KOM

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství v SOD	Množství v ZL	J.cena [CZK]	Náklad v SOD	Náklad v ZL	Náklad celkem
Náklady soupisu celkem								345 289,45	10 986,00	356 275,45
D		HSV	Práce a dodávky HSV							
D		0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	K	02730	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL				8 000,00	0,00	8 000,00
2	K	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL				6 000,00	0,00	6 000,00
3	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM				8 000,00	0,00	8 000,00
4	K	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL				10 000,00	0,00	10 000,00
5	K	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ,	KPL				10 000,00	0,00	10 000,00
6	K	03720	POMOC PRÁCE ZAJIST NEBO ZRIZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL				10 000,00	0,00	10 000,00
7	K	1								
8	K	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3				12 150,00	0,00	12 150,00
9	K	12383	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A	M3				2 193,00	0,00	2 193,00
10	K	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTUTNĚNÍM V HORNINĚ	M2				3 306,00	0,00	3 306,00
11	K	5	Komunikace							
12	K	56140G	SMĚSÍ Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10	M3				17 096,25	0,00	17 096,25
13	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3				4 758,75	0,00	4 758,75
14	K	572133	INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO	M2				587,50	0,00	587,50
15	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2				540,50	0,00	540,50
16	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	M3				10 340,00	0,00	10 340,00
17	K	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S	M3				17 324,20	0,00	17 324,20
18	K	58221	DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2				25 258,80	0,00	25 258,80
19	K	58251	DLAŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2				8 652,00	0,00	8 652,00
20	K	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2				18 192,00	0,00	18 192,00
21	K	58211	DLAŽDENÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2				48 436,95	0,00	48 436,95
22	K	587202	PŘEDLAŽENÍ KRYTŮ Z DROBNÝCH KOSTEK	M2				19 000,00	0,00	19 000,00
23	K	9	Ostatní konstrukce a práce							
24	K	915112	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2				2 340,00	0,00	2 340,00
25	M	91771	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH	M				6 352,50	0,00	6 352,50
26	M	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M				4 768,00	0,00	4 768,00
27	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 100MM	M				8 228,00	0,00	8 228,00
28	M	931311	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	M				12 100,00	0,00	12 100,00
29	M	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2				6 160,00	0,00	6 160,00
30	K	917427	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	M				65 505,00	0,00	65 505,00
			DOPRAVNÍ ZNAČENÍ							
31		914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KS				0,00	1 110,00	1 110,00
32		45225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	KS				0,00	1 896,00	1 896,00
33		914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obímkami na sloupek nebo konzolu	KS				0,00	1 000,00	1 000,00
34		45608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	KS				0,00	1 500,00	1 500,00
35		45620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	KS				0,00	1 790,00	1 790,00
36		12345R11	Výkop základu pro DZ se zpětným zadlažděním	kpl				0,00	3 690,00	3 690,00