

Položkový rozpočet

Stavba :	20170404 SPGŠ internát Hlubčická	Rozpočet: 20170811MP
Objekt :	220415 SPGŠ ubytovna hyg zařízení	Opravy pŕda - MĚNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	m2	28,60	113,50	3 246,10
		28,6		28,60		
2	612421729R00	Omítka vnitřní zdiva - stěrka , na pletivu, hladká	m2	28,60	170,00	4 862,00
		28,6		28,60		
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				8 108,10
Díl: 776		Podlahy povlakové				
3	775592004R00	Broušení podkladu - stěrky vč. vysátí podkladu	m2	11,00	42,00	462,00
		11		11,00		
4	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC 30x30	m	3,00	36,00	108,00
		3		3,00		
5	776521110R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo	m2	11,00	144,00	1 584,00
		11		11,00		
6	776994111R00	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	9,00	33,60	302,40
		9		9,00		
7	28412245	Podlahovina PVC heterogenní 1500x2,0 nášlapná vrstva 0,8 mm, celková tloušťka 2,0 mm	m2	12,10	348,00	4 210,80
		11*1,1		12,10		
8	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	66,67	2,40	160,01
Celkem za		776 Podlahy povlakové				6 827,21
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
9	777553010R00	Penetrace savého podkladu	m2	39,16	24,00	939,84
		39,16		39,16		
10	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm včetně lokálních oprav před tmelením	m2	39,16	162,00	6 343,92
		39,16		39,16		
11	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	72,84	2,40	174,81
Celkem za		777 Podlahy ze syntetických hmot				7 458,57