

SMLOUVA O DÍLO

č. 992/OIRM/2025

(schválena RM na jednání dne 08.12.2025 usn. č. 1103/2025)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram

Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

00243132

CZ00243132

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

Kosta Příbram s.r.o.

Čs.Armády 27, Příbram 26101

Jurijem Kostjakem

26509601

CZ26509601

zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 86669
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta

Zhotovitel: Kostjak Jurij, jednatel

Ve věcech odborných:

- Po dobu díla bude objednatele na stavbě zastupovat: Ing. Pavel Bureš a Ing. Markéta Pavlištová Havlová, MBA, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele prostřednictvím TDS kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.
- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Jurij Kostjak, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Stavební práce na akci „Rozšíření komunikací – Alšovo náměstí Příbram“

Předmětem je rozšíření komunikací na Alšově náměstí v Příbrami, včetně úpravy veřejného osvětlení a zeleně. Dílo bude zahájeno zajištěním DIO.

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace s názvem „Příbram – Alšovo náměstí – rozšíření vozovek a vyznačení parkování,“ kterou vyhotovila společnost LUCIDA, s.r.o., Marie Cibulkové 34, Praha 4 IČO, v 04/2025, a další, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo. V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní

položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezabývá zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ.

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo výše uvedeny, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla, tak aby jej bylo možné i užívat.

2.2. Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v cenících ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

zahájení prací

do 3 dnů od účinnosti smlouvy

dokončení prací (řádné dokončení a předání díla dle čl. 7.1.) **nejpozději do 8 týdnů od zahájení prací**

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodloužení.

3.4. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržování technologických postupů, bude na nezbytně dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla.

3.5. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena 1.151.871,26 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny.

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět prací a den plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělků, bude zhotovitel oprávněn zbylých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného

ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelům odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele. Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti zadávacím podmínkám či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo,

že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.13. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.14. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.15. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.16. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.17. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě.

6.18. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.19. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

6.20. Odvoz a uložení (případně jiná likvidace přípustná dle zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění) sutí, zeminy a vybouraných hmot, jakož i dalšího odpadu vzniklého při provádění díla, jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla. Vlastníkem odpadu vzniklého při provádění díla dle této smlouvy se stává zhotovitel okamžikem, kdy se část předmětné stavby odpadem stane nebo kdy takový odpad při provádění díla vznikne. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla vést provozní evidenci odpadu vzniklého při provádění díla, a to podle vzorového výkazu, který bude objednatelem zhotoviteli předán při převzetí staveniště. Uvedená evidence bude zhotovitelem pravidelně předkládána objednateli jako součást soupisů prací a podkladů pro předání díla. K výzvě objednatele je zhotovitel povinen doložit objednateli doklady o likvidaci či uložení odpadů vzniklých při provádění díla, zejména sutí, výkopku a vybouraných hmot a vážní lístky k použitému materiálu určenému přímo jen pro tuto stavbu, a to nejpozději do 10 dnů od takové výzvy objednatele.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení převjímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

IX. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

- provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.
- provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).
- provedení díla v dohodnutém termínu.
- provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.
- placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy, a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní strany se plně seznámily se smluvními podmínkami uvedenými v této smlouvě a prohlašují, že ke dni podpisu této smlouvy jsou schopny plnit řádně a včas veškeré závazky dle této smlouvy.

12.2. Pokud dojde bez zavinění smluvních stran k podstatné změně okolností v souladu s § 1765 OZ tak, že jedna ze smluvních stran bude mít na základě této změny obtíže s plněním dle této smlouvy nebo bude schopna plnit pouze částečně či nikoliv řádně (dále jen „překážka plnění“) přesto, že předtím vyvine dostatečnou snahu k eliminaci takových vlivů na plnění jejích povinností dle uzavřené smlouvy, mohou se strany dohodnout na adekvátním prodloužení termínu pro plnění dle této smlouvy, a to nejdéle o délku časového úseku od vzniku překážky plnění do odpadnutí této překážky, počítaného od data odpadnutí této překážky. O tomto je povinna smluvní strana, která se bude chtít dovolat možnosti prodloužení termínu pro plnění, informovat druhou ze smluvních stran včetně popisu opatření, která k eliminaci vlivu takových okolností na plnění jejích závazků z této smlouvy učinila, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od vzniku překážky plnění. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se prodloužení lhůty pro plnění. Město Příbram je zároveň, v případě vzniku překážky plnění na straně dodavatele, oprávněno plnění smlouvy ukončit s tím, že tímto ukončením bude rozsah díla omezen na plnění, které zhotovitel do doby oznámení ukončení objednateli dle této smlouvy poskytl s tím, že bude provedena přejímka rozestavěné stavby včetně provedení soupisu skutečně provedených prací a dodávek v návaznosti na položkový rozpočet díla, s vyčíslením skutečně provedených prací a dodávek, v rámci kterého nebudou zohledněny položky vadné. Záruky a odpovědnost zhotovitele za doposud poskytnutá plnění dle této smlouvy tím nebudou dotčeny.

12.3. Ustanovení § 2913 odst. 2 OZ o zproštění odpovědnosti za škodu a § 2006 OZ o obnovení jednání o smlouvě, nejsou ujednáním v odst. 12.2 této smlouvy dotčena.

- 12.4. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
- 12.5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 12.6. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
- 12.7. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 12.8. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.
- 12.9. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.
- 12.10. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.
- 12.11. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.
- 12.12. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.
- 12.13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel, v případě písemného uzavření v listinné podobě. Pokud bude smlouva uzavřena elektronicky, bude vyhotovena ve formátu PDF/A a podepsána zaručeným elektronickým podpisem smluvních stran založeném na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické podobě s uvedenými uznávanými elektronickými podpisy.
- 12.14. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 12.15. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb., v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.
- 12.16. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
- 12.17. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 12.18. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).

12.19. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.20. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejdříve dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

12.21. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:


Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

V Příbrami dne:


12. 01. 2026

za objednatele:



město Příbram

Mgr. Jan Konvalinka, starosta




za zhotovitele:

12. 01. 2026



Kosta Příbram s.r.o.

Jurij Kostjak, jednatel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025
Stavba: Příbram-Alšovo náměstí-rozšíření vozovek a vyznačení parkování

KSO:
Místo: Město Příbram

CC-CZ:
Datum: 17. 6. 2025

Zadavatel:
Město Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram 1

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Kosta Příbram s.r.o.

IČ: 26509601
DIČ: CZ26509601

Projektant:
Lucida s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Lucida s.r.o., M.Cibulkové 34/356, 140 00 Praha 4

IČ:
DIČ:

Poznámka:
cenová úroveň URS 2025/I

Cena bez DPH			1 151 871,26
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 151 871,26	Výše daně 241 892,96
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			1 393 764,22
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025

Stavba: Příbram-Alšovo náměstí-rozšíření vozovek a vyznačení parkování

Místo: Město Příbram

Datum: 17. 6. 2025

Zadavatel: Město Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram 1

Projektant: Lucida s.r.o.

Uchazeč: Kosta Příbram s.r.o.

Zpracovatel: Lucida s.r.o., M.Cibulkové
34/356, 140 00 Praha 4

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 151 871,26	1 393 764,22
1	Rozšíření komunikace	726 444,39	878 997,71
2	Úprava veřejného osvětlení	117 196,51	141 807,78
3	Sadové úpravy	193 730,36	234 413,74
VRN	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	114 500,00	138 545,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příbram-Alšovo náměstí-rozšíření vozovek a vyznačení parkování

Objekt:

1 - Rozšíření komunikace

KSO:

Místo: Město Příbram

CC-CZ:

Datum: 17. 6. 2025

Zadavatel:

Město Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kosta Příbram s.r.o.

IČ:

26509601

DIČ:

CZ26509601

Projektant:

Lucida s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lucida s.r.o., M.Cibulkové 34/356, 140 00 Praha 4

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

726 444,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	726 444,39	21,00%	152 553,32
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

878 997,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příbram-Alšovo náměstí-rozšíření vozovek a vyznačení parkování

Objekt:

1 - Rozšíření komunikace

Místo: Město Příbram

Datum: 17. 6. 2025

Zadavatel: Město Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram 1

Projektant: Lucida s.r.o.

Uchazeč: Kosta Příbram s.r.o.

Zpracovatel: Lucida s.r.o.,
M.Cibulkové 34/356,
140 00 Praha 4

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

726 444,39

11 - Příprava území vč bourání	41 726,36
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	21 212,60
12 až 9 - Odkopávky v aktivní zóně (bude uplatněno pouze při případné výměně zemin po c	107 833,18
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	82 613,18
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	28 458,07
4 - Vodorovné konstrukce	743,40
5a - Rozšíření vozovky z betonové zatravnovací dlažby tl 450 mm	110 052,32
5b - Vyspravení afaltové vozovky vlivem osazení obruby, tl 450 mm	126 918,60
5c - Chodníček z betonových šlapáků tl 310 mm	2 088,00
5d - Obruby komunikací	81 597,22
91a - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	26 128,52
91b - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch DIO	31 015,00
997 - Přesun sutě	38 928,04
998 - Přesun hmot	21 094,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	349,20
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	5 686,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příbram-Alšovo náměstí-rozšíření vozovek a vyznačení parkování

Objekt:

1 - Rozšíření komunikace

Místo:

Město Příbram

Datum: 17. 6. 2025

Zadavatel:

Město Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram 1

Projektant: Lucida s.r.o.

Uchazeč:

Kosta Příbram s.r.o.

Lucida s.r.o.,
M.Cibulkové 34/356,
140 00 Praha 4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

726 444,39

D	11	Příprava území vč bourání					41 726,36
1	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic betonových komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	2,000	27,40	54,80
	W		"odečteno Auto CAD betonová dlažba šlapáky"2		2,000		
	W		Součet		2,000		
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	44,100	105,00	4 630,50
3	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	42,100	182,00	7 662,20
4	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	42,100	152,00	6 399,20
	W		"skutečná tl 110 mm" 42,1		42,100		
	W		Součet		42,100		
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků nebo obrubníků stojatých	m	81,800	75,90	6 208,62
	W		"obruby budou očištěny a znovu pužity" 81,8		81,800		
	W		Součet		81,800		
6	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	86,300	135,00	11 650,50
7	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000	456,00	1 824,00
8	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	81,800	40,30	3 296,54
	W		"očištění žulových obrub pro další použití" 81,8		81,800		
	W		Součet		81,800		
D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky					21 212,60
9	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	124,000	74,90	9 287,60
10	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	95,400	125,00	11 925,00
D	12 až 9	Odkopávky v aktivní zóně (bude uplatněno pouze při případné výměně zemín po odsouhlasení TDI)					107 833,18
11	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	50,120	125,00	6 265,00
	W		125,3*0,4"po odsouhlasení TDI"		50,120		
	W		Součet		50,120		
12	K	162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9 000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	50,120	229,00	11 477,48
	W		50,12"po odsouhlasení TDI"		50,120		
13	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	50,120	167,00	8 370,04
	W		50,12"po odsouhlasení TDI"		50,120		
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	90,216	250,00	22 554,00
	W		50,12*1,8"po odsouhlasení TDI"		90,216		
	W		Součet		90,216		
15	K	171251201.1	Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládku	m3	50,120	21,90	1 097,63
	W		50,12" po odsouhlasení TDI"		50,120		
16	K	457572214	Podklad z kameniva těžného hrubého 32-63 mm se zhutněním	m3	50,120	995,00	49 869,40
	W		50,12" po odsouhlasení TDI"		50,120		
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	100,240	81,80	8 199,63
	W		100,24"po odsouhlasení TDI"		100,240		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 16			Zemní práce - přemístění výkopku				82 613,18
18	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,200	88,20	458,64
	W		"obsypy přesun" 5,2		5,200		
	W		Součet		5,200		
19	K	162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9 000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	115,040	229,00	26 344,16
	W		120,24-5,2		115,040		
	W		Součet		115,040		
20	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	120,200	55,30	6 647,06
21	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných strojně	m3	5,200	140,00	728,00
	W		"obsypy obrub" 5,2		5,200		
	W		Součet		5,200		
22	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	184,750	250,00	46 187,50
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	102,640	21,90	2 247,82
D 18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu				28 458,07
24	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	124,000	25,50	3 162,00
	W		"odečteno AutoCAD plocha" 124		124,000		
	W		Součet		124,000		
25	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,000	113,00	339,00
26	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	125,300	25,90	3 245,27
27	K	182351123r	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	124,000	52,80	6 547,20
	W		"skutečná tl 100 mm" 124		124,000		
	W		Součet		124,000		
28	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	21,080	620,00	13 069,60
	W		12,4*1,7		21,080		
	W		Součet		21,080		
29	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	5,000	419,00	2 095,00
D 4			Vodorovné konstrukce				743,40
30	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevířený výkop	m3	0,180	4 130,00	743,40
	W		"betonové základy pod patky značek" 0,3*0,3*0,5*4		0,180		
	W		Součet		0,180		
D 5a			Rozšíření vozovky z betonové zatravnovací dlažby tl 450 mm				110 052,32
31	K	564871116R	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 330 mm	m2	102,400	299,00	30 617,60
	W		"odečteno AutoCAD vč ploch obrub" 102,4		102,400		
	W		Součet		102,400		
32	K	596412113	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl 80 mm pl přes 50 do 100 m2	m2	83,200	320,00	26 624,00
33	M	59246081	dlažba plošná vegetační betonová 240x170mm tl 80mm přírodní	m2	86,000	554,00	47 644,00
	W		"referenční výrobek BEST KROSO" 86		86,000		
	W		Součet		86,000		
34	K	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	83,200	62,10	5 166,72
D 5b			Vyspravení asfaltové vozovky vlivem osazení obruby, tl 450 mm				126 918,60
35	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	81,300	269,00	21 869,70
	W		"odečteno AutoCAD oprava vozovky vč ploch obrub" 81,3		81,300		
	W		Součet		81,300		
36	K	565155111	Asfaltový beton ACP 16 (OKS) podkladní tl 70 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m	m2	42,100	965,00	40 626,50
37	K	567122113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm	m2	42,100	399,00	16 797,90
38	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzi v množství 1 kg/m2	m2	42,100	35,00	1 473,50
39	K	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	42,100	25,00	1 052,50
40	K	577134111	Asfaltový beton ACO 11 (ABS I), vrstva obrusná, 40 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m	m2	42,100	610,00	25 681,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	86,300	130,00	11 219,00
42	K	919122111	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	86,300	95,00	8 198,50

D 5c Chodníček z betonových šlapáků tl 310 mm 2 088,00

43	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	2,000	289,00	578,00
	W		"odečteno AutoCAD plocha bet dlažby " 2		2,000		
	W		Součet		2,000		
44	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	2,000	371,00	742,00
45	M	59246003R	dlažba skladebná betonová 500x500mm tl 80mm přírodní	m2	2,000	384,00	768,00

D 5d Obruby komunikací 81 597,22

46	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	81,800	420,00	34 356,00
	W		odečteno AutoCAD				
	W		81,8		81,800		
47	M	592170716	obrubník silniční betonový 1000x80x250mm	m	83,436	145,00	12 098,22
	W		81,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		83,436		
48	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	92,300	320,00	29 536,00
	W		"bude osazen očištěný žulový krajník + nový "92,3		92,300		
	W		Součet		92,300		
49	M	58380002	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300/800 mm	m	10,500	534,00	5 607,00
	W		"nový krajník pro doplnění rozebraného na novou délku" 10,5		10,500		
	W		Součet		10,500		

D 91a Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 26 128,52

50	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	8,000	283,00	2 264,00
51	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000	941,00	1 882,00
52	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000	806,00	1 612,00
53	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	4,000	356,00	1 424,00
54	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem do hliníkové patky	kus	4,000	999,00	3 996,00
	W		"součástí každého kusu jsou: 4ks závitové tyče M14x350, 4ks matice, 4ks podložek, 2ks jisticího šroubu M10x20" 4		4,000		
	W		Součet		4,000		
55	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000	694,00	2 776,00
56	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60 mm	kus	4,000	643,00	2 572,00
57	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	4,000	24,70	98,80
58	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	16,000	101,00	1 616,00
59	K	915211116R	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní modrý plast	m	50,300	49,60	2 494,88
	W		"bez základní barvy - vyzrálý asfalt" 50,3		50,300		
	W		Součet		50,300		
60	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	50,300	7,81	392,84
61	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2 000,000	2,50	5 000,00
	W		"čištění vozovek během výstavby" 2000		2 000,000		
	W		Součet		2 000,000		

D 91b Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch DIO 31 015,00

62	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	25,000	70,60	1 765,00
	W		"1 etapa 25 značek" 25		25,000		
	W		Součet		25,000		
63	M	95271118	nájem dopravní značky včetně sloupku podstavce a příchytke za 1 den/nad 7 dní	kus	2 250,000	13,00	29 250,00
	W		"25 značek, 90 dní výstavby předpoklad" 25*90		2 250,000		
	W		Součet		2 250,000		

D 997 Přesun sutě 38 928,04

64	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	50,078	126,00	6 309,83
	W		42,1 *0,11*2,4 "asfalt"		11,114		
	W		5,21*2,4"betony podklady a dlažba"		12,504		
	W		44,1 *0,3*2 "kamenivo"		26,460		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		50,078		
65	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	26,460	51,70	1 367,98
66	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 8x	t	211,680	11,10	2 349,65
67	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	23,618	57,90	1 367,48
68	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 8x	t	188,944	14,20	2 683,00
69	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	12,504	250,00	3 126,00
70	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	26,460	590,00	15 611,40
71	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	11,114	550,00	6 112,70

D 998			Přesun hmot				21 094,00
72	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	78,300	225,00	17 617,50
73	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	42,500	81,80	3 476,50

D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				349,20
74	K	220182072	Přenesení kabelu do hmotnosti 3,5 kg/m přes překážky do vzdálenosti 10 m od pokladače kabelu	m	4,000	87,30	349,20

D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				5 686,70
75	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	4,000	440,00	1 760,00
76	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	0,500	123,00	61,50
77	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m 8x	m3	4,000	25,90	103,60
78	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,900	700,00	630,00
79	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	4,000	97,60	390,40
80	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	4,000	191,00	764,00
81	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	4,000	70,30	281,20
82	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	4,000	424,00	1 696,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Příbram-Alšovo náměstí-rozšíření vozovek a vyznačení parkování

Objekt:

2 - Úprava veřejného osvětlení

KSO:

Místo: Město Příbram

CC-CZ:

Datum: 17. 6. 2025

Zadavatel:

Město Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kosta Příbram s.r.o.

IČ:

26509601

DIČ:

CZ26509601

Projektant:

Lucida s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lucida s.r.o., M.Cibulkové 34/356, 140 00 Praha 4

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

117 196,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	117 196,51	21,00%	24 611,27
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

141 807,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příbram-Alšovo náměstí-rozšíření vozovek a vyznačení parkování

Objekt: **2 - Úprava veřejného osvětlení**

Místo: Město Příbram

Zadavatel: Město Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram 1

Uchazeč: Kosta Příbram s.r.o.

Datum: 17. 6. 2025

Projektant: Lucida s.r.o.

Zpracovatel: M.Cibulkové 34/356,
140 00 Praha 4

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	117 196,51
ON - Ostatní náklady k souboru VO	18 000,00
741 - Elektroinstalace silnoproud - demontáže	16 000,00
21-M - Elektromontáže	41 227,46
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	3 570,00
46-M - Zemní práce při montážích	38 399,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příbram-Alšovo náměstí-rozšíření vozovek a vyznačení parkování

Objekt:

2 - Úprava veřejného osvětlení

Místo: Město Příbram

Datum: 17. 6. 2025

Zadavatel: Město Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram 1

Projektant: Lucida s.r.o.

Uchazeč: Kosta Příbram s.r.o.

Zpracovatel: Lucida s.r.o.,
M.Cibulkové 34/356,
140 00 Praha 4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

117 196,51

D		ON	Ostatní náklady k souboru VO				18 000,00
1	K	043002001	Asistence a spoluúčast pracovníků spravujících VO, hodinová sazba dle ceníku správce VO	hod	5,000	1 200,00	6 000,00
2	K	043203000	Měření bez rozlišení - revizní zpráva	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00
D		741	Elektroinstalace silnoproud - demontáže				16 000,00
3	K	741213801R	Odpojení a rozpojení vodičů pro demontáž stávajícího rozvodu VO	soubor	1,000	5 600,00	5 600,00
	W		"demontáž a odpojení stávajících stožárů a světel" 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
4	K	741372802R	Demontáž stávajících stožárů s zachováním funkčnosti	kus	2,000	5 200,00	10 400,00
	W		"demontáž stožárů VO pro další použití pomocí jeřábu a jejich		2,000		
	W		převoz na nové místa"2				
	W		Součet		2,000		
D		21-M	Elektromontáže				41 227,46
5	K	210030911	Montáž stožárů trubkovitých bez rozditů hmotnosti	kus	2,000	8 000,00	16 000,00
	W		"zpětná montáž na novém místě"2		2,000		
	W		Součet		2,000		
6	K	210040571	Montáž spojů nn proudových spojkou lisovanou do 50 mm2	kus	2,000	450,00	900,00
7	M	35436023	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4x16-50mm	kus	2,000	1 100,00	2 200,00
8	K	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2	kus	12,000	380,00	4 560,00
9	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	41,000	85,00	3 485,00
10	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	38,950	41,00	1 596,95
	W		41*0,95		38,950		
	W		Součet		38,950		
11	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	4,000	65,00	260,00
12	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	2,480	37,00	91,76
	W		4*0,62		2,480		
13	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	4,000	320,00	1 280,00
14	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	2,000	87,00	174,00
15	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	2,000	82,00	164,00
16	K	210290941	Montáž trubek ochranných průchozích tloušťky stěny přes 15 do 30 cm průměru odbočky do 29 mm	kus	3,000	120,00	360,00
	W		"trubka DN250 pro osazení stožáru"3		3,000		
	W		Součet		3,000		
17	M	28611140	trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4	m	3,000	569,00	1 707,00
18	K	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	45,000	67,00	3 015,00
	W		"délka kabelu"45		45,000		
	W		Součet		45,000		
19	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	47,250	115,00	5 433,75
	W		45*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		47,250		
	W		Součet		47,250		
D		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				3 570,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	220960021	Montáž svorkovnice stožárové	kus	2,000	250,00	500,00
21	M	22000000R	stožárová svorkovnice SR 722-14/N, IP00 standardní provedení	kus	2,000	850,00	1 700,00
	W		"rozbočovací svorkovnice"2		2,000		
	W		Součet		2,000		
22	K	220960133	Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil	kus	2,000	685,00	1 370,00
D 46-M			Zemní práce při montážích				38 399,05
23	K	460010024	Výtyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,450	1 310,00	589,50
24	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř 1 skupiny 3	m3	0,500	1 230,00	615,00
	W		1*0,5*0,5*2		0,500		
	W		Součet		0,500		
25	K	460171171	Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 1 skupina 1 a 2	m	45,000	62,50	2 812,50
	W		"odečteno AutoCAD délka"45		45,000		
	W		Součet		45,000		
26	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích od 500 do 1000m	m3	9,150	51,80	473,97
	W		"přebytečná zemina" 9,15		9,150		
	W		Součet		9,150		
27	K	460341121	Příplatek za vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích ZKD km 8x	m3	73,200	25,90	1 895,88
	W		9,15*8		73,200		
	W		Součet		73,200		
28	K	460361121	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 17 05 04	t	16,470	320,00	5 270,40
	W		9,15*1,8		16,470		
	W		Součet		16,470		
29	K	460431182	Zásyp rýh ručně se zhuštěním šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy I, skupiny 3	m	45,000	97,60	4 392,00
30	K	460641131	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu C 25/30 se zvýšenými nároky na prostředí XF 4	m3	0,600	4 360,00	2 616,00
	W		0,5*0,5*0,2*2"monolitická deska"		0,100		
	W		0,5*0,5*1*2 "základy stožárů"		0,500		
	W		Součet		0,600		
31	K	460661213	Lože kabelů z písku nad kabely nn zakryté cihlami š lože přes 30 do 45 cm	m	41,000	295,00	12 095,00
32	K	460671113	Výstražná folie pro kryti kabelů šířky přes 25 do 35 cm	m	41,000	2,50	102,50
33	K	460791112	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýh tuhých D přes 32 do 50 mm	m	43,400	74,00	3 211,60
	W		ochrana kabelu, odvod vody z základů a prostupky pro kabel				
	W		41+0,4+2		43,400		
34	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	41,000	22,80	934,80
	W		39,048*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		41,000		
35	M	34571548	trubka elektroinstalační plastová tuhá středně odolná D 46,1/50mm	m	0,420	105,00	44,10
	W		"odvodnění základů" 0,4		0,400		
	W		0,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		0,420		
36	M	34571539	trubka elektroinstalační plastová tuhá lehce odolná D 29,5/32mm	m	2,000	94,00	188,00
	W		prostupka pro kabel				
	W		2*1		2,000		
	W		Součet		2,000		
37	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	0,500	4 170,00	2 085,00
	W		bourání základů demontovaných stožárů				
	W		1*2*0,5*0,5		0,500		
	W		Součet		0,500		
38	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	1,200	611,00	733,20
39	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	9,600	17,50	168,00
	W		8*1,2		9,600		
40	K	469973120	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	1,200	143,00	171,60
	W		0,5*2,4		1,200		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příbram-Alšovo náměstí-rozšíření vozovek a vyznačení parkování

Objekt:

3 - Sadové úpravy

KSO:

Místo: Město Příbram

CC-CZ:

Datum: 17. 6. 2025

Zadavatel:

Město Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kosta Příbram s.r.o.

IČ:

26509601

DIČ:

CZ26509601

Projektant:

Lucida s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lucida s.r.o., M.Cibulkové 34/356, 140 00 Praha 4

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

193 730,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	193 730,36	21,00%	40 683,38
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

234 413,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příbram-Alšovo náměstí-rozšíření vozovek a vyznačení parkování

Objekt:

3 - Sadové úpravy

Místo: Město Příbram

Datum: 17. 6. 2025

Zadavatel: Město Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram 1

Projektant: Lucida s.r.o.

Uchazeč: Kosta Příbram s.r.o.

Lucida s.r.o.,
Zpracovatel: M.Cibulkové 34/356,
140 00 Praha 4

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

193 730,36

A - Realizační práce

151 055,36

1 - Zemní práce

99 000,25

997 - Přesun sutě

26 248,50

2 - Materiály - stromy a keře

18 892,32

3 - Rostlinný materiál - stromy a keře

17 968,00

4 - Přesun hmot

15 194,79

B - Následná péče

42 675,00

D1 - Následná péče na dobu 5 let

42 675,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příbram-Alšovo náměstí-rozšíření vozovek a vyznačení parkování

Objekt:

3 - Sadové úpravy

Místo: Město Příbram

Datum: 17. 6. 2025

Zadavatel: Město Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram 1

Projektant: Lucida s.r.o.

Uchazeč: Kosta Příbram s.r.o.

Lucida s.r.o.,
M.Cibulkové 34/356,
140 00 Praha 4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady soupisu celkem

193 730,36

D	A		Realizační práce				151 055,36
D	1		Zemní práce				99 000,25
1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	200,000	29,00	5 800,00
2	K	112101125	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	3,000	718,00	2 154,00
	W		kácení tují				
	W		3		3,000		
3	K	112251105	Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm	kus	3,000	2 290,00	6 870,00
4	K	183000001R	Vyznačení míst pro výsadbu před zahájením prací	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
5	K	183000002R	Umístění kovových zábran kolem vykopaných výsadbových jam (manipulace se zábranami včetně jejich pronájmu v rámci realizace celé akce), zábrany budou mít minimální výšku 120 cm, budou pevně sesponkovány na místě	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00
6	K	183000004R	Ruční odkrytí a ochrana sítí technické infrastruktury v rámci vykopání výsadbové jámy	kus	8,000	380,00	3 040,00
7	K	183000005R	Instalace chráničky plastové půlené na dotčenou síť technické infrastruktury (kalkulovány 3 bm na výsadbovou jámu)	m	8,000	128,00	1 024,00
	W		"předpoklad"8*1		8,000		
	W		Součet		8,000		
8	K	183000006R	Míchání a rozprostření zemin ve výsadbové jámě	kus	8,000	285,00	2 280,00
9	K	183000007R	Hnojení tabletami s postupným uvolňováním v počtu 8 ks tablet na strom (typ Silvamix)	kus	39,000	85,00	3 315,00
	W		8*3+3*5		39,000		
	W		Součet		39,000		
10	K	183000008R	Použití přípravku Hydrogel (Terracottem) v množství 0,5 kg na strom	kg	2,750	613,00	1 685,75
	W		0,5*3+5*0,25		2,750		
	W		Součet		2,750		
11	K	183000009R	Očištění kmene a provedení základního nátěru přípravkem Arbo-Flex LX 60	kus	3,000	101,00	303,00
12	K	183000010R	Provedení nátěru kmene přípravkem Arbo-Flex, od země po první rozvětvení kmene	kus	3,000	125,00	375,00
13	K	183000011R	Instalace úvazku ke stromu kotvenému na kovovou část stromové mříže	kus	3,000	75,00	225,00
14	K	183000012R	Mulčování povrchu rabátka pod stromovou mříží štěrkem frakce 4/8 mm ve vrstvě 10 cm	kus	3,000	225,00	675,00
15	K	183000013R	Ošetření vysázených dřevin (komparativní řez, první zálivka včetně dovozu a dodávky vody v množství 100l/strom)	kus	3,000	750,00	2 250,00
16	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	1 350,00	6 750,00
17	K	183101223	Hloubení jamky pro výsadbu stromu s 50% výměnou půdy, velikost jamky 2 - 3 m3, v rovině	kus	3,000	3 595,00	10 785,00
	W		3		3,000		
18	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	624,00	3 120,00
	W		"keře"5		5,000		
19	K	184102117	Výsadba dřeviny s balem přes 800 do 1000 mm do jamky se zalitím	kus	3,000	2 200,00	6 600,00
	W		"stromy"3		3,000		
D	997		Přesun sutě				26 248,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	37,000	126,00	4 662,00
	W		stromy a pařezy				
	W		3*3		9,000		
	W		mýcené keře				
	W		200*0,05		10,000		
	W		zemina				
	W		10*1,8		18,000		
	W		Součet		37,000		
21	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	37,000	57,90	2 142,30
	W		37		37,000		
22	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	296,000	14,20	4 203,20
	W		37*8		296,000		
23	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	18,000	320,00	5 760,00
	W		18		18,000		
24	K	997221858	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) odpadu z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03	t	19,000	499,00	9 481,00
	W		"pařezy, stromy a keře"19		19,000		
	D	2	Materiály - stromy a keře				18 892,32
25	K	183000014R	Zahradní zemina s pískem (ornice, kompost, písek)	m3	7,000	620,00	4 340,00
	W		3*1,5+5*0,5		7,000		
	W		Součet		7,000		
26	K	183000015R	Tabletované hnojivo s postupným uvolňováním (typ Silvamix) 8 tablet strom	kus	39,000	45,00	1 755,00
	W		3*8+5*3		39,000		
	W		Součet		39,000		
27	K	183000016R	Hydrogel (Terracottem)	kg	2,750	650,00	1 787,50
	W		3*0,5+5*0,25		2,750		
	W		Součet		2,750		
28	K	183000017R	Půlená chránička plastová pro ochranu dotčených sítí technické infrastruktury dodávka a montáž	m	8,000	465,00	3 720,00
29	K	183000019R	Štěrka frakce 4/8 mm, mulčování povrchu rabátka nově vysazované dřeviny	kus	3,000	600,00	1 800,00
30	K	183000020R	Arbo-Flex LX 60 - základní nátěr kmene (kalkulováno množství 0,1 kg + 10% rezerva na strom) dodávka a montáž	kg	0,600	828,00	496,80
	W		0,6		0,600		
31	K	183000021R	Arbo-Flex - ochranný nátěr kmene - barva bílá (kalkulováno množství 0,3 kg + 10% rezerva na strom) dodávka a montáž	kg	0,990	498,00	493,02
	W		0,33*3		0,990		
32	K	183000022R	Úvazky (komplet na jeden strom kotvený ke kovovému systému stromové mříže, kalkulován komplet na 1 strom) dodávka a montáž	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
	D	3	Rostlinný materiál - stromy a keře				17 968,00
33	M	02640001R	nové stromy - 3x Sakura ozdobná Royal Burgundy - obvod kmínku 100-120 mm	kus	3,000	3 100,00	9 300,00
34	M	02640002R	Vajgérie květnatá Minor Black výška 80-100 cm	kus	3,000	1 890,00	5 670,00
35	M	02640003R	Kolkvie krásná Pink Cloud výška 80-100 cm	kus	2,000	1 499,00	2 998,00
	D	4	Přesun hmot				15 194,79
36	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	15,210	999,00	15 194,79
	D	B	Následná péče				42 675,00
	D	D1	Následná péče na dobu 5 let				42 675,00
37	K	184000001R	Vizuální kontrola stromů (3 x rok)	kus	15,000	200,00	3 000,00
	W		3*5		15,000		
38	K	184000002R	Řez stromů vysokých 6 - 8 m	kus	15,000	300,00	4 500,00
	W		3*5		15,000		
39	K	184000003R	Odstranění výmladků na kmeni a u báze kmene	kus	15,000	325,00	4 875,00
	W		3*5		15,000		
40	K	184000004R	Úprava závlivkové mísy včetně odplevelení a doplnění vrstvy mulče do 5 cm, včetně dodávky mulčovacího materiálu, úklid plochy	kus	15,000	350,00	5 250,00
	W		3*5		15,000		
41	K	184000005R	Oprava úvazků včetně dodávky materiálu	kus	15,000	250,00	3 750,00
	W		3*5		15,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	184000006R	Zálivka dřeviny v monožství 100l/strom včetně dodávky a dopravy vody	m3	22,000	900,00	19 800,00
	w		3*0,100*40+5*0,05*40		22,000		
	w		Součet		22,000		
43	K	1840000022R	Odstranění úvazků	kus	3,000	500,00	1 500,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příbram-Alšovo náměstí-rozšíření vozovek a vyznačení parkování

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Město Příbram

CC-CZ:

Datum: 17. 6. 2025

Zadavatel:

Město Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kosta Příbram s.r.o.

IČ:

26509601

DIČ:

CZ26509601

Projektant:

Lucida s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lucida s.r.o., M.Cibulkové 34/356, 140 00 Praha 4

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			114 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	114 500,00	21,00%	24 045,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	138 545,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příbram-Alšovo náměstí-rozšíření vozovek a vyznačení parkování

Objekt: **VRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Město Příbram

Datum: 17. 6. 2025

Zadavatel: Město Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram 1

Projektant: Lucida s.r.o.

Uchazeč: Kosta Příbram s.r.o.

Lucida s.r.o.,
Zpracovatel: M.Cibulkové 34/356,
140 00 Praha 4

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

114 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

114 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

83 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

7 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

10 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

14 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příbram-Alšovo náměstí-rozšíření vozovek a vyznačení parkování

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Město Příbram

Datum:

17. 6. 2025

Zadavatel:

Město Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram 1

Projektant:

Lucida s.r.o.

Uchazeč:

Kosta Příbram s.r.o.

Zpracovatel:

Lucida s.r.o.,
M.Cibulkové 34/356,
140 00 Praha 4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

114 500,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				114 500,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				83 000,00
1	K	011002000	Průzkumné práce vytyčení sítí	...	2,000	10 000,00	20 000,00
	vv		"ručně kopané sondy v objemu cca 1 m3 pro přesné určení sítí vč záhozu"2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
2	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	...	1,000	13 500,00	13 500,00
	vv		"rozbor hornin aktivní zóny a určení její sanace"1		1,000		
3	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	...	1,000	11 000,00	11 000,00
4	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	...	1,000	9 500,00	9 500,00
5	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	...	1,000	9 500,00	9 500,00
6	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	...	1,000	9 500,00	9 500,00
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	10 000,00	10 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				7 500,00
8	K	031002000	Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště	...	1,000	7 500,00	7 500,00
	vv		"náklady na zřízení, provoz a demontáž zařízení staveniště"1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
D	VRN4		Inženýrská činnost				10 000,00
9	K	043154000	Zkoušky hutnici	...	2,000	5 000,00	10 000,00
D	VRN7		Provozní vlivy				14 000,00
10	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	...	1,000	14 000,00	14 000,00

Roční plán komunikace: Aktivní návštěví Program

	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden
Přítelna sesteriče	<input checked="" type="checkbox"/>							
VRN	<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>
Ficovani	<input checked="" type="checkbox"/>							
Zemni prace		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
vyhledani srovn. krabicu		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Připrava poklidku pod stěhu			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Poklidka stěhu							<input checked="" type="checkbox"/>	
Osvězení občerstvení, káfení dárky				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Osvězení kouskůmec 2 práce								
Přesun autě					<input checked="" type="checkbox"/>			
Přesun hnoj							<input checked="" type="checkbox"/>	
Předání díla								<input checked="" type="checkbox"/>

