

Soupis prací - dod. č. 1054								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz								
Odstranění defektospoicky vadných kolejnic a svarů na trati Čísovice - Měchenice kol.č. 1 km 19,213-19,218; 21,535-21,585; 21,600-21,625; výh.č.6 km 19,298								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
			Materiál					
							xxx	xxx
			Výkony					
		5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907015016	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného šroubu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každý další 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			VRN					
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx			xxx
Celkem:								194 578,48

Za zhotovitele:

Za objednatele