

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. **S946/2025/178 LC Pivní pod Javorníkem - rekonstrukce Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] OŘ severní Čechy, na základě podpisového řádu
ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Forest Constructions s.r.o.

Břetislavova 305/3, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec

IČO: 286 08 381

DIČ: CZ 28608381

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 42630

zastoupený: Ing. Jiří Ježkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: Ing. Jiří Ježek [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Liberec
číslo účtu: 286114416/0300

datová schránka: j3jht5f

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S946/2025/178 LC Pivní pod Javorníkem – rekonstrukce (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.8.2025 smlouvu o dílo č. S946/2025/178 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce lesní cesty LC Pivní pod Javorníkem.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba změn vzniklých ze strany objednatele, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Veškeré tyto změny jsou podrobně popsány v soupisu změn, který je součástí změnového listu a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Cena za dílo se vlivem změn mění takto:

Původní cena za dílo:	7 113 453,77 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 337 967,22 Kč bez DPH
Vícepráce:	+ 272 269,60 Kč bez DPH
Nová cena za dílo:	7 047 756,15 Kč bez DPH

II.**Předmět dodatku**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III, odst. 1, věta první, která nově zní: „Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 7 047 756,15 Kč (slovy: sedm milionů čtyřicet sedm tisíc sedm set padesát šest korun českých patnáct haléřů) bez DPH.“

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list vč. soupisu změn

Příloha č. 2 – Rozpočet změn

V Teplicích, dne:

V, dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....




 OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Jiří Ježek

jednatel společnosti
Forest Constructions s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 1	
				Datum změny: 2.12.2025	
Název veř. zakázky: LC Pivní pod Javorníkem - rekonstrukce					
Zhotovitel: Forest Constructions s.r.o., Břetislavova 305/3, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.					
Dotace (Ano/Ne):		Ne	Druh:		
Název akce (majetku): LC Pivní pod Javorníkem		Charakter akce: Investice a oprava		Číslo objektů: SO 101 SO 102 SO103	Stavební díly:
Popis změny: Viz příloha – soupis a odůvodnění změn dle SO					
Zdůvodnění změny: Viz příloha – soupis a odůvodnění změn dle SO					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Uvedeno v příloze změnového listu „Soupis a zdůvodnění změn“				Datum:	Podpis:
Dopady:	do zadávací dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):			Ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: -292 285,26 Kč N: -45 681,96 Kč	Termín dokončení do:	30.4.2026
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 235 019,82 Kč N: 37 249,78 Kč	Balance: -65 697,62 Kč bez DPH	
		Konečná celková cena akce před změnou			7 113 453,77 Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			7 047 756,15 Kč bez DPH	
Zdroj financování změny (VZ/D):		VZ	Druh:		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Ing. Jiří ježek	Datum: 2.11.2025	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:			Datum: 2.11.2025	Podpis:	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Příloha č. 1 Rozpočet – více a méně práce Příloha č. 2 Záznam ze SD, listy 6390364, 6390366, 6390370, 6390371, 6390372					
Poznámka:					

Soupis a zdůvodnění změn:

SO101

1. V km 0,900 – 1,060 doplnění pravostranného příkopu z důvodů vývěřů vody z podloží a přilehlého svahu. záznam v SD 26.9.2025
2. V km 0,120 – 0,175 a v km 0,281 – 0,325 doplnění levostranného příkopu z z důvodů vývěřů vody z podloží a přilehlého svahu a jejímu svedení do propustků. záznam v SD 26.9.2025
3. Propust č. 7 DN 600 v km 1,120 včetně příkopu v délce 28 m budou vypuštěny. Místo není ovlivněno vodou, podloží silně kamenité s vystupujícími balvany. záznam v SD 19.9.2025
4. Navržené svodnice na SO 101 jsou z lomového kamene. Vzhledem k nutnosti použít čedič (požadavek CHKO Lužické hory) je lomový kámen z lomu nevhodný pro přesné vyzdění svodnic. Bylo dohodnuto, že kamenné svodnice v počtu 18 ks budou nahrazeny ocelovými délkami 5 m, šíře 120 mm. Odsouhlaseno na místě autorským dozorem projektanta. Záznam v SD 31.10.2025.

SO102

5. Při navážení podkladních konstrukčních vrstev došlo ve 3 místech v km 1,190 až 1,350 k promáčknutí podloží a ovlivnění vodou z přilehlého svahu. Budou po dohodě s projektantem v mokřích místech zřízeny příčné a podélné drény 5+10 m vyplněné hrubým kamenivem fr. 63 -125 mm zabalené v geotextílii. Průřez drénů 60*50 cm, celková délka 39 m. Záznam v SD z 31.10.2025.

SO103

6. V km 0,350 až 0,445 doplněno vyčištění pravostranného příkopu z důvodů zamokření přilehlého porostu a potřeby odvedení vody z cesty v PD byl pouze levostranný příkop. Záznam v SD z 12.11.2025.
7. Navržené svodnice na SO 103 jsou z lomového kamene. Vzhledem k nutnosti použít čedič (požadavek CHKO Lužické hory) je lomový kámen z lomu nevhodný pro přesné vyzdění svodnic. Bylo dohodnuto, že kamenné svodnice v počtu 5 ks budou nahrazeny ocelovými délkami 5 m, šíře 120 mm. Odsouhlaseno na místě autorským dozorem projektanta. Záznam v SD 31.10.2025.

Stávající PD byla zpracována v roce 2017 a v roce 2024 došlo pouze k drobné aktualizaci PD, přepracování rozpočtu a nové inženýrské činnosti pro potřebu vydání stavebního povolení. Během doby mezi původní a aktualizovanou PD došlo v lokalitě k vyšším těžbám kůrovcového dříví, vzniku nových holin a byl i částečně změněn vodní režim v lokalitě. Proto byly provedeny změny v odvodnění cesty.

Vyjádření a stanovisko projektanta (autorského dozoru): *SOUHLASÍ*



Za zhotovitele:

Za objednatele:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017-0-10
Stavba: Lesní cesta - Pivní pod Javorníkem

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy ČR,500 08 Hradec Králové,Přemyslova 19

Zhotovitel:
Forest Construction, s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 02.12.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			-65 697,62
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Výše daně
			-65 697,62
	snížená	12,00%	-13 796,51
			0,00
Cena s DPH v CZK			-79 494,13

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2017-0-10

Stavba:

Lesní cesta - Pivní pod Javorníkem

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR,500 08 Hradec Králové,Přemyslova 19

Zhotovitel:

Forest Construction, s.r.o.

Datum:

02.12.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-65 697,62	-79 494,13	
SO 101 VP	vícepráce	200 804,04	242 972,89	STA
SO 102 VP	vícepráce	34 215,78	41 401,10	STA
SO 103 MP	méněpráce	-45 681,96	-55 275,18	STA
SO 103 VP	vícepráce	37 249,78	45 072,24	STA
SO 101 MP	méněpráce	-292 285,26	-353 665,17	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesní cesta - Pivní pod Javorníkem
Objekt: SO 101 MP - méněpráce

Místo: Datum: 02.12.2025
Zadavatel: Lesy ČR,500 08 Hradec Králové,Přemyslova 19 Projektant:
Zhotovitel: Forest Construction, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -292 285,26

D HSV Práce a dodávky HSV -292 285,26

D 1 Zemní práce -26 258,80

11	K	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	-2,142	470,00	-1 006,74
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251252 VV " hor. tř. 3 70% " VV "zaj. patky dlažeb propustku č.7 méněpráce" -3,0*0,3*0,7 -0,630 VV "dlažba pr. č.7" -5,4*0,4*0,7 -1,512 VV Součet -2,142							
14	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-14,368	400,00	-5 747,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254204 VV " hor. tř. 3 " VV "propustek č.7 méněpráce 70%" -20,525*0,70 -14,368							
12	K	132351252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	-13,518	627,00	-8 475,79
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132351252 VV " hor. tř. 4 30% " VV "zaj. patky dlažeb propustku č.7 méněpráce" -3,0*0,3*0,3 -0,270 VV "dlažba pr. č.7" -5,4*0,4*0,3 -0,648 VV "příkop v km 1,120 dl. 28 m" -28*(1,4+0,4)*0,5/2 -12,600 VV Součet -13,518							
15	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	-6,158	552,00	-3 399,22
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132354204 VV " hor. tř. 4 30%" VV "dle tabulky propustků 20%" -20,525*0,30 -6,158							
17	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-27,150	111,00	-3 013,65
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101 VV "dle tabulky propustků, propust č.7" -27,15 -27,150							
18	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	-27,150	67,00	-1 819,05
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111 VV "dle zřízení propust č.7" -27,15 -27,150							
19	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	-14,368	36,00	-517,25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162251102 VV "propust č.7" -14,368 -14,368							
20	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	-6,158	50,00	-307,90
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162251122 VV "propust č.7" -6,158 -6,158							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-17,000	116,00	-1 972,00
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101 "výkopy bez obsypu propust č.7" -17		-17,000		
D 4			Vodorovné konstrukce				-4 728,60
29	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	-5,400	234,00	-1 263,60
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451317777 "propustek č.7" -5,4		-5,400		
30	K	461211821	Patka pro dlažbu z lomového kamene lomařsky upraveného zděná na cementovou maltu s vyspárováním cementovou maltou MC 15	m3	-0,900	3 850,00	-3 465,00
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/461211821 "propustek č.7" -0,9		-0,900		
D 5			Komunikace pozemní				-163 296,00
40	K	594511113	Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plochu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	-5,400	1 200,00	-6 480,00
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/594511113 "propustek č.7" -5,4		-5,400		
41	M	58381088	kámen lomový upravený třída I pro zdivo rigolové místní zdroje	t	-4,320	1 150,00	-4 968,00
P VV			Poznámka k položce: "místní zdroje" -5,4*0,8 "Přepočtené koeficientem množství		-4,320		
42	K	597069111	Rigol dlážděný Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm	m2	-2 106,000	27,00	-56 862,00
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/597069111 "v tl.150mm" "svodnice" - 5,00*1.56*18 * 15 "SO 101"		-2 106,000		
43	K	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z lomového kamene tl. do 250 mm	m2	-64,800	1 450,00	-93 960,00
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/597161111 "svodnice" -3.6*18 "SO 101"		-64,800		
45	K	599632111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením	m2	-5,400	190,00	-1 026,00
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/599632111 "dle dlažby" -5,4		-5,400		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				-88 796,00
56	K	919441221	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	-1,000	30 000,00	-30 000,00
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919441221 "dle tabulky propust č.7" -1		-1,000		
57	K	919443111	Vtoková jímka propustku ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, propustku z trub DN do 800 mm	kus	-1,000	35 000,00	-35 000,00
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919443111 "dle tabulky propust č. 7" -1		-1,000		
58	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	-5,000	1 500,00	-7 500,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919521140				
59	M	PFB.1020301	Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 60/250	kus	-2,000	6 900,00	-13 800,00
VV			-2		-2,000		
60	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	-0,640	3 900,00	-2 496,00
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919535555 "trub a svodnic" -(5,0-1)*0,8*0,2		-0,640		
D 998			Přesun hmot				-9 205,86
64	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-153,431	60,00	-9 205,86
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesní cesta - Pivní pod Javorníkem
Objekt: SO 101 VP - vícepráce

Místo: Datum: 02.12.2025
Zadavatel: Lesy ČR,500 08 Hradec Králové,Přemyslova 19 Projektant:
Zhotovitel: Forest Construction, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 200 804,04

D HSV Práce a dodávky HSV 200 804,04

D 1 Zemní práce 81 068,94

3	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	5,000	560,00	2 800,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

VV "souvisí s doplněním příkopů" 5 5,000

4	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	12,000	900,00	10 800,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

VV "souvisí s doplněním příkopů" 12 12,000

8	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	52,710	94,00	4 954,74
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV " hor. tř. 3 70%"

VV "úseky s doplněním příkopů" 251,0*(1,5*0,4/2)*0,70 52,710

9	K	122452205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 1 000 m3	m3	22,590	356,00	8 042,04
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV " hor. tř. 4 30%"

VV "úseky s doplněním příkopů" 251,0*(1,5*0,4/2)*0,30 22,590

11	K	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	63,252	470,00	29 728,44
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV " hor. tř. 3 70% "

VV " příkopy" 251*(1,4+0,4)/2*0,4*0,7 63,252

12	K	132351252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	27,108	627,00	16 996,72
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV " hor. tř. 4 30% "

VV " příkopy" 251*(1,4+0,4)/2*0,4*0,3 27,108

19	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	100,643	36,00	3 623,15
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

VV " odkopávky hor. tř. 3 " 39,533 39,533

VV "odpadní příkop" 61,110 61,110

VV Součet 100,643

20	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	43,133	50,00	2 156,65
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV " odkopávky hor. tř. 4 " 16,943 16,943

VV "odpadní příkop" 26,19 26,190

VV Součet 43,133

23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	122,950	16,00	1 967,20
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

P Poznámka k položce:

VV Lesní sklad bez poplatku !

VV "dle vod. přemístění do 50 m" 86,275+36,675 122,950

D 5 Komunikace pozemní 119 430,00

65	K	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	90,000	1 327,00	119 430,00
----	---	-----------	---	---	--------	----------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/597311121

VV 18*5 "SO 101 90,000

D 998 Přesun hmot 305,10

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,085	60,00	305,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesní cesta - Pivní pod Javorníkem
Objekt: SO 102 VP - vícepráce

Místo: Datum: 02.12.2025
Zadavatel: Lesy ČR,500 08 Hradec Králové,Přemyslova 19 Projektant:
Zhotovitel: Forest Construction, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 34 215,78

D HSV Práce a dodávky HSV 34 215,78

D 1 Zemní práce 11 772,00

44	K	132351102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	13,500	872,00	11 772,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132351102
VV "drény na SO 102"
VV 3*(5*0,6*0,5+10*0,6*0,5) 13,500

D 2 Zakládání 21 118,80

45	K	211521111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	13,500	1 040,00	14 040,00
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211521111
VV 13,5 "výplň drénů" 13,500

46	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	99,000	38,10	3 771,90
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211971121
VV 3*(5+10)*(0,6+0,6+0,5+0,5) 99,000

47	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	117,266	28,20	3 306,90
----	---	----------	--	----	---------	-------	----------

VV 99*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 117,266

D 998 Přesun hmot 1 324,98

43	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	22,083	60,00	1 324,98
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesní cesta - Pivní pod Javorníkem
Objekt: SO 103 MP - méněpráce

Místo:

Datum: 02.12.2025

Zadavatel: Lesy ČR,500 08 Hradec Králové,Přemyslova 19

Projektant:

Zhotovitel: Forest Construction, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-45 681,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

-45 681,96

D 5

Komunikace pozemní

-43 965,00

12	K	597069111	Rigol dlážděný Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm	m2	-585,000	29,00	-16 965,00
----	---	-----------	--	----	----------	-------	------------

VV

"v tl.150mm" "svodnice" - 5,00*1.56*5 * 15 "SO 103"

-585,000

13	K	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z lomového kamene tl. do 250 mm	m2	-18,000	1 500,00	-27 000,00
----	---	-----------	--	----	---------	----------	------------

VV

"svodnice" -3.6*5 "SO 103"

-18,000

D 998

Přesun hmot

-1 716,96

16	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-28,616	60,00	-1 716,96
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesní cesta - Pivní pod Javorníkem
Objekt: SO 103 VP - vícepráce

Místo: Datum: 02.12.2025
Zadavatel: Lesy ČR,500 08 Hradec Králové,Přemyslova 19 Projektant:
Zhotovitel: Forest Construction, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 37 249,78

D HSV Práce a dodávky HSV 37 249,78

D 5 Komunikace pozemní 33 175,00

17	K	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	25,000	1 327,00	33 175,00
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/597311121
VV 5*5 "SO 103" 25,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 990,00

14	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	95,000	42,00	3 990,00
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

VV 95 "SO 103" 95,000

D 998 Přesun hmot 84,78

16	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,413	60,00	84,78
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------