

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: FK12/2024_ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve ____1 Strážnici			
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	ARCHATT s.r.o. Branky 16 66449 Ostopovice	IČO: 46960180 DIČ: CZ46960180	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 322 541,79
PSV			4 287 236,70
MON			482 234,28
Vedlejší náklady			239 515,48
Ostatní náklady			451 436,58
Celkem			9 782 964,83
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	9 782 964,83 CZK	
Základní DPH	21 %	2 054 422,61 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			11 837 387,44 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
-------	-------	-------------------------	-------------------------	------------	-------------	---

D.1	Objekty G1 a G2	0,00	5 636 945,88	1 183 758,63	6 820 704,51	####
D.1.1.	Stavební řešení	0,00	5 334 895,61	1 120 328,08	6 455 223,69	####
D.1.4	Elektroinstalace	0,00	302 050,27	63 430,56	365 480,83	####
D.2	Objekt D3	0,00	3 453 605,84	725 257,23	4 178 863,07	####
D.2.1	Stavební řešení	0,00	3 251 115,76	682 734,31	3 933 850,07	####
D.2.4	Elektroinstalace	0,00	202 490,08	42 522,92	245 013,00	####
D.3	Zpevněné plochy	0,00	692 413,11	145 406,75	837 819,86	####
D.3.1	Stavební řešení	0,00	692 413,11	145 406,75	837 819,86	####
Celkem za stavbu		0,00	9 782 964,83	2 054 422,61	11 837 387,44	####

Popis stavby: FK12/2024____1 - Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici

Popis objektu: D.1 - Objekty G1 a G2

Popis rozpočtu: D.1.1. - Stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.4 - Elektroinstalace

Popis objektu: D.2 - Objekt D3

Popis rozpočtu: D.2.1 - Stavební řešení

Popis objektu: D.2 - Objekt D3

Popis rozpočtu: D.2.4 - Elektroinstalace

Popis objektu: D.3 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: D.3.1 - Stavební řešení

Popis objektu: D.2 - Objekt D3

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			590 033,71	6,0
10	Krabice, přístroje	HSV			22 306,07	0,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			17 371,48	0,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			275 601,21	2,8
5	Komunikace	HSV			392 172,55	4,0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			855 016,55	8,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			52 782,42	0,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			617 899,96	6,3

63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			419 297,62	4,3
64	Výplně otvorů	HSV			11 134,29	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			174 540,98	1,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			45 446,54	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			160 804,36	1,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			324 375,02	3,3
711	Izolace proti vodě	PSV			222 672,10	2,3
712	Povlakové krytiny	PSV			5 687,78	0,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 068 529,77	10,9
764	Konstrukce klempířské	PSV			210 208,83	2,1
765	Krytiny tvrdé	PSV			497 613,06	5,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			990 811,60	10,1
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			790 672,27	8,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			63 603,93	0,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			68 600,90	0,7
783	Nátěry	PSV			267 087,09	2,7
784	Malby	PSV			101 749,37	1,0
2	Kabely, vodiče	MON			61 081,70	0,6
20	Svítlidla, hlásiče, aj.	MON			22 062,50	0,2
26	Svítlidla, hlásiče, aj.	MON			15 814,27	0,2
29	El. přípojka	MON			18 882,08	0,2

36	El. přípojka	MON			21 087,75	0,2
41	Rozvaděč, výzbroj: RH1	MON			30 685,05	0,3
48	Rozvaděč, výzbroj: RH2	MON			24 374,35	0,2
53	Uzemnění	MON			23 618,39	0,2
61	Ostatní	MON			63 709,20	0,7
61	Uzemnění	MON			10 122,14	0,1
69	Ostatní	MON			43 176,49	0,4
75	Přeložka části stávajícího areálového rozvodu NN	MON			45 074,67	0,5
82	Jiné	MON			25 292,83	0,3
87	Jiné	MON			25 917,65	0,3
89	Stavební elektroinstalace	MON			9 166,16	0,1
9	Krabice, přístroje	MON			33 002,89	0,3
94	Stavební elektroinstalace	MON			9 166,16	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			363 759,03	3,7
VN	Vedlejší náklady	VN			239 515,48	2,4
ON	Ostatní náklady	ON			451 436,58	4,6
Cena celkem					9 782 964,83	100,0

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				184 033,20		0,00000		0,00000		
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3			101 825,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		základové pasy : $(2,142+3,56*2+1,6)*0,3*1$				3,26000						
		3,3*0,3*1				0,99000						
		venkovní kamenné dlažby :										
		Začátek provozního součtu										
		S8 : $24,17+2,17+4,83$				31,17000						
		okapové chodníky : $(9,21+0,8)*0,4$				4,00000						
		16,57*0,4				6,63000						
		$(9,71+0,8)*0,4$				4,20000						
		$(2,9+5,31+5+3,3)*0,4$				6,60000						
		5*0,08				0,40000						
		Mezisoučet				53,01000						
		Konec provozního součtu										
		53,01*0,6				31,81000						
		Mezisoučet				36,05000						
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			12 071,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		základové pasy : $(2,142+3,56*2+1,6)*0,3*1$				3,26000						
		3,3*0,3*1				0,99000						
		venkovní kamenné dlažby :										
		Začátek provozního součtu										
		S8 : $24,17+2,17+4,83$				31,17000						
		okapové chodníky : $(9,21+0,8)*0,4$				4,00000						
		16,57*0,4				6,63000						
		$(9,71+0,8)*0,4$				4,20000						
		$(2,9+5,31+5+3,3)*0,4$				6,60000						
		5*0,08				0,40000						
		Mezisoučet				53,01000						

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Konec provozního součtu										
		53,01*0,6			31,81000							
		Mezisoučet			36,05000							
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3			13 563,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		základové pasy : (2,142+3,56*2+1,6)*0,3*1*14			45,62000							
		3,3*0,3*1*14			13,86000							
		venkovní kamenné dlažby :										
		Začátek provozního součtu										
		S8 : 24,17+2,17+4,83			31,17000							
		okapové chodníky : (9,21+0,8)*0,4			4,00000							
		16,57*0,4			6,63000							
		(9,71+0,8)*0,4			4,20000							
		(2,9+5,31+5+3,3)*0,4			6,60000							
		5*0,08			0,40000							
		Mezisoučet			53,01000							
		Konec provozního součtu										
		53,01*0,6*14			445,28000							
		Mezisoučet			504,76000							
4	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3			39 386,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		základové pasy : (2,142+3,56*2+1,6)*0,3*1			3,26000							
		3,3*0,3*1			0,99000							
		venkovní kamenné dlažby :										
		Začátek provozního součtu										
		S8 : 24,17+2,17+4,83			31,17000							
		okapové chodníky : (9,21+0,8)*0,4			4,00000							
		16,57*0,4			6,63000							
		(9,71+0,8)*0,4			4,20000							
		(2,9+5,31+5+3,3)*0,4			6,60000							
		5*0,08			0,40000							

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		53,01000								
		Konec provozního součtu										
		53,01*0,6		31,81000								
		Mezisoučet		36,05000								
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			799,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		základové pasy : (2,142+3,56*2+1,6)*0,3*1		3,26000								
		3,3*0,3*1		0,99000								
		venkovní kamenné dlažby :										
		Začátek provozního součtu										
		S8 : 24,17+2,17+4,83		31,17000								
		okapové chodníky : (9,21+0,8)*0,4		4,00000								
		16,57*0,4		6,63000								
		(9,71+0,8)*0,4		4,20000								
		(2,9+5,31+5+3,3)*0,4		6,60000								
		5*0,08		0,40000								
		Mezisoučet		53,01000								
		Konec provozního součtu										
		53,01*0,6		31,81000								
		Mezisoučet		36,05000								
6	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhutněním - ručně	m2			4 222,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		venkovní kamenné dlažby :										
		Začátek provozního součtu										
		S8 : 24,17+2,17+4,83		31,17000								
		okapové chodníky : (9,21+0,8)*0,4		4,00000								
		16,57*0,4		6,63000								
		(9,71+0,8)*0,4		4,20000								
		(2,9+5,31+5+3,3)*0,4		6,60000								
		5*0,08		0,40000								
		Mezisoučet		53,01000								

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Konec provozního součtu										
		53,01		53,01000								
		Mezisoučet		53,01000								
7	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t			12 165,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		základové pasy : (2,142+3,56*2+1,6)*0,3*1,8		5,87000								
		3,3*0,3*1,8		1,78000								
		venkovní kamenné dlažby :										
		Začátek provozního součtu										
		S8 : 24,17+2,17+4,83		31,17000								
		okapové chodníky : (9,21+0,8)*0,4		4,00000								
		16,57*0,4		6,63000								
		(9,71+0,8)*0,4		4,20000								
		(2,9+5,31+5+3,3)*0,4		6,60000								
		5*0,08		0,40000								
		Mezisoučet		53,01000								
		Konec provozního součtu										
		53,01*0,6*1,8		57,25000								
		Mezisoučet		64,90000								
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				17 371,48		10,61000		0,00000		
8	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3			947,94	2,16000	0,92000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		(2,142+3,56*2+1,6)*0,3*0,1		0,33000								
		3,35*0,3*0,1		0,10000								
9	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3			16 423,54	2,52500	9,69000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.										
		(2,142+3,56*2+1,6)*0,3*0,9		2,93000								
		3,35*0,3*0,9		0,90000								
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				191 375,41		26,70000		0,00000		
10	317321117R00	Římsy ze železového betonu C 25/30	m3			3 966,27	2,54278	1,72000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,3*(0,3*0,15+0,16)		0,68000								
11	317351105R00	Bednění říms - zřízení	m2			7 704,41	0,01014	0,05000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		3,3*(0,3*2+0,15)		2,48000								
		0,15+(1+0,3+1,44)		2,89000								
12	317351106R00	Bednění říms - odstranění	m2			1 835,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		3,3*(0,3*2+0,15)		2,48000								
		0,15+(1+0,3+1,44)		2,89000								
13	317361821R00	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli B500B (10 505)	t			4 571,82	1,01292	0,08000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		3,3*(0,3*0,15+0,16)*0,11		0,07000								
14	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2			80 277,48	0,03767	9,55000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		1.NP :										
		101 : (3,81*2+4*2)*1,96-0,67*0,97*2-0,92*1,92		27,55000								
		0,2*(0,67*2+0,98*2)		0,66000								
		102 : (2,56*2+4*2)*1,96-0,92*1,92-0,92*1,96-1,01*1,59-0,52*0,7		20,18000								
		0,2*(0,92+1,92*2+1,1+1,78*2)+0,39*(0,52+0,7*2)		2,63000								
		103 : (3,72*2+1,72*2)*1,96-1,01*1,59-0,37*0,466		19,55000								
		0,15*(1,01+1,59*2)+0,3*(0,27+0,466*2)		0,99000								
		104 : (3,54*2+2,54*2)*1,96-0,774*1,44		22,72000								
		0,15*(0,774+1,4*2)		0,54000								
		105 : (3,73*2+2,23*2)*1,96-0,21*0,31-1,06*1,54		21,67000								
		0,15*(1,06+1,54*2)		0,62000								
		106 : (2,26*2+3,73*2+0,75*2)*1,96-1,06*1,54-1,09*1,85-0,9*1,63		21,30000								
		0,15*(1,09+1,85*2+0,92+1,63*2)		1,35000								
		107 : (3,72*2+3,68*2)*1,96-1,09*1,85-0,67*1,08*2		25,54000								
		0,25*(0,67*2+1,08*4)		1,42000								
		108 : (3,3*2+2,26*2)*1,96-1,03*1,73		20,01000								
		0,15*(1,03+1,73*2)		0,67000								

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		111 : 1,12*2,06		2,31000								
		112 : (2,34+1,97)*2,06		8,88000								
		55		55,00000								
15	342241162R00	Příčky z cihel plných pálených 290 mm, tl. 140 mm	m2			2 736,68	0,25493	0,60000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
		(3,3*2,1-1,44*1,88-1*1,76-0,3*0,36)		2,35000								
16	314	Vymetací otvor	kus			1 562,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
17	314231114RT2	Zdivo komínů z cihel pálených 290 mm P15 na maltu vápenou, pod omítku s použitím suché maltové směsi vápenné pro historické objekty	m3			83 889,45	1,60949	14,42000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		zdobné hlavice komínů										
		provedení dle výkresu Řezy komín										
		0,69*0,79*7		3,82000								
		1,5*0,49*7		5,14000								
18	24551409R	Stěrka vyrovnávací disperzní bal. 20 kg	kg			4 831,93	0,00100	0,28000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		102 : 9,43*1,5*20		282,90000								
Díl: 5						96 649,08		53,61000		0,00000		
19	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2			15 806,98	0,32250	21,28000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		110+okapové chodníky : 3,6*6,9		24,84000								
		9,71*0,4		3,88000								
		17,37*0,4		6,95000								
		9,21*0,4		3,68000								
		5,4*0,55		2,97000								
		3,3*0,4		1,32000								
		8,721*0,4		3,49000								
		S11 :										
		109 : 12,26		12,26000								
		111 : 1,97		1,97000								
		112 : 4,63		4,63000								

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Mezisoučet				65,99000								
20	59411111RT2	Dlažba z lomového kamene,lože z kam.těž.do 5 cm tloušťky 200 mm, tř. 1, včetně dodávky kamene	m2			62 042,54	0,54000	25,45000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		110 : 3,6*6,9		24,84000								
		9,71*0,4		3,88000								
		17,37*0,4		6,95000								
		9,21*0,4		3,68000								
		5,4*0,55		2,97000								
		3,3*0,4		1,32000								
		8,721*0,4		3,49000								
21	599632111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2			18 799,56	0,14607	6,88000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		110 : 3,6*6,9		24,84000								
		9,71*0,4		3,88000								
		17,37*0,4		6,95000								
		9,21*0,4		3,68000								
		5,4*0,55		2,97000								
		3,3*0,4		1,32000								
		8,721*0,4		3,49000								
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						450 629,09		13,74000		0,00000		
22	602011114RT5	Omítka na stěnách jádrová cementová soklová ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2			27 855,00	0,04035	1,59000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		(16,57*2+9,21*2+7*2)*0,6		39,34000								
23	602021115RU3	Omítka jádrová vápenná, ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2			236 341,58	0,02730	6,92000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		1.NP :										
		101 : (3,81*2+4*2)*1,96-0,67*0,97*2-0,92*1,92		27,55000								
		0,2*(0,67*2+0,98*2)		0,66000								
		102 : (2,56*2+4*2)*1,96-0,92*1,92-0,92*1,96-1,01*1,59-0,52*0,7		20,18000								

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,2*(0,92+1,92*2+1,1+1,78*2)+0,39*(0,52+0,7*2)		2,63000								
		103 : (3,72*2+1,72*2)*1,96-1,01*1,59-0,37*0,466		19,55000								
		0,15*(1,01+1,59*2)+0,3*(0,27+0,466*2)		0,99000								
		104 : (3,54*2+2,54*2)*1,96-0,774*1,44		22,72000								
		0,15*(0,774+1,4*2)		0,54000								
		105 : (3,73*2+2,23*2)*1,96-0,21*0,31-1,06*1,54		21,67000								
		0,15*(1,06+1,54*2)		0,62000								
		106 : (2,26*2+3,73*2+0,75*2)*1,96-1,06*1,54-1,09*1,85-0,9*1,63		21,30000								
		0,15*(1,09+1,85*2+0,92+1,63*2)		1,35000								
		107 : (3,72*2+3,68*2)*1,96-1,09*1,85-0,67*1,08*2		25,54000								
		0,25*(0,67*2+1,08*4)		1,42000								
		108 : (3,3*2+2,26*2)*1,96-1,03*1,73		20,01000								
		0,15*(1,03+1,73*2)		0,67000								
		111 : 1,12*2,06		2,31000								
		112 : (2,34+1,97)*2,06		8,88000								
		55		55,00000								
24	602021102R00x	Postřik stěn cementový 100 % krytí, ručně	m2			22 446,66	0,01338	3,39000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

1.NP :	
101 : (3,81*2+4*2)*1,96-0,67*0,97*2-0,92*1,92	27,55000
0,2*(0,67*2+0,98*2)	0,66000
102 : (2,56*2+4*2)*1,96-0,92*1,92-0,92*1,96-1,01*1,59-0,52*0,7	20,18000
0,2*(0,92+1,92*2+1,1+1,78*2)+0,39*(0,52+0,7*2)	2,63000
103 : (3,72*2+1,72*2)*1,96-1,01*1,59-0,37*0,466	19,55000
0,15*(1,01+1,59*2)+0,3*(0,27+0,466*2)	0,99000
104 : (3,54*2+2,54*2)*1,96-0,774*1,44	22,72000
0,15*(0,774+1,4*2)	0,54000
105 : (3,73*2+2,23*2)*1,96-0,21*0,31-1,06*1,54	21,67000

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,15*(1,06+1,54*2)		0,62000								
		106 : (2,26*2+3,73*2+0,75*2)*1,96-1,06*1,54-1,09*1,85-0,9*1,63		21,30000								
		0,15*(1,09+1,85*2+0,92+1,63*2)		1,35000								
		107 : (3,72*2+3,68*2)*1,96-1,09*1,85-0,67*1,08*2		25,54000								
		0,25*(0,67*2+1,08*4)		1,42000								
		108 : (3,3*2+2,26*2)*1,96-1,03*1,73		20,01000								
		0,15*(1,03+1,73*2)		0,67000								
		111 : 1,12*2,06		2,31000								
		112 : (2,34+1,97)*2,06		8,88000								
		55		55,00000								
25	602021141RU3x	Štuk na stěnách vápenný ručně tloušťka vrstvy 4 mm, 2x nanášený	m2			84 502,07	0,00684	1,73000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

1.NP :

101 : (3,81*2+4*2)*1,96-0,67*0,97*2-0,92*1,92	27,55000
0,2*(0,67*2+0,98*2)	0,66000
102 : (2,56*2+4*2)*1,96-0,92*1,92-0,92*1,96-1,01*1,59-0,52*0,7	20,18000
0,2*(0,92+1,92*2+1,1+1,78*2)+0,39*(0,52+0,7*2)	2,63000
103 : (3,72*2+1,72*2)*1,96-1,01*1,59-0,37*0,466	19,55000
0,15*(1,01+1,59*2)+0,3*(0,27+0,466*2)	0,99000
104 : (3,54*2+2,54*2)*1,96-0,774*1,44	22,72000
0,15*(0,774+1,4*2)	0,54000
105 : (3,73*2+2,23*2)*1,96-0,21*0,31-1,06*1,54	21,67000
0,15*(1,06+1,54*2)	0,62000
106 : (2,26*2+3,73*2+0,75*2)*1,96-1,06*1,54-1,09*1,85-0,9*1,63	21,30000
0,15*(1,09+1,85*2+0,92+1,63*2)	1,35000
107 : (3,72*2+3,68*2)*1,96-1,09*1,85-0,67*1,08*2	25,54000
0,25*(0,67*2+1,08*4)	1,42000

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		108 : (3,3*2+2,26*2)*1,96-1,03*1,73		20,01000								
		0,15*(1,03+1,73*2)		0,67000								
		111 : 1,12*2,06		2,31000								
		112 : (2,34+1,97)*2,06		8,88000								
		55		55,00000								
26	602021194R00x	Základní nátěr stěn	m2			79 483,78	0,00042	0,11000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		1.NP :										
		101 : (3,81*2+4*2)*1,96-0,67*0,97*2-0,92*1,92		27,55000								
		0,2*(0,67*2+0,98*2)		0,66000								
		102 : (2,56*2+4*2)*1,96-0,92*1,92-0,92*1,96-1,01*1,59-0,52*0,7		20,18000								
		0,2*(0,92+1,92*2+1,1+1,78*2)+0,39*(0,52+0,7*2)		2,63000								
		103 : (3,72*2+1,72*2)*1,96-1,01*1,59-0,37*0,466		19,55000								
		0,15*(1,01+1,59*2)+0,3*(0,27+0,466*2)		0,99000								
		104 : (3,54*2+2,54*2)*1,96-0,774*1,44		22,72000								
		0,15*(0,774+1,4*2)		0,54000								
		105 : (3,73*2+2,23*2)*1,96-0,21*0,31-1,06*1,54		21,67000								
		0,15*(1,06+1,54*2)		0,62000								
		106 : (2,26*2+3,73*2+0,75*2)*1,96-1,06*1,54-1,09*1,85-0,9*1,63		21,30000								
		0,15*(1,09+1,85*2+0,92+1,63*2)		1,35000								
		107 : (3,72*2+3,68*2)*1,96-1,09*1,85-0,67*1,08*2		25,54000								
		0,25*(0,67*2+1,08*4)		1,42000								
		108 : (3,3*2+2,26*2)*1,96-1,03*1,73		20,01000								
		0,15*(1,03+1,73*2)		0,67000								
		111 : 1,12*2,06		2,31000								
		112 : (2,34+1,97)*2,06		8,88000								
		55		55,00000								
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				26 242,50		0,76000		0,00000		

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	611441542R00x	Omítka vápenná stropů s dvojitým rákosováním	m2			26 242,50	0,05048	0,76000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

nad 101 : 15

15,00000

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				383 171,48		8,15000		0,00000		
28	622412435RT2	Nátěr stěn vněj.,slož.5,vápenný, nová omítka barva skupina II	m2			107 426,36	0,00056	0,14000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv

JV : 16,61*2,5

41,52000

5*2,7*0,5

6,75000

5,4*3*0,5

8,10000

JZ : 9,71*2,8

27,19000

2,8*1,7*0,5

2,38000

-0,75*1,031-0,9*1,81+0,3*(0,75+1,031*2+0,9+1,81*2)

-0,20000

SV : 9,37*2,8

26,24000

SZ : 16,61*2,5

41,52000

5*2,7*0,5

6,75000

5,4*3*0,5

8,10000

(2,496+4,64+1,16+3,28)*2,5

28,94000

-1,1*1,78-0,95*1,53

-3,41000

0,35*(1,1+1,78*2+0,95+1,53*2)

3,03000

55

55,00000

29	622471931R00	Příplatek za vícebarevné provádění	m2			2 335,25	0,00010	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
----	--------------	------------------------------------	----	--	--	----------	---------	---------	---------	---------	------------	-------

JV : 16,61*2,5

41,52000

5*2,7*0,5

6,75000

5,4*3*0,5

8,10000

JZ : 9,71*2,8

27,19000

2,8*1,7*0,5

2,38000

-0,75*1,031-0,9*1,81+0,3*(0,75+1,031*2+0,9+1,81*2)

-0,20000

SV : 9,37*2,8

26,24000

SZ : 16,61*2,5

41,52000

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		5*2,7*0,5		6,75000								
		5,4*3*0,5		8,10000								
		(2,496+4,64+1,16+3,28)*2,5		28,94000								
		-1,1*1,78-0,95*1,53		-3,41000								
		0,35*(1,1+1,78*2+0,95+1,53*2)		3,03000								
		55		55,00000								
30	622474412RT1	Omítka vnější vápenná štuková z památkářských směsí, slož 1 - 2 postřik, jádrová omítka, vnější štuk	m2			271 256,33	0,03151	7,94000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		JV : 16,61*2,5		41,52000								
		5*2,7*0,5		6,75000								
		5,4*3*0,5		8,10000								
		JZ : 9,71*2,8		27,19000								
		2,8*1,7*0,5		2,38000								
		-0,75*1,031-0,9*1,81+0,3*(0,75+1,031*2+0,9+1,81*2)		-0,20000								
		SV : 9,37*2,8		26,24000								
		SZ : 16,61*2,5		41,52000								
		5*2,7*0,5		6,75000								
		5,4*3*0,5		8,10000								
		(2,496+4,64+1,16+3,28)*2,5		28,94000								
		-1,1*1,78-0,95*1,53		-3,41000								
		0,35*(1,1+1,78*2+0,95+1,53*2)		3,03000								
		55		55,00000								
31	627452111RT2	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel spárovací maltou	m2			2 153,54	0,01015	0,04000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv
		(0,6*2+0,5*2)*2		4,40000								
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				279 634,06		41,48000		0,00000		
32	632245911R00	Dlažba z cihel dl. 250 mm,do písku naplocho	m2			86 027,29	0,26595	23,91000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		1.NP : 0										
		podkroví : 9,09*4,08		37,09000								

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4*8,61		34,44000								
		3,3*2,26		7,46000								
		3,84*2,84		10,91000								
33	632245912R00	Dlažba z cihel dl. 250 mm,do písku nastojato	m2			35 336,15	0,38282	8,75000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		104 : 8,79		8,79000								
		109 : 7,46		7,46000								
		111 : 1,97		1,97000								
		112 : 4,63		4,63000								
34	632451022R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2			394,18	0,07426	0,08000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		3,5*0,3		1,05000								
35	63999	Podlaha dusaná hlína s řezankou a plevami, tl.120mm	m2			157 876,44	0,20000	8,74000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		1.NP : 6,4+8,32+7,82+13,69+7,46		43,69000								
Díl: 64		Výplně otvorů				5 763,96		0,09000		0,00000		
36	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. 35 cm	m			5 763,96	0,01493	0,09000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		O01 : 0,27		0,27000								
		O02 : 0,52		0,52000								
		O03 : 0,67*4		2,68000								
		O04 : 0,67*4		2,68000								
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				98 520,41		4,93000		0,00000		
37	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2			24 605,11	0,01838	4,18000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		Včetně kotvení lešení.										
		JV : 16,61*2,5		41,52000								
		5*2,7		13,50000								
		5,4*3		16,20000								
		JZ : 9,71*2,8		27,19000								
		2,8*1,7*0,5		2,38000								

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SV : 9,37*2,8		26,24000								
		SZ : 16,61*2,5		41,52000								
		5*2,7		13,50000								
		5,4*3		16,20000								
		(2,496+4,64+1,16+3,28)*2,5		28,94000								
38	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2			37 193,93	0,00097	0,66000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		Začátek provozního součtu										
		JV : 16,61*2,5		41,52000								
		5*2,7		13,50000								
		5,4*3		16,20000								
		JZ : 9,71*2,8		27,19000								
		2,8*1,7*0,5		2,38000								
		SV : 9,37*2,8		26,24000								
		SZ : 16,61*2,5		41,52000								
		5*2,7		13,50000								
		5,4*3		16,20000								
		(2,496+4,64+1,16+3,28)*2,5		28,94000								
		Mezisoučet		227,19000								
		Konec provozního součtu										
		227,194*3		681,58000								
39	941941841R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2			19 045,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		JV : 16,61*2,5		41,52000								
		5*2,7		13,50000								
		5,4*3		16,20000								
		JZ : 9,71*2,8		27,19000								
		2,8*1,7*0,5		2,38000								
		SV : 9,37*2,8		26,24000								

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SZ : 16,61*2,5		41,52000								
		5*2,7		13,50000								
		5,4*3		16,20000								
		(2,496+4,64+1,16+3,28)*2,5		28,94000								
40	944944013R00	Montáž ochr.sítě z umělých vláken - stínění do 70%	m2			6 554,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		JV : 16,61*2,5		41,52000								
		5*2,7		13,50000								
		5,4*3		16,20000								
		JZ : 9,71*2,8		27,19000								
		2,8*1,7*0,5		2,38000								
		SV : 9,37*2,8		26,24000								
		SZ : 16,61*2,5		41,52000								
		5*2,7		13,50000								
		5,4*3		16,20000								
		(2,496+4,64+1,16+3,28)*2,5		28,94000								
41	944944033R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4013	m2			7 524,67	0,00013	0,09000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		Začátek provozního součtu										
		JV : 16,61*2,5		41,52000								
		5*2,7		13,50000								
		5,4*3		16,20000								
		JZ : 9,71*2,8		27,19000								
		2,8*1,7*0,5		2,38000								
		SV : 9,37*2,8		26,24000								
		SZ : 16,61*2,5		41,52000								
		5*2,7		13,50000								
		5,4*3		16,20000								
		(2,496+4,64+1,16+3,28)*2,5		28,94000								

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____	Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		227,19000								
		Konec provozního součtu		227,194*3		681,58000						
42	944944083R00	Demontáž ochr.sítě z umělých vláken,stínění do 70%	m2			3 596,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		JV : 16,61*2,5		41,52000								
		5*2,7		13,50000								
		5,4*3		16,20000								
		JZ : 9,71*2,8		27,19000								
		2,8*1,7*0,5		2,38000								
		SV : 9,37*2,8		26,24000								
		SZ : 16,61*2,5		41,52000								
		5*2,7		13,50000								
		5,4*3		16,20000								
		(2,496+4,64+1,16+3,28)*2,5		28,94000								
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				35 107,79		0,01000		0,00000		
43	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			35 107,79	0,00004	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		1.NP : 0										
		podkroví : 9,09*4,08		37,09000								
		4*8,61		34,44000								
		3,3*2,26		7,46000								
		3,84*2,84		10,91000								
		1.NP : 6,4+8,79+8,32+7,82+13,69+7,46		52,48000								
		101 : 3,8*8		30,40000								
		102 : 2,28*8		18,24000								
Díl: 96		Bourání konstrukcí				87 721,41		0,04000		34,58000		
44	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3			10 509,71	0,00000	0,00000	1,59400	10,63000	RTS 25/ II	Indiv
		1,53*0,459*7		4,92000								

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,5*0,5*7		1,75000								
45	968061112R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus			195,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		O01 : 2		2,00000								
		O02 : 2		2,00000								
		O03 : 4		4,00000								
		O04 : 4		4,00000								
46	968061126R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus			732,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		D01 : 1		1,00000								
		D02 : 1		1,00000								
		D03 : 1		1,00000								
		D04 : 1		1,00000								
		D05 : 1		1,00000								
		D06 : 1		1,00000								
		D07 : 1		1,00000								
		D08 : 2		2,00000								
		D09 : 1		1,00000								
		D10 : 1		1,00000								
		D11 : 1		1,00000								
		D12 : 1		1,00000								
		D13 : 1		1,00000								
		D14 : 1		1,00000								
47	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych pl. 1 m2	m2			3 860,96	0,00219	0,01000	0,07500	0,45000	RTS 25/ II	Indiv
		O01 : 0,27*0,46		0,12000								
		O02 : 0,52*0,7		0,36000								
		O03 : 0,67*1,08*4		2,89000								
		O04 : 0,67*0,98*4		2,63000								
48	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2			8 347,42	0,00117	0,03000	0,08800	1,98000	RTS 25/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D01 : 1,03*1,73		1,78000								
		D02 : 1,08*1,72		1,86000								
		D03 : 1,01*1,59		1,61000								
		D04 : 1*1,76		1,76000								
		D05 : 1,06*1,54		1,63000								
		D06 : 1,09*1,85		2,02000								
		D07 : 1,1*1,78		1,96000								
		D08 : 1,44*1,88		2,71000								
		D09 : 0,92*1,92		1,77000								
		D10 : 0,95*1,53		1,45000								
		D11 : 0,88*1,15		1,01000								
		D12 : 0,79*0,91		0,72000								
		D13 : 0,75*0,93		0,70000								
		D14 : 1*1,58		1,58000								
49	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m			441,26	0,00000	0,00000	0,01507	0,09000	RTS 25/ II	Indiv
		O01 : 0,27		0,27000								
		O02 : 0,52		0,52000								
		O03 : 0,67*4		2,68000								
		O04 : 0,67*4		2,68000								
50	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2			3 756,75	0,00000	0,00000	0,05000	0,75000	RTS 25/ II	Indiv
		nad 101 : 15		15,00000								
51	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2			27 786,58	0,00000	0,00000	0,04600	9,06000	RTS 25/ II	Indiv
		JV : 16,61*2,5		41,52000								
		5*2,7*0,5		6,75000								
		5,4*3*0,5		8,10000								
		JZ : 9,71*2,8		27,19000								
		2,8*1,7*0,5		2,38000								
		-0,75*1,031-0,9*1,81+0,3*(0,75+1,031*2+0,9+1,81*2)		-0,20000								

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SV : 9,37*2,8		26,24000								
		SZ : 16,61*2,5		41,52000								
		5*2,7*0,5		6,75000								
		5,4*3*0,5		8,10000								
		(2,496+4,64+1,16+3,28)*2,5		28,94000								
		-1,1*1,78-0,95*1,53		-3,41000								
		0,35*(1,1+1,78*2+0,95+1,53*2)		3,03000								
52	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2			32 091,13	0,00000	0,00000	0,05900	11,62000	RTS 25/ II	Indiv
		JV : 16,61*2,5		41,52000								
		5*2,7*0,5		6,75000								
		5,4*3*0,5		8,10000								
		JZ : 9,71*2,8		27,19000								
		2,8*1,7*0,5		2,38000								
		-0,75*1,031-0,9*1,81+0,3*(0,75+1,031*2+0,9+1,81*2)		-0,20000								
		SV : 9,37*2,8		26,24000								
		SZ : 16,61*2,5		41,52000								
		5*2,7*0,5		6,75000								
		5,4*3*0,5		8,10000								
		(2,496+4,64+1,16+3,28)*2,5		28,94000								
		-1,1*1,78-0,95*1,53		-3,41000								
		0,35*(1,1+1,78*2+0,95+1,53*2)		3,03000								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				191 529,03		0,00000		0,00000		
53	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t			191 529,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
Díl: 711		Izolace proti vodě				141 953,74		1,31000		0,00000		
54	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2			4 601,97	0,00033	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		1.NP : 6,4+8,79+8,32+7,82+13,69+7,46		52,48000								

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		101 : 3,8*8		30,40000								
		102 : 2,28*8		18,24000								
55	711112001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr včetně dodávky asfaltového laku	m2			4 362,36	0,00052	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		(16,57*2+9,21*2+7*2)*1		65,56000								
56	711141559RY2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Asfaltového pásu typu S	m2			51 440,76	0,00559	0,57000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.										
		1.NP : 6,4+8,79+8,32+7,82+13,69+7,46		52,48000								
		101 : 3,8*8		30,40000								
		102 : 2,28*8		18,24000								
57	711142559RY2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Asfaltového pásu typu S	m2			36 252,71	0,00598	0,39000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		(16,57*2+9,21*2+7*2)*1		65,56000								
58	711745567R00	Provedení obrácených a zpětných spojů, asfaltový pás natavitelný, rš 500 mm	m			21 588,34	0,00021	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		napojení na stávající izolaci pod zdívkou :										
		101 : 3,81*2+4*2		15,62000								
		102 : 4*2+2,28*2		12,56000								
		103 : 3,72*2+1,72*2		10,88000								
		104 : 3,54*2+2,54*2		12,16000								
		105 : 3,73*2+2,23*2		11,92000								
		106 : 3,73*2+0,15*2+0,75*2+2,28*2		13,82000								
		107 : 3,72*2+3,68*2		14,80000								
		108 : 2,26*2+3,3*2		11,12000								
59	628522691R	Pás asfaltový modifikovaný AL 40 MINERAL, natavovací	m2			17 156,42	0,00450	0,27000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Začátek provozního součtu										
		napojení na stávající izolaci pod zdívkou :										
		101 : 3,81*2+4*2				15,62000						
		102 : 4*2+2,28*2				12,56000						
		103 : 3,72*2+1,72*2				10,88000						
		104 : 3,54*2+2,54*2				12,16000						
		105 : 3,73*2+2,23*2				11,92000						
		106 : 3,73*2+0,15*2+0,75*2+2,28*2				13,82000						
		107 : 3,72*2+3,68*2				14,80000						
		108 : 2,26*2+3,3*2				11,12000						
		Mezisoučet				102,88000						
		Konec provozního součtu										
		102,88*0,5*1,15				59,16000						
60	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			6 551,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
Díl: 712		Povlakové krytiny				5 687,78		0,06000		0,00000		
61	712311101RZ1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového penetračního nátěru	m2			397,24	0,00033	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		2,16*4,041				8,73000						
62	712331101RZ1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy na sucho 1 vrstva - včetně dodávky A 330/H	m2			345,39	0,00115	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		2,16*4,041				8,73000						
63	712351111RT2	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, samolepicími asfaltovými pásy včetně dodávky asfaltového pásu	m2			3 626,80	0,00403	0,04000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		2,16*4,041				8,73000						

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
64	712811101RZ1	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, asfaltový penetrační nátěr 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového penetračního nátěru	m2			134,67	0,00035	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		0,3*(4,041*2,1)		2,55000								
65	712851559RZ2	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, samolepicí asfaltové pásy 1 vrstvy - včetně dodávky	m2			903,63	0,00403	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		0,3*(4,041+2,1)		1,84000								
66	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%			280,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
Díl: 762		Konstrukce tesařské				779 098,05		5,01000		2,03000		
67	762123130R00	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 224 cm2	m			49 966,83	0,00020	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		dřevěná stěna : (3,78*2+2,142*2+2*11+2,5*4)		43,84000								
		2,15*4+4,15*4		25,20000								
		-0,8*4*2		-6,40000								
		c plot : 2,3*8		18,40000								
		svlaky : (0,774+6+1,471)*3		24,73000								
68	762131134RT3	Montáž bednění stěn, prkna hrubá 32mm, sraz, lišty včetně dodávky řeziva, prkna tl.24 mm, lišty	m2			28 182,64	0,01598	0,40000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		(1,6*3+1,8+4*2)*2,06		30,08000								
		-0,8*1,48*4		-4,74000								
69	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3			8 733,15	0,01549	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		Začátek provozního součtu										
		(2,34+1,112+1,95*4)*2,06		23,18000								
		(2,15+4,15)*2,1		13,23000								
		-0,8*1,48*2		-2,37000								
		Mezisoučet		34,04000								
		Konec provozního součtu										

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		34,04112*0,024		0,82000								
		Začátek provozního součtu										
		hrázděná stěna : (3,78*2+2,142*2+2*11)		33,84000								
		2,15*4+4,15*4		25,20000								
		-0,8*4*2		-6,40000								
		Mezisoučet		52,64000								
		Konec provozního součtu										
		52,644*0,14*0,14		1,03000								
70	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m			15 309,61	0,00099	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		V1 : 4,25		4,25000								
		V2 : 4,3		4,30000								
		S1 : 2,6*3		7,80000								
		S2 : 2,8*3		8,40000								
71	762333130R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2	m			4 461,24	0,00099	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		Př.1 : 3*2		6,00000								
72	762333110RT4	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10	m			14 847,60	0,00704	0,09000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		střecha ve skladbě S6 :										
		K1 : 2,45		2,45000								
		K2 : 2,5		2,50000								
		K3 : 2,7		2,70000								
		K4 : 2,8		2,80000								
		K5 : 2,9		2,90000								
73	762331941R00	Výřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.3 m	m			2 049,40	0,00016	0,00000	0,02475	0,10000	RTS 25/ II	Indiv
		Vm2 : 2*2		4,00000								
74	762331942R00	Výřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.5 m	m			9 177,41	0,00016	0,00000	0,02475	0,36000	RTS 25/ II	Indiv
		Vm3 : 3,8*2		7,60000								
		Vm1 : 3,4*2		6,80000								

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
75	762332935R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 600 cm2 vč.dod 200x240	m			13 766,12	0,03969	0,27000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		Vm1 : 3,4*2		6,80000								
76	762332935RT2	Doplnění střešní vazby z hranolů do 600 cm2 vč.dod hranolů 240 x 260 mm	m			27 469,73	0,03656	0,42000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		Vm2,Vm3 : 2*2		4,00000								
		3,8*2		7,60000								
77	762342202RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2			82 966,52	0,00660	1,28000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		9,36*8,04		75,25000								
		9,83*(4,075+4,203)		81,37000								
		2,33*4,98*1,61		18,68000								
		3,06*3,82*1,61		18,82000								
78	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2			72 776,73	0,00000	0,00000	0,00700	1,36000	RTS 25/ II	Indiv
		9,36*8,04		75,25000								
		9,83*(4,075+4,203)		81,37000								
		2,33*4,98*1,61		18,68000								
		3,06*3,82*1,61		18,82000								
79	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3			6 709,63	0,02357	0,11000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		2,66*4,1*0,03		0,33000								
		střecha ve skladbě S6 : 2,7*5*0,14*0,14		0,26000								
		Začátek provozního součtu										
		latě : 9,36*8,04		75,25000								
		9,83*(4,075+4,203)		81,37000								
		2,33*4,98*1,61		18,68000								
		3,06*3,82*1,61		18,82000								
		Mezisoučet		194,13000								
		Konec provozního součtu										
		194,12823*0,02		3,88000								
80	762526110R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm	m2			15 057,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		101 : 15		15,00000								
		107 : 13,69		13,69000								
81	762523108V01	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen prkna tl.30mm ručně hoblovaná, sokl	m2			56 478,25	0,02970	0,73000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		1.NP : 15+9,43		24,43000								
82	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3			3 597,92	0,00295	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		101 : 3,8*8*1,15*0,1*0,1		0,35000								
		102 : 2,28*8*1,15*0,1*0,1		0,21000								
		1.NP : (15+9,43)*0,03		0,73000								
83	762811210RT3	Montáž záklopů, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2			26 242,50	0,01426	0,21000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		nad 101 : 15		15,00000								
84	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2			6 185,70	0,00000	0,00000	0,01400	0,21000	RTS 25/ II	Indiv
		nad 101 : 15		15,00000								
85	762841110RT3	Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2			29 054,25	0,01442	0,22000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		101 : 15		15,00000								
86	762131124RT3x	Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm výběr, hobl.	m2			36 061,65	0,01468	0,24000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		(0,774+6+1,471)*2		16,49000								
87	762341230R00x	Montáž bednění střeš rovných, prkna hoblovaná tl.30mm	m2			17 997,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		2,16*4,041		8,73000								
88	76299	Vyspravení dřevěných podhledů po odstranění původních nátěrů	m2			138 425,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		stropy :										
		102 : 9,43*2,5		23,57000								
		103 : 6,4*2,5		16,00000								
		104 : 8,79*2,5		21,98000								

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		105 : 8,32*2,5		20,80000								
		106 : 7,82*2,5		19,55000								
		107 : 13,69*2,5		34,23000								
		108 : 7,46*2,5		18,65000								
		přesahy střech :										
		10,21*0,75*2,5		19,14000								
		(6,581+6,45)*0,75*2,5		24,43000								
		3,28*1,07*2,5		8,77000								
		3,2*2*0,75*2,5		12,00000								
		2,6*1,61*0,2*2,5		2,09000								
		2,95*0,75*2,5		5,53000								
		(5,5+5,6)*1,61*0,2*2,5		8,94000								
		Mezisoučet		235,69000								
89	OP	Plot dřevěný-sloupky,paždíky,obednění dřevěnými prkny,beton.patky,kotvení,nátěr olej.barvami D+M	m2			51 026,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		(6,89+3,58)*2		20,94000								
90	60511151R	Fošna stavební prismovaná SM/JD/BO š. max 160 mm, do 5 m	m3			2 403,53	0,55000	0,10000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		(0,774+6+1,471)*3*0,1*0,06*1,2		0,18000								
91	605152001R	Hranolek stavební SM do 100 x 100 mm, 1 - 4 m	m3			7 948,73	0,55000	0,36000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		101 : 3,8*8*1,15*0,1*0,1		0,35000								
		107 : 3,72*7*1,15*0,1*0,1		0,30000								
92	60515280R	Hranol stavební SM	m3			7 504,60	0,55000	0,36000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		Př.1 : 3*0,1*0,26*1,1		0,09000								
		V1 : 4,25*0,14*0,16*1,1		0,10000								
		V2 : 4,3*0,14*0,16*1,1		0,11000								
		S1 : 2,6*0,14*0,14*3*1,1		0,17000								
		S2 : 2,8*0,14*0,14*3*1,1		0,18000								
93	61189997Ra	Prkno hoblované smrk tl.30mm	m2			10 030,64	0,01120	0,14000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,66*4,1*1,15		12,54000								
94	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%			34 666,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
Díl: 764		Konstrukce klempířské				119 004,94		0,29000		0,10000		
95	76432220R00	Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 330 mm	m			15 189,45	0,00180	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		K1 : 4,5		4,50000								
		K2 : 5,5		5,50000								
		K3 : 2,9		2,90000								
		K4 : 5,8		5,80000								
96	764339210R00	Lemování z Pz, komínů na vlnité krytině, v ploše	m2			7 997,72	0,00672	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		1,5		1,50000								
		2,5		2,50000								
97	764341210R00	Lemování trub Pz, vlnitá krytina, D do 75 mm	kus			2 124,40	0,00240	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		střešníky : 2		2,00000								
98	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m			18 227,26	0,00308	0,06000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		K1 : 4,5		4,50000								
		K2 : 5,5		5,50000								
		K3 : 2,9		2,90000								
		K4 : 5,8		5,80000								
99	764392251R00	Úžlabí z Pz plechu, rš 660 mm, klínové těsnění	m			37 137,14	0,00403	0,10000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		Dodávka a montáž těsnícího pásu. Montáž naohýbaného a upraveného úžlabí včetně spojovacích prostředků. Bez dodávky úžlabního plechu.										
		3,359*1,45*2		9,74000								
		3,202*1,45*2		9,29000								
		2,5*1,45		3,63000								
		2,2*1,45		3,19000								
100	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m			4 305,03	0,00263	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		K5 : 2,5		2,50000								
		K6 : 2,8		2,80000								

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
101	764814537R00	Závětná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 375 mm	m			21 901,70	0,00153	0,05000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		5,56*1,45		8,06000								
		5,86*1,45		8,50000								
		3,82*1,45		5,54000								
		5,6*1,45		8,12000								
102	764331831R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45°	m			1 718,54	0,00000	0,00000	0,00205	0,02000	RTS 25/ II	Indiv
		0,5*5+0,6*2		3,70000								
		0,88*2+1,09*2		3,94000								
103	764392841R00	Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 45°	m			6 781,69	0,00000	0,00000	0,00307	0,08000	RTS 25/ II	Indiv
		3,359*1,45*2		9,74000								
		3,202*1,45*2		9,29000								
		2,5*1,45		3,63000								
		2,2*1,45		3,19000								
104	764391210R00x	Závětná lišta z Pz plechu, rš 150 mm	m			2 029,41	0,00246	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		K7 : 0,8		0,80000								
		na přístřešku : 2		2,00000								
105	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%			1 592,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
Díl: 765		Krytiny tvrdé				299 003,81		5,97000		7,43000		
106	765311813R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití	m2			58 222,94	0,00000	0,00000	0,03400	6,60000	RTS 25/ II	Indiv
		9,36*8,04		75,25000								
		9,83*(4,075+4,203)		81,37000								
		2,33*4,98*1,61		18,68000								
		3,06*3,82*1,61		18,82000								
107	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do sutí	m			5 849,66	0,00000	0,00000	0,02300	0,83000	RTS 25/ II	Indiv
		9,36+9,83+7,25+4,9		31,34000								
		1,45*2*1,61		4,67000								
108	765311534R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty	m			17 623,74	0,01744	0,55000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		9,36+9,83+7,25+4,9		31,34000								
109	765311544R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.1 nos. do malty	m			2 917,28	0,01745	0,08000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Dodávka a montáž hřebenáče nosového, ukončení hřebenáče spodní, držáku latě nároží, nárožní latě 80x40 mm včetně spojovacích prostředků a pokrývačské malty. 1,45*2*1,61										
						4,67000						
110	765391916R00	Přeložení bobrovek, složité, částečně do malty	m2			97 036,94	0,00086	0,17000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		9,36*8,04				75,25000						
		9,83*(4,075+4,203)				81,37000						
		2,33*4,98*1,61				18,68000						
		3,06*3,82*1,61				18,82000						
111	59660011R	Bobrovka kulatý řez rezná základní 18x38 cm	kus			83 835,44	0,00185	5,17000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		Začátek provozního součtu										
		9,36*8,04				75,25000						
		9,83*(4,075+4,203)				81,37000						
		2,33*4,98*1,61				18,68000						
		3,06*3,82*1,61				18,82000						
		Mezisoučet				194,13000						
		Konec provozního součtu										
		194,12823*0,4*36				2 795,45000						
112	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%			33 517,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				990 811,60	0,00000		0,00000			
113	D01	Dřevěné dveře 2plášťové svlakové vč.rámové zárubně, celk.rozměr 1030/1730mm, olej.barva, D+M kování dobové	kus			49 985,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		D01 Dřevěné dvouplášťové svlakové dveře, jednokřídlé, otvíravé. Ručně oplacované smrkové desky tloušťky 20 mm budou natřeny olejovými barvami. Osazené do stávající rámové zárubně z dřevěných hranolů. Kování - závěsy z ocelové pásovin - vně petlice z ocelové pásovin, visací zámek										

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- uvnitř svislé ocelové madlo Povrchová úprava - olejová hnědá barva, velká hustota pigmentu, hmotnost barvy 1,5 - 2,2 Kg / 1 l; barva se při nanášení nefedí, případně ředí jen minimálně dle pokynů výrobce; nanáší se v tenkých vrstvách, první nátěr je impregnační. Nátěr je plně krycí. V případě suků, či kovových částí se nejprve tyto natřou tenkou vrstvou barvy a po jejich zaschnutí dochází k plošnému nátěru daného truhlářského prvku (to samé platí i při aplikaci sklenářského kytu - ten musí před aplikací barvy vytvrdnout); nátěr se mezi jednotlivými vrstvami nepřebíruje. V případě potřeby použít tmel. Zasklení - bez zasklení kování kovářsky zhotovené Průchod 850/1640 Stavební otvor1030/1730										
114	D02	Dřevěné dveře 2plášťové svlakové vč.rámové zárubně, celk.rozměr 1080/1720mm, olej.barva, D+M kování dobové	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

D02
 Dřevěné dvouplášťové dveře, jednokřídlé, otvíravé. Z venkovní strany
 kazetové, zevnitř opatřeny svlakou. Ručně oplacované smrkové desky
 tloušťky 20 mm budou natřeny olejovými barvami.
 Osazené do nové rámové zárubně z dřevěných hranolů.
 Kování - závěsy z ocelové pásovin
 - vně i uvnitř klika s vložkovým zámkem
 Povrchová úprava - olejová hnědá barva velká hustota pigmentu,
 hmotnost barvy 1,5 - 2,2 Kg / 1 l; barva se při nanášení nefedí, případně
 ředí jen minimálně dle pokynů výrobce; nanáší se v tenkých vrstvách,

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		první nátěr je impregnační. Nátěr je plně krycí.V případě suků, či kovových částí se nejprve tyto natřou tenkou vrstvou barvy a po jejich zaschnutí dochází k plošnému nátěru daného truhlářského prvku (to samé platí i při aplikaci sklenářského kytu - ten musí před aplikací barvy vytvrdnout); nátěr se mezi jednotlivými vrstvami nepřebíruje. V případě potřeby použít sklenářský tmel. Zasklení - bez zasklení. kování kovářsky zhotovené Průchod 900/1630 Stavební otvor 1080/1720										
115	D03	Dřevěné dveře 1plášťové svlakové vč.rámové zárubně, celk.rozměr 1010/1590mm, olej.barva, D+M kování dobové	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

D03

Jednoplášťové svlakové dveře, které jsou na straně svlaků opatřeny kovářsky zhotoveným dlouhým závěsem (identické řešení jako v případě D01/D02).

Ručně hoblované smrkové desky finální tloušťky 24 mm.

Desky jsou kladeny na polodrážku (viz foto).

Lícni část je tvořena obrubou z ručně hoblovaných desek, které je přibita na svislých prknech rubového pláště (viz obr.).

Kování - závěsy z kované ocelové pásoviny

Dveře budou opatřeny kovářskou replikou starého krabicového zámku, typ „Myšák“

Povrchová úprava - olejová zelená barva, velká hustota pigmentu, hmotnost barvy 1,5 - 2,2 Kg / 1 l; barva se při nanášení neředí, případně ředí jen minimálně dle pokynů výrobce; nanáší se v tenkých vrstvách, první nátěr je impregnační. Nátěr je plně krycí.

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		V případě suků, či kovových částí se nejprve tyto natřou tenkou vrstvou barvy a po jejich zaschnutí dochází k plošnému nátěru daného truhlářského prvku (to samé platí i při aplikaci sklenářského kytu - ten musí před aplikací barvy vytvrdnout); nátěr se mezi jednotlivými vrstvami nepřebíruje. V případě potřeby použít sklenářský tmel. Zasklení - jednoduché tabulkové sklo do ocelového rámečku kování kovářsky zhotovené Průchod 830/1500 Stavební otvor 1010/1590										
116	D04	Dřevěné dveře 1plášťové svlakové vč.rámové zárubně, celk.rozměr 1000/1760mm, olej.barva, D+M kování dobové	kus	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

D04

Vstupní dřevěné jednoplášťové dřevěné dveře svlakové jednokřídlé, otvíravé. Desky pláště budou kladeny na polodrážku. Ručně hoblované smrkové desky finální tloušťky 24 mm budou natřeny olejovými barvami. Osazené do nové rámové zárubně z dřevěných hranolů. Kování - zámek krabicový, typ „Myšák“ Kování - závěsy z kované ocelové pásoviny, závěsník bez opěradla. Povrchová úprava - olejová hnědá barva, velká hustota pigmentu, hmotnost barvy 1,5 - 2,2 Kg / 1 l; barva se při nanášení neředí, případně ředí jen minimálně dle pokynů výrobce; nanáší se v tenkých vrstvách, první nátěr je impregnační. Nátěr je plně krycí.

V případě suků, či kovových částí se nejprve tyto natřou tenkou vrstvou barvy a po jejich zaschnutí dochází k plošnému

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
117	D05	Dřevěné dveře svlakové vč.rámové zárubně, celk.rozměr 1060/1540mm,olej.barva, D+M kování zámek myšák	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

D05

Jednoplášťové svlakové dveře, které jsou na straně svlaků opatřeny Kovářsky zhotoveným dlouhým závěsem (identické řešení jako v případě D01 a D02), jednokřídlé, otvíravé. Ručně hoblované smrkové desky finální tloušťky 24 mm budou natřeny olejovými barvami. Desky jsou kladeny na polodrážkou. Osazené do nové rámové zárubně z dřevěných hranolů.

Kování - ocelové závěsy

Kování - zámek krabicový, typ „Myšák“

Povrchová úprava - olejová hnědá barva, velká hustota pigmentu, hmotnost barvy 1,5 - 2,2 Kg / 1 l; barva se při nanášení neředí, případně ředí jen minimálně dle pokynů výrobce; nanáší se v tenkých vrstvách, první nátěr je impregnační. Nátěr je plně krycí.

V případě suků, či kovových částí se nejprve tyto natřou tenkou vrstvou barvy a po jejich zaschnutí dochází k plošnému nátěru daného truhlářského prvku (to samé platí i při aplikaci sklenářského kytu - ten musí před aplikací barvy vytvrdnout); nátěr se mezi jednotlivými vrstvami nepřebíruje.

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		V případě potřeby použít sklenářský tmel. Zasklení - bez zasklení. Kování kovářsky zhotovené Průchod 880/1450 Stavební otvor 1060/1540										
118	D06	Dřevěné dveře kazetové vč.rámové zárubně, celk.rozměr 1090/1850mm,cca 1/2 sklo olej.barva, D+M kování zámek myšák	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

D06
Dřevěné kazetové dveře, jednokřídlé, otevíravé.
Ručně oplacované smrkové desky tloušťky 24 mm budou natřeny olejovými barvami.
Osazené do nové rámové zárubně z dřevěných hranolů.
Kování - zadlabávané panty
- vně i uvnitř klika, rozetové kování starobronz (viz obr.)
Povrchová úprava - olejová hnědá barva,
velká hustota pigmentu, hmotnost barvy 1,5 - 2,2 Kg / 1 l;
barva se při nanášení neředí, případně ředí jen minimálně dle pokynů výrobce; nanáší se v tenkých vrstvách, první nátěr je impregnační. Nátěr je plně krycí.
V případě suků, či kovových částí se nejprve tyto natřou tenkou vrstvou barvy a po jejich zaschnutí dochází k plošnému nátěru daného truhlářského prvku (to samé platí i při aplikaci sklenářského kytu - ten musí před aplikací barvy vytvrdnout); nátěr se mezi jednotlivými vrstvami nepřebíruje. V případě potřeby použít sklenářský tmel.
Zasklení - jednoduché tabulkové sklo do ocelového rámečku
Průchod 910/1760
Stavební otvor 1090/1850

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
119	D07	Dřevěné dveře 2plášť.svlak.vč.rámové zárubně,celk.rozměr 1100/1780mm, olej.barva, D+M kování dobové	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

D07

Dřevěné dvouplášťové dveře svlakové, jednokřídlé, otvíravé.

Ručně hoblované smrkové desky finální tloušťky 20 mm

budou natřeny olejovými barvami. Z venkovní strany kazetové,

zevnitř opatřeny svlaky. Svlaky budou se svislými deskami

rubu spojeny rybinou (viz foto). Osazené do nové tesařské

zárubně z dřevěných hranolů.

Osazené do nové rámové zárubně z dřevěných hranolů.

Kování - závěsy z kované ocelové ocelové pásoviny

(viz detail) - vně i uvnitř staromosazné kování typu Alt Wien,

vložkový zámek FAB

Povrchová úprava - olejová hnědá barva

velká hustota pigmentu, hmotnost barvy 1,5 - 2,2 Kg / 1 l;

barva se při nanášení neředí, případně ředí jen minimálně

dle pokynů výrobce; nanáší se v tenkých vrstvách, první

nátěr je impregnační. Nátěr je plně krycí.

V případě suků, či kovových částí se nejprve tyto natřou

tenkou vrstvou barvy a po jejich zaschnutí dochází k plošnému

nátěru daného truhlářského prvku (to samé platí i při aplikaci

sklenářského kytu - ten musí před aplikací barvy vytvrdnout);

nátěr se mezi jednotlivými vrstvami nepřebíruje. V případě

potřeby použít sklenářský tmel.

Kování zhotovené kovářsky

Průchod 920/1690mm

Stavební otvor 1100/1780mm

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
120	D08	Dřevěné vrata svlaková 2kř vč.rámové zárubně, celk.rozměr 1440/1880mm, olej.barva, D+M kování dobové	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		D08 Dřevěná svlaková vrata, dvoukřídla, otevíravá. Ručně oplacované smrkové desky tloušťky 24 mm budou natřeny olejovými barvami. Osazené do nové rámové zárubně z dřevěných hranolů. Kování - závěsy z ocelové pásovin - vně i uvnitř klika s vložkovým zámkem Povrchová úprava - olejová hnědá barva velká hustota pigmentu, hmotnost barvy 1,5 - 2,2 Kg / 1 l; barva se při nanášení neředí, případně ředí jen minimálně dle pokynů výrobce; nanáší se v tenkých vrstvách, první nátěr je impregnační. Nátěr je plně krycí. V případě suků, či kovových částí se nejprve tyto natřou tenkou vrstvou barvy a po jejich zaschnutí dochází k plošnému nátěru daného truhlářského prvku (to samé platí i při aplikaci sklenářského kytu - ten musí před aplikací barvy vytvrdnout); nátěr se mezi jednotlivými vrstvami nepřebíruje. V případě potřeby použít sklenářský tmel. Zasklení - bez zasklení Kování zhotovené kovářsky Průchod 1440/1800mm Stavební otvor 1440/1800mm										
121	D09	Dřevěné dveře kazetové vč.rámové zárubně, celk.rozměr 920/1920mm,cca 1/2 sklo olej.barva, D+M kování zámek myšák	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

D09

Dřevěné kazetové dveře, jednokřídla, otevíravé.

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Ručně oplacované smrkové desky tloušťky 24 mm budou natřeny olejovými barvami. Osazené do nové rámové zárubně z dřevěných hranolů. Zárubeň bude opatřena dřevěnou ručně hoblovanou profilovanou obložkou. Kování - zadlabávané panty - klika s vložkovým zámkem -vně i uvnitř klika - zámek typu Alt Wien Povrchová úprava - olejová hnědá barva velká hustota pigmentu, hmotnost barvy 1,5 - 2,2 Kg / 1 l; barva se při nanášení nefedí, případně ředí jen minimálně dle pokynů výrobce; nanáší se v tenkých vrstvách, první nátěr je impregnační. Nátěr je plně krycí. V případě suků, či kovových částí se nejprve tyto natřou tenkou vrstvou barvy a po jejich zaschnutí dochází k plošnému nátěru daného truhlářského prvku (to samé platí i při aplikaci sklenářského kytu - ten musí před aplikací barvy vytvrdnout); nátěr se mezi jednotlivými vrstvami nepřebíruje. V případě potřeby použít sklenářský tmel. Zasklení - jednoduché tabulkové sklo do ocelového rámečku Průchod 740/1830mm Stavební otvor 920/1920mm										
122	D10	Dřevěné dveře 2plášť.svlak.vč.rámové zárubně,celk.rozměr 950/1530mm,sklo, olej.barva, D+M kování dobové	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		D10 Dřevěné dvouplášťové dveře, jednokřídlé, otevíravé. Ručně oplacované smrkové desky tloušťky 20 mm budou natřeny olejovými barvami.										

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Osazené do nové rámové zárubně z dřevěných hranolů. Kování - závěsy z ocelové pásovin - vně i uvnitř klika s vložkovým zámkem Povrchová úprava - olejová hnědá barva, velká hustota pigmentu, hmotnost barvy 1,5 - 2,2 Kg / 1 l; barva se při nanášení neředí, případně ředí jen minimálně dle pokynů výrobce; nanáší se v tenkých vrstvách, první nátěr je impregnační. Nátěr je plně krycí. V případě suků, či kovových částí se nejprve tyto natřou tenkou vrstvou barvy a po jejich zaschnutí dochází k plošnému nátěru daného truhlářského prvku (to samé platí i při aplikaci sklenářského kytu - ten musí před aplikací barvy vytvrdnout); nátěr se mezi jednotlivými vrstvami nepřebíruje. V případě potřeby použít sklenářský tmel. Zasklení - jednoduché čiré sklo do ocelového rámečku. Kování zhotovené kovářsky Průchod 770/1440mm Stavební otvor 950/1530mm										
123	D11	Dřevěné dveře 2plášťové svlakové vč.rámové zárubně, celk.rozměr 680/1050mm, olej.barva, D+M kování dobové	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

D11

Dřevěné dvouplášťové svlakové dveře, jednokřídlé, otevíravé.

Ručně oplacované smrkové desky tloušťky 20 mm budou natřeny olejovými barvami.

Osazené do nové rámové zárubně z dřevěných hranolů.

Kování - závěsy z ocelové pásovin

- vně petlice z ocelové pásovin, visací zámek

Povrchová úprava - olejová hnědá barva,

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		velká hustota pigmentu, hmotnost barvy 1,5 - 2,2 Kg / 1 l; barva se při nanášení nefedí, případně ředí jen minimálně dle pokynů výrobce; nanáší se v tenkých vrstvách, první nátěr je impregnační. Nátěr je plně krycí. V případě suků, či kovových částí se nejprve tyto natřou tenkou vrstvou barvy a po jejich zaschnutí dochází k plošnému nátěru daného truhlářského prvku (to samé platí i při aplikaci sklenářského kytu - ten musí před aplikací barvy vytvrdnout); nátěr se mezi jednotlivými vrstvami nepřebíruje. V případě potřeby použít sklenářský tmel. Venkovní parapet šířky 80 mm, délky 680 mm pozinkovaný. Zasklení - bez zasklení Kování zhotovené kovářsky Průchod 680/1050 Stavební otvor 880/1150mm										
124	D12	Dřevěné dveře 2plášťové svlakové vč.rámové zárubně, celk.rozměr 790/910mm, olej.barva, D+M kování dobové	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Dřevěné dvouplášťové svlakové dveře, jednokřídlé, otevíravé.
Ručně oplacované smrkové desky tloušťky 20 mm budou natřeny olejovými barvami.
Osazené do nové rámové zárubně z dřevěných hranolů.
Kování - závěsy z ocelové pásoviny
- vně petlice z ocelové pásoviny, visací zámek
Povrchová úprava - olejová hnědá barva,
velká hustota pigmentu, hmotnost barvy 1,5 - 2,2 Kg / 1 l;
barva se při nanášení nefedí, případně ředí jen minimálně dle pokynů výrobce; nanáší se v tenkých vrstvách, první nátěr je impregnační. Nátěr je plně krycí.

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		V případě suků, či kovových částí se nejprve tyto natřou tenkou vrstvou barvy a po jejich zaschnutí dochází k plošnému nátěru daného truhlářského prvku (to samé platí i při aplikaci sklenářského kytu - ten musí před aplikací barvy vytvrdnout); nátěr se mezi jednotlivými vrstvami nepřebíruje. V případě potřeby použít sklenářský tmel. Zasklení - bez zasklení Kování zhotovené kovářsky Průchod 590/810mm Stavební otvor 790/910mm										
125	D13	Dřevěné dveře 2plášťové svlakové vč.rámové zárubně, celk.rozměr 750/930mm, olej.barva, D+M kování dobové	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

D13

Dřevěné dvouplášťové svlakové dveře, jednokřídlé, otevíravé.

Ručně oplacované smrkové desky tloušťky 20 mm budou natřeny olejovými barvami.

Osazené do nové rámové zárubně z dřevěných hranolů.

Kování - závěsy z ocelové pásovin

- vně petlice z ocelové pásovin, visací zámek

Povrchová úprava - olejová hnědá barva, velká hustota pigmentu, hmotnost barvy 1,5 - 2,2 Kg / 1 l;

barva se při nanášení neředí, případně ředí jen minimálně dle pokynů výrobce; nanáší se v tenkých vrstvách, první nátěr je impregnační. Nátěr je plně krycí.

V případě suků, či kovových částí se nejprve tyto natřou tenkou vrstvou barvy a po jejich zaschnutí dochází k plošnému nátěru daného truhlářského prvku (to samé platí i při aplikaci sklenářského kytu - ten musí před aplikací barvy vytvrdnout);

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nátěr se mezi jednotlivými vrstvami nepřebíruje. V případě potřeby použít sklenářský tmel. Zasklení - bez zasklení Kování zhotovené kovářsky Průchod 550/830mm Stavební otvor 750/930mm										
126	D14	Dřevěné dveře 2plášťové svlakové vč.rámové zárubně, celk.rozměr 1000/1580mm, olej.barva, D+M kování dobové	kus	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

D14

Dřevěné dvouplášťové svlakové dveře, jednokřídlé, otevíravé.

Ručně oplacované smrkové desky tloušťky 20 mm budou natřeny olejovými barvami.

Osazené do nové rámové zárubně z dřevěných hranolů.

Kování - závěsy z ocelové pásoviny

- vně petlice z ocelové pásoviny, visací zámek

Povrchová úprava - olejová hnědá barva,

velká hustota pigmentu, hmotnost barvy 1,5 - 2,2 Kg / 1 l;

barva se při nanášení neředí, případně ředí jen minimálně dle pokynů výrobce; nanáší se v tenkých vrstvách, první nátěr je impregnační. Nátěr je plně krycí.

V případě suků, či kovových částí se nejprve tyto natřou tenkou vrstvou barvy a po jejich zaschnutí dochází k plošnému nátěru daného truhlářského prvku (to samé platí i při aplikaci sklenářského kytu - ten musí před aplikací barvy vytvrdnout);

nátěr se mezi jednotlivými vrstvami nepřebíruje. V případě potřeby použít sklenářský tmel.

Zasklení - bez zasklení

Kování zhotovené kovářsky

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Průchod 800/1480mm"										
		Stavební otvor 1000/1580mm										
127	O01	Okenní otvor, výplň včelařské pletivo pozinkované, oka 10x10mm, d drátu 0,8mm, 270/460mm D+M	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
128	O02	Dřevěné okno 1kř.jednoduché,otevíravé,1sklo,celk.rozměr 520/700mm, olej.barva, D+M	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		Dřevěné okno jednokřídlé otevíravé. Ručně oplacované smrkové desky tloušťky 24 mm budou natřeny olejovými barvami. Vnitřní parapet - dřevěný Vnější parapet - není Povrchová úprava - olejová barva, velká hustota pigmentu, hmotnost barvy 1,5 - 2,2 Kg / 1 l; barva se při nanášení neředí, případně ředí jen minimálně dle pokynů výrobce; nanáší se v tenkých vrstvách, první nátěr je impregnační. Nátěr je plně krycí.V případě suků, či kovových částí se nejprve tyto natřou tenkou vrstvou barvy a po jejich zaschnutí dochází k plošnému nátěru daného truhlářského prvku (to samé platí i při aplikaci sklenářského kytu - ten musí před aplikací barvy vytvrdnout); nátěr se mezi jednotlivými vrstvami nepřebíruje. V případě potřeby použít sklenářský tmel. Zasklení - jednoduché zasklení Kování zhotovené kovářsky 520/700mm										
129	O03	Dřevěné okno 1kř.jednoduché,otevíravé,1sklo,celk.rozměr 670/1080mm, olej.barva, D+M	kus	4,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		O03 Dřevěné okno dvoukřídlé otevíravé kastlové. Ručně opracované smrkové desky tloušťky 24 mm budou natřeny olejovými barvami.										

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Vnitřní parapet - dřevěný Vnější parapet - není; na rámu je upevněna dřevěná okapnička (viz foto). K zavěšení použit zadlabávané panty. Vnitřní i vnější okenní křídla budou z vnitřní strany opatřena dolní a horní tzv. zapuštěnou zástrčkou (viz foto). Vnější i vnitřní křídla budou v otevřené poloze zajištěna okenními háky (viz foto). Vnější i vnitřní křídla budou zpevněna tzv. rohovníkem. Spodní část rámu bude opatřena okapničkou (viz foto). Povrchová úprava - olejová barva, velká hustota pigmentu, hmotnost barvy 1,5 - 2,2 Kg / 1 l; barva se při nanášení neředí, případně ředí jen minimálně dle pokynů výrobce; nanáší se v tenkých vrstvách, první nátěr je impregnační. Nátěr je plně krycí. V případě suků, či kovových částí se nejprve tyto natřou tenkou vrstvou barvy a po jejich zaschnutí dochází k plošnému nátěru daného truhlářského prvku (to samé platí i při aplikaci sklenářského kitu ten musí před aplikací barvy vytvrdnout); nátěr se mezi jednotlivými vrstvami nepřebíruje. V případě potřeby použít sklenářský tmel. Zasklení - jednoduché zasklení taženým sklem. Použit okenní kit. 670/1080mm	kus	4,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

O04
Dřevěné okno dvoukřídle otevíravé kastlové.
Ručně opracované smrkové desky tloušťky 24 mm budou natřeny olejovými barvami.
Vnitřní parapet - dřevěný
Vnější parapet - není
Závěs řešen stejně jako v případě O03. Identické budou rovněž zpevňující rohovníky na venkovní straně vnějších křidel, okenní háky k zajištění otevřených křidel. Zajištění obrtlíky.

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____	Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Povrchová úprava - olejová hnědá barva, velká hustota pigmentu, hmotnost barvy 1,5 - 2,2 Kg / 1 l; barva se při nanášení nefedí, případně ředí jen minimálně dle pokynů výrobce; nanáší se v tenkých vrstvách, první nátěr je impregnační. Nátěr je plně krycí. V případě suků, či kovových částí se nejprve tyto natřou tenkou vrstvou barvy a po jejich zaschnutí dochází k plošnému nátěru daného truhlářského prvku (to samé platí i při aplikaci sklenářského kytu - ten musí před aplikací barvy vytvrdnout); nátěr se mezi jednotlivými vrstvami nepřebíruje. V případě potřeby použít sklenářský tmel. Zasklení - jednoduché zasklení taženým sklem. Použit sklářský kit. 670/980mm										
131	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	9 515,30400			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				63 603,93		0,00000		0,00000		
132	S1	Střešní kovový včetně povrchové úpravy D+M	kus	3,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
133	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	180,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				15 742,15		0,65000		0,00000		
134	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tloušťky do 30 mm	m2	9,43000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		102 : 9,43		9,43000								
135	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	10,69000			0,00032	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		102 :										
		soklík : (4*2+2,56*2-1,01-0,92-1,1+0,15*4)		10,69000								
136	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	10,69000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		102 :										
		soklík : (4*2+2,56*2-1,01-0,92-1,1+0,15*4)		10,69000								
137	771571107R00	Montáž podlah keram.,režné hladké, do MC, 20x20 cm	m2	9,43000			0,05102	0,48000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		102 : 9,43		9,43000								
138	597623121R	Dlaždice 200 x 200 mm replika dobová - necenit - dodávka investora	m2	12,07385			0,01420	0,17000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		102 : 9,43*1,15		10,84450								
		soklík : (4*2+2,56*2-1,01-0,92-1,1+0,15*4)*0,1*1,15		1,22935								

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
139	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	237,18780			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
Díl: 783		Nátěry				238 427,62		0,23000		0,00000		
140	783522110R00	Nátěr syntetický klempířských konstr. Z+ 2x email	m2	56,90940			0,00043	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv

K1 : 4,5*0,33*2	2,97000
Mezisoučet	2,97000
oplechování komínů : 1,5	1,50000
2,5	2,50000
Mezisoučet	4,00000
střešníky : 0,2*2	0,40000
Mezisoučet	0,40000
K1 : 4,5*0,99	4,46000
K2 : 5,5*0,99	5,45000
K3 : 2,9*0,99	2,87000
K4 : 5,8*0,99	5,74000
Mezisoučet	18,51000
úžlabí : 3,359*1,45*2*0,66	6,43000
3,202*1,45*2*0,66	6,13000
2,5*1,45*0,66	2,39000
2,2*1,45*0,66	2,11000
Mezisoučet	17,06000
K5 : 2,5*0,33	0,83000
K6 : 2,8*0,33	0,92000
Mezisoučet	1,75000
kotlíky :	
K5 : 1*0,2	0,20000
K6 : 1*0,2	0,20000
Mezisoučet	0,40000
závětrná lišta :	
5,56*1,45*0,375	3,02000

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		5,86*1,45*0,375		3,19000								
		3,82*1,45*0,375		2,08000								
		5,6*1,45*0,375		3,04000								
		Mezisoučet		11,33000								
		K7 : 0,8*0,175		0,14000								
		2*0,175		0,35000								
		Mezisoučet		0,49000								
141	783601836R00	Odstr.nátěrů z dřev.stropů chemickými odstraňovači	m2	235,68562			0,00020	0,05000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		stropy :										
		102 : 9,43*2,5		23,57000								
		103 : 6,4*2,5		16,00000								
		104 : 8,79*2,5		21,98000								
		105 : 8,32*2,5		20,80000								
		106 : 7,82*2,5		19,55000								
		107 : 13,69*2,5		34,23000								
		108 : 7,46*2,5		18,65000								
		přesahy střech :										
		10,21*0,75*2,5		19,14000								
		(6,581+6,45)*0,75*2,5		24,43000								
		3,28*1,07*2,5		8,77000								
		3,2*2*0,75*2,5		12,00000								
		2,6*1,61*0,2*2,5		2,09000								
		2,95*0,75*2,5		5,53000								
		(5,5+5,6)*1,61*0,2*2,5		8,94000								
		Mezisoučet		235,69000								
142	783612200R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků 2x + 1x tmelení	m2	346,25774			0,00038	0,13000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		stropy :										
		102 : 9,43*2,5		23,57000								
		103 : 6,4*2,5		16,00000								

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		104 : 8,79*2,5		21,98000								
		105 : 8,32*2,5		20,80000								
		106 : 7,82*2,5		19,55000								
		107 : 13,69*2,5		34,23000								
		108 : 7,46*2,5		18,65000								
		přesahy střech :										
		10,21*0,75*2,5		19,14000								
		(6,581+6,45)*0,75*2,5		24,43000								
		3,28*1,07*2,5		8,77000								
		3,2*2*0,75*2,5		12,00000								
		2,6*1,61*0,2*2,5		2,09000								
		2,95*0,75*2,5		5,53000								
		(5,5+5,6)*1,61*2,5		44,68000								
		Mezisoučet		271,43000								
		podlaha :										
		1.NP : 15+9,43		24,43000								
		Mezisoučet		24,43000								
		stěny :										
		(2,34+1,112+1,95*4)*2,06		23,18000								
		(2,15+4,15)*2,1		13,23000								
		-0,8*1,48*2		-2,37000								
		Mezisoučet		34,04000								
		strop v přístavbě :										
		2,66*4,1*1,5		16,36000								
		Mezisoučet		16,36000								
143	783616000R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků, napuštění	m2	346,25774			0,00010	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		stropy :										
		102 : 9,43*2,5		23,57000								
		103 : 6,4*2,5		16,00000								

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		104 : 8,79*2,5		21,98000								
		105 : 8,32*2,5		20,80000								
		106 : 7,82*2,5		19,55000								
		107 : 13,69*2,5		34,23000								
		108 : 7,46*2,5		18,65000								
		přesahy střech :										
		10,21*0,75*2,5		19,14000								
		(6,581+6,45)*0,75*2,5		24,43000								
		3,28*1,07*2,5		8,77000								
		3,2*2*0,75*2,5		12,00000								
		2,6*1,61*0,2*2,5		2,09000								
		2,95*0,75*2,5		5,53000								
		(5,5+5,6)*1,61*2,5		44,68000								
		Mezisoučet		271,43000								
		podlaha :										
		1.NP : 15+9,43		24,43000								
		Mezisoučet		24,43000								
		stěny :										
		(2,34+1,112+1,95*4)*2,06		23,18000								
		(2,15+4,15)*2,1		13,23000								
		-0,8*1,48*2		-2,37000								
		Mezisoučet		34,04000								
		strop v přístavbě :										
		2,66*4,1*1,5		16,36000								
		Mezisoučet		16,36000								
Díl: 784	Malby					58 654,83		0,14000		0,00000		
144	784181201R00	Penetrace podkladu nátěrem,1x	m2	292,13480			0,00016	0,05000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		1.NP :										
		101 : (3,81*2+4*2)*1,96		30,62000								

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,2*(0,67*2+0,98*2)		0,66000								
		102 : (2,56*2+4*2)*1,96		25,72000								
		0,2*(0,92+1,92*2+1,1+1,78*2)+0,39*(0,52+0,7*2)		2,63000								
		103 : (3,72*2+1,72*2)*1,96		21,32000								
		0,15*(1,01+1,59*2)+0,3*(0,27+0,466*2)		0,99000								
		104 : (3,54*2+2,54*2)*1,96		23,83000								
		0,15*(0,774+1,4*2)		0,54000								
		105 : (3,73*2+2,23*2)*1,96		23,36000								
		0,15*(1,06+1,54*2)		0,62000								
		106 : (2,26*2+3,73*2+0,75*2)*1,96		26,42000								
		0,15*(1,09+1,85*2+0,92+1,63*2)		1,35000								
		107 : (3,72*2+3,68*2)*1,96		29,01000								
		0,25*(0,67*2+1,08*4)		1,42000								
		108 : (3,3*2+2,26*2)*1,96		21,80000								
		0,15*(1,03+1,73*2)		0,67000								
		111 : 1,12*2,06		2,31000								
		112 : (2,34+1,97)*2,06		8,88000								
		Mezisoučet		222,13000								
		nad 101 : 15		15,00000								
		55		55,00000								
145	784182311R00	Malba vápenná bílá, bez penetr.2x	m2	292,13480			0,00030	0,09000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv

1.NP :

101 : (3,81*2+4*2)*1,96	30,62000
0,2*(0,67*2+0,98*2)	0,66000
102 : (2,56*2+4*2)*1,96	25,72000
0,2*(0,92+1,92*2+1,1+1,78*2)+0,39*(0,52+0,7*2)	2,63000
103 : (3,72*2+1,72*2)*1,96	21,32000
0,15*(1,01+1,59*2)+0,3*(0,27+0,466*2)	0,99000
104 : (3,54*2+2,54*2)*1,96	23,83000

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,15*(0,774+1,4*2)		0,54000								
		105 : (3,73*2+2,23*2)*1,96		23,36000								
		0,15*(1,06+1,54*2)		0,62000								
		106 : (2,26*2+3,73*2+0,75*2)*1,96		26,42000								
		0,15*(1,09+1,85*2+0,92+1,63*2)		1,35000								
		107 : (3,72*2+3,68*2)*1,96		29,01000								
		0,25*(0,67*2+1,08*4)		1,42000								
		108 : (3,3*2+2,26*2)*1,96		21,80000								
		0,15*(1,03+1,73*2)		0,67000								
		111 : 1,12*2,06		2,31000								
		112 : (2,34+1,97)*2,06		8,88000								
		Mezisoučet		222,13000								
		nad 101 : 15		15,00000								
		55		55,00000								

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			236 711,48	0,00000	0,00000	0,00000				
146	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	22,60343		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv	
147	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	45,20686		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv	

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

148	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 084,96460		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv	
149	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	45,20686		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv	
150	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	180,82743		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv	
151	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	45,20686		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv	

Díl: VN		Vedlejší náklady			98 930,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
152	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv	

Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

153	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv	
-----	------------	--------------------	--------	---------	--	---------	---------	---------	---------	------------	-------	--

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____	Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
154	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.												
155	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.												
Díl: ON		Ostatní náklady				239 516,47	0,00000	0,00000				
156	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.												
157	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).												
158	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.												
159	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.												
160	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
Finanční rezerva požadovaná objednatelem jako součást smluvní ceny. Způsob jejího stanovení, čerpání a vykazování definuje objednatel.												
161	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.												
Celkem						5 334 895,61						

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024___ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Kabely, vodiče				40 628,50		0,00000		0,00000		
1	3	Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	150,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
2	4	Kabel CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	100,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
3	5	Kabel CYKY-J 5 x 1,5 mm2	m	25,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
4	6	Kabel CYKY-J 5 x 6 mm2	m	10,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
5	7	Vodič CYA 6 mm2 (H07V-K) žz	m	100,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
6	8	el. topný kabel, v podlaže, 18W/m, délka 84m (požadavek výkon 1500W)	bal	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 10		Krabice, přístroje				22 306,07		0,00000		0,00000		
7	11	Krabice univerzální 1x, pod omítku, KU68-1901	ks	10,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
8	12	Vypínač řaz. č.1(5), otočný, na omítku , 10A, 230V, "dobový porcelánový otočný"	ks	6,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
9	13	Vypínač řaz. č.6, otočný, na omítku , 10A, 230V, "dobový porcelánový otočný"	ks	4,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
10	14	Vypínač řaz. č.1(6), kolébkový, na omítku , 10A, 230V, "dobový porcelánový kolébkový"	ks	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
11	15	Zásuvka 230V, 16A, min. IP20, jednonásobná, "dobová keramická"	ks	5,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
12	16	dřevěný rámeček pod omítku, 12x12cm, ruční výroba	ks	3,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
13	17	Svorka bezšroubová WAGO 4x2,5	ks	25,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
14	18	Termostat pokojový, zapuštěný, 3,68kW, 230V, IP21, teplotní čidlo 3m	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 20		Svítlidla, hlásiče, aj.				22 062,50		0,00000		0,00000		
15	21	Stropní porcelánové svítidlo + černé plech stínítko, E27, max. 70W, IP20	ks	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
16	22	Stropní porcelánové svítidlo, E27, max. 70W, IP20	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
17	23	Nástěnné porcelánové svítidlo, E27, max. 70W, IP20	ks	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
18	24	Nástěnné porcelánové svítidlo, E27, max. 60W, IP54 + vývodka kabelová PG11	ks	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
19	25	Světelný zdroj, E27, 60W	ks	7,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	26	Montáž svítidel – kompletace + uchycení	ks	7,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
21	27	Montáž svítidel – podružný materiál (vruty,hmoždiny,....)	Ks	7,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 29		El. přípojka				18 882,08		0,00000		0,00000		
22	30	Kabel CYKY-J 5 x 6 mm2	m	20,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
23	31	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	m	15,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
24	32	kabel.lože z kop.písku rýha 35cm tl.22cm	m	15,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
25	33	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.; 80cm hl.; zem.tř.3	m	15,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
26	34	Folie ČEZ 33 rudá - blesk 100m/bal	bal	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
27	35	krabice KT250 (svorkovnice HOP) + otvor, zapravení, uvnitř objektu	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
28	36	ekvipotenciální svorkovnice HOP	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
29	37	Vodič CYA 50 mm2 (H07V-K) žz (z HOP do RH2)	m	10,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
30	38	Skříň SP100/NVP1P, typiz., do výklenku (HDS2)	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
31	39	Nožová pojistka 00/25A/400VAC gG	ks	3,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 41		Rozvaděč, výzbroj: RH1				30 685,05		0,00000		0,00000		
32	42	Rozvaděč zapuštěný, oceloplechový, IP43, 72M, In=40A	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
33	43	Nespecifikovaný podružný materiál (sběrnice N+PE, propojovací lišta, vodiče, aj..)	kpl	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
34	44	Montáž rozvaděče + výzbroje, zapravení, vysekání otvoru	kpl	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
35	45	Vypínač, 3-pólový, In=40A	Ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
36	46	Svodič SPD T1+T2; 12,5kA (L, N-PE), TNC	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
37	47	Chránič s nadpr.ochranou, 1+N, 10kA, typ A, char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	3,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
38	48	Chránič s nadpr.ochranou, 1+N, 10kA, typ A, char.B, Idn=0.03A, In=16A	ks	5,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
39	49	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	8,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024___ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	50	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6mm ²	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
41	51	Tabulka označení, hl. Vypínač, bezp. Tabulka	Ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 53		Uzemnění				23 618,39		0,00000		0,00000		
42	54	H DRAT ZEMNICI 10 FeZn (1m=0,62kg)	kg	10,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
43	55	Zemnicí tyč, 2m, FeZn, se svorkou, Tprofil	Ks	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
44	56	uzemnění – antikor.ochran.(asfaltová zálivka)	ks	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
45	57	připojení přípojnice HOP k uzemnění	h	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
46	58	Hloubení kabelových nezap. Rýh ručně š. 35 cm, hl. 70 cm, v hornině tř. 3	m	15,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
47	59	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny tř. 3	m	15,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 61		Ostatní				63 709,20		0,00000		0,00000		
48	62	Nespecifikovaný materiál předem nepředvídaný	Kč	6 000,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
49	63	Práce předem neměřené (nepředvídané a pomoc. Úkony)	h	16,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
50	64	Průraz zdí, stropem	ks	20,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
51	65	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1km	t	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
52	66	Odvoz sutí na skládku za každý další 1 km (15km)	t/km	15,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
53	67	Vysekání drážky pro kabely, vč. začištění	m	100,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
54	68	Vysekání otvoru pro el. inst. Krabice do zdi	ks	10,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
55	69	Tepelně izolační podložka 1200x250x5	ks	26,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
56	70	keramický držák na kabel, černý, 18mm	ks	60,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
57	71	porcelánový izolátor na kabel, bílý, 28x18mm	ks	30,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
58	72	trubka kovová ohebná 21,4mm, 750N/5cm, protažení kabelu	m	10,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
59	73	instalační trubka ohebná, stř. mechan odolnost, 20mm (tep. Čidlo, termostat - podlaha)	m	5,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 75		Přeložka části stávajícího areálového rozvodu NN				45 074,67		0,00000		0,00000		

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
60	76	odpojení kabelu z RIS6 do RIS7, odpojení kabelů v RIS7	h	3,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
61	77	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3 (odkrytí stávajícího vedení do RIS7)	m	12,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
62	78	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3 (přeložka do nové RIS7)	m	12,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
63	79	kabel.lože z kop.písku rýha 35cm tl.22cm	m	12,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
64	80	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.; 80cm hl.; zem.tř.3	m	24,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
65	81	Folie ČEZ 33 rudá - blesk 100m/bal	bal	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
66	82	Přeložení stáv. Kabelového vedení 1-AYKY 3x120+95mm2	m	12,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
67	83	Přeložení stáv. Kabelového vedení 1-AYKY 3x240+120mm2	m	12,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
68	84	Skříň SR501/NVW2, typiz., do výklenku, vysekání otvoru, zapravení	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
69	85	Nožová pojistka PN1/40A/400VAC gG	ks	6,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 87		Jiné				25 917,65		0,00000		0,00000		
70	88	Uvedení do provozu	h	8,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
71	89	Revize elektro – výchozí	h	12,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
72	90	Projektová dokumentace – skutečné provedení	kpl	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
73	91	Předběžný průzkum staveniště	h	4,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
74	92	Koordinace s ostatními profesemi	h	4,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 94		Stavební elektroinstalace				9 166,16		0,00000		0,00000		
75	95	doprava	%	3,60000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
76	96	přesun hmot	%	1,50000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
77	97	zařízení staveniště	%	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Celkem						302 050,27						

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.1	Objekty G1 a G2
R:	D.1.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.2	Objekt D3
R:	D.2.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				115 979,35		0,00000		0,00000		
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 (18*2+7*2)*0,8*0,3 5	m3	17,00000 12,00000 5,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
2	139711101RT4	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 4 105 : 8,5*0,4 106 : 11,74*0,2	m3	5,74800 3,40000 2,35000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (18*2+7*2)*0,8*0,3 5 105 : 8,5*0,4 106 : 11,74*0,2	m3	22,74800 12,00000 5,00000 3,40000 2,35000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Začátek provozního součtu (18*2+7*2)*0,8*0,3 5 105 : 8,5*0,4 106 : 11,74*0,2 Mezisoučet Konec provozního součtu 22,748*10	m3	227,48000 12,00000 5,00000 3,40000 2,35000 22,75000 22,748000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
5	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně (18*2+7*2)*0,8*0,3 5 105 : 8,5*0,4 106 : 11,74*0,2	m3	22,74800 12,00000 5,00000 3,40000 2,35000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	22,74800			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.2	Objekt D3
R:	D.2.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(18*2+7*2)*0,8*0,3		12,00000								
		5		5,00000								
		105 : 8,5*0,4		3,40000								
		106 : 11,74*0,2		2,35000								
7	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhutněním - ručně	m2	65,24000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		(18*2+7*2)*0,8		40,00000								
		5		5,00000								
		105 : 8,5		8,50000								
		106 : 11,74		11,74000								
8	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	22,74800			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		(18*2+7*2)*0,8*0,3		12,00000								
		5		5,00000								
		105 : 8,5*0,4		3,40000								
		106 : 11,74*0,2		2,35000								
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				84 225,80		10,12000		0,00000		
9	314259523R00	Komínová vložka DN 160 mm	m	6,00000			0,00419	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		Položka obsahuje nerezové komínové vložky z plechu tl. 0,6 mm, spony pro spojení vložek s těsněním (pro každou komínovou vložku), distanční objímky (3 ks / 10 m), kontrolní díl s dvířky. Položka zahrnuje náklady na mechanismus potřebný pro vložkování komínu.										
		6		6,00000								
10	342241162R00	Příčky z cihel plných pálených 290 mm, tl. 140 mm	m2	4,42120			0,25493	1,13000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
		103-104 : 2,66*2,3-1,01*1,68		4,42000								
11	314231114RT2	Zdivo komínů z cihel pálených 290 mm P15 na maltu vápenou, pod omítku s použitím suché maltové směsi vápenné pro historické objekty	m3	5,56570			1,60949	8,96000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		zdobné hlavice komínů provedení dle výkresu Řezy komín										
		0,69*0,79*7		3,82000								

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.2	Objekt D3
R:	D.2.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,5*0,5*7		1,75000								
12	DP	D+M dřevěného překladu 80/160/1400mm	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 5		Komunikace				52 476,76		27,08000		0,00000		
13	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	26,84700			0,32250	8,66000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		16,89*0,5		8,45000								
		16,89*0,8		13,51000								
		4,89*0,5*2		4,89000								
14	594111111R00	Dlažba z lomového kamene,lože z kam.těž.do 5 cm	m2	26,84700			0,54000	14,50000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		16,89*0,5		8,45000								
		16,89*0,8		13,51000								
		4,89*0,5*2		4,89000								
15	599632111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	26,84700			0,14607	3,92000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		16,89*0,5		8,45000								
		16,89*0,8		13,51000								
		4,89*0,5*2		4,89000								
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				404 387,46		12,24000		0,00000		
16	602011114RT5	Omítka na stěnách jádrová cementová soklová ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	30,80400			0,04035	1,24000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		(15,89*2+4,89*4)*0,6		30,80000								
17	602021115RU3	Omítka jádrová vápenná, ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	229,46560			0,02730	6,26000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		101 : (3,97*2+3,82*2)*2,3		35,83000								
		-0,78*0,98*2-0,98*1,87		-3,36000								
		0,2*(0,78*2+0,98*4)		1,10000								
		102 : (3,97*2+2,61*2+0,19*2)*2,3		31,14000								
		-0,97*1,8-0,98*1,87-0,93*1,8		-5,25000								
		0,2*(0,98+187*2)		75,00000								
		103 : (2,11*2+2,66*2)*2,3-0,83*1,59-0,77*0,97-0,93*1,8		18,20000								

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.2	Objekt D3
R:	D.2.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,2*(0,77+0,97*2+0,93+1,8*2)		1,45000								
		104 : (1,785*2+2,66*2)*2,3-0,83*1,59		19,13000								
		105 : (2,14*2+3,97*2)*2,3-0,99*1,89		26,23000								
		30		30,00000								
18	602021102R00x	Postřik stěn cementový 100 % krytí, ručně	m2	229,46560			0,01338	3,07000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		101 : (3,97*2+3,82*2)*2,3		35,83000								
		-0,78*0,98*2-0,98*1,87		-3,36000								
		0,2*(0,78*2+0,98*4)		1,10000								
		102 : (3,97*2+2,61*2+0,19*2)*2,3		31,14000								
		-0,97*1,8-0,98*1,87-0,93*1,8		-5,25000								
		0,2*(0,98+187*2)		75,00000								
		103 : (2,11*2+2,66*2)*2,3-0,83*1,59-0,77*0,97-0,93*1,8		18,20000								
		0,2*(0,77+0,97*2+0,93+1,8*2)		1,45000								
		104 : (1,785*2+2,66*2)*2,3-0,83*1,59		19,13000								
		105 : (2,14*2+3,97*2)*2,3-0,99*1,89		26,23000								
		30		30,00000								
19	602021141RU3x	Štuk na stěnách vápenný ručně tloušťka vrstvy 4 mm, 2x nanášený	m2	229,46560			0,00684	1,57000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		101 : (3,97*2+3,82*2)*2,3		35,83000								
		-0,78*0,98*2-0,98*1,87		-3,36000								
		0,2*(0,78*2+0,98*4)		1,10000								
		102 : (3,97*2+2,61*2+0,19*2)*2,3		31,14000								
		-0,97*1,8-0,98*1,87-0,93*1,8		-5,25000								
		0,2*(0,98+187*2)		75,00000								
		103 : (2,11*2+2,66*2)*2,3-0,83*1,59-0,77*0,97-0,93*1,8		18,20000								
		0,2*(0,77+0,97*2+0,93+1,8*2)		1,45000								
		104 : (1,785*2+2,66*2)*2,3-0,83*1,59		19,13000								
		105 : (2,14*2+3,97*2)*2,3-0,99*1,89		26,23000								

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.2	Objekt D3
R:	D.2.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		30		30,00000								
20	602021194R00x	Základní nátěr stěn	m2	229,46560			0,00042	0,10000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		101 : (3,97*2+3,82*2)*2,3		35,83000								
		-0,78*0,98*2-0,98*1,87		-3,36000								
		0,2*(0,78*2+0,98*4)		1,10000								
		102 : (3,97*2+2,61*2+0,19*2)*2,3		31,14000								
		-0,97*1,8-0,98*1,87-0,93*1,8		-5,25000								
		0,2*(0,98+187*2)		75,00000								
		103 : (2,11*2+2,66*2)*2,3-0,83*1,59-0,77*0,97-0,93*1,8		18,20000								
		0,2*(0,77+0,97*2+0,93+1,8*2)		1,45000								
		104 : (1,785*2+2,66*2)*2,3-0,83*1,59		19,13000								
		105 : (2,14*2+3,97*2)*2,3-0,99*1,89		26,23000								
		30		30,00000								
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			26 539,92			0,77000		0,00000		
21	611441542R00	Omítka sádrová stropů s dvojítm rákosováním	m2	15,17000			0,05048	0,77000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		101 : 15,17		15,17000								
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější			234 728,48			4,99000		0,00000		
22	622412435RT2	Nátěr stěn vněj.,slož.5,vápenný, nová omítka barva skupina II	m2	151,77620			0,00056	0,08000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		JV : 4,89*2,5+0,3*2,5		12,97000								
		SV : 15,89*2,5-0,78*0,98*2-0,97*18-0,77*0,97-2,3*2,43		14,40000								
		0,3*(0,97+1,8*2)		1,37000								
		JZ : 15,89*2,5-0,99*1,7-0,99*1,89-2,3*2,43		30,58000								
		0,3*(0,99+1,77*2+0,99+1,89*2)		2,79000								
		106 : 4,89*2*2,6		25,43000								
		4,89*3*0,5*2		14,67000								
		SV : 4,89*2,5+4,89*3*0,5		19,56000								
		30		30,00000								

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.2	Objekt D3
R:	D.2.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	622471931R00	Příplatek za vícebarevné provádění	m2	151,77620			0,00010	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		JV : 4,89*2,5+0,3*2,5		12,97000								
		SV : 15,89*2,5-0,78*0,98*2-0,97*18-0,77*0,97-2,3*2,43		14,40000								
		0,3*(0,97+1,8*2)		1,37000								
		JZ : 15,89*2,5-0,99*1,7-0,99*1,89-2,3*2,43		30,58000								
		0,3*(0,99+1,77*2+0,99+1,89*2)		2,79000								
		106 : 4,89*2*2,6		25,43000								
		4,89*3*0,5*2		14,67000								
		SV : 4,89*2,5+4,89*3*0,5		19,56000								
		30		30,00000								
24	622474412RT1	Omítka vnější vápenná štuková z památkářských směsí , slož 1 - 2	m2	151,77620			0,03151	4,78000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		JV : 4,89*2,5+0,3*2,5		12,97000								
		SV : 15,89*2,5-0,78*0,98*2-0,97*18-0,77*0,97-2,3*2,43		14,40000								
		0,3*(0,97+1,8*2)		1,37000								
		JZ : 15,89*2,5-0,99*1,7-0,99*1,89-2,3*2,43		30,58000								
		0,3*(0,99+1,77*2+0,99+1,89*2)		2,79000								
		106 : 4,89*2*2,6		25,43000								
		4,89*3*0,5*2		14,67000								
		SV : 4,89*2,5+4,89*3*0,5		19,56000								
		30		30,00000								
25	627452111RT2	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel spárovací maltou	m2	10,56000			0,01015	0,11000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv
		komíny : (0,6*2+0,5*2)*1,8		3,96000								
		(0,6*2+0,5*2)*3		6,60000								
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				139 663,56		26,29000		0,00000		
26	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	1,03600			2,52500	2,62000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.										

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.2	Objekt D3
R:	D.2.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		102 : 10,36*0,1		1,04000								
27	632245911R00	Dlažba z cihel dl. 250 mm,do písku naplocho	m2	64,50000			0,26595	17,15000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		S3 :										
		15*4,3		64,50000								
28	632245912R00	Dlažba z cihel dl. 250 mm,do písku nastojato	m2	8,50000			0,38282	3,25000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		105 : 8,5		8,50000								
29	63999	Podlaha dusaná hlína s řezankou a plevami, tl.120mm	m2	16,37000			0,20000	3,27000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		104 : 4,63		4,63000								
		106 : 11,74		11,74000								
Díl: 64		Výplně otvorů				5 370,33		0,09000		0,00000		
30	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. 35 cm	m	5,73000			0,01493	0,09000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		O01 : 0,39		0,39000								
		O02 : 0,33		0,33000								
		O03 : 0,35		0,35000								
		O04 : 0,78*4		3,12000								
		O04 : 0,77*2		1,54000								
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				76 020,57		3,80000		0,00000		
31	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	175,30800			0,01838	3,22000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		Včetně kotvení lešení.										
		JV : 4,89*2,5+0,3*2,5		12,97000								
		SV : 15,89*3		47,67000								
		JZ : 15,89*3		47,67000								
		106 : 4,89*2*2,6		25,43000								
		4,89*3*0,5*2		14,67000								
		SV : 4,89*2,5+4,89*3		26,89000								
32	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	525,92400			0,00097	0,51000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		Začátek provozního součtu										

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.2	Objekt D3
R:	D.2.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		JV : 4,89*2,5+0,3*2,5		12,97000								
		SV : 15,89*3		47,67000								
		JZ : 15,89*3		47,67000								
		106 : 4,89*2*2,6		25,43000								
		4,89*3*0,5*2		14,67000								
		SV : 4,89*2,5+4,89*3		26,89000								
		Mezisoučet		175,31000								
		Konec provozního součtu										
		175,308*3		525,92000								
33	941941841R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	175,30800			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		JV : 4,89*2,5+0,3*2,5		12,97000								
		SV : 15,89*3		47,67000								
		JZ : 15,89*3		47,67000								
		106 : 4,89*2*2,6		25,43000								
		4,89*3*0,5*2		14,67000								
		SV : 4,89*2,5+4,89*3		26,89000								
34	944944013R00	Montáž ochr.sítě z umělých vláken - stínění do 70%	m2	175,30800			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		JV : 4,89*2,5+0,3*2,5		12,97000								
		SV : 15,89*3		47,67000								
		JZ : 15,89*3		47,67000								
		106 : 4,89*2*2,6		25,43000								
		4,89*3*0,5*2		14,67000								
		SV : 4,89*2,5+4,89*3		26,89000								
35	944944033R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4013	m2	525,92400			0,00013	0,07000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		Začátek provozního součtu										
		JV : 4,89*2,5+0,3*2,5		12,97000								
		SV : 15,89*3		47,67000								
		JZ : 15,89*3		47,67000								
		106 : 4,89*2*2,6		25,43000								

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.2	Objekt D3
R:	D.2.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4,89*3*0,5*2		14,67000								
		SV : 4,89*2,5+4,89*3		26,89000								
		Mezisoučet		175,31000								
		Konec provozního součtu										
		175,308*3		525,92000								
36	944944083R00	Demontáž ochr.sítě z umělých vláken,stínění do 70%	m2	175,30800			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		JV : 4,89*2,5+0,3*2,5		12,97000								
		SV : 15,89*3		47,67000								
		JZ : 15,89*3		47,67000								
		106 : 4,89*2*2,6		25,43000								
		4,89*3*0,5*2		14,67000								
		SV : 4,89*2,5+4,89*3		26,89000								
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 338,75		0,00000		0,00000		
37	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	56,25000			0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		56,25		56,25000								
Díl: 96		Bourání konstrukcí				73 082,95		0,05000		19,16000		
38	968061112R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	18,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		O01 : 2		2,00000								
		O02 : 2		2,00000								
		O03 : 2		2,00000								
		O04 : 8		8,00000								
		O05 : 4		4,00000								
39	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	6,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		D01 : 1		1,00000								
		D02 : 1		1,00000								
		D03 : 1		1,00000								

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.2	Objekt D3
R:	D.2.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D04 : 1		1,00000								
		D05 : 1		1,00000								
		D06 : 1		1,00000								
40	968061137R00	Vyvěšení dřevěných a plastových křidel vrat plochy nad 4 m2	kus	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
41	968062354R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 1 m2	m2	5,24400			0,00219	0,01000	0,07500	0,39000	RTS 25/ II	Indiv
		O01 : 0,39*1,05		0,41000								
		O02 : 0,33*0,37		0,12000								
		O03 : 0,35*0,46		0,16000								
		O04 : 0,78*0,98*4		3,06000								
		O05 : 0,77*0,97*2		1,49000								
42	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	10,50350			0,00117	0,01000	0,08800	0,92000	RTS 25/ II	Indiv
		D01 : 1,01*1,68		1,70000								
		D02 : 0,93*1,8		1,67000								
		D03 : 0,98*1,87		1,83000								
		D04 : 0,97*1,8		1,75000								
		D05 : 0,99*1,7		1,68000								
		D06 : 0,99*1,89		1,87000								
43	968062559R00	Vybourání dřevěných ráků vrat pl. nad 5 m2	m2	12,39300			0,00083	0,01000	0,05200	0,64000	RTS 25/ II	Indiv
		(2,55*2)*2,43		12,39000								
44	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	5,73000			0,00000	0,00000	0,01507	0,09000	RTS 25/ II	Indiv
		O01 : 0,39		0,39000								
		O02 : 0,33		0,33000								
		O03 : 0,35		0,35000								
		O04 : 0,78*4		3,12000								
		O04 : 0,77*2		1,54000								
45	977000011R00	Frézování komínového průduchu, úběr do 30 mm	m	6,00000			0,00268	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		6		6,00000								
46	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	15,17000			0,00000	0,00000	0,05000	0,76000	RTS 25/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.2	Objekt D3
R:	D.2.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		101 : 15,17		15,17000								
47	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	199,46560			0,00000	0,00000	0,04600	9,18000	RTS 25/ II	Indiv
		101 : (3,97*2+3,82*2)*2,3		35,83000								
		-0,78*0,98*2-0,98*1,87		-3,36000								
		0,2*(0,78*2+0,98*4)		1,10000								
		102 : (3,97*2+2,61*2+0,19*2)*2,3		31,14000								
		-0,97*1,8-0,98*1,87-0,93*1,8		-5,25000								
		0,2*(0,98+187*2)		75,00000								
		103 : (2,11*2+2,66*2)*2,3-0,83*1,59-0,77*0,97-0,93*1,8		18,20000								
		0,2*(0,77+0,97*2+0,93+1,8*2)		1,45000								
		104 : (1,785*2+2,66*2)*2,3-0,83*1,59		19,13000								
		105 : (2,14*2+3,97*2)*2,3-0,99*1,89		26,23000								
48	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	121,77620			0,00000	0,00000	0,05900	7,18000	RTS 25/ II	Indiv
		JV : 4,89*2,5+0,3*2,5		12,97000								
		SV : 15,89*2,5-0,78*0,98*2-0,97*18-0,77*0,97-2,3*2,43		14,40000								
		0,3*(0,97+1,8*2)		1,37000								
		JZ : 15,89*2,5-0,99*1,7-0,99*1,89-2,3*2,43		30,58000								
		0,3*(0,99+1,77*2+0,99+1,89*2)		2,79000								
		106 : 4,89*2*2,6		25,43000								
		4,89*3*0,5*2		14,67000								
		SV : 4,89*2,5+4,89*3*0,5		19,56000								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				101 589,45	0,00000	0,00000	0,00000			
49	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	86,25430			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
Díl: 711		Izolace proti vodě				80 718,36	0,75000	0,00000	0,00000			
50	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	44,53000			0,00033	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		101 : 15,17		15,17000								

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.2	Objekt D3
R:	D.2.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		102 : 10,36		10,36000								
		103 : 5,75		5,75000								
		104 : 4,75		4,75000								
		105 : 8,5		8,50000								
51	711112001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr včetně dodávky asfaltového laku	m2	51,34000			0,00052	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		(15,89*2+4,89*4)*1		51,34000								
52	711141559RY2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Asfalt pásu typu S	m2	44,53000			0,00559	0,25000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.										
		101 : 15,17		15,17000								
		102 : 10,36		10,36000								
		103 : 5,75		5,75000								
		104 : 4,75		4,75000								
		105 : 8,5		8,50000								
53	711142559RY2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Asfalt. Pásu typu S	m2	51,34000			0,00598	0,31000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		(15,89*2+4,89*4)*1		51,34000								
54	711745567R00	Provedení obrácených a zpětných spojů, asfaltový pás natavitelný, rš 500 mm	m	54,45000			0,00021	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		101 : 3,97*2+3,82*2		15,58000								
		102 : 2,61*2+0,19*2+3,97*2		13,54000								
		103 : 2,11*2+2,66		6,88000								
		104 : 2,66+1,785*2		6,23000								
		105 : 2,14*2+3,97*2		12,22000								
55	628522691R	Pás asfaltový modifikovaný AL 40 MINERAL, natavovací	m2	31,30875			0,00450	0,14000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.2	Objekt D3
R:	D.2.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Začátek provozního součtu										
		101 : 3,97*2+3,82*2		15,58000								
		102 : 2,61*2+0,19*2+3,97*2		13,54000								
		103 : 2,11*2+2,66		6,88000								
		104 : 2,66+1,785*2		6,23000								
		105 : 2,14*2+3,97*2		12,22000								
		Mezisoučet		54,45000								
		Konec provozního součtu										
		54,45*0,5*1,15		31,31000								
56	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	715,42300			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
Díl: 762		Konstrukce tesařské				289 431,72		1,99000		1,15000		
57	762342202RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	134,31224			0,00660	0,89000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		16,19*4,148*2		134,31000								
58	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	134,31224			0,00000	0,00000	0,00700	0,94000	RTS 25/ II	Indiv
		16,19*4,148*2		134,31000								
59	762526110R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm	m2	20,92000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		101 : 15,17		15,17000								
		103 : 5,75		5,75000								
60	762523108V01	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen prkna tl.30mm ručně hoblovaná	m2	20,92000			0,02970	0,62000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		101 : 15,17		15,17000								
		103 : 5,75		5,75000								
61	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	1,05070			0,00295	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		101 : 15,17*0,03		0,46000								
		103 : 5,75*0,03		0,17000								
		8*3,97*0,1*0,1		0,32000								
		5*2,11*0,1*0,1		0,11000								
62	762811210RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	15,17000			0,01426	0,22000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024___ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.2	Objekt D3
R:	D.2.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		101 : 15,17		15,17000								
63	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	15,17000			0,00000	0,00000	0,01400	0,21000	RTS 25/ II	Indiv
		101 : 15,17		15,17000								
64	OP	Plot dřevěný-sloupky,paždíky,obednění dřevěnými prkny,beton.patky,kotvení,nátěr olej.barvami D+M	m2	51,78000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		(5*2+15,89)*2		51,78000								
65	605152001R	Hranolek stavební SM do 100 x 100 mm, 1 - 4 m	m3	0,46541			0,55000	0,26000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		8*3,97*0,1*0,1*1,1		0,35000								
		5*2,11*0,1*0,1*1,1		0,12000								
66	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 696,47510			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
Díl: 764		Konstrukce klempířské				91 203,89		0,24000		0,00000		
67	764322220R00	Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	34,00000			0,00180	0,06000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		17*2		34,00000								
68	764339210R00	Lemování z Pz, komínů na vlnité krytině, v ploše	m2	5,00000			0,00672	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		2,5*2		5,00000								
69	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	34,00000			0,00308	0,10000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		17*2		34,00000								
70	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	8,00000			0,00263	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		4*2		8,00000								
71	764814537R00	Závětná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 375 mm	m	17,40000			0,00153	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		6*1,45*2		17,40000								
72	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	485,35300			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
Díl: 765		Krytiny tvrdé				198 609,25		3,98000		4,94000		
73	765311813R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití	m2	134,31224			0,00000	0,00000	0,03400	4,57000	RTS 25/ II	Indiv
		16,19*4,148*2		134,31000								
74	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	16,19000			0,00000	0,00000	0,02300	0,37000	RTS 25/ II	Indiv
		16,19		16,19000								
75	765311534R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty	m	16,19000			0,01744	0,28000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.2	Objekt D3
R:	D.2.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		16,19		16,19000								
76	765391916R00	Přeložení bobrovek, složité, částečně do malty	m2	134,31224			0,00086	0,12000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		16,19*4,148*2		134,31000								
77	59660011R	Bobrovka kulatý řez rezná základní 18x38 cm	kus	1 934,09626			0,00185	3,58000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		16,19*4,148*2*36*0,4		1 934,10000								
78	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	1 382,15870			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				790 672,27	0,00000		0,00000			
79	D01	Dřevěné dveře 2plášťové svlakové vč.řámové zárubně, celk.rozměr 1010/1680mm, olej.barva, D+M kování dobové	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

jednoplášťové svlakové dveře, které jsou na straně svlaků opatřeny kovářsky zhotoveným dlouhým závěsem (viz foto).
 Ručně opracované smrkové desky finální tloušťky 24 mm.
 Lícni část je tvořena obrubou z ručně hoblovaných desek, které je přibita na svislých prknech rubového pláště (viz obr.).
 Osazené do nové rámové zárubně z dřevěných hranolů.
 Kování - závěsy z ocelové pásovin
 - kovářskou replikou starého krabicového zámku typ „Myšák“.
 Povrchová úprava - olejová hnědá barva,
 velká hustota pigmentu, hmotnost barvy 1,5 - 2,2 Kg / 1 l;
 barva se při nanášení nefedí, případně ředí jen minimálně dle pokynů výrobce; nanáší se v tenkých vrstvách, první nátěr je impregnační. Nátěr je plně krycí.
 V případě suků, či kovových částí se nejprve tyto natřou tenkou vrstvou barvy a po jejich zaschnutí dochází k plošnému nátěru daného truhlářského prvku (to samé platí i při aplikaci sklenářského kytu - ten musí před aplikací barvy vytvrdnout);
 nátěr se mezi jednotlivými vrstvami nepřebíruje. V případě potřeby použít sklenářský tmel.

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.2	Objekt D3
R:	D.2.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Zasklení - bez zasklení

80	D02	Dřevěné dveře kazetové vč.rámové zárubně, celk.rozměr 930/1800mm,plné, olej.barva, D+M kování zámek myšák	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	-----	---	-----	---------	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Dřevěné kazetové dveře, jednokřídlé, otevíravé.

Ručně oplacované smrkové desky tloušťky 24 mm budou natřeny olejovými barvami. Osazené do nové tesařské ručně hoblované zárubně z dřevěných hranolů.

Součástí tesařské zárubně bude i ručně hoblovaná obložka

Kování - závěsy zapuštěné

- zadlabávaný pant (viz detail)

- vně i uvnitř staromosazné kování typu Alt Wien

vložkový zámek FAB

Povrchová úprava - olejová bílá barva,

velká hustota pigmentu, hmotnost barvy 1,5 - 2,2 Kg / 1 l;

barva se při nanášení neředí, případně ředí jen minimálně

dle pokynů výrobce; nanáší se v tenkých vrstvách, první

nátěr je impregnační. Nátěr je plně krycí.

V případě suků, či kovových částí se nejprve tyto natřou

tenkou vrstvou barvy a po jejich zaschnutí dochází k plošnému

nátěru daného truhlářského prvku (to samé platí i při aplikaci

sklenářského kytu - ten musí před aplikací barvy vytvrdnout);

nátěr se mezi jednotlivými vrstvami nepřebíruje. V případě

potřeby použít a sklenářský tmel.

Zasklení - bez zasklení

81	D03	Dřevěné dveře kazetové vč.rámové zárubně, celk.rozměr 980/1870mm,plné, olej.barva, D+M kování zámek myšák	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	-----	---	-----	---------	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Dřevěné kazetové dveře, jednokřídlé, otevíravé.

Ručně oplacované smrkové desky tloušťky 24 mm budou

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.2	Objekt D3
R:	D.2.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		natřeny olejovými barvami. Osazené do nové tesařské ručně hoblované zárubně z dřevěných hranolů. Součástí tesařské zárubně bude i ručně hoblovaná obložka Kování - závěsy zapuštěné - zadlabávaný pant (viz detail) - vně i uvnitř staromosazné kování typu Alt Wien vložkový zámek FAB Povrchová úprava - olejová bílá barva, velká hustota pigmentu, hmotnost barvy 1,5 - 2,2 Kg / 1 l; barva se při nanášení nefedí, případně ředí jen minimálně dle pokynů výrobce; nanáší se v tenkých vrstvách, první nátěr je impregnační. Nátěr je plně krycí. V případě suků, či kovových částí se nejprve tyto natřou tenkou vrstvou barvy a po jejich zaschnutí dochází k plošnému nátěru daného truhlářského prvku (to samé platí i při aplikaci sklenářského kytu - ten musí před aplikací barvy vytvrdnout); nátěr se mezi jednotlivými vrstvami nepřebíruje. V případě potřeby použít a sklenářský tmel. Zasklení - jednoduché zasklení										
82	D04	Dřevěné dveře 2plášťové svlakové vč.rámové zárubně, celk.rozměr 970/1800mm, olej.barva, D+M kování dobové	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Dřevěné kazetové dveře, jednokřídlé, otevíravé.
Ručně oplacované smrkové desky tloušťky 24 mm budou natřeny olejovými barvami. Osazené do nové tesařské ručně hoblované zárubně z dřevěných hranolů.
Součástí tesařské zárubně bude i ručně hoblovaná obložka
Kování - závěsy zapuštěné
- zadlabávaný pant (viz detail)

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.2	Objekt D3
R:	D.2.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- vně i uvnitř staromosazné kování typu Alt Wien vložkový zámek FAB Povrchová úprava - olejová bílá barva, velká hustota pigmentu, hmotnost barvy 1,5 - 2,2 Kg / 1 l; barva se při nanášení nefedí, případně ředí jen minimálně dle pokynů výrobce; nanáší se v tenkých vrstvách, první nátěr je impregnační. Nátěr je plně krycí. V případě suků, či kovových částí se nejprve tyto natřou tenkou vrstvou barvy a po jejich zaschnutí dochází k plošnému nátěru daného truhlářského prvku (to samé platí i při aplikaci sklenářského kytu - ten musí před aplikací barvy vytvrdnout); nátěr se mezi jednotlivými vrstvami nepřebíruje. V případě potřeby použít a sklenářský tmel. Zasklení - bez zasklení										
83	D05	Dřevěné dveře 2plášťové svlakové vč.rámové zárubně, celk.rozměr 990/1700mm, olej.barva, D+M kování dobové	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Dřevěné dvouplášťové dveře, jednokřídlé, otevíravé.

Ručně oplacované smrkové desky tloušťky 20 mm budou natřeny olejovými barvami.

Osazené do nové tesařské ručně hoblované zárubně z dřevěných hranolů.

Kování - závěsy z ocelové pásoviny

- vně i uvnitř klíka s vložkovým zámkem

Povrchová úprava - olejová hnědá barva

velká hustota pigmentu, hmotnost barvy 1,5 - 2,2 Kg / 1 l;

barva se při nanášení nefedí, případně ředí jen minimálně dle pokynů výrobce; nanáší se v tenkých vrstvách, první nátěr je impregnační. Nátěr je plně krycí.

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.2	Objekt D3
R:	D.2.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
84	D06	Dřevěné dveře 2plášťové svlakové vč.rámové zárubně, celk.rozměr 990/1890mm, olej.barva, D+M kování dobové	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

V případě suků, či kovových částí se nejprve tyto natřou tenkou vrstvou barvy a po jejich zaschnutí dochází k plošnému nátěru daného truhlářského prvku (to samé platí i při aplikaci sklenářského kytu - ten musí před aplikací barvy vytvrdnout); nátěr se mezi jednotlivými vrstvami nepřebíruje. V případě potřeby použít sklenářský tmel.

Zasklení - bez zasklení

Dřevěné dvouplášťové dveře, jednokřídlé, otevíravé.
 Ručně oplacované smrkové desky tloušťky 20 mm budou natřeny olejovými barvami.
 Osazené do rámové zárubně z dřevěných hranolů.
 Kování - závěsy z ocelové pásovin, visací zámek
 - vně petlice z ocelové pásovin, visací zámek
 - uvnitř kovaná zástrč
 - dveře budou opatřeny rozetovým kovááním a zámkem typu FAB
 Povrchová úprava - olejová hnědá barva, velká hustota pigmentu, hmotnost barvy 1,5 - 2,2 Kg / 1 l;
 barva se při nanášení neředí, případně ředí jen minimálně dle pokynů výrobce; nanáší se v tenkých vrstvách, první nátěr je impregnační. Nátěr je plně krycí.
 V případě suků, či kovových částí se nejprve tyto natřou tenkou vrstvou barvy a po jejich zaschnutí dochází k plošnému nátěru daného truhlářského prvku (to samé platí i při aplikaci sklenářského kytu - ten musí před aplikací barvy vytvrdnout); nátěr se mezi jednotlivými vrstvami nepřebíruje. V případě potřeby použít sklenářský tmel.

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.2	Objekt D3
R:	D.2.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Zasklení - bez zasklení

85	D07	Dřevěné vrata svlaková 2kř vč.rámové zárubně, celk.rozměr 2300/2430mm, olej.barva, D+M kování dobové	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	-----	--	-----	---------	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Dřevěné jednoplášťové vrata, svlakové, jednokřídlé, otevíravé. Ručně oplacované smrkové desky tloušťky 24 mm budou natřeny olejovými barvami.

Osazené do rámové zárubně z dřevěných hranolů.

Kování - závěsy z ocelových čepů kotvených do nadpraží a do prahového kamene

- uvnitř vodorovná dřevěná západka

Povrchová úprava - olejová barva, velká hustota pigmentu, hmotnost barvy 1,5 - 2,2 Kg / 1 l; barva se při nanášení neředí, případně

ředí jen minimálně dle pokynů výrobce; nanáší se v tenkých vrstvách, první nátěr je impregnační. Nátěr je plně krycí.

V případě suků, či kovových částí se nejprve tyto natrou tenkou vrstvou barvy a po jejich zaschnutí dochází k plošnému nátěru daného truhlářského prvku (to samé platí i při aplikaci sklenářského kytu - ten musí před aplikací barvy vytvrdnout); nátěr se mezi jednotlivými vrstvami nepřebíruje. V případě potřeby použít sklenářský tmel.

Zasklení - bez zasklení

86	D08	Dřevěné vrata svlaková 2kř vč.rámové zárubně, celk.rozměr 2400/1800mm, olej.barva, D+M kování dobové	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	-----	--	-----	---------	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Dřevěné jednoplášťové vrata, svlakové, jednokřídlé, otevíravé. Ručně oplacované smrkové desky tloušťky 24 mm budou natřeny olejovými barvami.

Osazené do rámové zárubně z dřevěných hranolů.

Kování - závěsy z ocelových čepů kotvených do nadpraží a do prahového kamene

- uvnitř vodorovná dřevěná západka

Povrchová úprava - olejová barva, velká hustota pigmentu, hmotnost barvy 1,5 - 2,2 Kg / 1 l; barva se při nanášení neředí, případně

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.2	Objekt D3
R:	D.2.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

ředí jen minimálně dle pokynů výrobce; nanáší se v tenkých vrstvách, první nátěr je impregnační. Nátěr je plně krycí.

V případě suků, či kovových částí se nejprve tyto natřou tenkou vrstvou barvy a po jejich zaschnutí dochází k plošnému nátěru daného
truhlářského prvku (to samé platí i při aplikaci sklenářského kytu - ten musí před aplikací barvy vytvrdnout); nátěr se mezi jednotlivými
vrstvami nepřebíruje. V případě potřeby použít sklenářský tmel.
Zasklení - bez zasklení

87	O01	Dřevěné okno 1kř.jednoduché,otevíravé,1sklo,celk.rozměr 390/1050mm, olej.barva, D+M	kus	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	-----	---	-----	---------	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Dřevěné okno jednokřídle otevíravé.
Ručně oplacované smrkové desky tloušťky 24 mm budou natřeny olejovými barvami.
Vnitřní parapet - dřevěný
Vnější parapet - není
Závěs bude jednoduchý - úhlový okenní. Z vnitřní strany zajištěno obrtlíkem na nosném plechu. (viz foto).
Povrchová úprava - olejová barva, velká hustota pigmentu, hmotnost barvy 1,5 - 2,2 Kg / 1 l; barva se při nanášení
neředí, případně ředí jen minimálně dle pokynů výrobce; nanáší se v tenkých vrstvách, první nátěr je impregnační.

Nátěr je plně krycí.V případě suků, či kovových částí se nejprve tyto natřou tenkou vrstvou barvy a po jejich zaschnutí
dochází k plošnému nátěru daného truhlářského prvku (to samé platí i při aplikaci sklenářského kytu - ten musí před
aplikací barvy vytvrdnout); nátěr se mezi jednotlivými vrstvami nepřebíruje. V případě potřeby použít sklenářský tmel.
Zasklení - jednoduché zasklení

88	O02	Dřevěné okno 1kř.jednoduché,otevíravé,1sklo,celk.rozměr 330/370mm, olej.barva, D+M	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	-----	--	-----	---------	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Dřevěné okno jednokřídle otevíravé.

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.2	Objekt D3
R:	D.2.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Ručně oplacované smrkové desky tloušťky 24 mm budou natřeny olejovými barvami.
Vnitřní parapet - dřevěný
Vnější parapet - není
Povrchová úprava - olejová barva, velká hustota pigmentu, hmotnost barvy 1,5 - 2,2 Kg / 1 l; barva se při nanášení neředí, případně ředí jen minimálně dle pokynů výrobce; nanáší se v tenkých vrstvách, první nátěr je impregnační.
Nátěr je plně krycí.V případě suků, či kovových částí se nejprve tyto natrou tenkou vrstvou barvy a po jejich zaschnutí dochází k plošnému nátěru daného truhlářského prvku (to samé platí i při aplikaci sklenářského kytu - ten musí před aplikací barvy vytvrdnout); nátěr se mezi jednotlivými vrstvami nepřebíruje. V případě potřeby použít sklenářský tmel.
Zasklení - jednoduché zasklení

89	O03	Dřevěné okno 1kř.jednoduché,otevíravé,1sklo,celk.rozměr 330/370mm, olej.barva, D+M	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	-----	--	-----	---------	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Dřevěné okno jednokřídlé otevíravé.
Ručně oplacované smrkové desky tloušťky 24 mm budou natřeny olejovými barvami.
Vnitřní parapet - dřevěný
Vnější parapet - není
Povrchová úprava - olejová barva, velká hustota pigmentu, hmotnost barvy 1,5 - 2,2 Kg / 1 l; barva se při nanášení neředí, případně ředí jen minimálně dle pokynů výrobce; nanáší se v tenkých vrstvách, první nátěr je impregnační.
Nátěr je plně krycí.V případě suků, či kovových částí se nejprve tyto natrou tenkou vrstvou barvy a po jejich zaschnutí dochází k plošnému nátěru daného truhlářského prvku (to samé platí i při aplikaci sklenářského kytu - ten musí před aplikací barvy vytvrdnout); nátěr se mezi jednotlivými vrstvami nepřebíruje. V případě potřeby použít sklenářský tmel.
Zasklení - jednoduché zasklení

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.2	Objekt D3
R:	D.2.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
90	O04	Dřevěné okno 2kř.jednoduché,otevíravé,1sklo,celk.rozměr 780/980mm, olej.barva, D+M	kus	4,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Dřevěné okno dvoukřídlé otevíravé kastlové. Vnitřní a vnější rámy oken spojeny ocelovou pásovinou zapravenou do špalety.

Ručně oplacované smrkové desky tloušťky 24 mm budou natřeny olejovými barvami.

Vnitřní parapet - dřevěný

Vnější parapet - není

Povrchová úprava - olejová barva, velká hustota pigmentu, hmotnost barvy 1,5 - 2,2 Kg / 1 l; barva se při

nanášení neředí, případně ředí jen minimálně dle pokynů výrobce; nanáší se v tenkých vrstvách, první nátěr je impregnační. Nátěr je plně krycí.V případě suků, či kovových částí se nejprve tyto natřou tenkou

vrstvou barvy a po jejich zaschnutí dochází k plošnému nátěru daného truhlářského prvku (to samé platí i

při aplikaci sklenářského kytu - ten musí před aplikací barvy vytvrdnout); nátěr se mezi jednotlivými vrstvami nepřebuší. V případě potřeby použít sklenářský tmel.

Zasklení - jednoduché zasklení, taženým sklem, použít sklářský kit.

91	O05	Dřevěné okno 2kř.jednoduché,otevíravé,1sklo,celk.rozměr 770/970mm, olej.barva, D+M	kus	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	-----	--	-----	---------	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Dřevěné okno dvoukřídlé otevíravé kastlové. Vnitřní a vnější rámy oken spojeny ocelovou pásovinou zapravenou do špalety.

Ručně oplacované smrkové desky tloušťky 24 mm budou natřeny olejovými barvami.

Vnitřní parapet - dřevěný

Vnější parapet - není

Povrchová úprava - olejová barva, velká hustota pigmentu, hmotnost barvy 1,5 - 2,2 Kg / 1 l; barva se při nanášení neředí, případně ředí jen minimálně dle pokynů výrobce; nanáší se v tenkých vrstvách, první nátěr je impregnační. Nátěr je plně

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____	Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici
O:	D.2	Objekt D3
R:	D.2.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		krycí.V případě suků, či kovových částí se nejprve tyto natřou tenkou vrstvou barvy a po jejich zaschnutí dochází k plošnému nátěru daného truhlářského prvku (to samé platí i při aplikaci sklenářského kytu - ten musí před aplikací barvy vytvrdnout); nátěr se mezi jednotlivými vrstvami nepřebíruje. V případě potřeby použít sklenářský tmel. Zasklení - jednoduché zasklení, taženým sklem, použít sklářský kit.										
92	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	7 161,60500			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				52 858,75		1,22000		0,00000		
93	771101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou tloušťky do 10 mm	m2	10,40000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		102 : 10,4		10,40000								
94	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	10,40000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		102 : 10,4		10,40000								
95	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	10,40000			0,00021	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		102 : 10,4		10,40000								
96	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	8,18000			0,00032	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		103 : 2,11*2+2,66*2+0,2*2-0,83-0,93		8,18000								
97	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	8,18000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		103 : 2,11*2+2,66*2+0,2*2-0,83-0,93		8,18000								
98	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	10,40000			0,00504	0,05000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		102 : 10,4		10,40000								
99	23521594.AR	Stěrka podlahová samonivelační	kg	468,00000			0,00100	0,47000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		102 : 10,4*1,5*30		468,00000								
100	59694151R	Dlažba cihelná ruční čtvercová I. jakost, 240 x 240 x 30 mm	m2	11,91400			0,05900	0,70000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		102 : 10,36*1,15		11,91000								
101	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	565,98230			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
Díl: 783		Nátěry				28 659,47		0,02000		0,00000		
102	783601836R00	Odstr.nátěrů z dřev.stropů chemickými odstraňovači	m2	44,04000			0,00020	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.2	Objekt D3
R:	D.2.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		102 : 10,36*1,5		15,54000								
		103 : 5,75*1,5		8,63000								
		104 : 4,75*1,5		7,13000								
		105 : 8,5*1,5		12,75000								
103	783612100R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m2	44,04000			0,00027	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		102 : 10,36*1,5		15,54000								
		103 : 5,75*1,5		8,63000								
		104 : 4,75*1,5		7,13000								
		105 : 8,5*1,5		12,75000								
104	783616000R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků, napuštění	m2	44,04000			0,00010	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		102 : 10,36*1,5		15,54000								
		103 : 5,75*1,5		8,63000								
		104 : 4,75*1,5		7,13000								
		105 : 8,5*1,5		12,75000								
Díl: 784		Malby				43 094,54		0,09000		0,00000		
105	784181201R00	Penetrace podkladu nátěrem pro systémové vápenné malby,1x	m2	214,63560			0,00016	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		101 : 15,17		15,17000								
		101 : (3,97*2+3,82*2)*2,3		35,83000								
		-0,78*0,98*2-0,98*1,87		-3,36000								
		0,2*(0,78*2+0,98*4)		1,10000								
		102 : (3,97*2+2,61*2+0,19*2)*2,3		31,14000								
		-0,97*1,8-0,98*1,87-0,93*1,8		-5,25000								
		0,2*(0,98+187*2)		75,00000								
		103 : (2,11*2+2,66*2)*2,3-0,83*1,59-0,77*0,97-0,93*1,8		18,20000								
		0,2*(0,77+0,97*2+0,93+1,8*2)		1,45000								
		104 : (1,785*2+2,66*2)*2,3-0,83*1,59		19,13000								
		105 : (2,14*2+3,97*2)*2,3-0,99*1,89		26,23000								

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.2	Objekt D3
R:	D.2.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
106	784182311R00	Malba vápenná systémová bílá, bez penetr.2x	m2	214,63560			0,00030	0,06000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		101 : (3,97*2+3,82*2)*2,3		35,83000								
		-0,78*0,98*2-0,98*1,87		-3,36000								
		0,2*(0,78*2+0,98*4)		1,10000								
		15,17		15,17000								
		102 : (3,97*2+2,61*2+0,19*2)*2,3		31,14000								
		-0,97*1,8-0,98*1,87-0,93*1,8		-5,25000								
		0,2*(0,98+187*2)		75,00000								
		103 : (2,11*2+2,66*2)*2,3-0,83*1,59-0,77*0,97-0,93*1,8		18,20000								
		0,2*(0,77+0,97*2+0,93+1,8*2)		1,45000								
		104 : (1,785*2+2,66*2)*2,3-0,83*1,59		19,13000								
		105 : (2,14*2+3,97*2)*2,3-0,99*1,89		26,23000								
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				127 047,55		0,00000		0,00000		
107	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,61866			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
108	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	614,84785			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
109	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	25,61866			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
110	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	102,47464			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
111	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	25,61866			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
Díl: VN		Vedlejší náklady				88 516,59		0,00000		0,00000		
112	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.										
113	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omešovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.										

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.2	Objekt D3
R:	D.2.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
114	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.												
115	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.												
Díl: ON		Ostatní náklady				135 899,99		0,00000		0,00000		
116	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.												
117	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).												
118	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.												
119	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
Finanční rezerva požadovaná objednatelem jako součást smluvní ceny. Způsob jejího stanovení, čerpání a vykazování definuje objednatel.												
120	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.												
Celkem						3 251 115,76						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.2	Objekt D3
R:	D.2.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024___ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.2	Objekt D3
R:	D.2.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Kabely, vodiče				20 453,20		0,00000		0,00000		
1	3	Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	80,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
2	4	Kabel CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	60,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
3	5	Kabel CYKY-J 5 x 1,5 mm2	m	20,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
4	5	Kabel CYKY-J 5 x 2,5 mm2	m	15,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
5	6	Kabel CYKY-J 5 x 6 mm2	m	30,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
6	7	Vodič CYA 6 mm2 (H07V-K) žž	m	50,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 9		Krabice, přístroje				33 002,89		0,00000		0,00000		
7	10	Krabice univerzální 1x, pod omítku, KU68-1901	ks	5,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
8	11	Vypínač řaz. č.1(5), otočný, na omítku , 10A, 230V, "dobový porcelánový otočný"	ks	5,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
9	12	Vypínač řaz. č.6, otočný, na omítku , 10A, 230V, "dobový porcelánový otočný"	ks	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
10	13	Zásuvka 230V, 16A, min. IP20, jednonásobná, "dobová keramická"	ks	5,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
11	14	dřevěný rámeček pod omítku, 12x12cm, ruční výroba	ks	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
12	15	Svorka bezšroubová WAGO 4x2,5	ks	25,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
13	16	Krabice univerzální 1x, pod omítku, KU68-1901	ks	14,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
14	17	Vypínač řaz. č.1, min. IP20 , 10A, 230V, "dobový"	ks	3,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
15	18	Vypínač řaz. č.1, min. IP44 , 10A, 230V, "dobový"	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
16	19	Přepínač střídavý č.6, min. IP20 , 10A, 230V, "dobový"	ks	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
17	20	Zásuvka 230V, 16A, IP20, jednonásobná, "dobová"	ks	8,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
18	21	Zásuvka 230V, 16A, IP44, jednonásobná, "dobová"	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
19	22	dřevěný rámeček pod omítku, 12x12cm	ks	3,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
20	23	Svorka bezšroubová WAGO 4x2,5	ks	70,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
21	24	Zásuvka 400V, 16A, IP67, nástěnná	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 26		Svítidla, hlásiče, aj.				15 814,27		0,00000		0,00000		

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.2	Objekt D3
R:	D.2.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	27	Stropní porcelánové svítidlo bílé + černé plech stínítko, E27, max. 70W, IP20	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
23	28	Stropní porcelánové svítidlo černé + černé plech stínítko, E27, max. 70W, IP20	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
24	29	Stropní porcelánové svítidlo černé, E27, max. 70W, IP20	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
25	30	Nástěnné porcelánové svítidlo, E27, max. 70W, IP20	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
26	31	Nástěnné porcelánové svítidlo, E27, max. 60W, IP54 + vývodka kabelová PG11	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
27	32	Světelný zdroj, E27, 60W	ks	5,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
28	33	Montáž svítidel – kompletace + uchycení	ks	5,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
29	34	Montáž svítidel – podružný materiál (vruty,hmoždiny,...)	Ks	5,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 36		El. přípojka				21 087,75		0,00000		0,00000		
30	37	Kabel CYKY-J 5 x 6 mm2	m	40,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
31	38	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	m	16,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
32	39	kabel.lože z kop.písku rýha 35cm tl.22cm	m	16,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
33	40	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.; 80cm hl.; zem.tř.3	m	16,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
34	41	Folie ČEZ 33 rudá - blesk 100m/bal	bal	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
35	42	krabice KT250 (svorkovnice HOP) + otvor, zapravení, uvnitř objektu	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
36	43	ekvipotenciální svorkovnice HOP	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
37	44	Vodič CYA 50 mm2 (H07V-K) žz (z HOP do RH2)	m	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
38	45	Skříň SP100/NVP1P, typiz., do výklenku (HDS2)	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
39	46	Nožová pojistka 00/25A/400VAC	ks	3,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 48		Rozvaděč, výbroj: RH2				24 374,35		0,00000		0,00000		
40	49	Rozvaděč zapuštěný, oceloplastový, IP30, 28M, In=40A	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
41	50	Nespecifikovaný podružný materiál (sběrnice N+PE, propojovací lišta, vodiče, aj..)	kpl	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024___ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.2	Objekt D3
R:	D.2.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
42	51	Montáž rozvaděče + výzbroje, zapraví, vysekání otvoru	kpl	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
43	52	Vypínač, 3-pólový, In=40A	Ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
44	53	Svodič SPD T1+T2; 12,5kA (L, N-PE), TNC	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
45	54	Chránič s nadpr.ochranou, 1+N, 10kA, typ A, char.B, I _{dn} =0.03A, I _n =10A	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
46	55	Chránič s nadpr.ochranou, 1+N, 10kA, typ A, char.B, I _{dn} =0.03A, I _n =16A	ks	4,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
47	56	Chránič s nadpr.ochranou, 3+N, 10kA, typ A, char.B, I _{dn} =0.03A, I _n =16A	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
48	57	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm ²	ks	4,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
49	58	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6mm ²	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
50	59	Tabulka označení, hl. Vypínač, bezp. Tabulka	Ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 61		Uzemnění				10 122,14		0,00000		0,00000		
51	62	H DRAT ZEMNICI 10 FeZn (1m=0,62kg)	kg	10,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
52	63	Zemnicí tyč, 2m, FeZn, se svorkou, Tprofil	Ks	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
53	64	uzemnění – antikor.ochran.(asfaltová zálivka)	ks	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
54	65	připojení přípojnice HOP k uzemnění	h	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
55	66	Hloubení kabelových nezap. Rýh ručně š. 35 cm, hl. 70 cm, v hornině tř. 3	m	15,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
56	67	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny tř. 3	m	15,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 69		Ostatní						0,00000		0,00000		
57	70	Nespecifikovaný materiál předem nepředvídaný	Kč	3 000,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
58	71	Práce předem neměřené (nepředvídané a pomoc. Úkony)	h	12,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
59	72	Průraz zdí, stropem	ks	10,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
60	73	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1km	t	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
61	74	Odvoz sutí na skládku za každý další 1 km (15km)	t/km	15,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.2	Objekt D3
R:	D.2.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
62	75	Vysekání drážky pro kabely, vč. začištění	m	100,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
63	76	Vysekání otvoru pro el. inst. Krabici do zdi	ks	5,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
64	77	Tepelně izolační podložka 1200x250x5	ks	15,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
65	78	keramický držák na kabel, černý, 18mm	ks	10,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
66	79	porcelánový izolátor na kabel, bílý, 28x18mm	ks	10,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
67	80	trubka kovová ohebná 21,4mm, 750N/5cm, protažení kabelu	m	10,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 82		Jiné				25 292,83		0,00000		0,00000		
68	83	Uvedení do provozu	h	8,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
69	84	Revize elektro – výchozí	h	12,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
70	85	Projektová dokumentace – skutečné provedení	kpl	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
71	86	Předběžný průzkum staveniště	h	4,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
72	87	Koordinace s ostatními profesemi	h	4,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 89		Stavební elektroinstalace				9 166,16		0,00000		0,00000		
73	90	doprava	%	3,60000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
74	91	přesun hmot	%	1,50000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
75	92	zařízení staveniště	%	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Celkem						202 490,08						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.3	Zpevněné plochy
R:	D.3.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				290 021,16		0,01000		0,00000		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	71,61052			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv

(126,96+13,3)*0,3 42,08000
 4,5*6,25*0,5*0,3*1,1 4,64000
 6*6,28*0,5*0,3*1,1 6,22000
 (2,6*2+0,3*2)*1*0,3*1,1 1,91000
 (1,41+3,49+1,16)*0,3*1,1 2,00000
 2,84*0,3*1,1 0,94000
 4,16*0,3*1,1 1,37000
 20,63*0,3*1,1 6,81000
 3*0,3*1,1 0,99000
 8*0,3*1,1 2,64000
 6,1*0,3*1,1 2,01000

2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	94,12615			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
---	--------------	---	----	----------	--	--	---------	---------	---------	---------	------------	-------

(126,96+13,3)*0,45 63,12000
 4,5*6,25*0,5*0,45*0,7*1,1 4,87000
 6*6,28*0,5*0,45*0,7*1,1 6,53000
 (2,6*2+0,3*2)*1*0,45*0,7*1,1 2,01000
 (1,41+3,49+1,16)*0,45*0,7*1,1 2,10000
 2,84*0,45*0,7*1,1 0,98000
 4,16*0,45*0,7*1,1 1,44000
 20,63*0,45*0,7*1,1 7,15000
 3*0,45*0,7*1,1 1,04000
 8*0,45*0,7*1,1 2,77000
 6,1*0,45*0,7*1,1 2,11000

3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	47,06307			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
---	--------------	--	----	----------	--	--	---------	---------	---------	---------	------------	-------

Začátek provozního součtu

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.3	Zpevněné plochy
R:	D.3.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		50% :										
		(126,96+13,3)*0,45		63,12000								
		4,5*6,25*0,5*0,45*0,7*1,1		4,87000								
		6*6,28*0,5*0,45*0,7*1,1		6,53000								
		(2,6*2+0,3*2)*1*0,45*0,7*1,1		2,01000								
		(1,41+3,49+1,16)*0,45*0,7*1,1		2,10000								
		2,84*0,45*0,7*1,1		0,98000								
		4,16*0,45*0,7*1,1		1,44000								
		20,63*0,45*0,7*1,1		7,15000								
		3*0,45*0,7*1,1		1,04000								
		8*0,45*0,7*1,1		2,77000								
		6,1*0,45*0,7*1,1		2,11000								
		Mezisoučet		94,13000								
		Konec provozního součtu										
		94,12615*0,5		47,06000								
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	121,08335			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv

ornice na mezideponii pro zpětný zásyp a zpět :	9,28000
4,5*6,25*0,5*0,3*2*1,1	
6*6,28*0,5*0,3*2*1,1	12,43000
(2,6*2+0,3*2)*1*0,3*2*1,1	3,83000
(1,41+3,49+1,16)*0,3*2*1,1	4,00000
2,84*0,3*2*1,1	1,87000
4,16*0,3*2*1,1	2,75000
20,63*0,3*2*1,1	13,62000
3*0,3*2*1,1	1,98000
8*0,3*2*1,1	5,28000
6,1*0,3*2*1,1	4,03000
Mezisoučet	59,07000

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.3	Zpevněné plochy
R:	D.3.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		na mezideponii pro zpětný zásyp a zpět :										
		4,5*6,25*0,5*0,45*0,7*2*1,1		9,75000								
		6*6,28*0,5*0,45*0,7*2*1,1		13,06000								
		(2,6*2+0,3*2)*1*0,45*0,7*2*1,1		4,02000								
		(1,41+3,49+1,16)*0,45*0,7*2*1,1		4,20000								
		2,84*0,45*0,7*2*1,1		1,97000								
		4,16*0,45*0,7*2*1,1		2,88000								
		20,63*0,45*0,7*2*1,1		14,30000								
		3*0,45*0,7*2*1,1		2,08000								
		8*0,45*0,7*2*1,1		5,54000								
		6,1*0,45*0,7*2*1,1		4,23000								
		Mezisoučet		62,02000								
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	104,74200			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv

Začátek provozního součtu

ornice celkem :

126,96*0,3	38,09000
4,5*6,25*0,5*0,3	4,22000
6*6,28*0,5*0,3	5,65000
(2,6*2+0,3*2)*1*0,3	1,74000
(1,41+3,49+1,16)*0,3	1,82000
2,84*0,3	0,85000
4,16*0,3	1,25000
20,63*0,3	6,19000
3*0,3	0,90000
8*0,3	2,40000
6,1*0,3	1,83000

ornice pro rozprostření :

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.3	Zpevněné plochy
R:	D.3.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4,5*6,25*0,5*0,3*(-1)		-4,22000								
		6*6,28*0,5*0,3*(-1)		-5,65000								
		(2,6*2+0,3*2)*1*0,3*(-1)		-1,74000								
		(1,41+3,49+1,16)*0,3*(-1)		-1,82000								
		2,84*0,3*(-1)		-0,85000								
		4,16*0,3*(-1)		-1,25000								
		20,63*0,3*(-1)		-6,19000								
		3*0,3*(-1)		-0,90000								
		8*0,3*(-1)		-2,40000								
		6,1*0,3*(-1)		-1,83000								
		na mezideponii pro zpětný zásyp a zpět :										
		4,5*6,25*0,5*0,45*0,7*(-1)		-4,43000								
		6*6,28*0,5*0,45*0,7*(-1)		-5,93000								
		(2,6*2+0,3*2)*1*0,45*0,7*(-1)		-1,83000								
		(1,41+3,49+1,16)*0,45*0,7*(-1)		-1,91000								
		2,84*0,45*0,7*(-1)		-0,89000								
		4,16*0,45*0,7*(-1)		-1,31000								
		20,63*0,45*0,7*(-1)		-6,50000								
		3*0,45*0,7*(-1)		-0,95000								
		8*0,45*0,7*(-1)		-2,52000								
		6,1*0,45*0,7*(-1)		-1,92000								
		126,96*0,45		57,13000								
		4,5*6,25*0,5*0,45*0,7		4,43000								
		6*6,28*0,5*0,45*0,7		5,93000								
		(2,6*2+0,3*2)*1*0,45*0,7		1,83000								
		(1,41+3,49+1,16)*0,45*0,7		1,91000								

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.3	Zpevněné plochy
R:	D.3.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,84*0,45*0,7		0,89000								
		4,16*0,45*0,7		1,31000								
		20,63*0,45*0,7		6,50000								
		3*0,45*0,7		0,95000								
		8*0,45*0,7		2,52000								
		6,1*0,45*0,7		1,92000								
		Mezisoučet		95,22000								
		Konec provozního součtu										
		95,22*1,1		104,74000								
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	60,54167			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv

Začátek provozního součtu

ornice na mezideponii pro zpětný zásyp a zpět :	8,44000
4,5*6,25*0,5*0,3*2	
6*6,28*0,5*0,3*2	11,30000
(2,6*2+0,3*2)*1*0,3*2	3,48000
(1,41+3,49+1,16)*0,3*2	3,64000
2,84*0,3*2	1,70000
4,16*0,3*2	2,50000
20,63*0,3*2	12,38000
3*0,3*2	1,80000
8*0,3*2	4,80000
6,1*0,3*2	3,66000
na mezideponii pro zpětný zásyp a zpět :	
4,5*6,25*0,5*0,45*0,7*2	8,86000
6*6,28*0,5*0,45*0,7*2	11,87000
(2,6*2+0,3*2)*1*0,45*0,7*2	3,65000
(1,41+3,49+1,16)*0,45*0,7*2	3,82000

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.3	Zpevněné plochy
R:	D.3.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,84*0,45*0,7*2		1,79000								
		4,16*0,45*0,7*2		2,62000								
		20,63*0,45*0,7*2		13,00000								
		3*0,45*0,7*2		1,89000								
		8*0,45*0,7*2		5,04000								
		6,1*0,45*0,7*2		3,84000								
		Mezisoučet		110,08000								
		Konec provozního součtu										
		110,07577*0,5*1,1		60,54000								
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	165,73668			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv

(126,96+13,3)*0,3	42,08000
4,5*6,25*0,5*0,3*1,1	4,64000
6*6,28*0,5*0,3*1,1	6,22000
(2,6*2+0,3*2)*1*0,3*1,1	1,91000
(1,41+3,49+1,16)*0,3*1,1	2,00000
2,84*0,3*1,1	0,94000
4,16*0,3*1,1	1,37000
20,63*0,3*1,1	6,81000
3*0,3*1,1	0,99000
8*0,3*1,1	2,64000
6,1*0,3*1,1	2,01000
Mezisoučet	71,61000
(126,96+13,3)*0,45	63,12000
4,5*6,25*0,5*0,45*0,7*1,1	4,87000
6*6,28*0,5*0,45*0,7*1,1	6,53000
(2,6*2+0,3*2)*1*0,45*0,7*1,1	2,01000

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.3	Zpevněné plochy
R:	D.3.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1,41+3,49+1,16)*0,45*0,7*1,1		2,10000								
		2,84*0,45*0,7*1,1		0,98000								
		4,16*0,45*0,7*1,1		1,44000								
		20,63*0,45*0,7*1,1		7,15000								
		3*0,45*0,7*1,1		1,04000								
		8*0,45*0,7*1,1		2,77000								
		6,1*0,45*0,7*1,1		2,11000								
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	62,01830			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		na mezideponii pro zpětný zásyp a zpět :										
		4,5*6,25*0,5*0,45*0,7*2*1,1		9,75000								
		6*6,28*0,5*0,45*0,7*2*1,1		13,06000								
		(2,6*2+0,3*2)*1*0,45*0,7*2*1,1		4,02000								
		(1,41+3,49+1,16)*0,45*0,7*2*1,1		4,20000								
		2,84*0,45*0,7*2*1,1		1,97000								
		4,16*0,45*0,7*2*1,1		2,88000								
		20,63*0,45*0,7*2*1,1		14,30000								
		3*0,45*0,7*2*1,1		2,08000								
		8*0,45*0,7*2*1,1		5,54000								
		6,1*0,45*0,7*2*1,1		4,23000								
		Mezisoučet		62,02000								
9	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	98,44175			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		4,5*6,25*0,5*1,1		15,47000								
		6*6,28*0,5*1,1		20,72000								
		(2,6*2+0,3*2)*1*1,1		6,38000								
		(1,41+3,49+1,16)*1*1,1		6,67000								
		2,84*1,1		3,12000								
		4,16*1,1		4,58000								
		20,63*1,1		22,69000								

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.3	Zpevněné plochy
R:	D.3.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

3*1,1 3,30000
8*1,1 8,80000
6,1*1,1 6,71000

10	00572400R	Směs travní parková	kg	9,84412			0,00100	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
----	-----------	---------------------	----	---------	--	--	---------	---------	---------	---------	------------	-------

Začátek provozního součtu

10kg/100m2 :

4,5*6,25*0,5*1,1 15,47000
6*6,28*0,5*1,1 20,72000
(2,6*2+0,3*2)*1*1,1 6,38000
(1,41+3,49+1,16)*1,1 6,67000
2,84*1,1 3,12000
4,16*1,1 4,58000
20,63*1,1 22,69000
3*1,1 3,30000
8*1,1 8,80000
6,1*1,1 6,71000

Mezisoučet 98,44000

Konec provozního součtu

98,441175*0,1 9,84000

Mezisoučet 9,84000

11	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 255,01538			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
----	--------------	--	----	-------------	--	--	---------	---------	---------	---------	------------	-------

Začátek provozního součtu

126,96+13,3 140,26000
4,5*6,25*0,5*0,7*1,1 10,83000
6*6,28*0,5*0,7*1,1 14,51000
(2,6*2+0,3*2)*1*0,7*1,1 4,47000
(1,41+3,49+1,16)*0,7*1,1 4,67000
2,84*0,7*1,1 2,19000

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.3	Zpevněné plochy
R:	D.3.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4,16*0,7*1,1		3,20000								
		20,63*0,7*1,1		15,89000								
		3*0,7*1,1		2,31000								
		8*0,7*1,1		6,16000								
		6,1*0,7*1,1		4,70000								
		Mezisoučet		209,17000								
		Konec provozního součtu										
		209,16923*6		1 255,02000								

12	181301105R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2	m2	98,44175			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
----	--------------	--	----	----------	--	--	---------	---------	---------	---------	------------	-------

4,5*6,25*0,5*1,1	15,47000
6*6,28*0,5*1,1	20,72000
(2,6*2+0,3*2)*1*1,1	6,38000
(1,41+3,49+1,16)*1,1	6,67000
2,84*1,1	3,12000
4,16*1,1	4,58000
20,63*1,1	22,69000
3*1,1	3,30000
8*1,1	8,80000
6,1*1,1	6,71000

13	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	98,44175			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
----	--------------	---	----	----------	--	--	---------	---------	---------	---------	------------	-------

4,5*6,25*0,5*1,1	15,47000
6*6,28*0,5*1,1	20,72000
(2,6*2+0,3*2)*1*1,1	6,38000
(1,41+3,49+1,16)*1,1	6,67000
2,84*1,1	3,12000
4,16*1,1	4,58000
20,63*1,1	22,69000

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.3	Zpevněné plochy
R:	D.3.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3*1,1		3,30000								
		8*1,1		8,80000								
		6,1*1,1		6,71000								
14	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	5,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		5		5,00000								
15	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	98,44175			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		4,5*6,25*0,5*1,1		15,47000								
		6*6,28*0,5*1,1		20,72000								
		(2,6*2+0,3*2)*1*1,1		6,38000								
		(1,41+3,49+1,16)*1,1		6,67000								
		2,84*1,1		3,12000								
		4,16*1,1		4,58000								
		20,63*1,1		22,69000								
		3*1,1		3,30000								
		8*1,1		8,80000								
		6,1*1,1		6,71000								
16	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	196,88350			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		Začátek provozního součtu										
		4,5*6,25*0,5*1,1		15,47000								
		6*6,28*0,5*1,1		20,72000								
		(2,6*2+0,3*2)*1*1,1		6,38000								
		(1,41+3,49+1,16)*1,1		6,67000								
		2,84*1,1		3,12000								
		4,16*1,1		4,58000								
		20,63*1,1		22,69000								
		3*1,1		3,30000								
		8*1,1		8,80000								

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.3	Zpevněné plochy
R:	D.3.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		6,1*1,1		6,71000								
		Mezisoučet		98,44000								
		Konec provozního součtu										
		98,44175*2		196,88000								
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	105,19500			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		ornice celkem :										
		(126,96+13,3)*0,3		42,08000								
		4,5*6,25*0,5*0,3*1,1		4,64000								
		6*6,28*0,5*0,3*1,1		6,22000								
		(2,6*2+0,3*2)*1*0,3*1,1		1,91000								
		(1,41+3,49+1,16)*0,3*1,1		2,00000								
		2,84*0,3*1,1		0,94000								
		4,16*0,3*1,1		1,37000								
		20,63*0,3*1,1		6,81000								
		3*0,3*1,1		0,99000								
		8*0,3*1,1		2,64000								
		6,1*0,3*1,1		2,01000								
		Mezisoučet		71,61000								
		ornice pro rozprostření :										
		4,5*6,25*0,5*0,3*(-1)*1,1		-4,64000								
		6*6,28*0,5*0,3*(-1)*1,1		-6,22000								
		(2,6*2+0,3*2)*1*0,3*(-1)*1,1		-1,91000								
		(1,41+3,49+1,16)*0,3*(-1)*1,1		-2,00000								
		2,84*0,3*(-1)*1,1		-0,94000								
		4,16*0,3*(-1)*1,1		-1,37000								
		20,63*0,3*(-1)*1,1		-6,81000								
		3*0,3*(-1)*1,1		-0,99000								
		8*0,3*(-1)*1,1		-2,64000								

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.3	Zpevněné plochy
R:	D.3.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		6,1*0,3*(-1)*1,1		-2,01000								
		Mezisoučet		-29,53000								
		na mezideponii pro zpětný zásyp a zpět :										
		4,5*6,25*0,5*0,45*0,7*(-1)*1,1		-4,87000								
		6*6,28*0,5*0,45*0,7*(-1)*1,1		-6,53000								
		(2,6*2+0,3*2)*1*0,45*0,7*(-1)*1,1		-2,01000								
		(1,41+3,49+1,16)*0,45*0,7*(-1)*1,1		-2,10000								
		2,84*0,45*0,7*(-1)*1,1		-0,98000								
		4,16*0,45*0,7*(-1)*1,1		-1,44000								
		20,63*0,45*0,7*(-1)*1,1		-7,15000								
		3*0,45*0,7*(-1)*1,1		-1,04000								
		8*0,45*0,7*(-1)*1,1		-2,77000								
		6,1*0,45*0,7*(-1)*1,1		-2,11000								
		Mezisoučet		-31,01000								
		(126,96+13,3)*0,45		63,12000								
		4,5*6,25*0,5*0,45*0,7*1,1		4,87000								
		6*6,28*0,5*0,45*0,7*1,1		6,53000								
		(2,6*2+0,3*2)*1*0,45*0,7*1,1		2,01000								
		(1,41+3,49+1,16)*0,45*0,7*1,1		2,10000								
		2,84*0,45*0,7*1,1		0,98000								
		4,16*0,45*0,7*1,1		1,44000								
		20,63*0,45*0,7*1,1		7,15000								
		3*0,45*0,7*1,1		1,04000								
		8*0,45*0,7*1,1		2,77000								
		6,1*0,45*0,7*1,1		2,11000								
Díl: 5	Komunikace					243 046,71		327,67000		0,00000		
18	564782111R00	Podklad ze štěrku 0-63 tloušťky 30 cm, pro sanaci zemní pláň	m2	209,16923			0,71644	149,86000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.3	Zpevněné plochy
R:	D.3.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Začátek provozního součtu

126,96+13,3	140,26000
4,5*6,25*0,5*0,7*1,1	10,83000
6*6,28*0,5*0,7*1,1	14,51000
(2,6*2+0,3*2)*1*0,7*1,1	4,47000
(1,41+3,49+1,16)*0,7*1,1	4,67000
2,84*0,7*1,1	2,19000
4,16*0,7*1,1	3,20000
20,63*0,7*1,1	15,89000
3*0,7*1,1	2,31000
8*0,7*1,1	6,16000
6,1*0,7*1,1	4,70000

Mezisoučet 209,17000

Konec provozního součtu

209,16923 209,17000

19	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	182,33800			0,34500	62,91000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	--	--	---------	----------	---------	---------	------------	-------

(126,96+13,3)*1,3 182,34000

20	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	168,31200			0,34500	58,07000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	--	--	---------	----------	---------	---------	------------	-------

(126,96+13,3)*1,2 168,31000

21	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	154,28600			0,36834	56,83000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	--	--	---------	----------	---------	---------	------------	-------

(126,96+13,3)*1,1 154,29000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot			31 256,54		0,00000	0,00000				
----------------	--	--------------------------------	--	--	------------------	--	----------------	----------------	--	--	--	--

22	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	327,67100			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
----	--------------	--	---	-----------	--	--	---------	---------	---------	---------	------------	-------

Díl: ON		Ostatní náklady			52 068,58		0,00000	0,00000				
----------------	--	------------------------	--	--	------------------	--	----------------	----------------	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.3	Zpevněné plochy
R:	D.3.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Díl: VN		Vedlejší náklady				52 068,58		0,00000		0,00000		
24	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhodnocení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

25	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
----	------------	--------------------	--------	---------	--	--	---------	---------	---------	---------	------------	-------

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

26	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
----	------------	---------------------	--------	---------	--	--	---------	---------	---------	---------	------------	-------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON		Ostatní náklady				23 951,54		0,00000		0,00000		
27	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

28	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
----	------------	---------------------------------------	--------	---------	--	--	---------	---------	---------	---------	------------	-------

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

Celkem						692 413,11						
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	FK12/2024____ Rekonstrukce objektů G1,G2,G3 v areálu Skanzenu ve Strážnici	
O:	D.3	Zpevněné plochy
R:	D.3.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------