

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce zahrady MŠ Mniší SO01-03	JKSO	
Název objektu	ZL_4	EČO	
		Místo	Mniší
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant	Ing. Tomáš Brückner		
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		02.07.2017	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	14 721,58	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	18 629,09	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	13 343,40	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	5 341,06	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		52 035,13	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 52 035,13			
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
		snížená	15,0	0,00	0,00		
		základní	21,0	52 035,13	10 927,38		
		Cena s DPH			62 962,51		
				E Přípočty a odpočty			
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce zahrady MŠ Mniší SO01-03
Objekt: ZL_4

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Mniší

Zpracoval:
Datum: 2.7.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							14 721,58	18 629,09	33 350,67	6,926
1 Zemní práce							1 202,68	13 720,42	14 923,10	4,280
5	001	115201000	Demontáž odpadního potrubí stávajícího	m	18,000	60,90	0,00	1 096,20	1 096,20	0,000
6	001	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	9,540	965,00	0,00	9 206,10	9 206,10	0,000
7	001	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	9,540	183,00	0,00	1 745,82	1 745,82	0,000
8	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,400	78,50	0,00	580,90	580,90	0,000
11	001	175102101	Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	m3	2,140	510,00	0,00	1 091,40	1 091,40	0,000
12	583	583312111	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	4,280	281,00	1 202,68	0,00	1 202,68	4,280
2 Zakládání							2 645,05	178,43	2 823,48	1,868
17	011	272A03	Beton tř. C 12/15 pro položení ACODrainu a obetonávku napojení kanalizace na stávající betonovou stoku	m3	0,828	3 410,00	2 645,05	178,43	2 823,48	1,868
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							9 476,00	280,00	9 756,00	0,778
14	221	935932121	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem děrovaným z plastu	m	9,000	1 040,00	9 158,40	201,60	9 360,00	0,778
15	221	935932001	Koncovka pro plastový žlab vnitřní š 100 mm z PP	kus	2,000	198,00	317,60	78,40	396,00	0,000
997 Přesun sutě							1 397,85	4 450,24	5 848,09	0,000
18	006	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	2,140	138,00	6,85	288,47	295,32	0,000
19	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,140	12,90	0,00	27,61	27,61	0,000
20	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,140	650,00	1 391,00	0,00	1 391,00	0,000
21	221	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	11,448	320,00	0,00	3 663,36	3 663,36	0,000
22	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,140	220,00	0,00	470,80	470,80	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							13 343,40	5 341,06	18 684,46	0,102
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							13 343,40	5 341,06	18 684,46	0,102
1	721	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	6,000	394,00	1 482,60	881,40	2 364,00	0,017
26	721	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	16,500	569,00	6 839,25	2 549,25	9 388,50	0,073
13	721	721173A01	Napojení do betonové stávající kanalizace	kus	3,000	550,00	1 034,70	615,30	1 650,00	0,008
10	721	721242116	Lapač sřešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	3,000	1 480,00	3 935,10	504,90	4 440,00	0,005
2	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	22,500	23,70	51,75	481,50	533,25	0,000
24	721	998721201.1	Přesun hmot procentní pro kanalizace	%	183,758	1,68	0,00	308,71	308,71	0,000
Celkem							28 064,98	23 970,15	52 035,13	7,028