

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Obnova kanalizace v ulici Kasárenská“

číslo smlouvy objednatele: 2025002603

číslo smlouvy zhotovitele: M2550 - 2

číslo veřejné zakázky:

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒




spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou
ve věcech technických: Bc. Klárou Papežovou, DiS., technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 204
e-mail: PapezovaK@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: D.I.M. spol. s r. o.
sídlo: A. Trägers 91, 370 10 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 387
zastoupený: Janem Leštinou, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Zbyňkem Buchtelíkem, montážním mistrem
IČO: 157 69 062
DIČ: CZ 157069 062
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je obnova stávající kanalizace v ulici Kasárenská. Jedná se o vynucenou investici vzniklou prováděním teplovodní přípojky pro justiční palác, která je v souběhu s kanalizací a nelze v její blízkosti provádět výkopové práce, aniž by došlo k destrukci kanalizace, která je na konci své technické životnosti.

Kanalizace je navržena v trase a niveletě stávajícího potrubí v profilu DN 500. V úseku mezi šachtami ŠN2 a ŠN3 bude kanalizace provedena bezvýkopovou metodou.

Stavení objekty:

SO 01.1 - Obnova kanalizace v ulici Kasárenská

SO 01.2 - Přepojení kanalizačních přípojek

VON – Vedlejší a ostatní náklady

Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací	ano ☒	ne ☐
Název projektové dokumentace:	Teplovodní přípojka pro justiční palác v Českých Budějovicích SO 01 – Obnova kanalizace v ulici Kasárenská	
Projektant:	Monekon spol. s.r.o.	
Vyhotovení projektové dokumentace:	04/2024	

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ☒	ne ☐
vodohospodářské dílo: ☒	
školské zařízení: ☐	

Místo plnění:

katastrální území České Budějovice 6, na pozemku parc. č. 279

III. Doba plnění

- | | |
|--|---|
| 1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: | do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele v závislosti na stavebních pracích teplovodní přípojky pro justiční palác, nedohodnou-li se strany jinak. Předpoklad duben 2026. |
| 2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: | dnem předání staveniště |
| 3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: | do 75 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle |
| 4. Zhotovitel je povinen provést dílo: | do 60 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací |
| 5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: | do 15 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním |

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí **7.753.106,89 Kč bez DPH**.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Nutná součinnost více zhotovitelů | ano ☒ | ne ☐ |
| 2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP | ano ☒ | ne ☐ |
| 3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP | ano ☒ | ne ☐ |
| | výše pojištění: minimálně 10.000.000,- Kč | |
| 10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP | ano ☒ | ne ☐ |
| | výše pojištění: minimálně 10.000.000,- Kč | |

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 VOP vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“
2. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VIII. SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídky, pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
 - a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku účastníku zadávacího řízení dle § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
 - b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí

jméno a příjmení: **Zbyněk Buchtelík**

telefon: [REDACTED]

zástupce stavbyvedoucího

jméno a příjmení: **Jiří Králík**

telefon: [REDACTED]

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 8.12.2025, č. 1781/2025.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

Jan Leština
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 62-5
Stavba: Obnova kanalizace v ulici Kasárenská, České Budějovice

KSO: 822 2
Místo: České Budějovice

CC-CZ: 21121
Datum: 11.11.2025
CZ-CPA: 42.11

Zadavatel:
Teplárna České Budějovice, a. s.

IČ: 00244732
DIČ:

Uchazeč:
D.I.M. spol. s r. o., A. Trágera 91, 370 10 České Budějovice

IČ: 15769062
DIČ: CZ15769062

Projektant:
MONEKON spol. s r. o., U Tří lvů 256/5, Č. Buděj.

IČ: 25161270
DIČ:

Zpracovatel:
Jana Strommerová

IČ: 07771002
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS 2024/1. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Obchodní názvy materiálů uvedené v soupisu prací jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými materiály.

Cena bez DPH			7 753 106,88
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 753 106,88	1 628 152,44
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	9 381 259,32

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	62-5		
Stavba:	Obnova kanalizace v ulici Kasárenská, České Budějovice		
Místo:	České Budějovice	Datum:	11.11.2025
Zadavatel:	Teplárna České Budějovice, a. s.	Projektant:	MONEKON spol. s r. o., U Tří lvů 256/5, Č. Buděj.
Uchazeč:	D.I.M. spol. s r. o., A. Trágera 91, 370 10 České Budějovice	Zpracovatel:	Jana Strommerová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 753 106,88	9 381 259,32	
SO 01	Obnova kanalizace v ulici Kasárenská	7 237 606,88	8 757 504,32	STA
SO 01.1	Kanalizační sběrač	6 638 699,78	8 032 826,73	Soupis
SO 01.2	Přepojení kanalizačních přípojek	598 907,10	724 677,59	Soupis
SO 01.3	Úpravy dotčených ploch	0,00	0,00	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	515 500,00	623 755,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova kanalizace v ulici Kasárenská, České Budějovice
Objekt: SO 01 - Obnova kanalizace v ulici Kasárenská
Soupis: SO 01.1 - Kanalizační sběrač

KSO: 827 22
Místo: České Budějovice

Zadavatel: Teplárna České Budějovice, a. s.

Uchazeč: D.I.M. spol. s r. o., A. Trágera 91, 370 10 České Budějovice

Projektant: MONEKON spol. s r. o., U Tří lvů 256/5, Č. Buděj.

Zpracovatel: Jana Strommerová

Poznámka: Výkaz výměr zpracován dle příloh 1-5, 8-10.

CC-CZ: 2223
Datum: 11.11.2025
CZ-CPA: 42.21.22
IČ: 00244732
DIČ:
IČ: 15769062
DIČ: CZ15769062
IČ: 25161270
DIČ:
IČ: 07771002
DIČ:

Cena bez DPH		6 638 699,78	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 638 699,78	21,00%	1 394 126,95
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 032 826,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Obnova kanalizace v ulici Kasárenská, České Budějovice	Datum:	11.11.2025
Objekt:	SO 01 - Obnova kanalizace v ulici Kasárenská	Projektant:	MONEKON spol. s r. o., U Tří lvů 256/5, Č. Buděj.
Soupis:	SO 01.1 - Kanalizační sběrač	Zpracovatel:	Jana Strommerová
Místo:	České Budějovice		
Zadavatel:	Teplárna České Budějovice, a. s.		
Uchazeč:	D.I.M. spol. s r. o., A. Trágera 91, 370 10 České Budějovice		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	6 638 699,78
0 - Kanalizační sběrač	6 638 699,78
1 - Zemní práce	1 509 659,14
2 - Zakládání	130 912,79
3 - Svislé a kompletní konstrukce	512 396,97
4 - Vodorovné konstrukce	421 958,64
8 - Trubní vedení	2 291 022,41
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	200 953,48
997 - Přesun sutě	875 267,84
998 - Přesun hmot	696 528,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova kanalizace v ulici Kasárenská, České Budějovice

Objekt: SO 01 - Obnova kanalizace v ulici Kasárenská

Soupis: SO 01.1 - Kanalizační sběrač

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Teplárna České Budějovice, a. s.

Uchazeč: D.I.M. spol. s r. o., A. Trágera 91, 370 10 České Budějovice

Datum: 11.11.2025

Projektant: MONEKON spol. s r. o., U Tří lvů 256/5, Č. Buděj.

Zpracovatel: Jana Strommerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 638 699,78	
D 0		Kanalizační sběrač					6 638 699,78	
D 1		Zemní práce					1 509 659,14	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	960,000	110,55	106 127,02	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201						
	VV	položka bude čerpána jen se souhlasem investora						
	VV	čerpání vody a splášků z výkopu						
	VV	*předpoklad 24 hodin denně, 40 dnů" 24,0*40					960,000	
	VV	Součet					960,000	
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	40,000	122,83	4 913,29	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301						
	VV	"40 dnů" 40,0					40,000	
	VV	Součet					40,000	
3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí plastového DN do 200 mm	m	5,500	393,06	2 161,85	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001405						
	VV	"stávající přípojky UV2-UV10" 0,5*9					4,500	
	VV	"stávající domovní přípojky KP1-KP2" 0,5*2					1,000	
	VV	Součet					5,500	
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	19,000	379,55	7 211,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421						
	VV	"podzemní vedení NN (EG.D)" 1,9*4					7,600	
	VV	"podzemní sdělovací vedení metalické (CETIN)" 1,9					1,900	
	VV	"podzemní sdělovací vedení neprovozované (CETIN)" 1,9*2					3,800	
	VV	"podzemní sdělovací vedení optické (CETIN)" 1,9					1,900	
	VV	"podzemní vedení (STARNET)" 1,9					1,900	
	VV	"podzemní vedení (ČD-Telematika)" 1,9					1,900	
	VV	Součet					19,000	
5	K	132151254	Hloubení nezapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	173,880	284,97	49 550,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151254						
	VV	50% výkopů v hornině tř. I skupiny 2						
	VV	"výkop nad stropem stávající stoky - na 1 bm výšky výkopu = bez koe vozovky" 2,1*(158,5-13,6)*0,5					152,145	
	VV	"výkop pode dnem stávající stoky" 0,18*(158,5-13,6)*0,5					13,041	
	VV	"případný výkop pro drenáž" 0,12*(158,5-13,6)*0,5					8.694	
	VV	Součet					173.880	
6	K	132251254	Hloubení nezapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	173,880	461,85	80 306,31	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251254						
	VV	50% výkopů v hornině tř. I skupiny 3						
	VV	"výkop nad stropem stávající stoky - na 1 bm výšky výkopu = bez koe vozovky" 2,1*(158,5-13,6)*0,5					152,145	
	VV	"výkop pode dnem stávající stoky" 0,18*(158,5-13,6)*0,5					13,041	
	VV	"případný výkop pro drenáž" 0,12*(158,5-13,6)*0,5					8.694	
	VV	Součet					173.880	
7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	47,500	729,62	34 657,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101						
	VV	ruční dokopávka výkopů					47,500	
	VV	"sběrač Kasárenská - v blízkosti podzemních vedení" 1,0*1,9*25,0					47,500	
	VV	Součet					47,500	
8	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepraění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	637,560	383,73	244 650,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811132						
	VV	"sběrač Kasárenská" 2,2*(158,5-13,6)*2					637,560	
	VV	Součet					637,560	
9	K	151811232	Odstanění pažicích boxů pro pažení a rozepraění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	637,560	231,65	147 688,82	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811232						
	VV	"sběrač Kasárenská" 2,2*(158,5-13,6)*2					637,560	
	VV	Součet					637,560	
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	347,760	370,95	129 002,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117						
	VV	"odvoz vytěžené zeminy na skládku do 10 km" 173,880+173,880					347,760	
	VV	Součet					347,760	
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	625,968	368,50	230 667,07	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231						
	VV	"poplatek za uložení vytěžené zeminy na skládce" 347,760*1,8					625,968	
	VV	Součet					625,968	
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	347,760	27,02	9 397,55	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201						
	VV	"uložení vytěžené zeminy na skládku" 173,880+173,880					347,760	
	VV	Součet					347,760	
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	275,310	192,85	53 092,58	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101						
	VV	zásyp štěrkodrtí 0-63 mm						
	VV	"sběrač Kasárenská" 1,9*(158,5-13,6)					275,310	
	VV	Součet					275,310	
14	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	550,620	675,58	371 986,25	CS ÚRS 2024 01
	VV	štěrkodrt' na zásyp výkopů						
	VV	"sběrač Kasárenská" 1,9*(158,5-13,6)*2,0					550,620	
	VV	Součet					550,620	
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	25,110	614,16	15 421,58	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101						
	VV	obsyp potrubí prosívkou nebo dreným kamenivem frakce do 22 mm						
	VV	"sběrač Kasárenská" 0,18*139,5					25,110	
	VV	Součet					25,110	
16	M	58337331	štěrkopísek frakce 0/22	t	50,220	454,48	22 823,94	CS ÚRS 2024 01
	VV	materiál na obsyp potrubí						
	VV	"sběrač Kasárenská" 0,18*139,5*2,0					50,220	
	VV	Součet					50,220	
D 2		Zakládání					130 912,79	
17	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratívodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým dreným frakce 16 až 63 mm	m3	16,740	1 916,18	32 076,89	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211531111						
	VV	položka bude čerpána jen se souhlasem investora						
	VV	drenážní štěrk (štěrkopísek) do velikosti zrna 63 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"sběrač Kasárenská" 0,12*139,5				16,740	
	VV		Součet				16,740	
18	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	153,450	67,56	10 366,73	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121					
	VV		položka bude čerpána jen se souhlasem investora					
	VV		separační geotextilie					
	VV		"sběrač Kasárenská" 1,1*139,5				153,450	
	VV		Součet				153,450	
19	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	181,071	58,96	10 675,85	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka bude čerpána jen se souhlasem investora					
	VV		separační geotextilie + 18% na přesahy					
	VV		"sběrač Kasárenská" 1,1*139,5*1,18				181,071	
	VV		Součet				181,071	
20	K	212752401	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° do DN 100	m	139,500	557,66	77 793,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752401					
	VV		položka bude čerpána jen se souhlasem investora					
	VV		drenážní potrubí bude po skončení stavebních prací zaslepeno					
	VV		"sběrač Kasárenská" 139,5				139,500	
	VV		Součet				139,500	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				512 396,97	
21	K	358215115	Bourání stoky kompletní nebo vyloučení otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve stokách ze zdiva kamenného	m3	125,280	2 518,06	315 462,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/358215115					
	VV		"bourání stávající stoky ZD 1900/900" 0,87*144,0				125,280	
	VV		Součet				125,280	
22	K	359310231	Výplň cihelného (kamenného) zdiva stok prostým betonem tř. C 8/10	m3	21,100	8 499,99	179 349,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359310231					
	VV		stávající potrubí ZD 1900/900 - zaplnění inertním materiálem (betonem tř. C 8/10)					
	VV		"úsek před ŠN1 (obetonávka)" 1,1*2,0				2,200	
	VV		"úsek mezi ŠN2 a ŠN3 (mezikruží)" 1,1*14,0				15,400	
	VV		"úsek nad ŠN6 (celá stoka)" 1,4*2,5				3,500	
	VV		Součet				21,100	
23	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	156,000	98,27	15 329,46	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901211					
	VV		"sběrač Kasárenská" 156,0				156,000	
	VV		Součet				156,000	
24	K	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	13,600	165,82	2 255,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901212					
	VV		"stávající kanalizace - úsek ŠN2 - ŠN3" 13,6				13,600	
	VV		Součet				13,600	
	D	4	Vodorovné konstrukce				421 958,64	
25	K	452111141	Osazení betonových dílců pražců (podkladků) pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 75000 mm2	kus	90,000	187,93	16 913,99	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452111141					
	VV		podkladní pražce pod kameninové trouby - 2 ks pod troubu nebo tvarovku					
	VV		"sběrač Kasárenská" 90,0				90,000	
	VV		Součet				90,000	
26	M	59223733	podkladek pod trouby betonové/kameninové DN 300-500	kus	90,900	429,91	39 079,06	CS ÚRS 2024 01
	VV		podkladní pražce pod kameninové trouby - 2 ks pod troubu nebo tvarovku					
	VV		"sběrač Kasárenská" 90,0*1,01				90,900	
	VV		Součet				90,900	
27	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	3,000	1 153,39	3 460,18	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112111					
	VV		"sběrač Kasárenská - šachty ŠN3, ŠN4" 1,0+2,0				3,000	
	VV		Součet				3,000	
28	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,010	440,97	445,38	CS ÚRS 2024 01
	VV		"sběrač Kasárenská - šachta ŠN4" 1,0*1,01				1,010	
	VV		Součet				1,010	
29	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	2,020	383,24	774,14	CS ÚRS 2024 01
	VV		"sběrač Kasárenská - šachty ŠN3, ŠN4" 2,0*1,01				2,020	
	VV		Součet				2,020	
30	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,000	1 240,61	1 240,61	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112122					
	VV		"sběrač Kasárenská - šachta ŠN6" 1,0				1,000	
	VV		Součet				1,000	
31	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,010	571,17	576,88	CS ÚRS 2024 01
	VV		"sběrač Kasárenská - šachta ŠN6" 1,0*1,01				1,010	
	VV		Součet				1,010	
32	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	19,195	5 072,97	97 375,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131					
	VV		podkladní beton C12/15 tl. 0,1 m pod potrubím					
	VV		"sběrač Kasárenská" 0,13*139,5				18,135	
	VV		podkladní beton C12/15 tl. 0,1 m pod šachtami					
	VV		"sběrač Kasárenská - šachty ŠN1-ŠN6" 1,5*1,5*3,14/4*0,1*6				1,060	
	VV		Součet				19,195	
33	K	452312131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové sedlo (120°) z betonu C12/15 pod potrubím	m3	51,615	5 023,84	259 305,34	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452312131					
	VV		betonové sedlo (120°) z betonu C12/15 pod potrubím					
	VV		"sběrač Kasárenská" 0,37*139,5				51,615	
	VV		Součet				51,615	
34	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	2,826	809,46	2 287,55	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111					
	VV		podkladní beton C12/15 m pod šachtami					
	VV		"sběrač Kasárenská - šachty ŠN1-ŠN6" 1,5*3,14*0,1*6				2,826	
	VV		Součet				2,826	
35	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	2,826	176,88	499,86	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351112					
	VV		podkladní beton C12/15 m pod šachtami					
	VV		"sběrač Kasárenská - šachty ŠN1-ŠN6" 1,5*3,14*0,1*6				2,826	
	VV		Součet				2,826	
	D	8	Trubní vedení				2 291 022,41	
36	K	23020-R	Nasunutí potrubní sekce kameninové průměru 644 mm do stávající stoky	m	16,500	8 843,92	145 924,65	
	VV		vč. provizorní vodící konstrukce do vnitřního prostoru stávající stoky					
	VV		"KT DN 500 mm (troubu protlačovací)- ŠN2 až ŠN3" 16,5				16,500	
	VV		Součet				16,500	
37	K	831422121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500	m	120,000	1 061,27	127 352,42	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/831422121					
	VV		délka-odbočky 500/150-odbočky 500/200-zkrácené kusy- vnitřní průměr šachet					
	VV		"KT DN 500 mm (hrdlové potrubí)* 139,5-0,75*9-0,75*2-0,75*9-4,5				120,000	
	VV		Součet				120,000	
38	M	59710709	trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	124,338	9 151,00	1 137 816,87	CS ÚRS 2024 01
	VV		"KT DN 500 mm (hrdlové potrubí) + 1 ks trouby na sek bez hrdla" (120,0+2,5)*1,015				124,338	
	VV		Součet				124,338	
39	M	27311029	kroužek těsnící gumový EPDM TYTON pro kameninové potrubí DN 500	kus	71,000	122,83	8 721,09	CS ÚRS 2024 01
	VV		"KT DN 500 mm (hrdlové potrubí)" 49,0				49,000	
	VV		"KT DN 500 mm (hrdlové potrubí) - zkrácené kusy a odbočky" 11,0+11,0				22,000	
	VV		Součet				71,000	
40	K	83145-R	Montáž potrubí z trub kameninových protlačovacích s nerez těsněním DN 500	m	14,000	1 228,32	17 196,51	
	VV		délka-zkrácené kusy- 1/2 vnitřního průměru šachet					
	VV		"KT DN 500 mm (troubu protlačovací) - ŠN2 až ŠN3" 16,5-0,75-0,75-0,5-0,5				14,000	
	VV		Součet				14,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	59784-R	trouba kameninová glazovaná protlačovací s nerez těsněním DN 500	kus	14,210	18 219,70	258 901,93	
	VV		délka-zkrácené kusy- 1/2 vnitřního průměru šachet					
	VV		"KT DN 500 mm (troubu protlačovací) - ŠN2 až ŠN3" 14,0*1,015		14,210			
	VV		Součet		14,210			
42	K	83146-R	Montáž a dodávka vnějšího přechodu standardní spojku LC (zvýšená tuhost 2B, PN 1,5 baru) a vymezovací pryžovou vložkou BC třídy	kus	2,000	17 769,12	35 538,24	
	VV		součástí přechodu je:					
	VV		- standardní spojka 2B Ø630-660mm PN 1,5baru, š.190mm - 1 ks					
	VV		- vyrovnávací vložka EPDM O609-610/641-642mm - 1 ks					
	VV		"přechod mezi kameninovou protlačovací troubou a troubou zkrácenou" 2,0		2,000			
43	K	837421221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odočných DN 500	kus	11,000	1 351,15	14 862,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/837421221					
	VV		"KT DN 500 mm (hrdlové potrubí) - odbočky pro UV2-UV10" 9,0		9,000			
	VV		"KT DN 500 mm (hrdlové potrubí) - odbočky pro KP1 a KP2" 2,0		2,000			
	VV		Součet		11,000			
44	M	59711810	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 500/150 dĺ 60(75)cm spojovací systém C/F tř.160	kus	9,135	13 962,34	127 545,94	CS ÚRS 2024 01
	VV		"KT DN 500 mm (hrdlové potrubí) - odbočky pro UV2-UV10" 9,0*1,015		9,135			
	VV		Součet		9,135			
45	M	59712-R	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 500/200 dĺ 60(75)cm spojovací systém C/F tř.160	kus	2,030	13 962,34	28 343,54	
	VV		"KT DN 500 mm (hrdlové potrubí) - odbočky pro KP1 a KP2" 2,0*1,015		2,030			
	VV		Součet		2,030			
46	K	837422221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 500	kus	11,000	1 302,02	14 322,23	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/837422221					
	VV		"KT DN 500 mm (hrdlové potrubí) - zkrácené kusy GZ (GA) dl. 0,75 m" 9,0		9,000			
	VV		"KT DN 500 mm (troubu protlačovací) - zkrácené kusy GZ (GA) dl. 0,75 m" 2,0		2,000			
	VV		Součet		11,000			
47	M	59710857	trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 500 dĺ 60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	11,165	9 847,46	109 946,86	CS ÚRS 2024 01
	VV		"KT DN 500 mm (hrdlové potrubí) - zkrácené kusy GZ (GA) dl. 0,75 m" 9,0*1,015		9,135			
	VV		"KT DN 500 mm (troubu protlačovací) - zkrácené kusy GZ (GA) dl. 0,75 m" 2,0*1,015		2,030			
	VV		Součet		11,165			
48	K	894410102	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 800 mm	kus	3,000	4 655,34	13 966,02	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410102					
	VV		"sběrač Kasárenská - šachty ŠN2, ŠN4, ŠN6" 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
49	M	59224-R	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm	kus	3,030	14 881,12	45 089,80	
	VV		dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm, vč. kameninových vložek DN 500					
	VV		"sběrač Kasárenská - šachty ŠN2, ŠN4, ŠN6" 3,0*1,01		3,030			
	VV		Součet		3,030			
50	K	894410103	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm	kus	3,000	5 318,63	15 955,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410103					
	VV		"sběrač Kasárenská - šachty ŠN1, ŠN3, ŠN5" 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
51	M	59225-R	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm	kus	3,030	15 522,30	47 032,58	
	VV		dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm, vč. kameninových vložek DN 500					
	VV		"sběrač Kasárenská - šachty ŠN1, ŠN3, ŠN5" 3,0*1,01		3,030			
	VV		Součet		3,030			
52	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	10,000	400,43	4 004,33	CS ÚRS 2024 01
	VV		"sběrač Kasárenská - šachty ŠN1-ŠN6" 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
53	K	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	3,000	1 326,59	3 979,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410211					
	VV		"sběrač Kasárenská - šachty ŠN2, ŠN4, ŠN5" 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
54	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	3,030	2 030,42	6 152,16	CS ÚRS 2024 01
	VV		"sběrač Kasárenská - šachty ŠN2, ŠN4, ŠN5" 3,0*1,01		3,030			
	VV		Součet		3,030			
55	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	1,000	2 149,56	2 149,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410212					
	VV		"sběrač Kasárenská - šachta ŠN6" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	1,010	3 178,90	3 210,69	CS ÚRS 2024 01
	VV		"sběrač Kasárenská - šachta ŠN6" 1,0*1,01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
57	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000	kus	6,000	2 161,85	12 971,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410232					
	VV		"sběrač Kasárenská - šachty ŠN1-ŠN6" 6,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
58	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	6,060	3 554,76	21 541,87	CS ÚRS 2024 01
	VV		"sběrač Kasárenská - šachty ŠN1-ŠN6" 6,0*1,01		6,060			
	VV		Součet		6,060			
59	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	4 692,19	28 153,14	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112					
	VV		"sběrač Kasárenská - šachty ŠN1-ŠN6" 6,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
60	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	8 117,98	8 117,98	CS ÚRS 2024 01
	VV		poklop litinový DN 600 D400 kN, samonivelační, bez odvětrání, s kloubem, aretací v 90° a zajištěním proti otevření (pružnou západkou)					
	VV		tlumící vložka z materiálu odolného olejovým a rozmrazovacím látkám, tlumení vertikálního i horizontálního pohybu víka					
	VV		poklpy budou opatřeny znakem města České Budějovice a označením typu poklopu					
	VV		"sběrač Kasárenská - šachta ŠN6" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
61	M	28662-R	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 vč. betonového adaptéru	kus	5,000	9 211,19	46 055,93	
	VV		poklop litinový DN 600 D400 kN, samonivelační, bez odvětrání, s kloubem, aretací v 90° a zajištěním proti otevření (pružnou západkou)					
	VV		tlumící vložka z materiálu odolného olejovým a rozmrazovacím látkám, tlumení vertikálního i horizontálního pohybu víka					
	VV		poklpy budou opatřeny znakem města České Budějovice a označením typu poklopu					
	VV		poklpy budou instalovány na betonové adaptéry výšky 60					
	VV		"sběrač Kasárenská - šachty ŠN1-ŠN5" 5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
62	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	279,000	22,11	6 168,63	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113					
	VV		výstražná fólie šedé barvy - dvě vedle sebe					
	VV		"sběrač Kasárenská" 139,5*2		279,000			
	VV		Součet		279,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							200 953,48	
63	K	952905131	Čištění objektů po zatopení nebo záplavách vyklizení bahna z objektů s vodorovným přemístěním do 10 m	m3	80,000	2 493,49	199 479,49	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952905131					
	VV		"odstranění sedimentu ze stávající stoky ZD 1900/900" 0,5*160,0		80,000			
	VV		Součet		80,000			
64	K	977213114	Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových kruhových kolmý řez DN 500	kus	1,000	1 473,99	1 473,99	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977213114					
	VV		"uříznutí trouby DN 500 na sek bez hrdla" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 997 Přesun sutě							875 267,84	
65	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	313,200	1 228,32	384 710,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
	VV		"stoka ZD 1900/900" 313,200		313,200			
	VV		Součet		313,200			
66	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	168,000	122,83	20 635,81	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
	VV		odvoz na na městskou ČOV do 10 km - bez poplatku za uložení					
	VV		"sediment ze stoky" 168,000		168,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		168,000			
67	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 512,000	24,57	37 144,46	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
	VV		odvoz na na městskou ČOV do 10 km, příplatek za každý další km nad 1 km		1 512,000			
	VV		"sediment ze stoky" 168,000*9		1 512,000			
	VV		Součet					
68	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	313,200	368,50	115 413,13	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571					
	VV		odvoz vybouraných hmot na skládku/recyklační středisko do 10 km		313,200			
	VV		"stoka ZD 1900/900" 313,200		313,200			
	VV		Součet					
69	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 818,800	24,57	69 247,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579					
	VV		odvoz vybouraných hmot na skládku/recyklační středisko do 10 km, příplatek za každý další km nad 1 km		2 818,800			
	VV		"stoka ZD 1900/900" 313,200*9		2 818,800			
	VV		Součet					
70	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	168,000	217,41	36 525,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611					
	VV		"sediment ze stoky" 168,000		168,000			
	VV		Součet		168,000			
71	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	313,200	675,58	211 590,74	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612					
	VV		"stoka ZD 1900/900" 313,200		313,200			
	VV		Součet		313,200			
	D	998	Přesun hmot				696 528,51	
72	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	931,128	748,05	696 528,51	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998275101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova kanalizace v ulici Kasárenská, České Budějovice
Objekt: SO 01 - Obnova kanalizace v ulici Kasárenská
Soupis: SO 01.2 - Přepojení kanalizačních přípojek

KSO: 827 22
Místo: České Budějovice

Zadavatel: Teplárna České Budějovice, a. s.

Uchazeč: D.I.M. spol. s r. o., A. Trágera 91, 370 10 České Budějovice

Projektant: MONEKON spol. s r. o., U Tří lvů 256/5, Č. Buděj.

Zpracovatel: Jana Strommerová

Poznámka: Výkaz výměr zpracován dle příloh 1-5, 8-10.

CC-CZ: 2223
Datum: 11.11.2025
CZ-CPA: 42.21.22
IČ: 00244732
DIČ:
IČ: 15769062
DIČ: CZ15769062
IČ: 25161270
DIČ:
IČ: 07771002
DIČ:

Cena bez DPH			598 907,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	598 907,10	21,00%	125 770,49
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	724 677,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova kanalizace v ulici Kasárenská, České Budějovice
Objekt: SO 01 - Obnova kanalizace v ulici Kasárenská
Soupis: SO 01.2 - Přepojení kanalizačních přípojek

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Teplárna České Budějovice, a. s.
Uchazeč: D.I.M. spol. s r. o., A. Trágera 91, 370 10 České Budějovice

Datum: 11.11.2025
Projektant: MONEKON spol. s r. o., U Tří lvů 256/5, Č. Buděj.
Zpracovatel: Jana Strommerová

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	598 907,10
0 - Přepojení kanalizačních přípojek	598 907,10
1 - Zemní práce	327 437,63
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 537,57
4 - Vodorovné konstrukce	11 587,90
8 - Trubní vedení	62 642,88
997 - Přesun sutě	1 770,38
998 - Přesun hmot	191 930,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova kanalizace v ulici Kasárenská, České Budějovice

Objekt: SO 01 - Obnova kanalizace v ulici Kasárenská

Soupis: SO 01.2 - Přepojení kanalizačních přípojek

Místo: České Budějovice

Datum: 11.11.2025

Zadavatel: Teplárna České Budějovice, a. s.

Projektant: MONEKON spol. s r. o., U Tří lvů 256/5, Č. Buděj.

Uchazeč: D.I.M. spol. s r. o., A. Trágera 91, 370 10 České Budějovice

Zpracovatel: Jana Strommerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								598 907,10
D 0 Přepojení kanalizačních přípojek								598 907,10
D 1 Zemní práce								327 437,63
1	K	132154202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	36,432	705,06	25 686,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154202								
VV 50% výkopů v hornině I, skupiny 2								
VV "PVC DN 150 mm - napojení dešťových svodů - 1 ks (DS1)" (2,24-0,4)*1,1*6,0*0,5								
VV "PVC DN 150 mm - napojení uličních vpustí - 10 ks (UV1 až U10)" (2,24-0,4)*1,1*25,0*0,5								
VV "PVC DN 200 mm - domovní přípojeky – 2 ks (KP1 až KP2)" (2,24-0,4)*1,1*5,0*0,5								
VV Součet								
2	K	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	36,432	1 125,14	40 991,21	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254202								
VV 50% výkopů v hornině I, skupiny 3								
VV "PVC DN 150 mm - napojení dešťových svodů - 1 ks (DS1)" (2,24-0,4)*1,1*6,0*0,5								
VV "PVC DN 150 mm - napojení uličních vpustí - 10 ks (UV1 až U10)" (2,24-0,4)*1,1*25,0*0,5								
VV "PVC DN 200 mm - domovní přípojeky – 2 ks (KP1 až KP2)" (2,24-0,4)*1,1*5,0*0,5								
VV Součet								
3	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	158,400	261,63	41 442,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811131								
VV "PVC DN 150 mm - napojení dešťových svodů - 1 ks (DS1)" 2,2*6,0*2								
VV "PVC DN 150 mm - napojení uličních vpustí - 10 ks (UV1 až U10)" 2,2*25,0*2								
VV "PVC DN 200 mm - domovní přípojeky – 2 ks (KP1 až KP2)" 2,2*5,0*2								
VV Součet								
4	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	158,400	141,26	22 375,11	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811231								
VV "PVC DN 150 mm - napojení dešťových svodů - 1 ks (DS1)" 2,2*6,0*2								
VV "PVC DN 150 mm - napojení uličních vpustí - 10 ks (UV1 až U10)" 2,2*25,0*2								
VV "PVC DN 200 mm - domovní přípojeky – 2 ks (KP1 až KP2)" 2,2*5,0*2								
VV Součet								
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	72,864	370,95	27 029,14	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117								
VV "odvoz vytěžené zeminy na skládku do 10 km" 36,432+36,432								
VV Součet								
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	131,155	505,50	66 298,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231								
VV "poplatek za uložení vytěžené zeminy na skládce" 72,864*1,8								
VV Součet								
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	72,864	27,02	1 969,01	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201								
VV "uložení vytěžené zeminy na skládku" 36,432+36,432								
VV Součet								
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	47,982	192,85	9 253,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101								
VV zásyp štěrkodrtí 0-63 mm = výkop-lože-obryp								
VV "PVC DN 150 mm - napojení dešťových svodů - 1 ks (DS1)" 12,144-1,122-2,970								
VV "PVC DN 150 mm - napojení uličních vpustí - 10 ks (UV1 až U10)" 50,600-4,675-12,375								
VV "PVC DN 200 mm - domovní přípojeky – 2 ks (KP1 až KP2)" 10,120-0,990-2,750								
VV Součet								
9	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	95,964	675,58	64 831,08	CS ÚRS 2024 01
VV štěrkodrt' na zásyp výkopů								
VV 47,982*2,0								
VV Součet								
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	18,095	614,16	11 113,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101								
VV šlp. obryp potrubí výšky 0,3 m nad potrubí								
VV "PVC DN 150 mm - napojení dešťových svodů - 1 ks (DS1)" 0,45*1,1*6,0								
VV "PVC DN 150 mm - napojení uličních vpustí - 10 ks (UV1 až U10)" 0,45*1,1*25,0								
VV "PVC DN 200 mm - domovní přípojeky – 2 ks (KP1 až KP2)" 0,50*1,1*5,0								
VV Součet								
11	M	58331202	štěrkodrt' 0-16 mm	t	36,190	454,48	16 447,60	CS ÚRS 2024 01
VV lomová výsevka 0-16 mm na obryp potrubí" 18,095*2,0								
VV Součet								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								3 537,57
12	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	36,000	98,27	3 537,57	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901211								
VV "PVC DN 150 mm - napojení dešťových svodů - 1 ks (DS1)" 6,0								
VV "PVC DN 150 mm - napojení uličních vpustí - 10 ks (UV1 až U10)" 25,0								
VV "PVC DN 200 mm - domovní přípojeky – 2 ks (KP1 až KP2)" 5,0								
VV Součet								
D 4 Vodorovné konstrukce								11 587,90
13	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě	m3	6,787	1 707,37	11 587,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451541111								
VV lomová výsevka 0-16 mm pod potrubím								
VV "PVC DN 150 mm - napojení dešťových svodů - 1 ks (DS1)" 0,17*1,1*6,0								
VV "PVC DN 150 mm - napojení uličních vpustí - 10 ks (UV1 až U10)" 0,17*1,1*25,0								
VV "PVC DN 200 mm - domovní přípojeky – 2 ks (KP1 až KP2)" 0,18*1,1*5,0								
VV Součet								
D 8 Trubní vedení								62 642,88
14	K	830311811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 150	m	20,000	163,37	3 267,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/830311811								
VV "stáv. potrubí napojení uličních vpustí a dešťového svodu (předp. KT DN 150) - úplné odstranění" 20,0								
VV Součet								
15	K	830361811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	2,000	229,70	459,39	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/830361811								
VV "stáv. potrubí domovních přípojek (předp. KT DN 200) - úplné odstranění" 2,0								
VV Součet								
16	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	31,000	222,33	6 892,11	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313121								
VV "PVC DN 150 mm - napojení dešťových svodů - 1 ks (DS1)" 6,0								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"PVC DN 150 mm - napojení uličních vpustí - 10 ks (UV1 až U10)" 25,0		25,000			
	VV		Součet		31,000			
17	M	28612001	trubka kanalizační PVC plnostěnná tlivřstvá DN 160x1000mm SN12	m	31,930	707,51	22 590,90	CS ÚRS 2024 01
	VV		"PVC DN 150 mm - napojení dešťových svodů - 1 ks (DS1)" 6,0*1,03		6,180			
	VV		"PVC DN 150 mm - napojení uličních vpustí - 10 ks (UV1 až U10)" 25,0*1,03		25,750			
	VV		Součet		31,930			
18	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	5,000	234,61	1 173,05	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871353121					
	VV		"PVC DN 200 mm - domovní přípojky – 2 ks (KP1 až KP2)" 5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
19	M	28612007	trubka kanalizační PVC plnostěnná tlivřstvá DN 200x1000mm SN12	m	5,150	1 117,77	5 756,53	CS ÚRS 2024 01
	VV		"PVC DN 200 mm - domovní přípojky – 2 ks (KP1 až KP2)" 5,0*1,03		5,150			
	VV		Součet		5,150			
20	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	15,000	370,95	5 564,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877315211					
	VV		"PVC DN 150 mm - napojení dešťových svodů - 1 ks (DS1)" 1,0+2,0		3,000			
	VV		"PVC DN 150 mm - napojení uličních vpustí - 10 ks (UV1 až U10)" 9,0+3,0		12,000			
	VV		Součet		15,000			
21	M	28611568	objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150	kus	10,300	632,59	6 515,63	CS ÚRS 2024 01
	VV		"PVC DN 150 mm - napojení dešťových svodů - 1 ks (DS1)" 1,0*1,03		1,030			
	VV		"PVC DN 150 mm - napojení uličních vpustí - 9 ks (UV2 až U10)" 9,0*1,03		9,270			
	VV		Součet		10,300			
22	M	28612202	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN12/16	kus	5,150	614,16	3 162,93	CS ÚRS 2024 01
	VV		"PVC DN 150 mm - napojení dešťových svodů - 1 ks (DS1)" 2,0*1,03		2,060			
	VV		"PVC DN 150 mm - napojení uličních vpustí - (UV1, UV2)" 3,0*1,03		3,090			
	VV		Součet		5,150			
23	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	4,000	402,89	1 611,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877355211					
	VV		"PVC DN 200 mm - domovní přípojky – 2 ks (KP1 až KP2)" 2,0+2,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
24	M	28611570	objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 200	kus	2,060	872,11	1 796,54	CS ÚRS 2024 01
	VV		"PVC DN 200 mm - domovní přípojky – 2 ks (KP1 až KP2)" 2,0*1,03		2,060			
	VV		Součet		2,060			
25	M	28612206	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/45° SN12/16	kus	2,060	1 483,81	3 056,65	CS ÚRS 2024 01
	VV		"PVC DN 200 mm - domovní přípojky – 2 ks (KP1 až KP2)" 2,0*1,03		2,060			
	VV		Součet		2,060			
26	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	36,000	22,11	795,95	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722112					
	VV		výstražná fólie šedé barvy					
	VV		"PVC DN 150 mm - napojení dešťových svodů - 1 ks (DS1)" 6,0		6,000			
	VV		"PVC DN 150 mm - napojení uličních vpustí - 10 ks (UV1 až U10)" 25,0		25,000			
	VV		"PVC DN 200 mm - domovní přípojky – 2 ks (KP1 až KP2)" 5,0		5,000			
	VV		Součet		36,000			
D	997		Přesun sutě				1 770,38	
27	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,710	368,50	261,63	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571					
	VV		odvoz vybouraných hmot na skládku/recyklační středisko do 10 km					
	VV		"kameninové potrubí přípojek" 0,580+0,130		0,710			
	VV		Součet		0,710			
28	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,390	24,57	156,98	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579					
	VV		odvoz vybouraných hmot na skládku/recyklační středisko do 10 km, příplatek za každý další km nad 1 km					
	VV		"kameninové potrubí přípojek" 0,710*9		6,390			
	VV		Součet		6,390			
29	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,710	675,58	479,66	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612					
	VV		"kameninové potrubí přípojek" 0,580+0,130		0,710			
	VV		Součet		0,710			
30	K	99723-R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z kameniny	t	0,710	1 228,32	872,11	
	VV		"kameninové potrubí přípojek" 0,580+0,130		0,710			
	VV		Součet		0,710			
D	998		Přesun hmot				191 930,74	
31	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	132,419	1 449,42	191 930,74	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova kanalizace v ulici Kasárenská, České Budějovice
Objekt: SO 01 - Obnova kanalizace v ulici Kasárenská
Soupis: SO 01.3 - Úpravy dotčených ploch

KSO: 822 29
Místo: České Budějovice

Zadavatel: Teplárna České Budějovice, a. s.

Uchazeč: D.I.M. spol. s r. o., A. Trágera 91, 370 10 České Budějovice

Projektant: MONEKON spol. s r. o., U Tří lvů 256/5, Č. Buděj.

Zpracovatel: Jana Strommerová

Poznámka: Není-li ve výkazech výměr uvedeno jinak, výměry byly odečteny z DGN a DWG souborů v programu Microstation (Select Serie 2) - Version 08.11.07.443 pomocí funkce Measure Area metodou Element a pomocí funkce Measure Lenght z jednotlivých příloh. Výkaz výměr zpracován dle příloh 1-4, 6.7, 15, 16.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova kanalizace v ulici Kasárenská, České Budějovice
Objekt: SO 01 - Obnova kanalizace v ulici Kasárenská
Soupis:

SO 01.3 - Úpravy dotčených ploch

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Teplárna České Budějovice, a. s.
Uchazeč: D.I.M. spol. s r. o., A. Trágera 91, 370 10 České Budějovice

Datum: 11.11.2025
Projektant: MONEKON spol. s r. o., U Tří lvů 256/5, Č. Buděj.
Zpracovatel: Jana Strommerová

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
0 - Úpravy dotčených ploch	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova kanalizace v ulici Kasárenská, České Budějovice

Objekt: SO 01 - Obnova kanalizace v ulici Kasárenská

Soupis: SO 01.3 - Úpravy dotčených ploch

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Teplárna České Budějovice, a. s.

Uchazeč: D.I.M. spol. s r. o., A. Trágera 91, 370 10 České Budějovice

Datum: 11.11.2025

Projektant: MONEKON spol. s r. o., U Tří lvů 256/5, Č. Buděj.

Zpracovatel: Jana Strommerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D 0			Úpravy dotčených ploch				0,00	
D 1			Zemní práce				0,00	
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb a dilců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	5,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106023					
VV			ruční rozebrání zámkové dlažby k opětovnému položení					
VV			"betonová dlažba přístupu do objektu budovy Novohradská 1452/1" 5,0		5,000			
VV			Součet		5,000			
2	K	113106343	Rozebrání dlažeb a dilců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	13,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106343					
VV			výbournání zámkové dlažby do suti					
VV			"chodník z betonové dlažby (prostor vjezdu)" 13,0		13,000			
VV			Součet		13,000			
3	K	113107223	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	400,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223					
VV			podkladní nestmelené vrstvy ze štěrku					
VV			"podkladní vrstvy celé konstrukce vozovky s živiným krytem (tl. 400 mm)" 400,0		400,000			
VV			Součet		400,000			
4	K	113107422	Odstanění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	18,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107422					
VV			výbournání nestmelené podkladní vrstvy					
VV			"chodník z betonové dlažby (prostor vjezdu)" 13,0		13,000			
VV			"betonová dlažba přístupu do objektu budovy Novohradská 1452/1" 5,0		5,000			
VV			Součet		18,000			
5	K	113107430	Odstanění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	13,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107430					
VV			výbournání betonového lože					
VV			"chodník z betonové dlažby (prostor vjezdu)" 13,0		13,000			
VV			Součet		13,000			
6	K	113154124	Frézování živiného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	400,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154124					
VV			podkladní stmelená vrstva					
VV			"vyfrézování celé konstrukce vozovky s živiným krytem (tl. 400 mm)" 400,0		400,000			
VV			Součet		400,000			
7	K	113154232	Frézování živiného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	880,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154232					
VV			obrusná stmelená vrstva					
VV			"vyfrézování vrchní obrusné vrstvy vozovky s živiným krytem (tl. 40 mm)" 880,0		880,000			
VV			Součet		880,000			
8	K	113201112	Vytrhání obrub s výbournáním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních	m	15,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112					
P			Poznámka k položce:					
VV			očistěné obruby budou odvezeny na sklad objednatele do ul. Pekárenská, betonové lože do 15 km (skládku Jivno)					
VV			vytrhání obrubníků do sutě					
VV			"poškozené silniční obrubníky" 9,0		9,000			
VV			opatrné vytrhání obrubníků k opětovnému osazení					
VV			"obrubníky ohraničující plochu z betonové dlažby přístupu do objektu budovy Novohradská 1452/1" 6,0		6,000			
VV			Součet		15,000			
9	K	113203111	Vytrhání obrub s výbournáním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	9,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113203111					
VV			vytrhání přídlažby do sutě					
VV			"poškozená přídlažba" 9,0		9,000			
VV			Součet		9,000			
10	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	418,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
VV			"zhutněná zemní plán komunikace" 400,0		400,000			
VV			"chodník z betonové dlažby (prostor vjezdu)" 13,0		13,000			
VV			"betonová dlažba přístupu do objektu budovy Novohradská 1452/1" 5,0		5,000			
VV			Součet		418,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				0,00	
11	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	13,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451317777					
VV			podkladní betonová vrstva z betonu C16/20, tl. 100mm					
VV			"chodník z betonové dlažby (prostor vjezdu)" 13,0		13,000			
VV			Součet		13,000			
12	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopisku	m3	0,122	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
VV			štěrkopiskové lože					
VV			"obnova prefabrikované betonové uliční vpusti DN 450 mm UV1" 0,9*0,9*0,15		0,122			
VV			Součet		0,122			
13	K	452112122	Osazení betonových dilců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112122					
VV			"obnova prefabrikované betonové uliční vpusti DN 450 mm UV1" 1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
14	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,010	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			"obnova prefabrikované betonové uliční vpusti DN 450 mm UV1" 1,0*1,01		1,010			
VV			Součet		1,010			
15	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,064	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452313131					
VV			podkladní beton C12/15					
VV			"obnova prefabrikované betonové uliční vpusti DN 450 mm UV1" 0,8*0,8*0,1		0,064			
VV			Součet		0,064			
16	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,320	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452353101					
VV			bednění podkladního betonu					
VV			"obnova prefabrikované betonové uliční vpusti DN 450 mm UV1" 0,8*4*0,1		0,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Součet				0,320	
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
17	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	800,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
	VV		podkladní nestmelené vrstvy - 2x ŠDA 0/63, tl. 150mm					
	VV		"obnova celé konstrukce vozovky s živичným krytem (tl. 400 mm)" 2*400,0		800,000			
	VV		Součet		800,000			
18	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	18,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011					
	VV		podkladní nestmelená vrstva ŠDA 0/63, tl. 200mm					
	VV		"chodník z betonové dlažby (prostor vjezdu)" 13,0		13,000			
	VV		"betonová dlažba přístupu do objektu budovy Novohradská 1452/1" 5,0		5,000			
	VV		Součet		18,000			
19	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	400,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565145111					
	VV		ACP 16+ 50/70, tl. 60 mm					
	VV		"obnova celé konstrukce vozovky s živичným krytem (tl. 400 mm)" 400,0		400,000			
	VV		Součet		400,000			
20	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	400,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112					
	VV		infiltrační postřik IP, A 0,70 kg/m2 po vyštěpení"					
	VV		"obnova celé konstrukce vozovky s živичným krytem (tl. 400 mm)" 400,0		400,000			
	VV		Součet		400,000			
21	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	880,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231107					
	VV		"spojovací postřik SP, EK 0,4 kg/m2 po vyštěpení"					
	VV		"obnova celé konstrukce vozovky s živичným krytem (tl. 400 mm)" 400,0		400,000			
	VV		"obnova pouze vrchní obrusné vrstvy vozovky s živичným krytem tl. 40 mm" 880,0-400,0		480,000			
	VV		Součet		880,000			
22	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	880,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111					
	VV		ACO 11 50/70, tl. 40mm					
	VV		"obnova celé konstrukce vozovky s živичným krytem (tl. 400 mm)" 400,0		400,000			
	VV		"obnova pouze vrchní obrusné vrstvy vozovky s živичným krytem tl. 40 mm" 880,0-400,0		480,000			
	VV		Součet		880,000			
23	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkého materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	5,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110					
	VV		opětovně se položí rozebraná a očistěná dlažba					
	VV		"betonová dlažba přístupu do objektu budovy Novohradská 1452/1" 5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
24	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkého materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	13,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211210					
	VV		"chodník z betonové dlažby (prostor vjezdu)" 13,0		13,000			
	VV		Součet		13,000			
25	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	10,300	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"chodník z betonové dlažby (prostor vjezdu) - signální a varovné pásy" (13,0-3,0)*1,03		10,300			
	VV		Součet		10,300			
26	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	3,090	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		signální a varovné pásy					
	VV		"chodník z betonové dlažby (prostor vjezdu)" 3,0*1,03		3,090			
	VV		Součet		3,090			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
27	K	890411851	Bourání šachet a jámek strojně velikostí obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	0,400	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890411851					
	VV		"stávající vpust" 0,4		0,400			
	VV		Součet		0,400			
28	K	895941302	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalíštem	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941302					
	VV		"uliční vpust UV1" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kalíšťe nízké 450/240x50mm	kus	1,010	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"uliční vpust' UV1" 1,0*1,01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
30	K	895941313	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 295 mm	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941313					
	VV		"uliční vpust' UV1" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	M	59224485	vpust' uliční DN 450 skruží horní betonová 450/295x50mm	kus	1,010	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"uliční vpust' UV1" 1,0*1,01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
32	K	895941322	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruží středová 295 mm	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941322					
	VV		"uliční vpust' UV1" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	M	59224487	vpust' uliční DN 450 skruží střední betonová 450/295x50mm	kus	1,010	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"uliční vpust' UV1" 1,0*1,01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
34	K	895941332	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruží průběžná se sifonem a výtokem	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941332					
	VV		"uliční vpust' UV1" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	M	59224494	vpust' uliční DN 450 skruží průběžná 450/570x50mm betonová se sifonem a výtokem 150mm PVC	kus	1,010	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"uliční vpust' UV1" 1,0*1,01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
36	K	899132212	Výšková úprava poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	2,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899132212					
	VV		"výšková úprava stávajících šoupátkových poklopů" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
37	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899203211					
	VV		vč. odvozu do sběrný druhotných surovin a předání vážních listků investorovi					
	VV		"mříž vč. rámu a koše na stávající vpustí" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112					
	VV		"uliční vpust' UV1" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	M	55241001	koš kalový vysoký	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"uliční vpust' UV1" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"uliční vpust' UV1" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
41	K	915121121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	160,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915121121					
	VV		"oprava přerušovaných vodících čar š. 0,25 m" 160,0*0,5*2		160,000			
	VV		Součet		160,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	160,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915611111					
	VV		"oprava přerušovaných vodících čar š. 0,25 m" 160,0*0,5*2		160,000			
	VV		Součet		160,000			
43	K	916111113	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	9,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111113					
	VV		"obnova výstavbou poškozených silničních obrubníků (osazení nových, vč. přídlažby)" 9,0		9,000			
	VV		Součet		9,000			
44	M	58381008	kostka stípaná dlažební žula velká 15/17	m2	1,607	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"obnova výstavbou poškozených silničních obrubníků (osazení nových, vč. přídlažby)" 9,0*0,17*1,05		1,607			
	VV		Součet		1,607			
45	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	9,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131113					
	VV		osadí se nové obrubníky		9,000			
	VV		"obnova výstavbou poškozených silničních obrubníků (osazení nových, vč. přídlažby)" 9,0		9,000			
	VV		Součet		9,000			
46	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	9,180	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"obnova výstavbou poškozených silničních obrubníků (osazení nových, vč. přídlažby)" 9,0*1,02		9,180			
	VV		Součet		9,180			
47	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	6,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
	VV		osadí se vybourané a očištěné obrubníky		6,000			
	VV		"obrubníky ohraničující plochu z betonové dlažby přístupu do objektu budovy Novohradská 1452/1" 6,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
48	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožatání spáry	m	330,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211					
	VV		asfaltová závlvka vč. provedení a ošetření spáry - napojení na stávající stav		330,000			
	VV		"vozovka s živичným krytem – profez" 330,0		330,000			
	VV		Součet		330,000			
49	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	330,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112					
	VV		podkladní stmelená vrstva		330,000			
	VV		"vozovka s živичným krytem – profez" 330,0		330,000			
	VV		Součet		330,000			
50	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	6,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979024443					
	VV		očištění vybouraných obrubníků		6,000			
	VV		"obrubníky ohraničující plochu z betonové dlažby přístupu do objektu budovy Novohradská 1452/1" 6,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
51	K	979051121	Očištění vybouraných prvků při překopec inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	5,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979051121					
	VV		očištění vybourané zámkové dlažby		5,000			
	VV		"betonová dlažba přístupu do objektu budovy Novohradská 1452/1" 5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
D		997	Přesun sutě				0,00	
52	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze spýchkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	357,300	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
	VV		odvoz na skládku/recyklační středisko do 10 km		181,220			
	VV		"podkladní nestmelené vrstvy (šterky)" 176,000+5,220		3,120			
	VV		"betonové vpust" 3,120		86,480			
	VV		"50% vyfrézovaného asfaltu" (92,000+80,960)*0,5					
	VV		odvoz na skládku do 40 km		86,480			
	VV		"50% vyfrézovaného asfaltu" (92,000+80,960)*0,5		357,300			
	VV		Součet		357,300			
53	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5 810,100	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
	VV		odvoz na skládku/recyklační středisko do 10 km, příplatek za každý další km nad 1 km		1 630,980			
	VV		"podkladní nestmelené vrstvy (šterky)" 181,220*9		28,080			
	VV		"betonové lože" 3,120*9		778,320			
	VV		"50% vyfrézovaného asfaltu" 86,480*9					
	VV		odvoz na skládku do 40 km, příplatek za každý další km nad 1 km		3 372,720			
	VV		"50% vyfrézovaného asfaltu" 86,480*39		5 810,100			
	VV		Součet		5 810,100			
54	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	13,873	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561					
	VV		odvoz na skládku/recyklační středisko do 10 km		3,380			
	VV		"poškozená zámková dlažba" 3,380		0,768			
	VV		"betonová vpust" 0,768		2,610			
	VV		"obrubníky" 9,0*0,29		1,035			
	VV		"přídlažba" 1,035		7,793			
	VV		Mezisoučet		7,793			
	VV		odvoz do 5 km na sklad objednatele					
	VV		"vybourané a očištěné obrubníky" 6,0*0,29		1,740			
	VV		"vybouraná a očištěná zámková dlažba" 1,300		1,300			
	VV		Mezisoučet		3,040			
	VV		dovoz z 5 km ze skladu objednatele - ke zpětnému osazení					
	VV		"vybourané a očištěné obrubníky" 6,0*0,29		1,740			
	VV		"vybouraná a očištěná zámková dlažba" 1,300		1,300			
	VV		Mezisoučet		3,040			
	VV		Součet		13,873			
55	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	94,457	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569					
	VV		odvoz na skládku/recyklační středisko do 10 km, příplatek za každý další km nad 1 km		30,420			
	VV		"poškozená zámková dlažba" 3,380*9		6,912			
	VV		"betonová vpust" 0,768*9		23,490			
	VV		"obrubníky" 9,0*0,29*9		9,315			
	VV		"přídlažba" 1,035*9		70,137			
	VV		Mezisoučet		70,137			
	VV		odvoz do 5 km na sklad objednatele					
	VV		"vybourané a očištěné obrubníky" 6,0*0,29*4		6,960			
	VV		"vybouraná a očištěná zámková dlažba" 1,300*4		5,200			
	VV		Mezisoučet		12,160			
	VV		dovoz z 5 km ze skladu objednatele - ke zpětnému osazení					
	VV		"vybourané a očištěné obrubníky" 6,0*0,29*4		6,960			
	VV		"vybouraná a očištěná zámková dlažba" 1,300*4		5,200			
	VV		Mezisoučet		12,160			
	VV		Součet		94,457			
56	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	3,808	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		včetně příp. očištění obrub, bude odvezeno na sklad objednatele do ul. Pekárenská					
	VV		naložení k odvozu na skládku/recyklační středisko		0,768			
	VV		"betonová vpust" 0,768					
	VV		naložení ve skladu objednatele v Pekárenské ulici - ke zpětnému osazení					
	VV		"vybourané a očištěné obrubníky" 6,0*0,29		1,740			
	VV		"vybouraná a očištěná zámková dlažba" 1,300		1,300			
	VV		Součet		3,808			
57	K	997221665	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s dehtem zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	86,480	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221665					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	s obsahem PAU					
		VV	"50% vyfrézovaného asfaltu" (92,000+80,960)*0,5		86,480			
		VV	Součet		86,480			
58	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	10,913	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
		VV	"poškozená zámková dlažba" 3,380		3,380			
		VV	"betonové vpusť" 0,768		0,768			
		VV	"betonové lože" 3,120		3,120			
		VV	"obrubníky" 9,0*0,29		2,610			
		VV	"přídlažba" 1,035		1,035			
		VV	Součet		10,913			
59	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	181,220	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
		VV	"podkladní nestmelené vrstvy (štěrky)" 176,000+5,220		181,220			
		VV	Součet		181,220			
60	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	86,480	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
		VV	"50% vyfrézovaného asfaltu" (92,000+80,960)*0,5		86,480			
		VV	Součet		86,480			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
61	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	298,383	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova kanalizace v ulici Kasárenská, České Budějovice

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: České Budějovice

Zadavatel:
Teplárna České Budějovice, a. s.

Uchazeč:
D.I.M. spol. s r. o., A. Trágera 91, 370 10 České Budějovice

Projektant:
MONEKON spol. s r. o., U Tří lvů 256/5, Č. Buděj.

Zpracovatel:
Jana Strommerová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.11.2025
IČ: 00244732
DIČ:
IČ: 15769062
DIČ: CZ15769062
IČ: 25161270
DIČ:
IČ: 07771002
DIČ:

Cena bez DPH		515 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	515 500,00 0,00	21,00% 12,00%	108 255,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	623 755,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Obnova kanalizace v ulici Kasárenská, České Budějovice	
Objekt:		VON - Vedlejší a ostatní náklady	
Místo:	České Budějovice	Datum:	11.11.2025
Zadavatel:	Teplárna České Budějovice, a. s.	Projektant:	MONEKON spol. s r. o., U Tří lvů 256/5, Č. Buděj.
Uchazeč:	D.I.M. spol. s r. o., A. Trágera 91, 370 10 České Budějovice	Zpracovatel:	Jana Strommerová
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		515 500,00	
D1 - Vedlejší a ostatní náklady		515 500,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova kanalizace v ulici Kasárenská, České Budějovice

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Teplárna České Budějovice, a. s.

Uchazeč: D.I.M. spol. s r. o., A. Trágera 91, 370 10 České Budějovice

Datum: 11.11.2025

Projektant: MONEKON spol. s r. o., U Tří lvů 256/5, Č. Buděj.
Zpracovatel: Jana Strommerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							515 500,00	
D1 Vedlejší a ostatní náklady							515 500,00	
1	K	01	Zajištění vytýčení veškerých podzemních sítí a zařízení vč. zajištění vyjádření správců sítí k jejich poloze	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00	
	vv		1,0		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2	K	02	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací stavby	kpl	1,000	22 500,00	22 500,00	
	vv		1,0		1,000			
	vv		Součet		1,000			
3	K	03	Vypracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
	vv		-slouží jako podklad pro dokumentaci skutečného provedení stavby					
	vv		-ve 3 vyhotoveních v listinné a 1 na CD nosiči v digitální formě předepsaného formátu					
	vv		1,0		1,000			
	vv		Součet		1,000			
4	K	04	Vypracování realizační dokumentace stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	vv		1,0		1,000			
	vv		Součet		1,000			
5	K	05	Vypracování projektu skutečného provedení stavby	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	
	vv		1,0		1,000			
	vv		Součet		1,000			
6	K	06	Opatření k zamezení vyvážení nečistot a nánosů ze staveniště	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00	
	vv		vč. čištění komunikací během výstavby					
	vv		1,0		1,000			
	vv		Součet		1,000			
7	K	07	Fotodokumentace postupu prací	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	vv		1,0		1,000			
	vv		Součet		1,000			
8	K	08	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí v okolí stavby, vč. zajištění fotodokumentace stávajícího stavu	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
	vv		přístupových komunikací					
	vv		"před zahájením a po skončení stavebních prací" 1,0		1,000			
	vv		Součet		1,000			
9	K	09	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
	vv		1,0		1,000			
	vv		Součet		1,000			
10	K	10	Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště (ZS) včetně jeho připojení na síť	kpl	1,000	115 000,00	115 000,00	
	vv		-zajištění ohlášení všech staveb ZS dle §104 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb.					
	vv		-příprava a oplocení území pro objekty ZS					
	vv		-vlastní vybudování objektů ZS včetně zajištění místnosti pro TDI					
	vv		-zřízení přípojek energií k objektům ZS včetně měřicích odběrných míst					
	vv		-náklady na vybavení objektů ZS					
	vv		-náklady na energie spotřebované během realizace stavby					
	vv		-náklady na údržbu, úklid a opravy v objektech ZS					
	vv		-zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby					
	vv		-zřízení dočasných komunikací, sjezdů a nájездů					
	vv		-zajištění ochrany zeleně v prostoru staveniště dle přísl. normy					
	vv		-provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané vyhláškou					
	vv		-odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a dočasných komunikací a jejich likvidace					
	vv		-úklid a úprava povrchů po odstranění ZS					
	vv		1,0		1,000			
	vv		Součet		1,000			
11	K	11	Komplexní a technologické zkoušky neuvedené v jiných částech výkazu výměr	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00	
	vv		-zkoušky dle příslušných ČSN, dále dle obecných podmínek technických specifikací a zápisů ve stavebních denících					
	vv		(např. výchozí revize, revizní knihy)					
	vv		- hutnicí zkoušky - 1x na 100 m délky ulice, min. 2 zkoušky na jednotlivém úseku					
	vv		1,0		1,000			
	vv		Součet		1,000			
12	K	12	Součinnost provozovatele vodovodu a kanalizace	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00	
	vv		1,0		1,000			
	vv		Součet		1,000			
13	K	13	Náklady spojené s kolaudačním řízením stavby	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
	vv		-zajištění a vypracování dokladů ke kolaudačním souhlasům a veškeré další administrativní úkony zhotovitele před					
	vv		vydáním kolaudačního rozhodnutí					
	vv		1,0		1,000			
	vv		Součet		1,000			
14	K	14	Dopravné inženýrské opatření vč. zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí	kpl	1,000	120 000,00	120 000,00	
	vv		položka zahrnuje:					
	vv		zpracování projektu DIO vč. zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí příslušnými orgány a souhlasu s dočasným					
	vv		užíváním komunikací					
	vv		soubor dopravních značek, zábran, blikáčů, semaforů - pronájem, umístění, přemístění, udržování a odstranění					
	vv		1,0		1,000			
	vv		Součet		1,000			
15	K	15	Práce geologa na stavbě	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
	vv		- kontrola základové spáry					
	vv		1,0		1,000			
	vv		Součet		1,000			
16	K	16	Práce statika na stavbě	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
	vv		-sledování vlivů stavby na okolní objekty					
	vv		1,0		1,000			
	vv		Součet		1,000			
17	K	17	Zajištění a provedení opatření BOZP dle vypracovaného plánu	kpl	1,000	27 000,00	27 000,00	
	vv		- provizorní oplocení					
	vv		- zajištění a zabezpečení výkopů proti pádu osob					
	vv		- lávky a přejezdy po celou dobu výstavby					
	vv		- provizorní zakrytí překopů oc. tabulemi					
	vv		- drobný materiál (tabulky, pásky, prkna na zábrany a sloupky apod.)					
	vv		- standardní informační tabule s údaji o stavebníkovi, projektantovi, dodavateli, TDI, lhůtách atd.					
	vv		1,0		1,000			
	vv		Součet		1,000			
18	K	18	Zajištění šetření o inženýrských sítích, vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyla platnosti	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
	vv		1,0		1,000			
	vv		Součet		1,000			
19	K	19	Prověření funkčnosti všech zastižených kanalizačních přípojek	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
	vv		1,0		1,000			
	vv		Součet		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST