

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 330 - 006	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 213/001	Číslo ZBV: 11
---	--	----------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
IČ:25253361

Rekapitulace ZBV č. 11 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.5	0,00	373 452,01	373 452,01

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11	0,00	373 452,01	373 452,01

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most ev. c. 330 - 006

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

SO 213/001

Číslo ZBV / Skupina změny:

11/5

Strany smlouvy o dílo SMLD-0163/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.03.2024 (dále jen Smlouva):

Obíednateľ: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	27	počet listů

Pflege

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor Změny: Objednatel

Předmět Změny: Dodatečné požadavky Objednatele

Název (dílní) Změny:

Popis a zdůvodnění Změny:

S odvoláním na článek 6 a to zejména odstavce 6.7 Smlouvy o dílo č. SMLD-0163/00066001/2024 ze dne 11.3.2024, dále jen SOD a sledování stavu mostního objektu v době předání staveniště zhotoviteli žádáme o rozšíření a úpravu soupisu prací dle předběžného projednání RDS objektu SO 213 - Most ev.č. 330-006 přes ŽDC u Budiměřic. Požadavky Objednatatele jsou blíže popsány níže:

1. Doplnění odvodňovacího pruhu z živice š. 60cm podél obou říms v celé jejich délce, včetně zatěsnění spár zálivkami.
2. Odstranění původního a montáž nového zábradlí v celé délce mostu po obou stranách
3. Doplnění nových pásnic svodidel i mimo půdorys mostu po obou stranách mostu pro plynulé napojení na stávající stav na předpolích mostu.

Výše uvedené skutečnosti vzešly z dodatečného požadavku Objednatele nad rámec pôvodného záměru zakázky. Z tohoto dôvodu jsou administrované v rámci Skupiny 5.

Jedná se o Změnu de minimis, podle Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5. Změny de minimis jsou změny, které splňují podmínky stanovené v §222 odst. 4 ZZVZ, jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	373 452,01	373 452,01	373 452,01

Technická pomoc Objednatele:

Iméno

Bc. Martin Horešovský

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Jan Nožka, DiS	podpis
Stavební dozor: IBH, spol.s.r.o.	jméno	Ing. Miroslav Bureš	podpis
Zástupce Objednatelů odpovědný za cenové projednání Změny: KSÚS SK Náměstek úseku ekonomického	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatelů: KSÚS SK vedoucí manažer, zástupce vedoucího mostních techniků	jméno	Ing. Milan Jeřábek	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Michael Kučera	podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 11

Název Stavby: Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 213/001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 330 - 006	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 996 777,95

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 996 777,95	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	373 452,01	373 452,01	7,47%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	5 370 229,96	373 452,01	7,47%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Stredočeského kraje Číslo a název SO/PS: SO 213 Most ev. č. 330 - 006 Číslo a název rozpočtu: SO 213 Most ev. č. 330 - 006								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 213					
								Skupina změn 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	34,000	68,000	34,000	295,600	10 050,40	0,00	10 050,40	20 100,80	10 050,40	100,00%
		Nové položky											
23	9112B1.N	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	32,000	32,000	7 070,00	0,00	0,00	226 240,00	226 240,00	226 240,00	100,00%
24	5774AE.N	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+	M3	0,000	1,920	1,920	9 100,40	0,00	0,00	17 472,77	17 472,77	17 472,77	100,00%
25	9113C1.N	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	28,000	28,000	3 782,83	0,00	0,00	105 919,24	105 919,24	105 919,24	100,00%
26	9112B3.N	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	32,000	32,000	430,30	0,00	0,00	13 769,60	13 769,60	13 769,60	100,00%
Celkem									0,00	373 452,01		373 452,01	16,26

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Nožka, DiS. (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Miroslav Bureš (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	39 553 104,29
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	40 782 270,24
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	49 346 546,99
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	103,11%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-1 253 650,20
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-3,17%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	11 865 931,29

12=(1)*0,15	Limit	5 932 965,64
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	10,36%
14=ABS(37)+*(38)	Hodnota skupiny 5	4 097 346,83

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	SO 213 - Most ev.č. 330-006 přes ŽDC u Budiměřic	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a os	- 2 060 915,54	3 290 081,49	1 229 165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 253 650,20	0,00	- 1 253 650,20	0,00	0,00	0,00	- 807 265,34	3 290 081,49	4 097 346,83
203	1	Most ev. č. 117 - 002 / Dodatečné požadavky Objednatele	0,00	621 821,86	621 821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 821,86	621 821,86
205	2	Most ev. č. 118 - 025 / Dodatečné požadavky Objednatele	- 63 231,00	36 118,03	- 27 112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 63 231,00	36 118,03	99 349,03
201	3	Most ev. č. 116-019a / Dodatečné požadavky Objednatele	- 484 949,94	583 049,86	98 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 484 949,94	583 049,86	1 067 999,80
206	4	Most ev.č. 125-035 / Dodatečné požadavky Objednatele	0,00	267 201,23	267 201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 201,23	267 201,23
207	5	Most ev. č. 23645-1 / Dodatečné požadavky Objednatele	0,00	118 196,29	118 196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 196,29	118 196,29
208	6	Most ev.č. 24513-1 / Dodatečné požadavky Objednatele / pasivace výžluže, lokální ochrana	- 1 253 650,20	15 287,20	- 1 238 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 253 650,20	0,00	- 1 253 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15 287,20	15 287,20
209	7	Most ev. č. 3248-1 / Dodatečné požadavky Objednatele	0,00	358 284,00	358 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 284,00	358 284,00
210	8	Most ev.č. 329-002 / Dodatečné požadavky Objednatele	- 26 106,60	332 689,23	306 582,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 26 106,60	332 689,23	358 795,83
202	9	Most e.č. 0085-1 / Dodatečné požadavky Objednatele	- 2 895,20	250 487,66	247 592,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 895,20	250 487,66	253 382,86
204	10	Most ev.č. 1174-3 / Dodatečné požadavky Objednatele	- 230 082,60	333 494,12	103 411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 230 082,60	333 494,12	563 576,72
213	11	Most ev.č. 330-006 / Dodatečné požadavky Objednatele	0,00	373 452,01	373 452,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 452,01	373 452,01

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	11
Název stavby:	Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most ev. č. 330 - 006
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 213/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Pokyn Objednatele k provedení změny během výstavby	1
09 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně fotodokumentace	13
10 Stavební deník	11
11 Vyjádření TDI k ZBV 11 SO 213	2
Počet listů celkem	28

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SoD: Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 213 Most ev. č. 330 - 006								1					
Číslo a název rozpočtu: SO 213 Most ev. č. 330 - 006								celkem po všech změnách					
Pař. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADŮ TV	T	42,500	42,500	0,000	407,30	17 310,25	0,00	0,00	17 310,25	0,00	0,00%
2	015760	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY	T	1,428	1,428	0,000	3 258,70	4 653,42	0,00	0,00	4 653,42	0,00	0,00%
3	02720.c	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1,000	0,000	69 828,20	69 828,20	0,00	0,00	69 828,20	0,00	0,00%
4	0272120R.a	POM PRÁCE ZAJIŠT REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	hod	80,000	80,000	0,000	32 953,00	2 636 240,00	0,00	0,00	2 636 240,00	0,00	0,00%
5	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	1,000	0,000	37 823,60	37 823,60	0,00	0,00	37 823,60	0,00	0,00%
6	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	204,000	204,000	0,000	362,80	74 011,20	0,00	0,00	74 011,20	0,00	0,00%
7	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	17,000	17,000	0,000	31 303,40	532 157,80	0,00	0,00	532 157,80	0,00	0,00%
8	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	2,720	2,720	0,000	30 538,20	83 063,90	0,00	0,00	83 063,90	0,00	0,00%
9	626112.b	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	10,400	10,400	0,000	4 033,50	41 948,40	0,00	0,00	41 948,40	0,00	0,00%
10	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	0,520	0,520	0,000	706,00	367,12	0,00	0,00	367,12	0,00	0,00%
11	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	68,000	68,000	0,000	296,80	20 182,40	0,00	0,00	20 182,40	0,00	0,00%
12	78383	NATĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	10,200	10,200	0,000	494,60	5 044,92	0,00	0,00	5 044,92	0,00	0,00%
13	9111C1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	40,000	40,000	0,000	2 723,30	108 932,00	0,00	0,00	108 932,00	0,00	0,00%
14	9115C1	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	34,000	34,000	0,000	8 554,00	290 836,00	0,00	0,00	290 836,00	0,00	0,00%
15	911DC3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	34,000	34,000	0,000	1 116,60	37 964,40	0,00	0,00	37 964,40	0,00	0,00%
16	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮR DO 600MM2 Množství podle SoD - 34 m ZBV 11: Zalivky u odvodňovacího pruhu - 2*17 = 34,000	M	34,000	68,000	34,000	295,60	10 050,40	0,00	10 050,40	20 100,80	10 050,40	100,00%
17	932111	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM	M2	60,000	60,000	0,000	10 879,20	652 752,00	0,00	0,00	652 752,00	0,00	0,00%
18	932112	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - DEMONTÁŽ	M2	60,000	60,000	0,000	385,50	23 130,00	0,00	0,00	23 130,00	0,00	0,00%
19	938543.b	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARU	M2	10,400	10,400	0,000	385,10	4 005,04	0,00	0,00	4 005,04	0,00	0,00%
20	94891R	ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCI	KPL	1,000	1,000	0,000	111 026,90	111 026,90	0,00	0,00	111 026,90	0,00	0,00%
21	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	17,000	17,000	0,000	12 608,00	214 336,00	0,00	0,00	214 336,00	0,00	0,00%
22	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	68,000	68,000	0,000	310,50	21 114,00	0,00	0,00	21 114,00	0,00	0,00%
		Nové položky											
23	9112B1.N	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ Nové mostní zábradlí - 2*16 m 2*16 = 32,000 M	M	0,000	32,000	32,000	7 070,00	0,00	0,00	226 240,00	226 240,00	226 240,00	100,00
24	5774AE.N	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+ Doplňení odvodňovacího pruhu - 2*(0,6*16m)*0,1m 2*(0,6*16)*0,1 = 1,920 M3	M3	0,000	1,920	1,920	9 100,40	0,00	0,00	17 472,77	17 472,77	17 472,77	100,00
25	9113C1.N	SVODIDLO OCEL SILNIČ. JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Výběhy mostního svodidla, napojení na stávající silniční svodidla 4*7 = 28,000 M	M	0,000	28,000	28,000	3 782,83	0,00	0,00	105 919,24	105 919,24	105 919,24	100,00
26	9112B3.N	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	32,000	32,000	430,30	0,00	0,00	13 769,60	13 769,60	13 769,60	100,00
		Celkem						4 996 777,95	0,00	373 452,01	5 370 229,96	373 452,01	

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677

Zelené Předměstí

530 02 Pardubice

Věc: Pokyn Objednatel k provedení změn v práci během výstavby Díla „Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje“ (dále jen Stavba)

S odvoláním na článek 6 a to zejména odstavce 6.7 Smlouvy o dílo č. SMLD-0163/00066001/2024 ze dne 11.3.2024, dále jen SOD a sledování stavu mostního objektu v době předání staveniště zhotoviteli **žádáme o rozšíření a úpravu soupisu prací dle předběžného projednání RDS objektu SO 213 – Most ev.č. 330-006 přes ŽDC u Budiměřic o:**

1. Doplnění odvodňovacího pruhu z živice š = 60cm podél obou říms v celé jejich délce, včetně zatěsnění spár zálivkami.
2. Odstranění původního a montáž nového zábradlí v celé délce mostu po obou stranách
3. Doplnění nových pásnic svodidel i mimo půdorys mostu – po obou stranách mostu pro plynulé napojení na stávající stav na předpolích mostu.

Výše požadované doplnění bude zaneseno do výkresu skutečného provedení stavby DSPS, včetně fotodokumentace a ověření výměr. Doplnění sjednaného rozsahu prací vzniklo racionálním rozhodnutím objednatel, na základě detailního ohledání na místě v době již zahájené stavby po konzultacích a doporučeních projektanta AD. Provedení úprav dle výše uvedeného postupu významným způsobem zvýší užitnou hodnotu a celkovou bezpečnost i životnost Stavby. Řešení bylo konzultováno s TDS a odsouhlaseno objednatel na místě. Objednatel bere v úvahu také využití současných možností zhotovitele v prostoru probíhající stavby, zejména již projednané omezení na podcházející i převáděné komunikaci a možnostech využití již projednaných omezení dopravy.

Zhotovitel bude postupovat bez nároku na prodloužení lhůty pro celkové dokončení stavby, změna může vyvolat dílčí úpravu v HMG provádění objektu.

Zhotovitel zpracuje a předloží **Technologický postup** provedení požadovaného rozšíření o výše uvedené změny, CN a všechny potřebné podklady ke schválení změny způsobem a v rozsahu článku 6.7 SOD.

Obsah a vyčíslení změn bude předmětem kontroly ze strany technického dozoru Objednatel a externí organizace, která provádí kontrolu změn v průběhu provádění stavby. Externí organizaci budou podklady předány po schválení jejich provedení a úplnosti ze strany TDS a souhlasu objednatel.

Objednatel souhlasí se zahájením realizace požadovaných změn bez zbytečného odkladu, tak aby celkový dopad na HMG stavby byl minimální. Zhotovitel použije v maximální míře položek definovaných v cenové nabídce a případně doloží podrobný rozklad položek obsažených v cenové nabídce změny Stavby, které nejsou obsaženy v oborovém třídílníku stavebních konstrukcí a prací (OTSKP) v jeho poslední známé aktualizaci.

V Kolíně dne 3.10.2024

Ing. Milan Jeřábek

Vedoucí manažer – zástupce vedoucího mostních techniků

Za zhotovitele převzar:
(jméno, podpis a datum)



Most ev.č. 330-006

RDS/DSPS

Stavba Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice,
železniční koridory a ostatní riziková území na území
Středočeského kraje - SMLD-0163/00066001/2024

Stavební objekt SO 213 – Most ev.č. 330-006 (Budiměřice)

Předkládá: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel (přímý zhotovitel): Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.



Objednatel stavby:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 000 66 001	Razítko, datum, podpis:
--------------------	--	-------------------------

Stavební dozor:	IBH, spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradova 3178 272 01 Kladno IČ: 47540966	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

Projektant:	Pontex spol. s.r.o. se sídlem: Bezová 1658 147 14 Praha 4 IČ: 40763439	Razítko, datum, podpis:
-------------	--	-------------------------

Zhotovitel:	Chládek a Tintěra Pardubice a.s. se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice IČ: 25253361	Razítko, datum, podpis:
-------------	---	-------------------------

Souřadnicový systém: S - JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky: 22 075 06	Vedoucí projektant: Ing. David Dvořáček	
Schválil: Ing. Petr Souček	Zodp. projektant: Ing. David Dvořáček	
Tech. kontrola: Ing. Kamil Pejchal	Vypracoval: Ing. Tomáš Malecký	

Objednatel: KSÚS	Obec: Budiměřice	Kraj: Středočeský
Akce: MPM ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI – TECHNICKÁ POMOC A ZJEDNODUŠENÁ PD		Datum: 26.5.25
		Stupeň
		RDS/DSPS
Objekt: SO 213 – MOST ev.č. 330-006		



1. Zásady zpracování

Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v platném znění (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána:

- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

2. Identifikační údaje stavby

2.1. Identifikační údaje dokumentu a účastníků výstavby

Zhotovitel, stavba, sekce, účinnost, zpracovatel, schvalující orgán Zhotovitele a Objednatele včetně jména, funkce, data a podpisu odpovědných osob.

Identifikační údaje Objednatele, stavebního dozoru, Zhotovitele a pod-zhotovitelů, projektantů.

Objednatel (zástupce)	
Organizace	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11 150 21 Praha 5 - Smíchov
Odpovědný zástupce	Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
Odpovědný technický zástupce	Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
Kontaktní údaje	
Zhotovitel	
Organizace	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Pardubice
Odpovědný zástupce	Ing. Pavel Hrdina, ředitel divize Mostní stavby
Kontaktní údaje	
Zodpovědný stavbyvedoucí	Jan Nozka, DiS
Kontaktní údaje	
Projekce	
Organizace	PONTEX s.r.o. Praha 4, Bezová 1658
Funkce	Zhotovitel PD
Odpovědný projektant	Ing. David Dvořáček
Kontaktní údaje	
Zástupce objednatele	
Jméno	KSÚS Sk, p.o. vedoucí manažer, zástupce vedoucího úseku mosty Ing. Milan Jeřábek
Kontaktní údaje	



2.2. Vysvětlivky použitých termínů

ČSN	česká technická norma
ČSN EN	česká technická norma – česká verze mezinárodní normy
KZP	kontrolní a zkušební plán
ŘSD	ředitelství silnic a dálnic,
TDI	technický dozor investora
RDS	realizační dokumentace stavby,
SD	stavební deník
TePř	technologický předpis
BOZP	bezpečnost a ochrana zdraví při práci
ČSN EN ISO	česká technická norma identická s evropskou normou ISO
OOPP	osobní ochranné pracovní prostředky
OŽP	ochrana životního prostředí
PD	projektová dokumentace
PDPS	projektová dokumentace pro provedení stavby
PO	požární ochrana
PP	pracovní postup
SOD	smlouva o dílo
SV	stavby vedoucí
TKP	technické kvalitativní podmínky ŘSD ČR
TP	technologické podmínky MD
ZTKP	zvláštní technické kvalitativní podmínky

2.3. Technické údaje o stavbě

II. Ukazatele stavby jako např. délkové či objemové charakteristiky, skladby a typy konstrukcí.

Ukazatele stavby	
Údaj o stavbě	Charakteristika
Název stavby	MPM Zajištění bezpečnosti – technická pomoc a zjednodušená PD
Stavební objekt	SO 213 - Most ev. č. 330-006
Kraj	Středočeský
Katastrální území	Nymburk
Obec	Nymburk
Druh převáděné komunikace	2. třída / 330
Délka přemostění	10.10 m
Délka mostu	m
Délka NK	12.10 m
Šikmost mostu	Pravá 88.89 g
Volná šířka mostu	9.40 m
Šířka chodníků	1.50 m
Celková šířka mostu	10.20 m
Výška mostu nad terénem	6.02 m
Stavební výška	m



Sanační práce:

Předúprava povrchu a odstranění degradovaných částí:

Před vlastní sanací spodní hrany římsy byla provedena úprava povrchu včetně odstranění narušeného či degradovaného betonu. Betonové povrchy byly mechanicky očištěny bouracími nástroji a dočištěny ocelovým kartáčem, aby byla dostatečně otevřena pórová struktura betonu a povrch byl dostatečně zdrsňen pro správné přilnutí sanačních vrstev.

Očištění a ošetření výztuže:

Odhalená betonářská výztuž musela být i při slabé korozi ošetřena. Nejprve byl mechanicky odstraněn beton v okolí korodující výztuže tak, aby bylo možné výztuž očistit a ošetřit po celém jejím obvodu. Nutné bylo rovněž odstranit beton min. 20mm za výztuží. Současně bylo nutné, aby výztuž byla takto odhalena až do zdravého úseku bez koroze o délce 100-150mm.

Očištěná výztuž byla poté v celé odhalené délce ošetřena antikoročním nátěrem s aktivními pigmenty – Resibond SP. Příprava nátěru a aplikace nátěru se řídila TL výrobce. Antikorozní nátěr se nanášel ihned po očištění výztuže a to štětkou ve dvou vrstvách. Nejprve se provedl nátěr 1. vrstvy v tl. 1mm po celém obvodu výztuže. Po vytvrdnutí (cca 30min.) se nanášel 2. nátěr opět v tl. 1mm. Před dalšími aplikacemi opravných hmot musel být nátěr dostatečně vytvrdlý. Aplikace nátěru nesměla být prováděna, pokud teplota výztuže nebo okolní teplota klesne pod 5°C.

Hrubá reprofilace betonu:

Místa s hloubkově odstraněným betonem (hloubky nad 5mm) byly reprofilovány správkovou maltou Resibond Standart. Jednalo se o k tomu účelu určenou PCC maltu třídy R4 (se statickou funkcí) dle EN 1504-3.

Před nanášením správkové malty musely být z povrchu odstraněny všechny nesoudržné i prachové části. Povrch musel být předem řádně provlhčen.

Nejprve byl aplikován štětcem spojovací můstek. Příprava správkové malty se řídí TP výrobce. Malta se aplikovala zednickou lžící či dřevěným hladítkem na stále vlhký povrch – spojovací můstek se nesměl nechat vyschnout!

Resibond Standart směl být aplikován v několika vrstvách, každá s tloušťkou od 5 – 25mm na aplikaci (až 75mm horizontálně), každá vrstva se musela nechat vytvrdnout (20min. při 20°C). Jestliže rozdílné vrstvy vytvrdnou ještě před kompletací, znovu se aplikuje spojovací můstek. Hlazení lžící nebo finalizace povrchu hladítkem či houbou se může provádět, jakmile začne malta tuhnout.

Při tuhnutí především v podmínkách vysokých teplot, nízké vlhkosti nebo silného větru je nutné povrch aplikace řádně ošetřovat alespoň po dobu 5 dnů. Chránit před výparem zakrytím PE fólií nebo vlhkou tkaninou, vlhčením. Lze také aplikovat vhodný ošetřovací přípravek.

Aplikace správkové malty nesměla být prováděna, pokud teplota podkladu nebo okolní teplota klesne pod 5°C anebo jsou teploty vyšší než 30°C.

Oprava PKO:

Předúprava povrchu a odstranění degradovaných částí:

Povrch ocelové konstrukce zábradlí, svodidel, protidotykové zábrany byl mechanicky očištěn od koroze, byly odstraněny zbytky nečistot a povrch upraven na drsnost povrchu dle ČSN ISO 8503-1

Způsob aplikace:

Základní vrstva a vrchní nátěr byl prováděn pásovými nátěry štětcem/válečkem.

Charakteristika použitých nátěrových hmot:

2K - Deripox Grund S

dvousložkový základní nátěr nebo mezinátěr na bázi epoxidové pryskyřic, zvýšený



obsah sušiny

2K - Derocryl Lack EG 687

dvousložkový krycí lak na bázi polyuretanu
s obsahem železitě slídy

Podmínky pro aplikaci:

teplota okolí	min. +10°C/max. 30°C (standard)
teplota objektu	min. teplota nad rosný bod – 5°C
relativní vlhkost	min. 30%/ max. 85 %
teplota povrchu konstrukce	min. +10°C/max. 40°C

Fotodokumentace provedených prací

Obr. 1 – římsy ze žel-bet – 17,0 m³



Obr. 2 – výztuž říms – 2, 720 T



Obr. 3 – reprofilace podhledů cementovou maltou do 20mm – 10,4 m²



Obr. 4 – nátěr odrazné hrany římsy – 10,2 m²





Obr. 5 – zábradlí silniční lankové – 40,0 m



Obr. 6 – svodidlo mostní jednostranné – 62,0 m (ZBV)





Obr. 7 – těsnění dilatačních spár – 34,0 m



Obr. 8 – protidotykové zábrany – 60,0 m²





Obr. 9 – zábradlí mostní – 32,0 m (ZBV)



Obr. 10 – doplnění odvodňovacího pruhu živice – 19,2 m2 (ZBV)





Obr. 11 - doplnění těsnících zál. podél říms – 68,0 m (ZBV)



Obr. 12 - napojení svodidel na silniční část





Údaje o stavbě			
Přesný název stavby (nebo její části)	ZAHŘENÍ BEZPEČNOSTI NA POŽECH PŘED NÁHLICÍ, ZDZ. KOLEBOREM A STŘADNÍ RIZIKOVÁ ÚŘADNÍ PŘÍST. KRAJE		
Místo stavby	SO 213 - POŠT EV. Č. 330-006		
Územní rozhodnutí (číslo jednací)		Datum nabytí právní moci	
Stavební nebo jiné povolení (č. jednací)		Datum nabytí právní moci	
Stavebník — objednatel (vč. změn odpovědných osob apod. během vý			
Název	KUS STŘEDOSTŘEŽNÉHO KRAJE		
Sídlo	ZBOŘOVSKÁ 11, 140 21, PRAHA 5		
IČ	00066007	DIČ	CZ00066007
Zastoupený (jméno, příjmení a funkce)			Telefon
Ing. MILAN JERŠBEK			
Zhotovitel — dodavatel (vč. změn odpovědných osob apod. během výstavby)			
Název			
Sídlo			
IČ			
Zastoupený (jméno, příjmení a funkce)			Telefon
NOŽKA IAU, D.S.			STAVBYVEDUCÍ
NÁSTOPIK MILAN			— — —
Odpovědná autorizovaná osoba jméno a příjmení			NOŽKA IAU, D.S.
Číslo autorizace		Rozsah autorizace	
Telefon		Razítko a podpis	

Datum:	Denní záznamy stavby	SD č.....
4.11.24	POČASÍ: OBlačno $\pm 0^{\circ}C - + 8^{\circ}C$	
POKDELÍ	POČET PRACOVNÍKŮ: 1+2 CH+TPCE, 4x MPI SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: CH+TPCE - LIEBHERR + KLEC (DVOUBETONOVÝ ZÁBR) AUTO PRUKOV + VLEK, MPI	
	- HUZAR STRÁŽNÉ - MEJZIMUCK, TATRA	
	POPIS PRACÍ: ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ ZOZP	
	- NAPĚTOVÁ A TRATOVÁ VÝLUKA 1. TRATOVÉ KOLEJE (8 ³⁰ - 16 ³⁰)	
	- JEDNA KOLEJ ŽELEZA, ARMATURNÍ PLOT, KOTROVORU, GEOTEXTILIE, IZOLACE	
	- ÚPLNÁ UZAVÍRKA KOTROVORU 1+2x	
	- DEMONTÁŽ VÝPLNÍ, ZÁBRADÍ A PROTIDOT. ZÁBRADÍ, ODPOURÁNÍ PLOCHNÍ	
	ZÁBRADÍ, 2 PŘÍKRY MONTAŽ NA 1. TRATOVOU KOLEJ	
	- ODKOP OBRUB + ZEMINY MEZI STÁVAJÍCÍ ŽELEZOU A KOTROVORU →	
	DEPOLOVÁNÍ MATERIÁLU	
	- PŘÍKRY STÁVAJÍCÍ ŽELEZU MONTAŽ	
	- ODPOURÁNÍ ŽELEZOVÉ PŘÍKRY NA STÁV. ŽELEZE (ODPUSK 18, 00, 5 cm)	
	- VYTÁHÁNÍ ŽEL. PRO NAKOTVENÍ NOVÉ ŽELEZE NA STÁVAJÍCÍ → VLEZENÍ	
	KOTVY NA CHEMICKOU KOTVU	
4.11.24	Zápis TD1	
	TD1 provedl kontrolu stavby při jejím zahájení!	
	k průběhu měla TD1 přispívat.	
5.11.24	POČASÍ: POUKROVO $+ 2^{\circ}C - + 10^{\circ}C$	
ÚTERÝ	POČET PRAC.: 1+2 CH+TPCE, 4x MPI SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: CH+TPCE - LIEBHERR + KLEC	
	- HUZAR STRÁŽNÉ - MEJZIMUCK, TATRA	
	POPIS PRACÍ: ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ ZOZP	
	- NAPĚTOVÁ A TRATOVÁ VÝLUKA 1. TRATOVÉ KOLEJE (8 ³⁰ - 16 ³⁰)	
	- PŘÍKRY STÁVAJÍCÍ ŽELEZE MONTAŽ	
	- KÁZÁNÍ ARMATURNÍ A PŘÍKRY 1/2 ŽELEZE (JEDNÁ KOLEJ)	
6.11.24	POČASÍ: OBlačno $+ 1^{\circ}C - + 10^{\circ}C$	
STREDA	POČET PRAC.: 1+2 CH+TPCE, 4x MPI SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: CH+TPCE - LIEBHERR + KLEC	
	- HUZAR STRÁŽNÉ - MEJZIMUCK	
	POPIS PRACÍ: ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ ZOZP	

Datum:	Denní záznamy stavby	SD č....
	- NAPĚTOVÁ A TRATOVÁ VÝLIVA 1. TRATOVÉ KOLEJE - SANACE STÁVAJÍCÍCH ŘÍŇŮ MOSTU - ZODMĚNÍ MOSTOVNÍHO > ROZŠÍŘENÍ OTVĚRŮ ODPAJ. BETONŮ > NÁTER ARMATURNÍ INHIBITOREM KORÓZE - ARMOVÁNÍ A ŽACOVÁNÍ 1/2 ŘÍŇŮ MOSTU - ODKOP ŽETIKY Z KŘÍDEL MOSTU > KÁČENÍ KŘÍDÍ U KŘÍDEL MOSTU > TERÉNNÍ ÚPRAVY	
4.11.24	POČASÍ: OBLAČNO +3°C - +10°C	
ČTVRTEK	POČET PRAC: 1+2 CH+TPCE, 4x MPI SERVIS PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰ MECHANIZACE: CH+TPCE - MALÝ SRUČKOU+VLEK - ČERNOMOR. BETON. NITURKY - AUTODOMIČNÁVAČ POPIS PRAC: JAKOŽE PRACOVNÍKŮ DOZP - NAPĚTOVÁ A TRATOVÁ VÝLIVA 1. TRATOVÉ KOLEJE - JAKOŽE A JAKOŽE ŽABRAČÍ A PROTIDÍ. OCHRAN. MOSTU - SANACE STÁVAJÍCÍCH ŘÍŇŮ MOSTU - ARMOVÁNÍ A ŽACOVÁNÍ 1/2 ŘÍŇŮ MOSTU ZÁKL. ZKOTOVITEL: ZÁKL. ZÁKL. INVESTORA O PŘEVZETÍ ARMATURNÍ A TVARU BETONŮ 1/2 ŘÍŇŮ MOSTU PŘED NITURKY A PŘEVZETÍ K BETONÁŽI	
7.11.24	Sešpis TO1 TO1 provedl kontrolu stavu. V náma kontrolu stavu provedl i kontrolu uložení mřížky a tvaru bednění 1/2 žim. a tvaru arm. uložení mřížky TO1 připomínky a souběžně s betonáží! - BETONÁŽ ŘÍŇŮ MOSTU > VITROVNÍ A POUROVNĚNÍ ÚPRAVA ŘÍŇŮ (STRAŽE) > ZAKOTVĚNÍ ŘÍŇŮ GEOTEXTILIÍ > DŘE. BETONU ŘÍŇŮ	
8.11.24	POČASÍ: POUŠTĚNO +2°C - +10°C	
PÁTEK	POČET PRAC: 1+2 CH+TPCE, 5x MPI SERVIS PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰ MECHANIZACE: MALÝ SRUČKOU - MECHANIZACE	

Datum:	Denní záznamy stavby	SD č....
	<u>TYPY PRACÍ:</u> ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ ROZP - NAPĚTOVÁ A KOLEJOVÁ VÝUKA 1. TRATOVÉ KOLEJE - ODPALOVÁNÍ ŽELEZ - SAKVACE STAV. ŽELEZ + PŘECHOD NA KOTVU - KOMPLETACE PROTIDOT. OCHRAB - DETONACE ŽELEZ ZA MONTU (NAPĚTOVÍ NA MONT)	
9.11.24	<u>POČASÍ:</u> JASNO +2°C - +12°C <u>POČET PRAC.</u> 1+2 CH+TPCE, 4+ MPI JERVI <u>PRACOVNÍ DOBA:</u> 4⁰⁰ - 14⁰⁰ <u>MECHANIZACE:</u> CH+TPCE - LIEBHERR + KLEC - MONTÁŽ STAV. ŽELEZ - MECHANIZACE, TATRO <u>TYPY PRACÍ:</u> ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ ROZP - NAPĚTOVÁ A TRATOVÁ VÝUKA 2. TRATOVÉ KOLEJE - ODPALOVÁNÍ ŽELEZ → DETONACE ŽELEZ - DETONACE MONT. ŽELEZ A PROTID. ŽELEZ Z DRUHÉ PŘEVY - MONT. NAD 2. TRAT. KOLEJÍ - ODPALOVÁNÍ ŽELEZ, PLOVNÍK, PŘIBĚTOVÁNÍ NA STAV. ŽELEZ - SAKVACE STAVAJÍCÍCH ŽELEZ MONTU - VETÁNÍ DER. PRO NABÍJEČI, NABÍJEČI ŽELEZ NA STAVAJÍCÍ → - VLEZENÍ KOTVY NA OHEBČOVU KOTVU - KOMPLETACE PROTIDOT. ŽELEZ - KÁČENÍ KŘOVI NA KÁČECÍCH MONTU	
10.11.24	<u>POČASÍ:</u> OBČASNO +2°C - +8°C <u>POČET PRAC.</u> 1+2 CH+TPCE, 4+ MPI JERVI <u>PRACOVNÍ DOBA:</u> 4⁰⁰ - 14⁰⁰ <u>MECHANIZACE:</u> CH+TPCE - LIEBHERR + KLEC <u>TYPY PRACÍ:</u> ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ ROZP - NAPĚTOVÁ A TRATOVÁ VÝUKA 2. TRATOVÉ KOLEJE - PODHLAV. MONTU + TRUBČÍ MONTU → OVLIVNĚNÍ ODPAD. ŽELEZ - MONT. ARMATURY INHIB. KORROZE - SAKVACE STAV. ŽELEZ MONTU + PRŮBĚH - ŽALOVÁNÍ A ARMOVÁNÍ ŽELEZ MONTU (2/2 MONT. ROD. ŽELEZ)	

Datum:	Denní záznamy stavby	SD č....
11.11.24	POČASÍ: OBlačno +2°C - +5°C	
PODĚL	POČET PRAC.: 1+2 CH+T PCE, 4x MPI JERNIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: CH+T PCE - LIEBHERR + KLEC	
	- HUIAR STRÁŽE - MERZIMUCK TATTA	
	- ČETÁKOR ŽETOU NIMURA - AUTODOMIČNÁVAČ	
	POPIS PRACÍ: PLOŠNÍ PRACOVNÍKŮ ŽOZP	
	- NAPĚTOVÁ A TRATOVÁ VÝUKA 2. TRATOVÉ KOLEJE	
	- STROJNÍ A ŽUČNÍ ŽVĚŽNÍ KŘÍDEL MOSTU	
	- SANACE STAVAJÍCÍ ŽHŤ MOSTU	
	- NALOŽENÍ A ODVOZ MATERIÁLU NA PLOŠNÍK 2. MEZIDROVIE	
	(ASFALT, BETON, ŽETIVA)	
	- NALOŽENÍ A ODVOZ VYZRÁVANÉHO ŽELEZ. ŽROTU (ŽÁHNU, PROTID. ŽUDIDLA) → ODVOZ DO KONDROTU, NA ÚČET INVESTITORA	
	- ARMOVÁNÍ A PÁLIVÁNÍ 2/2 ŽHŤ MOSTU	
	ŽÁHNU ŽUDOVITEL: ŽÁHNU ŽÁHNU INVESTITORA O PŘEVZETÍ ARMATURY A TVARU ŽUDOVITEL 2/2 ŽHŤ MOSTU INVESTITORA A KOLEJ. K ŽETOVNÍ	
11.11.24	ŽÁHNU ŽUDOVITEL	
	ŽUDOVITEL kontrolu plošných žUDOVITEL	
	pod. k tomu bednění a dložení armatury nemá	
	připnutí a soublast s betonem.	
	- ŽETOVNÍ ŽHŤ MOSTU → VIBROVÁNÍ A POUČENÍ ÚPRAVA	
	BETONU ŽHŤ (STRÁŽ) → ŽÁHNU ŽUDOVITEL	
	ŽETOVNÍ ŽETOVNÍ	
12.11.24	POČASÍ: OBlačno +2°C - +6°C	
LIERN	POČET PRAC.: 1+2 CH+T PCE, 4x MPI JERNIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: HUIAR STRÁŽE - MERZIMUCK	
	POPIS PRACÍ: PLOŠNÍ PRACOVNÍKŮ ŽOZP	
	- NAPĚTOVÁ A TRATOVÁ VÝUKA 2. TRATOVÉ KOLEJE	
	- ODPAKOVÁNÍ ŽHŤ MOSTU	
	- SANACE STAV. ŽHŤ MOSTU - PŘEVZETÍ NA KOLEJ ŽHŤ	

Datum:	Denní záznamy stavby	SD č.....
	- PENETRACNÍ NÁTER BOM. RÍMS + ČÁSTI MOKOVIS → CELOPLOŠNĚ NATAHOVÁNÍ ASFAL. IZOL. PRÁK TL. 5mm V JEDNÉ VRSTVĚ	
	ZÁKL. ZMOTIVACE: ŽÁDÁNÍ ZÁKAZNÍKEM INVESTORA O PŘEVZETÍ PENETRACNÍ NÁTERU A CELOPLOŠNĚ NATAHOVÁNÍ ASFAL. IZOL. PRÁK TL. 5mm V V JEDNÉ VRSTVĚ A PŘELOŽENÍ K DALŠÍM PRACEM	
13.11.24	Začíná TD TD provedl kontrolu provedení prac! jak provedl náteru, tak def. jím. k provedení medu přijomů a odhlášení z dalším postupem prac!	
13.11.24	POČASÍ: OBLOŽNO + 2°C - + 8°C POČET PRACOVNÍKŮ: 1+2 ČM+TPE, 4x MPI VERVA PRACOVNÍ DOBA: 4⁰⁰ - 14⁰⁰ MECHANIZACE: MURAR PRÁKOVÉ - MECHANIZACE POPIS PRACÍ: PŘELOŽENÍ PRACOVNÍKŮ DO - NÁTEROVÁ A PRAKOVÁ VÝMĚNA 2. TRATOVÉ KOLEJE - SPÁNEČ STAV. RÍMS MOKOVIS - THERM. DILATAČNÍM SPAR RÍMS MOKOVIS - PROŘÍZNUTÍ A PŘETHELENÍ PRACOVNÍM SPAR RÍMS MOKOVIS - NÁTER ODRAZ. MRAKOV. RÍMS PENETRACNÍ A OCHRANNÝ NÁTEREM 34 - MONTÁŽ ZÁBRADÍ MOKOVIS - ZAKRUTÍ ASFAL. IZOL. PRÁK GEOTEXTILII → PŘECHÝLENÍ RÍMSNÍM NEBEZPEČNÍ PRÁKOV	
14.11.24	POČASÍ: ZOBLOŽNO + 2°C - + 4°C POČET PRACOVNÍKŮ: 1+2 ČM+TPE, 4x MPI VERVA PRACOVNÍ DOBA: 4⁰⁰ - 14⁰⁰ MECHANIZACE: MURAR PRÁKOVÉ - MECHANIZACE, TERA - ČM+TPE - PRAKOV PRÁKOV + VERA POPIS PRACÍ: PŘELOŽENÍ PRACOVNÍKŮ DO	

Datum:	Denní záznamy stavby	SD č....
	- DOVOZ PŘEPOVITĚHO ŽETOLU → ZAŘÍZENÍ PODLAŽE NA MOSTĚ DO VÝŠI POD ASFALTOVÝ POVRCH (cca 9cm OD POVRCHU KOTULKOVACÍ) - MONTÁŽ ŽABRADI MOSTU → ZHOTOVENÍ MROBEČŮ Z PASTRETOLU POD ŽABRADI ŽABRADI - PŘEVLÍ DILATAČNÍ PÁR RŮŽ MOSTU - NALOŽENÍ A ODVOZ ŽETOLITŮH PŘÍDĚL INVERTORU - NALOŽENÍ A ODVOZ ŽEZIVA	
14.11.24	POČASÍ: OBČASNO +3°C - +4°C	
PÁTEK	POČET PRACOVNÍKŮ: 1+2 CH+T PČE, 4+1 PPI SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: MĚKÁ STRAŽE - MĚKÁ STRAŽE, TATRA, MONTÁŽI ŽEZIVA	
	PODLE PRACÍ: ŽETOLITŮH PRACOVNÍKŮ ŽEZIV	
	- DOVOZ A ZHOTOVENÍ ASFALTOVÉHO KŘÍTLU NA MOSTĚ → LOŽNÍ VRSTVA ACI 16+ 4cm A OBRUBNÍ VRSTVA PDM 5cm	
	- MONTÁŽ VÁLKOVÉHO ŽABRADI NA KŘÍDLECH MOSTU	
16.11.24	POČASÍ: ŽELOJASNO +2°C - +10°C	
SOBOTA	POČET PRACOVNÍKŮ: 1+1 PČE, 7+1 PPI SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰	
	PODLE PRACÍ: ŽETOLITŮH PRAC. ŽEZIV	
	- MONTÁŽ VÁLKOVÉHO ŽABRADI NA KŘÍDLECH MOSTU → - ZHOTOVENÍ MROBEČŮ Z PASTRETOLU, ŽEZIV ŽABRADI	
	- ÚKLID STAVEBNÍ PŮ	
17.11.24	POČASÍ: OBČASNO +2°C - +4°C	
NEDELE	POČET PRACÍ: 1+1 PČE, 7+1 PPI SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰	
	PODLE PRACÍ: ŽETOLITŮH PRAC. ŽEZIV	
	- MONTÁŽ VÁLKOVÉHO ŽABRADI NA KŘÍDLECH MOSTU → ZHOTOVENÍ MROBEČŮ Z PASTRETOLU, ŽEZIV ŽABRADI - ÚKLID STAVEBNÍ PŮ - PŘÍJEMNÝ PROVOZ NA NADJEZDU NA ŽEZIV ŽEZIV	

Datum:	Denní záznamy stavby	SD č....
18.11.24	POČASÍ: OBlačno +4°C - +8°C	
TOČKA	POČET PRACOVNÍKŮ: 1+2 CH+T PCE, 4+ MPI SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: CH+T PCE - PVJS S RUKOU	
	POPIS PRACÍ: SKOLENÍ PRACOVNÍKŮ BOZP	
	- MONTÁŽ PROTIDOT. ZÁBRAN NA MOSTĚ + UKOLEJENÍ	
19.11.24	29.11.24	
	TDI kontrola stavby.	
	Bez připomínek.	
19.11.24	POČASÍ: OBlačno +4°C - +9°C	
TOČKA	POČET PRACOVNÍKŮ: 1+2 CH+T PCE, 4+ MPI SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: CH+T PCE - PVJS S RUKOU	
	POPIS PRACÍ: SKOLENÍ PRACOVNÍKŮ BOZP	
	- MONTÁŽ PROTIDOT. ZÁBRAN NA MOSTĚ + UKOLEJENÍ	
20.11.24	POČASÍ: OBlačno +4°C - +6°C	
STŘEDA	POČET PRACOVNÍKŮ: 1+2 CH+T PCE, 4+ MPI SERVIS, 2. APT-CZ S.C.O.	
	PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: CH+T PCE - PVJS S RUKOU	
	- APT-CZ S.C.O. - FREZA (REZANÁ), CISTERNA	
	POPIS PRACÍ: SKOLENÍ PRACOVNÍKŮ BOZP	
	- MONTÁŽ PROTIDOT. ZÁBRAN NA MOSTĚ + UKOLEJENÍ	
	- ZHOTOVENÍ ZÁVĚR PODÉL ŘÍMS A PŘECHOD UOZÍ ASFAL.	
	A STAVÁNÍ, MODIFIKOVÁNÍ ASFALTOVÝ ZÁVĚR	
21.11.24	POČASÍ: OBlačno +3°C - +5°C	
ČTVRTEK	POČET PRACOVNÍKŮ: 1+2 CH+T PCE, 4+ MPI SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: CH+T PCE - PVJS S RUKOU	
	POPIS PRACÍ: SKOLENÍ PRACOVNÍKŮ BOZP	
	- MONTÁŽ PROTIDOT. ZÁBRAN NA MOSTĚ → OPAZENÍ	
	ZVÁŘENÍ NA PROTIDOT.	
	- ÚKLID STAVELNÍ	

Datum:	Denní záznamy stavby	SD č.....
22/11	kontrola Adbran před nebezpečným dotykem, vystražených tabulek, ukotvení vodících konstrukcí na mostě přes trať v km 320,650, vše odpovídá předloženým normám, Ag správce trati SEE ON Praha bez závad; VPS TV Nesbolek Marcel - <i>Stálek</i>	
22.11.24	POČASÍ: OBLAČNO +4°C - +7°C	
PÁTEK	POČET PRAC: 1+2 CH+TPCE, 4x MPI/SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰	
	POPIS PRAC: PRÁCE PRACOVNÍKŮ ŽOZP	
	- MONTÁŽ PROTID. ŽABRAK NA MOSTĚ → VÝKLAS	
	- ZKOTOVENÍ PROVIZ. DŘEVĚNÉHO ŽABRAKŮ ZA ŘÍTNÍM, PO SVODIDLA	
	- PŘETÍRÁNÍ ODEZVŮ NA ŽABRAKŮ A PROTIDOT.	
	- PŘETŘENÍ ODRÁŽE HRANÍ ŘÍTNIS	
22.11.24	20/11 ŽOZP	
	ŽOZP provedl kontrolu stavby. Jež příjmu m.	
23.11.	- 24.11.24. JE NA MOSTĚ NEPRACOVALO	
SD -	LIE	
25.11.24	POČASÍ: POUJASNO +2°C - +8°C	
POČASÍ	POČET PRACOVNÍKŮ: 1+2 CH+TPCE, 2x MPI/SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: CH+TPCE - AUTO S RUKOU, PVS SULOPIKA	
	POPIS PRAC: PRÁCE PRACOVNÍKŮ ŽOZP	
	- ŽOZP A ŽOZP: PÁTEK, PRÁCE MATER. A ŽOZP	
	- MONTÁŽ SVODIDEL NA MOSTĚ → ŽABRAKŮ KOTEVNÍM ŽROUBŮ	
26.11.24	POČASÍ: OBLAČNO +3°C - +8°C	
ÚTERÝ	POČET PRACOVNÍKŮ: 1+2 CH+TPCE, 2x MPI/SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: CH+TPCE - PVS S RUKOU	
	POPIS PRAC: PRÁCE PRACOVNÍKŮ ŽOZP	
	- MONTÁŽ ŽOZP → ŽABRAKŮ, A OPAZOVÁNÍ KOTEVNÍM ŽROUBŮ NA CHET. KOTUV → PONTÁŽOVÁNÍ (CEG 1m) ŽABRAK SVODIDEL A PŘIPROVDVÁNÍ K ŘÍTNÍM MOST	

Datum:	Denní záznamy stavby	SD č...
27.11.24	SE NA MOSTĚ NEPRACOVALO	
28.11.24	POČASÍ: OBLAČNO +3°C - +8°C	
ČTYREK	POČET PRAC: 1+2 CH+TPCE, 1x MPI SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: CH+TPCE - PVJS S RUKOU	
	POPIS PRACÍ: PLOZENÍ PRACOVNÍKŮ DOZP	
	- MONTÁŽ SVODIDEL NA MOSTĚ A PŘEDPOČÍCH MOSTU	
28.11.24	TD1 provedl kontrolu stavby. Prohlásoval montáž 360 ⁰ A.P.	
29.11.24	POČASÍ: TĚLO JASNO +3°C - +8°C	
PÁTEK	POČET PRACOVNÍKŮ: 1+2 CH+TPCE, 2x MPI SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: CH+TPCE - PVJS S RUKOU, PODTEL	
	POPIS PRACÍ: PLOZENÍ PRACOVNÍKŮ DOZP	
	- MONTÁŽ SVODIDEL NA MOSTĚ A PŘEDPOČÍCH MOSTU	
	MOSTU	
30.11. - 1.12.24	SE NA MOSTĚ NEPRACOVALO	
2.12.24	POČASÍ: TĚLO JASNO +2°C - +9°C	
PONEK	POČET PRACOVNÍKŮ: 1+2 CH+TPCE, 2x MPI SERVIS	
	PRACOVNÍ DOBA: 4 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰	
	MECHANIZACE: CH+TPCE - PVJS S RUKOU, PODTEL	
	POPIS PRACÍ: PLOZENÍ PRACOVNÍKŮ DOZP	
	- MONTÁŽ SVODIDEL NA MOSTĚ A PŘEDPOČÍCH MOSTU	
	- ÚKLID STAVBY	
	- NALOŽENÍ MECHANIZACE NA PODTEL → DRUŽ	
	- UNOŠENÍ DOČASNĚHO DOPRAVNÍHO ZAŘÍZENÍ NA MOSTĚ	
2.12.24	Zařiz. TD1	
	TD1 provedl kontrolu stavby. Zhotovitel dokončil montáž svodidel, prováděl úklid před stavením, postavením. Bude odstraněno dočasné dopravní zařízení.	

[illegible]

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
p. Ing. Jeřábek Milan

Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření TDI k ZBV 11
Stavba: **Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje“ — SO 213 – Most ev.č. 330-006 přes ŽDC u Budiměřic**

Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby č. SMLD-0163/00066001/2024 (dále jen Smlouva). K Vaší žádosti o stanovisko TDI investora k předložené změně během výstavby výše uvedené akce sděluji následující:

1. Popis změn, jejich odůvodnění a navrhovaná řešení na základě místního šetření za účasti objednatele, zhotovitele a TDI jsou upřesněny níže:

- 1) Zhotovitel provede doplnění odvodňovacího pruhu (živice v šířce 60cm) podél obou říms a provede zatěsnění určených spar záhlvkou
- 2) Zhotovitel provede demontáž stávajícího zábradlí a následně provede montáž nového (po obou stranách v délce mostu).
- 3) Zhotovitel provede osazení nových pásnic svodidel, ve větším rozsahu než bylo předpokládáno tak, aby bylo zajištěno plynulé napojení stávajících a nových na předpolí mostu

2. Stanovisko TDI

Z pozice TDI konstatuji:

- a. Množství provedených prací nárokových zhotovitelem v tomto ZBV odpovídají skutečnosti.
- b. Změna cen kladných činí 373 452,01 Kč bez DPH.
- c. Změna cen záporných činí 0 Kč bez DPH
- d. Celková cena navrhovaných Změn záporných a kladných je 373 452,01 Kč bez DPH.

Výše požadované doplnění bude zaneseno do výkresu skutečného provedení stavby DSPS. Navýšení rozsahu stavebních prací bylo odsouhlaseno a bude provedeno na základě místního

šetření, porovnáním stávajícího stavu s předpokládanými stavebními pracemi a po konzultaci s AD tak, aby bylo splněno zadání, zajištěna bezpečnost a zajistila se delší životnost stavby.

Nové položky, které jsou v třídíku URS jsou oceněné v c.ú. 2023/1. Oceněno v souladu se Smlouvou a dle „Zásad oceňování změn a tvorby nových položek“ směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zrněna“) u veřejných zakázek na stavební práce.

Předložené podklady pro stanovení ceny byly kontrolovány a souhlasí.

TDI provedl kontrolu předloženého znění ZBV Č. 11 včetně všech příloh s následujícím závěrem:

S výše uvedeným návrhem ZBV 11 za TDI souhlasím. Zněny jsou písemně zdokumentovány, doloženy zaměřením, vážnými lístky nebo zápisy v SD.

Děkuji,

za IBH, spol. s r.o.
Ing. Miroslav Bureš

V Kladně dne: 08.10. 2025