

Stavba : KARL.VARY- VZP K.VARY
 Objekt : Vyspravení a nátěr podlahy v garážích

Poř.	Název položky				Cena celkem
------	---------------	--	--	--	-------------

1 VYSPRAVENÍ A NÁTĚR PODLAH

1	Demontáž nesoudržného podkladu pod stěrku vč. zametení	10395,00
2	Vysprav. podkladu pod stěrku vč. zametení	6345,00
3	Nivelační stěrka pod nátěr BAUMIT	36180,00
4	Nátěr podlah z dvousložkových hmot SADURIT - odstín šedý	35370,00
5	Napojení na stáv omítky- nátěr sokl v.100mm	7896,00
6	Hrubý úklid po montáži vč.likvidace odpadů na skládku	2580,00
7	Přesun pro opravy, údržbu	780,00

Oddíl celkem 99546,00 Kč

2 ÚPRAVA PRASKLIN A DILATACE PODLAH

1	Náklady spojené s úpravou nájezdů	3732,00
2	Náklady spojené s opravou prasklin a dilatace	8040,00

Oddíl celkem 11772,00 Kč

3 PŘESUN NÁBYTKU

1	Odpracované hodiny - pracovníci	3200,00
---	---------------------------------	---------

Oddíl celkem 3200,00 Kč

4 RÚZNÉ

1	Doprava pracovníků a drobného materiálu	1320,00
2	Odborný a technický dohled	1250,00

Oddíl celkem 2570,00 Kč

5 DOPOČTY PŘÍRÁŽEK

1	Náklady spojené s umístěním stavby	2700,00
2	Zábor veřejného prostranství pro kontejner a parkov.místo pro vozidla s materiálem - není v rozpočtu uvažován	0,00

Oddíl celkem 2700,00 Kč

REKAPITULACE:	21%	15%	Celkem
Cena bez DPH:	119788,00	0,00	119788,00
Daň z přidané hodnoty:	25155,48	0,00	25155,48
Cena včetně DPH:	144943,48	0,00	144943,48 Kč

Poznámka:

Cena díla obsahuje náklady na stěhování interiéru 2x do max.30mb.

Záruku nelze poskytnout na dilatační pohyb stávajících prasklin a konstrukční poruchy.

Zdroj vody a el. proudu je předpokládán v dosahu místa realizace.

Doba realizace je určena dobou zrání jednotlivých vrstev. Realizace a její předpoklad je 3-5 týdnů.

Doba nastěhování interiéru podle stavu vytvrdnutí poslední vrstvy barvy, dle tech.pokynů cca 1 týden.