

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 002 91 471
DIČ: CZ00291471
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., expositura Uherské Hradiště
Číslo účtu: 27-1543078319 / 0800
ID datové schránky: ef2b3c5
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Michal Šigut, odbor investic,
Tel.: 572 525 275, mobil: 739 488 582
E-mail: michal.sigut@mesto-uh.cz
 (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **PaPP, spol. s r.o.**
Sídlo: Za Trati 1154, 686 01 Uherské Hradiště
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 269,
IČ: 00207608
DIČ: CZ00207608
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s., Uherské Hradiště
Číslo účtu: 8166072/0800
ID datové schránky: 99xscg
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Milan Vaďura
Tel.: 572 551 360, 777 756 080
E-mail: pappuh@pappuh.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Josef Vojtěšek
Tel.: 777 756 096
E-mail: vojtesek@pappuh.cz
Sídlo: Za Trati 1154, 686 01 Uherské Hradiště
 (dále jen „Zhotovitel“)

- 1.1. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“), v rámci kterého byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.
- 1.2. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku.

- 1.5. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno soudním výkonem rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.6. Porušení některé povinnosti zhotovitele stanovené v bodech 1.3. až 1.5. této smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy.
- 1.7. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zaslání plateb je totožné s účtem zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně informován.
- 1.8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, bude o této skutečnosti neprodleně objednatel informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.
- 1.9. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele nedojde mezi Zhotovitelem a dalšími subjekty k postupování pohledávek. V případě porušení závazku dle věty první Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každé porušení tohoto závazku a současně je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 1.10. Obě smluvní strany potvrzují, že před uzavřením této smlouvy společně obhlédli staveniště, příjezdové a přístupové podmínky k dotčenému objektu a jsou seznámeny se všemi okolnostmi dopravy osob a materiálu na staveništi. Zhotovitel současně prohlašuje, že veškeré případné ztížené podmínky jsou mu známy a že má dostatečné lidské, strojní i materiálové kapacity na řádné zhotovení stavby.
- 1.11. Zhotovitel současně potvrzuje, že je schopen zajistit veškerá potřebná bezpečnostní opatření související s bezpečností osob a s ochranou stávajícího majetku, který nebude předmětem stavebních úprav. Veškeré ztížené podmínky a náklady na ochranná opatření jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

2. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1. Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

- 2.1.1. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
 - 2.1.1.1. písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně datovou schránkou,
 - 2.1.1.2. doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
 - 2.1.1.3. pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- 2.1.2. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpožďováno. Pokud je smluvní strana s vyžadovaným úkonem v prodlení, považuje se úkon za provedený poslední den stanovené lhůty k jeho učinění, přičemž pokud lhůta stanovena není, tak se úkon považuje za provedený třetí den ode dne doručení písemnosti.
- 2.1.3. Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí pracovní den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 2.1.4. Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke smlouvě, se nepovažují za změnu smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

3.1. Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby: „**Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu před školní jídelnou v ZŠ UNESCO**“

Místo stavby: 686 01 Uherské Hradiště, ul. Hradební č.p.189, katastrální území Uherské Hradiště, par.č st. 204

Územní rozhodnutí a stav. povolení : Rozhodnutí ve zrychleném řízení – Povolení stavby
č. PZ 36/2025 ze dne 17. 6. 2025, č. j. MUUH-SŽP/24783/2025/VicL, sp. zn. 14773/2025, které nabylo právní
moci dne 3. 7. 2025

Projektová dokumentace pro realizaci stavby: „**Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu před školní jídelnou v ZŠ UNESCO** – objekt Hradební č.p. 189, Uherské Hradiště“
vypracovaná společností MIKULÍK projekty s.r.o., Svatoplukova 285, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 276 97 746
Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci v počtu 3 ks v listinné podobě a v počtu 1 ks v elektronické podobě, formátu PDF, DWG na datovém nosiči ke dni podpisu Smlouvy

Autorský dozor: *doplní Objednatel zápisem do stavebního deníku*

Koordinátor BOZP objednatele: *doplní Objednatel zápisem do stavebního deníku*

Technický dozor stavebníka (TDS): *doplní Objednatel zápisem do stavebního deníku*

Stavbyvedoucí Zhotovitele: Josef Vojtěšek, 777 756 096, vojtesek@pappuh.cz (jméno, telefon, e-mail) – *doplní Zhotovitel při podpisu smlouvy*

4. PŘEDMĚT DÍLA

4.1. Rozsah předmětu díla

4.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby (dále také předmět plnění, dílo či stavba). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo je řádně zhotoveno, pokud splňuje tyto požadavky jako celek i jako jednotlivá jeho část.

4.1.2. Zhotovením díla se rozumí stavební práce dle shora uvedené projektové dokumentace stavby

4.1.3. Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

4.1.4. Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:

- 4.1.4.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům.,
- 4.1.4.2. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, vozidel či jiných účastníků provozu v místech dotčených stavbou),
- 4.1.4.3. ostražba stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- 4.1.4.4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- 4.1.4.5. odvoz sutí a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,

- 4.1.4.6. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- 4.1.4.7. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 4.1.4.8. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 4.1.4.9. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 4.1.4.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 4.1.4.11. provedení díla v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a všemi závaznými stanovisky dotčených správních orgánů,
- 4.1.4.12. zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na kolaudačním řízení.

4.2. Dokumentace skutečného provedení stavby

- 4.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 4.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf a dwg nebo dgn na flash disku
- 4.2.3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
 - 4.2.3.1. do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - 4.2.3.2. ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - 4.2.3.3. každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
 - 4.2.3.4. dokumentace skutečného provedení stavby bude připravena k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení stavby“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby.

4.3. Předání příslušné dokumentace

- 4.3.1. Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána tato smlouva. Vyžadují-li povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy dokumentaci v otevřeném formátu a tento nebyl součástí zadávací dokumentace, předá jej Objednatel Zhotoviteli na vyžádání.

5. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

5.1. Termín zahájení stavebních prací

- 5.1.1. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi Objednatel a Zhotovitelem v souladu s bodem 5.1.2. a 5.1.3. této smlouvy.
- 5.1.2. Termín zahájení stavebních prací v prostorách půdy a 1.PP místa plnění je stanoven na 1.6.2026, přičemž se Zhotovitel zavazuje postupovat při provádění těchto prací tak, aby nedošlo k omezení provozu v 1. a 2. NP budovy školy ZŠ UNESCO.
- 5.1.3. Termín zahájení stavebních prací v 1. a 2. NP místa plnění je stanoven na 1.7.2026.
- 5.1.4. Nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu zahájení stavebních prací dle bodu 5.1.2 a 5.1.3. je Zhotovitele povinen zahájit fyzické provádění stavebních prací. Pokud tak neučiní ani do 5

pracovních dnů od termínu zahájení stavebních prací dle bodu 5.1.2 nebo 5.1.3., má Objednatel právo od Smlouvy okamžitě odstoupit.

5.2. Termín pro dokončení díla

- 5.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle v termínu pro dokončení díla, a to nejpozději do **23.8.2026**.
- 5.2.2. Termín pro dokončení díla závisí na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých touto smlouvou. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín pro dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností; pro vyloučení pochybností se má za to, že dohoda smluvních stran dle předchozí věty nemůže vést k prodloužení lhůty o dobu delší, než kolik činilo prodlení Objednatele s plněním jeho součinností. O tomto prodloužení termínu pro dokončení díla bude uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě.
- 5.2.3. Prodlení Zhotovitele proti sjednanému termínu pro dokončení díla delší jak 45 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, kdy Objednatel má právo okamžitě od Smlouvy odstoupit (ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele).
- 5.2.4. Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

5.3. Harmonogram provádění díla

- 5.3.1. Zhotovitel předložil harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny realizace. Součástí harmonogramu provádění prací je i finanční harmonogram, tedy dokument, ze kterého je patrný postup stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty provedených stavebních prací, v podrobnostech na měsíce realizace.
- 5.3.2. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
- 5.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na vyžádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.

5.4. Podmínky pro změnu sjednaných lhůt

- 5.4.1. Prodloužení termínu pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele v důsledku dodatečných požadavků Objednatele či pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek či stavebních prací než tu, která je určena Projektovou dokumentací nebo Položkovým rozpočtem.
- 5.4.2. O případném prodloužení termínu pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatný.
- 5.4.3. Vícepráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 1 % z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy (bez DPH), nemají vliv na termín pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednaném termínu pro dokončení díla. V odůvodněných případech se však mohou smluvní strany dohodnout jinak, tj. zejména v případě, pokud se Zhotovitel o vícepracích nedozví v dostatečném časovém předstihu před uplynutím termínu pro dokončení díla nebo v případě, pokud dodržení původního termínu pro dokončení díla prokazatelně neumožní technologický postup prací.
- 5.4.4. Vícepráce, jejichž celkový finanční objem přesáhne 1 % z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy (bez DPH), mohou mít vliv na termín pro dokončení díla, v takovém případě, bude-li to pro řádné dokončení díla nezbytné, se obě smluvní strany dohodnou na přiměřeném prodloužení termínu pro dokončení díla. V případě, že se strany nedohodnou, platí, že za každé i započaté další 1 % víceprací se termín pro dokončení díla prodlužuje o 1 % její délky (počítáno pomocí lhůty realizace počítané od termínu zahájení prací do termínu pro dokončení díla – zaokrouhleno na celé dny vždy směrem nahoru).
- 5.4.5. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu pro dokončení díla. V případě sporu o definici pojmu „běžné“ klimatické podmínky bude přednostně využita statistika ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav), popřípadě o tom rozhodne Objednatel,

5.4.6. Změna sjednaných termínů je možná i v případě výskytu vyšší moci, a to o dobu, po kterou se účinky vyšší moci vyskytovaly.

6. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1. Výše ceny za dílo

6.1.1. Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1.	Cena díla bez DPH celkem	7 677 389,42 Kč
6.1.1.2.	Výše DPH	1 612 251,78 Kč
6.1.1.3.	Celková cena díla včetně DPH	9 289 641,20 Kč

6.1.2. Objednatel prohlašuje, že je registrován k dani z přidané hodnoty a je plátcem DPH. Smluvní strany shodně deklarují, že Objednatel jako plátcе daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od Zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 a daň z přidané hodnoty bude vyčíslena na faktuře (daňovém dokladu) a Objednatel ji uhradí společně se zdanitelným plněním. Na dílo se nevztahuje plnění v přenesené daňové povinnosti, protože pro Objednatele se nejedná o plnění v rámci jeho ekonomické činnosti.

6.2. Obsah ceny

6.2.1. Cena za dílo je stanovena podle Zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“) a který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelem Zhotoviteli.

6.2.2. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. Cena obsahuje zejména riziko Zhotovitele spojené s vývojem cen stavebních materiálů a stavebních prací, a to až do doby dokončení díla.

6.2.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané projektové dokumentace ani tuto odpovědnost na Zhotovitele nepřenáší.

6.3. Doklady určující cenu za dílo

6.3.1. Cena za dílo je stanovena podle příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí předané příslušné dokumentace.

6.3.2. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných jednotek obsažené v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že takové chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny za dílo.

6.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

6.4. Podmínky pro změnu ceny za dílo

6.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze:

6.4.1.1. v případě, pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu,

6.4.1.2. pokud Objednatel bude požadovat provedení dodatečných dodávek nebo stavebních prací, které nebyly sjednány v původním předmětu díla,

- 6.4.1.3. pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek či stavebních prací, než tu, která je určena projektovou dokumentací či soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.

6.5. Způsob sjednání změny ceny (změnový list)

- 6.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny za dílo, je Zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny ceny za dílo, provést výpočet návrhu změny ceny za dílo a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 6.5.2. Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu změnového listu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud se Objednatel ve stanovené lhůtě nevyjádří, jde o neposkytnutí součinnosti.
- 6.5.3. Změna ceny za dílo je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené ZZVZ pro změnu závazků ze smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

6.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 6.6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla dodatečné nebo nepředvídané dodávky či stavební práce (vícepráce) nebo méněpráce v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ (tedy nepodstatná změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
- 6.6.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu.
- 6.6.3. Pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení položkového rozpočtu, a to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. Jednotková cena u každé položky víceprací bude dále snížena o tolik procent, o kolik byla nižší sjednaná cena za dílo nabídnutá Zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky, jak ji Objednatel uvedl v zadávací dokumentaci. V případě, že celková cena díla nabídnutá Zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni období realizace díla. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu a ani v užití cenové soustavy, bude jejich cena stanovena nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským dozorem dle cen v čase a místě obvyklých a tyto budou dále projednány na kontrolním dnu stavby. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak.
- 6.6.4. Méněpráce budou z ceny za dílo odečteny v jednotkových cenách odpovídajících cenám v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
- 6.6.5. Ostatní a vedlejší náklady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to není nezbytné z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných méněprací.
- 6.6.6. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu ceny za dílo dohodnou obě smluvní strany změnu ceny za dílo písemně formou dodatku ke smlouvě a následně uzavřou dodatek ke smlouvě.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Zálohy

- 7.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

7.2. Postup plateb

- 7.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 7.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli a TDS vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel a TDS

jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Pokud se Objednatel či TDS bez objektivního důvodu ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předloženým soupisem souhlasí.

- 7.2.3. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro Objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného Zhotovitelem (Příloha č. 1). Zhotovitel je povinen fakturu (a její přílohy) odeslat Objednateli nejméně ve 3 vyhotoveních.
- 7.2.4. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- 7.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.
- 7.2.6. Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli předat veškeré daňové doklady v elektronickém formátu PDF, a to prostřednictvím e-mailu Objednatele a dále na e-mailu TDS. Případné přílohy faktury, které jsou považovány za nezbytnou náležitost faktury, mohou být připojeny v souboru ZIP nebo RAR v pořadí – 1. faktura jako hlavní dokument, 2. přílohy k faktuře jako příloha dokumentu.
- 7.2.7. Zhotovitel měsíční fakturací vyfakturuje cenu za dílo do výše 100 % ceny za dílo.

7.3. Lhůty splatnosti

- 7.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni prokazatelného doručení odsouhlasené faktury Objednateli.

7.4. Platby za vícepráce

- 7.4.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich provedení byl uzavřen dodatek smlouvy, bude jejich cena fakturována v měsíci, ve kterém byly vícepráce provedeny.
- 7.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument (dodatek smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 7.5.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 7.5.2. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
 - 7.5.2.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle Smlouvy,
 - 7.5.2.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - 7.5.2.3. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,
- 7.5.3. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu poskytovatele dotace.
- 7.5.4. Objednatel má právo určit i další náležitosti faktur.

7.6. Termín splnění povinnosti zaplatit

- 7.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.
- 7.6.2. V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn jednostranně započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře Zhotovitele.

8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt

- 8.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla proti sjednanému termínu pro dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za dílo, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti termínu pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.

8.2. Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 8.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý i započatý den prodlení.
- 8.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

8.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad

- 8.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.
- 8.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), navyšují se smluvní pokuty uvedené v čl. 8.3.1 a 8.3.2 na dvojnásobnou výši.

8.4. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště

- 8.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

8.5. Ostatní smluvní pokuty

- 8.5.1. Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.2. Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.3. Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě nebo poruší povinnost vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.4. Za porušení povinností Zhotovitele dle čl. 15. 2. sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení. Takovéto porušení povinností Zhotovitele se rovněž považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 8.5.5. Za porušení povinností Zhotovitele souvisejících s dodržováním podmínek DNSH definovaných touto smlouvou sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

8.6. Úrok z prodlení

8.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.7. Způsob vyúčtování smluvní pokuty

8.7.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.

8.7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

8.7.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.

8.8. Lhůta splatnosti smluvních pokut

8.8.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

8.9. Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám

8.9.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

8.9.2. Odstoupení od smlouvy, existence okolností vylučujících odpovědnost, ani nedostatek zavinění Zhotovitele nezpůsobují zánik pohledávky Objednatele na smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit porušenou povinnost ani nárok Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu a jeho právo realizovat nápravná opatření.

8.9.3. Kumulace smluvní pokut podle této smlouvy se výslovně připouští.

9. STAVENIŠTĚ

9.1. Předání a převzetí staveniště

9.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínech dle čl. 5.1. Smlouvy. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na niž je závislé splnění lhůty pro dokončení díla.

9.1.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

9.2. Stávající inženýrské sítě

9.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.

9.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

9.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

9.3. Vybudování a provoz zařízení staveniště

9.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

9.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.

9.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

9.3.4. Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

9.4. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 9.4.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a hradí veškeré případné poplatky.
- 9.4.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 9.4.3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.
- 9.4.4. Budování díla je prováděno na veřejném prostranství a dotýká se dopravních komunikací ve městě. Zhotovitel je povinen projednat potřebná dopravní opatření a je současně povinen dodržet všechna nezbytná opatření z hlediska BOZP, zejména v místech pohybu osob a vozidel.
- 9.4.5. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit přístupové a příjezdové trasy do míst dotčených stavbou pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém).
- 9.4.6. Zhotovitel zabezpečí, aby znečištěná komunikace mimo staveniště způsobená zhotovitelem, byla neprodleně očištěna a uvedena do původního stavu.

9.5. Vyklizení staveniště

- 9.5.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště (vč. odpadu) nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 9.5.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

10. STAVEBNÍ DENÍK

10.1. Povinnost vést stavební deník

- 10.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 10.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 10.1.3. Zázpisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
- 10.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 10.1.5. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí či vydání kolaudačního souhlasu má Objednatel.
- 10.1.6. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle příslušné přílohy k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
- 10.1.7. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 10.1.8. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 10.1.9. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

10.2. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

- 10.2.1. Zázpisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

- 10.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 10.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

10.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- 10.3.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

11. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

11.1. Kontrola provádění prací

- 11.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 15 pracovních dnů od požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení smlouvy za její podstatné porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od smlouvy odstoupit.
- 11.1.2. Objednatel či TDS je oprávněn požadovat vzorky veškerého použitého materiálu a odsouhlasovat jej před zabudováním do díla, pokud splňuje kvalitativní požadavky a podmínky stanovené projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.

11.2. Kontrolní dny

- 11.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDS kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 11.2.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit nejméně stavbyvedoucí Zhotovitele, osoby vykonávající funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci Objednatele.
- 11.2.3. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 11.2.4. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor).
- 11.2.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.

11.3. Četnost kontrolních dnů

- 11.3.1. Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů.
- 11.3.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodloužení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

11.4. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

- 11.4.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku a zpráva Objednateli a TDS elektronickou poštou).
- 11.4.2. Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel

povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

- 11.4.3. Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDS ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.

11.5. Kontrola čerpání veřejných prostředků

- 11.5.1. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

12. TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

12.1. Technický dozor

- 12.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
12.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor (označován také jako TDS).

12.2. Oprávnění Technického dozoru

- 12.2.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
12.2.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
12.2.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
12.2.4. Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

13. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

13.1. Koordinátor bezpečnosti práce

- 13.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce (BOZP).
13.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce.
13.1.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, bude uvedena zápisem ve stavebním deníku.

13.2. Oprávnění koordinátora bezpečnosti práce

- 13.2.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
13.2.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
13.2.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.
13.2.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění.

- 13.2.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 13.2.6. Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na prováděném díle.
- 13.2.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
- 13.2.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.
- 13.3. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce
- 13.3.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce.
- 13.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
- 13.3.3. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti práce a jeho změny.
- 13.3.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce.

14. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

14.1. Pokyny Objednatele

- 14.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 14.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 14.1.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.
- 14.1.4. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikacích k němu.

14.2. Použité materiály a výrobky

- 14.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
- 14.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 14.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

14.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 14.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 14.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen

- průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 14.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 14.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 14.3.5. Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.
- 14.3.6. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 14.3.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 14.3.8. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- 14.3.9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 14.4. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
- 14.4.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodu nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 14.5. Kvalifikace pracovníků zhotovitele
- 14.5.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- 14.6. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 14.6.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 14.6.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 14.6.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 14.7. Stavbyvedoucí
- 14.7.1. Zhotovitel se zavazuje, aby provádění prací řídil stavbyvedoucí uvedený v nabídce Zhotovitele, popř. s předchozím písemným souhlasem Objednatele jiná osoba se stejnou kvalifikací, kterou Zhotovitel prokazoval Objednateli v zadávacím řízení. Za porušení povinnosti dle věty první je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 14.7.2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se stavbyvedoucí dostavil na staveniště denně a prokazatelně řídil stavbu po celou dobu výstavby, a to až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci převíracího řízení. Svoji přítomnost zapisuje stavbyvedoucí do stavebního deníku. V případech hodných zvláštního zřetele (nemoc, dovolená) může stavbyvedoucího zastoupit osoba stanovená při zahájení prací zápisem do stavebního deníku, při zastupování stavbyvedoucího platí pro tuto osobu stejné povinnosti jako pro stavbyvedoucího. Za porušení kterékoliv z výše uvedených

povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý zjištěný případ porušení.

14.8. Archeologický průzkum a archeologické nálezy

- 14.8.1. V případě, že na staveništi vznikne nutnost provést archeologický průzkum, zavazuje se Zhotovitel tento průzkum na staveništi umožnit a poskytnout případnou součinnost.
- 14.8.2. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.
- 14.8.3. Lhůta pro dokončení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu přerušení prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

15. PODDODAVATELÉ A ČLENOVÉ TÝMU

15.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

- 15.1.1. Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele.
- 15.1.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 15.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávek.
- 15.1.4. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří dnů od výzvy Objednatele údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

15.2. Provádění díla poddodavatelem či členy realizačního týmu

- 15.2.1. Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval svoji kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele (jiné osoby) je povinen při provádění díla využít takového poddodavatele na ty stavební práce a dodávky, které vyplývají z nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení či jiných dokumentů předložených Zhotovitelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva.
- 15.2.2. Pokud zadávací podmínky stanovily povinnost Zhotovitele provést určité konkrétní stavební práce a služby vlastními kapacitami Zhotovitele, nesmí být takové stavební práce či služby provedeny poddodavatelem.
- 15.2.3. Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení předkládal ve své nabídce i konkrétní členy realizačního týmu (stavbyvedoucí, specialisté profesí apod.), je povinen při provádění díla na příslušné pozice obsadit právě tyto členy týmu. Změna těchto členů je možná pouze se po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nová osoba plní podmínky na ni kladené v zadávacím řízení.

15.3. Změna poddodavatele či člena realizačního týmu

- 15.3.1. Změna poddodavatele či člena realizačního týmu, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci (či změna poddodavatele nebo osoby, která byla v zadávacím řízení předmětem hodnocení nabídek), je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel či osoba prokáže kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci (hodnocení) prokazoval původní poddodavatel či osoba.
- 15.3.2. Objednatel schválení nového poddodavatele či člena realizačního týmu při splnění všech smluvních podmínek bez závažného důvodu neodepře.

16. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

16.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

- 16.1.1. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyžádání do 10 pracovních dnů kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
- 16.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou

nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

16.1.3. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele, popř. technického dozoru, předložit stavebně fyzikální posudky použitých výrobků a materiálů. V případě, kdy z posudku vyplývá, že posuzované výrobky a materiály neodpovídají této smlouvě, nese náklady na posudek a náklady na odstranění nevhodného materiálu zhotovitel. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se smlouvou.

16.1.4. Zhotovitel je povinen mít na stavbě stále k dispozici standardní měřicí pomůcky v řádném stavu a tyto na požádání zapůjčit TDS ke kontrole kvality díla.

17. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

17.1. Organizace předání díla

17.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

17.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

17.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

17.1.4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a případně i autorského dozoru.

17.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

17.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své poddodavatele.

17.2. Protokol o předání a převzetí díla

17.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis (protokol).

17.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

17.2.2.1. údaje o Zhotoviteli a Objednateli,

17.2.2.2. popis díla, které je předmětem předání a převzetí,

17.2.2.3. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,

17.2.2.4. termín, od kterého počíná běžet záruční doba,

17.2.2.5. prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

17.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

17.2.3.1. soupis zjištěných vad a nedodělků,

17.2.3.2. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,

17.2.3.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

17.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

17.3. Vady a nedodělky

17.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Posouzení toho, zda drobné vady a nedodělky nebrání řádnému užívání díla, přísluší Objednateli.

17.3.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

17.3.3. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud odstranění vady nebude ve stanovené lhůtě technicky či technologicky možné, má Zhotovitel právo navrhnout lhůtu delší. Objednatel v případě řádného odůvodnění ze strany Zhotovitele o nemožnosti z technického či technologického hlediska vadu ve lhůtě 30 dnů odstranit, nebude Objednatel řádně odůvodněnou delší lhůtu rozporovat.

17.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

17.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

17.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:

- 17.4.1.1. 3x dokumentace skutečného provedení stavby,
- 17.4.1.2. 3x zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- 17.4.1.3. 3x zápisy a výsledky předepsaných měření,
- 17.4.1.4. 3x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- 17.4.1.5. stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací,
- 17.4.1.6. 3x potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi,
- 17.4.1.7. 3x doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a jeho prováděcích předpisů,
- 17.4.1.8. 3x seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporthy, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- 17.4.1.9. 3x zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve,
- 17.4.1.10. 3x osvědčení a další doklady, které bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli k vydání kolaudačního rozhodnutí či souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 5 dnů před zahájením přijímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla,
- 17.4.1.11. bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek (je-li touto smlouvou požadována).

17.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

17.4.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady (jsou-li vydány):

17.4.4. územní rozhodnutí,

17.4.5. stavební povolení.

17.4.6. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

17.4.7. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. U zkoušek požadovaných Objednatel nad rámec těch, které jsou požadovány příslušnými právními předpisy, normami či projektovou dokumentací, může Zhotovitel požadovat jejich úhradu nad rámec sjednané ceny.

17.5. Kontrolní prohlídka

17.5.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání stavby (ohlášení provede Objednatel nebo jím pověřená osoba), případně kolaudačního řízení za účelem vydání kolaudačního souhlasu. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky.

17.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby / kolaudační souhlas.

17.5.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním stavby / kolaudační souhlas, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

17.5.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby / kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie souhlasu s užíváním stavby / kolaudačního souhlasu.

18. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

18.1. Odpovědnost za vady díla

18.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

- 18.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věci předaných mu k zpracování Objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržím nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 18.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatel nebo vyšší mocí.
- 18.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.
- 18.2. Délka záruční doby
- 18.2.1. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce **60 měsíců**.
- 18.2.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
- 18.2.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 18.2.4. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
- 18.3. Výjimky ze záruky
- 18.3.1. Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
- 18.4. Způsob uplatnění reklamace
- 18.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu (pokud to bude technicky možné a nebude se jednat o opakovanou vadu, bude Objednatel přednostně vyžadovat opravu).
- 18.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
- 18.4.2.1. bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjištěn,
- 18.4.2.2. bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- 18.4.2.3. bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 18.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 18.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 18.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 18.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 18.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 18.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka resp., že

vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady na odstranění vady.

18.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

18.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

18.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

18.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.

18.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatel jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.

18.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

19. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

19.1. Vlastnictví díla

19.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

19.2. Nebezpečí škody na díle

19.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatel.

20. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

20.1. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla

20.1.1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve výši 3 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH). Případná změna sjednané ceny za dílo v rámci uzavřených dodatků ke Smlouvě nemá na výši záruky žádný dopad.

20.1.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do předání díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.

20.1.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy.

20.1.4. Bankovní záruku doručí Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy. Originál záruční listiny bude Objednateli zaslán v souladu s bodem 2.1.1.1 této Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nedoručí, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatel vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel bankovní záruku nedoručí ani v náhradní, Objednatel stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele od smlouvy okamžitě odstoupit.

20.1.5. V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění Objednatel, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní

výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nedoručí, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel novou bankovní záruku nedoručí ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele od smlouvy okamžitě odstoupit.

- 20.1.6. V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud Zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel nezajistí platnou bankovní záruku ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele od smlouvy okamžitě odstoupit.
- 20.1.7. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, popřípadě od odstranění poslední vady nebo nedodělků.
- 20.1.8. Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatele č. 12413152/0800, či jiným rovnocenným dokladem (např. pojištění záruky).

20.2. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční doby

- 20.2.1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 2 % ze skutečné ceny za dílo (bez DPH). Za skutečnou cenu se považuje celková cena díla včetně případných dodatků.
- 20.2.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby.
- 20.2.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitky vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy.
- 20.2.4. Bankovní záruku doručí Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Originál záruční listiny bude Objednateli zaslán v souladu s bodem 2.1.1.1 této Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nedoručí, pak v takovém případě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 20.2.5. V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Objednatelem, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nedoručí, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 20.2.6. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční doby, případně ode dne odstranění poslední reklamované vady, rozhodný je termín, který nastane později.
- 20.2.7. Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatele č. 12413152/0800, či jiným rovnocenným dokladem (např. pojištění záruky).

21. POJIŠTĚNÍ DÍLA

21.1. Pojištění Zhotovitele

- 21.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností.

21.1.2. Limit pojistného plnění musí být nejméně 20 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH), přičemž spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč.

21.2. Stavebně-montážní pojištění

21.2.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavebně-montážní pojištění rizik na díle, které mohou vzniknout v průběhu jeho zhotovování.

21.2.2. Limit pojistného plnění musí být nejméně 20 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH), přičemž spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč.

21.3. Pojištění poddodavatelů a členů sdružení Zhotovitele

21.3.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby jeho pojištění pokrývalo i práce prováděné poddodavatelsky nebo případně aby poddodavatelé disponovali vlastním pojištěním, a to minimálně ve výši odpovídající rozsahu jejich poddodávky. Za pojištění poddodavatelů odpovídá Zhotovitel.

21.3.2. Je-li Zhotovitelem více osob společně, musí být pojištění sjednána tak, aby se vztahovala na všechny členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“) nebo každý člen sdružení musí být pojištěn samostatně ve stanoveném rozsahu.

21.4. Doklady o pojištění

21.4.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva (vč. veškerých příloh, obchodních podmínek či jiných součástí pojistné smlouvy) od počátku zahájení prací na díle, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Zhotovitel je povinen uvedená pojištění platně a účinně sjednat po celou dobu provádění díla, až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

21.4.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, se považuje za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od smlouvy.

21.5. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

21.5.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

21.5.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

21.5.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně za dílo.

22. SOCIÁLNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ

22.1. Sociální aspekty

22.1.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

22.1.2. Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele (lze učinit i zápisem ve Stavebním deníku) údaje o všech svých poddodavatelích a na základě žádosti Objednatele předložit Objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s těmito poddodavateli.

22.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 60 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

22.2. Environmentální aspekty

- 22.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z kontrol bude Zhotovitel v měsíčních intervalech předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu dodržování norem nezávislou třetí osobou a Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 22.2.2. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 22.2.3. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

23. PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM

23.1. Prohlášení zhotovitele

Jako Zhotovitel touto smlouvou sjednané veřejné zakázky prohlašuji, že:

- 23.1.1. nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:
 - a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
 - c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).
- 23.1.2. nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedené pod bodem 23.1.1 písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.
- 23.1.3. neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku, či z Ruska nebo Běloruska pochází, a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.
- 23.1.4. žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nepřístupím fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

23.2. Změna v prohlášení zhotovitele

- 23.2.1. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré změny proti prohlášení v bodě 23.1 tohoto článku, pokud nastanou v průběhu plnění veřejné zakázky dle této smlouvy.

23.3. Nepravdivé informace v prohlášení

- 23.3.1. Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení dle bodu 23.1 tohoto článku nebo že neoznámil bezodkladně změny dle bodu 23.2 tohoto článku, sdělí tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli a Objednatel je v takovém případě oprávněn od této smlouvy s okamžitou platností odstoupit.
- 23.3.2. Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy dle výše popsaného ujednání tohoto článku Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne sdělení Objednatelem dle bodu 23.3.1, vrátit Objednateli veškeré finanční prostředky poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s plněním dle této smlouvy.
- 23.3.3. Následně obě smluvní strany projednají způsob, výši a formu úhrady za plnění poskytnuté Zhotovitelem do doby odstoupení Objednatele od této smlouvy, přičemž Zhotovitel bere na vědomí, že v případě nepravdivého prohlášení může být úhrada odmítnuta zcela

24. VYŠŠÍ MOC

24.1. Definice vyšší moci

24.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod.

24.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

24.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé smluvní straně.

25. ZMĚNA SMLOUVY

25.1. Forma změny smlouvy

25.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

25.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku smlouvy.

25.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě.

25.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

25.2.1. Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.

25.2.2. Vzhledem k tomu, že tato smlouva se vztahuje k dílu, které bylo či je předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona.

26. Odstoupení od smlouvy

26.1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

26.1.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

26.1.2. Odstoupit od smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení povinností na straně Zhotovitele. Za podstatné porušení povinností na straně Zhotovitele se považuje:

- porušení ustanovení, u kterého je tato skutečnost výslovně uvedena,
- opakované porušení některého ustanovení Smlouvy, přičemž za opakované porušení se považuje 3x a více, případně o 30 dní a více (není-li ve Smlouvě stanoveno jinak),
- Zhotovitel, jako účastník o veřejnou zakázku, uvedl v obsahu své nabídky údaje, které nebyly v souladu se skutečností a tyto údaje ovlivnily hodnocení nabídky či výsledek zadávacího řízení,
- Zhotovitel postoupí práva a povinnosti vyplývající z obsahu této smlouvy o dílo bez souhlasu Objednatele,
- Zhotovitel prokazatelně opustí dílo nebo jiným způsobem projevuje úmysl nepokračovat v řádném provádění díla a plnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo,
- Zhotovitel v rozporu s obsahem této smlouvy o dílo nebo obecně závazné právní úpravy poruší obchodní tajemství vyplývající z této smlouvy o dílo, případně zneužije informace poskytnuté Objednatelem nebo technickým dozorem Objednatele a ohrozí tak zájmy

Objednatele nebo zaviněným porušením svých povinností způsobí Objednateli větší škodu (větší škodu ve smyslu trestněprávních norem).

26.2. Způsob odstoupení od smlouvy

- 26.2.1. Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od smlouvy odstoupit.
- 26.2.2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje (závažná či podstatná porušení smluvních podmínek).
- 26.2.3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

26.3. Den účinnosti odstoupení

- 26.3.1. Odstoupení od smlouvy je účinné k datu určenému v odstoupení od smlouvy, nejdříve však následující den po doručení oznámení o odstoupení, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

26.4. Důsledky odstoupení od smlouvy

- 26.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - 26.4.1.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - 26.4.1.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - 26.4.1.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - 26.4.1.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - 26.4.1.5. Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z uzavřené ceny za dílo.

27. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

27.1. Závěrečná ustanovení

- 27.1.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu před školní jídelnou v ZŠ UNESCO**“. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh.
- 27.1.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je povinen je dodržet.
- 27.1.3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035, pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta delší.

- 27.1.4. Zhotovitel a Objednatel se dále zavazují, že se budou včas a v dostatečném rozsahu informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na smlouvu, na plnění jejich smluvních povinností, nebo které s právním vztahem založeným smlouvou jakkoli souvisí.
- 27.1.5. Strany smlouvy potvrzují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním.
- 27.1.6. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 27.1.7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

27.2. Příslušnost soudu

- 27.2.1. Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, určeným příslušným právním předpisem.

27.3. Volba práva

- 27.3.1. Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
- 27.3.2. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.

27.4. Platnost a účinnost smlouvy.

- 27.4.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
- 27.4.2. Tato smlouva je z objektivních technických důvodů vyhotovena v listinné podobě ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel rovněž dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
- 27.4.3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: o uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1137/89/RM/2025 ze dne 1.12.2025.

27.1. Nedílná součást smlouvy

- 27.1.1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)

Příloha č. 2 – Harmonogram provádění prací

V Uh. Hradišti, dne 14. 01. 2026

V Uh. Hradišti dne 9. 1. 2026

Za Objednatele: Ing. Stanislav Blaha – starosta města

Za Zhotovitele: Milan Vačura – jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:		MIKULÍK24 18	
Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu			
Zadavatel		MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ	
Masarykovo náměstí 19		IČO: 00291471	
68601		DIČ: CZ00291471	
Uherské Hradiště-Uherské Hradiště			
Zhotovitel:		IČO: 267686	
DIČ: CZ00291471			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			2 547 517,05
PSV			4 342 349,11
MON			548 750,90
Vedlejší náklady			213 772,36
Ostatní náklady			25 000,00
Celkem			7 677 389,42
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH		12 %	0,00 CZK
Snížená DPH		12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH		21 %	7 677 389,42 CZK
Základní DPH		21 %	1 612 251,78 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			9 289 641,20 CZK
v <u>Uherském Hradišti</u> dne <u>25.7.2025</u>			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Cielo	Název	Základ pro snížení DPH	Základ pro snížení DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
-------	-------	------------------------	------------------------	------------	-------------	---

4

	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	238 772,36	50 142,20	288 914,56	3
00	VRN	0,00	238 772,36	50 142,20	288 914,56	3
	Stavební objekt			0,00		
R1	Stavební úpravy	0,00	7 200 988,98	1 512 207,69	8 713 196,67	94
D.1.1-1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce 1.pp	0,00	63 999,69	13 439,93	77 439,62	1
D.1.1-1b	Architektonicko stavební řešení - bourací práce 1.np	0,00	596 983,04	125 366,44	722 349,48	8
D.1.1-1c	Architektonicko stavební řešení - bourací práce 2.np	0,00	326 304,63	68 523,97	394 828,60	4
D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav	0,00	3 883 759,31	815 589,46	4 699 348,77	51
D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotnická instalace	0,00	1 391 554,82	292 226,51	1 683 781,33	18
D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotnická instalace - změna	0,00	23 581,13	4 952,04	28 533,17	0
D.1.4.3	Technika prostředí staveb - vytápění	0,00	155 411,56	32 636,43	188 047,99	2
D.1.4.4	Technika prostředí staveb - vzduchotechnika	0,00	137 883,90	28 955,62	166 839,52	2
D.1.4.5-1	Technika prostředí staveb - elektroinstalace	0,00	363 974,10	76 434,56	440 408,66	5
D.1.4.5-2	Technika prostředí staveb - elektroinstalace	0,00	257 536,80	54 082,73	311 619,53	3
R3	Oprava tepelné izolace stropu nad jídelnou	0,00	237 628,08	49 901,90	287 529,98	3
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	0,00	237 628,08	49 901,90	287 529,98	3
	Celkem za stavbu	0,00	7 677 389,42	1 612 251,78	9 289 641,20	100

Popis stavby: MIKULÍK2418 - Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.



Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.



Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - VRN

Popis objektu: R1 - Stavební úpravy

Popis rozpočtu: D.1.1-1a - Architektonicko stavební řešení - bourací práce 1.pp

Popis rozpočtu: D.1.1-1b - Architektonicko stavební řešení - bourací práce 1.np

Popis rozpočtu: D.1.1-1c - Architektonicko stavební řešení - bourací práce 2.np

Popis rozpočtu: D.1.1-1d - Architektonicko stavební řešení - nový stav

Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Technika prostředí staveb - zdravotnická instalace

Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Technika prostředí staveb - zdravotnická instalace - změna 01/2025

Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Technika prostředí staveb - vytápění

Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Technika prostředí staveb - vzduchotechnika

Popis rozpočtu: D.1.4.5-1 - Technika prostředí staveb - elektroinstalace

Popis rozpočtu: D.1.4.5-2 - Technika prostředí staveb - elektroinstalace

Popis objektu: R3 - Oprava tepelné izolace stropu nad jídelnou

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Rozváděč RH	HSV			0,00	0,0
_1	Specifikace dodávky rozváděče R-A 1.1	HSV			6 955,00	0,1

_2	Rozváděč R4	HSV			0,00	0,0
_2	Specifikace dodávky rozvaděče R-A 2.1	HSV			10 700,00	0,1
_3	Rozváděč RO01	HSV			0,00	0,0
_3	Specifikace dodávky rozvaděče R-A 3.1	HSV			10 700,00	0,1
_4	Rozváděč RS01	HSV			17 655,00	0,2
_5	Rozváděč RT02	HSV			26 750,00	0,3
1	Zařízení č. 1 - Větrání WC vstupní haly jídelny	HSV			32 903,10	0,4
1	Zemní práce	HSV			7 524,32	0,1
2	Zařízení č. 2 - Větrání WC	HSV			93 852,80	1,2
3	SPOLEČNÉ POLOŽKY	HSV			11 128,00	0,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			276 607,41	3,6
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			48 736,08	0,6
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			771,99	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			592 152,30	7,7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 750,00	0,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			27 453,28	0,4
64	Výplně otvorů	HSV			55 891,00	0,7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			19 433,60	0,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			107 305,30	1,4
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			11 411,40	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			563 951,69	7,3

99	Staveništní přesun hmot	HSV			101 321,02	1,3
711	Izolace proti vodě	PSV			165 823,88	2,2
713	Izolace tepelné	PSV			235 810,93	3,1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			54 397,96	0,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			187 770,49	2,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			493 450,11	6,4
724	Strojní vybavení	PSV			11 354,64	0,1
725	Zařizovací předměty	PSV			543 169,42	7,1
726	Předstěnové systémy	PSV			138 463,93	1,8
730	Rozvod potrubí	PSV			23 325,18	0,3
733	Rozvod potrubí	PSV			46 789,08	0,6
734	Armatury	PSV			18 248,28	0,2
735	Otopná tělesa	PSV			57 963,02	0,8
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 137,43	0,0
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			168 105,01	2,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			617 869,43	8,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			179 799,36	2,3
776	Podlahy povlakové	PSV			115 197,66	1,5
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			71 465,53	0,9
781	Obklady keramické	PSV			520 586,13	6,8
783	Nátěry	PSV			14 006,30	0,2



784	Malby	PSV			96 578,84	1,3
789	Interiér	PSV			581 036,50	7,6
M21	Elektromontáže	MON			478 368,50	6,2
M99	Ostatní práce "M"	MON			70 382,40	0,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			521 563,76	6,8
VN	Vedlejší náklady	VN			213 772,36	2,8
ON	Ostatní náklady	ON			25 000,00	0,3
Cena celkem					7 677 389,42	100,0



Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	MIKULÍK2418 Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu		
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady	
R:	00	VRN	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				213 772,36		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	22 315,85	22 315,85		RTS 25/ II
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	37 193,09	37 193,09		RTS 25/ II
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	14 877,24	14 877,24		RTS 25/ II
4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	74 386,18	74 386,18		RTS 25/ II
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		RTS 25/ II
6	005123080R	Ztížené pracovní podmínky při úpravě zateplení stropu nad jídelnou	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				25 000,00		
7	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 25/ II
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ II
Celkem						238 772,36		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce 1.pp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				5 509,20		
1	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorech v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek - v.č. 02 - výpis bouracích prací : leg. ozn. 17 : 0,77 Začátek provozního součtu 0.10 : 1,0*(1,0-0,23) Konec provozního součtu	m3	0,77000	3 295,05	2 498,65	800-1	RTS 25/ II
2	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,77000	m3	0,77000	2 498,05	1 590,05	800-1	RTS 25/ II
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,77000	m3	0,77000	329,56	247,56	800-1	RTS 25/ II
4	162201201R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,77000	m3	0,77000	361,90	361,90	800-1	RTS 25/ II
5	162201209R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,77000	m3	0,77000	329,56	329,56	800-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418 Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu	
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce 1.pp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	0,77000	21,30	16,40	800-1	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,77000		0,77000				
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	0,77000	604,00	465,08	800-1	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,77000		0,77000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí						40 073,17
8	962031113R00	Bourání přiček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	2,38750	175,50	419,01	801-3	RTS 25/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		- v.č. 02 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 05 : 2,3875		2,38750				
		Začátek provozního součtu						
		0.29-0.30 : 2,95*(0,21+0,6+0,4)-0,6*1,97		2,38750				
		Konec provozního součtu						
9	962031116R00	Bourání přiček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	0,82500	236,50	195,11	801-3	RTS 25/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		- v.č. 02 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 12 : 0,825		0,82500				
		Začátek provozního součtu						
		0.29-0.30 : (2,95-2,40)*1,50		0,82500				
		Konec provozního součtu						
10	965042121R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,03175	6 535,00	207,49	801-3	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce 1.pp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- v.č. 02 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 08 : 0,03175		0,03175				
		Začátek provozního součtu						
		0.30 : 1,27*0,025		0,03175				
		Konec provozního součtu						
11	965042231RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,54050	4 415,00	2 386,31	801-3	RTS 25/ II
		- v.č. 02 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 16 : 1,35*0,23		0,31050				
		Začátek provozního součtu						
		0.29 : 0,9*1,5		1,35000				
		Konec provozního součtu						
		leg. ozn. 17 : 0,23		0,23000				
		Začátek provozního součtu						
		0.10 : 1,0*0,23		0,23000				
		Konec provozního součtu						
12	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	11,54000	433,00	4 996,82	801-3	RTS 25/ II
		- v.č. 02 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 07 : 3,84		3,84000				
		Začátek provozního součtu						
		0.29 : 1,92*2,0		3,84000				
		Konec provozního součtu						
		leg. ozn. 08 (celkem 25mm) : 1,27*5		6,35000				
		Začátek provozního součtu						
		0.30 : 1,27		1,27000				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce 1.pp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		leg. ozn. 16 : 1,35		1,35000				
		Začátek provozního součtu						
		0.29 : 0,9*1,5		1,35000				
		Konec provozního součtu						
13	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	2,62000	96,90	253,88	801-3	RTS 25/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		- v.č. 02 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 08 : 1,27		1,27000				
		Začátek provozního součtu						
		0.30 : 1,27		1,27000				
		Konec provozního součtu						
		leg. ozn. 16 : 1,35		1,35000				
		Začátek provozního součtu						
		0.29 : 0,9*1,5		1,35000				
		Konec provozního součtu						
14	965081813R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	5,16000	171,00	882,36	801-3	RTS 25/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		- v.č. 02 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 07 : 3,84		3,84000				
		Začátek provozního součtu						
		0.29 : 1,92*2,0		3,84000				
		Konec provozního součtu						
		leg. ozn. 17 : 1,32		1,32000				
		Začátek provozního součtu						
		0.10 : 1,32		1,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce 1.pp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
15	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	6,44000	39,60	255,02	801-3	RTS 25/ II
		- v.č. 02 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 18 : 6,44		6,44000				
		Začátek provozního součtu						
		0.29 : 2*(1,92+2,0)-0,8-0,6		6,44000				
		Konec provozního součtu						
16	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	1,00000	15,60	15,60	801-3	RTS 25/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		- v.č. 02 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 13 : 1		1,00000				
		Začátek provozního součtu						
		0.29-ext. : 1		1,00000				
		Konec provozního součtu						
17	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	26,00	26,00	801-3	RTS 25/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		- v.č. 02 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 01 : 1		1,00000				
18	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych nebo zdvojených, plochy do 1 m2	m2	1,02660	617,00	633,41	801-3	RTS 25/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		- v.č. 02 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 13 : 1,0266		1,02660				
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce 1.pp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0.29-ext. : 1*1,18*0,87 Konec provozního součtu		1,02660				
19	968072455R00	Vybourání a výmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,18200	572,00	676,10	801-3	RTS 25/ II
		- v.č. 02 - výpis bouracích prací : leg. ozn. 01 : 1*0,6*1,97		1,18200				
20	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,	m	1,18000	52,00	61,36	801-3	RTS 25/ II
		- v.č. 02 - výpis bouracích prací : leg. ozn. 13 : 1,18 Začátek provozního součtu 0.29-ext. : 1*1,18 Konec provozního součtu		1,18000 1,18000				
21	970041200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	1,60000	5 635,00	9 016,00	801-3	RTS 25/ II
		- v.č. 02 - výpis bouracích prací : leg. ozn. 17 : 1,6 Začátek provozního součtu 0.10 - předp. : 0,8*2 Konec provozního součtu		1,60000 1,60000				
22	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm	m	5,90000	690,00	4 071,00	801-3	RTS 25/ II
		- v.č. 02 - výpis bouracích prací : leg. ozn. 05 : 5,9 Začátek provozního součtu 0.29-0.30 : 2,95*2		5,90000 5,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce 1.pp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
23	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm	m	2,60000	1 045,00	2 717,00	801-3	RTS 25/ II
		- v.č. 02 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 12 : 2,6		2,60000				
		Začátek provozního součtu						
		0.29-0.30 : (2,95-2,40)*2+1,50		2,60000				
		Konec provozního součtu						
24	970241250R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 250 mm	m	5,00000	1 997,00	9 985,00	801-3	RTS 25/ II
		- v.č. 02 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 17 : 5,0		5,00000				
		Začátek provozního součtu						
		0.10 : (1,2+1,3)*2		5,00000				
		Konec provozního součtu						
25	971033361R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm	kus	1,00000	649,00	649,00	801-3	RTS 25/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
		- v.č. 02 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 15 : 1		1,00000				
		Začátek provozního součtu						
		0.29-ext. : 1		1,00000				
		Konec provozního součtu						
26	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	15,45120	170,00	2 626,70	801-3	RTS 25/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce 1.pp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- v.č. 02 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 06 : 15,4512		15,45120				
		Začátek provozního součtu						
		0.29 : 2,0*(0,9+1,4)*2-0,71*2,0		7,78000				
		0.30 : 2,0*(0,87+1,4)*2-0,6*2,0-0,87*(2,0-1,76)		7,67120				
		Konec provozního součtu						

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					22,36		
27	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,01183	1 890,00	22,36	801-4	RTS 25/ II	

Díl: 725		Zařizovací předměty						393,80	
28	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	173,80	173,80	800-721	RTS 25/ II	
- v.č. 02 - výpis bouracích prací :									
leg. ozn. 02 : 1				1,00000					

29	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	1,00000	162,80	162,80	800-721	RTS 25/ II
		- v.č. 02 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 02 : 1		1,00000				

30	725860812R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty dvojité	kus	2,00000	28,60	57,20	800-721	RTS 25/ II
		- v.č. 02 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 02 : 2		2,00000				

Díl: 764		Konstrukce klempířské					90,62	
31	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	1,18000	76,80	90,62	800-764	RTS 25/ II
- v.č. 02 - výpis bouracích prací :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce 1.pp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
		leg. ozn. 13 : 1,18		1,18000				
		Začátek provozního součtu						
		0.29-ext. : 1*1,18		1,18000				
		Konec provozního součtu						
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						17 910,54		
32	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	4,10764	397,36	1 630,73		RTS 25/ II
33	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	4,10764	1 013,00	4 119,82	801-3	RTS 25/ II
34	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,10764	332,50	1 382,22	801-3	RTS 25/ II
35	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	36,96872	27,30	1 042,52	801-3	RTS 25/ II
36	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	4,10764	1 597,00	6 161,46	801-3	RTS 25/ II
37	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	4,10764	407,00	1 671,81	800-2	RTS 25/ II
38	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	8,21527	123,00	1 601,98	800-2	RTS 25/ II
Celkem						63 999,69		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418 Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu		
O:	R1	Stavební úpravy	
R:	D.1.1-1b	Architektonicko stavební řešení - bourací práce 1.np	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				322 040,58		
1	962031113R00	Bourání přiček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	47,94100	175,50	8 413,65	801-3	RTS 25/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		- v.č. 03 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 05 :						
		1.23 : 3,1*1,5		4,65000				
		1.23-1.22 : 3,1*2,1-0,7*1,97		5,13100				
		1.22-1.21 : 3,1*2,85		8,83500				
		1.22+1.21+1.19-1.12 : 3,1*4,2-0,7*1,97*2-0,9*1,97		8,48900				
		1.32 : 3,1*1,616-0,7*1,97		3,63060				
		1.29 : 3,1*(1,4*2+2,7)-0,6*1,97*3		13,50400				
		1.28 : 3,1*1,194		3,70140				
2	962031116R00	Bourání přiček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	140,56670	236,50	33 244,02	801-3	RTS 25/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		- v.č. 03 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 05 :						
		1.23+1.22-1.24 : 3,1*(0,85+0,1+0,85+0,15+1,5+2,7+1,65)-0,6*1,97*2-0,7*1,97		20,43700				
		1.21-1.19 : 3,1*2,85		8,83500				
		1.23+1.24-1.26+1.25 : 3,1*(1,8+0,15+0,9+1,8+0,15+2,7)-0,7*1,97		21,87100				
		1.26-1.25 : 3,1*1,9-0,7*1,97		4,51100				
		1.25-1.12 : 3,1*(0,15+1,9)-0,7*1,97		4,97600				
		1.32+1.29-1.31+1.30+1.28 : 3,1*(1,8+0,15+1,35+1,616+0,15+1,05+2,7)-0,6*1,97-0,7*1,97		24,76860				
		1.31-1.30 : 3,1*1,5		4,65000				
		1.30-1.28 : 3,1*(1,0+1,286)		7,08660				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1b	Architektonicko stavební řešení - bourací práce 1.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.31+1.30+1.28-1.27 : 3,1*(1,2+7,775)-0,7*1,97*3		23,68550				
		1.27 : 1,8*(0,95+3,75+0,62+0,15)		9,84600				
		1,8*(0,95+3,6+0,95)		9,90000				
3	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	454,70000	433,00	196 885,10	801-3	RTS 25/ II
		- v.č. 03 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 08 - celkem 25mm : 61,34*5		306,70000				
		leg. ozn. 09 : 84,8		84,80000				
		leg. ozn. 10 - celkem 25mm : 12,64*5		63,20000				
4	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	61,34000	96,90	5 943,85	801-3	RTS 25/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		- v.č. 03 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 08 : 61,34		61,34000				
		Začátek provozního součtu						
		1.23 : 7,07		7,07000				
		1.22 : 6,77		6,77000				
		1.21 : 7,07		7,07000				
		1.19 : 3,99		3,99000				
		1.24 : 4,45		4,45000				
		1.26 : 6,85		6,85000				
		1.25 : 3,42		3,42000				
		1.32 : 5,33		5,33000				
		1.29 : 6,92		6,92000				
		1.31 : 2,71		2,71000				
		1.30 : 2,66		2,66000				
		1.28 : 4,1		4,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1b	Architektonicko stavební řešení - bourací práce 1.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
5	967031734R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 300 mm	m2	0,54000	806,00	435,24	801-3	RTS 25/ II
		z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		- v.č. 03 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 21 :						
		1.27 : 1,8*0,3		0,54000				
6	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	1,00000	15,60	15,60	801-3	RTS 25/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		- v.č. 03 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 13 : 1		1,00000				
		Začátek provozního součtu						
		1.32-ext. : 1		1,00000				
		Konec provozního součtu						
7	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	18,00000	26,00	468,00	801-3	RTS 25/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		- v.č. 03 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 01 : 18		18,00000				
		Začátek provozního součtu						
		600/1970 : 6		6,00000				
		700/1970 : 11		11,00000				
		900/1970 : 1		1,00000				
		Konec provozního součtu						
8	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2	m2	1,08000	617,00	666,36	801-3	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1b	Architektonicko stavební řešení - bourací práce 1.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), - v.č. 03 - výpis bouracích prací : leg. ozn. 13 : 1*1,2*0,9 Začátek provozního součtu 1.32-ext. : 1 Konec provozního součtu		1,08000 1,00000				
9	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 - v.č. 03 - výpis bouracích prací : leg. ozn. 01 : 6*0,6*1,97+11*0,7*1,97+1*0,9*1,97 Začátek provozního součtu 600/1970 : 6 700/1970 : 11 900/1970 : 1 Konec provozního součtu	m2	24,03400 24,03400 6,00000 11,00000 1,00000	572,00	13 747,45	801-3	RTS 25/ II
10	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, - v.č. 03 - výpis bouracích prací : leg. ozn. 13 : 1,2 Začátek provozního součtu 1.32-ext. : 1*1,2 Konec provozního součtu	m	1,20000 1,20000 1,20000	52,00	62,40	801-3	RTS 25/ II
11	970231200R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 200 mm - v.č. 03 - výpis bouracích prací : leg. ozn. 21 :	m	2,40000 2,40000	1 409,00	3 381,60	801-3	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1b	Architektonicko stavební řešení - bourací práce 1.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.27 : 1,8+2*0,3		2,40000				
12	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	12,23000	781,00	9 551,63	801-3	RTS 25/ II
		- v.č. 03 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 10 : 12,23		12,23000				
		Začátek provozního součtu						
		1.27 : 2,6+0,475+2,73		5,80500				
		1.12 : 3,0+2,325+1,1		6,42500				
		Konec provozního součtu						
13	971033451R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm	kus	3,00000	852,00	2 556,00	801-3	RTS 25/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
		- v.č. 03 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 20 : 3		3,00000				
		Začátek provozního součtu						
		1.19-ext. : 1		1,00000				
		1.23-ext. : 1		1,00000				
		1.26-ext. : 1		1,00000				
		Konec provozního součtu						
14	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	68,73200	170,00	11 684,44	801-3	RTS 25/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		- v.č. 03 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 06 : 68,732		68,73200				
		Začátek provozního součtu						
		1.23 : 2,0*(1,2+2,9)-0,9*(2,0-1,8)		8,02000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1b	Architektonicko stavební řešení - bourací práce 1.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,0*1,5-0,9*(2,0-1,8)		2,82000				
		1.22 : 2,0*2,85		5,70000				
		1.21 : 2,0*1,5		3,00000				
		1.19 : 2,0*(1,4+2,85)		8,50000				
		1.26 : 2,0*0,9-0,9*(2,0-1,8)		1,62000				
		2,0*(1,9+2,65)-0,9*(2,0-1,8)		8,92000				
		1.25 : 2,0*1,8		3,60000				
		1.32 : 2,0*(1,616+2,4+0,8)-1,2*(2,0-1,8)		9,39200				
		1.29 : 2,0*(0,85+0,8+0,85+1,4+1,2)		10,20000				
		1.31 : 2,0*1,5-1,2*(2,0-1,8)		2,76000				
		1.28 : 2,0*2,1		4,20000				

Konec provozního součtu

15	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	196,97200	170,00	33 485,24	801-3	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

- v.č. 03 - výpis bouracích prací :

Poznámka - na bouraných příčkách (jen pro výpočet množství suti) :

leg. ozn. 06 : 196,972

196,97200

Začátek provozního součtu

1.23 : 2,0*(2,9+2,1*2-1,2)-0,6*2,0*2-0,7*2,0

8,00000

2,0*(0,85+1,5+0,85)-0,6*2,0

5,20000

2,0*(0,85+1,5)*2-0,6*2,0

8,20000

1.22 : 2,0*(2,85+2,85*2)-0,7*2,0*2

14,30000

1.21 : 2,0*(1,5+2,85*2)-0,9*2,0

12,60000

1.19 : 2,0*(1,4+2,85)-0,7*2,0

7,10000

1.24 : 2,0*(2,7+1,65)*2-0,7*2,0

16,00000

1.26 : 2,0*(1,8+0,9+1,8)-0,7*2,0

7,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1b	Architektonicko stavební řešení - bourací práce 1.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,0*(1,9+2,65)-0,7*2,0*2		6,30000				
		1.25 : 2,0*(1,8+1,9*2)-0,7*2,0*2		8,40000				
		1.32 : 2,0*(1,8+1,5+1,8)-0,7*2,0*2		7,40000				
		1.30 : 2,0*(1,35+0,55+0,7+1,05)*2-0,7*2,0		13,20000				
		1.29 : 2,0*(0,85+1,4)*2-0,6*2,0		7,80000				
		2,0*(0,8+1,4)*2-0,6*2,0		7,60000				
		2,0*(0,85+1,4)*2-0,6*2,0		7,80000				
		2,0*(2,7+1,2+2,7)-0,6*2,0*3-0,7*2,0		8,20000				
		1.28 : 2,0*(2,1+1,286+1,2+1,194)-0,7*2,0		10,16000				
		1.27 : 1,8*(0,95+3,9+0,95-0,18)*2		20,23200				
		1,8*(0,95+3,9+0,95)*2		20,88000				
		Konec provozního součtu						
16	R_4046020	Demontáž instalační šachty nad příčkou s umyvadly	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
		- v.č. 03 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 14 : 1		1,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				304,21		
17	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	0,16096	1 890,00	304,21	801-4	RTS 25/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 725		Zařizovací předměty				9 649,20		
18	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	9,00000	182,60	1 643,40	800-721	RTS 25/ II
		- v.č. 03 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 02 : 9		9,00000				
19	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	7,00000	195,80	1 370,60	800-721	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1b	Architektonicko stavební řešení - bourací práce 1.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- v.č. 03 - výpis bouracích prací : leg. ozn. 02 : 7		7,00000				
20	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur - v.č. 03 - výpis bouracích prací : leg. ozn. 02 : 23	soubor	23,00000	111,16	2 555,30	800-721	RTS 25/ II
				23,00000				
21	725310823R00	Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě bez výtokových armatur, - v.č. 03 - výpis bouracích prací : leg. ozn. 03 : 1	soubor	1,00000	172,70	172,70	800-721	RTS 25/ II
				1,00000				
22	725330820R00	Demontáž výlevků díturvitových bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí, - v.č. 03 - výpis bouracích prací : leg. ozn. 02 : 2	soubor	2,00000	283,80	567,60	800-721	RTS 25/ II
				2,00000				
23	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" - v.č. 03 - výpis bouracích prací : leg. ozn. 02 : 24	soubor	24,00000	95,16	2 138,40	800-721	RTS 25/ II
				24,00000				
24	725860812R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty dvojité - v.č. 03 - výpis bouracích prací : leg. ozn. 02 : 42	kus	42,00000	24,30	1 201,20	800-721	RTS 25/ II
				42,00000				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				92,16		
25	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	1,20000	76,80	92,16	800-764	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1b	Architektonicko stavební řešení - bourací práce 1.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- v.č. 03 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 13 : 1,2		1,20000				
		Začátek provozního součtu						
		1.32-ext. : 1*1,2		1,20000				
		Konec provozního součtu						

Díl: 766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře					2 224,00		
26	766812840R0X	Demontáž kuchyňských linek nad 2,1 m včetně spotřebičů	kus	1,00000	624,00	624,00		Vlastní

- v.č. 03 - výpis bouracích prací :
leg. ozn. 03 : 1

27	R_4046016	Demontáž stávajících nástěnných věšáků	kpl	2,00000	800,00	1 600,00		Vlastní
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------	--	---------

- v.č. 03 - výpis bouracích prací :
leg. ozn. 04 : 2

Díl: 776	Podlahy povlakové					6 524,69		
28	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	37,30000	19,80	738,54	800-775	RTS 25/ II

- v.č. 03 - výpis bouracích prací :
leg. ozn. 09 : 33,4

Začátek provozního součtu

1.27 : 15,7+1,5-0,7+13,5+6,1-2,7

Konec provozního součtu

leg. ozn. 10 : 3,9

Začátek provozního součtu

1.27 : 4,4-0,7*2

1.12 : 3,0-0,7*3

Konec provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1b	Architektonicko stavební řešení - bourací práce 1.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	97,41000	59,40	5 786,15	800-775	RTS 25/ II

- v.č. 03 - výpis bouracích prací :

leg. ozn. 09 : 84,77

84,77000

Začátek provozního součtu

1.27 : 84,77

84,77000

Konec provozního součtu

leg. ozn. 10 : 12,64

12,64000

Začátek provozního součtu

1.27 : 8,05

8,05000

1.12 : 2,03+2,56

4,59000

Konec provozního součtu

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	256 148,20					
30	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	82,91464	397,00	32 917,11		RTS 25/ II
31	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	82,91464	336,50	27 900,78	801-3	RTS 25/ II
32	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	746,23178	28,20	21 043,74	801-3	RTS 25/ II
33	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	82,91464	1 500,00	124 371,96	801-3	RTS 25/ II
34	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	82,91464	407,00	33 746,26	800-2	RTS 25/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1b	Architektonicko stavební řešení - bourací práce 1.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	82,91464		16 168,35	800-2	RTS 25/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Celkem	596 983,04
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1c	Architektonicko stavební řešení - bourací práce 2.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				149 448,81		
1	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	22,14600	175,50	3 886,62	801-3	RTS 25/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		- v.č. 04 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 05 :						
		2.23 : 3,1*1,5		4,65000				
		2.23-2.22 : 3,1*2,1-0,7*1,97		5,13100				
		2.22-2.21+2.20 : 3,1*2,1		6,51000				
		2.21-2.20 : 3,1*1,5-0,6*1,97		3,46800				
		2.14 : 3,1*(0,37+0,4)		2,38700				
2	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	67,38190	236,50	15 935,82	801-3	RTS 25/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		- v.č. 04 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 05 :						
		2.23+2.22+2.20+2.19-2.24+2.14 : 3,1*(1,949+0,9+0,95+0,1+2,85+0,1+1,5+0,15+1,4)-0,6*1,97*3-0,7*1,97*2		24,38290				
		2.22-2.19 : 3,1*2,1		6,51000				
		2.23-2.26+2.24 : 3,1*(1,8+1,65)		10,69500				
		2.26 : 3,1*1,8-0,7*1,97		4,20100				
		2.24-2.26+2.25+2.14 : 3,1*(2,7+0,15+1,65)-0,7*1,97		12,57100				
		2.26-2.25 : 3,1*1,9-0,7*1,97		4,51100				
		2.25-2.14 : 3,1*1,9-0,7*1,97		4,51100				
3	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	200,46300	433,00	86 800,48	801-3	RTS 25/ II
		- v.č. 04 - výpis bouracích prací :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1c	Architektonicko stavební řešení - bourací práce 2.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		leg. ozn. 08 - celkem 25mm : 33,71*5		168,55000				
		leg. ozn. 10 - celkem 25mm : 6,3826*5		31,91300				
4	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	33,71000	96,90	3 266,50	801-3	RTS 25/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		- v.č. 04 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 08 : 33,71		33,71000				
		Začátek provozního součtu						
		2.23 : 7,07		7,07000				
		2.22 : 5,98		5,98000				
		2.21 : 1,2		1,20000				
		2.20 : 1,8		1,80000				
		2.19 : 2,94		2,94000				
		2.24 : 4,45		4,45000				
		2.26 : 6,85		6,85000				
		2.25 : 3,42		3,42000				
		Konec provozního součtu						
5	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	11,00000	26,00	286,00	801-3	RTS 25/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		- v.č. 04 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 01 : 11		11,00000				
		Začátek provozního součtu						
		600/1970 : 4		4,00000				
		700/1970 : 7		7,00000				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1c	Architektonicko stavební řešení - bourací práce 2.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
6	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevních zárubní, plochy do 2 m2	m2	14,38100	572,00	8 225,93	801-3	RTS 25/ II
		- v.č. 04 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 01 : 4*0,6*1,97+7*0,7*1,97		14,38100				
		Začátek provozního součtu						
		600/1970 : 4		4,00000				
		700/1970 : 7		7,00000				
		Konec provozního součtu						
7	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	7,34000	781,00	5 732,54	801-3	RTS 25/ II
		- v.č. 04 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 10 : 7,34		7,34000				
		Začátek provozního součtu						
		2.14 : 3,22+1,5+1,3-0,48+1,8		7,34000				
		Konec provozního součtu						
8	971033451R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm	kus	3,00000	852,00	2 556,00	801-3	RTS 25/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
		- v.č. 04 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 20 : 3		3,00000				
		Začátek provozního součtu						
		2.19-ext. : 1		1,00000				
		2.23-ext. : 1		1,00000				
		2.26-ext. : 1		1,00000				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1c	Architektonicko stavební řešení - bourací práce 2.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	92,79800	170,00	15 775,66	801-3	RTS 25/ II

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

- v.č. 04 - výpis bouracích prací :

Poznámka - na bouraných příčkách (jen pro výpočet množství suti) :

leg. ozn. 06 : 92,798

92,79800

Začátek provozního součtu

2.23 : 2,0*(1,949+0,9+0,95+2,1)-0,7*2,0

10,39800

2,0*(0,85+1,5+0,85)-0,6*2,0

5,20000

2,0*(0,85+1,5)*2-0,6*2,0

8,20000

2.22 : 2,0*(2,1+2,85+2,1)-0,7*2,0*2

11,30000

2.21 : 2,0*(0,8+1,5+0,8)-0,6*2,0

5,00000

2.20 : 2,0*(1,5+1,2)*2-0,6*2,0*2

8,40000

2.19 : 2,0*(1,4+2,1)-0,7*2,0

5,60000

2.24 : 2,0*(2,7+1,65)*2-0,7*2,0

16,00000

2.26 : 2,0*(1,8+0,9+1,8)-0,7*2,0

7,60000

2,0*(2,7+2,05)-0,7*2,0*2

6,70000

2.25 : 2,0*(1,9+1,8+1,9)-0,7*2,0*2

8,40000

Konec provozního součtu

10	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	41,07800	170,00	6 983,26	801-3	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

- v.č. 04 - výpis bouracích prací :

leg. ozn. 06 : 41,078

41,07800

Začátek provozního součtu

2.23 : 2,0*(1,2+1,949+0,95)-0,9*(2,0-1,8)

8,01800

2,0*1,5-0,9*(2,0-1,8)

2,82000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1c	Architektonicko stavební řešení - bourací práce 2.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.22 : 2,0*2,85		5,70000				
		2.21 : 2,0*1,5		3,00000				
		2.19 : 2,0*(1,4+2,1)		7,00000				
		2.26 : 2,0*0,9-0,9*(2,0-1,8)		1,62000				
		2,0*(2,05+2,7)-0,9*(2,0-1,8)		9,32000				
		2.25 : 2,0*1,8		3,60000				

Konec provozního součtu

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	152,71					
11	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,08080	1 890,00	152,71	801-4	RTS 25/ II

Díl: 725		Zařizovací předměty	3 427,60					
12	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4,00000	182,60	730,40	800-721	RTS 25/ II

- v.č. 04 - výpis bouracích prací :
leg. ozn. 02 : 4

4,00000

13	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	4,00000	195,80	783,20	800-721	RTS 25/ II
		- v.č. 04 - výpis bouracích prací : leg. ozn. 02 : 4	4,00000					

14	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00000	111,10	666,60	800-721	RTS 25/ II
		- v.č. 04 - výpis bouracích prací : leg. ozn. 02 : 6	6,00000					

15	725330820R00	Demontáž výlevků diturvitových	soubor	1,00000	283,80	283,80	800-721	RTS 25/ II
		bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418 Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu	
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1c	Architektonicko stavební řešení - bourací práce 2.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- v.č. 04 - výpis bouracích prací : leg. ozn. 02 : 1		1,00000				
16	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	6,00000	89,10	534,60	800-721	RTS 25/ II
		- v.č. 04 - výpis bouracích prací : leg. ozn. 02 : 6		6,00000				
17	725860812R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty dvojitých	kus	15,00000	28,60	429,00	800-721	RTS 25/ II
		- v.č. 04 - výpis bouracích prací : leg. ozn. 02 : 15		15,00000				
Díl: 776		Podlahy povlakové				475,52		
18	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	4,86800	19,80	96,39	800-775	RTS 25/ II
		- v.č. 04 - výpis bouracích prací : leg. ozn. 10 : 4,868		4,86800				
		Začátek provozního součtu 2.14 : 3,7+0,37-0,7*2+0,898+1,5+1,8-0,7*2-0,6		4,86800				
		Konec provozního součtu						
19	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	6,38260	59,40	379,13	800-775	RTS 25/ II
		- v.č. 04 - výpis bouracích prací : leg. ozn. 10 : 6,3826		6,38260				
		Začátek provozního součtu 2.14 : 0,898*3,7+0,48*1,5+1,8*1,3		6,38260				
		Konec provozního součtu						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				172 799,99		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1c	Architektonicko stavební řešení - bourací práce 2.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	39,91407	387,55	15 845,89		RTS 25/ II
21	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	39,91407	1 043,00	41 710,20	801-3	RTS 25/ II
22	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	39,91407	335,80	13 431,08	801-3	RTS 25/ II
23	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	359,22666	28,20	10 130,19	801-3	RTS 25/ II
24	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	39,91407	1 500,00	59 871,11	801-3	RTS 25/ II
25	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	39,91407	407,00	16 245,03	800-2	RTS 25/ II
26	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	79,82815	195,00	15 566,49	800-2	RTS 25/ II
Celkem						326 304,63		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	2 015,12					
1	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, - v.č. 06+15 : St/04 (0.10) : 1,32*0,50	m3	0,66000	691,00	456,06	800-1	RTS 25/ II
				0,66000				
2	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, - v.č. 06+15 : St/04 (0.10) : 1,32*0,33	m3	0,43560	859,00	374,18	800-1	RTS 25/ II
				0,43560				
3	583320231R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/2; OH = 2,61 Mg/m3; štěrkopísek Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,43560*2	t	0,87120	754,00	656,88	SPCM	RTS 25/ II
				0,87120				
4	59691001.AR	Recyklát betonový; frakce do 16,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,66000*2	t	1,32000	400,00	528,00	SPCM	RTS 25/ II
				1,32000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	276 607,41					
5	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 včetně pomocného pracovního lešení - v.č. 06+15 : St/01 (0.29-ext.) : 0,45*(1,18-0,75)*0,87 - v.č. 07+15 : St/11 : 0,45*0,15*0,90	m3	0,39110	9 275,00	3 627,45	801-4	RTS 25/ II
				0,16835				
				0,06075				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SV/12 : 0,45*0,40*0,90		0,16200				
6	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	19,00000	1 027,00	19 513,00	801-1	RTS 25/ II
		- v.č. 07 : 12		12,00000				
		- v.č. 08 : 7		7,00000				
7	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,02462	15 800,00	389,00	801-1	RTS 25/ II
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		- v.č. 08 :						
		U č.80 : 8,64*3*0,95/1000		0,02462				
8	340271410R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárcí plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 100 mm	kus	1,00000	394,50	394,50	801-4	RTS 25/ II
		včetně pomocného pracovního lešení						
		- v.č. 06+15 :						
		SV/06 (0.30A) : 1		1,00000				
9	342255022RT1	Příčky z cihel a tvárcí nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	1,55000	862,00	1 336,10	801-1	RTS 25/ II
		včetně pomocného lešení						
		- v.č. 07+09 :						
		1.26-1.26A : 3,1*(0,25+0,25)		1,55000				
10	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárcí nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	152,30170	973,00	148 189,55	801-1	RTS 25/ II
		včetně pomocného lešení						
		- v.č. 07+09 :						
		1.24-1.20 : 3,1*1,6		4,96000				
		1.20-1.19 : 3,1*1,6-0,7*1,97		3,58100				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.19-1.21 : 3,1*1,625-0,7*1,97		3,65850				
		1.23-1.26+1.25 : 3,1*(1,755+0,05+0,9-2,05+2,65)		10,24550				
		1.24-1.26 : 3,1*(0,4+0,121)		1,61510				
		1.26-1.26A : 3,1*(1,201-0,25+0,05+0,9)-0,6*1,97		4,71110				
		1.19-1.12 : 3,1*1,2-0,7*1,97		2,34100				
		1.23+1.25-1.12 : 3,1*(1,926+0,1+2,05)-0,8*1,97*2		9,48360				
		1.22-1.12 : 3,1*2,2-0,9*1,97		5,04700				
		1.29-1.31 : 3,1*(0,9+0,05+0,9)		5,73500				
		3,1*0,9		2,79000				
		1.29-1.32+1.28 : 3,1*(1,6+0,1+1,0+0,25)-0,8*1,97		7,56900				
		1.32-1.28 : 3,1*1,8		5,58000				
		1.32-1.27 : 3,1*(1,6+0,1)-0,9*1,97		3,49700				
		1.28-1.27 : 3,1*(0,9+0,474)-0,8*1,97		2,68340				
		1.31-1.30 : 3,1*1,95-0,8*1,97		4,46900				
		1.28-1.30 : 3,1*2,575		7,98250				
		1.30-1.27 : 3,1*(0,1+1,85)-0,8*1,97		4,46900				
		- v.č. 08+09 :						
		2.23-2.21 : 3,1*(0,795+0,55+0,4)		5,40950				
		2.21-2.19 : 3,1*(0,795+0,55+0,4)-0,7*1,97		4,03050				
		2.19+2.14-2.20+2.24 : 3,1*(2,6+0,1+0,82+1,7)-0,7*1,97*2		13,42400				
		2.20-2.24 : 3,1*1,7		5,27000				
		2.19-2.14 : 3,1*1,5-0,7*1,97		3,27100				
		2.22-2.26+2.25 : 3,1*(0,85+0,1+1,755-2,075+2,75)		10,47800				
		2.22+2.25-2.19+2.14 : 3,1*(1,905+0,1+2,075)-0,8*1,97*2		9,49600				
		2.23-2.26 : 3,1*(0,3+0,22)		1,61200				
		2.26-2.26A : 3,1*(0,85+0,25*2+0,95+0,05+0,9)-0,6*1,97		8,89300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	342255026RT1	Příčky z cihel a tvárců nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 125 mm včetně pomocného lešení - v.č. 07+09 : 1.20+1.19-1.23 : 3,1*(0,05+2,525+0,1) 1.24-1.26 : 3,1*(2,8+0,05-0,3) 1.19+1.21+1.12-1.22 : 3,1*(2,2+0,125+2,2+0,1) 1.31-1.29 : 3,1*(1,15+0,15+0,1) 1.29-1.28 : 3,1*(0,1+1,5) 1.29-1.32 : 3,1*(1,6+0,1) 1.28-1.27 : 3,1*(0,1+1,5) 1.27 : 3,1*2,86 - v.č. 08+09 : 2.21-2.22 : 3,1*(0,05+2,75+0,1) 2.23-2.26 : 3,1*(2,45+0,1)	m2	75,82600	1 161,00	88 033,99	801-1	RTS 25/ II
12	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. - v.č. 07 : tl. 100mm : 3,1*13 tl. 125mm : 3,1*2 - v.č. 08 : tl. 100mm : 3,1*9	m	74,40000	187,00	13 912,80	801-1	RTS 25/ II
13	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 jakýmkoliv cihlami, - v.č. 08 : U č.80 : 0,95*0,10*2	m2	0,19000	1 540,00	292,60	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	13384320R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 80 mm; b = 45 mm; s = 6,0 mm; t = 8,0 mm	t	0,02659	34 540,00	918,42	SPCM	RTS 25/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,02462*1,08

0,02659

Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké	48 736,08					
15	347015123R00	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 75, tloušťka stěny 95 mm, tloušťka desky 12,5, impregnovaná, tl. izolace 40 mm, , Deska sádkartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm	m2	10,94000	1 072,50	11 733,15	801-1	RTS 25/ II

- v.č. 07+15 :

SV19 (1.27) : 2,0*2,61

5,22000

2,0*2,86

5,72000

16	347091081R00	Příplatky k sádkartonové předstěně, do plochy 2 m2	m2	23,81520	275,00	6 549,18	801-1	RTS 25/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 23,81520				
				23,81520				

17	347091211R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm	m	50,84600	110,00	5 593,06	801-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	------------

- v.č. 06+15 :

SV10 (0.30) : 0,87+2*1,2

3,27000

- v.č. 07 :

1.21 : 1,425+2*1,2

3,82500

1.24 : (0,9+0,05+0,9+0,05+0,9)+2*1,2

5,20000

1.20 : 0,9+2*1,2

3,30000

1.26 : 0,9+2*1,2

3,30000

1.29 : 2,801+2*1,2

5,20100

0,9+2*1,2

3,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.31 : (0,9+0,05+0,9)+2*1,2		4,25000				
		- v.č. 08 :						
		2.20 : 0,9+2*1,2		3,30000				
		2.24 : 1,7+2*1,2		4,10000				
		2.23 : (0,9+0,05+0,9+0,05+0,9)+2*1,2		5,20000				
		2.21 : 0,9+2*1,2		3,30000				
		2.26 : 0,9+2*1,2		3,30000				
18	347016-PC	Předstěna SDK,oc.kce CW,1xRBI 12,5 mm, bez izolace (opláštění instalačních modulů pro závěsné WC)	m2	23,81520	1 043,90	24 860,69		Vlastní
		- v.č. 06+15 :						
		St/10 (0.30) : 0,87*1,2		1,04400				
		- v.č. 07 :						
		St/14 (1.21) : 1,625*1,2		1,95000				
		St/16 (1.24) : (0,9+0,05+0,9+0,05+0,9)*1,2		3,36000				
		St/15 (1.20) : 0,9*1,2		1,08000				
		St/15 (1.26) : 0,9*1,2		1,08000				
		St/16 (1.29) : 2,801*1,2		3,36120				
		0,9*1,2		1,08000				
		St/17 (1.31) : (0,9+0,05+0,9)*1,2		2,22000				
		- v.č. 08 :						
		St/15 (2.20) : 0,9*1,2		1,08000				
		St/18 (2.24) : 1,7*1,2		2,04000				
		St/16 (2.23) : (0,9+0,05+0,9+0,05+0,9)*1,2		3,36000				
		St/15 (2.21) : 0,9*1,2		1,08000				
		St/15 (2.26) : 0,9*1,2		1,08000				

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké

771,99

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	416093113R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky do 200 mm, z impregnovaných desek proti vlhkosti, tloušťky 12,5 mm, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm	m2	0,60500	1 001,00	605,61	801-1	RTS 25/ II

- v.č. 07+15 :

St/29 (1.29, 1.31) : 0,1*(2,8+3,25)

0,60500

20	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	0,60500	275,00	166,38	801-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,60500

0,60500

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					592 152,30		
----------------	-------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

21	611421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnících a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	222,09000	352,00	78 175,68	801-4	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 222,09000

222,09000

22	611474410R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, vápenná, , na monolitický podklad	m2	222,09000	88,00	19 543,92	801-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

kompletní souvrství

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 222,09000

222,09000

23	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	4,00000	308,00	1 232,00	801-4	RTS 25/ II
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	-------	------------

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

- v.č. 06+15 :

St/01 (0.29-ext.) : 1

1,00000

- v.č. 07+15 :

St/11 : 1

1,00000

St/12 : 1

1,00000

St/31 : 1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	457,97980	308,00	141 057,78	801-4	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 457,97980		457,97980				
25	612451121R00	Omítky vnitřního zdíva cementové hladké	m2	153,05720	308,00	47 141,62	801-1	RTS 25/ II
		v podlaží i ve schodišti, zdíva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového						
		- pod ker.obklady :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 153,05720		153,05720				
26	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování.	m2	260,53950	319,00	83 112,10	801-1	RTS 25/ II
		kompletní souvrství						
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 459,35540		459,35540				
		odpočet ker. obklady na nových příčkách : -(351,8731-153,0572)		-198,81590				
27	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	457,97980	319,00	146 095,56	801-1	RTS 25/ II
		kompletní souvrství						
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 457,97980		457,97980				
28	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu, Tkanina armovací	m2	459,35540	165,00	75 793,64	801-1	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,55000*2		3,10000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 152,30170*2		304,60340				
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 75,82600*2		151,65200				
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					2 750,00		
29	62247-PC	Úprava fasády - omítka vnější březolitová, 2.vrst.,slož.1-2, jádrová omítka, březolitová omítka	kus	2,00000	1 375,00	2 750,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- v.č. 06+15 :						
		St/02 (0.29-ext.) : 1		1,00000				
		- v.č. 07+15 :						
		St/23 : 1		1,00000				

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					27 453,28		
30	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	1,05355	6 065,00	6 389,78	801-4	RTS 25/ II	

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

- v.č. 06+07+08+15+18 :

skladba 2), 4), 5), 6), 7), 8) :

St/13 : $14,51 \cdot (0,06 + 0,07) / 2$

0,94315

- v.č. 06+15 :

St/04 : $1,32 \cdot 0,07$

0,09240

- v.č. 07+15 :

St/30 : $1,8 \cdot 0,2 \cdot 0,05$

0,01800

31	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	0,09240	566,00	52,30	801-1	RTS 25/ II
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny						
		- v.č. 06+15 :						
		St/04 : $1,32 \cdot 0,07$		0,09240				

32	631319223R00	Příplatek za výrobu betonu C 20/25, na staveništi, ze suché směsi	m3	1,05355	14 500,00	15 276,48	801-4	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,05355		1,05355				

33	631361921RT2	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,00514	43 030,00	221,17	801-1	RTS 25/ II
		včetně distančních prvků						
		- v.č. 06+15 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		St/04 : 1,32*3,113/1000		0,00411				
		Koeficient prořez, přesahy: 0,25		0,00103				
34	632421190RU2	Potěr ze suchých směsí hrubá cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 80 mm, včetně penetrace	m2	2,67000	2 063,35	5 513,55	801-1	RTS 25/ II
		s rozprostřením a uhlazením						
		- v.č. 06+18 :						
		skladba 1) :						
		0.10 : 1,32		1,32000				
		skladba 3) :						
		0.30A : 1,35		1,35000				
Díl: 64 Výplně otvorů 55 891,00								
35	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	19,00000	1 268,00	24 814,00	801-1	RTS 25/ II
		- v.č. 13 :						
		D/01 : 7+3		10,00000				
		D/02 : 4		4,00000				
		D/03 : 2		2,00000				
		D/04 : 1		1,00000				
		D/05 : 1+1		2,00000				
36	55330378R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 600 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm	kus	2,00000	1 582,00	3 164,00	SPCM	RTS 25/ II
37	55330380R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm	kus	4,00000	1 611,00	6 444,00	SPCM	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	55330382R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm	kus	11,00000	1 647,00	18 117,00	SPCM	RTS 25/ II
39	55330384R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm	kus	2,00000	1 676,00	3 352,00	SPCM	RTS 25/ II
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						19 433,60		
40	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	121,46000	160,00	19 433,60	800-3	RTS 25/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 121,46000				121,46000				
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						107 305,30		
41	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	535,00000	178,50	94 427,50	801-1	RTS 25/ II
- v.č. 06 : 45,0				45,00000				
- v.č. 07 : 245,0				245,00000				
- v.č. 08 : 245,0				245,00000				
42	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	2,00000	114,00	228,00	801-1	RTS 25/ II
- v.č. 16 :								
R/02 : 2				2,00000				
43	953941392R00	Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje od 6 ks do 10 ks	kus	2,00000	113,50	227,00	801-1	RTS 25/ II
44	953941395R00	Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy - požární hasicí přístroj	kus	2,00000	278,00	556,00	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	R_4046333	D+M systém bezpečnostních značek v rekonstruované části objektu - v.č. 16 : R/03 : 1	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
				1,00000				
46	R_4050245	D+M piktogram WC invalidi 1.np : 2	kus	2,00000	334,40	668,80		Vlastní
				2,00000				
47	R_4050246	D+M piktogram WC dívky (WC ženy) 1.np : 2 2.np : 1	kus	3,00000	334,40	1 003,20		Vlastní
				2,00000				
				1,00000				
48	R_4050247	D+M piktogram WC chlapci (WC muži) 1.np : 2 2.np : 1	kus	3,00000	334,40	1 003,20		Vlastní
				2,00000				
				1,00000				
49	R_4050248	D+M piktogram WC personál 1.np : 1 2.np : 2	kus	3,00000	334,40	1 003,20		Vlastní
				1,00000				
				2,00000				
50	R_4050249	D+M piktogram Kuchyňka 1.np : 1 2.np : 1	kus	2,00000	334,40	668,80		Vlastní
				1,00000				
				1,00000				
51	R_4050250	D+M piktogram Úklid 1.np : 1 2.np : 1	kus	2,00000	334,40	668,80		Vlastní
				1,00000				
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	R_4050251	D+M piktogram Sklad 1.np : 1 2.np : 1	kus	2,00000 1,00000 1,00000	334,40	668,80		Vlastní
53	R_4055351	R/04 - D+M fólie pro zamezení průhlednosti okna okenních křidel v m.č. 1.32, velikost okna 1200/1800mm - v.č. 16 : R/04 : 1	kpl	1,00000 1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
54	44984114R	přístroj hasicí práškový; P6Te; třída hašení A,B,C; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; provozní schopnost od -30 do + 60°C	kus	2,00000	1 086,00	2 172,00	SPCM	RTS 24/ II
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami				11 411,40		
55	342267111RT3	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm - v.č. 06+15 : S1/28 (0.30) : 0,9 - v.č. 07+15 : S1/14 (1.21) : 1,5 S1/15 (1.20, 1.26) : 1,5*2 S1/16 (1.24) : 1,5 - v.č. 08+15 : S1/15 (2.21, 2.26) : 1,5*2 S1/16 (2.23) : 1,5	m	11,40000 0,90000 1,50000 3,00000 1,50000 3,00000 1,50000	1 001,00	11 411,40	801-1	RTS 25/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				52 389,13		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	973031825R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 450 mm	m	2,67000	367,50	981,23	801-3	RTS 25/ II
		- v.č. 06 :						
		0.29-ext. : 0,87		0,87000				
		- v.č. 07+15 :						
		St/11 : 0,9		0,90000				
		St/12 : 0,9		0,90000				
57	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	222,09000	52,10	11 570,89	801-3	RTS 25/ II
		- v.č. 07+09 :						
		1.12 : 67,44		67,44000				
		1.27 : 83,72		83,72000				
		- v.č. 08+09 :						
		2.14 : 70,93		70,93000				
58	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	457,97980	41,70	19 097,76	801-3	RTS 25/ II
		- v.č. 06+09 :						
		0.29 : (3,0-2,0)*((1,92+2,0)*2-0,87-0,9)		6,07000				
		0.30 : (3,0-2,0)*(1,5+0,87+1,5)		3,87000				
		0.30A : (3,0-2,2)*(1,5+0,9+1,5)		3,12000				
		- v.č. 07+09 :						
		1.12 : 3,0*(1,0+23,8+2,4+22,0-2,7+0,8*2*3)-2,7*2,7-0,9*1,97*3		141,29100				
		1.19 : (3,0-0,6)*(1,825+0,5-0,1)		5,34000				
		1.20 : (3,0-2,0)*(0,9+0,05+0,9)		1,85000				
		1.21 : (3,0-2,0)*(1,825+1,625)		3,45000				
		1.22 : (3,0-2,0)*2,2		2,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.23 : 0						
		1.24 : (3,0-2,0)*(1,2+0,05+1,5+0,15+2,8)		5,70000				
		1.25 : (3,0-2,0)*2,375		2,37500				
		1.26 : (3,0-2,0)*(0,05+1,65+2,251)		3,95100				
		1.26A : (3,0-2,0)*(0,625+1,201)		1,82600				
		1.27 : 3,0*(2,1+1,965+6,575+2,7+2,61+2,785+3,15+13,55)-1,745*2,16-2,7*2,7*2		87,95580				
		1.28 : 0						
		1.29 : (3,0-2,0)*(1,501+0,05+1,65+2,801)		6,00200				
		1.30 : (3,0-2,0)*2,625		2,62500				
		1.31 : (3,0-2,0)*(1,25+0,05+1,95+2,875)		6,12500				
		- v.č. 08+09 :						
		2.14 : 3,0*(1,0+23,8+2,4+22,5-2,7+0,8*2*4)-0,9*1,97*7		147,78900				
		2.19 : (3,0-0,6)*2,35		5,64000				
		2.20 : (3,0-2,0)*(1,7+0,9+0,05+0,9)		3,55000				
		2.21 : (3,0-2,0)*(0,9+0,05+0,9)		1,85000				
		2.22 : 0						
		2.23 : (3,0-2,0)*(1,2+0,05+1,5+2,8)		5,55000				
		2.24 : (3,0-2,0)*1,5		1,50000				
		2.25 : (3,0-2,0)*2,6		2,60000				
		2.26 : (3,0-2,0)*(2,25+1,65+0,05)		3,95000				
		2.26A : (3,0-2,0)*(0,6+1,2)		1,80000				
59	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	153,05720	135,50	20 739,25	801-3	RTS 25/ II
		- v.č. 06+09 :						
		pro ker.obklady na stávajících zdech : 27,0012		27,00120				
		Začátek provozního součtu						
		0.29 : 2,0*(1,92+2,0)*2-0,8*2,0-0,87*2,0-0,9*(2,0-0,2)-0,75*(2,0-1,76)		10,54000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		St/08 : 0,25*(2,0-0,87)*2		0,56500				
		0.30 : 2,0*(1,5+0,87+1,5)-0,87*(2,0-1,76)		7,53120				
		St/09 : 0,25*(2,0-0,87)*2		0,56500				
		0.30A : 2,0*(1,5+0,9+1,5)		7,80000				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 07+09 :						
		pro ker.obklady na stávajících zdech :		24,59800				
		2,0*((0,9+0,05)*2+0,9+0,9+0,05+0,9+2,224+1,8+1,425+2,2)						
		2,0*(1,5+0,05+1,2+2,251+0,625+1,201+1,65+0,05+2,5)		22,05400				
		2,0*(1,8+1,501+0,05+1,65+2,801+1,25+0,05+1,95+2,875+2,625)		33,10400				
		- v.č. 08+09 :						
		pro ker.obklady na stávajících zdech :		24,10000				
		2,0*((0,9+0,05)*2+0,9+0,9+0,05+0,9+2,35+1,7+0,9+0,05+0,9+1,5)						
		2,0*(1,5+0,05+1,2+2,25+0,6+1,2+1,65+0,05+2,6)		22,20000				

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					100 841,74		
60	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	53,35090	1 890,16	100 841,74	801-4	RTS 25/ II	

Díl: 711		Izolace proti vodě					165 823,88		
61	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	149,43820	44,00	6 575,28	800-711	RTS 25/ II	
- v.č. 06+18 :									
skladba 2) : 7,088				7,08800					
Začátek provozního součtu									
0.29 : $3,84+0,2*((1,92+2,0)*2-0,8-0,87)$				5,07400					
0.30 : $1,26+0,2*(0,87+1,45*2)$				2,01400					
Konec provozního součtu									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba 3) : 9,33		9,33000				
		Začátek provozního součtu						
		0.30A : 1,35+2,1*(0,9+1,45*2)		9,33000				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 07+18 :						
		skladba 4) : 87,7122		87,71220				
		Začátek provozního součtu						
		1.20 : 3,24+0,2*((0,9+0,05+0,9+1,75)*2-0,7)		4,54000				
		1.21 : 2,97+0,2*((1,825+0,2+1,425)*2-0,7)		4,21000				
		1.22 : 4,84+0,2*((2,2+2,2)*2-0,9)		6,42000				
		1.23 : 4,92+0,2*((2,525+1,926)*2-0,8-1,245)		6,29140				
		1.24 : 8,65+0,2*((2,8+1,12+0,3+0,05+1,5)*2-1,25)		10,70800				
		1.25 : 4,87+0,2*(2,375+2,05+2,375-0,8)		6,07000				
		1.26 : 6,73+0,2*((1,95+1,755+0,05+0,9)*2-0,6-2,05)		8,06200				
		1.28 : 5,96+0,2*((2,55+2,575)*2-0,8*2)		7,69000				
		1.29 : 10,07+0,2*((2,801+0,05+1,25+1,601+0,05+1,65)*2-0,8)		12,87080				
		1.30 : 4,86+0,2*((1,85+2,625)*2-0,8)		6,49000				
		1.31 : 8,01+0,2*((1,25+0,05+1,95+2,875)*2-0,8)		10,30000				
		1.32 : 2,88+0,2*((1,6+1,8)*2-0,9)		4,06000				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 08+18 :						
		skladba 7) : 45,308		45,30800				
		Začátek provozního součtu						
		2.20 : 3,14+0,2*((1,7+0,9+0,05+0,9)*2-0,7)		4,42000				
		2.21 : 3,23+0,2*((0,9+0,05+0,9+0,4+0,55+0,795)*2-0,7)		4,52800				
		2.22 : 5,24+0,2*((2,75+1,905)*2-1,25-0,8)		6,69200				
		2.23 : 8,65+0,2*((2,8+0,05+0,22+1,2+0,05+1,5)*2-1,25)		10,72800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.24 : $2,55+0,2*((1,7+1,5)*2-0,7)$		3,69000				
		2.25 : $5,39+0,2*(2,6+2,075+2,6-0,8)$		6,68500				
		2.26 : $6,73+0,2*((1,2+0,1+1,65+0,05+0,85+0,1+1,755+0,22)*2-2,075-0,6)$		8,56500				
		Konec provozního součtu						
62	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	298,87640	330,00	98 629,21	800-711	RTS 25/ II
		- v.č. 06+18 :						
		skladba 2) : 7,088*2		14,17600				
		skladba 3) : 9,33*2		18,66000				
		- v.č. 07+18 :						
		skladba 4) : 87,7122*2		175,42440				
		- v.č. 08+18 :						
		skladba 7) : 45,308*2		90,61600				
63	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	164,74500	132,00	21 746,34	800-711	RTS 25/ II
		- v.č. 06+18 :						
		skladba 2) : 9,94		9,94000				
		Začátek provozního součtu						
		0.29 : $(1,92+2,0)*2-0,8-0,87$		6,17000				
		0.30 : $(0,87+1,45*2)$		3,77000				
		Konec provozního součtu						
		skladba 3) : 3,8		3,80000				
		Začátek provozního součtu						
		0.30A : $(0,9+1,45*2)$		3,80000				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 07+18 :						
		skladba 4) : 99,115		99,11500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		1.20 : $((0,9+0,05+0,9+1,75)*2-0,7)$		6,50000				
		1.21 : $((1,825+0,2+1,425)*2-0,7)$		6,20000				
		1.22 : $((2,2+2,2)*2-0,9)$		7,90000				
		1.23 : $((2,525+1,926)*2-0,8-1,25)$		6,85200				
		1.24 : $((2,8+1,12+0,3+0,05+1,5)*2-1,25)$		10,29000				
		1.25 : $(2,35+2,05+2,375-0,8)$		5,97500				
		1.26 : $((1,95+1,755+0,05+0,9+0,221*2)*2-0,6-2,05)$		7,54400				
		1.28 : $((2,5+2,575)*2-0,8*2)$		8,55000				
		1.29 : $((2,801+0,05+1,25+1,501+0,05+1,65)*2-0,8)$		13,80400				
		1.30 : $((1,85+2,625)*2-0,8)$		8,15000				
		1.31 : $((1,25+0,05+1,95+2,875)*2-0,8)$		11,45000				
		1.32 : $((1,6+1,8)*2-0,9)$		5,90000				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 08+18 :						
		skladba 7) : 51,89		51,89000				
		Začátek provozního součtu						
		2.20 : $((1,7+0,9+0,05+0,9)*2-0,7)$		6,40000				
		2.21 : $((0,9+0,05+0,9+0,4+0,55+0,795)*2-0,7)$		6,49000				
		2.22 : $((2,75+1,905)*2-1,25-0,8)$		7,26000				
		2.23 : $((2,8+0,05+0,22+1,2+0,05+1,5)*2-1,25)$		10,39000				
		2.24 : $((1,7+1,5)*2-0,7)$		5,70000				
		2.25 : $(2,6+2,075+2,6-0,8)$		6,47500				
		2.26 : $((1,2+0,1+1,65+0,05+0,85+0,1+1,755+0,22)*2-2,075-0,6)$		9,17500				
		Konec provozního součtu						
64	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	109,00000	231,00	25 179,00	800-711	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- v.č. 06+18 :						
		skladba 2) : 6		6,00000				
		Začátek provozního součtu						
		0.29 : 3		3,00000				
		0.30 : 3		3,00000				
		Konec provozního součtu						
		skladba 3) : 3		3,00000				
		Začátek provozního součtu						
		0.30A : 3		3,00000				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 07+18 :						
		skladba 4) : 67		67,00000				
		Začátek provozního součtu						
		1.20 : 4		4,00000				
		1.21 : 4		4,00000				
		1.22 : 4		4,00000				
		1.23 : 4		4,00000				
		1.24 : 6		6,00000				
		1.25 : 2		2,00000				
		1.26 : 10		10,00000				
		1.28 : 8		8,00000				
		1.29 : 8		8,00000				
		1.30 : 7		7,00000				
		1.31 : 6		6,00000				
		1.32 : 4		4,00000				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 08+18 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba 7) : 33		33,00000				
		Začátek provozního součtu						
		2.20 : 4		4,00000				
		2.21 : 4		4,00000				
		2.22 : 3		3,00000				
		2.23 : 7		7,00000				
		2.24 : 4		4,00000				
		2.25 : 2		2,00000				
		2.26 : 9		9,00000				
		Konec provozního součtu						
65	711212611R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	23,10000	132,00	3 049,20	800-711	RTS 25/ II
		- v.č. 06+18 :						
		skladba 2) : 1,2		1,20000				
		Začátek provozního součtu						
		0.29 : 0,2*3		0,60000				
		0.30 : 0,2*3		0,60000				
		Konec provozního součtu						
		skladba 3) : 6,3		6,30000				
		Začátek provozního součtu						
		0.30A : 2,1*3		6,30000				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 07+18 :						
		skladba 4) : 10,4		10,40000				
		Začátek provozního součtu						
		1.20 : 0,2*4		0,80000				
		1.21 : 0,2*4		0,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.22 : 0,2*4		0,80000				
		1.23 : 0,2*3		0,60000				
		1.24 : 0,2*4		0,80000				
		1.25 : 0,2*2		0,40000				
		1.26 : 0,2*6		1,20000				
		1.28 : 0,2*6		1,20000				
		1.29 : 0,2*6		1,20000				
		1.30 : 0,2*4		0,80000				
		1.31 : 0,2*5		1,00000				
		1.32 : 0,2*4		0,80000				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 08+18 :						
		skladba 7) : 5,2		5,20000				
		Začátek provozního součtu						
		2.20 : 0,2*4		0,80000				
		2.21 : 0,2*4		0,80000				
		2.22 : 0,2*3		0,60000				
		2.23 : 0,2*4		0,80000				
		2.24 : 0,2*4		0,80000				
		2.25 : 0,2*2		0,40000				
		2.26 : 0,2*5		1,00000				
		Konec provozního součtu						
66	R_4046172	D+M hydroizolace z asf.pásů s napojením na stávající HI	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		- v.č. 06+15 :						
		St/05 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1,35000	6,25000	8 644,85	800-711	RTS 25/ II

Díl: 713		Izolace tepelné	642,87					
68	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	1,35000	57,79	77,49	800-713	RTS 25/ II

- v.č. 06+18 :

skladba 3) : 1,35

Začátek provozního součtu

0.30A : 1,35

Konec provozního součtu

69	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	1,35000	58,79	78,98	800-713	RTS 25/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 1,35000				1,35000				

70	28375705R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m3	0,14175	3,31000	469,19	SPCM	RTS 24/ II
- v.č. 06+18 :								
skladba 3) : 1,35*0,10				0,13500				
Koeficient prořez: 0,05				0,00675				

71	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	6,25000	2,76	17,21	800-713	RTS 25/ II
----	--------------	---	---	---------	------	-------	---------	------------

Díl: 764		Konstrukce klempířské	954,65					
72	764816133R00	Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem včetně rohů	m	1,50000	636,00	930,00	800-764	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- v.č. 17 :

K/01 : 1*0,8

0,80000

K/02 : 1*0,7

0,70000

73 998764202R00

Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m
50 m vodorovně

%

24,65 800-764 RTS 25/ II

Díl: 766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	165 881,01
-----------------	--	-------------------

74	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	17,00000	800,00	8 602,00	800-766	RTS 25/ II
----	--------------	---	-----	----------	--------	----------	---------	------------

- v.č. 13 :

D/01 : 7+3

10,00000

D/02 : 4

4,00000

D/03 : 2

2,00000

D/04 : 1

1,00000

75	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00000	800,00	1 012,00	800-766	RTS 25/ II
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	---------	------------

- v.č. 13 :

D/05 : 1+1

2,00000

76	766664911R00	Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel vyřezání otvoru v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání, kompletizovaných	kus	12,00000	399,00	4 798,80	800-766	RTS 25/ II
----	--------------	---	-----	----------	--------	----------	---------	------------

- v.č. 06+15 :

S/07 (0.29) : 1

1,00000

- v.č. 13 :

D/01 : 7+3

10,00000

D/05 : 1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
77	766664915R00	Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel seřiznutí dveřních křídel, kompletizovaných	kus	17,00000	275,00	4 675,00	800-766	RTS 25/ II
		- v.č. 13 :						
		D/01 : 7+3		10,00000				
		D/02 : 4		4,00000				
		D/04 : 1		1,00000				
		D/05 : 1+1		2,00000				
78	766670021R00	Doplňky ke dveřním křidlům - montáž	kus	19,00000	110,00	2 090,00	800-766	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 17,00000		17,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 2,00000		2,00000				
79	R_4046036	D+M renovace stáv. vnitřních 2kř. dveří (1600x2100mm) s nadsvětlíkem a dvěma bočními světíky, v rámové zárubni, celkový rozměr 2700x2700mm	kus	1,00000	5 131,50	5 131,50		Vlastní
		- v.č. 15 :						
		St/21 : 1		1,00000				
		Začátek provozního součtu						
		1.27-1.11 : 1		1,00000				
		Konec provozního součtu						
80	R_4046037	D+M renovace stáv. vnitřních 2kř. dveří (1650x2060mm), celkový rozměr 1750/2160mm	kus	1,00000	2 660,90	2 660,90		Vlastní
		- v.č. 03 - výpis bouracích prací :						
		leg. ozn. 19 : 1		1,00000				
		Začátek provozního součtu						
		1.27-ext. : 1		1,00000				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
81	R_4046228	D+M vodorovné madlo přes celou šířku křídla ve výšce 800-900mm	pár	2,00000	3 200,00	6 400,00		Vlastní
82	R_4046229	V/01 - okno dřevěné EURO 750/870mm, viz výpis výrobků - v.č. 12 : V/01 : 1	kus	1,00000	11 104,10	11 104,10		Vlastní
83	R_4046230	V/02 - okno dřevěné EURO 650/900mm, viz výpis výrobků - v.č. 12 : V/02 : 1	kus	1,00000	11 000,00	11 000,00		Vlastní
84	54914588R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojevími s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	2,00000	1 079,10	2 158,20	SPCM	RTS 25/ II
85	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	17,00000	858,20	14 268,10	SPCM	RTS 25/ II
86	54926045R	zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levoprávní; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm	kus	17,00000	231,00	3 927,00	SPCM	RTS 25/ II
87	611601201R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo - v.č. 13 : D/03 : 2	kus	2,00000	3 807,40	7 614,80	SPCM	RTS 25/ II
88	611601202R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo - v.č. 13 :	kus	4,00000	3 807,40	15 229,60	SPCM	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D/02 : 4		4,00000				
89	611601203R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus	11,00000	3 807,40	41 881,40	SPCM	RTS 25/ II
		- v.č. 13 :						
		D/01 : 7+3		10,00000				
		D/04 : 1		1,00000				
90	611601204R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus	2,00000	3 607,40	7 614,80	SPCM	RTS 25/ II
		- v.č. 13 :						
		D/05 : 1+1		2,00000				
91	R_4046178	Větrací mřížka 400x200mm	pár	12,00000	1 045,00	12 540,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 12,00000		12,00000				
92	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 827,08200	1,28	3 172,81	800-766	RTS 25/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			617 869,43			
93	767587111RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy hrana kazety v úrovni roštu, v modulu 600 x 600 mm,	m2	121,46000	457,86	55 580,10	800-767	RTS 25/ II
		- v.č. 06 + legenda místností :						
		0.29 : 3,84		3,84000				
		0.30 : 1,26		1,26000				
		0.30A : 1,35		1,35000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- v.č. 07 + legenda místností :						
		1.19 : 4,90		4,90000				
		1.20 : 3,24		3,24000				
		1.21 : 2,97		2,97000				
		1.22 : 4,84		4,84000				
		1.23 : 4,92		4,92000				
		1.24 : 8,65		8,65000				
		1.25 : 4,97		4,97000				
		1.26 : 6,73		6,73000				
		1.26A : 0,97		0,97000				
		1.28 : 5,69		5,69000				
		1.29 : 10,07		10,07000				
		1.30 : 4,86		4,86000				
		1.31 : 8,01		8,01000				
		1.32 : 2,88		2,88000				
		- v.č. 08 + legenda místností :						
		2.19 : 5,42		5,42000				
		2.20 : 3,14		3,14000				
		2.21 : 3,23		3,23000				
		2.22 : 5,24		5,24000				
		2.23 : 8,65		8,65000				
		2.24 : 2,55		2,55000				
		2.25 : 5,39		5,39000				
		2.26 : 6,73		6,73000				
		2.26A : 0,96		0,96000				
94	767587211RT3	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, , 600x600 mm, včetně dodávky kazet	m2	133,60600	429,00	57 316,97	800-767	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 121,46000		121,46000				
		Koeficient prořez: 0,1		12,14600				

95	R_4046179	D+M dělicí stěna z vysokotlakého laminátu	m2	64,79080	7 547,70	489 021,52		Vlastní
		- v.č. 14 :						
		DS/01 : 0,87*2,03		1,76610				
		DS/02 : 1,75*2,03		3,55250				
		DS/03 : 1,245*2,03*2		5,05470				
		DS/04 : (2,8*2,03+0,25*0,23+1,7*2,03)*2		18,38500				
		DS/05 : (2,05*2,03+1,7*2,03)*2		15,22500				
		DS/06 : 2,8*2,03+1,7*2,03		9,13500				
		DS/07 : 0,9*2,03		1,82700				
		DS/08 : 1,85*2,03+1,3*2,03		6,39450				
		DS/09 : 1,7*2,03		3,45100				

96	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	6 019,18590	2,65	15 950,84	800-767	RTS 25/ II
		50 m vodorovně						

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady						179 799,36	
97	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	122,97000	11,00	1 352,67	800-771	RTS 25/ II

		Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 1,32000		1,32000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 121,65000		121,65000				

98	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	124,03120	44,00	5 457,37	800-771	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 121,65000		121,65000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 23,81200*0,1		2,38120				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
99	771130111R00	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm	m	23,81200	165,00	3 928,98	800-771	RTS 25/ II
		- v.č. 06+18 :						
		skladba 1) :						
		0.10 : 1,5		1,50000				
		- v.č. 07+18 :						
		skladba 5) : 11,012		11,01200				
		Začátek provozního součtu						
		1.19 : 2*(2,225+2,63)-0,7*2-0,8		7,51000				
		1.26A : 2*(1,201+0,85)-0,6		3,50200				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 08+18 :						
		skladba 8) : 11,3		11,30000				
		Začátek provozního součtu						
		2.19 : 2*(2,35+2,6)-0,7*3		7,80000				
		2.26A : 2*(1,2+0,85)-0,6		3,50000				
		Konec provozního součtu						
100	771230211R00	Kladení dlažby teracové do tmele velikosti 300 x 300 mm	m2	1,32000	580,00	765,60	800-771	RTS 25/ II
		do tmele rovnoběžně se stěnou,						
		- v.č. 06+18 :						
		skladba 1) :						
		0.10 : 1,32		1,32000				
101	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	23,81200	22,00	523,86	800-771	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 23,81200		23,81200				
102	771575118RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	121,65000	715,00	86 979,75	800-771	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- v.č. 06+18 :						
		skladba 2) : 5,1		5,10000				
		Začátek provozního součtu						
		0.29 : 3,84		3,84000				
		0.30 : 1,26		1,26000				
		Konec provozního součtu						
		skladba 3) : 1,35		1,35000				
		Začátek provozního součtu						
		0.30A : 1,35		1,35000				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 07+18 :						
		skladba 4) : 67,73		67,73000				
		Začátek provozního součtu						
		1.20 : 3,24		3,24000				
		1.21 : 2,97		2,97000				
		1.22 : 4,84		4,84000				
		1.23 : 4,92		4,92000				
		1.24 : 8,65		8,65000				
		1.25 : 4,87		4,87000				
		1.26 : 6,73		6,73000				
		1.28 : 5,69		5,69000				
		1.29 : 10,07		10,07000				
		1.30 : 4,86		4,86000				
		1.31 : 8,01		8,01000				
		1.32 : 2,88		2,88000				
		Konec provozního součtu						
		skladba 5) : 6,16		6,16000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		1.19 : 5,19		5,19000				
		1.26A : 0,97		0,97000				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 08+18 :						
		skladba 7) : 34,93		34,93000				
		Začátek provozního součtu						
		2.20 : 3,14		3,14000				
		2.21 : 3,23		3,23000				
		2.22 : 5,24		5,24000				
		2.23 : 8,65		8,65000				
		2.24 : 2,55		2,55000				
		2.25 : 5,39		5,39000				
		2.26 : 6,73		6,73000				
		Konec provozního součtu						
		skladba 8) : 6,38		6,38000				
		Začátek provozního součtu						
		2.19 : 5,42		5,42000				
		2.26A : 0,96		0,96000				
		Konec provozního součtu						
103	771577113RU1	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, připevnění vruty s hmoždinkami , šířka profilu 30 mm	m	13,85000	176,00	2 437,60	800-771	RTS 25/ II
		- v.č. 16 :						
		R/01 : 13,85		13,85000				
		Začátek provozního součtu						
		dl. 800 : 9*0,8		7,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dl. 900 : 2*0,9		1,80000				
		dl. 1600 : 2*1,6		3,20000				
		dl. 1650 : 1*1,65		1,65000				
		Konec provozního součtu						
104	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	23,81200	66,00	1 571,59	800-771	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 23,81200		23,81200				
105	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	36,17000	22,00	795,74	800-771	RTS 25/ II
		- v.č. 06+18 :						
		skladba 2) : 5,1		5,10000				
		Začátek provozního součtu						
		0.29 : 3,84		3,84000				
		0.30 : 1,26		1,26000				
		Konec provozního součtu						
		skladba 3) : 1,35		1,35000				
		Začátek provozního součtu						
		0.30A : 1,35		1,35000				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 07+18 :						
		skladba 4) : 18,87		18,87000				
		Začátek provozního součtu						
		1.20 : 3,24		3,24000				
		1.21 : 2,97		2,97000				
		1.22 : 4,92		4,92000				
		1.30 : 4,86		4,86000				
		1.32 : 2,88		2,88000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu skladba 5) : 0,97		0,97000				
		Začátek provozního součtu 1.26A : 0,97		0,97000				
		Konec provozního součtu - v.č. 08+18 : skladba 7) : 8,92		8,92000				
		Začátek provozního součtu 2.20 : 3,14		3,14000				
		2.21 : 3,23		3,23000				
		2.24 : 2,55		2,55000				
		Konec provozního součtu skladba 8) : 0,96		0,96000				
		Začátek provozního součtu 2.26A : 0,96		0,96000				
		Konec provozního součtu						
106	771579792R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru	m2	36,17000	22,00	795,74	800-771	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 36,17000		36,17000				
107	58556620R	tmel cementový; stěrkový, lepicí; pro interiér i exteriér; barva šedá	kg	15,18720	15,00	227,81	SPCM	RTS 25/ II
		- v.č. 06+18 : skladba 1) : 0.10 : 1,5*0,1*6,0		0,90000				
		sokl : 23,812*0,1*6,0		14,28720				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
108	59247422R	Dlažba teracová typ: dvouvrstvý; tl = 27,00 mm; dl = 400,0 mm; š = 400,0 mm; povrch: broušený; zátěž: pojízdné do 3,5 t; barva: bílá	m2	2,00000	562,00	1 124,00	SPCM	RTS 25/ II
109	597642070RX	Dlažba keramická protiskluzná 600 x 600 x 10 mm, dle výběru objednatele	m2	130,23276	495,00	64 465,22		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 121,65000		121,65000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 23,81200*0,1		2,38120				
		Koeficient prořez: 0,05		6,20156				
110	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 704,25930	5,50	9 373,43	800-771	RTS 25/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				108 197,45		
111	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	83,72000	27,50	2 302,30	800-775	RTS 25/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 83,72000		83,72000				
112	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	83,72000	49,50	4 144,14	800-775	RTS 25/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 83,72000		83,72000				
113	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinytu, Lepidlo montážní	m	42,97500	60,50	2 599,99	800-775	RTS 25/ II
		- v.č. 07+18 :						
		skladba 6) : 42,975		42,97500				
		Začátek provozního součtu						
		1.27 : 2*(2,785+0,215+3,15+2,86+13,55+0,3+2,1)-0,8*2-0,9-1,745-2,7		42,97500				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
114	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž, Lepidlo montážní	m2	83,72000	176,00	14 734,72	800-775	RTS 25/ II
		- v.č. 07+18 :						
		skladba 6) : 83,72		83,72000				
		Začátek provozního součtu						
		1.27 : 83,72		83,72000				
		Konec provozního součtu						
115	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	334,88000	48,50	16 576,56	800-775	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 83,72000*4		334,88000				
116	28342451R	Lišta soklová	m	47,27250	93,50	4 419,98	SPCM	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 42,97500*1,1		47,27250				
117	284123151R	Krytina podlahová vinylová homogenní; čtverce; tl = 2,00 mm; š = 610 mm; povrchová úprava: PUR; zatížení: 34, 43; protiskluznost: R9; trvalá deformace do 0,10 mm; rozměrová stálost do 0,25 %; RtF: Bfl; - s1	m2	87,90600	698,50	61 402,34	SPCM	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 83,72000		83,72000				
		Koeficient prořez: 0,05		4,18600				
118	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	1 061,80030	1,90	2 017,42	800-775	RTS 25/ II
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				71 465,53		
119	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	206,82000	27,50	5 687,55	800-773	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 206,82000		206,82000				
120	777531024R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 4 mm	m2	12,54000	285,40	3 565,74	800-773	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně penetrace podkladu						
		- v.č. 07+18 :						
		skladba 5) - celkem 9mm : 6,16				6,16000		
		- v.č. 08+18 :						
		skladba 8) - celkem 9mm : 6,38				6,38000		
121	777531025R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm	m2	206,82000	297,00	61 425,54	800-773	RTS 25/ II
		včetně penetrace podkladu						
		- v.č. 06+18 :						
		skladba 2) : 5,1				5,10000		
		- v.č. 07+18 :						
		skladba 4) : 67,73				67,73000		
		skladba 5) : 6,16				6,16000		
		skladba 6) : 86,52				86,52000		
		- v.č. 08+18 :						
		skladba 7) : 34,93				34,93000		
		skladba 8) : 6,38				6,38000		
122	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	704,78830	1,40	986,70	800-773	RTS 25/ II
Díl: 781 Obklady keramické 520 586,13								
123	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	351,87310	44,00	15 482,42	800-771	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 351,87310				351,87310		
124	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	80,00000	55,00	4 400,00	800-771	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
125	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	50,00000	55,00	2 750,00	800-771	RTS 25/ II
126	781475120RT2	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	351,87310	781,00	274 812,89	800-771	RTS 25/ II

- v.č. 06 + legenda místností :

0.29 : $2,0 \times (1,92 + 2,0) \times 2 - 0,8 \times 2,0 - 0,87 \times 2,0 - 0,9 \times (2,0 - 0,2) - 0,75 \times (2,0 - 1,76)$

10,54000

St/08 : $0,25 \times (0,75 + (2,0 - 0,87) \times 2)$

0,75250

0.30 : $2,0 \times (1,5 + 0,87 + 1,5) - 0,87 \times (2,0 - 1,76)$

7,53120

St/09 : $0,25 \times (0,87 + (2,0 - 0,87) \times 2)$

0,78250

0.30A : $2,0 \times (1,5 + 0,9 + 1,5)$

7,80000

- v.č. 07+18 :

skladba 4) :

1.20 : $2,0 \times (0,9 + 0,05 + 0,9 + 1,75) \times 2 - 0,7 \times 2,0$

13,00000

1.21 : $2,0 \times (1,825 + 1,425) \times 2 - 0,7 \times 2,0$

11,60000

1.22 : $2,0 \times (2,2 + 2,2) \times 2 - 0,9 \times 2,0$

15,80000

1.23 : $2,0 \times ((2,525 + 1,926) \times 2 - 1,245) - 0,8 \times 2,0$

13,71400

1.24 : $2,0 \times ((2,8 + 1,12 + 0,3 + 0,05 + 1,5) \times 2 - 1,25) - 0,9 \times (2,0 - 1,8) \times 2$

20,22000

...+St/32 : $0,25 \times (0,9 + (2,0 - 0,9) \times 2) \times 2$

1,55000

1.25 : $2,0 \times (2,375 + 2,05 + 2,5) - 0,8 \times 2,0$

12,25000

1.26 : $2,0 \times ((0,05 + 2,95 + 0,221 \times 2 + 1,755 + 0,05 + 0,9) \times 2 - 2,05) - 0,6 \times 2,0 - 0,9 \times (2,0 - 1,8) \times 2$

18,92800

...+St/32 : $0,25 \times (0,9 + (2,0 - 0,9) \times 2) \times 2$

1,55000

1.27 : $2,0 \times (0,09 + 2,61 + 0,09 + 2,86)$

11,30000

1.28 : $2,0 \times (2,5 + 2,575) \times 2 - 0,8 \times 2,0 \times 2$

17,10000

1.29 : $2,0 \times (2,801 + 0,05 + 1,25 + 1,501 + 0,05 + 1,65) \times 2 - 0,8 \times 2,0 - 0,65 \times (2,0 - 1,8) - 1,2 \times (2,0 - 1,8)$

27,23800

...+St/20 : $0,25 \times (0,65 + (2,0 - 0,9) \times 2)$

0,71250

...+St/32 : $0,25 \times (1,2 + (2,0 - 0,9) \times 2)$

0,85000

1.30 : $2,0 \times (1,85 + 2,625) \times 2 - 0,8 \times 2,0 \times 2$

14,70000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.31 : $2,0 \cdot (1,25 + 0,05 + 1,95 + 2,875) \cdot 2 - 0,8 \cdot 2,0$		22,90000				
		1.32 : $2,0 \cdot (1,6 + 1,8) \cdot 2 - 0,9 \cdot 2,0 - 1,2 \cdot (2,0 - 0,9)$		10,48000				
		skladba 5) :						
		1.19 : $0,6 \cdot (0,6 + 2,224 + 0,6)$		2,05440				
		- v.č. 08+18 :						
		skladba 7) :						
		2.20 : $2,0 \cdot (1,7 + 0,9 + 0,05 + 0,9) \cdot 2 - 0,7 \cdot 2,0$		12,80000				
		2.21 : $2,0 \cdot (0,9 + 0,05 + 0,9 + 0,4 + 0,55 + 0,795) \cdot 2 - 0,7 \cdot 2,0$		12,98000				
		2.22 : $2,0 \cdot ((2,75 + 1,905) \cdot 2 - 1,25) - 0,8 \cdot 2,0$		14,52000				
		2.23 : $2,0 \cdot (0,05 + 2,8 + 0,22 + 1,2 + 0,05 + 1,5 + 0,09 + 0,05 + 0,9 + 0,05 + 0,9 + 0,4 + 0,55 + 0,795 + 0,125) - 0,9 \cdot (2,0 - 1,8) \cdot 2$		19,00000				
		...+St/32 : $0,25 \cdot (0,9 + (2,0 - 0,9) \cdot 2) \cdot 2$		1,55000				
		2.24 : $2,0 \cdot (1,7 + 1,5) \cdot 2 - 0,7 \cdot 2,0$		11,40000				
		2.25 : $2,0 \cdot (2,6 + 2,075 + 2,6) - 0,8 \cdot 2,0$		12,95000				
		2.26 : $2,0 \cdot (0,05 + 1,65 + 0,9 + 0,05 + 0,1 + 0,95 + 0,25 + 0,25 + 0,15 + 2,25 + 0,3 + 0,22 + 2,45 + 0,6 + 0,25) - 0,6 \cdot 2,0$		19,64000				
		...+St/32 : $0,25 \cdot (0,9 + (2,0 - 0,9) \cdot 2) \cdot 2$		1,55000				
		skladba 8) :						
		2.19 : $0,6 \cdot (0,6 + 2,35 + 0,6)$		2,13000				
127	781479701R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	19,51560	22,00	429,34	800-771	RTS 25/ II
		- v.č. 06 + legenda místností :						
		0.30 : $2,0 \cdot (1,5 + 0,87 + 1,5) - 0,87 \cdot (2,0 - 1,76)$		7,53120				
		0.30A : $2,0 \cdot (1,5 + 0,9 + 1,5)$		7,80000				
		- v.č. 07+18 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba 5) :						
		1.19 : 0,6*(0,6+2,224+0,6)		2,05440				
		- v.č. 08+18 :						
		skladba 8) :						
		2.19 : 0,6*(0,6+2,35+0,6)		2,13000				
128	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	19,51560	22,00	429,34	800-771	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 19,51560		19,51560				
129	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez ododíná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	83,78510	253,00	21 197,63	800-771	RTS 25/ II
		- v.č. 06 + legenda místností :						
		0.29 : 2,0*2		4,00000				
		St/08 : (0,75+(2,0-0,87)*2)		3,01000				
		0.30 : 0,87		0,87000				
		St/09 : (0,87+(2,0-0,87)*2)		3,13000				
		0.30A : 0						
		- v.č. 07+18 :						
		skladba 4) :						
		1.20 : 0,9		0,90000				
		1.21 : 1,425		1,42500				
		1.22 : 0						
		1.23 : 2,0		2,00000				
		1.24 : 2,0*2		4,00000				
		(0,9+(2,0-0,9)*2)*2		6,20000				
		1.25 : 0						
		1.26 : 2,0*3		6,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,9+(2,0-0,9)*2)*2		6,20000				
		1.27 : 2,0+2,61+2,0+2,86		9,47000				
		1.28 : 2,0*2		4,00000				
		1.29 : 2,0*2+2,0801+0,9		6,98010				
		...+St/20 : (0,65+(2,0-0,9)*2)		2,85000				
		(1,2+(2,0-0,9)*2)		3,40000				
		1.30 : 0						
		1.31 : 2,0+0,9*2+0,05		3,85000				
		1.32 : 0						
		skladba 5) :						
		1.19 : 0						
		- v.č. 08+18 :						
		skladba 7) :						
		2.20 : 0,9		0,90000				
		2.21 : 0,9		0,90000				
		2.22 : 2,0		2,00000				
		2.23 : 2,0*2		4,00000				
		2.24 : 1,7		1,70000				
		2.25 : 0						
		2.26 : 2,0*3		6,00000				
		skladba 8) :						
		2.19 : 0						
130	597813746R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: šedá	m2	369,46676	470,80	173 944,95	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 351,87310		351,87310				
		Koeficient prořez: 0,05		17,59366				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
131	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	4 934,46570	5,50	27 139,56	800-771	RTS 25/ II

Díl: 783	Nátěry	4 920,30
----------	--------	----------

132	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, , Hmota nátěrová typ: email; funkce: dekorační; barva: šed' světlá	m2	17,89200	176,00	3 148,99	800-783	RTS 25/ II
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 17,89200

17,89200

133	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, , Hmota nátěrová funkce: protikorozi; barva: šedá	m2	17,89200	99,00	1 771,31	800-783	RTS 25/ II
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	------------

- zárubně :

600/1970 : (0,6+1,97*2)*(0,10+0,05*2)*2

1,81600

700/1970 : (0,7+1,97*2)*(0,10+0,05*2)*4

3,71200

800/1970 : (0,8+1,97*2)*(0,10+0,05*2)*(10+1)

10,42800

900/1970 : (0,9+1,97*2)*(0,10+0,05*2)*2

1,93600

Díl: 784	Malby	96 578,84
----------	-------	-----------

134	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	680,06980	52,80	35 907,69	800-784	RTS 25/ II
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 222,09000

222,09000

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 457,97980

457,97980

135	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	940,60930	16,50	15 520,05	800-784	RTS 25/ II
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 222,09000

222,09000

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 260,53950

260,53950

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 457,97980

457,97980

136	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	940,60930	38,50	36 213,46	800-784	RTS 25/ II
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 940,60930

940,60930

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
137	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace, Hmota nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá	m2	12,00500	55,00	660,28	800-784	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,60500		0,60500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 11,40000		11,40000				
138	784011121R00	Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, ,	m2	940,60930	8,80	8 277,36	800-784	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 222,09000		222,09000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 260,53950		260,53950				
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 457,97980		457,97980				
Díl: 789		Interiér				581 036,50		
139	R_4046336	In/01 - kuchyňská linka délky 2225mm, hloubky 600mm, vč. spotřebičů, doplňků	kus	1,00000	33 302,50	33 302,50		Vlastní
		- v.č. 19 :						
		In/01 : 1		1,00000				
140	R_4046337	In/02 - kuchyňská linka délky 2350mm, hloubky 600mm, vč. spotřebičů, doplňků	kus	1,00000	34 485,00	34 485,00		Vlastní
		- v.č. 19 :						
		In/02 : 1		1,00000				
141	R_4046338	In/03 - sprchová zástěna délky 900mm, vč. doplňků	kus	1,00000	11 121,00	11 121,00		Vlastní
		- v.č. 19 :						
		In/03 : 1		1,00000				
142	R_4046339	In/04 - kompaktní osoušeč rukou s pouzdem z polykarbonátu (PC)	kus	11,00000	28 578,00	290 158,00		Vlastní
		- v.č. 19 :						
		In/04 : 11		11,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
143	R_4046340	In/05 - zásobník na skládané papírové ručníky - v provedení nerez - v.č. 19 : In/05 : 16	kus	16,00000	2 501,40	40 022,40		Vlastní
144	R_4046341	In/06 - zásobník na toaletní papír - v provedení nerez - v.č. 19 : In/06 : 20	kus	20,00000	2 501,40	50 028,00		Vlastní
145	R_4046342	In/07 - dávkovač tekutého mýdla z nerezové oceli - v.č. 19 : In/07 : 22	kus	22,00000	734,80	16 165,60		Vlastní
146	R_4046343	In/08 - nerezový WC set - v.č. 19 : In/08 : 20	kus	20,00000	761,00	15 620,00		Vlastní
147	R_4046344	In/09 - odpadkový koš nášlapný kovový nerez lesk 5 l pro WC dívky - v.č. 19 : In/09 : 14	kus	14,00000	814,20	11 426,80		Vlastní
148	R_4046345	In/10 - koš odpadkový otevřený, objem 27 l, nerez - v.č. 19 : In/10 : 9	kus	9,00000	4 650,00	41 580,00		Vlastní
149	R_4046346	In/11 - odpadkový koš nášlapný kovový nerez lesk 20 l - v.č. 19 :	kus	4,00000	1 950,30	7 801,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		In/11 : 4		4,00000				
150	R_4046347	In/12 - nástěnné zrcadlo 40x60 cm	kus	33,00000	596,20	19 674,60		Vlastní
		- v.č. 19 :						
		In/12 : 33		33,00000				
151	R_4046348	In/13 - souprava pevného a sklopného madla k WC pro invalidy - provedení nerez	kpl	1,00000	4 359,30	4 359,30		Vlastní
		- v.č. 19 :						
		In/13 : 1		1,00000				
152	R_4046349	In/14 - souprava dvou sklopných madel k WC pro invalidy - provedení nerez	kpl	1,00000	5 292,10	5 292,10		Vlastní
		- v.č. 19 :						
		In/14 : 1		1,00000				
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						72 245,01		
153	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	14,49344	397,00	5 753,90		RTS 25/ II
154	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	14,49344	1 048,00	15 145,64	801-3	RTS 25/ II
155	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	14,49344	1 076,00	15 594,94	801-3	RTS 25/ II
156	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	14,49344	338,80	4 877,04	801-3	RTS 25/ II
157	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	130,44098	3,19	408,28	801-3	RTS 25/ II
158	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	14,49344	1 460,00	21 740,16	801-3	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
159	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	14,49344		5 898,83	800-2	RTS 25/ II
160	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	14,49344		2 826,22	800-2	RTS 25/ II
Celkem						3 883 759,31		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				182 654,97		
1	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	6,00000	276,30	1 669,80	800-721	RTS 25/ II
2	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	29,00000	313,50	9 091,50	800-721	RTS 25/ II
3	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	26,00000	348,70	9 066,20	800-721	RTS 25/ II
4	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	23,00000	588,10	13 687,30	800-721	RTS 25/ II
5	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	58,00000	453,40	26 413,20	800-721	RTS 25/ II
6	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	67,00000	588,10	39 871,70	800-721	RTS 25/ II
7	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	22,00000	482,80	10 841,60	800-721	RTS 25/ II
8	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	25,00000	551,10	13 777,50	800-721	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	34,00000	744,78	25 319,80	800-721	RTS 25/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
10	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	88,00	88,00	800-721	RTS 25/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
11	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	26,00000	94,20	2 345,20	800-721	RTS 25/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
12	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	12,00000	93,50	1 122,00	800-721	RTS 25/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
13	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	21,00000	129,80	2 725,80	800-721	RTS 25/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
14	551623505R	Příslušenství vzduchotechnické jednotky - zápachová uzávěra podomítková; materiál: plast; DN 32	kus	1,00000	981,20	981,20	SPCM	RTS 25/ II
15	721273200RT2	Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	730,40	1 460,80	800-721	RTS 25/ II
16	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně dodávky materiálu	kus	12,00000	1 070,30	12 843,60	800-721	RTS 25/ II
17	55162382.AR	tvarovka přípojovací pro závěsné WC; DN 90/110; PE; přítok DN 50 mm	kus	3,00000	462,00	1 386,00	SPCM	RTS 25/ II
18	55162537.AR	hlavice větrací PP; DN 110; příslušenství krycí růžice	kus	3,00000	362,30	1 088,90	SPCM	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	290,00000	23,10	6 699,00	800-721	RTS 25/ II
20	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1 804,99100	1,20	2 165,87	800-721	RTS 25/ II
Díl: 722 Vnitřní vodovod						488 309,63		
21	722172632R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 25,0 mm; ds3 = 25,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	62,00000	402,20	25 370,40	800-721	RTS 25/ II
22	722172633R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 32,0 mm; ds3 = 32,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	73,00000	513,50	37 981,90	800-721	RTS 25/ II
23	722172745R00	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 40 mm, s 4,5 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí, Zátka plastová materiál: PP-RCT; ds = 32,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	6,00000	710,60	4 263,60	800-721	RTS 25/ II
24	722172746R00	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 50 mm, s 5,6 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 50,0 mm; ds3 = 50,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	9,00000	938,30	8 444,70	800-721	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	722172747R00	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 63 mm, s 7,1 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí, Zátka plastová materiál: PP-RCT; ds = 63,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	50,00000	986,70	49 335,00	800-721	RTS 25/ II
26	631547114R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	62,00000	225,50	13 981,00	SPCM	RTS 25/ II
27	631547115R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	73,00000	239,80	17 505,40	SPCM	RTS 25/ II
28	631547116R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	6,00000	227,70	1 366,20	SPCM	RTS 25/ II
29	631547118R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	9,00000	352,00	3 168,00	SPCM	RTS 25/ II
30	631547120R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 64,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	50,00000	435,60	21 780,00	SPCM	RTS 25/ II
31	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	135,00000	92,40	12 474,00	800-721	RTS 25/ II
32	722182004R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40	m	15,00000	99,00	1 485,00	800-721	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
33	722182006R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80	m	50,00000	184,50	5 225,00	800-721	RTS 25/ II
34	423916621R	žlab podpůrný pozinkovaný; pr. 20 mm, délka 2 m; použití: pro plastová potrubí, upevnění ke zdi nebo stropu pomocí objímek	kus	13,00000	133,10	1 730,30	SPCM	RTS 25/ II
35	423916622R	žlab podpůrný pozinkovaný; pr. 25 mm, délka 2 m; použití: pro plastová potrubí, upevnění ke zdi nebo stropu pomocí objímek	kus	31,00000	143,30	4 535,30	SPCM	RTS 25/ II
36	423916623R	žlab podpůrný pozinkovaný; pr. 32 mm, délka 2 m; použití: pro plastová potrubí, upevnění ke zdi nebo stropu pomocí objímek	kus	37,00000	187,00	6 919,00	SPCM	RTS 25/ II
37	423916624R	žlab podpůrný pozinkovaný; pr. 40 mm, délka 2 m; použití: pro plastová potrubí, upevnění ke zdi nebo stropu pomocí objímek	kus	3,00000	233,20	699,60	SPCM	RTS 25/ II
38	423916625R	žlab podpůrný pozinkovaný; pr. 50 mm, délka 2 m; použití: pro plastová potrubí, upevnění ke zdi nebo stropu pomocí objímek	kus	5,00000	302,50	1 512,50	SPCM	RTS 25/ II
39	423916626R	žlab podpůrný pozinkovaný; pr. 63 mm, délka 2 m; použití: pro plastová potrubí, upevnění ke zdi nebo stropu pomocí objímek	kus	25,00000	363,00	9 075,00	SPCM	RTS 25/ II
40	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 20,0 mm; ds3 = 20,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	210,00000	337,70	70 917,00	800-721	RTS 25/ II
41	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 25,0 mm; ds3 = 25,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	99,00000	409,20	40 510,80	800-721	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 32,0 mm; ds3 = 32,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	49,00000	620,30	25 494,70	800-721	RTS 25/ II
43	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	210,00000	44,00	9 240,00	800-721	RTS 25/ II
44	722181214RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm	m	99,00000	47,30	4 682,70	800-721	RTS 25/ II
45	722181214RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm	m	49,00000	61,60	3 018,40	800-721	RTS 25/ II
46	722238711R00	Šoupátko vodovodní, mosazné, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 8, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	292,50	585,20	800-721	RTS 25/ II
47	722238712R00	Šoupátko vodovodní, mosazné, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 8, včetně dodávky materiálu	kus	12,00000	401,50	4 818,00	800-721	RTS 25/ II
48	722238713R00	Šoupátko vodovodní, mosazné, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 8, včetně dodávky materiálu	kus	13,00000	551,10	7 164,30	800-721	RTS 25/ II
49	722238714R00	Šoupátko vodovodní, mosazné, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 8, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	748,00	2 992,00	800-721	RTS 25/ II
50	722238715R00	Šoupátko vodovodní, mosazné, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 8, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 078,00	1 078,00	800-721	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Canik	Cen. soustava / platnost
51	722238716R00	Šoupátko vodovodní, mosazné, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 8, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 544,40	3 088,80	800-721	RTS 25/ II
52	722235644R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	528,00	1 056,00	800-721	RTS 25/ II
53	722235646R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 062,60	1 062,60	800-721	RTS 25/ II
54	722231162R00	Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový, , DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 111,00	2 222,00	800-721	RTS 25/ II
55	734421160R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 584,00	3 168,00	800-731	RTS 25/ II
56	722224111R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	278,80	541,20	800-721	RTS 25/ II
57	722264112R00	Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 10, délka 110 mm	kus	1,00000	968,00	968,00	800-721	RTS 25/ II
58	722231193R00	Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový, , DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 111,00	1 111,00	800-721	RTS 25/ II
59	Indiv.1	Ventil termostat. vyvažovací automatický na CTV DN 15	kus	5,00000	4 631,00	23 155,00		Vlastní
60	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	105,00000	195,80	20 559,00	800-721	RTS 25/ II
61	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	558,00000	27,30	15 345,00	800-721	RTS 25/ II
62	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	558,00000	23,10	12 889,80	800-721	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	4 825,19400	1,20	5 790,23	800-721	RTS 25/ II
Díl: 724 Strojní vybavení						11 354,64		
64	724301106RTX	Montáž expanzní nádoby pro vodárenské systémy, objem 33 l, vč. dodávky, 10/4 bar, s průtočnou armaturou G 5/4"	kus	2,00000	5 610,00	11 220,00		Vlastní
65	998724201R00	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	112,20000	1,20	134,64	800-721	RTS 25/ II
Díl: 725 Zařizovací předměty						517 280,66		
66	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	23,00000	2 574,00	59 202,00	800-721	RTS 25/ II
67	725017153R00	Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm	soubor	1,00000	3 410,00	3 410,00	800-721	RTS 25/ II
68	725823111RT0	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, základní, včetně dodávky materiálu	kus	24,00000	1 298,00	31 152,00	800-721	RTS 25/ II
69	725814106R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 15, včetně dodávky materiálu	soubor	48,00000	305,40	14 678,40	800-721	RTS 25/ II
70	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	23,00000	891,00	20 493,00	800-721	RTS 25/ II
71	725860252R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty bidetová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 588,40	1 588,40	800-721	RTS 25/ II
72	28696752R	tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá	kus	20,00000	1 772,00	35 640,00	SPCM	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	725014131R00	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm, Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; zabudování: nástěnné; tvar: hranatý; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprav...	soubor	18,00000	4 075,00	73 359,00	800-721	RTS 25/ II
74	725019103R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, závěsná	soubor	2,00000	5 610,00	11 220,00	800-721	RTS 25/ II
75	725825111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 823,00	3 366,00	800-721	RTS 25/ II
76	725013128R00	Klozetové mísy kombinované pro ZTP, bílé, hluboké splachování, svislý odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 670 mm, výška 480 mm, Mísa záchodová keramická kombinační; invalidní; zabudování: stojící; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: svislý; povrchová úprava: lesklá gl...	soubor	1,00000	5 819,00	5 819,00	800-721	RTS 25/ II
77	725016125R00	Pisoár diturvitový, bílý, odsávací, přívod vnitřní, zdroj napájení pro tři urinály (senzor), včetně dodávky materiálu	soubor	9,00000	11 891,00	107 019,00	800-721	RTS 25/ II
78	725100002RA0	Zafizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky,, Baterie směšovací páková; použití: dřez; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	2,00000	3 500,00	7 700,00	AP-PSV	RTS 25/ II
79	725329101R00	Montáž dřezu dvojitého	soubor	2,00000	880,00	1 760,00	800-721	RTS 25/ II
80	721213011R00	Montáž sprchového odtokového žlabu bez záhlvky betonem	kus	1,00000	2 310,00	2 310,00	800-721	RTS 25/ II
81	55231803R	Žlab sprchový do prostoru; materiál: nerez; bez krytu; tvar: rovný; dl = 850 mm; š = 60 mm; stav. výška 100 až 158 mm	kus	1,00000	7 216,00	7 216,00	SPCM	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
82	55484451.AR	Zástěna sprchová	kus	1,00000	9 680,00	9 680,00	SPCM	RTS 25/ I
83	725249123T00	Montáž sprchových dveří	kus	1,00000	3 850,00	3 850,00		Vlastní
84	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 584,00	1 584,00	800-721	RTS 25/ II
85	Indiv.2	Nerezový mycí žlab 240 cm, matný (PL24T), montáž na stěnu / hloubka 442 mm / výška 210 mm, 1.4301, chromiklová ocel V2A / hmotnost 18.18 kg - dodávka a montáž	kus	2,00000	24 068,00	48 136,00		Vlastní
86	725823631R00	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, automatická pro teplou a studenou vodu bez možnosti regulace teploty, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	7 460,00	59 840,00	800-721	RTS 25/ II
87	725860202R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřez; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	335,50	671,00	800-721	RTS 25/ II
88	725825114RT0	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, základní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 544,40	1 544,40	800-721	RTS 25/ II
89	998725201R00	Přesun hmot pro zařízení předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	5 036,36200	1,20	6 042,46	800-721	RTS 25/ II
Díl: 726 Předstěnové systémy						138 463,93		
90	726211123R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezdění, bez soupravy n..., Systém předstěnový použití: záchodová mísa; pro zazdění mokrym procesem; v = 1 080 mm; š = 420 mm; hl = 120 mm; připojení vody: zezadu, shora; R; 1...	soubor	18,00000	6 666,00	119 988,00	800-721	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
91	726211367R00	Předstěnový modul pro výlevku pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových přiček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně 2 nástěnek DN ..., Systém předstěnový	soubor	2,00000		17 105,00	800-721	RTS 25/ II
92	998726221R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	1 370,93		1 370,93	800-721	RTS 25/ II
Díl: 720		Zdravotnická instalace				53 490,99		
93	R_4047999	Stavební výpomoc	%	0,04000		53 490,99		Vlastní
Celkem						1 391 554,82		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418 Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu		
O:	R1	Stavební úpravy	
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotnická instalace - změna 01/2025	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				5 115,52		
1	721176102R00	Potrubí HT připojovací Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	2,50000	313,50	783,75	800-721	RTS 25/ II
2	721176105R00	Potrubí HT připojovací Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	0,50000	595,10	297,55	800-721	RTS 25/ II
3	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	1,50000	595,10	892,65	800-721	RTS 25/ II
4	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi Potrubí KG svodné (ležaté) pod stropem 1.PP D 125 x 3,2 mm včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	3,00000	554,10	1 653,30	800-721	RTS 25/ II
5	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	93,50	93,50	800-721	RTS 25/ II
6	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	129,80	129,80	800-721	RTS 25/ II
7	721273150RTX	Hlavice ventilační přivětrávací, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm	kus	1,00000	1 070,30	1 070,30		Vlastní
8	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	7,50000	23,10	173,25	800-721	RTS 25/ II
9	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,01173	1 828,00	21,42	800-721	RTS 25/ II
Díl: 722		Vnitřní vodovod				5 140,48		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotnická instalace - změna 01/2025

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	722172331R01	Potrubí plastové polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20	m	9,00000	337,70	3 039,30		Vlastní
11	722181214RTX	Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	9,00000	44,00	396,00		Vlastní
12	722238711R0X	Šoupátko vodovodní, vnitřní závit, DN 15 mm	kus	2,00000	292,60	585,20		Vlastní
13	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	3,00000	195,80	587,40	800-721	RTS 25/ II
14	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	9,00000	27,50	247,50	800-721	RTS 25/ II
15	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	9,00000	23,10	207,90	800-721	RTS 25/ II
16	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,03732	2 046,60	77,18	800-721	RTS 25/ II
Díl: 725		Zařizovací předměty				6 118,20		
17	725017337R0X	Umývatko na šrouby keramické, 450 x 460 mm rohové, bílé	soubor	1,00000	2 314,40	2 314,40		Vlastní
18	725823111RT0	Baterie umyvadlové a dřezové Baterie umyvadlová stojánková, ruční, bez otvírání odpadu, základní	kus	1,00000	1 298,00	1 298,00	800-721	RTS 25/ II
19	725814106R0X	Ventil rohový s filtrem DN 15 mm x DN 15 mm	soubor	3,00000	305,80	917,40		Vlastní
20	725860252R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty Sifon umyvadlový chromovaný invalidní	kus	1,00000	1 588,40	1 588,40	800-721	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418 Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu	
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotnická instalace - změna 01/2025

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 720		Zdravotnická instalace				906,97		
21	R_4047999	Stavební výpomoc	%	0,04000		906,97		Vlastní
Díl: 725		Zařizovací předměty				6 299,96		
22	725013128R0X	Klozet kombi keramický invalidní, nádrž s armaturou, odpad svislý, bílý	soubor	1,00000		6 226,00		Vlastní
23	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,04002		73,96	800-721	RTS 25/ II
		vodorovně do 50 m						
Celkem						23 581,13		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.3	Technika prostředí staveb - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 730		Rozvod potrubí				23 325,18		
1	R_4048032	Demontáže ÚT	hzs	40,00000		15 400,00		Vlastní
2	R_4048033	Stavební výpomoc	%	0,06000		7 925,18		Vlastní
Díl: 733		Rozvod potrubí				46 789,08		
3	733111303R00	Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, nízkotlaké, DN 15	m	8,00000		3 009,60	800-731	RTS 25/ II
4	733111304R00	Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, nízkotlaké, DN 20	m	16,00000		6 723,20	800-731	RTS 25/ II
5	733113113R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , DN 15	kus	18,00000		2 316,60	800-731	RTS 25/ II
6	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	70,00000		2 464,00	800-731	RTS 25/ II
7	733123911R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového D 22 mm	kus	4,00000		444,40	800-731	RTS 25/ II
8	733161902R00	Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek propojení měděného potrubí, D 15 mm	kus	16,00000		1 936,00	800-731	RTS 25/ II
9	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 15,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	46,00000		20 138,80	800-731	RTS 25/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
10	733190108R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50	m	70,00000		1 155,00	800-731	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.3	Technika prostředí staveb - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	733191913R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 15	kus	16,00000	130,30	2 094,40	800-731	RTS 25/ II
12	733191923R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 15	kus	16,00000	263,00	4 048,00	800-731	RTS 25/ II
13	733191924R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 20	kus	4,00000	289,30	1 157,20	800-731	RTS 25/ II
14	631547011R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	9,00000	105,50	950,40	SPCM	RTS 25/ II
15	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,21231	1 655,50	351,48	800-731	RTS 25/ II
Díl: 734 Armatury						18 248,28		
16	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"	kus	26,00000	88,00	2 288,00	800-731	RTS 25/ II
17	734215133R00	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	326,70	653,40	800-731	RTS 25/ II
18	734223122RT2	Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 15, s termostatickou hlavici, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	11,00000	973,50	10 708,50	800-731	RTS 25/ II
19	734233111R00	Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	273,90	547,80	800-731	RTS 25/ II
20	734263132R00	Šroubení regulační a uzavírací, přímé, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	11,00000	316,80	3 484,80	800-731	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.3	Technika prostředí staveb - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	734293312R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	255,60	511,20	800-731	RTS 25/ II
22	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,02212	1 111,00	24,58	800-731	RTS 25/ II
Díl: 735		Otopná tělesa				57 963,02		
23	735141520R00	Otopné těleso designové se svisle orientovanými profily počet stěn 1, počet přidavných přestupných ploch 0, výška 2000 mm, délka 588 mm, připojení boční, shora dolů,	kus	1,00000	10 453,30	10 453,30	800-731	RTS 25/ II
24	735156663R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 700 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	4 288,00	25 680,00	800-731	RTS 25/ II
25	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	10,00000	148,50	1 485,00	800-731	RTS 25/ II
26	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	1,00000	169,40	169,40	800-731	RTS 25/ II
27	735171313R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 1820 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 6,8 l, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	341,00	341,00	800-731	RTS 25/ II
28	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	99,00000	23,10	2 286,90	800-731	RTS 25/ II
29	735192923R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých, do 150 mm	kus	2,00000	715,00	1 430,00	800-731	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418 Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu		
O:	R1	Stavební úpravy	
R:	D.1.4.3	Technika prostředí staveb - vytápění	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	735423234R00	Konvektory lavicový délky 1600 mm, výšky 150 mm, šířky 180 mm, do suchého prostředí	kus	1,00000	13 750,00	13 750,00	800-731	RTS 25/ II
31	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)	m2	99,00000	16,00	1 960,20	800-731	RTS 25/ II
32	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,26244	1 862,00	479,22	800-731	RTS 25/ II
Díl: 783		Nátěry				9 086,00		
33	783424140R00	Nátěry potrubí a amatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem, Hmota nátěrová funkce: protikoroze na vzduchu schnoucí	m	70,00000	131,10	9 086,00	800-783	RTS 25/ II
Celkem						155 411,56		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.4	Technika prostředí staveb - vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zařízení č. 1 - Větrání WC vstupní haly jídelny				32 903,10		
1	1.1	Diagonální ventilátor do potrubí (600m3/h při 250Pa) P=103V; I=0,5A; 230/1/50; IP44 :	ks	1,00000	7 192,50	7 192,50		Vlastní
	1			1,00000				
2	Pol_0003	+ zpětná klapka násuvná 200	ks	1,00000	441,90	441,90		Vlastní
3	1.2	Talířový ventil odvodní pr.150 mm + montážní kroužek	ks	1,00000	117,70	117,70		Vlastní
4	1.3	Talířový ventil odvodní pr.125 mm + montážní kroužek	ks	3,00000	83,50	250,50		Vlastní
5	1.4	Talířový ventil odvodní pr.100 mm + montážní kroužek	ks	6,00000	65,30	391,80		Vlastní
6	1.5	Protidešťová žaluzie 355x500	ks	1,00000	2 221,30	2 221,30		Vlastní
7	1.6	Ohebné hadice: Ohebná flexibilní hadice 125	bm	5,00000	35,30	176,50		Vlastní
8	1.6	Ohebné hadice: Ohebná flexibilní hadice 100	bm	18,00000	30,00	540,00		Vlastní
9	1.7	Kruhové ocelové potrubí sk. I pozinkované, spiro 200 / 50% tvar. dílů	bm	5,00000	648,40	3 242,00		Vlastní
10	1.7	Kruhové ocelové potrubí sk. I pozinkované, spiro 150 / 50% tvar. dílů	bm	6,00000	547,80	3 286,80		Vlastní
11	1.7	Kruhové ocelové potrubí sk. I pozinkované, spiro 125 / 50% tvar. dílů	bm	3,00000	529,70	1 589,10		Vlastní
12	1.7	Kruhové ocelové potrubí sk. I pozinkované, spiro 100 / 30% tvar. dílů	bm	6,00000	415,20	2 491,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.4	Technika prostředí staveb - vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	1.8	Izolační pásy samolepící tl.20 mm	m2	10,00000	440,80	4 408,00		Vlastní
14	Pol_0015	Doplňkový materiál	pl	1,00000	6 553,80	6 553,80		Vlastní
		Montážní, kotvící, těsnící spojovací a pájecí materiál (závěsy, objímky, pryžové pásy, al. pásy, tmely apod.) :						
		1		1,00000				
Díl: 2 Zařízení č. 2 - Větrání WC 93 852,80								
15	2.1	Diagonální ventilátor do potrubí (240m3/h při 130Pa)	ks	6,00000	4 592,40	27 554,40		Vlastní
		P=53V; I=0,21A; 230/1/50; IP44 :						
		6		6,00000				
16	Pol_0017	+ zpětná klapka násuvná 150	ks	6,00000	372,40	2 234,40		Vlastní
17	2.2	Axiální ventilátor nástěnný (200m3/h při 40Pa)	ks	1,00000	770,40	770,40		Vlastní
		P=22V; 230/1/50; IP44 :						
		1		1,00000				
18	Pol_0019	+ zpětná klapka RKK 150	ks	1,00000	372,40	372,40		Vlastní
19	2.3	Talířový ventil odvodní pr.125 mm + montážní kroužek	ks	10,00000	83,50	835,00		Vlastní
20	2.4	Talířový ventil odvodní pr.100 mm + montážní kroužek	ks	15,00000	65,30	979,50		Vlastní
21	2.5	Protidešťová žaluzie 355x355	ks	6,00000	1 999,30	11 395,80		Vlastní
22	2.6	Protidešťová žaluzie 280x280	ks	1,00000	1 595,40	1 595,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.4	Technika prostředí staveb - vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	2.7	Ohebné hadice: Ohebná flexibilní hadice 100	bm	50,00000	30,00	1 500,00		Vlastní
24	2.8	Kruhové ocelové potrubí sk. I pozinkované, spiro 150 / 70% tvar. dílů	bm	15,00000	639,90	9 598,50		Vlastní
25	2.8	Kruhové ocelové potrubí sk. I pozinkované, spiro 125 / 50% tvar. dílů	bm	6,00000	529,70	3 178,20		Vlastní
26	2.8	Kruhové ocelové potrubí sk. I pozinkované, spiro 100 / 30% tvar. dílů	bm	20,00000	415,20	8 304,00		Vlastní
27	2.9	Izolační pásy samolepící tl.20 mm	m2	20,00000	440,80	8 816,00		Vlastní
28	Pol_0029	Doplňkový materiál	pl	1,00000	16 718,80	16 718,80		Vlastní

Montážní, kotvící, těsnící spojovací a pájecí materiál (závěsy, objímky, pryžové pásy, al. pásy, tmely apod.):

1

1,00000

Díl: 3		SPOLEČNÉ POLOŽKY				11 128,00	
29	Pol__0030	Odkoušení, vyregulování systému a uvedení do provozu	hod	4,00000	642,00	2 568,00	Vlastní
30	Pol__0031	v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály,, neuvedené v tomto soupisu, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a	kpl	1,00000	8 560,00	8 560,00	Vlastní

provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.

Celkem

137 883,90

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.4	Technika prostředí staveb - vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.5-1	Technika prostředí staveb - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Specifikace dodávky rozvaděče R-A 1.1				6 955,00		
1	Pol__0001	Rozvodnice zapuštěná, 2 řadá, 24 mod., oceloplechové dveře, vč. výstroje	ks	1,00000	6 955,00	6 955,00		Vlastní
Díl: 2		Specifikace dodávky rozvaděče R-A 2.1				10 700,00		
2	Pol__0002	Rozvodnice zapuštěná, 4 řadá, 48 mod., oceloplechové dveře, vč. výstroje	ks	1,00000	10 700,00	10 700,00		Vlastní
Díl: 3		Specifikace dodávky rozvaděče R-A 3.1				10 700,00		
3	Pol__0003	Rozvodnice zapuštěná, 3 řadá, 36 mod., oceloplechové dveře, vč. výstroje	ks	1,00000	10 700,00	10 700,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				300 799,20		
4	Pol__0004	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně	m	20,00000	42,80	856,00		Vlastní
5	Pol__0005	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	90,00000	37,00	3 330,00		Vlastní
6	Pol__0006	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-O 5x1.5 mm2 , pevně	m	10,00000	53,50	535,00		Vlastní
7	Pol__0007	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	580,00000	42,00	24 360,00		Vlastní
8	Pol__0008	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	450,00000	55,00	24 750,00		Vlastní
9	Pol__0009	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x1,5 mm2 , pevně	m	120,00000	53,50	6 420,00		Vlastní
10	Pol__0010	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 4x10 mm2 , pevně	m	20,00000	155,50	3 110,00		Vlastní
11	Pol__0011	ŠNŮRA PVC (CYSY) H05VV-F-G 3x1.5 mm2 , pevně	m	30,00000	42,80	1 284,00		Vlastní
12	Pol__0012	ŠNŮRA PVC (CGSG) H05RR-F 5G2,5 ČERNÁ (CGSG)	m	9,00000	57,90	521,10		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.5-1	Technika prostředí staveb - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	Pol__0013	VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 6 mm ² , pevně	m	30,00000	48,20	1 446,00		Vlastní
14	Pol__0014	VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 4 mm ² , pevně	m	40,00000	43,70	1 628,00		Vlastní
15	Pol__0015	VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) H07V-K 16 mm ² , pevně	m	45,00000	85,60	3 852,00		Vlastní
16	Pol__0016	VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) H07V-K 25 mm ² , pevně	m	12,00000	117,76	1 412,40		Vlastní
17	Pol__0017	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE Svorkovnice pro vyrovnání potenciálů	ks	8,00000	331,00	2 568,00		Vlastní
18	Pol__0018	SVORKA UZEMŇOVACÍ ZSA16 na potrubí	ks	18,00000	53,60	963,00		Vlastní
19	Pol__0019	UKONČENÍ KABELŮ DO 4x10 mm ²	ks	6,00000	21,40	128,40		Vlastní
20	Pol__0020	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI do 2,5 mm ²	ks	160,00000	5,40	864,00		Vlastní
21	Pol__0021	KABELOVÝ ŽLAB VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZINEK 50/50	m	24,00000	535,00	12 840,00		Vlastní
22	Pol__0022	OCELOVÁ KONSTRUKCE, KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL všeobecně	kg	25,00000	214,00	5 350,00		Vlastní
23	Pol__0023	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	2,00000	53,50	107,00		Vlastní
24	Pol__0024	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KRABICE ODBOČNÁ	ks	77,00000	58,90	4 535,30		Vlastní
25	Pol__0025	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KRABICE ROZVODNÁ	ks	1,00000	69,60	69,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.5-1	Technika prostředí staveb - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	Pol__0026	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KRABICE	ks	3,00000	69,60	208,80		Vlastní
27	Pol__0027	KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 65 DK, IP66 93x93x62mm se svorkovnicí 5P 1,5-2,5mm ²	ks	25,00000	69,60	1 740,00		Vlastní
28	Pol__0028	KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 65 A060 110x110x67mm	ks	16,00000	42,80	684,80		Vlastní
29	Pol__0029	OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE PRO PŘÍSTROJE do 5kg	ks	10,00000	214,00	2 140,00		Vlastní
30	Pol__0030	OHEBNÁ CHRÁNIČKA 09063 světlost 52mm	m	3,00000	42,80	128,40		Vlastní
31	Pol__0031	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST 1225 d 25 mm, pevně	m	35,00000	32,10	1 123,50		Vlastní
32	Pol__0032	Střední mechanické namáhání (750N) 4025 TRUBKA TUHÁ PVC 750N	m	6,00000	37,50	225,00		Vlastní
33	Pol__0033	MONTÁŽ ROZVODNIC do 50 kg	ks	3,00000	1 605,00	4 815,00		Vlastní
34	Pol__0034	SPÍNAČE - KOMPLETNÍ Jednopolový vypínač	ks	6,00000	192,60	1 155,60		Vlastní
35	Pol__0035	SPÍNAČE - KOMPLETNÍ Sériový vypínač	ks	1,00000	208,70	208,70		Vlastní
36	Pol__0036	SPÍNAČE - KOMPLETNÍ Schodišťový přepínač	ks	16,00000	208,70	3 339,20		Vlastní
37	Pol__0037	SPÍNAČE - KOMPLETNÍ Detektor přítomnosti, IP23	ks	20,00000	428,00	8 560,00		Vlastní
38	Pol__0038	SPÍNAČE - KOMPLETNÍ Detektor přítomnosti, IP44	ks	3,00000	428,00	1 284,00		Vlastní
39	Pol__0038.1	SPÍNAČE - KOMPLETNÍ Detektor přítomnosti, IP23	ks	4,00000	428,00	1 712,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.5-1	Technika prostředí staveb - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	Pol__0039	SPÍNAČE - KOMPLETNÍ Ovl. tlačítko	ks	7,00000	214,00	1 498,00		Vlastní
41	Pol__0040	SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor 4-vodičové, 9 funkcí, čas, 0.01s-10dnů, výstup 0-200VA, cívka AC 230 V, s NULOU	ks	7,00000	481,50	3 370,50		Vlastní
42	Pol__0041	SENZOR KVALITY VZDUCHU - nástěnný senzor, čidlo reaguje na sníženou kvalitu vzduchu (CO2, kouř, kontam.vzduch,...), 230V, bezpotenc.kontakt pro ovl.ventilátoru, nast.času 1-25min., krytí IP21	ks	1,00000	6 955,00	6 955,00		Vlastní
43	Pol__0042	ZÁSUVKA NN Zásuvka 1P+N+PE pod omítku 16A, b. bílá, s popis. polem	ks	20,00000	171,20	3 424,00		Vlastní
44	Pol__0043	SVÍTIDLA A - Vestavné LED svítidlo, tělo svítidla je tvořeno hliníkovým profilem, širokozářič,, opálový PMMA kryt, prům těla 90mm (vnější 125mm), barva bílá, 7W, 750lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h	ks	34,00000	235,78	8 003,60		Vlastní
45	Pol__0044	SVÍTIDLA B - Vestavné LED svítidlo, 596x596x90mm, opálový kryt, 23W, 3100lm, Ra80, 4000K, IP54,, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h	ks	13,00000	572,00	7 442,50		Vlastní
46	Pol__0045	SVÍTIDLA C - Přisazené LED svítidlo, ocel. tělo, prům. 480mm, opálový PMMA kryt, 32W, 3800lm, Ra80,, 4000K, IP44, L80/B50 80000h	ks	12,00000	1 018,50	12 198,00		Vlastní
47	Pol__0046	SVÍTIDLA CN - Přisazené LED svítidlo, ocel. tělo, prům. 480mm, opálový PMMA kryt, 32W, 3800lm, Ra80,, 4000K, IP44, L80/B50 80000h + nouzový zdroj	ks	12,00000	1 018,50	12 198,00		Vlastní
48	Pol__0047	SVÍTIDLA N - Nouzové únikové LED svítidlo s vlastním bateriovým zdrojem LiFePO4 6,4V, 1W, 135lm, 1, hod., průhledný polykarbonátový kryt, IP65, svítící při výpadku proudu (SE), autotest, b. bílá, vč.	ks	13,00000	866,00	11 128,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.5-1	Technika prostředí staveb - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky piktogramu	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	Pol__0048	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledání připojovacího místa	hod	6,00000	481,50	2 889,00		Vlastní
50	Pol__0049	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajiciho zařízení	hod	1,00000	481,50	481,50		Vlastní
51	Pol__0050	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojení na stavajici zařízení	hod	22,00000	481,50	10 593,00		Vlastní
52	Pol__0051	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zkušební provoz	hod	8,00000	481,50	3 852,00		Vlastní
53	Pol__0052	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpečení pracoviště	hod	5,00000	481,50	2 407,50		Vlastní
54	Pol__0053	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Práce mimo specifikaci (před fakturací budou přesně specifikovány)	hod	19,00000	481,50	9 148,50		Vlastní
55	Pol__0054	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Demontáže	hod	16,00000	481,50	7 704,00		Vlastní
56	Pol__0055	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Provizorní napojení	hod	2,00000	481,50	963,00		Vlastní
57	Pol__0056	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouškach	hod	22,00000	481,50	10 593,00		Vlastní
58	Pol__0057	KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatními profesemi	hod	18,00000	481,50	8 667,00		Vlastní
59	Pol__0058	Dokumentace skutečného provedení	hod	25,00000	481,50	12 037,50		Vlastní
60	Pol__0059	Revizní technik	hod	20,00000	321,00	6 420,00		Vlastní
61	Pol__0060	Spolupraxe s reviz. technikem	hod	15,00000	481,50	7 222,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.5-1	Technika prostředí staveb - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	Pol__0061a	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 100x100x50 mm	ks	77,00000	56,30	4 535,30		Vlastní
63	Pol__0061b	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 150x150x100 mm	ks	3,00000	69,60	208,80		Vlastní
64	Pol__0062a	VYSEKANI RYH VE ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm	m	90,00000	37,80	3 375,00		Vlastní
65	Pol__0062b	VYSEKANI RYH VE ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm	m	10,00000	42,80	428,00		Vlastní
66	Pol__0063	ZHOTOVENÍ PROSTUPŮ přes zdi tl 30cm	ks	8,00000	59,00	471,20		Vlastní
67	Pol__0064	ZHOTOVENÍ PROSTUPŮ přes stropy tl 30cm pro stupačky	ks	1,00000	1 070,00	1 070,00		Vlastní
68	Pol__0065	PROTIPOŽÁRNÍ PRŮCHOD STROPEM ČI STĚNOU Protipožární pěna	ks	1,00000	2 140,00	2 140,00		Vlastní
69	Pol__0066	Podružný materiál	kpl	1,00000	10 700,00	10 700,00		Vlastní
Díl: M99		Ostatní práce "M"				34 819,90		
70	R_4044387	Doprava 3,60%	kpl	1,00000	11 825,60	11 825,60		Vlastní
71	R_4044388	Přesun 1,00%	kpl	1,00000	3 284,90	3 284,90		Vlastní
72	R_4044389	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kpl	1,00000	19 709,40	19 709,40		Vlastní
Celkem						363 974,10		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.5-2	Technika prostředí staveb - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Rozváděč RH				0,00		
1	Pol__0001	Rozváděč RH Oceloplechová skříň IP55/20, rozměry : 3x(800x2000x400mm + sokl 100mm), In=400A, 400V, Iks<10 kA : přívod i vývody vrchem, faktur. měření, příslušenství pro montáž (přípojnice, lišty, svorkovnice, propojovací kabely, upevňovací materiál), dodávka včetně kompletace, montáže (usazení) a dopravy na stavbu, přístrojová náplň viz v.č. 008a : 0	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
2	Pol__0002	úpravy RH - vývod 63A/C/3, 16A/B/3	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
3	Pol__0003	úpravy RH - 3x vývod + ovládání dle revize "c"	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 2		Rozváděč R4				0,00		
4	Pol__0004	Rozváděč R4 Oceloplechový rozváděč na povrch, IP44/20, rozměry : š600 x v400 x h210 mm, In=40A, 400V, Iks<10 kA : přívod i vývody vrchem, příslušenství pro montáž (přípojnice, lišty, svorkovnice, propojovací kabely, upevňovací materiál), dodávka včetně kompletace, montáže (usazení) a dopravy na stavbu, přístrojová náplň viz v.č. 009 : 0	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 3		Rozváděč RO01				0,00		
5	Pol__0005	Rozváděč RO01 Oceloplechový rozváděč na povrch, IP66/20, rozměry : š800 x v1000 x h300 mm, In=125A, 400V, Iks<10 kA : přívody shora, vývody dolů, příslušenství pro montáž (lišty, svorkovnice, propojovací kabely, upevňovací materiál), dodávka včetně kompletace, montáže (usazení) a dopravy na stavbu, přístrojová náplň viz v.č. 010a :	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418 Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu	
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.5-2	Technika prostředí staveb - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

0

Díl: 4	Rozváděč RS01					17 655,00		
6	Pol_0006	Rozváděč RS01	ks	1,00000	17 655,00	17 655,00		Vlastní

Oceloplechový rozváděč zapuštěný, IP43/20, rozměry : š510 x v550 x h160 mm, In=40A, 400V, Iks<10 kA :

přívod i vývody vrchem, příslušenství pro montáž (přípojnice, lišty, svorkovnice, propojovací kabely, upevňovací materiál), dodávka včetně kompletace, montáže (usazení) a dopravy na stavbu, přístrojová náplň viz v.č. 011 :

1

1,00000

Díl: 5	Rozváděč RT02					26 750,00		
7	Pol_0007	Rozváděč RT02	ks	1,00000	26 750,00	26 750,00		Vlastní

Oceloplechový rozváděč zapuštěný, IP43/20, rozměry : š510 x v550 x h160 mm, In=25A, 400V, Iks<6 kA :

přívod i vývody vrchem, příslušenství pro montáž (přípojnice, lišty, svorkovnice, propojovací kabely, upevňovací materiál), dodávka včetně kompletace, montáže (usazení) a dopravy na stavbu, přístrojová náplň viz v.č. 012 :

1

1,00000

Díl: M21	Elektromontáže					177 569,30		
8	Pol_0008	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU 70x45	ks	7,00000	53,50	374,50		Vlastní

9	Pol_0009	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE 73x42	ks	4,00000	53,50	214,00		Vlastní
---	----------	--	----	---------	-------	--------	--	---------

10	Pol_0010	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE 103x50	ks	2,00000	80,30	160,60		Vlastní
----	----------	---	----	---------	-------	--------	--	---------

11	Pol_0011	LIŠTOVÉ KRABICE PRO PŘÍSTROJE LK80x28 T univerzální	ks	56,00000	58,90	3 298,40		Vlastní
----	----------	---	----	----------	-------	----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.5-2	Technika prostředí staveb - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	Pol__0012	LIŠTOVÉ KRABICE PRO PŘÍSTROJE 80 T víčko krabice LK80	ks	24,00000	58,90	1 413,60		Vlastní
13	Pol__0013	KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54, PRO OSAZENÍ NA MATERIÁLY HOŘLAVOSTI A-C2, PRÁZDNÁ 8110 117x117x42	ks	12,00000	58,90	706,80		Vlastní
14	Pol__0014	SVORKOVNICE KABICOVÁ 273-105 5x1-2,5 mm ²	ks	120,00000	5,40	648,00		Vlastní
15	Pol__0015	TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST 1420 d 20 mm, pevně	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
16	Pol__0016	TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST 1425 d 25 mm, pevně	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
17	Pol__0017	TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST 1432 d 32 mm, pevně	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
18	Pol__0018	TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST 1450 d 50 mm, pevně	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
19	Pol__0019	TRUBKA OCELOVÁ LAKOVANÁ 6032 d 32 mm, pevně	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
20	Pol__0020	LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 20x20 hranatá	m	230,00000	48,20	11 086,00		Vlastní
21	Pol__0021	LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 40x40 hranatá	m	40,00000	91,00	3 640,00		Vlastní
22	Pol__0022	LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 60x40 hranatá	m	14,00000	137,00	1 918,00		Vlastní
23	Pol__0023	LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 100x40 hranatá	m	34,00000	208,70	7 095,80		Vlastní
24	Pol__0024	LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNOSTÍ OSAZENÍ PŘÍSTROJOVÝCH NOSIČŮ 40x20, hranatá	m	50,00000	64,20	3 210,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.5-2	Technika prostředí staveb - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	Pol__0025	KABELOVÝ ŽLAB VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S" 62/50 s víkem	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
26	Pol__0026	KABELOVÝ ŽLAB VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S" 125/50 s víkem	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
27	Pol__0027	KABELOVÝ ŽLAB VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S" 125/100 s víkem	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
28	Pol__0028	KABELOVÝ ŽLAB VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S" 250/100 s víkem	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
29	Pol__0029	STROJEK SPÍNAČE 3558-A01340 1-pól.vyp.(1)	ks	7,00000	171,20	1 198,40		Vlastní
30	Pol__0030	STROJEK SPÍNAČE 3558-A05340 sériov.přep.(5)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
31	Pol__0031	STROJEK SPÍNAČE 3558-A06340 střídav.přep.(6)	ks	7,00000	178,60	1 236,20		Vlastní
32	Pol__0032	STROJEK SPÍNAČE 3558-A52340 dvojíty střídavý(6+6)	ks	3,00000	278,20	834,60		Vlastní
33	Pol__0033	STROJEK SPÍNAČE 3558-A91342 tlačítko(1/0)	ks	6,00000	171,20	1 027,20		Vlastní
34	Pol__0034	KRYT SPÍNAČE BARVA BILÁ 3558A-A651 B 1 páčka	ks	20,00000	63,50	1 070,00		Vlastní
35	Pol__0035	KRYT SPÍNAČE BARVA BILÁ 3558A-A652 B 2 páčky	ks	3,00000	64,20	192,60		Vlastní
36	Pol__0036	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BILÁ 3901A-B10 B jednoduchý	ks	35,00000	37,50	1 312,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.5-2	Technika prostředí staveb - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	Pol_0037	SPÍNAČ DO VLHKA POD OMÍT. IP44 3558A-05940 B sériový přepínač	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
38	Pol_0038	SPÍNAČ DO VLHKA POD OMÍT. IP44 3558A-06940 B střídavý přepínač	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
39	Pol_0039	SPÍNAČ DO VLHKA POD OMÍT. IP44 3558A-07940 B křížový přepínač	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
40	Pol_0040	SPÍNAČ DO VLHKA POD OMÍT. IP44 3558A-80920 B tlačítko	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
41	Pol_0041	SPÍNAČ DO VLHKA V IZOL. IP44 BARVA ŠEDÁ 3553-01929 1-pólový vypínač	ks	1,00000	237,50	237,50		Vlastní
42	Pol_0042	SPÍNAČ DO VLHKA V IZOL. IP44 BARVA ŠEDÁ 3553-05929 sériový přepínač	ks	2,00000	237,50	475,00		Vlastní
43	Pol_0043	SPÍNAČ DO VLHKA V IZOL. IP44 BARVA ŠEDÁ 3553-06929 střídavý přepínač	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
44	Pol_0044	ZÁSUVKA DOMOVNÍ, BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ 5519A-A02357 B 2p+PE	ks	12,00000	171,36	2 054,40		Vlastní
45	Pol_0045	ZÁSUVKA S VÍČKEM, IP44 5518A-2999 B 2p+PE, bílá	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
46	Pol_0046	ZÁSUVKA NASTĚNNÁ IP44 5518-2969 S 2p+PE, šedá	ks	9,00000	160,56	1 444,50		Vlastní
47	Pol_0047	ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NASTĚNNÁ, IZN1653 16A,400V,3p+N+PE, IP44 v plast. skrinke s čelnou doskou IP 54- JPD	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
48	Pol_0048	SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI trojpólový vypínač 16A, 500V, pevné	ks	5,00000	899,50	4 547,50		Vlastní
49	Pol_0049	SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI 32A,500V,IP65	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKUL(K2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.5-2	Technika prostředí staveb - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	Pol__0050	SPINAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI 63A,500V,IP65	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
51	Pol__0051	SPINAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI 125A,500V,IP65	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
52	Pol__0052	PLASTOVÝ OVLÁDAČ STISKACÍ KOMPLETNÍ, PRO NOUZOVÉ ZASTAVENÍ, IP65, 3A,, S MECHANICKÝM, BLOKOVÁNÍM, ODBLOKOVÁNÍ POOTOČENÍM barva rudá, kont. 1/1	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
53	Pol__0053	OVLÁDAČ PROSKLENÝ, IP65, KONTAKT 1/1, 240V, 6A, IP55, TOTAL STOP barva červená,	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
54	Pol__0054	SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor SMR-H 4-vodičové, 9 funkcí,, čas 0.01s-10dnů, výstup 0-200VA, cívka AC 230 V, s NULOU	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
55	Pol__0055	Hygrostat elektronický, 2A, IP 20, doběh 25 min.	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
56	Pol__0056	Relé impulzní 1P/230VAC BARVA ŠEDÁ, RAL 7032, MATERIÁL ODOLNÝ POLYKARBONÁT	ks	1,00000	1 070,00	1 070,00		Vlastní
57	Pol__0057	Svorková rozvodnice 5x svorka MI NK 4 IP 55	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
58	Pol__0058	MI-SVORKOVÉ ROZVODNICE, IP55 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	130,00000	42,80	5 564,00		Vlastní
59	Pol__0059	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	420,00000	42,80	17 976,00		Vlastní
60	Pol__0060	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	40,00000	53,50	2 140,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.5-2	Technika prostředí staveb - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	Pol__0061	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	360,00000	53,50	19 260,00		Vlastní
62	Pol__0062	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně	m	110,00000	68,50	7 656,00		Vlastní
63	Pol__0063	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x4 mm2 , pevně	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
64	Pol__0064	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 4x10 mm2 , pevně	m	15,00000	160,50	2 407,50		Vlastní
65	Pol__0065	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x10 mm2 , pevně	m	45,00000	203,30	9 148,50		Vlastní
66	Pol__0066	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x25 mm2 , pevně	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
67	Pol__0067	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x35 mm2 , pevně	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
68	Pol__0068	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x50 mm2 , pevně	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
69	Pol__0069	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV AYKY-J 4x185 mm2 , pevně	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
70	Pol__0070	UKONČENÍ Cu KABELŮ DO 5x4 mm2	ks	42,00000	5,40	226,80		Vlastní
71	Pol__0071	UKONČENÍ Cu KABELŮ DO 5x10 mm2	ks	4,00000	10,70	42,80		Vlastní
72	Pol__0072	UKONČENÍ Cu KABELŮ DO 5x25 mm2	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
73	Pol__0073	UKONČENÍ Cu KABELŮ DO 5x35 mm2	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
74	Pol__0074	UKONČENÍ Cu KABELŮ DO 5x50 mm2	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.5-2	Technika prostředí staveb - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	Pol__0075	UKONČENÍ Cu KABELŮ DO 4x185 mm2	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
76	Pol__0076	BEZHALOGENOVÉ SILOVÉ KABELY S TRÍDOU B2caS1d0 90-J 3x1,5 RE P90-R , pevně	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
77	Pol__0077	ZEMNÍČÍ SVORKA ZSA16 zemníčí svorka na potrubí	ks	16,00000	53,50	856,00		Vlastní
78	Pol__0078	ZEMNÍČÍ SVORKA Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	16,00000	53,50	856,00		Vlastní
79	Pol__0079	EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE EPS1 EPS 1 s krytem	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
80	Pol__0080	EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE EPS 3+KO100E v krabici	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
81	Pol__0081	VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) H07V-K 4 mm2 , pevně	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
82	Pol__0082	VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) H07V-K 6 mm2 , pevně	m	20,00000	48,20	964,00		Vlastní
83	Pol__0083	VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) H07V-K 10 mm2 , pevně	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
84	Pol__0084	VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) H07V-K 25 mm2 , pevně	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
85	Pol__0085	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI do 16 mm2	ks	16,00000	53,50	856,00		Vlastní
86	Pol__0086	PNA2 250A gG Pojistková vložka	Ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
87	Pol__0087	LMF-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou Mini	Ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418 Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu	
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.5-2	Technika prostředí staveb - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
88	Pol__0088	LMF-16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou Mini	Ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
89	Pol__0089	SVÍTIDLA A - Průmyslové stropní LED svítidlo, difuser PC, 1.5ft PC 5500/840 (4860 lm; 37, W), IP66	ks	1,00000	1 070,00	1 070,00		Vlastní
90	Pol__0090	SVÍTIDLA AN - Prům. stropní LED svítidlo, difuser PC, 1.5ft PC 5500/840 (4860 lm; 37 W),, IP66, NOUZ. 1 hod	ks	1,00000	3 745,00	3 745,00		Vlastní
91	Pol__0091	SVÍTIDLA B - Průmyslové stropní LED svítidlo, difuser PC, 1.5ft PC 8000/840 (7080 lm; 54, W), IP66	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
92	Pol__0092	SVÍTIDLA BN - Prům. stropní LED svítidlo, difuser PC, 1.5ft PC 8000/840 (7080 lm; 54 W),, IP66, NOUZ. 1 hod	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
93	Pol__0093	SVÍTIDLA D - Interiérové, stropní LED svítidlo 2.4ft 5200/840 (4020 lm; 35 W), IP20	ks	4,00000	1 810,00	7 240,00		Vlastní
94	Pol__0094	SVÍTIDLA DN - Interiérové, stropní LED svítidlo 2.4ft 5200/840 (4020 lm; 35 W), IP20, NOUZ., 1 hod	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
95	Pol__0095	SVÍTIDLA G - Přisazené LED svítidlo, LED modul L14B07, d-280mm, stínidlo PC, (2700 lm;, 20.0 W), IP65	ks	2,00000	1 016,50	2 033,00		Vlastní
96	Pol__0096	SVÍTIDLA H - Přisazené LED svítidlo, LED modul L15B07, d-360mm, stínidlo PC, (3880 lm;, 29.0 W), IP65	ks	2,00000	1 016,50	2 033,00		Vlastní
97	Pol__0097	SVÍTIDLA N1 - Přisazené nouzové LED svítidlo 1x2W, IP65, (piktogram), vest. baterie min. 1 hod	ks	5,00000	856,00	4 280,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.5-2	Technika prostředí staveb - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
98	Pol__0098	SVÍTIDLA K - LED svítidlo závěsné, LED3GID63R840/R595, R595 53+10W 4000K Ra80, 8060 lm, IP40, vč. závěsu	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
99	Pol__0099	SVÍTIDLA KN - LED svítidlo závěsné, LED3GID63R840/R595, R595 53+10W 4000K Ra80, 8060 lm, IP40 + NZ, vč. závěsu	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
100	Pol__0100	SVÍTIDLA L - Stropní kruhové LED svítidlo, R 12 stropní bílá 230V LED 10W 3000K,, d-116mm, 800 lm, IP20	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
101	Pol__0101	SVÍTIDLA S - Stávající přisazené svítidlo (demontáž, repase, opětovná montáž) CIHELNEM DO PLOCHY 9 dm2	ks	34,00000	160,50	5 457,00		Vlastní
102	Pol__0102	VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU Stena do 450mm CIHELNEM DO PRUMERU 60mm	ks	2,00000	53,50	107,00		Vlastní
103	Pol__0103	VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU Stena do 150mm CIHELNEM - HLOUBKA 30mm	ks	8,00000	107,00	856,00		Vlastní
104	Pol__0104	VYSEKANI RYH VE ZDIVU Sire 30 mm	m	50,00000	32,10	1 605,00		Vlastní
105	Pol__0105	VYSEKANI RYH VE ZDIVU Sire 70 mm	m	20,00000	42,80	856,00		Vlastní
106	Pol__0106	OMITKA RYH VE STENACH MALTOU Sire do 150 mm CIHELNEM PRO KRABICE	m2	2,00000	417,30	834,60		Vlastní
107	Pol__0107	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU 100x100x50 mm	ks	8,00000	53,50	428,00		Vlastní
108	Pol__0108	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	16,00000	481,50	7 704,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418 Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu	
O:	R1	Stavební úpravy
R:	D.1.4.5-2	Technika prostředí staveb - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
109	Pol__0109	Repase demontovaného zařízení	hod	8,00000	441,50	3 852,00		Vlastní
110	Pol__0110	Uprava stavajícího rozvaděče	hod	2,00000	471,50	963,00		Vlastní
111	Pol__0111	Napojení na stavající zařízení	hod	4,00000	481,50	1 926,00		Vlastní
112	Pol__0112	Zaucení obsluhy	hod	4,00000	481,50	1 926,00		Vlastní
113	Pol__0113	Zabezpečení pracoviště	hod	4,00000	481,50	1 926,00		Vlastní
114	Pol__0114	S ostatními profesemi	hod	8,00000	441,50	3 852,00		Vlastní
115	Pol__0115	Revizní technik	hod	16,00000	374,25	5 992,00		Vlastní
Díl: M99		Ostatní práce "M"				35 562,50		
116	Pol__0116	Podružný materiál	kpl	1,00000	10 700,00	10 700,00		Vlastní
117	Pol__0117	Doprava 3,60%	kpl	1,00000	8 320,30	8 320,30		Vlastní
118	Pol__0118	Přesun 1%	kpl	1,00000	2 675,00	2 675,00		Vlastní
119	Pol__0119	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kpl	1,00000	13 867,20	13 867,20		Vlastní
Celkem						257 536,80		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R3	Oprava tepelné izolace stropu nad jídelnou
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné				235 168,06		
1	71311111RT1	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 48,15000 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 31,20000	m2	79,35000	49,50	3 927,83	800-713	RTS 25/ II
2	713101121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm - v.č. 10 : část stáv. MW v ploše (15%) : 321,0*0,15	m2	48,15000	22,00	1 059,30	800-713	RTS 25/ II
3	713101-PC1	Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, z desek minerálních, tl. do 100 mm, vyřezáním - v.č. 10 : kolem nosníků na š. 50mm oboustranně : 260,0*(0,05+0,05) Začátek provozního součtu a1-a22 : 22*8,5 b1 : 1*5,0 c1-c8 : 8*5,75 d1-d4 : 4*5,5 Konec provozního součtu	m2	26,00000	20,90	543,40		Vlastní
4	713101-PC2	Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, z desek minerálních, tl. do 100 mm, vyřezáním - v.č. 10 : svislá u nosníků - předp. výměny cca 30% : 260,0*(0,20+0,20)*0,30 Začátek provozního součtu a1-a22 : 22*8,5 b1 : 1*5,0	m2	31,20000	20,90	652,08		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R3	Oprava tepelné izolace stropu nad jídelnou
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		c1-c8 : 8*5,75		46,00000				
		d1-d4 : 4*5,5		22,00000				
		Konec provozního součtu						
5	71311-PC	Montáž tepelné izolace stropů, lepením	m2	156,00000	150,70	23 509,20		Vlastní
		- v.č. 10 :						
		kolem nosníků - 2x 170mm svisle + 1x 260mm vodorovně (zasunutí podél nosníku) :		156,00000				
		260,0*(0,17+0,26+0,17)						
		Začátek provozního součtu						
		a1-a22 : 22*8,5		187,00000				
		b1 : 1*5,0		5,00000				
		c1-c8 : 8*5,75		46,00000				
		d1-d4 : 4*5,5		22,00000				
		Konec provozního součtu						
6	713799301R00	Demontáž fólie PVC tl. 1,0mm	m2	321,00000	61,60	19 773,60		Vlastní
		- v.č. 10 :						
		stávající překrývací fólie : 321,0		321,00000				
7	713799311RK7	Montáž fólie se slepením spojů, vč. dodávky difúzní fólie	m2	873,60000	95,70	83 603,52		Vlastní
		- v.č. 10 :						
		kolem nosníků na š. 1180mm oboustranně : 260,0*(1,18+1,18)		613,60000				
		Začátek provozního součtu						
		a1-a22 : 22*8,5		187,00000				
		b1 : 1*5,0		5,00000				
		c1-c8 : 8*5,75		46,00000				
		d1-d4 : 4*5,5		22,00000				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R3	Oprava tepelné izolace stropu nad jídelnou
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		překrytí TI MW Isover přes nosníky : 260,0*1,0		260,00000				
8	R_4046408	D+M pracovní lávky posuvné během provádění prací	kpl	1,00000	10 037,50	10 037,50		Vlastní
9	631509490R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 50 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); povrchová úprava: černá netkaná skelná textilie	m2	286,00000	229,90	65 751,40	SPCM	RTS 24/ II
		- v.č. 10 : 286,0		286,00000				
		Začátek provozního součtu						
		spotřeba : 260,0*1,1		286,00000				
		Konec provozního součtu						
10	63151372R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 70,0 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K)	m2	95,22000	117,70	11 207,39	SPCM	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 79,35000		79,35000				
		Koeficient přežez: 0,2		15,87000				
11	67352411R	páska spojovací butylkaučuk; samolepicí; oboustranně; spoj vzduchotěsný, parotěsný; tl. 1,00 mm; š = 15,0 mm; l = 45 m	kus	22,00000	400,40	8 808,80	SPCM	RTS 25/ II
		- v.č. 10 : 22		22,00000				
		Začátek provozního součtu						
		spotřeba pásy : 260,0*3,7/45,0		21,37778				
		Konec provozního součtu						
12	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2 288,74020	2,75	6 294,04	800-713	RTS 25/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 460,02		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2418	Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu
O:	R3	Oprava tepelné izolace stropu nad jídelnou
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
13	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,50950	397,00	202,27		RTS 25/ II
14	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,50950	1 045,00	532,43	801-3	RTS 25/ II
15	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,50950	499,00	254,24	801-3	RTS 25/ II
16	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,50950	336,00	171,45	801-3	RTS 25/ II
17	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,58546	28,26	129,31	801-3	RTS 25/ II
18	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,50950	1 500,00	764,25	801-3	RTS 25/ II
19	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	0,50950	407,00	207,37	800-2	RTS 25/ II
20	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	1,01899	195,00	198,70	800-2	RTS 25/ II

Celkem

237 628,08

HARMONOGRAM FINANČNÍ PLNĚNÍ		Stavba: Stavební úpravy hygienického zařízení a vestibulu před školní jídelnou v ZŠ UNESCO							Zakázka číslo:		Vypracoval:		Kontroloval:	
		Místo stavby: Uherské Hradiště							Jméno čítné:		Ing. Roman Šišpera		Mylan Vádura	
		Investor: Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 688 01 Uherské Hradiště							Podpis:					
		Datum:												
PROVÁDĚNÉ PRÁCE		ČASOVÉ OBDOBÍ												
		Červen 2025			Červenec 2025				Srpen 2025			Září		
		1-7.6	8-14.6	15-21.6	22-30.6	1-7.7	8-12.7	13-19.7	20-26.7	27.7-2.8	3-9.8	10-16.8	17-23.8	24-30.8
00	Vedlejší a ostatní náklady													
R1	Stavební úpravy													
D.1.1-1a	Architektonicko stavební řešení - bourací práce 1.pp													
	Zemní práce													
	Bourání konstrukcí													
	Zařizovací předměty													
	Konstrukce klempířské													
	Přesuny suti													
D.1.1-1b	Architektonicko stavební řešení - bourací práce 1.np													
	Bourání konstrukcí													
	Zařizovací předměty													
	Konstrukce klempířské													
	Konstrukce truhlářské, okna a dveře													
	Podlahy povlakové													
	Přesuny suti													
D.1.1-1c	Architektonicko stavební řešení - bourací práce 2.np													
	Bourání konstrukcí													
	Zařizovací předměty													
	Podlahy povlakové													
	Přesuny suti													
D.1.1-1d	Architektonicko stavební řešení - nový stav													
	Zemní práce													
	Svislé a kompletní konstrukce													
	Stěny a příčky montované lehké													
	Podhledy a mezistropy montované lehké													
	Úpravy povrchů vnitřní													
	Úpravy povrchů vnější													
	Podlahy a podlahové konstrukce													
	Výplně otvorů													
	Lešení a stavební výtahy													
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách													
	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami													
	Bourání konstrukcí													
	Izolace proti vodě													
	Izolace tepelné													
	Konstrukce klempířské													
	Konstrukce truhlářské, okna a dveře													
	Konstrukce zámečnické													
	Podlahy z dlaždic a obklady													
	Podlahy povlakové													
	Podlahy ze syntetických hmot													
	Obklady keramické													
	Nátěry													
	Malby													
	Interiér													
	Přesuny suti													
D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotnick. instalace													
D.1.4.3	Technika prostředí staveb - vytápění													
D.1.4.4	Technika prostředí staveb - vzduchotechnika													
D.1.4.5-1	Technika prostředí staveb - elektroinstalace													
D.1.4.5-2	Technika prostředí staveb - elektroinstalace													
R2	Oprava tepelné izolace stropu nad jídelnou													
D.1.1	Architektonicko stavební řešení													
	Izolace tepelné													
	Přesuny suti													
Finanční plnění v tisících Kč														
Celková cena bez DPH: 7 677 tis. Kč		1830			2870				2977					