

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                 |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2025A/AZS</b>                                                         | <b>Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce</b> |                         |
| Zadavatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Město Vsetín</b><br><b>Svárov 1080</b><br><b>75501 Vsetín-Vsetín</b>  | IČO: <b>00304450</b><br>DIČ: <b>CZ00304450</b>                                  |                         |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Martin Urban</b><br><b>Lhota u Vsetína 10</b><br><b>755 01 Vsetín</b> | IČO: <b>73257958</b><br>DIČ: <b>CZ7810305844</b>                                |                         |
| Vypracoval:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                 |                         |
| Rozpis ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                 | Celkem                  |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                 | 2 480 402,47            |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                 | 0,00                    |
| MON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                 | 219 276,75              |
| Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                 | 72 700,00               |
| Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                 | 152 802,00              |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                 | <b>2 925 181,22</b>     |
| Rekapitulace daní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                 |                         |
| Základ pro sníženou DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>12</b> %                                                              |                                                                                 | <b>0,00</b> CZK         |
| Snížená DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>12</b> %                                                              |                                                                                 | <b>0,00</b> CZK         |
| Základ pro základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>21</b> %                                                              |                                                                                 | <b>2 925 181,22</b> CZK |
| Základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>21</b> %                                                              |                                                                                 | <b>614 288,06</b> CZK   |
| Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                 | <b>0,00</b> CZK         |
| <b>Cena celkem s DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                 | <b>3 539 469,28 CZK</b> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> v _____ dne _____<br/>  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> |                                                                          |                                                                                 |                         |

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo             | Název                                            | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem        | Cena celkem         | %         |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------|
|                   | <b>Ostatní a vedlejší náklady</b>                | <b>0,00</b>             | <b>199 850,00</b>       | <b>41 968,50</b>  | <b>241 818,50</b>   | <b>7</b>  |
| 01                | VRN - UN                                         | 0,00                    | 158 200,00              | 33 222,00         | 191 422,00          | 5         |
| 02                | VRN - NN                                         | 0,00                    | 41 650,00               | 8 746,50          | 50 396,50           | 1         |
|                   | <b>Stavební objekt</b>                           |                         |                         | <b>0,00</b>       |                     |           |
| <b>SO 101</b>     | <b>Zastávkové pruhy</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>271 473,54</b>       | <b>57 009,44</b>  | <b>328 482,98</b>   | <b>9</b>  |
| 01                | Stavební rozpočet - UN                           | 0,00                    | 219 727,02              | 46 142,67         | 265 869,69          | 8         |
| 02                | Stavební rozpočet - NN                           | 0,00                    | 51 746,52               | 10 866,77         | 62 613,29           | 2         |
| <b>SO 101.1</b>   | <b>Dopravní značení</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>214 670,09</b>       | <b>45 080,72</b>  | <b>259 750,81</b>   | <b>7</b>  |
| 01                | Stavební rozpočet - UN                           | 0,00                    | 214 670,09              | 45 080,72         | 259 750,81          | 7         |
| <b>SO 102</b>     | <b>Chodníky, ostrůvek, nástupiště</b>            | <b>0,00</b>             | <b>1 427 168,84</b>     | <b>299 705,46</b> | <b>1 726 874,30</b> | <b>49</b> |
| 01                | Stavební rozpočet - UN                           | 0,00                    | 1 384 347,14            | 290 712,90        | 1 675 060,04        | 47        |
| 02                | Stavební rozpočet - NN                           | 0,00                    | 42 821,70               | 8 992,56          | 51 814,26           | 1         |
| <b>SO 102.1NN</b> | <b>Chodníky, ostrůvek, nástupiště - mobiliář</b> | <b>0,00</b>             | <b>572 760,00</b>       | <b>120 279,60</b> | <b>693 039,60</b>   | <b>20</b> |
| 01                | Stavební rozpočet - NN                           | 0,00                    | 572 760,00              | 120 279,60        | 693 039,60          | 20        |
| <b>SO 401</b>     | <b>Nasvětlení přechodu pro chodce</b>            | <b>0,00</b>             | <b>239 258,75</b>       | <b>50 244,34</b>  | <b>289 503,09</b>   | <b>8</b>  |
| 01                | Rozpočet - UN                                    | 0,00                    | 239 258,75              | 50 244,34         | 289 503,09          | 8         |
| Celkem za stavbu  |                                                  | 0,00                    | 2 925 181,22            | 614 288,06        | 3 539 469,28        | 100       |

Popis stavby: 2025A/AZS - Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce

### 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

#### Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

#### Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsažících zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obecných a jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Přílohou rozpočtové dokumentace je soupis, který obsahuje obsah a strukturu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

## Cenová soustava

### Použitá cenová soustava

Souписы stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

### Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

### Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

## Závaznost a změna soupisu

### Závaznost soupisu

Poskytnuté souписы jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

### Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

#### Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

#### Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálu (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací FSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

#### Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

#### Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

## 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

### 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

#### Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

[www.stavebnionline.cz/soupis](http://www.stavebnionline.cz/soupis)

#### Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

#### Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požadání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu \*.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

#### Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 01 - VRN - UN

Popis rozpočtu: 02 - VRN - NN

Popis objektu: SO 101 - Zastávkové pruhy

Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet - UN

Popis rozpočtu: 02 - Stavební rozpočet - NN

Popis objektu: SO 101.1 - Dopravní značení

Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet - UN

Popis objektu: SO 102 - Chodníky, ostrůvek, nástupiště

Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet - UN

Popis rozpočtu: 02 - Stavební rozpočet - NN

Popis objektu: SO 102.1NN - Chodníky, ostrůvek, nástupiště - mobiliář

Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet - NN

Popis objektu: SO 401 - Nasvětlení přechodu pro chodce

Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet - UN

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                                     | Typ dílu |  |  | Celkem     | %    |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------|--|--|------------|------|
| 1     | Zemní práce                                               | HSV      |  |  | 78 331,34  | 2,7  |
| 11    | Přípravné a přidružené práce - odvoz do 5 km bez poplatku | HSV      |  |  | 45 320,72  | 1,5  |
| 11    | Přípravné a přidružené práce odvoz do 5 km bez poplatku   | HSV      |  |  | 73 483,08  | 2,5  |
| 11.1  | Přípravné a přidružené práce odvoz do 15 km s poplatkem   | HSV      |  |  | 100 118,66 | 3,4  |
| 18    | Povrchové úpravy terénu                                   | HSV      |  |  | 33 748,00  | 1,2  |
| 27    | Základy                                                   | HSV      |  |  | 44 280,00  | 1,5  |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                             | HSV      |  |  | 80 660,00  | 2,8  |
| 56    | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch            | HSV      |  |  | 81 733,60  | 2,8  |
| 57    | Kryty komunikací živičné a z kameniva                     | HSV      |  |  | 105 386,00 | 3,6  |
| 59    | Dlažby a předlažby komunikací                             | HSV      |  |  | 343 962,19 | 11,8 |
| 89    | Ostatní konstrukce na trubním vedení                      | HSV      |  |  | 6 375,00   | 0,2  |
| 91    | Doplňující práce na komunikaci                            | HSV      |  |  | 501 878,78 | 17,2 |
| 93    | Dokončovací práce inženýrských staveb                     | HSV      |  |  | 572 760,00 | 19,6 |
| 96    | Bourání konstrukcí                                        | HSV      |  |  | 16 613,50  | 0,6  |
| 99    | Staveništní přesun hmot                                   | HSV      |  |  | 85 722,70  | 2,9  |
| 99.1  | Sanace pláně                                              | HSV      |  |  | 283 336,47 | 9,7  |
| M21   | Elektromontáže                                            | MON      |  |  | 102 810,00 | 3,5  |
| M46   | Zemní práce při montážích                                 | MON      |  |  | 116 466,75 | 4,0  |
| 999   | Poplatky za skládky                                       | PSU      |  |  | 20 888,15  | 0,7  |
| D96   | Přesuny suti a vybouraných hmot                           | PSU      |  |  | 5 804,28   | 0,2  |

|             |                  |    |  |  |              |       |
|-------------|------------------|----|--|--|--------------|-------|
| VN          | Vedlejší náklady | VN |  |  | 72 700,00    | 2,5   |
| ON          | Ostatní náklady  | ON |  |  | 152 802,00   | 5,2   |
| Cena celkem |                  |    |  |  | 2 925 181,22 | 100,0 |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025A/AZS | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | 000       | Vedlejší a ostatní náklady                                               |
| R: | 01        | VRN - UN                                                                 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |           | <b>70 000,00</b> |       |                          |
| 1              | 005111020R    | Vytyčení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Soubor | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00        |       | RTS 25/ II               |
|                |               | Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.<br>Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.                                                                                                                                                                                                  |        |          |           |                  |       |                          |
|                |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 2              | 005111021R    | Vytyčení inženýrských sítí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soubor | 1,00000  | 4 000,00  | 4 000,00         |       | RTS 25/ II               |
|                |               | Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |           |                  |       |                          |
|                |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 3              | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soubor | 1,00000  | 16 000,00 | 16 000,00        |       | RTS 25/ II               |
|                |               | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.<br>Náhradní zdroj elektrické energie.                                                                                                                                   |        |          |           |                  |       |                          |
|                |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 4              | 005121020R    | Provoz zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soubor | 1,00000  | 24 000,00 | 24 000,00        |       | RTS 25/ II               |
|                |               | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.<br>Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie.                   |        |          |           |                  |       |                          |
|                |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 5              | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         |       | RTS 25/ II               |
|                |               | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.<br>Odvoz náhradního zdroje.                                                                                                                                                               |        |          |           |                  |       |                          |
|                |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 6              | 00521 R       | Staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soubor | 1,00000  | 6 000,00  | 6 000,00         |       | RTS 25/ II               |
|                |               | Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.<br>Při manipulaci s prašným materiálem bude použito prostředků k minimalizaci produkce emisí tuhých znečišťujících látek, např. mlžením či skrápěním.<br><br>Bude prováděna pravidelná očista a zkrápění příjezdových komunikací a manipulačních ploch tak, aby při průjezdu obslužných vozidel nevznikla sekundární prašnost. |        |          |           |                  |       |                          |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025A/AZS | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | 000       | Vedlejší a ostatní náklady                                               |
| R: | 01        | VRN - UN                                                                 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|                |               | Opatření ke snížení druhotné prašnosti, tzn. ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek při skladování a přepravě materiálu: např. zakrytování nákladních prostorů expedicií dopravních prostředků. zakrvtované/uzavřené skladovací prostorv.                                                                                                                                                                                                            |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |           | <b>88 200,00</b> |       |                          |
| 7              | 004111010R    | Průzkumné práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Soubor | 1,00000  | 3 500,00  | 3 500,00         |       | RTS 25/ II               |
|                |               | Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 8              | 005211010R    | Předání a převzetí staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soubor | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00         |       | RTS 25/ II               |
|                |               | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 9              | 005211020R    | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Soubor | 1,00000  | 2 700,00  | 2 700,00         |       | RTS 25/ II               |
|                |               | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vtvččení ieiich skutečné trasv a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávaiících inženýrských sítí.                                                                                                                                                                                     |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 10             | 005211030R    | Dočasná dopravní opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Soubor | 1,00000  | 50 000,00 | 50 000,00        |       | RTS 25/ II               |
|                |               | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.                                                                                                                                                              |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 11             | 005211031RT   | Stálé dopravní značení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Soubor | 1,00000  | 6 000,00  | 6 000,00         |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 12             | 00523 R       | Zkoušky a revize                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Soubor | 5,00000  | 2 000,00  | 10 000,00        |       | RTS 25/ II               |
|                |               | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |           |                  |       |                          |
|                |               | Zkoušky zatěžkávací, únosnosti SZZ - kontrola provedení podkladních vrstev :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |           |                  |       |                          |
|                |               | Chodník + chodník u památníku : 2+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 3,00000  |           |                  |       |                          |
|                |               | Komunikace : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 2,00000  |           |                  |       |                          |
| 13             | 00524 R       | Předání a převzetí díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soubor | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00         |       | RTS 25/ II               |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025A/AZS | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | 000       | Vedlejší a ostatní náklady                                               |
| R: | 01        | VRN - UN                                                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

1

1,00000

|    |            |                                          |        |         |           |           |  |            |
|----|------------|------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|------------|
| 14 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1,00000 | 12 000,00 | 12 000,00 |  | RTS 25/ II |
|----|------------|------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|------------|

Pro zhotovitele zajistí autorizovaný zeměměřičský inženýr

DTI – dopravní a technická infrastruktura

"Požadujeme dodání geodetického zaměření obsahující geometrické, polohové a výškové určení objektů technické infrastruktury, které bude vyhotoveno v souladu s § 2 a § 3 a ve struktuře dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu DTM dle § 6 vyhlášky DTM (XML po skupinách objektů). Údaje o objektech budou pořízeny jako úplné dle § 4 odst. 2 vyhlášky DTM. Součástí předání je seznam souřadnic zaměřených podrobných bodů (formát TXT nebo CSV) a technická zpráva (formát PDF) se zákresem situace včetně doprovodných informací (název zakázky/popis, investor, geodet/zpracovatel, datum měření, datum zpracování, ověřil AZI (včetně čísla),

Pozn 1: my doporučujeme, aby měřil AZI, ale dle zákona to není v případě DTI vyžadováno

Pozn 2: je tam i zmínka o extenzích (tj. prvcích měřených nad rámec DTM), ty je nutné dořešit s každým zákazníkem individuálně. [Zatím se extenze nebudou měřit, nejdříve se musí vybrat tvar dle potřeb a poté zpracovat vyhláška města – pokud bude potřeba (poznámka Šrámek).]

ZPS – základní prostorová situace

"Požadujeme vyhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM (doplňte) kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v ZPS, které bude vyhotoveno v souladu s § 2, § 3 a § 5 a ve struktuře příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy a jeho součástí je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Geodetický podklad bude vložen do DTM na portále DMVS a současně předán zadavateli spolu s protokolem o přijetí aktualizací podkladu v

1

1,00000

|               |  |  |  |  |  |                   |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>158 200,00</b> |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025A/AZS | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | 000       | Vedlejší a ostatní náklady                                               |
| R: | 02        | VRN - NN                                                                 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |           | <b>2 700,00</b>  |       |                          |
| 1              | 005122 R      | Provozní vlivy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Soubor | 1,00000  | 1 800,00  | 1 800,00         |       | RTS 25/ II               |
|                |               | <p>Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.</p> <p>Náklady na zajištění přístupu a příjezdu do objektů - Charita Vsetín, Zámek Vsetín, Kostel Nanebevzetí Panny Marie po dobu stavby - přejezdové plechy, přesunování dopravního značení apod. : 1</p> <p>1,00000</p> |        |          |           |                  |       |                          |
| 2              | 005124010R    | Koordinační činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Soubor | 1,00000  | 900,00    | 900,00           |       | RTS 25/ II               |
|                |               | <p>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby včetně koordinace prací se správci inženýrských sítí a stavbami v rámci organizace - Muzeum regionu Valašsko. příspěvková organizace.</p> <p>1,00000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |           | <b>38 950,00</b> |       |                          |
| 3              | 004111020R    | Vypracování projektové dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soubor | 1,00000  | 7 500,00  | 7 500,00         |       | RTS 25/ II               |
|                |               | <p>Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatel.</p> <p>1,00000</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |           |                  |       |                          |
| 4              | 00511R        | Geodetické práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Soubor | 1,00000  | 5 500,00  | 5 500,00         |       | RTS 25/ II               |
|                |               | <p>Geometrický plán pro vklad nových parcel a věcného břemene do katastru nemovitostí.</p> <p>1,00000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |           |                  |       |                          |
| 5              | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Soubor | 1,00000  | 4 000,00  | 4 000,00         |       | RTS 25/ II               |
|                |               | <p>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád)</p> <p>1,00000</p>                                                                                                                                                                                            |        |          |           |                  |       |                          |
| 6              | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Soubor | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00         |       | RTS 25/ II               |
|                |               | <p>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</p> <p>1,00000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |           |                  |       |                          |
| 7              | 00528 R       | Podmínky dotačních programů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soubor | 1,00000  | 4 500,00  | 4 500,00         |       | RTS 25/ II               |
|                |               | <p>Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatel.</p> <p>Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatel. Obsahuje náklady na vyhotovení pamětní desky (deska na kameni) s ukotvením v blízkosti stavby.</p>                                                                                                                                                                                                                 |        |          |           |                  |       |                          |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025A/AZS | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | 000       | Vedlejší a ostatní náklady                                               |
| R: | 02        | VRN - NN                                                                 |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|               |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 8             | 005281010R    | Propagace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Soubor | 1,00000  | 3 150,00  | 3 150,00         |       | RTS 25/ II               |
|               |               | Náklady spojené s povinnou publicitou pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tikoviny dle pokynů poskytovatele dotačních prostředků.                                                                                                                                                                                        |        |          |           |                  |       |                          |
|               |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 9             | 00521104R     | Tabule označení stavby a tabule s označením rizik na stavbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | soubor | 2,00000  | 2 700,00  | 5 400,00         |       | Vlastní                  |
|               |               | Náklady spojené s výrobou, osazením a následně odstraněním tabulí po ukončení stavby. Na informační tabuli označení stavby bude označení stavby a stavebníka, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín zahájení a dokončení stavby, náklady na stavbu. Tabule s označením rizik na stavbě bude dle požadavků R07P                                                |        |          |           |                  |       |                          |
|               |               | označení stavby : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
|               |               | označení rizik na stavbě : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 10            | 0052120010R   | Pasportizace a uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         |       | Vlastní                  |
|               |               | Náklady na uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního, anebo lepšího stavu. Součástí bude fotografická dokumentace, prokazující stav před realizací a po realizaci včetně pasportizace stávajících objektů - Pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení stavebních prací včetně fotodokumentace nebo videozáznamu. |        |          |           |                  |       |                          |
|               |               | K omezení dopadu stavby na okolní objekty bude před zahájením prací, v průběhu prací a po ukončení kompletního zkušební provozu provedena pasportizace stavebně technického stavu všech okolních objektů.                                                                                                                                                                                                  |        |          |           |                  |       |                          |
|               |               | Cílem pasportizace je zachycení existujícího stavu objektů a konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování šířky trhlin.                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |           |                  |       |                          |
|               |               | U každého objektu v místě stavby bude provedeno následující:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |           |                  |       |                          |
|               |               | - Fotodokumentace všech objektů dotčených stavbou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |           |                  |       |                          |
|               |               | - Fotodokumentace existujících poruch a trhlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |           |                  |       |                          |
|               |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 11            | 0052410293    | Fotodokumentace realizace stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | soubor | 1,00000  | 900,00    | 900,00           |       | Vlastní                  |
|               |               | Monitoring průběhu výstavby - Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |           |                  |       |                          |
|               |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |           | <b>41 650,00</b> |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025A/AZS | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | SO 101    | Zastávkové pruhy                                                         |
| R: | 01        | Stavební rozpočet - UN                                                   |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                      | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                 |    |           |           | <b>28 440,00</b> |       |                          |
| 1             | 113203111R00  | Vytrhání obrub z dlažebních kostek | m  | 316,00000 | 90,00     | 28 440,00        | 822-1 | RTS 25/ II               |

s vybouřením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

316,00 m

využití na stavbě

208,00 m

52,00 m

zbytek odprodej zhotoviteli

316-208-52=56 m

zpětné použití :

dvouřádek :

158,00\*2

316,00000

|                |              |                                                                                                                                                      |    |          |        |                  |       |            |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------------|-------|------------|
| <b>Díl: 11</b> |              | <b>Přípravné a přidružené práce - odvoz do 5 km bez poplatku</b>                                                                                     |    |          |        | <b>29 884,12</b> |       |            |
| 2              | 113151114R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu<br>nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm | m2 | 79,00000 | 120,00 | 9 480,00         | 822-1 | RTS 25/ II |

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybouření) živičného krytu kolem překážek.

(73,00+85,00)\*0,50

79,00000

|   |              |                                                                                                                                                      |    |          |        |           |       |            |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|------------|
| 3 | 113151115R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu<br>nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 60 mm | m2 | 79,00000 | 160,00 | 12 640,00 | 822-1 | RTS 25/ II |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|------------|

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybouření) živičného krytu kolem překážek.

(73,00+85,00)\*0,50

79,00000

|   |              |                                                                                                        |   |          |       |          |       |            |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|------------|
| 4 | 979082213R00 | Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 55,45800 | 68,00 | 3 771,14 | 822-1 | RTS 25/ II |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|------------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3, :

Součet: : 55,45800

55,45800

|   |              |                                                                                           |   |           |       |          |       |            |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|-------|------------|
| 5 | 979082219R00 | Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 221,83200 | 18,00 | 3 992,98 | 822-1 | RTS 25/ II |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|-------|------------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025A/AZS | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | SO 101    | Zastávkové pruhy                                                         |
| R: | 01        | Stavební rozpočet - UN                                                   |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|                |               | 1,2,3, :<br>Součet : 221,83200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 221,83200 |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 57</b> |               | <b>Kryty komunikací živičné a z kameniva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |           | <b>70 310,00</b> |       |                          |
| 6              | 573231145R00  | Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2<br>bez posypu kamenivem                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 79,00000  | 26,00     | 2 054,00         | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 79,00000  |           |                  |       |                          |
| 7              | 577141112R00  | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2<br>obnova krytových vrstev :<br>(73,00+85,00)*0,50                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 79,00000  | 418,00    | 33 022,00        | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 79,00000  |           |                  |       |                          |
| 8              | 577151123R00  | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2<br>obnova krytových vrstev :<br>(73,00+85,00)*0,50                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 79,00000  | 446,00    | 35 234,00        | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 79,00000  |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 89</b> |               | <b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |           | <b>6 375,00</b>  |       |                          |
| 9              | 899103211T00  | Demontáž poklopu/mříže litina+rám do 150 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,00000   | 215,00    | 215,00           |       | Vlastní                  |
| 10             | 899231111R00  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže<br>odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy | kus | 1,00000   | 2 200,00  | 2 200,00         | 822-1 | RTS 25/ II               |
| 11             | 899203111RT3  | Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400, Mříž vtoková materiál: litina; pro uliční vpust; zatížení: D 400; dl = 500 mm; š = 500 mm<br>včetně rámu a košů na bahno,                                                                                                                                                                                                                         | kus | 1,00000   | 3 960,00  | 3 960,00         | 827-1 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           | <b>73 090,00</b> |       |                          |
| 12             | 599141111R00  | Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou<br>jakékoliv tloušťky a vyčištění spár                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 162,00000 | 135,00    | 21 870,00        | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | 73,00+85,00+4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 162,00000 |           |                  |       |                          |
| 13             | 916261111R00  | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15<br>v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou                                                                                                                                                                                         | m   | 208,00000 | 145,00    | 30 160,00        | 822-1 | RTS 25/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025A/AZS | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | SO 101    | Zastávkové pruhy                                                         |
| R: | 01        | Stavební rozpočet - UN                                                   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství                  | Cena / MJ              | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|------------------------|-------------------|-------|--------------------------|
|                 |               | <a href="#">dvouřádek - zpětné použití kostek :</a><br><a href="#">104,00*2</a>                                                                                                                                                                                                                             |    | <a href="#">208,00000</a> |                        |                   |       |                          |
| 14              | 919731121R00  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky do 50 mm<br>podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy                                                                                                                                                                             | m  | 162,00000                 | <a href="#">38,00</a>  | 6 156,00          | 822-1 | RTS 25/ II               |
| 15              | 919735111R00  | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm<br>včetně spotřeby vody<br><a href="#">73,00+85,00+4,00</a><br><a href="#">prořiznutí :</a><br><a href="#">162,00</a>                                                                                                                    | m  | 324,00000                 | <a href="#">46,00</a>  | 14 904,00         | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | <a href="#">162,00000</a> |                        |                   |       |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | <a href="#">162,00000</a> |                        |                   |       |                          |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                           |                        | <b>2 916,00</b>   |       |                          |
| 16              | 979071122R00  | Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou<br>od spojovacího materiálu, s uložení očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m<br><a href="#">162,00*0,20</a> | m2 | 32,40000                  | <a href="#">90,00</a>  | 2 916,00          | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | <a href="#">32,40000</a>  |                        |                   |       |                          |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                           |                        | <b>2 976,50</b>   |       |                          |
| 17              | 998225111R00  | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu<br>vodorovně do 200 m<br><a href="#">Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :</a><br><a href="#">6,7,8,10,11,12,13, :</a><br><a href="#">Součet: : 44,42531</a>                                                                       | t  | 44,42531                  | <a href="#">67,00</a>  | 2 976,50          | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | <a href="#">44,42531</a>  |                        |                   |       |                          |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                           |                        | <b>5 735,40</b>   |       |                          |
| 18              | 979999995R00  | Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02<br>z Katalogu odpadů<br><a href="#">170 302</a><br><a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 8,69000</a><br><a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 10,42800</a>                          | t  | 19,11800                  | <a href="#">300,00</a> | 5 735,40          | 801-3 | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | <a href="#">8,69000</a>   |                        |                   |       |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | <a href="#">10,42800</a>  |                        |                   |       |                          |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                           |                        | <b>219 727,02</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025A/AZS | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | SO 101    | Zastávkové pruhy                                                         |
| R: | 01        | Stavební rozpočet - UN                                                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

JKSO:

|        |                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 822.29 | komunikace pozemní ostatní                                     |
| m2     | kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí |
|        | novostavba objektu                                             |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025A/AZS | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | SO 101    | Zastávkové pruhy                                                         |
| R: | 02        | Stavební rozpočet - NN                                                   |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 11</b> |               | <b>Přípravné a přidružené práce - odvoz do 5 km bez poplatku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |           | <b>15 436,60</b> |       |                          |
| 1              | 113151114R00  | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebením frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek.<br>(73,00+85,00)*0,5 | m2 | 79,00000 | 180,00    | 14 220,00        | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 79,00000  |                  |       |                          |
| 2              | 979082213R00  | Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>1, :<br>Součet : 8,69000                                                                                                                                                                                              | t  | 8,69000  | 68,00     | 590,92           | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 8,69000   |                  |       |                          |
| 3              | 979082219R00  | Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>1, :<br>Součet : 34,76000                                                                                                                                                                                                          | t  | 34,76000 | 18,00     | 625,68           | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 34,76000  |                  |       |                          |
| <b>Díl: 57</b> |               | <b>Kryty komunikací živičné a z kameniva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |           | <b>35 076,00</b> |       |                          |
| 4              | 573231145R00  | Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2<br>bez posypu kamenivem<br>79,0                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 79,00000 | 26,00     | 2 054,00         | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 79,00000  |                  |       |                          |
| 5              | 577141112R00  | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2<br>(73,00+85,00)*0,5                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 79,00000 | 418,00    | 33 022,00        | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 79,00000  |                  |       |                          |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           | <b>1 233,92</b>  |       |                          |
| 6              | 998225111R00  | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu<br>vodorovně do 200 m<br>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>4,5, :<br>Součet : 10,28264                                                                                                                                                                                                                 | t  | 10,28264 | 120,00    | 1 233,92         | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 10,28264  |                  |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025A/AZS | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | SO 101    | Zastávkové pruhy                                                         |
| R: | 02        | Stavební rozpočet - NN                                                   |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Celkem</b> |               |               |    |          |           | <b>51 746,52</b> |       |                          |

JKSO:

|        |                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 822.29 | komunikace pozemní ostatní                                     |
| m2     | kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živící |
|        | novostavba objektu                                             |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025A/AZS | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | SO 101.1  | Dopravní značení                                                         |
| R: | 01        | Stavební rozpočet - UN                                                   |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                          | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                  |     |           |           | <b>210 876,00</b> |       |                          |
| 1              | 914001121RT6  | Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky | kus | 5,00000   | 3 000,00  | 15 000,00         | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | A11 :                                                                                                                  |     |           |           |                   |       |                          |
|                |               | 2,00                                                                                                                   |     | 2,00000   |           |                   |       |                          |
|                |               | C4a :                                                                                                                  |     |           |           |                   |       |                          |
|                |               | 2,00                                                                                                                   |     | 2,00000   |           |                   |       |                          |
|                |               | IP19 :                                                                                                                 |     |           |           |                   |       |                          |
|                |               | 1,00                                                                                                                   |     | 1,00000   |           |                   |       |                          |
| 2              | 914001127R00  | Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloup VOS,                                                      | kus | 2,00000   | 500,00    | 1 000,00          | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | IP6 :                                                                                                                  |     |           |           |                   |       |                          |
|                |               | 2,00                                                                                                                   |     | 2,00000   |           |                   |       |                          |
| 3              | 915711111R00  | Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm                                              | m   | 299,00000 | 20,00     | 5 980,00          | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | V1a (V1b) :                                                                                                            |     |           |           |                   |       |                          |
|                |               | 40+48+10+15+15                                                                                                         |     | 128,00000 |           |                   |       |                          |
|                |               | V2b :                                                                                                                  |     |           |           |                   |       |                          |
|                |               | 71,00                                                                                                                  |     | 71,00000  |           |                   |       |                          |
|                |               | V11a :                                                                                                                 |     |           |           |                   |       |                          |
|                |               | 50,00*2                                                                                                                |     | 100,00000 |           |                   |       |                          |
| 4              | 915711121R00  | Vodorovné značení krytů plastem nehluché, dělicích čar šířky 120 mm                                                    | m   | 100,00000 | 38,00     | 3 800,00          | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | V11a :                                                                                                                 |     |           |           |                   |       |                          |
|                |               | 50,00*2                                                                                                                |     | 100,00000 |           |                   |       |                          |
| 5              | 915711122R00  | Vodorovné značení krytů plastem zvučící, dělicích čar šířky 120 mm                                                     | m   | 199,00000 | 38,00     | 7 562,00          | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | V1a (V1b) :                                                                                                            |     |           |           |                   |       |                          |
|                |               | 40+48+10+15+15                                                                                                         |     | 128,00000 |           |                   |       |                          |
|                |               | V2b :                                                                                                                  |     |           |           |                   |       |                          |
|                |               | 71,00                                                                                                                  |     | 71,00000  |           |                   |       |                          |
| 6              | 915712111R00  | Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodicích proužků šířky 250 mm                                          | m   | 150,00000 | 62,00     | 9 300,00          | 822-1 | RTS 25/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025A/AZS | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | SO 101.1  | Dopravní značení                                                         |
| R: | 01        | Stavební rozpočet - UN                                                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | V4 :                                                                                            |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | plná : 25+22+25                                                                                 |    |           | 72,00000  |           |       |                          |
|      |               | V4 :                                                                                            |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | přerušovaná : 21+15+17+25                                                                       |    |           | 78,00000  |           |       |                          |
| 7    | 915712122R00  | Vodorovné značení krytů plastem zvučící, dělicích čar šířky 250 mm                              | m  | 150,00000 | 75,00     | 11 250,00 | 822-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | termoplastická :                                                                                |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | V4 :                                                                                            |    |           | 72,00     |           |       |                          |
|      |               | 72,00                                                                                           |    |           | 72,00000  |           |       |                          |
|      |               | V4 :                                                                                            |    |           | 78,00     |           |       |                          |
|      |               | 78,00                                                                                           |    |           | 78,00000  |           |       |                          |
| 8    | 915712211R00  | Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodicích proužků šířky 500 mm                   | m  | 408,25000 | 100,00    | 40 825,00 | 822-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | V5 :                                                                                            |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 13,25                                                                                           |    |           | 13,25000  |           |       |                          |
|      |               | V7a :                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 32,00                                                                                           |    |           | 32,00000  |           |       |                          |
|      |               | V13a :                                                                                          |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 363,00                                                                                          |    |           | 363,00000 |           |       |                          |
| 9    | 915721111R00  | Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šípek, nápisů, přechodů  | m2 | 20,00000  | 460,00    | 9 200,00  | 822-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | apod.                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | BUS :                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 4,00                                                                                            |    |           | 4,00000   |           |       |                          |
|      |               | V9a :                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 9,00                                                                                            |    |           | 9,00000   |           |       |                          |
|      |               | V9c :                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 3,00                                                                                            |    |           | 3,00000   |           |       |                          |
|      |               | BUS :                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 4,00                                                                                            |    |           | 4,00000   |           |       |                          |
| 10   | 915721121R00  | Vodorovné značení krytů plastem nehluchné, stopčar, zeber, stínů, šípek, nápisů, přechodů apod. | m2 | 201,50000 | 440,00    | 88 660,00 | 822-1 | RTS 25/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025A/AZS | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | SO 101.1  | Dopravní značení                                                         |
| R: | 01        | Stavební rozpočet - UN                                                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | V13a :                                                                                        |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 363,00*0,50                                                                                   |    | 181,50000 |           |           |       |                          |
|      |               | BUS :                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 4,00                                                                                          |    | 4,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | V9a :                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 9,00                                                                                          |    | 9,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | V9c :                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 3,00                                                                                          |    | 3,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | BUS :                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 4,00                                                                                          |    | 4,00000   |           |           |       |                          |
| 11   | 915721122R00  | Vodorovné značení krytů plastem zvučící, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. | m2 | 22,62500  | 460,00    | 10 407,50 | 822-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | V5 :                                                                                          |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 13,25*0,50                                                                                    |    | 6,62500   |           |           |       |                          |
|      |               | V7a :                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 32,00*0,50                                                                                    |    | 16,00000  |           |           |       |                          |
| 12   | 915791111R00  | Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky                             | m  | 857,25000 | 6,00      | 5 143,50  | 822-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot                                              |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | V1a (V1b) :                                                                                   |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 40+48+10+15+15                                                                                |    | 128,00000 |           |           |       |                          |
|      |               | V2b :                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 39+32                                                                                         |    | 71,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | V11a :                                                                                        |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 50,00*2                                                                                       |    | 100,00000 |           |           |       |                          |
|      |               | V4 :                                                                                          |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | plná : 25+25+22                                                                               |    | 72,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | V4 :                                                                                          |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | přerušovaná : 21+15+17+25                                                                     |    | 78,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | V5 :                                                                                          |    |           |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                          |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025/A/AZS | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | SO 101.1   | Dopravní značení                                                         |
| R: | 01         | Stavební rozpočet - UN                                                   |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                            | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem          | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|
|                |               | 10+3,25                                                                                                                                                  |     | 13,25000  |           |                 |       |                          |
|                |               | V7a :                                                                                                                                                    |     |           |           |                 |       |                          |
|                |               | 16+16                                                                                                                                                    |     | 32,00000  |           |                 |       |                          |
|                |               | V13a :                                                                                                                                                   |     |           |           |                 |       |                          |
|                |               | 363,00                                                                                                                                                   |     | 363,00000 |           |                 |       |                          |
| 13             | 915791112R00  | Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody<br>stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot                 | m2  | 20,00000  | 60,00     | 1 200,00        | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | BUS :                                                                                                                                                    |     |           |           |                 |       |                          |
|                |               | 4,00                                                                                                                                                     |     | 4,00000   |           |                 |       |                          |
|                |               | V9a :                                                                                                                                                    |     |           |           |                 |       |                          |
|                |               | 9,00                                                                                                                                                     |     | 9,00000   |           |                 |       |                          |
|                |               | V9c :                                                                                                                                                    |     |           |           |                 |       |                          |
|                |               | 3,00                                                                                                                                                     |     | 3,00000   |           |                 |       |                          |
|                |               | BUS :                                                                                                                                                    |     |           |           |                 |       |                          |
|                |               | 4,00                                                                                                                                                     |     | 4,00000   |           |                 |       |                          |
| 14             | 40445241R     | značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP2-7; tvar čtverec; 500x500 mm; pozink s<br>dvoj.lisov.ohybem, reflexní folie tř.1; záruka 7 let | kus | 2,00000   | 774,00    | 1 548,00        | SPCM  | RTS 25/ II               |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,00000                                                                                                                  |     | 2,00000   |           |                 |       |                          |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                |     |           |           | <b>640,00</b>   |       |                          |
| 15             | 966006132R00  | Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s<br>betonovými patkami                                              | kus | 2,00000   | 320,00    | 640,00          | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním                                 |     |           |           |                 |       |                          |
|                |               | vč.likvidace                                                                                                                                             |     |           |           |                 |       |                          |
|                |               | IJ4a :                                                                                                                                                   |     |           |           |                 |       |                          |
|                |               | 2,00                                                                                                                                                     |     | 2,00000   |           |                 |       |                          |
|                |               | značky budou uloženy do TS Vsetín p.o., ul. Jasenická - Vsetín :                                                                                         |     |           |           |                 |       |                          |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                           |     |           |           | <b>3 068,81</b> |       |                          |
| 16             | 998225111R00  | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu                                                                                    | t   | 2,04587   | 1 500,00  | 3 068,81        | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | vodorovně do 200 m                                                                                                                                       |     |           |           |                 |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025A/AZS | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | SO 101.1  | Dopravní značení                                                         |
| R: | 01        | Stavební rozpočet - UN                                                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14, :

Součet : 2,04587

2,04587

|                 |                            |              |
|-----------------|----------------------------|--------------|
| <b>Díl: 999</b> | <b>Poplatky za skládky</b> | <b>16,40</b> |
|-----------------|----------------------------|--------------|

|    |              |                                                                                         |   |         |        |       |       |            |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-------|-------|------------|
| 17 | 979999981R00 | Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 0,16400 | 100,00 | 16,40 | 801-3 | RTS 25/ II |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-------|-------|------------|

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,16400

0,16400

|                 |                                        |              |
|-----------------|----------------------------------------|--------------|
| <b>Díl: D96</b> | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b> | <b>68,88</b> |
|-----------------|----------------------------------------|--------------|

|    |              |                                                  |   |         |        |       |       |            |
|----|--------------|--------------------------------------------------|---|---------|--------|-------|-------|------------|
| 18 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0,16400 | 240,00 | 39,36 | 801-3 | RTS 25/ II |
|----|--------------|--------------------------------------------------|---|---------|--------|-------|-------|------------|

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

15, :

Součet : 0,16400

0,16400

|    |              |                                                                        |   |         |       |       |       |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-------|-------|------------|
| 19 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 1,64000 | 18,00 | 29,52 | 801-3 | RTS 25/ II |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-------|-------|------------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

15, :

Součet : 1,64000

1,64000

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>214 670,09</b> |
|---------------|-------------------|

JKSO:

822.5

m2

Plochy charakteru pozemních komunikací  
kryt (materiál konstrukce krytu) monolitický betonový  
novostavba objektu

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025A/AZS | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | SO 102    | Chodníky, ostrůvek, nástupiště                                           |
| R: | 01        | Stavební rozpočet - UN                                                   |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           | <b>49 891,34</b> |       |                          |
| 1              | 113202111R00  | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých<br>s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek<br>zpětné použití :<br>kamenný obrubník :<br>73,00+85,00                                    | m  | 158,00000 | 80,00     | 12 640,00        | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 158,00000 |                  |       |                          |
| 2              | 122202201R00  | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3<br>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.<br>pro chodníky :<br>(441,50-255,00-116,00)*0,40<br>pro zast.obrubníky :<br>71,50*0,21  | m3 | 43,21500  | 205,00    | 8 859,08         | 800-1 | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 28,20000  |                  |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 15,01500  |                  |       |                          |
| 3              | 122202209R00  | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny<br>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.                                                                     | m3 | 43,21500  | 35,00     | 1 512,53         | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 4              | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                | m3 | 43,21500  | 232,00    | 10 025,88        | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 5              | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 43,21500*5 | m3 | 216,07500 | 18,00     | 3 889,35         | 800-1 | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 216,07500 |                  |       |                          |
| 6              | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů<br>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 43,21500                                                                                                                                              | m3 | 43,21500  | 300,00    | 12 964,50        | 800-1 | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 43,21500  |                  |       |                          |
| <b>Díl: 11</b> |               | <b>Přípravné a přidružené práce odvoz do 5 km bez poplatku</b>                                                                                                                                                                                                |    |           |           | <b>73 483,08</b> |       |                          |
| 7              | 113106231R00  | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva<br>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br>chodník :<br>255,00                    | m2 | 255,00000 | 60,00     | 15 300,00        | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 255,00000 |                  |       |                          |
| 8              | 113108309R00  | Odstranění podkladů nebo krytů živичných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 90 mm                                                                                                                                                                  | m2 | 71,50000  | 95,00     | 6 792,50         | 822-1 | RTS 25/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025A/AZS | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | SO 102    | Chodníky, ostrůvek, nástupiště                                           |
| R: | 01        | Stavební rozpočet - UN                                                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | zast.obrubníky :<br>PKH :<br>71,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 71,50000  |           |           |       |                          |
| 9    | 113108405R00  | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm<br>chodník LA :<br>116,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 116,00000 | 28,00     | 3 248,00  | 822-1 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 116,00000 |           |           |       |                          |
| 10   | 113109410R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm<br>chodník LA :<br>116,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 116,00000 | 70,00     | 8 120,00  | 822-1 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 116,00000 |           |           |       |                          |
| 11   | 113151114R00  | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm<br>s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného křtu kolem překážek.<br>dopravní ostrůvek :<br>22,00+30,00 | m2 | 52,00000  | 120,00    | 6 240,00  | 822-1 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 52,00000  |           |           |       |                          |
| 12   | 113151115R00  | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 60 mm<br>s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného křtu kolem překážek.<br>dopravní ostrůvek :<br>22,00+15,00 | m2 | 37,00000  | 125,00    | 4 625,00  | 822-1 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 37,00000  |           |           |       |                          |
| 13   | 113201111R00  | Vytrhání obrub chodníkových ležatých<br>s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek<br>63,00+29,00+43,00                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 135,00000 | 85,00     | 11 475,00 | 822-1 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 135,00000 |           |           |       |                          |
| 14   | 979082213R00  | Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>7,8,9,10,11,12,13, :<br>Součet : 152,43600                                                                                                                                                                                                | t  | 152,43600 | 68,00     | 10 365,65 | 822-1 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 152,43600 |           |           |       |                          |
| 15   | 979082219R00  | Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t  | 609,74400 | 12,00     | 7 316,93  | 822-1 | RTS 25/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025A/AZS | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | SO 102    | Chodníky, ostrůvek, nástupiště                                           |
| R: | 01        | Stavební rozpočet - UN                                                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7,8,9,10,11,12,13, :

Součet : 609,74400

609,74400

|                  |                                                                |  |  |  |  |  |                   |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| <b>Díl: 11.1</b> | <b>Přípravné a přidružené práce odvoz do 15 km s poplatkem</b> |  |  |  |  |  | <b>100 118,66</b> |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|

|    |              |                                                                                                                  |    |           |       |          |       |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|-------|------------|
| 16 | 113107615R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 143,00000 | 36,00 | 5 148,00 | 822-1 | RTS 25/ II |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|-------|------------|

směs kameniva a zeminy :

zast.obrubníky :

55,00\*1,30

71,50000

šd :

71,50

71,50000

|    |              |                                                                                                                  |    |           |       |           |       |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 17 | 113107620R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm | m2 | 371,00000 | 44,00 | 16 324,00 | 822-1 | RTS 25/ II |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-------|------------|

směs kameniva a zeminy :

chodník :

255,00

255,00000

chodník LA :

116,00

116,00000

|    |              |                                                                                                                  |    |          |       |          |       |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|-------|------------|
| 18 | 113107625R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm | m2 | 33,12000 | 55,00 | 1 821,60 | 822-1 | RTS 25/ II |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|-------|------------|

směs kameniva a zeminy :

drážka pro obrubník a přídlažbu :

(25,00+4,20+26,00)\*0,60

33,12000

|    |              |                                                                  |   |           |        |           |       |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|-------|------------|
| 19 | 979089001R00 | Poplatek za uložení odpadní šterky a kamenivo, tř. odpadu 010408 | t | 228,64600 | 100,00 | 22 864,60 | 822-1 | RTS 25/ II |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|-------|------------|

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 47,19000

47,19000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 163,24000

163,24000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 18,21600

18,21600

|    |              |                                                                                                        |   |           |       |           |       |            |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 20 | 979082213R00 | Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 228,64600 | 68,00 | 15 547,93 | 822-1 | RTS 25/ II |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|-------|------------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025A/AZS | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | SO 102    | Chodníky, ostrůvek, nástupiště                                           |
| R: | 01        | Stavební rozpočet - UN                                                   |

| P.č.                                                                                                                                                                                                            | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ               | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>16,17,18, :<br>Součet : 228,64600                                                                                                                        |               |                                                                                           |                  |             |           |           |       |                          |
| 21                                                                                                                                                                                                              | 979082219R00  | Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t                | 3 201,04400 | 12,00     | 38 412,53 | 822-1 | RTS 25/ II               |
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>16,17,18, :<br>Součet : 3201,04400                                                                                                                       |               |                                                                                           |                  |             |           |           |       |                          |
| <b>Díl: 27</b>                                                                                                                                                                                                  |               | <b>Základy</b>                                                                            | <b>44 280,00</b> |             |           |           |       |                          |
| 22                                                                                                                                                                                                              | 271571111R00  | Polštáře zhutněné pod základy šterkopisek tříděný,                                        | m3               | 7,29000     | 1 200,00  | 8 748,00  | 800-2 | RTS 25/ II               |
| 27,00*1,30*0,15<br>27,00*0,50*0,15                                                                                                                                                                              |               |                                                                                           |                  |             |           |           |       |                          |
| 23                                                                                                                                                                                                              | 274321611R00  | Beton základových pasů železový třídy C 30/37                                             | m3               | 5,40000     | 3 600,00  | 19 440,00 | 801-1 | RTS 25/ II               |
| včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže<br>vč.výztuže<br>pod zastávkové obrubníky :<br>27,00*0,55*0,25<br>27,00*0,15*0,15<br>podkladní beton :<br>27,00*0,80*0,05                                          |               |                                                                                           |                  |             |           |           |       |                          |
| 24                                                                                                                                                                                                              | 274351215R00  | Bednění stěn základových pasů zřízení                                                     | m2               | 21,60000    | 620,00    | 13 392,00 | 801-1 | RTS 25/ II               |
| svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.<br>pod zastávkové obrubníky :<br>27,00*0,40*2 |               |                                                                                           |                  |             |           |           |       |                          |
| 25                                                                                                                                                                                                              | 274351216R00  | Bednění stěn základových pasů odstranění                                                  | m2               | 21,60000    | 125,00    | 2 700,00  | 801-1 | RTS 25/ II               |
| svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 21,60000  |               |                                                                                           |                  |             |           |           |       |                          |
| <b>Díl: 3</b>                                                                                                                                                                                                   |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                      | <b>80 660,00</b> |             |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025A/AZS | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | SO 102    | Chodníky, ostrůvek, nástupiště                                           |
| R: | 01        | Stavební rozpočet - UN                                                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 26   | 348942121T01  | Zábradlí ocel. s osazením do bet.patek, ze 2 trubek, sloupkymkotveny po 2 m, vč.zemních prací a bet.patek vel. 300x300x500 mm | m  | 54,50000 | 1 480,00  | 80 660,00 |       | Vlastní                  |

výška zábradlí 1100 mm, ocel. trubky 51/3,2mm, dilatováno po vzdálenostech cca 10,0 m, materiál – pozinkovaná ocel, nátěr RAL 7005 dle standardu města Vsetína.  
18,50+36,00

54,50000

|                |                                                       |                                                                                               |    |           |        |           |                  |            |
|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|------------------|------------|
| <b>Díl: 56</b> | <b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b> |                                                                                               |    |           |        |           | <b>81 733,60</b> |            |
| 27             | 564831111RT4                                          | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm | m2 | 802,00000 | 100,00 | 80 200,00 | 822-1            | RTS 25/ II |

chodníky - zámk.dl. :

270,00

270,00000

270,00

270,00000

chodníky - žul.kostka a bet.výlisky :

131,00

131,00000

131,00

131,00000

|    |              |                                                                                               |    |          |        |          |       |            |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|------------|
| 28 | 564841113RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 140 mm | m2 | 10,80000 | 142,00 | 1 533,60 | 822-1 | RTS 25/ II |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|------------|

dopravní ostrůvek - vyvýšená část :

10,80

10,80000

|                |                                      |                                                                                  |    |          |        |           |                   |            |
|----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------------------|------------|
| <b>Díl: 59</b> | <b>Dlažby a předlažby komunikací</b> |                                                                                  |    |          |        |           | <b>343 962,19</b> |            |
| 29             | 591211211R00                         | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamenné drti tloušťky 50 mm | m2 | 70,00000 | 635,00 | 44 450,00 | 822-1             | RTS 25/ II |

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

chodníky - žul.kostka a bet.výlisky :

70,00

70,00000

|    |              |                                                                           |    |           |        |           |       |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------|------------|
| 30 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 299,98000 | 325,00 | 97 493,50 | 822-1 | RTS 25/ II |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------|------------|

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

chodníky - zámk.dl. :

270,00

270,00000

chodníky - žul.kostka a bet.výlisky :

7,50

7,50000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025A/AZS | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | SO 102    | Chodníky, ostrůvek, nástupiště                                           |
| R: | 01        | Stavební rozpočet - UN                                                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 4,48                                                                                                                                                                                             |    | 4,48000   |           |           |       |                          |
|      |               | dopravní ostrůvek - pochůzí část :                                                                                                                                                               |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 7,20                                                                                                                                                                                             |    | 7,20000   |           |           |       |                          |
|      |               | dopravní ostrůvek - vyvýšená část :                                                                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 10,80                                                                                                                                                                                            |    | 10,80000  |           |           |       |                          |
| 31   | 596291113R00  | Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm                                                                                                                                                             | m  | 2,00000   | 220,00    | 440,00    | 822-1 | RTS 25/ II               |
| 32   | 596415040R00  | Kladení dlažby z kamenných desek do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm                                                                                                              | m2 | 3,00000   | 500,00    | 1 500,00  | 822-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.                 |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | chodníky - žul.kostka a bet.výlisky :                                                                                                                                                            |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 3,00                                                                                                                                                                                             |    | 3,00000   |           |           |       |                          |
| 33   | 596811111R00  | Kladení dlažby do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm                                                                                                                                     | m2 | 46,02000  | 300,00    | 13 806,00 | 822-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | chodníky - žul.kostka a bet.výlisky :                                                                                                                                                            |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 46,02                                                                                                                                                                                            |    | 46,02000  |           |           |       |                          |
| 34   | 58380120.AR   | kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štípaná                                                                                                                                                 | m2 | 70,70000  | 520,00    | 36 764,00 | SPCM  | RTS 25/ II               |
|      |               | 70,00*1,01                                                                                                                                                                                       |    | 70,70000  |           |           |       |                          |
| 35   | 58381325R     | dlažba kamenná deska; formátová; žula; tl = 80,0 mm; max. dl = 1500 mm; povrch řezaný                                                                                                            | m2 | 3,03000   | 3 500,00  | 10 605,00 | SPCM  | RTS 25/ II               |
|      |               | rozměr 250/600/80 mm :                                                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 3,00*1,01                                                                                                                                                                                        |    | 3,03000   |           |           |       |                          |
| 36   | 592451158R    | Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; povrchová úprava:                                                                                                       | m2 | 18,01840  | 605,00    | 10 901,13 | SPCM  | RTS 25/ II               |
|      |               | reliefní s bodovými výstupky; barva: dle vzorníku                                                                                                                                                |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | antracit : 9,36*1,01                                                                                                                                                                             |    | 9,45360   |           |           |       |                          |
|      |               | antracit : 4,48*1,01                                                                                                                                                                             |    | 4,52480   |           |           |       |                          |
|      |               | antracit : 4,00*1,01                                                                                                                                                                             |    | 4,04000   |           |           |       |                          |
| 37   | 592451170R    | Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; barva: šedá                                                                                                             | m2 | 260,30730 | 360,00    | 93 710,63 | SPCM  | RTS 25/ II               |
|      |               | 246,93*1,01                                                                                                                                                                                      |    | 249,39930 |           |           |       |                          |
|      |               | 10,80*1,01                                                                                                                                                                                       |    | 10,90800  |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025A/AZS | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | SO 102    | Chodníky, ostrůvek, nástupiště                                           |
| R: | 01        | Stavební rozpočet - UN                                                   |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 38             | 592451171R    | Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; barva: dle vzorníku<br>antracit : 7,50*1,01<br>antracit : 7,50*1,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 15,15000  | 412,00    | 6 241,80          | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 39             | 592451178R    | Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; bez fazety; barva: šedá<br>2,07*1,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 2,09070   | 400,00    | 836,28            | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 40             | 5924511915R   | Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 200 mm; š = 200 mm; tl = 80,0 mm; bez fazety; barva: šedá<br>4,14*1,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 4,18140   | 405,00    | 1 693,47          | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 41             | 592453330T01  | Dlaždice betonová 300 x 300 x 80 mm hladká standard šedá<br>3,20*1,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 3,23200   | 346,00    | 1 118,27          |       | Vlastní                  |
| 42             | 5925001       | Betonový výlisek rozměr 600/100/100 mm, - dodávka<br>Atypický betonový výrobek, dlažba pro pokládku rovných ploch pro lehkou zátěž, barva šedočerná ( antracit), povrch imituje trhaný beton, dlažební prvky jsou mrazuvzdorné, jejich povrch je opatřen impregnací proti znečištění a k ochraně před povětrnostními vlivy. Součástí výrobku je zhotovení forem včetně dokumentace. Vzorek výlisku bude k nahlédnutí u investora, Dlažba je již realizována ve Vsetíně, ulice Palackého od OK směrem k zámku<br>46,02*1,01 | m2 | 46,48020  | 525,00    | 24 402,11         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 91</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           | <b>217 912,78</b> |       |                          |
| 43             | 599141111R00  | Doplňující práce na komunikaci<br>Vyplnění spár mezi silničními panely živícnou zálivkou<br>jakékoliv tloušťky a vyčištění spár                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 32,00000  | 135,00    | 4 320,00          | 822-1 | RTS 25/ II               |
| 44             | 916261111R00  | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu<br>prostého, do lože z betonu prostého C 12/15<br>v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou<br>použijí se stávající :<br>dvouřádek :<br>26,00*2                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 52,00000  | 155,00    | 8 060,00          | 822-1 | RTS 25/ II               |
| 45             | 917461111R00  | Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15<br>se zřízením lože tl. 80-100 mm<br>použijí se stávající :<br>104,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 133,20000 | 320,00    | 42 624,00         | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           | 104,00000 |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025A/AZS | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | SO 102    | Chodníky, ostrůvek, nástupiště                                           |
| R: | 01        | Stavební rozpočet - UN                                                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | nový :<br>25,00+4,20                                                                                                                                                                   |     | 29,20000  |           |           |       |                          |
| 46   | 917862114R00  | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30<br>S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.                | m   | 135,00000 | 335,00    | 45 225,00 | 822-1 | RTS 25/ II               |
| 47   | 917882114R00  | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku zastávkového, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30<br>S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.             | m   | 54,00000  | 580,00    | 31 320,00 | 822-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | 27,00*2                                                                                                                                                                                |     | 54,00000  |           |           |       |                          |
| 48   | 919731121R00  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky do 50 mm<br>podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy                                                        | m   | 32,00000  | 38,00     | 1 216,00  | 822-1 | RTS 25/ II               |
| 49   | 919735111R00  | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm<br>včetně spotřeby vody                                                                                             | m   | 64,00000  | 46,00     | 2 944,00  | 822-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | 32,00                                                                                                                                                                                  |     | 32,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | proříznutí :<br>32,00                                                                                                                                                                  |     | 32,00000  |           |           |       |                          |
| 50   | 915311        | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA<br>zvýraznění ostrůvku : 4+4                                                                                                         | M2  | 8,00000   | 1 360,00  | 10 880,00 |       | OTSKP 25                 |
|      |               |                                                                                                                                                                                        |     | 8,00000   |           |           |       |                          |
| 51   | 58380373T01   | Obrubník žulový přímý, průřez 150 x 250 mm délky 300-800 mm, - dodávka<br>(25,00+4,20)*1,01                                                                                            | m   | 29,49200  | 838,00    | 24 714,30 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                        |     | 29,49200  |           |           |       |                          |
| 52   | 59217128R     | obrubník silniční přímý, bezbariérový; materiál beton; l = 1003,0 mm; š = 400,0 mm; h = 290,0 mm<br>obrubník kasselského typu : 25,00*2*1,01                                           | kus | 50,50000  | 560,00    | 28 280,00 | SPCM  | RTS 19/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                        |     | 50,50000  |           |           |       |                          |
| 53   | 59217132R     | obrubník silniční bezbariérový, přechodový pravý; materiál beton; l = 1003,0 mm; š = 400,0 mm; výškový rozsah h = 250 až 290 mm<br>obrubník přechodový kasselského typu :<br>2,00*1,01 | kus | 2,02000   | 352,00    | 711,04    | SPCM  | RTS 19/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                        |     | 2,02000   |           |           |       |                          |
| 54   | 59217133R     | obrubník silniční bezbariérový, přechodový levý; materiál beton; l = 1003,0 mm; š = 400,0 mm; výškový rozsah h = 250 až 290 mm<br>obrubník přechodový kasselského typu : 2,00*1,01     | kus | 2,02000   | 352,00    | 711,04    | SPCM  | RTS 19/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                        |     | 2,02000   |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025A/AZS | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | SO 102    | Chodníky, ostrůvek, nástupiště                                           |
| R: | 01        | Stavební rozpočet - UN                                                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 55   | 59217420R     | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá | kus | 136,35000 | 124,00    | 16 907,40 | SPCM  | RTS 25/ II               |
|      |               | 135,00*1,01                                                                               |     | 136,35000 |           |           |       |                          |

|                |                           |                  |
|----------------|---------------------------|------------------|
| <b>Díl: 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b> | <b>13 057,50</b> |
|----------------|---------------------------|------------------|

|    |              |                                                                               |   |          |        |          |       |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|-------|------------|
| 56 | 976071111R00 | Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdívu | m | 54,50000 | 135,00 | 7 357,50 | 801-3 | RTS 25/ II |
|    |              | odvoz do sběrných surovin                                                     |   |          |        |          |       |            |
|    |              | 36,00+18,50                                                                   |   | 54,50000 |        |          |       |            |

|    |              |                                                                                                                                                       |   |           |       |          |       |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|-------|------------|
| 57 | 979024441R00 | Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár                                 | m | 158,00000 | 30,00 | 4 740,00 | 822-1 | RTS 25/ II |
|    |              | krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m |   |           |       |          |       |            |

|    |              |                                |     |         |        |        |  |         |
|----|--------------|--------------------------------|-----|---------|--------|--------|--|---------|
| 58 | 966006132T01 | Odstranění drobné architektury | kus | 3,00000 | 320,00 | 960,00 |  | Vlastní |
|    |              | odvoz do sběrných surovin      |     |         |        |        |  |         |
|    |              | označnick :                    |     |         |        |        |  |         |
|    |              | 2,00                           |     | 2,00000 |        |        |  |         |
|    |              | odpadkový koš :                |     |         |        |        |  |         |
|    |              | 1,00                           |     | 1,00000 |        |        |  |         |

|                |                                |                  |
|----------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Díl: 99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b> | <b>69 369,77</b> |
|----------------|--------------------------------|------------------|

|    |              |                                                                                           |   |           |        |           |       |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|-------|------------|
| 59 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu                   | t | 456,38007 | 152,00 | 69 369,77 | 822-1 | RTS 25/ II |
|    |              | vodorovně do 200 m                                                                        |   |           |        |           |       |            |
|    |              | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                                  |   |           |        |           |       |            |
|    |              | 22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,51,52,53,54,55, : |   |           |        |           |       |            |
|    |              | Součet: : 456,38007                                                                       |   | 456,38007 |        |           |       |            |

|                  |                     |                   |
|------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Díl: 99.1</b> | <b>Sanace pláně</b> | <b>283 336,47</b> |
|------------------|---------------------|-------------------|

|    |              |                                                                                                           |    |           |        |           |       |            |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------|------------|
| 60 | 122202202R00 | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3                                       | m3 | 153,90000 | 120,00 | 18 468,00 | 800-1 | RTS 25/ II |
|    |              | s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. |    |           |        |           |       |            |
|    |              | chodníky :                                                                                                |    |           |        |           |       |            |
|    |              | 441,50*0,30                                                                                               |    | 132,45000 |        |           |       |            |
|    |              | obrubníky :                                                                                               |    |           |        |           |       |            |
|    |              | 71,50*0,30                                                                                                |    | 21,45000  |        |           |       |            |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025A/AZS | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | SO 102    | Chodníky, ostrůvek, nástupiště                                           |
| R: | 01        | Stavební rozpočet - UN                                                   |

| P.č.                           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem          | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|
| 61                             | 122202209R00  | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.                                                                                       | m3 | 153,90000 | 30,00     | 4 617,00        | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 62                             | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                  | m3 | 153,90000 | 220,00    | 33 858,00       | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 63                             | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 153,90000*5</a> | m3 | 769,50000 | 18,00     | 13 851,00       | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 64                             | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                                                         | m3 | 153,90000 | 300,00    | 46 170,00       | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 65                             | 289971212R00  | Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m<br><a href="#">chodníky :</a><br><a href="#">441,50</a><br><a href="#">obrubníky :</a><br><a href="#">71,50</a>                                                                          | m2 | 513,00000 | 15,00     | 7 695,00        | 800-2 | RTS 25/ II               |
| 66                             | 564871111T01  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm, fr. 0-125 mm - dodávka a montáž<br><a href="#">chodníky :</a><br><a href="#">441,50</a><br><a href="#">obrubníky :</a><br><a href="#">71,50</a>                                                                            | m2 | 513,00000 | 245,00    | 125 685,00      |       | Vlastní                  |
| 67                             | 69370522R     | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,1 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 40,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 42,0 kN/m<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 513,00000*1,2</a>                               | m2 | 615,60000 | 26,00     | 16 005,60       | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 68                             | 998222011R00  | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m<br><a href="#">Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :</a><br><a href="#">65,66,67, :</a><br><a href="#">Součet : 283,11444</a>                                                | t  | 283,11444 | 60,00     | 16 986,87       | 822-1 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: M21 Elektromontáže</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |           | <b>5 670,00</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025A/AZS | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | SO 102    | Chodníky, ostrůvek, nástupiště                                           |
| R: | 01        | Stavební rozpočet - UN                                                   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 69              | 21001         | ochrana stávajících kabelů (odkrytí, dodání a osazení plastových žlabů SYSPRO 160/110, vč.výstražné folie, zásvp drobným kamenivem) | m  | 14,00000  | 405,00    | 5 670,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 999</b> |               | <b>Poplatky za skládky</b>                                                                                                          |    |           |           | <b>20 871,75</b> |       |                          |
| 70              | 979999981R00  | Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů                                             | t  | 114,91500 | 100,00    | 11 491,50        | 801-3 | RTS 25/ II               |

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 57,37500](#)

57,37500

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 27,84000](#)

27,84000

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 29,70000](#)

29,70000

|    |              |                                                                                                                 |   |          |        |          |       |            |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|-------|------------|
| 71 | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů | t | 37,52100 | 250,00 | 9 380,25 | 801-3 | RTS 25/ II |
|    |              | 170 302                                                                                                         |   |          |        |          |       |            |
|    |              | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 14,15700</a>                                                 |   |          |        |          |       |            |
|    |              | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 12,76000</a>                                                 |   |          |        |          |       |            |
|    |              | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 5,72000</a>                                                 |   |          |        |          |       |            |
|    |              | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 4,88400</a>                                                 |   |          |        |          |       |            |

14,15700

12,76000

5,72000

4,88400

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>1 384 347,14</b> |
|---------------|---------------------|

JKSO:

822.59 plochy charakteru pozemních komunikací ostatní  
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný  
novostavba objektu

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025A/AZS | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | SO 102    | Chodníky, ostrůvek, nástupiště                                           |
| R: | 02        | Stavební rozpočet - NN                                                   |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 18</b> |               | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                                                                                                                                                                                                                |    |           |           | <b>33 748,00</b> |       |                          |
| 1              | 180402111R00  | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5<br>na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,<br>135,0                                                                | m2 | 135,00000 | 30,00     | 4 050,00         | 823-1 | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 135,00000 |                  |       |                          |
| 2              | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním<br>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.<br>270+131+135*0,3                                                                                         | m2 | 441,50000 | 14,00     | 6 181,00         | 800-1 | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 441,50000 |                  |       |                          |
| 3              | 181301101R00  | Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm<br>s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,<br>135 | m2 | 135,00000 | 45,00     | 6 075,00         | 800-1 | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 135,00000 |                  |       |                          |
| 4              | 183403114R00  | Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5<br>135*3                                                                                                                                                                         | m2 | 405,00000 | 1,00      | 405,00           | 823-1 | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 405,00000 |                  |       |                          |
| 5              | 183403151R00  | Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5                                                                                                                                                                                        | m2 | 405,00000 | 1,00      | 405,00           | 823-1 | RTS 25/ II               |
| 6              | 183403152R00  | Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5                                                                                                                                                                                          | m2 | 405,00000 | 1,00      | 405,00           | 823-1 | RTS 25/ II               |
| 7              | 183403153R00  | Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5                                                                                                                                                                                          | m2 | 405,00000 | 6,00      | 2 430,00         | 823-1 | RTS 25/ II               |
| 8              | 185804312R00  | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,<br>135*0,05                                                                                                                                                                                           | m3 | 6,75000   | 200,00    | 1 350,00         | 823-1 | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 6,75000   |                  |       |                          |
| 9              | 00572465R     | směs travní standard<br>135*0,03                                                                                                                                                                                                              | kg | 4,05000   | 140,00    | 567,00           | SPCM  | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 4,05000   |                  |       |                          |
| 10             | 5832011R      | zemina zahradní; netříděná<br>135*0,1*1,6                                                                                                                                                                                                     | t  | 21,60000  | 550,00    | 11 880,00        | SPCM  | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 21,60000  |                  |       |                          |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                |    |           |           | <b>9 073,70</b>  |       |                          |
| 11             | 998231311R00  | Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské<br>úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu<br>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>9,10, :<br>Součet: : 21,60405                     | t  | 21,60405  | 420,00    | 9 073,70         | 823-1 | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 21,60405  |                  |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025A/AZS | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | SO 102    | Chodníky, ostrůvek, nástupiště                                           |
| R: | 02        | Stavební rozpočet - NN                                                   |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Celkem</b> |               |               |    |          |           | <b>42 821,70</b> |       |                          |

JKSO:

|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| 822.59 | plochy charakteru pozemních komunikací ostatní |
| m2     | kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný      |
|        | novostavba objektu                             |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                          |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025A/AZS  | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | SO 102.1NN | Chodníky, ostrůvek, nástupiště - mobiliář                                |
| R: | 01         | Stavební rozpočet - NN                                                   |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                               | MJ  | Množství | Cena / MJ  | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 93</b> |               | <b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>                                                                                                |     |          |            | <b>572 760,00</b> |       |                          |
| 1              | 931001        | Čekárna o rozměru 4,22x1,84 m s atypickými zkrácenými bočními stěnami vč. zemních prací a základů, dodávka, montáž včetně přesunu a dopravy | kus | 1,00000  | 199 170,00 | 199 170,00        |       | Vlastní                  |

Specifikace materiálů navržených přístřešků

-ocelová konstrukce se skleněnými výplněmi stěn a skleněnou střechou je na místě instalace smontována pomocí šroubových spojů z nerezavějící oceli

-ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem

-nosné sloupy a podélné žlaby tvoří svařované ocelové konstrukce profilů obdélníkového profilu a ocelového plechu. Rám slouží jako nosná konstrukce skleněných výplní zadní stěn, bočních stěn a střechy přístřešku a zajišťuje také odvodnění střechy

-barevnost přístřešků - ocelová konstrukce RAL7005

-výplně zadní stěny a bočních stěn jsou z kaleného skla s bezpečnostním potiskem

-výplně střechy je z jednoduchého kaleného skla s polepem

-odvodnění je vedené nosným sloupkem a vyvedené nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku

-součástí přístřešku je integrovaná lavička se sedátkem z lamel z masivního tropického dřeva bez venkovní povrchové úpravy (v přístřešku budou 2 lavičky)

-kotvení přístřešku pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí, horní úroveň základových pasů je na kótě -200 mm pod úrovní dlažby ve středu přístřešku. použitý beton na základu min. C 20/25

Základové pás pod zadní stěnou a pod bočními stěnami.....údaje převzít z výkresu D 101-5

+ zemní práce

|   |        |                                                                                                       |     |         |            |            |  |         |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|--|---------|
| 2 | 931002 | Čekárna o rozměru 5,58x1,84 m, vč. zemních prací a základů, dodávka a montáž včetně přesunu a dopravy | kus | 1,00000 | 258 430,00 | 258 430,00 |  | Vlastní |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|--|---------|

Specifikace materiálů navržených přístřešků

-ocelová konstrukce se skleněnými výplněmi stěn a skleněnou střechou je na místě instalace smontována pomocí šroubových spojů z nerezavějící oceli

-ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem

-nosné sloupy a podélné žlaby tvoří svařované ocelové konstrukce profilů obdélníkového profilu a ocelového plechu. Rám slouží jako nosná konstrukce skleněných výplní zadní stěn, bočních stěn a střechy přístřešku a zajišťuje také odvodnění střechy

-barevnost přístřešků - ocelová konstrukce RAL7005

-výplně zadní stěny a bočních stěn jsou z kaleného skla s bezpečnostním potiskem

-výplně střechy je z jednoduchého kaleného skla s polepem

-odvodnění je vedené nosným sloupkem a vyvedené nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                          |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025A/AZS  | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | SO 102.1NN | Chodníky, ostrůvek, nástupiště - mobiliář                                |
| R: | 01         | Stavební rozpočet - NN                                                   |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|               |               | <p>-součástí přístřešku je integrovaná lavička se sedátkem z lamel z masivního tropického dřeva bez venkovní povrchové úpravy ( v přístřešku budou 2 lavičky)</p> <p>-kotvení přístřešku pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí, horní úroveň základových pasů je na kótě -200 mm pod úrovní dlažby ve středu přístřešku, použitý beton na základy min. C 20/25</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |           |                   |       |                          |
| 3             | 931003        | Označník zastávky, vč. zemních prací a základů, dodávka a montáž včetně přesunu a dopravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 2,00000  | 25 595,00 | 51 190,00         |       | Vlastní                  |
|               |               | <p>Typ označníku – , ocelová konstrukce v barvě RAL 7005, označník zastávky se čtvercovým terčem výšky 3,2 m s názvem zastávky, kotveno pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí (celkem 4x).<br/> Nosná kostra: sloup z ocelové trubky čtvercového průřezu a výpalků z plechu.<br/> Požadovaný typ označníku zastávky – viz příloha TZ<br/> Označník autobusové zastávky bude kotven na železobetonový základ 600x600x600mm z betonu C12/15. Základ bude následně překryt dlažbou chodníku.<br/> Kotvení do betonového základu pomocí závitových tyčí</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |                   |       |                          |
| 4             | 931004        | Odpadkový koš, vč. zemních prací a základů, dodávka a montáž včetně přesunu a dopravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 2,00000  | 24 205,00 | 48 410,00         |       | Vlastní                  |
|               |               | <p>Charakter konstrukce: ocelová konstrukce s pláty z drážkovaného plechu připojenými pomocí šroubových spojů z nerez<br/> Povrchová úprava: ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem<br/> Nosná kostra: svařenec z výpalků z ocelového plechu tloušťky 4 mm a ocelové trubky 102 × 3,6 mm<br/> Opláštění: 2 panely drážkovaného plechu tloušťky 2 mm<br/> Vnitřní nádoba: ohýbaný pozinkovaný plech tloušťky 0,8 mm, objem 70 l<br/> Další vybavení: nerezový zhášec cigaret a popelník vestavěný ve vnitřní nádobě, objem 0,5 l, zámek s trojhranem 9 mm<br/> Barva konstrukce RAL7016, opláštění RAL7005<br/> Kotvení: kotvení pod dlažbu nebo ve zhutněném terénu do betonového základu<br/> 400x400x400 mm pomocí závitových tyčí M16<br/> Požadovaný typ odpadkového koše – viz příloha TZ</p> |     |          |           |                   |       |                          |
| 5             | 931005        | Nosič jízdních řádů, vč. zemních prací a základů, dodávka a montáž včetně přesunu a dopravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 4,00000  | 3 890,00  | 15 560,00         |       | Vlastní                  |
|               |               | <p>Rozměr: 700 x 1000 mm<br/> Popis: bezpečnostní profil proti neoprávněné manipulaci 32 mm security.<br/> Zadní deska klaprámu z HIPS desek tl. minimálně 1,5 mm bílé barvy.<br/> Přední stěna klaprámu z antireflexní desky tl. min. 0,5 mm<br/> Požadovaný typ klaprámu – viz příloha TZ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |           |                   |       |                          |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |           | <b>572 760,00</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                          |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025A/AZS  | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | SO 102.1NN | Chodníky, ostrůvek, nástupiště - mobiliář                                |
| R: | 01         | Stavební rozpočet - NN                                                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

JKSO:

|              |                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 822.59<br>m2 | <p>plochy charakteru pozemních komunikací ostatní</p> <p>kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný</p> <p>novostavba objektu</p> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025A/AZS | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | SO 401    | Nasvětlení přechodu pro chodce                                           |
| R: | 01        | Rozpočet - UN                                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |           | <b>97 140,00</b>  |       |                          |
| 1               | Pol__0001     | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ Osvětlovací stožár ocelový bezpaticový, výška 6,0/7,2m pro, nasvětlování přechodů pro chodce, žárově zinkováno (ref.výrobek. STP6-C)-<br>dodávka a montáž                                                                    | ks | 2,00000  | 11 720,00 | 23 440,00         |       | Vlastní                  |
| 2               | Pol__0002     | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ Výložník jednoduchý, úhel vyložení 5st., délka vyložení 3,0m, žárově zinkováno (ref.výrobek UD1-3000/C)-<br>dodávka a montáž                                                                                                 | ks | 2,00000  | 3 864,00  | 7 728,00          |       | Vlastní                  |
| 3               | Pol__0003     | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ Ochranná manžeta na stožár (ref. výrobek PM133), -<br>dodávka a montáž                                                                                                                                                       | ks | 2,00000  | 668,00    | 1 336,00          |       | Vlastní                  |
| 4               | Pol__0004     | SVÍTIDLO PRO NASVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE Speciální svítidlo LED pro nasvětlování přechodů pro, chodce, s asymetrickou charakteristikou, příkon 80W, 5700K, IP66, třída oslnění D6_12240lm (ref.<br>výrobek ELLIS 90-PX asymetrické)-<br>dodávka a montáž | ks | 2,00000  | 12 860,00 | 25 720,00         |       | Vlastní                  |
| 5               | Pol__0005     | SVÍTIDLO PRO NASVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE recyklační poplatek - svítidla-<br>dodávka a montáž                                                                                                                                                             | ks | 2,00000  | 135,00    | 270,00            |       | Vlastní                  |
| 6               | Pol__0006     | SVÍTIDLO PRO NASVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE Stožárová svorkovnice do průřezu kabelu 16mm s jedním, pojistkovým nosičem (ref. výrobek SR 722-25/N, IP00/43, 2xL1, 2xL2, 2xL3, 2xN, 2xPE 2,5-16mm2)<br>-<br>dodávka a montáž                                  | ks | 2,00000  | 882,00    | 1 764,00          |       | Vlastní                  |
| 7               | Pol__0007     | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x1.5 , volně stožárem mezi svítidlem a svorkovnicí, -<br>dodávka a montáž                                                                                                                                                  | m  | 25,00000 | 98,00     | 2 450,00          |       | Vlastní                  |
| 8               | Pol__0008     | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV CYKY-J 4x10 , pevně-<br>dodávka a montáž                                                                                                                                                                                       | m  | 65,00000 | 300,00    | 19 500,00         |       | Vlastní                  |
| 9               | Pol__0009     | UKONČENÍ KABELŮ DO 4x10 mm2-<br>dodávka a montáž                                                                                                                                                                                                            | ks | 4,00000  | 55,00     | 220,00            |       | Vlastní                  |
| 10              | Pol__0010     | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu do, 2,5 mm2                                                                                                                                                | ks | 20,00000 | 28,00     | 560,00            |       | Vlastní                  |
| 11              | Pol__0011     | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu do, 10 mm2                                                                                                                                                 | ks | 16,00000 | 68,00     | 1 088,00          |       | Vlastní                  |
| 12              | Pol__0012     | Kabelová chránička ohebná,červená, uložení kabelů do země D63-<br>dodávka a montáž                                                                                                                                                                          | m  | 55,00000 | 72,00     | 3 960,00          |       | Vlastní                  |
| 13              | Pol__0013     | ZINKOVANÉ PROVEDENÍ OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ Drát 10 drát o 10mm(1,61kg/m),<br>pevně-<br>dodávka a montáž                                                                                                                                                   | m  | 55,00000 | 144,00    | 7 920,00          |       | Vlastní                  |
| 14              | Pol__0014     | SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SS spojovací-<br>dodávka a montáž                                                                                                                                                                                             | ks | 10,00000 | 100,00    | 1 000,00          |       | Vlastní                  |
| 15              | Pol__0015     | SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SP připojovací-<br>dodávka a montáž                                                                                                                                                                                           | ks | 2,00000  | 92,00     | 184,00            |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M46</b> |               | <b>Zemní práce při montážích</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           | <b>116 466,75</b> |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025A/AZS | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | SO 401    | Nasvětlení přechodu pro chodce                                           |
| R: | 01        | Rozpočet - UN                                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 16   | Pol__0027     | Kabelový protlak pod vozovkou, vč. starovacích jam, trubka D60, hloubka 1200mm pod komunikací, - dodávka, montáž, přesun | m  | 11,00000 | 2 160,00  | 23 760,00 |       | Vlastní                  |
| 17   | Pol__0028     | VÝKOP + ZÁHOZ STARTOVACÍ JÁMY PRO KABELOVÉ PROTLAKY Zemina třídy 3-4, ručně (2x jáma 1.9x1.5x2.5m)                       | m3 | 14,25000 | 985,00    | 14 036,25 |       | Vlastní                  |
| 18   | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                     | m3 | 20,00000 | 140,00    | 2 800,00  | 800-1 | RTS 25/ II               |

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,  
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

|    |              |                                                      |    |         |          |           |  |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|--|------------|
| 19 | 460050602RT1 | Jáma pro stožár, hornina třídy 3-4, ruční výkop jámy | m3 | 4,90000 | 985,00   | 4 826,50  |  | RTS 25/ II |
| 20 | 460080001R00 | Betonový základ do zeminy bez bednění                | m3 | 4,89600 | 4 000,00 | 19 584,00 |  | RTS 25/ II |

2\*(1,20\*1,20\*1,70)

4,89600

|    |              |                                                                      |    |          |          |           |       |            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|------------|
| 21 | 460200153RT2 | Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3, ruční výkop rýhy                 | m  | 55,00000 | 260,00   | 14 300,00 |       | RTS 25/ II |
| 22 | 460420001RT1 | Zřízení kabel. lože v rýze š. do 65 cm ze zeminy, lože tloušťky 5 cm | m  | 55,00000 | 34,00    | 1 870,00  |       | RTS 25/ II |
| 23 | 460490012RT1 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm            | m  | 55,00000 | 22,00    | 1 210,00  |       | RTS 25/ II |
| 24 | 460570153R00 | Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhuštěním                   | m  | 55,00000 | 80,00    | 4 400,00  |       | RTS 25/ II |
| 25 | Pol__0036    | VYTRHÁNÍ A OPĚTOVNÁ POKLÁDKA DLAŽBY Kostky velké, spáry nezalité     | m2 | 25,00000 | 1 000,00 | 25 000,00 |       | Vlastní    |
| 26 | 460600001RT8 | Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m                 | m3 | 6,00000  | 480,00   | 2 880,00  |       | RTS 25/ II |
| 27 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 6,00000  | 300,00   | 1 800,00  | 800-1 | RTS 25/ II |

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 6,00000

6,00000

| Díl: ON |           | Ostatní náklady                                                       | 25 652,00 |          |          |          |  |         |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|--|---------|
| 28      | Pol__0016 | MONTÁŽNÍ PRÁCE Tvarování mont.dílu                                    | ks        | 4,00000  | 386,00   | 1 544,00 |  | Vlastní |
| 29      | Pol__0017 | MONTÁŽNÍ PRÁCE Ochrana zemniče proti korozi                           | ks        | 4,00000  | 177,00   | 708,00   |  | Vlastní |
| 30      | Pol__0018 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojení na stavající rozvody                | hod       | 6,00000  | 300,00   | 1 800,00 |  | Vlastní |
| 31      | Pol__0019 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montážní plošina do 10m                      | hod       | 8,00000  | 550,00   | 4 400,00 |  | Vlastní |
| 32      | Pol__0020 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vytýčení nových stožárů veřejného osvětlení  | ks        | 2,00000  | 250,00   | 500,00   |  | Vlastní |
| 33      | Pol__0021 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vytýčení stávajících rozvodů VO              | hod       | 5,00000  | 300,00   | 1 500,00 |  | Vlastní |
| 34      | Pol__0022 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Měření intenzity osvětlení po dokončení díla | ks        | 1,00000  | 2 500,00 | 2 500,00 |  | Vlastní |
| 35      | Pol__0023 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Spolupráce s MP při měření osvětlení         | ks        | 1,00000  | 1 200,00 | 1 200,00 |  | Vlastní |
| 36      | Pol__0024 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Dopravní značení, zábor                      | ks        | 1,00000  | 2 000,00 | 2 000,00 |  | Vlastní |
| 37      | Pol__0025 | PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizní technik            | hod       | 10,00000 | 600,00   | 6 000,00 |  | Vlastní |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025A/AZS | Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce |
| O: | SO 401    | Nasvětlení přechodu pro chodce                                           |
| R: | 01        | Rozpočet - UN                                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky     | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------|--------|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 38   | Pol__0026     | Podružný materiál | soubor | 1,00000  | 3 500,00  | 3 500,00 |       | Vlastní                  |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>239 258,75</b> |
|---------------|-------------------|

JKSO:

828.75 sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel  
m umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad  
novostavba objektu