

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

M23
SO 107.2
SO 107.2

Jižní obchvat Němčic, silnice II/145
Sjezdy k přilehlým pozemkům - č2
Sjezdy k přilehlým pozemkům - č2

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Zemní práce				
1	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM 33*0,1=3,300 [A]	M3	3,300	155,70	513,81
2	123739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY 4*3,3=13,200 [A]	M3	13,200	4,51	59,53
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3,300	14,95	49,34
1			Zemní práce				622,68
4			Vodorovné konstrukce				
4	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC (10+10)*0,2=4,000 [A]	M3	4,000	3 947,50	15 790,00
5	467313		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 1*0,9*0,25*2=0,450 [A]	M3	0,450	2 474,56	1 113,55
4			Vodorovné konstrukce				16 903,55
5			Komunikace				
6	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	74,000	85,71	6 342,54
7	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 0/22	M2	7,000	104,15	729,05
8	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřík PI,A 0,6kg/m2	M2	33,000	12,62	416,46
9	574A55		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM	M2	33,000	190,37	6 282,21
10	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	9,000	143,35	1 290,15
5			Komunikace				15 060,41
8			Potrubí				
11	899523		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 10*0,44=4,400 [A]	M3	4,400	1 930,84	8 495,70
8			Potrubí				8 495,70
91			Doplňující konstrukce a práce				
12	918146		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM sežíznutí čel pod úhlem 1:2	KUS	2,000	11 389,26	22 778,52
13	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM trouby z PVC DN400, vč. sežíznutí pod úhlem 1:2	M	11,000	2 261,51	24 876,61
91			Doplňující konstrukce a práce				47 655,13
			C e l k e m				88 737,47
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00

