

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

DIČ: CZ00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 000094-0004019841/0710

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 188491461/0300

(dále také jen objednatel)

a

KAMI-PROFIT, s.r.o.

se sídlem Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava, Slovensko

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sro, vložka

č.: 36648/B jednající prostřednictvím české pobočky

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Se sídlem Spojů 835/2, 708 00 Ostrava – Poruba

IČO: 052 64 758

DIČ: CZ683743702

zastoupená: Ing. Danielem Rimelem, vedoucím odštěpného závodu

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. A 21539

bankovní spojení: UniCredit Bank,a.s.

č. účtu: 1387886946/2700

(dále také jen zhotovitel),

tento

DODATEK č. 9

ke smlouvě o dílo SD00409 ze dne 05.11.2024

I.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 9 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen smlouva):

II.

Článek VI. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1 ve znění dodatku č. 8 ze dne 08.12.2025 se věta:

„Cena za kompletní provedení díla činí **85 995 831,07 Kč.**“

ruší a nahrazuje takto:

Cena dodatečných stavebních prací, zadávaných podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle dodatku č. 9 činí 517 603,17 Kč bez DPH.

Nová cena za kompletní provedení díla činí **86 513 434,24 Kč bez DPH.**

III.

Článek V. Doba plnění, odst. 1 ve znění dodatku č. 8 ze dne 08.12.2025 se ruší a nahrazuje takto:

Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do 394 kalendářních dnů ode dne předání staveniště (místa plnění) objednatelem.

V souvislosti se stavebními pracemi a dodávkami, které nelze realizovat z důvodu nevhodných klimatických podmínek a technologických předpisů pro provádění stavby se smluvní strany dohodly, že se prodlužuje lhůta na dokončení vyspecifikovaných stavebních prací a dodávek o 14 kalendářních dnů. Stavební práce a dodávky jsou vyspecifikovány v příloze dodatku č. 9. v celkové výši 2.486.551,98 bez DPH. Provádění stavebních prací a dodávek uvedených v příloze dodatku č. 9 bude zahájeno jakmile to klimatické podmínky nebo technologické předpisy pro provádění stavby dovolí, nejpozději však do 30.04.2026. V případě nedodržení lhůty pro dokončení stavebních prací a dodávek vyspecifikovaných v dodatku č. 9 do 30.04.2026 bude postupováno dle článku XI. Smluvní pokuty, odst. 1, písmeno b ve znění dodatku č. 7 ze dne 27.11.2025.

IV.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

V.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek bude v registru smluv uveřejněn objednatelem.

Tento dodatek byl schválen Radou města Zábřeh na 62. schůzi dne 14. 01. 2026 pod č.


usnesení 26/RM/62/ORÚP/7332.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Ostravě

14.1.2026


Ing. Daniel Rimel



V Zábřehu

16.1.2026

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.



REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

KSO:
Místo:

Zadavatel:
 město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel:
 KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spoju 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.01.2026

IČ: 003 03 640
DIČ:

IČ: 052 64 758
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			517 603,17
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%		108 696,67
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			626 299,84

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL_k dodatku c 9
Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spoju 835/2,

Datum: 06.01.2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		517 603,17	626 299,84
ZL_65	SDK	124 579,17	150 740,80
ZL_66	Búracie práce	7 382,43	8 932,74
ZL_67	Požiarne izolácie VZT potrubí	58 931,15	71 306,69
ZL_68	Odvod a prívod vzduchu pre sušičku	194 780,00	235 683,80
ZL_69	Doplnenie el. káblu pre nabíjačku	69 697,42	84 333,88
ZL_70	Úprava množstva soklov	37 021,19	44 795,64
ZL_71	Úprava šírky dverí	2 580,00	3 121,80
ZL_72	Prívod pre tepelné čerpadlo	12 537,89	15 170,85
ZL_73	Doplnenie osvetlenia	10 093,92	12 213,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_65 - SDK

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	06.01.2026
Zadavatel:		IČ:	003 03 640
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	052 64 758
KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spoju 835/2,		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	124 579,17
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	26 161,63
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	150 740,80
------------	-------	------------

Odůvodnění změnového listu:
v ZL 65 dochází k doplnění SDK konstrukcí (kastlíků) v místnosti Sušičky z důvodu překrytí odpadového potrubí a kastlíku nad vstupními dveřmi, které překrývají vnitřní části LOP.
Súčasťou zmenového listu je aj doplnenie revízných dvierok v SDK konštrukciách podľa skutočnosti.

Autorský dozor:	Technický dozor stavebníka:
Ing. arch. Josef Hlavatý	Ing. Josef Karafiát

Datum a podpis:	Datum a podpis:
-----------------	-----------------

Objednatel:	Zhotovitel:
Ing. Dalibor Bartoň	Ing. Daniel Rimel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_65 - SDK

Místo:		Datum:	06.01.2026
Zadavatel:	město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb	Projektant:	
Zhotovitel:	KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spoju 835/2,	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	124 579,17
HSV - Práce a dodávky HSV	124 579,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_65 - SDK

Místo:

Datum: 06.01.2026

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								124 579,17
D	PSV		Práce a dodávky PSV				124 579,17	
D	763		Konstrukce suché výstavby				124 579,17	
1	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	22,000	357,00	7 854,00	SOD
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763172322					
2	M	59030760	<i>dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300x300 mm</i>	kus	8,000	5 880,00	47 040,00	CS ÚRS 2026 01
3	M	59030711	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm</i>	kus	14,000	912,10	12 769,40	SOD
4	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	3,000	752,00	2 256,00	CS ÚRS 2026 01
5		59030761	<i>dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 400x400 mm</i>		3,000	6 550,00	19 650,00	CS ÚRS 2026 01
6		763172353	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 400x400 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000	455,00	455,00	CS ÚRS 2026 01
7		59030712	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm</i>	kus	1,000	922,00	922,00	CS ÚRS 2026 01
8		763172355	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 600x600 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000	653,00	653,00	CS ÚRS 2026 01
9		59030714	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm</i>	kus	1,000	1 160,00	1 160,00	CS ÚRS 2026 01
10		763172455	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 600x600 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	CS ÚRS 2026 01
11		59030763	<i>dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 600x600 mm</i>	kus	1,000	8 270,00	8 270,00	CS ÚRS 2026 01
12	K	763101816	Výřezání otvoru v SDK desce v strope jednoduché opláštění přes 0,25 do 0,5 m2	kus	10,000	342,00	3 420,00	CS ÚRS 2026 01
13	K	763101816R	Dodávka a montáž požárního krytu pro zapuštěné nebo polozapuštěné světla	kus	10,000	1 481,00	14 810,00	Vlastní
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763101816					
14		763121411	Stena předsadená zo sadrokartonových dosiek jednoducho opláštená doskou štandardnou	m2	3,510	727,00	2 551,77	CS ÚRS 2026 01
			SDK kastlík 0,5x0,4x2,70					
15		59030750	nachádza sa v miestnosti 01.03 - prádelňa Revizne dvierka jednokrídlové s automatickým zámkom 200x300 mm	ks	2,000	844,00	1 688,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763000101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_66 - Búracie práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel:

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.01.2026

IČ:

DIČ:

003 03 640

IČ:

DIČ:

052 64 758

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 382,43

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
1 550,31
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 932,74

Odůvodnění změnového listu:

V ZL 66 bolo v rámci koordinácie profesií, predovšetkým rozvody vody, požiarnej vody, kanalizácie a eletro rozvodov potrebné doplniť drážkovanie pre jednotlivé vetvy. Predmetný zmenový list sa týka 4NP v bloku A.

Autorský dozor:

Ing. arch. Josef Hlavatý

Technický dozor stavebníka:

Ing. Josef Karafiát

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednatel:

Ing. Dalibor Bartoň

Zhotovitel:

Ing. Daniel Rimel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_66 - Búracie práce

Místo:

Datum:

06.01.2026

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Projektant:

Zhotovitel:

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

7 382,43

7 382,43

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_66 - Búracie práce

Místo:

Datum: 06.01.2026

Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Projektant:

Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spoju 835/2,

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 382,43	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 382,43	
	D	96	Bourání konstrukcí				7 382,43	
1	K	974032153	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnice hl do 100 mm š do 100 mm	m	26,740	142,00	3 797,08	CS ÚRS 2025 02
místnosti 4NP								
2	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	0,961	669,00	642,91	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013111								
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,961	304,00	292,14	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501								
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,259	13,30	242,84	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509								
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,961	2 270,00	2 181,47	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631								
6	K	971038521	Vybourání otvorů ve zdívu z dutých tvárnice nebo příčekovek pl do 1 m2 tl do 100 mm	m2	0,810	279,00	225,99	CS ÚRS 2025 02
hydrant 4NP								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_67 - Požiarne a tepelné izolácie VZT potrubí

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	06.01.2026
Zadavatel:		IČ:	003 03 640
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	052 64 758
KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	58 931,15
--------------	-----------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	12 375,54
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	71 306,69
------------	-------	-----------

Odůvodnění změnového listu:
V ZL 67 dochádza k doplneniu požiarnej izolácie pre potrubné vedenia vzduchotechniky na 2NP a 3 NP z dôvodu zabezpečenia požiarnej odolnosti konštrukcií.

Autorský dozor: Ing. arch. Josef Hlavatý	Technický dozor stavebníka: Ing. Josef Karafiát
---	--

Datum a podpis:	Datum a podpis:
-----------------	-----------------

Objednatel: Ing. Dalibor Bartoň	Zhotovitel: Ing. Daniel Rimel
------------------------------------	----------------------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_67 - Požiarne a tepelné izolácie VZT potrubí

Místo:		Datum:	06.01.2026
Zadavatel:	město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb	Projektant:	
Zhotovitel:	KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	58 931,15
HSV - Práce a dodávky HSV	58 931,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt: ZL_67 - Požiarne a tepelné izolácie VZT potrubí

Místo: Datum: 06.01.2026

Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2, Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							58 931,15	
D HSV Práce a dodávky HSV							58 931,15	
D D6 AHU2 - Větrání pokojů a spol prostor								
1	K	pol 10	Požární izolace potrubí - minerální vlna s polepem - odolnost 45min (jednosměrné působení požáru)	m2	81,900	719,55	58 931,15	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_68 - Odvod a přívod vzduchu pre sušičku

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	06.01.2026
Zadavatel:		IČ:	003 03 640
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	052 64 758
KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spoju 835/2,		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	194 780,00
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	40 903,80
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	235 683,80
------------	-------	------------

Odůvodnění změnového listu:
V ZL 68 dochádza k doplneniu prívodu a odvodu vzduchu potrebného na technológiu sušenia v miestnosti 01.03. Sušičky sú napojené na novovzniknuté potrubie, ktoré prechádza cez stenu medzi miestnosťou 01.03 a 01.02 pod SDK stropom a následne vychádza cez nosnú železobetónovú konštrukciu do vonkajšieho prostredia. Takto je riešený prívod čerstvého vzduchu a odvod vzduchu zo sušičky. Vzniknutý Zmenový list vznikol na základe požiadavky dodávateľa sušičiek.

Autorský dozor:	Technický dozor stavebníka:
Ing. arch. Josef Hlavatý	Ing. Josef Karafiát

Datum a podpis:	Datum a podpis:
-----------------	-----------------

Objednatel:	Zhotovitel:
Ing. Dalibor Bartoš	Ing. Daniel Rimel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_68 - Odvod a přívod vzduchu pre sušičku

Místo:		Datum:	06.01.2026
Zadavatel:	město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb	Projektant:	
Zhotovitel:	KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spoju 835/2,	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	194 780,00
--------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_68 - Odvod a přívod vzduchu pre sušičku

Místo: Datum: 06.01.2026

Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spoju 835/2, Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							194 780,00	
1	D	HSV	Práce a dodávky HSV Technologické vetranie - prívod a odvod vzduchu pre sušiace zariadenie Pomocný výpočet: Rozobratie SDK rastru v miestnosti 01.03, 01.02 Geodetické zameranie inžinierskych sietí Realizácia ručne kopaných sônd - hodinová zúčtovacia sadzba Ručný výkop šachiet v stiesnených pomeroch s prítomnosťou inžinierskych sietí, vrátane nakladania, vodorovného presunu v rámci stavby - 2ks Paženie - montáž + demontáž Príplatok za stiesnený priestor Jadrový vrt ŽB konštrukciou - 2x s priemerom 220 mm Úprava záporového paženia Presuny hmôt, odvoz na skládku a poplatok za uloženie na skládku Prestup cez stenu medzi 01.02 a 01.03 Zednícke prípomoci - hodinová zúčtovacia sadzba D+M vzt potrubí s priemerom 200 mm - prípočet k ZL 37 Vonkajšie plastové dielce anglického dvorku, vrátane predlžovacích nadstavcov - dle požiadavky AD Pochôdzna mriežka 2x Utesnenie prestupu cez ŽB konštrukcii Úpravy hydroizolácií stavby, prepojenie s utesnením prestupov Obetónovanie šachiet Spätný zásyp so zhutnením Doplnenie demontovaného rastru SDK Opätovný uklad priestorov po jadrových vrtoch a prieraze stenou Opätovná výmalba stien v miestnosti 01.02	soubor	1,000	194780,00	194 780,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: **ZL_69 - Doplnenie el. káblu pre nabíjačku**

KSO:
Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spoju 835/2,
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.01.2026
IČ: 003 03 640
DIČ:
IČ: 052 64 758
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			69 697,42
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	14 636,46
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			84 333,88

Odůvodnění změnového listu:
V ZL 69 dochádza k doplneniu prípojky pre elektro nabíjanie automobilov. Súčasťou predmetného zmenového listu sú nevyhnutné zemné práce, prestupy cez nosnú konštrukciu a samotný kábel, ktorý dopĺňa už jestvujúci kábel.
Zmenový list vznikol na základe požiadavky budúceho užívateľa.

Autorský dozor: Ing. arch. Josef Hlavatý	Technický dozor stavebníka: Ing. Josef Karafiát
---	--

Datum a podpis: Datum a podpis:

Objednatel: Ing. Dalibor Bartoň	Zhotovitel: Ing. Daniel Rimel
------------------------------------	----------------------------------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: **ZL_69 - Doplnenie el. káblu pre nabíjačku**

Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spoju 835/2,

Datum: 06.01.2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací		69 697,42
HSV - Práce a dodávky HSV		69 697,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_69 - Doplnenie el. káblu pre nabíjačku

Místo: Datum: 06.01.2026

Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spoju 835/2, Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							69 697,42	
D HSV Práce a dodávky HSV							69 697,42	
1	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	0,300	3 750,00	1 125,00	CS ÚRS 2025 02
2		R1	Ruční výkop, zásyp a zhutnění, vrátane obsypu a ochrannej fólie	kpl	1,000	37 541,00	37 541,00	vlastní
130		741122033	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	102,200	45,61	4 661,34	SoD
131		34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	117,530	159,11	18 700,20	SoD
3	M	37452030	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezný kabelová pojistka	kus	4,000	42,42	169,68	vlastní
4	M	17538	KO CHRÁNIČKA OHEBNÁ KOPOFLEX KF 09050 BA ČERVENÁ 450N 50/41MM 50M	m	90,000	19,48	1 753,20	vlastní
5	M	34121273	kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m	170,000	20,10	3 417,00	CS ÚRS 2025 02
6	M	1978749	KOMBI CHRANIC C40A/3+N 6kA 30mA	kus	1,000	2 330,00	2 330,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt:
ZL_70 - Úprava množství soklov

KSO:
Místo:

Zadavatel:
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel:
KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.01.2026

IČ: 003 03 640
DIČ:

IČ: 052 64 758
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	37 021,19
--------------	-----------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	7 774,45
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	44 795,64
------------	-------	-----------

Odůvodnění změnového listu:
V ZL 70 dochází k dopočítání skutečné výměry soklov pre liate terazzo.

Autorský dozor: Ing. arch. Josef Hlavatý	Technický dozor stavebníka: Ing. Josef Karafiát
--	---

Datum a podpis:	Datum a podpis:
-----------------	-----------------

Objednatel: Ing. Dalibor Bartoň	Zhotovitel: Ing. Daniel Rimel
---	---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt:
ZL_70 - Úprava množství soklov

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Datum: 06.01.2026

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	37 021,19
HSV - Práce a dodávky HSV	37 021,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt: **ZL_70 - Uprava množství soklov**

Místo: Datum: 06.01.2026

Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spoju 835/2, Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							37 021,19	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				37 021,19	
1	K	773522010	Obruba podlahy z farebného liateho teraza do šířky 100 mm	m	28,100	1 317,48	37 021,19	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt:
ZL_71 - Úprava šířky dveří

KSO:
Místo:

Zadavatel:
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel:
KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.01.2026

IČ: 003 03 640
DIČ:

IČ: 052 64 758
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 580,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	541,80
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			3 121,80

Odůvodnění změnového listu:
V ZL 71 dochádza k nevyhnutnej úprave šířky dveří z dôvodu kolízie s definovaným vnútorným zariadením.

Autorský dozor: Ing. arch. Josef Hlavatý	Technický dozor stavebníka: Ing. Josef Karafiát
---	--

Datum a podpis: Datum a podpis:

Objednatel: Ing. Dalibor Bartoň	Zhotovitel: Ing. Daniel Rimel
------------------------------------	----------------------------------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt:
ZL_71 - Úprava šířky dveří

Místo:

Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Datum: 06.01.2026

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací		2 580,00
HSV - Práce a dodávky HSV		2 580,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt: **ZL_71 - Uprava šířky dveří**

Místo: Datum: 06.01.2026

Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2, Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 580,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 580,00	
1	K	R1	Úprava přechodovej šířky dveří v miestnosti 01.09	soubor	1,000	2 580,00	2 580,00	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt:

ZL_72 - Prívod pre tepelné čerpadlo

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 06.01.2026

Zadavatel:
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

IČ:
DIČ: 003 03 640

Zhotovitel:
KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

IČ:
DIČ: 052 64 758

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 537,89

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	2 632,96
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 15 170,85

Odůvodnění změnového listu:
V ZL 72 dochází k doplnění přívodu el. kábla k tepelnému čerpadlu, které se nachází v suterénu objektu A.

Autorský dozor:
Ing. arch. Josef Hlavatý

Technický dozor stavebníka:
Ing. Josef Karafiát

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednatel:
Ing. Dalibor Bartoň

Zhotovitel:
Ing. Daniel Rimel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt:

ZL_72 - Prívod pre tepelné čerpadlo

Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Datum: 06.01.2026

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	12 537,89
HSV - Práce a dodávky HSV	12 537,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_72 - Privod pre tepelné čerpadlo

Místo: Datum: 06.01.2026

Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2, Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 537,89	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					12 537,89	
1	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2	m	10,000	318,55	3 185,50	CS ÚRS 2025 02
2	M	34575603	žlab kabelový drátěný ŽZ v do 60mm š do 150mm	m	8,000	280,60	2 244,80	CS ÚRS 2025 02
11	K	R721M129	Drobný pomocný materiál pro montáž žlabu	kus	1,000	690,00	690,00	
3	M	35711021	rozvodnice nástěnná, plně dveře, IP65, 12 modulárních jednotek, vč. N/PE	kus	1,000	1 414,50	1 414,50	CS ÚRS 2025 02
4	M	8500217420	Vývodka s maticí PG29	kus	4,000	19,37	77,46	vlastní
7	M	82974480	SR SVORKOVNICE ODBOČ. 25 MM2 1-PÓL. ŠEDÁ IK026110	kus	3,000	88,87	266,62	vlastní
8	M	82974479	SR SVORKOVNICE ODBOČ. 25 MM2 1-PÓL. MODRÁ IK026120	kus	1,000	88,87	88,87	vlastní
9	M	82974481	SR SVORKOVNICE ODBOČ. 25 MM2 1-PÓL. ZELENĚ-ŽLUTÁ IK026130	kus	1,000	89,27	89,27	vlastní
10	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	8,000	560,11	4 480,86	CS ÚRS 2025 02

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2231

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt:

ZL_73 - Doplnenie osvetlenia

KSO:
Místo:

Zadavatel:
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel:
KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.01.2026

IČ:
DIČ: 003 03 640

IČ:
DIČ: 052 64 758

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 10 093,92

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	2 119,72
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 12 213,64

Odůvodnění změnového listu:
V ZL 73 dochází k doplnění počtu kusů osvětlení podle skutečnosti.

Autorský dozor: Ing. arch. Josef Hlavatý	Technický dozor stavebníka: Ing. Josef Karafiát
--	---

Datum a podpis: Datum a podpis:

Objednatel: Ing. Dalibor Bartoň	Zhotovitel: Ing. Daniel Rimel
---	---

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt:

ZL_73 - Doplnenie osvetlenia

Místo:

Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Datum: 06.01.2026

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	10 093,92
HSV - Práce a dodávky HSV	10 093,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_73 - Doplnenie osvetlenia

Místo: Datum: 06.01.2026

Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spoju 835/2, Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 093,92	
D HSV Práce a dodávky HSV							10 093,92	
1	K	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	3,000	395,24	1 185,72	SoD
2	M	E05	<i>Stropní svítidlo přisazené, rozměr D300 x 50 mm, materiál:kov+sklo, dle PD - tabulka svítidel</i>	kus	3,000	1 287,08	3 861,24	SoD
3	K	741372101	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních bodových	kus	3,000	395,24	1 185,72	SoD
4	M	E15	<i>svítidlo vestavné stropní zapuštěné, D85 mm, materiál: kov+plast, 230V, GU10 LED, 3000K, IP65, dle PD - tabulka svítidel</i>	kus	3,000	1 287,08	3 861,24	SoD

příloha č. 2

**stavební práce a dodávky, které nelze realizovat z důvodu nevhodných klimatických podmínek
a technologických předpisů pro provádění stavby**

Rekapitulace	cena bez DPH	cena vč. DPH
Fasáda	892 407,09	1 079 812,58
ESI - svídlidla do zahrady	15 363,84	18 590,25
Terasa	333 794,51	403 891,36
Terasa dodatek č. 6	25 920,80	31 364,17
Terenní a sadové úpravy	1 037 628,17	1 255 530,09
Oplocení	111 740,15	135 205,58
Doplnění elektropřípojky pro nabíjení EA	69 697,42	84 333,88
celkem	2 486 551,98	3 008 727,90

stavební práce a dodávky, které nelze realizovat z důvodu nevhodných klimatických podmínek a technologických předpisů pro provádění stavby

Kód: IMPORT
Stavba: 3b)_priloha-6b-polozkovy-rozpocet-pos_rev9

Místo: Datum: 13.01.2026

Objednatel: město Zábřeh IČ:
DIČ:

Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S IMPORT 3b)_priloha-6b-polozkovy-rozpocet-pos_rev9								
O SO 01 Fasáda								
D HSV Práce a dodávky HSV					892 407,09			
119	K	621273081	Montáž odvětrávané fasády podhledů nýtováním na hliníkový rošt tepelná izolace tl. 200 mm	m2	100,00	9,100	5 067,23	46 111,79
120	M	19418051	kazeta fasádní tl plechu 1,0mm, šířky přes 150 do 300mm, délky 6000mm z Al plechu	m2	100,00	11,375	2 533,62	28 819,93
121	K	622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	100,00	737,300	40,54	29 890,14
122	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	100,00	737,300	44,59	32 876,21
127	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	18,95	81,945	45,61	3 737,50
129	M	28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	45,00	69,599	25,34	1 763,65
130	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	45,00	52,991	25,34	1 342,79
131	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	45,00	40,777	30,40	1 239,62
132	K	622273081	Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový rošt tepelná izolace tl. 200 mm	m2	100,00	7,200	5 067,23	36 484,06
133	M	19418051	kazeta fasádní tl plechu 1,0mm, šířky přes 150 do 300mm, délky 6000mm z Al plechu	m2	100,00	9,000	2 533,62	22 802,58
134	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	60,00	442,380	354,71	156 916,61
279	K	LE01	Exteriérové lemování špalet okna V01 a V02 včetně parapet a podkladových konstrukcí"	ks	100,00	16,000	11 918,13	190 690,08
280	K	LE02	Exteriérové lemování špalet okna V03 včetně parapetů a podkladových konstrukcí"	ks	100,00	6,000	8 877,79	53 266,74
281	K	LE03	Exteriérové lemování špalet okna V03 včetně parapetů a podkladových konstrukcí"	ks	100,00	2,000	8 928,46	17 856,92
282	K	LE04	Exteriérové lemování špalet okna V04 včetně parapetů a podkladových konstrukcí"	ks	100,00	2,000	19 298,05	38 596,10
283	K	LE05	Exteriérové lemování špalet okna V05 včetně parapetů a podkladových konstrukcí"	ks	100,00	2,000	21 683,70	43 367,40
284	K	LE06	Exteriérové lemování špalet okna V06 včetně parapetů a podkladových konstrukcí"	ks	100,00	1,000	10 839,82	10 839,82
285	K	LE07	Exteriérové lemování špalet okna V07 včetně parapetů a podkladových konstrukcí"	ks	100,00	1,000	16 444,18	16 444,18
286	K	LE08	Exteriérové lemování špalet okna V08 včetně parapetů a podkladových konstrukcí"	ks	100,00	1,000	8 671,05	8 671,05
287	K	LE09	Exteriérové lemování špalet okna V09 včetně parapetů a podkladových konstrukcí"	ks	100,00	1,000	13 436,27	13 436,27
288	K	LE10	Exteriérové lemování špalet okna V10 včetně parapetů a podkladových konstrukcí"	ks	100,00	1,000	23 357,91	23 357,91
289	K	LE11	Exteriérové lemování špalet okna V11 včetně parapetů a podkladových konstrukcí"	ks	100,00	1,000	19 889,90	19 889,90
290	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	15,38	2 650,102	0,89	2 358,59
444	K	767812114	Montáž markýz výsuvných nebo kazetových š přes 5000 do 7500 mm na zeď	kus	100,00	1,000	24 829,44	24 829,44
445	M	55346565	markýza výsuvná kazetová vyložení 1,5-4m š. 7m	m2	100,00	17,125	3 901,77	66 817,81

stavební práce a dodávky, které nelze realizovat z důvodu nevhodných klimatických podmínek a technologických předpisů pro provádění stavby

Kód: IMPORT
Stavba: 3b)_priloha-6b-polozkovy-rozpocet-pos_rev9

Místo: Datum: 13.01.2026

Objednatel: město Zábřeh IČ:
DIČ:

Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S IMPORT 3b)_priloha-6b-polozkovy-rozpocet-pos_rev9								
O SO01 ESI - svídlidla do zahrady					15 363,84			
40	K	741372127	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových samostatných sloupkových	kus	100,00	4,000	496,59	1 986,36
41	M	E17	svítidlo exteriérové sloupek LED/11W/230C, 135x450 mm, materiál kov+plast, dle PD - tabulka svítidel	kus	100,00	4,000	3 344,37	13 377,48

stavební práce a dodávky, které nelze realizovat z důvodu nevhodných klimatických podmínek a technologických předpisů pro provádění stavby

Kód: IMPORT
Stavba: 3b)_priloha-6b-polozkovy-rozpocet-pos_rev9

Místo: Datum: 13.01.2026

Objednatel: město Zábřeh IČ:
DIČ:

Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S IMPORT 3b)_priloha-6b-polozkovy-rozpocet-pos_rev9								
O SO 02 Terasa					100,00			333 794,51
D HSV Práce a dodávky HSV					100,00			60 781,62
D 2 Zakládání					100,00			20 339,84
1	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	100,00	10,035	2 026,89	20 339,84
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					100,00			7 225,91
2	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	100,00	23,000	314,17	7 225,91
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					100,00			27 711,42
3	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	100,00	66,900	50,67	3 389,82
4	K	953921111x	Dlaždice betonové 250x250 mm kladené na sucho	kus	100,00	240,000	101,34	24 321,60
D 998 Přesun hmot					100,00			5 504,45
5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	100,00	27,157	202,69	5 504,45
D PSV Práce a dodávky PSV					100,00			273 012,89
D 762 Konstrukce tesařské					100,00			273 012,89
6	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	100,00	2,054	2 533,62	5 204,06
7	K	762951003	Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů osově vzdáleností podpěr přes 420 do 550 mm	m2	100,00	69,900	557,40	38 962,26
8	M	61223264	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm nepohledový	m3	100,00	2,054	18 242,03	37 469,13
9	K	762952014	Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin tvrdých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy	m2	100,00	69,900	618,20	43 212,18
10	M	61198124x	profil terasový dřevěný sibiřský modřín š 145mm tl 28mm	m2	100,00	75,492	1 408,69	106 344,83
11	K	762953002	Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním	m2	100,00	139,800	121,61	17 001,08
12	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	100,00	2 481,935	10,00	24 819,35

stavební práce a dodávky, které nelze realizovat z důvodu nevhodných klimatických podmínek a technologických předpisů pro provádění stavby

Kód: Import

Stavba Dodatek č. 9

Místo: POS Zábřeh, Sušilova

Datum 13.01.2026

Objedn: Město

Zábřeh

IČ:

DIČ:

Zhotov: KAMI PROFIT, odštěpný závod Ostrava

IČ:

DIČ:

Terasa dodatek č. 6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 920,80	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				25 920,80	
1	K	712363203.R	Montáž podkladního profilu terasového	m	132,200	100,00	13 220,00	vlastní
	VV		189*0,7		189,000			
2	M	60791120.R	profil podkladový - distanční lišta	m	198,450	64,00	12 700,80	vlastní
	VV		189*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		198,450			

stavební práce a dodávky, které nelze realizovat z důvodu nevhodných klimatických podmínek a technologických předpisů pro provádění stavby

Kód: IMPORT
 Stavba: 3b)_priloha-6b-polozkovy-rozpocet-pos_rev9

Místo: Datum: 13.01.2026

Objednatel: město Zábřeh IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S IMPORT 3b)_priloha-6b-polozkovy-rozpocet-pos_rev9								
O SO 03 Terenní a sadové úpravy					92,86			1 037 628,17
D HSV Práce a dodávky HSV					92,79			1 026 509,51
D 1 Zemní práce					81,73			227 001,49
1	K	119005123	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin nepravidelně ve stejnorodých skupinách	m2	100,00	80,600	16,22	1 307,33
2	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	100,00	20,900	385,11	8 048,80
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	100,00	3,296	810,76	2 672,26
4	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	100,00	6,700	709,41	4 753,05
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	100,00	61,600	17,53	1 079,85
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	100,00	1,232	144,92	178,54
14	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	100,00	142,200	8,51	1 210,12
15	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	100,00	104,502	16,52	1 726,37
16	K	183102134	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	100,00	52,000	65,98	3 430,96
17	K	183102135	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	100,00	5,000	432,44	2 162,20
18	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	100,00	1 882,000	3,95	7 433,90
19	K	183205112	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 3	m2	100,00	80,600	15,91	1 282,35
20	K	183211312	Výsadba trvalek prostokořenných	kus	100,00	1 882,000	67,90	127 787,80
21	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	100,00	142,200	2,53	359,77
22	K	184102115	Výsadba dřevin s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	100,00	5,000	460,81	2 304,05
23	M	SPC2	Stromy dle specifikace	ks	100,00	5,000	502,67	2 513,35
24	K	184102213	Výsadba keře bez balu v do 1 m do skalek se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	100,00	52,000	64,56	3 357,12
25	M	SPC1	Keře dle specifikace	ks	100,00	52,000	360,79	18 761,08
26	K	184214151	Vyvázání pnoucích dřevin páskou nebo sponou délky rostliny do 0,4 m	kus	100,00	1 465,000	5,88	8 614,20
27	K	184215131	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl do 1 m	kus	100,00	5,000	272,62	1 363,10
28	M	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	kus	100,00	15,000	116,55	1 748,25
29	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	100,00	57,000	10,13	577,41
30	K	184801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5	m2	100,00	80,600	46,62	3 757,57
31	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	100,00	142,200	3,04	432,29
32	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	100,00	80,600	3,55	286,13
33	M	69311014	geotextilie tkaná PES 300/50kN/m	m2	100,00	80,600	14,69	1 184,01
34	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	100,00	80,600	49,25	3 969,55
35	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	100,00	8,302	1 337,75	11 106,00

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
36	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	100,00	0,142	12 161,36	1 726,91
37	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	100,00	0,004	87,16	0,35
38	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	100,00	61,600	5,07	312,31
39	K	185804111	Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5	m2	100,00	80,600	16,42	1 323,45
40	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	100,00	1,500	154,04	231,06
D 2 Zakládání					100,00			12 693,23
41	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	100,00	3,296	3 851,10	12 693,23
D 3 Svislé a kompletní konstrukce					100,00			98 953,86
42	K	311113146	Nadzákladová zeď tl přes 400 do 500 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	100,00	20,100	2 938,99	59 073,70
43	K	311213112	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene do 0,02 m3 š spáry přes 4 do 10 mm	m3	100,00	1,328	12 161,36	16 150,29
44	K	311213912	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva	m3	100,00	1,328	2 533,62	3 364,65
45	K	311213921	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za vytvoření hrany rohu	m	100,00	3,200	1 874,88	5 999,62
46	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	100,00	0,315	45 605,09	14 365,60
D 5 Komunikace pozemní					71,34			72 195,49
51	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	100,00	63,020	608,07	38 320,57
52	M	58381005	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	100,00	64,280	526,99	33 874,92
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					100,00			27 272,25
53	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	100,00	69,000	76,01	5 244,69
54	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	100,00	69,000	45,61	3 147,09
55	K	622321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	100,00	69,000	273,63	18 880,47
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					100,00			570 188,95
56	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	100,00	72,500	202,69	14 695,03
57	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	100,00	7,250	810,76	5 878,01
58	K	916231213x	Osazení chodníkového obrubníku ocelového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	100,00	26,910	263,50	7 090,79
59	M	SPC3	Ocelová obruba dle specifikace	m	100,00	26,910	354,71	9 545,25
60	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	100,00	3,000	810,76	2 432,28
61	M	MOB1	Lavička s opěradly dle specifikace	ks	100,00	2,000	15 911,11	31 822,22
62	M	MOB2	Lavička kruhová dle specifikace	ks	100,00	1,000	214 850,63	214 850,63
63	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	100,00	22,200	81,08	1 799,98
64	K	Z1	Treláž z ocelových lanek pro popínavé rostliny	m2	100,00	69,000	4 088,04	282 074,76
D 998 Přesun hmot					100,00			18 204,24
65	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	100,00	119,749	152,02	18 204,24
D PSV Práce a dodávky PSV					100,00			11 118,66
D 783 Dokončovací práce - nátěry					100,00			11 118,66
66	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	100,00	69,000	4,05	279,45
67	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	100,00	69,000	45,61	3 147,09
68	K	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	100,00	69,000	111,48	7 692,12

stavební práce a dodávky, které nelze realizovat z důvodu nevhodných klimatických podmínek a technologických předpisů pro provádění stavby

Kód: IMPORT
Stavba: 3b)_priloha-6b-polozkovy-rozpocet-pos_rev9

Místo: Datum: 13.01.2026
Objednatel: město Zábřeh IČ: DIČ:
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod IČ: DIČ:

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S IMPORT 3b)_priloha-6b-polozkovy-rozpocet-pos_rev9								
O SO 04 Oplocení					100,00			111 740,15
D HSV Práce a dodávky HSV					100,00			111 740,15
D 1 Zemní práce					100,00			1 062,42
1	K	131252502	Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	100,00	0,896	557,40	499,43
2	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	100,00	0,896	152,02	136,21
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	100,00	0,896	152,02	136,21
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	100,00	0,896	304,03	272,41
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	100,00	0,896	20,27	18,16
D 3 Svislé a kompletní konstrukce					100,00			110 269,10
6	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	100,00	7,000	425,65	2 979,55
7	M	55342152	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	100,00	7,000	749,95	5 249,65
8	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 2 do 4 m2	kus	100,00	2,000	354,71	709,42
9	M	PLOT1	Uzamykatelná brána 2100x1750 dvoukřídla včetně dřevěné výplně a zámku	ks	100,00	2,000	38 510,96	77 021,92
10	K	348171330	Montáž oplocení z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů do 50 kg na 1 m oplocení	m	100,00	8,950	182,42	1 632,66
11	M	PLOT2	Plotová výpň -ocelový rám + latě dle specifikace včetně povrchové úpravy	m	100,00	8,950	2 533,62	22 675,90
D 998 Přesun hmot					100,00			408,63
12	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	100,00	1,680	243,23	408,63

stavební práce a dodávky, které nelze realizovat z důvodu nevhodných klimatických podmínek a technologických předpisů pro provádění stavby

Kód:Import

Stavba:Dodatek č. 9

Místo:POS Zábřeh, Sušilova

Objednatel:Město Zábřeh

Zhotovitel:KAMI PROFIT, odštěpný závod Ostrava

Datum:13.01.2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S Import					Dodatek č. 9			
O ZL 69					Doplnění elektropřípojky pro nabíjení EA			
D HSV					Práce a dodávky HSV			
					100,00			
					69 697,42			
					100,00			
					69 697,42			
1	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	100,00	0,300	3 750,00	1 125,00
2	K	R1	Ruční výkop, zásyp a zhutnenie, vrátane obsypu a ochrannej fólie	kpl	100,00	1,000	37 541,00	37 541,00
130	K	741122033	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	100,00	102,200	45,61	4 661,34
131	K	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	100,00	117,530	159,11	18 700,20
3	M	37452030	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezný kabelová pojistka	kus	100,00	4,000	42,42	169,68
4	M	17538	KO CHRÁNIČKA OHEBNÁ KOPOFLEX KF 09050 BA ČERVENÁ 450N 50/41MM 50M	m	100,00	90,000	19,48	1 753,20
5	M	34121273	kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m	100,00	170,000	20,10	3 417,00
6	M	1978749	KOMBI CHRANIC C40A/3+N 6ka 30mA	kus	100,00	1,000	2 330,00	2 330,00