

Petra Sikorová IČO:21520976, Žihla 985, 739 91 Jablunkov - DEMOLICE A ZEDNICKÉ PRÁCE

Cenová nabídka ul. Míru 14

Demontáže a demolice

Osekání obkladů, dlažeb, omítek aj. cca 42m2		7 848,80 Kč
Vysekání betonových nástaveb, podlah, schodků, příček cca 7,5m2		6 921,60 Kč
Demontáž, rozřezání úchyťů, reviz. dvířek apod.		961,12 Kč

Svislé konstrukce, podlahy (koupelna) včetně materiálů

Provedení perlínky vertex + stěrkový tmel 1.vrstva	18 m2	10 362,24 Kč
stěny nad obkladem		
Provedení štukových omítek 1.vrstva	18 m2	7 781,76 Kč
stěny nad obkladem		
Penetrace, omítníky, vyrovnaní stěn jádr. omítkou	12 m2	8 803,20 Kč
Provedení boční vyzdívky vedle WC š. 2000 x v. 2150 z tvárnic porobeton tl. do 75mm	4,3 m2	7 320,32 Kč
Betonáž a NIVELACE podlah po vysekané dlažbě	9 m2	12 196,80 Kč
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou		752,64 Kč

VRN a přesun hmot

Mimostaveništní doprava materiálů, včetně naložení a složení do 10km	0,07%	4 308,40 Kč
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 5 km se složením a uložením na skládce (skládkovné) ... cca 3 800 kg	0,16%	9 847,77 Kč
Režijní náklady, pohonné hmoty, přesuny zaměstnanců, čas na cestě do 10km	0,035%	2 154,20 Kč
Vnitrostaveništní manipulace s materiály pro budovy v do 15 m ručně	0,05%	3 077,43 Kč

CELKOVÁ CENA (nejsem plátce DPH)

82 336,28 Kč