

Smlouva o dílo

č. ORI/25/24145

na zhotovení stavby

„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská – sever“

Smluvní strany:

Objednatel: **Pardubický kraj**

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.: 107-1752200237/0100

Zhotovitel: **PP-GROUP stavební s.r.o.**

sídlo: Pasecká 378, 539 44 Proseč
zastoupen: Petr Pešek, jednatel společnosti
IČO: 21771120
DIČ: CZ21771120
zápis v OR: C 53157 u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.131-2262410287/0100

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „**NPK, a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská – sever**“ (systémové číslo P25V00000511) a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1. Předmět díla

Předmětem díla je zhotovení stavby „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská – sever“ podle projektové dokumentace zpracované společností VECTURA Pardubice s.r.o., se sídlem 17.listopadu 233, 530 02 Pardubice, IČO 03020223 v rozsahu určeném soupisem prací s výkazem výměr tak, aby zhotovená stavba vyhověla podmínkám rozhodnutí – povolení stavby vydaného Magistrátem města Pardubice, Stavebním úřadem dne 29. 4. 2025 pod č.j. MmP/55472/2025. Rozhodnutí je součástí dokladové části projektové dokumentace.

2. Cena díla

1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit **22 480 078,93 Kč** bez DPH (dále též „smluvní cena“).

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí **4 720 816,58 Kč**.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí **27 200 895,51 Kč**.

2. Objednatel prohlašuje, že v souvislosti s plněním nevystupuje jako plátce DPH. Na poskytnuté plnění se tak neuplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3. Termíny a místo plnění

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno v termínu určeném výzvou objednatele, předpokládaný termín je leden 2026.
2. Zhotovitel provede sjednané práce tak, aby předávací řízení k dílu schopnému převzetí bylo zahájeno nejpozději do 315 kalendářních dnů od předání staveniště.
3. Místem plnění je Pardubická nemocnice a ulice Kyjevská v Pardubicích v území obce Pardubice v katastrálním území Pardubičky (717835).

4. Další ujednání a odchylky od obchodních podmínek

1. Pojistný limit pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu se vyžaduje nejméně 50 mil. Kč, přičemž z pojištění nesmí být vyloučeno krytí škod způsobených na dráze nebo jejím provozu.
2. Odlišně od ustanovení čl. 15 bodu 8. obchodních podmínek se ujednává nový základ pro výpočet této smluvní pokuty, kdy namísto minimální požadované hodnoty záruky bude pro výpočet užit rozdíl minimální požadované hodnoty záruky a aktuální výše vyhovujícího zajištění.
3. Veškeré podklady pro fakturaci (soupisy prací a zjišťovací protokoly) včetně změn v předmětu díla, vyjma předání faktur objednateli, bude prováděno v prostředí BIM Platformy, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel se v této souvislosti zavazuje zřídit poskytovateli přístup do BIM Platformy a udělit mu v ní odpovídající oprávnění.
4. Bližší specifikace požadavku podle čl. 7 bodu 12. písm. b) obchodních podmínek je uvedena v příloze č. 4 smlouvy.
5. Stavba bude prováděna za provozu NPK, a.s., Pardubické nemocnice. S ohledem na tento provoz se stanovuje následující etapizace realizace díla:
 - Nejdříve budovanou samostatnou částí je vybudování parkovacích míst uvnitř areálu nemocnice, kde bude realizace prováděna v termínu dle dohody objednatele, zhotovitele a provozovatele areálu způsobem, který minimalizuje omezení provozovatele a jeho návštěvníků.
 - Další částí je vlastní realizace v ulici Kyjevská, kde bude stavba prováděna ve dvou etapách. První etapou je západní část ulice, a to od vjezdu do areálu směrem k parku Vince. Tato část bude zahájena po úpravě stávajícího závorového systému.
 - Druhou etapou je východní část ulice od nadjezdu Kyjevská, která je podmíněna úpravou stávajícího jižního vjezdu do areálu nemocnice z ulice Komenského.Zhotovitel potvrzuje, že tuto etapizaci zohlednil v harmonogramu realizace.

5. Pověřené osoby

1. Ve věcech technických je oprávněn jednat:
 - za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Aleš Kopecký
 - za zhotovitele: Petr Pešek
2. K zápisům a podepisování stavebního deníku je oprávněn:
 - za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Aleš Kopecký nebo *technický dozor objednatele*
 - za zhotovitele: Petr Pešek
3. K předání a převzetí staveniště je oprávněn:
 - za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Aleš Kopecký
 - za zhotovitele: Petr Pešek

4. K předání a převzetí dokončeného díla je oprávněn:
 - za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Aleš Kopecký
 - za zhotovitele: Petr Pešek

6. Součástí smlouvy

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

1. Obchodní podmínky pro stavební práce
2. Oceněný soupis prací
3. Harmonogram realizace
4. Specifikace požadavků na data DTM

7. Závěrečná ujednání

1. Není-li pro konkrétní věc ujednáno nebo stanoveno jinak, lze změny této smlouvy platně činit pouze dodatkem smlouvy v písemné formě. Dodatky budou číslovány vzestupně nepřerušenou číselnou řadou a v tomto pořadí budou vykládány.
2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, vyjma údajů chráněných podle právní úpravy ochrany osobních údajů.
3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
4. Tato smlouva je uzavírána ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah, včetně obsahu příloh, znají a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Petr Pešek
jednatel společnosti

*schváleno usnesením Rady Pardubického
kraje R/728/25 ze dne 4.12.2025*

Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. ORI/25/24145

Obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje R/1364/22

1. Úvodní ustanovení

1. Kde se v textu těchto obchodních podmínek užívá slovo smlouva, má se jím na mysli smlouva, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, není-li výslovně uvedeno, nebo neplyne-li z kontextu ustanovení bez důvodných pochybností jinak.
2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. Pojmy zde používané je třeba předně vykládat ve smyslu, v jakém jsou užity ve smlouvě.
3. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a ujednáními smlouvy, mají výkladovou přednost ujednání smlouvy. Jsou-li součástí smlouvy další přílohy upravující práva a povinnosti smluvních stran (typicky např. dodatečné podmínky vyplývající ze zařazení projektu do dotačního programu), mají jejich ustanovení aplikační přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, nikoli však před ujednáními smlouvy.
4. Pojem zadávací řízení je pro účely smlouvy třeba vykládat tak, že zahrnuje i postupy směřující k zadání veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“), např. zadání veřejné zakázky malého rozsahu.

2. Staveniště

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. zhotoviteli fyzicky zpřístupní pozemky a/nebo objekty vymezené v projektové dokumentaci k provádění stavby a pro účely zřízení zařízení staveniště.
2. Zhotovitel se při předání s prostorem staveniště seznámí a porovná jej s projektovou dokumentací, příp. dalšími vstupními podklady. Je-li to žádoucí pro řádné plnění smlouvy, zhotovitel též prověří stav existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení nebo systémů v prostoru staveniště.
3. O každém jednání, jehož cílem mělo být předání staveniště, se sepíše protokol. Obsahem protokolu musí být závěr, zda staveniště bylo mezi smluvními stranami předáno. Protokol musí být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních stran, příp. dalších zúčastněných osob, organizačně-technická ujednání apod. Protokol podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též další zúčastněné osoby.
4. K výhradám nebo podmínkám, se kterými bylo staveniště převzato, se nepřihlíží.
5. V případě důvodného nepřevzetí staveniště zhotovitelem se doba realizace nerozbihá. V opačném případě platí, že po dobu, po kterou nebylo staveniště zhotovitelem převzato nedůvodně, doba realizace díla běžela.
6. Den převzetí staveniště zhotovitelem je prvním dnem realizace díla. Rozhodujícím údajem je datum skutečného předání staveniště, byť by bylo ve smlouvě ujednáno jinak. Je-li doba realizace díla určena datem zahájení předávacího řízení, nikoli trváním výstavby, posouvá se termín dokončení o tolik dní, o kolik se skutečné datum předání staveniště zpozdilo oproti datu uvedenému ve smlouvě.

7. Plochy užívané pro realizaci díla, resp. zejména jejich obvod může zhotovitel označit svým logem nebo firmou. Zhotovitel dále viditelně uvede jméno a telefonní kontakt na odpovědného pracovníka, typicky stavbyvedoucího. Zhotovitel je též povinen neprodleně po převzetí staveniště instalovat prostředky publicity projektu, např. billboard nebo infoplakát, v rozsahu uvedeném v soupisu prací. Zástupce objednatele poskytne zhotoviteli instrukce a potřebnou součinnost k vytvoření žádoucího designu prostředků publicity.
8. Není-li výslovně stanoveno jinak, nepožaduje objednatel, aby zhotovitel zabezpečil prostor staveniště ve vyšším standardu, než jaký vyplývá z obecných norem a právních předpisů.
9. Zhotovitel provede úklid a vyklizení staveniště do 14 dnů od podpisu protokolu, jímž se potvrzuje převzetí díla dokončeného bez vad a nedodělků objednatelem. Úklid zahrnuje zejména odstranění všech materiálů, zbytků, nečistot a odpadů jakéhokoli druhu. Vyklizením se rozumí odvoz všech dočasných konstrukcí, zařízení a mechanizace. Záznam o provedení úklidu a vyklizení staveniště se zpravidla nepořizuje, ledaže jsou ke stavu opouštěného staveniště výhrady nebo byl kteroukoli ze smluvních stran výslovně vyžádán. Neprovede-li konečný úklid a vyklizení staveniště zhotovitel ani v přiměřené dodatečné lhůtě, zajistí jej na jeho náklady objednatel.

3. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebnou a účinnou součinnost při vypracování nebo aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též jen „plán“) koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též jen „BOZP“) tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V průběhu realizace zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro další aktualizaci plánu.
2. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby určen a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
3. Zhotovitel je povinen bezodkladně prokazatelně upozornit objednatele, pokud je nebo má být koordinátorem BOZP určena osoba podléhající jeho řídicímu vlivu nebo osoba, se kterou jedná ve shodě, příp. jejich zaměstnanec, čímž by mohl být zmařen nebo ztížen efektivní výkon této činnosti.
4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska BOZP a požární ochrany (dále též jen „PO“) od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá též v plném rozsahu za BOZP svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel zajistí dodržení totožného standardu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i u poddodavatelů a jejich zaměstnanců. V této souvislosti zhotovitel zejména:
 - a) zajistí, že pracovníci na staveništi budou označeni firemním označením;
 - b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - c) zajistí každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti a závěrečný úklid staveniště.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, jakož i další osoby, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami BOZP, PO a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
6. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a smlouvou. Zhotovitel je zejména povinen

bezodkladně přijmout opatření k nápravě závadného stavu, na který byl koordinátorem BOZP upozorněn.

7. Koordinátor BOZP nebo na jeho podnět oprávněná osoba objednatele jsou oprávněni při zjištění hrubého porušení podmínek BOZP nebo PO zakázat zhotoviteli pokračování v pracích na předmětu díla až do odstranění vytčené bezpečnostní závady. Pro vyloučení pochybnosti se stanovuje, že doba realizace díla se i přes uvedenou překážku nepřerušuje.

4. Provádění díla

1. Předmětem díla mohou být kromě vlastních stavebních prací též související dodávky a/nebo služby. Bez ohledu na to se na dílo jako celek i každou jeho část nahlíží jako na stavbu.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou a účelu užití díla.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s podmínkami smlouvy a s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet technické a bezpečnostní normy předepsané projektovou dokumentací a příslušnými povoleními stavby, jakož i další pravidla týkající se provádění díla nebo činnosti zhotovitele, o nichž ví, nebo z titulu své odbornosti má vědět.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré dodávky, služby a práce budou provedeny v odpovídající jakosti určené smlouvou a projektovou dokumentací. Dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v odpovídající jakosti jako nové a nepoužité, ledaže ze smlouvy nebo projektové dokumentace pro část díla vyplývá jinak. Úroveň provedení prací a služeb bude odpovídat soudobým technickým možnostem a dosažené úrovni vědění v době provádění.
5. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena. V listinné formě bude nejméně v jednom vyhotovení předána objednatelem zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
6. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že jsou součástí předmětu díla, byť by nebyly výslovně uvedeny v soupisu prací. Platí též, že náklady na ně jsou zahrnuty v ceně díla. Toto ustanovení se užije vedle ujednání smlouvy o realizaci díla v rozsahu uvedeném v soupisu prací.
 - vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry
 - řízení stavebních a technologických prací
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení
 - stavební práce
 - montážní práce
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně
 - vedení stavebního deníku
 - zajištění zázemí pro technický dozor investora (TDI), autorský dozor projektanta (AD) a koordinátora BOZP při výkonu jejich činnosti na staveništi
 - činnost odpovědného geodeta
 - součinnost při kolaudaci stavby
 - odstraňování vad v záruční době

7. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že nebyly-li uvedeny v soupisu prací, zavazuje se je zhotovitel provést nebo zajistit po ujednání cenových podmínek a formě závazkového vztahu. Zhotovitel se zavazuje uzavřít dodatek smlouvy nebo přijmout objednávku na takové plnění bez zbytečného odkladu, bude-li k tomu objednatelem vyzván.
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
 - zaměření stavby v S-JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu a návrhu geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcných břemen ověřených katastrálním úřadem
 - provedení dodatečných měření a zkoušek
 - dodatečné zpřístupnění dříve zakrytých konstrukcí pro účely kontroly
8. Zhotovitel zahájí provádění prací na díle nejpozději do 10 dnů od předání staveniště. Neučiní-li tak bez rozumného důvodu, zavdává to důvod pro pochybnost o jeho schopnosti řádně realizovat dílo.
9. Neprovádí-li zhotovitel bez rozumného důvodu práce na realizaci díla po dobu delší než 7 po sobě jdoucích dnů, zavdává to pochybnost o jeho schopnosti řádně realizovat dílo.
10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník způsobem a nejméně v rozsahu vyplývajícím z § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedená právní úprava dosud nenabyla účinnosti, užije se jí v tom rozsahu, ve kterém není v rozporu s platnou a účinnou úpravou vedení stavebního deníku.
11. Probíhá-li realizace díla za nepřerušného provozu areálu, v němž se nachází staveniště, dbá zhotovitel o to, aby realizací narušoval provoz organizací v místě působících pouze v co nejmenší možné míře. Zhotovitel je povinen zástupce těchto organizací o průběhu realizace k jejich žádosti informovat. Bude-li zhotovitel požádán o úpravu způsobu provádění prací z důležitých důvodů na straně kterékoli organizace, učiní zhotovitel maximum pro to, aby žádosti vyhověl, aniž by tím ohrozil řádnost nebo včasnost dokončení díla. Příloha smlouvy může v této souvislosti stanovit závazné parametry nebo omezení pro způsob nebo dobu provádění prací.
12. V průběhu realizace je zhotovitel povinen udržovat staveniště v přiměřeném rozsahu uklizené, zejména přitom dbá o odstranění jakýchkoli nepotřebných překážek. Přebytný materiál, nečistoty, zbytky nebo dočasné konstrukce a objekty, které již nejsou k provádění díla zapotřebí, zhotovitel bez zbytečného odkladu ze staveniště odstraní. Zhotovitel je též povinen zajišťovat náležitý úklid jím užívaných přístupových komunikací jak během prací, tak každý den po jejich skončení. Při porušení této povinnosti je objednatel oprávněn provést nápravu sám, nebo ji zjednat na náklady zhotovitele.
13. Zhotovitel provede likvidaci všech odpadů vzniklých při realizaci v souladu s podmínkami stanovenými projektovou dokumentací, příslušnými povoleními a platnými právními předpisy. Obzvláště důsledně pak dbá o řádnou likvidaci odpadů nebezpečných.
14. Byl-li požadavek na jmenovité uvedení a/nebo kvalifikaci členů realizačního týmu odpovědných za řízení stavebních prací součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena, je zhotovitel na výzvu objednatele povinen bezodkladně prokázat, že se tyto osoby na plnění v deklarovaných rolích skutečně podílejí. Postup při případné změně nebo nahrazení kterékoli z těchto osob se řídí pravidly pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
15. Zhotovitel je povinen zajistit účast hlavního stavbyvedoucího na kontrolních dnech stavby. Převažující neúčast nebo opakovaná neomluvená neúčast hlavního stavbyvedoucího na kontrolním dnu zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
16. Zhotovitel není oprávněn realizovat dílo po dobu, kdy je to smlouvou zakázáno. Takovými dobami jsou:
 - a) období zimní technologické přestávky, je-li doba realizace sjednána ve stavebních dnech a nebylo-li provádění prací výslovně povoleno;

- b) období zastavení stavby
 - na kterém se smluvní strany dohodly,
 - o kterém jednostranně rozhodl objednatel, nebo
 - které jednostranně vyhlásil zhotovitel;
- c) doba probíhajícího předávacího řízení, ledaže se jedná o odstraňování sepsaných vad a/nebo nedodělků a tyto práce byly objednatelem povoleny;
- d) doba zastavení stavby ujednaná jinde ve smlouvě.

5. Změny v předmětu díla

1. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou písemnou formou požadovat změnu části předmětu díla. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na provedení změny předloží pověřeným osobám objednatele návrh nového technického řešení.
2. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou písemnou formou požadovat rozšíření nebo jiné práce nad rámec předmětu díla. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na rozšíření nebo jiné práce nad rámec předmětu díla předloží pověřeným osobám objednatele návrh technického řešení.
3. V průběhu realizace je zhotovitel povinen bezodkladně upozornit písemnou formou objednatele na nutnost provedení změny části předmětu díla, pokud řešení uvedené v projektové dokumentaci nelze provést. Tuto nutnost je povinen odůvodnit a doložit. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a nejpozději do 10 dnů od upozornění na nutnost provedení změny předloží pověřeným osobám objednatele návrh nového technického řešení.
4. Přílohou výše uvedených návrhů musí být položkový rozpočet zahrnující všechny činnosti dotčené změnou a odůvodnění dopadu na termín dokončení díla, pokud jej navržená změna nebo rozšíření předmětu díla má. Prodloužení termínu realizace objednatel akceptuje pouze, je-li objektivně odůvodněno, zejm. zvýšenou pracností nového řešení. Za tímto účelem je objednatel oprávněn požadovat harmonogram realizace v podrobnosti jednotlivých činností. Prodloužení termínu realizace je objednatel oprávněn zkrátit nebo odmítnout, je-li jeho důvodem pozdní informace o nutnosti změny, prodlení zhotovitele s přípravou podkladů nebo jiná forma jeho nesoučinnosti a dále pak vyjde-li najevo, že zhotovitel o potřebě změny věděl nebo musel vědět v dostatečném předstihu předtím, než na potřebu změny objednatele skutečně upozornil.
5. Osoby jednající za objednatele ve věcech technických nejsou oprávněny ke konečnému rozhodnutí o provedení změn díla, ledaže se jedná o drobné změny jeho technického řešení, jež stačí zaznamenat do stavebního deníku, bez dopadu do ceny díla a doby jeho realizace. Jakákoli změna v předmětu díla mající dopad do ceny nebo termínu dokončení může být po dobu realizace platně sjednána pouze dodatkem smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce na takových změnách před uzavřením dodatku smlouvy, činí tak na vlastní riziko.
6. Pro oceňování položek soupisu prací při změnách v předmětu díla platí:
 - a) Užitý budou přednostně položky obsažené v cenové soustavě, ve které je zpracován soupis prací, který je přílohou smlouvy.
 - b) Položky méněprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu prací, který je přílohou smlouvy.
 - c) Položky víceprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu prací, který je přílohou smlouvy, pokud se v něm vyskytovaly. Vyskytuje-li se položka ve více oddílech soupisu, užije se jednotková cena uvedená pro příslušný oddíl.

Nevyskytuje-li se daná položka v oddílu dotčeném změnou, užije se její nejnižší jednotková cena v soupisu prací.

- d) Položky víceprací neobsažené v soupisu prací budou navázány na cenovou soustavu, je-li to možné. Tyto položky budou oceněny nejvýše jednotkovou cenou uvedenou v takové cenové soustavě v její aktuální cenové úrovni.
 - e) Položky, které nelze navázat na cenovou soustavu, ocení zhotovitel individuální kalkulací. Na výzvu objednatele zhotovitel tuto kalkulaci doloží. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby k individuálnímu ocenění doložil průzkum trhu o nejméně třech poptávkách, zajišťuje-li takovéto plnění poddodavatelsky.
7. Přehled všech provedených, realizovaných a připravovaných změn, ať již schválených nebo odmítnutých včetně příslušné dokumentace (zápisy, výkresy, rozpočty apod.) spravuje po dobu realizace zhotovitel.

6. Kontrola provádění díla a zakrývaných konstrukcí

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem a autorským dozorem. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že realizace probíhá v souladu se smlouvou. Neumožní-li zhotovitel pověřeným osobám nebo jejich zástupcům kontrolu a vyzkoušení díla či jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace zavdává toto jednání pochybnost o zhotovitelově schopnosti řádně realizovat dílo.
2. Za účelem kontroly průběhu realizace díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru kontrolní dny, a to zpravidla jednou za 14 dní. Probíhá-li realizace díla a kontrolní den se v posledních 4 týdnech nekonal, svolá kontrolní den, na kterém seznámí s průběhem realizace díla, v přiměřeném předstihu zhotovitel.
3. Do 30 dnů od účinnosti smlouvy předá zhotovitel objednateli ke schválení návrh plánu řízení a kontroly jakosti. Ten se po schválení pověřenou osobou objednatele stává plánem řízení a kontroly jakosti. Schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontroly a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem. Vyplněný plán řízení a kontroly jakosti je jedním z dokumentů povinně předávaných objednateli v předávacím řízení dokončeného díla.
4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací. Zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a technický dozor (dále společně též „zástupci objednatele“) s nejméně sedmidenním předstihem o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí mohli zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost a kontrola nebo zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, je zhotovitel povinen kontrolu nebo zkoušku za účasti zástupců objednatele na vlastní náklady opakovat, bude-li k tomu vyzván.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat zástupce objednatele k prověření všech prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být zástupcům objednatele doručena písemně nejméně 5 dnů předem. Nedostaví-li se zástupci objednatele, ačkoli byli řádně vyzváni, a budou-li následně požadovat odkrytí

nebo zpřístupnění takových konstrukcí, učiní tak zhotovitel na náklady objednatele. To neplatí, prokáže-li se, že zakryté konstrukce nebyly provedeny v souladu se smlouvou. V takovém případě nese náklady odkrytí konstrukcí zhotovitel.

7. Platí, že náklady kontrol a zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti, včetně nákladů na náhradu kontrolami nebo zkouškami zničených částí díla, jsou náklady zahrnutými ve smluvní ceně. Co do časového dopadu takových kontrol nebo zkoušek platí, že jsou od počátku uvažovány a zahrnuty do doby realizace.
8. Zhotovitel je též povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit nejpozději do 3 dnů. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět. Zkouška proběhne na náklady objednatele, ledaže se prokáže, že zkoušená část díla nebyla provedena v souladu se smlouvou. V takovém případě nese náklady zkoušky nebo kontroly zhotovitel.
9. U zkoušek nebo kontrol prováděných nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti výslovně vyžádaných objednatelem lze v případě, že prokázaly řádné provedení zkoušené nebo kontrolované části díla zhotovitelem, ujednat též časovou kompenzaci. Požaduje-li ji zhotovitel, je povinen prokázat nad rámec důvodných pochybností, že dodatečná zkouška nebo kontrola má skutečný dopad do termínu dokončení a jaký tento dopad je. Kompenzace bude provedena nejvýše v rozsahu časové náročnosti zkoušky nebo kontroly a obnovení konstrukcí případně zničených v procesu.
9. Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů poté, co je obdržel, zástupcům objednatele příslušná osvědčení o jakosti, zprávy o výsledcích provedených zkoušek nebo kontrol nebo jiné relevantní výstupy svědčící o jejich závěrech.
10. Část díla, ať již dodávku, službu nebo stavební práci, u které výsledek kontroly nebo zkoušky konstatoval nevyhovění požadavkům nebo specifikacím smlouvy, je zhotovitel povinen odstranit a nově provést nebo jinak nahradit vyhovujícím plněním. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotoviteli v této souvislosti též nepřísluší žádná časová kompenzace. Uvedené platí obdobně, je-li vada plnění zjištěna jinak než formalizovanou kontrolou nebo zkouškou.
11. Provedení jakékoli dílčí zkoušky nebo kontroly, byť s vyhovujícím výsledkem, žádným způsobem nepředjímá závěr o řádnosti provedení díla jako celku a nezbujuje zhotovitele odpovědnosti a záruky za jakost díla nebo jakékoli jeho části.

7. Předání dokončeného díla

1. Objednatel převezme dokončené dílo v předávacím řízení, které bude zahájeno nejpozději ke dni ujednanému smlouvou.
2. Zhotovitel objednatele k převzetí dokončeného díla písemně vyzve s dostatečným předstihem, zpravidla nejméně 7 dní před datem zahájení předávacího řízení. Včasnost výzvy je v případě pochybností povinen prokázat zhotovitel. Dostaví-li se objednatel k předávacímu řízení, ke kterému nebyl zhotovitelem včas vyzván, nebo na výzvu k předávacímu řízení díla zjevně nezpůsobilého předání, má vůči zhotoviteli právo na náhradu nákladů svých, jakož i dalších osob, které k předávacímu řízení na své náklady účelně přizval.
3. Předávací řízení organizuje a řídí objednatel sám, příp. prostřednictvím třetích osob, typicky osobou vykonávající na stavbě technický dozor.
4. V předávacím řízení bude ověřeno, zda zhotovitel ve sjednané době provedl dílo takovým způsobem a v takové kvalitě, že se jedná o dílo schopné převzetí. Dílo se předává a přebírá a závěry předávacího řízení se konstatují ke stavu díla ke dni zahájení předávacího řízení, byť by trvalo více dní.
5. Dílem schopným převzetí se rozumí

- a) dílo dokončené bez vad a nedodělků, nebo
 - b) dílo dokončené s vadami a/nebo nedodělky, které nebrání nebo významně neztěžují užití díla funkčně, ani nepůsobí podstatnou měrou snížení jeho estetické hodnoty. Takové vady a/nebo nedodělky dále musí být při posouzení v kontextu složitosti a rozsahu díla pouze ojedinělé.
6. Mírou funkčnosti je zejména hledisko možnosti zahájení nebo obnovení běžného provozu realizací dotčené části stavby. Mírou estetické hodnoty je například to, zda by osoba nemající informaci o stavbě mohla rozumně pochybovat o tom, zda stavba proběhla, nebo zda je opravdu dokončena.
7. Dílo není schopno převzetí, pokud vykazuje v předávacím řízení vady nebo nedodělky bránící jeho užívání. Dílo též není schopno převzetí, je-li počet vad přímo nebránících užívání zjištěných v předávacím řízení neúměrný rozsahu a složitosti stavby, nebo dílo nesplňuje ani běžné požadavky na estetickou kvalitu. K opakování předávacího řízení vyzve zhotovitel objednatele postupem obdobně k bodu 2. tohoto článku; sedmidenní předstih výzvy lze v tomto případě přiměřeně zkrátit.
8. Má-li dílo pouze nedodělky nebránící jeho užívání a tyto jsou výlučně důsledkem nemožnosti splnění podmínek pro řádné provedení takových dodávek a prací ve smluvním termínu, hledí se na dílo jako na dokončené bez vad a nedodělků. Příkladem uvedeného je náhradní výsadba nebo sadové úpravy, které jsou závislé na klimatických podmínkách a ročním období, nebo provedení vodorovného dopravního značení plastem. Smlouva může výslovně stanovit další práce nebo dodávky, případně celé jejich okruhy, na které se tato výjimka vztahuje. Tyto nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu a bude u nich výslovně vyznačena výluka z překážky převzetí díla. Dále bude stanovena lhůta pro jejich dokončení, která může být v závislosti na okolnostech delší než lhůta pro odstranění běžných vad a nedodělků díla.
9. Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat po zhotoviteli zajištění nebo strpění provedení dodatečných zkoušek díla nebo jeho části. Má-li zkoušky provést nebo zajistit zhotovitel, užije se pro jejich sjednání postup pro práce, které jsou předmětem díla pouze za předpokladu jejich obsažení v soupisu prací upravený těmito obchodními podmínkami v článku 4. bodu 7. Úplata za zkoušky zhotoviteli přísluší pouze v případě, prokáže-li jejich výsledek bezvadnost provedení díla.
10. O předávacím řízení se sepiše protokol. Obsahem protokolu musí být závěr, zda předávané dílo bylo schopno převzetí a zda bylo objednatelem převzato bez vad a nedodělků, nebo s vadami nebránícími užívání, příp. že pro vady a/nebo nedodělky nebylo převzato. V protokolu se uvede soupis zjištěných vad a, bylo-li dílo převzato s vadami a/nebo nedodělky, stanoví se přiměřená lhůta k jejich odstranění. Protokol musí být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních stran, příp. dalších zúčastněných osob, jakož i další skutečnosti. Protokol podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též dalších zúčastněné osoby.
11. V předávacím řízení bude vedle fyzického stavu díla prověřena i jeho dokladová stránka. Zhotovitel je v předávacím řízení povinen prokázat splnění obecně závazných právních předpisů, jakož i předepsaných technických norem vztahujících se k předávanému dílu. Zhotovitel je též povinen předat doklady potřebné k řádnému provozování díla.
12. Je-li to s ohledem na druh a povahu stavby relevantní, předá zhotovitel objednateli v předávacím řízení zejména:
- a) dokumentaci skutečného provedení díla v trojím listinném vyhotovení a v elektronické podobě na CD nebo DVD;
 - b) geodetickou dokumentaci stavby pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje;
 - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy o provedení předepsaných měření a jejich výsledky, zápisy o provedení a výsledky kontrol konstrukcí zakrytých v průběhu stavby;

- d) protokoly o zkouškách;
- e) protokoly o revizích instalovaných zařízení (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, apod.);
- f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, to vše v českém jazyce;
- g) originály všech stavebních deníků a kopie změnových listů opatřené podpisy všech zainteresovaných účastníků, nejsou-li objednateli již k dispozici např. v elektronické podobě;
- h) provozní řád pro zkušební provoz;
- i) provozní řád pro trvalý provoz;
- j) protokoly o zaškolení obsluhy;
- k) finanční záruku v záruční době;
- l) další objednatelům v dostatečném předstihu vyžádané doklady nebo dokumenty vztahující se ke stavbě nebo jejímu provádění.

Nedostatečnost nebo nepředložení potřebného dokladu v předávacím řízení je vadou díla. V závislosti na charakteru a významu dokladu se může jednat i o vadu bránící užívání díla; to neplatí pro jakýkoli doklad podle písm. l) vyžádaný objednatelům opožděně tak, že jej nebylo možno včas obstarat, nebo vyžádaný teprve v předávacím řízení.

13. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických je oprávněna, nikoli však povinná, převzít od zhotovitele dokončené dílo před sjednaným termínem plnění. Předávací řízení se před ujednaným termínem dokončení organizuje pouze na výzvu zhotovitele. K převzetí je v takovém předávacím řízení způsobilé pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků.

8. Poddodavatelé

1. Dílo je zhotovitel oprávněn realizovat prostřednictvím poddodavatelů, nebylo-li pro jeho část ujednáno jinak. Za činnost poddodavatelů a její výsledky odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám.
2. Zapojení poddodavatele do realizace díla oznámí zhotovitel objednateli s dostatečným předstihem, není-li to možné, tak nejpozději bezprostředně před zahájením jeho prací. Ustanovení § 105 ZZVZ se při plnění smlouvy užije i v případě, že smlouva nebyla uzavřena v zadávacím řízení dle ZZVZ. Za poddodavatele se nepovažuje dodavatel materiálu nebo vybavení, neprovádí-li současně na staveništi stavební nebo montážní práce.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout poddodavatele a požadovat po zhotoviteli jeho nahrazení v případech, kdy:
 - a) takový poddodavatel byl jako vybraný dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva,
 - b) takový poddodavatel nesplňuje podmínky základní nebo profesní způsobilosti stanovené v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, pro dodavatele, nebo
 - c) by byl oprávněn v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, takového poddodavatele v pozici účastníka zadávacího řízení vyloučit pro nezpůsobilost ve smyslu § 48 ZZVZ.
4. Nahrazení poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, je možná pouze s předchozím výslovným souhlasem objednatele. Souhlas je podmíněn doložením dokladů v rozsahu, v jakém jsou pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení jinou osobou vyžadovány ZZVZ.

9. Počítání času

1. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se ve smlouvě dnem kalendářní den.
2. Stavebním dnem se rozumí každý kalendářní den mimo období zimní technologické přestávky od 1. 11. běžného roku do 31. 3. roku následujícího. Provádění prací v období zimní technologické přestávky je možné pouze s písemným souhlasem osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Dny, ve které bylo provádění prací takto povoleno, se pak považují za stavební dny a započítávají se do doby realizace. V závislosti na charakteru díla nemusí být pojem stavební den ve smlouvě použit.
3. Příklad-li konec termínu nebo lhůty vyplývající ze smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, že bylo splněno včas, je-li splnění takto termínované povinnosti potvrzeno v nejbližší následující pracovní den. Uvedené platí obdobně pro dobu, po kterou objednatel není schopen splnění povinnosti zhotovitele potvrdit pro nedostupnost příslušných oprávněných zástupců.
4. Doba realizace v případě jejího určení trváním po dobu oprávněného zastavení stavby neběží. Doba realizace se v případě jejího určení datem dokončení bez dalšího kompenzuje o dobu oprávněného zastavení stavby.
5. Oprávněným zastavením stavby jsou, nad rámec situací případně definovaných jinde, tyto situace:
 - a) probíhající předávací řízení díla svolané na datum před smlouvou sjednaným termínem;
 - b) když se na zastavení stavby smluvní strany dohodly;
 - c) když o zastavení stavby rozhodl jednostranně objednatel, ledaže se jedná o zastavení z důvodu porušení povinnosti ze smlouvy nebo v souvislosti s ní zhotovitelem;
 - d) jiné přerušení, které jako oprávněné objednatel uznal.

10. Platební podmínky a fakturace

1. Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. Smluvní cena je stanovena na základě podrobného položkového rozpočtu dle nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny položek uvedené v soupisu prací jsou po celou dobu plnění konečné a neměnné. Užití dispozitivních ustanovení právních předpisů upravujících zvýšení ceny se vylučuje. Cena se nebude měnit v důsledku inflace české, ani cizí měny, změn směnného kurzu mezi českou a cizími měnami nebo jiných faktorů ovlivňujících měnovou stabilitu. Smluvní cena zohledňuje fakt, že nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů nese zhotovitel.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
3. Objednatel akceptuje měsíčně nejvýše jeden dílčí daňový doklad/fakturu za práce provedené zhotovitelem na díle. Právo vystavit dílčí daňový doklad/fakturu vzniká zhotoviteli po potvrzení soupisu skutečně provedených prací oprávněnou osobou objednatele. Oprávněnou osobou k potvrzení soupisu provedených prací je osoba vykonávající technický dozor. Provedenými se rozumí pouze práce ve finálním stavu předpokládaném smlouvou; jako provedené pak zejména nelze fakturovat práce spočívající v dodávce a montáži, byť by byly v soupisu prací oceněny samostatně, pokud montáž dosud neproběhla. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu provedených dodávek, prací a služeb určenému jako součin jednotkových cen

jejich položek a provedeného množství. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo neprobíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém dokladu/faktuře uvede částku DPH.

4. Úhrada ceny díla na základě dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % smluvní ceny. Dílčí daňový doklad/fakturu, kterou by došlo k přečerpání uvedeného limitu, objednatel jako celek z tohoto důvodu odmítne, nebude-li užít mechanismus záruky za zádržné. Zbylou část smluvní ceny uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
5. Konečný daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit až po konečném předání díla bez vad a nedodělků. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo neprobíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém dokladu/faktuře uvede částku DPH. Konečným daňovým dokladem/fakturou se nemusí dosáhnout 100 % smluvní ceny, je-li pro část díla sjednána typová nebo individuální výluka z dokončení, a na dílo se tak dle smlouvy hledí jako na dokončené.
6. Nevystavil-li zhotovitel dílčí daňový doklad/fakturu, přestože k tomu byl oprávněn, po dobu delší než 2 měsíce, může jej k tomu objednatel vyzvat a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu. Nevyhovění výzvě zakládá důvodnou pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
7. Listinné daňové doklady/faktury budou adresovány na sídlo objednatele, elektronické primárně do datové schránky objednatele. E-mailové doručení se považuje za účinné pouze, je-li příjemcem výslovně potvrzeno, přičemž za takové potvrzení se nepovažuje žádná forma automatizované odpovědi.
8. Splatnost daňových dokladů/faktur vystavených zhotovitelem se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli, splatnost daňových dokladů/faktur vystavených objednatelem na 15 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení zhotoviteli. Ke splatnosti uvedené v daňovém dokladu/faktuře jinak se nepřihlíží.
9. Jiné částky než smluvní cena uvedené v ujednání smlouvy o ceně jsou pouze informativní. Částka DPH, bez ohledu na to, která smluvní strana je jejím plátcem, bude stanovena podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění platném a účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ke změně částky DPH, potažmo ceny včetně DPH v důsledku změny sazby daně není nutné uzavírat dodatek smlouvy.
10. Úhradou se rozumí již odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
11. Úhradu smluvní ceny provede objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy.
12. Úhradu částky DPH vyplývající z fakturované smluvní ceny provede objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy pouze za současného splnění těchto podmínek:
 - a) na plnění se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti,
 - b) účet uvedený v hlavičce smlouvy je zveřejněným účtem ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a
 - c) v okamžiku fakturace není o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup informace, že je nespolehlivým plátcem, nebo jiná informace, z níž by pro objednatele vyplýval vznik ručení za DPH dle ust. § 109 odst. 3 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

Nejsou-li výše uvedené podmínky splněny, zaplatí objednatel DPH přímo na účet správce daně. O takovém postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele, není-li jeho důvodem nesplnění podmínky uvedené pod písm. a).

13. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury stanovené právním řádem a vyplývající z běžných účetních zvyklostí. Povinnou přílohou dílčího daňového dokladu/faktury je kopie soupisu skutečně provedených prací potvrzená

oprávněnou osobou objednatele a přehled dosavadního čerpání položek soupisu prací zahrnující též aktuálně fakturované množství. Oproti dílčímu je povinnou přílohou konečného daňového dokladu též kopie předávacího protokolu potvrzující dokončení díla bez vad a nedodělků. Objednatel upozorňuje, že další požadavky na formální stránku daňového dokladu/faktury mohou vyplývat ze zařazení projektu do dotačního programu.

14. Objednatel je oprávněn nejpozději do konce smlouvou ujednané splatnosti odmítnout uhrazení daňového dokladu/faktury, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou, pokud má daňový doklad/faktura věcné nebo formální vady. Takový daňový doklad/fakturu objednatel vrátí zhotoviteli s identifikací zjištěných vad. Zhotovitel daňový doklad/fakturu opraví nebo nově vyhotoví a znovu doručí objednateli. Splatnost takového daňového dokladu/faktury běží nově v celém sjednaném trvání. Na opravené, příp. nově vystavené daňové doklady/faktury se nevztahuje omezení na jeden dílčí daňový doklad/fakturu měsíčně. Vadou vedoucí k odmítnutí daňového dokladu/faktury je vždy situace, kdy součet provedených a požadovaných plateb přesáhne u kterékoli položky soupisu prací její celkovou hodnotu.
15. Probíhá-li realizace předmětu díla v režimu přenesení daňové povinnosti, stanovují se v oblasti fakturace následující doplňující podmínky:
 - a) Daňové doklady/faktury je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
 - b) Daňový doklad/faktura bude obsahovat informaci, že plnění probíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, a DPH je tak povinen odvést příjemce plnění.
 - c) Opravený nebo nově vystavený daňový doklad/fakturu po jeho vrácení je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení objednatelem s identifikací zjištěných vad.
 - d) V případě fakturace v listinné podobě je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu zaslat objednateli nejméně ve dvou vyhotoveních.Nesplnění uvedených povinností může mít za následek vznik škody objednateli.
16. Primárním způsobem vypořádání vzájemných peněžitých pohledávek smluvních stran je jejich vzájemné započtení. Započtení je možné i na dosud nesplacené, avšak určité pohledávky. O provedeném započtení pohledávek je smluvní strana, která jej provedla, povinna informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu.
17. Není-li vzájemné započtení pohledávek možné nebo pro objednatele výhodné, bude na nezapočtenou, příp. celou částku vystavena faktura.

11. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu na zdraví a/nebo majetku způsobenou třetím osobám. Pojem třetí osoba v tomto kontextu zahrnuje i objednatele. Minimální výši pojistného krytí požadovaného v souvislosti s realizací díla stanovuje smlouva.
2. V případě, že zhotovitel bude plnit část díla prostřednictvím poddodavatele, musí pojistná smlouva zahrnovat též pojištění pro případ vzniku škody, kterou si způsobí subjekty zúčastněné na realizaci díla navzájem.
3. Prokázání existence pojištění bylo jedním z předpokladů uzavření smlouvy. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění stanovených parametrů kdykoli v průběhu realizace díla, bude-li k tomu objednatelem vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové výzvy.
4. Pouze je-li tak výslovně ujednáno ve smlouvě, je zhotovitel povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn na stavebně-montážní rizika s pojistným krytím ve výši nabídkové ceny. Tou se pro tyto účely rozumí smluvní cena díla navýšená o DPH.

5. Existenci stavebně-montážního pojištění je zhotovitel povinen prokázat objednateli nejpozději před předáním staveniště. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění stanovených parametrů kdykoli v průběhu realizace díla, bude-li k tomu objednatelem vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové výzvy.
6. Zhotovitel je povinen objednatele informovat bezodkladně o změně pojistné smlouvy, kterou zajišťuje kterékoli smlouvou požadované pojištění, nebo parametrů pojištění. Zhotovitel nejpozději do 7 dnů od účinnosti změny pojištění předloží pojistnou smlouvu nebo jiný doklad ji nahrazující objednateli ke kontrole, zda nové pojištění vyhovuje podmínkám smlouvy.

12. Finanční zajištění

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele nepřetržité finanční zajištění svých závazků vyplývajících ze smlouvy od okamžiku jejího uzavření do uplynutí stanoveného přesahu po skončení záruční doby díla. Za tímto účelem se zavádí níže popsany mechanismus finančních záruk a zádržného.
2. Finanční zárukou se rozumí bankovní záruka vystavená společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka“), nebo pojištění záruky sjednané u provozovatele pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „pojišťovna“). Zádržné je realizováno prostřednictvím úpravy fakturace prostřednictvím dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury.
3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za zhotovitelem. Oprávnění čerpat finanční záruku vzniká objednateli zejména, má-li za zhotovitelem pohledávky z titulu
 - splatné smluvní pokuty,
 - nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním nákladem,
 - nákladů náhradního zhotovitele,
 - škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou,
 - jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo
 - náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele,a to vždy do plné výše takové pohledávky.
4. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících zajišťovacích institutů:
 - a) finanční záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek stanovených smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“),
 - b) finanční záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí ze smlouvy v záruční době, zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční době“),a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže.
5. Zhotovitel je oprávněn zajistit ve prospěch objednatele vystavení finanční záruky za zádržné za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. Tento postup umožňuje průběžnou fakturaci i v částkách nad 90 % smluvní ceny, kde by se jinak uplatnilo zádržné podle ustanovení o platebních podmínkách a fakturaci.
6. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, který předá objednateli:

- a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky veřejné zakázky, na jejímž základě byla smlouva uzavřena);
- b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků);
- c) v případě záruky za zádržné nejpozději současně s doručením daňového dokladu/faktury, kterým nárokuje platbu v částce převyšující v součtu 90 % smluvní ceny díla.

Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Na možnost předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení plynoucí ze ZZVZ.

7. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou, přičemž banka nebo pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného.
8. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech:
 - a) záruka na realizaci v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 30 dnů po sjednaném termínu zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy;
 - b) záruka v záruční době v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen nejpozději do 3 měsíců od jejího předání objednateli upravit tak, aby vyhověla podmínkám věty první;
 - c) záruka za zádržné v částce nejméně 10 % smluvní ceny navýšené o DPH a její platnost nesmí při jejím prvním předložení skončit dříve než 60 dnů po sjednaném termínu zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy. Od stanovení termínu pro odstranění vad a nedodělků se platnost záruky odvíjí od tohoto data tak, že přesah platnosti záruky po termínu stanoveném pro odstranění vad a nedodělků musí činit nejméně 15 dnů. Rozhodným okamžikem pro změnu je podpis každého jednotlivého protokolu o předání dokončeného díla s vadami a nedodělků.
9. Nastanou-li změny v parametrech rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, apod.) zajistí zhotovitel u banky nebo pojišťovny její příslušnou úpravu. Novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek stávající záruky předá zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů od změny, jež tuto potřebu vyvolala (typicky účinnost dodatku smlouvy), vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky.
10. Existuje-li důvodná pochybnost o tom, že banka nebo pojišťovna vystavující finanční záruku bude schopna z takové záruky plnit, je zhotovitel povinen finanční záruku nahradit, bude-li k tomu objednatelem vyzván. Novou záruku předloží zhotovitel nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy objednatele. Objednatel vrátí zhotoviteli nahrazovanou (pochybnou) záruku bez zbytečného odkladu po doručení záruky nové.
11. Povinnost zajistit provedení úpravy parametrů záruky nevzniká v případě, kdy požadované navýšení hodnoty záruky (v případě více postupných navýšení jejich součet) nepřevyšuje 3 % její stávající hodnoty nebo požadované prodloužení termínu platnosti záruky (v případě více postupných prodloužení jejich součet) není delší než 10 dnů. To neplatí pro finanční záruku za zádržné, u které objednatel odmítne daňový doklad/fakturu zhotovitele, kterou bude požadována jakákoli úhrada v částce převyšující hodnotu stávající záruky až do doby jejího navýšení nebo prodloužení.

12. Prodlení zhotovitele s předložením vyhovující finanční záruky (zahrnuje též případy úpravy parametrů) je porušením smlouvy, se kterým je spojeno právo objednatele finanční záruku čerpat do její plné výše a získané prostředky použít jako zádržné k zajištění jakýchkoli nároků vůči objednateli vyplývajících ze smlouvy. Prodlení s předložením vyhovující finanční záruky delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem.
13. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu (doplnění) záruky do požadované úrovně. Ustanovení bodu 11. tohoto článku o výjimkách z povinnosti provést změnu parametrů záruky se pro tento případ neužije. Lhůta 15 dnů pro doručení upravené záruky začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání objednateli.
14. Substitute jednotlivých typů finančních záruk je vyloučena, ledaže zhotovitel doloží objednateli, že vystavující banka nebo pojišťovna tuto možnost výslovně připouští a bude z takové záruky k požadavku objednatele plnit. Na nahrazující záruku se pak hledí jako na záruku nahrazovanou. Je-li v souvislosti se substitucí zapotřebí provést změnu parametrů záruky, běží lhůta pro její změnu ode dne, kdy bylo objednateli doloženo prohlášení banky nebo pojišťovny o možnosti substitute. Vzájemná substitute je vždy vyloučena po dobu, po kterou mají záruky platit vedle sebe.
15. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu, jestliže potřeba jí poskytovaného zajištění pominula a takový postup je s ohledem na okolnosti záruky účelný. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) provede objednatel za podmínky, že potřeba jí poskytovaného zajištění pominula a objednatel o vrácení požádal.
16. Potřeba záruky pomíjí v případě
 - a) záruky za realizaci současným splněním těchto podmínek:
 - nastal den, ke kterému mělo dle smlouvy být zahájeno předávací řízení; neužije se v případě, převzal-li objednatel dílo dokončené bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení,
 - lze důvodně mít za to, že stav díla je takový, že jím bylo nashromážděno zádržné převyšující hodnotu této záruky a
 - byly uspokojeny veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci;
 - b) záruky v záruční době
 - uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo
 - dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel v záruční době vyzván a které odstranil po uplynutí záruční doby.
 - c) záruky za zádržné předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.
17. Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy bez zbytečného odkladu případné zbylé zádržné z čerpaných záruk, došlo-li k jeho užití. Případné úroky ze zádržného jsou příjmem objednatele.
18. K převzetí finančních záruk bez ohledu na jejich formu a k vrácení záruk v listinné formě jsou na straně objednatele oprávněny osoby jednající ve věcech technických.
19. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran, vždy však obdobně k podmínkám uvedeným výše. Na uzavření takové dohody není právní nárok.

13. Záruka

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, tj. za správnost a úplnost provedení všech prací, dodávek a služeb dle smlouvy. Předmět díla bude proveden a bude mít vlastnosti požadované dle smlouvy, projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů a veškerých platných norem vztahujících se k dílu nebo jeho části. Celé dílo, jakož i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať již věcných, nebo právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že si dílo výše uvedené vlastnosti uchová nejméně po dobu 60 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků, není-li pro část díla stanoveno nebo ujednáno jinak. Zhotovitel přitom neodpovídá za vady díla vzniklé v důsledku zásahu vyšší moci, za vady vzniklé úmyslným poškozením nebo neodbornou manipulací s předmětem díla a též za vady vzniklé běžnou a očekávanou mírou jeho opotřebení.
3. Kratší záruka se typicky uplatní na spotřební materiál nebo provozní náplně zařízení dodávaných v rámci stavby, nikoli však na dodávku samotného zařízení. Taková zkrácená záruka neskončí dříve než 24 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků, ledaže se jedná o věc, pro kterou provozní řád nebo obdobný předpis stanoví povinnost její výměny v kratším intervalu, nebo jinak předepsanou kratší životnost.
4. K uplatňování práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a/nebo záruky za jakost je oprávněna též příslušná příspěvková organizace nebo obchodní společnost užívající se souhlasem objednatele majetek, který byl prováděním díla dotčen (společně s objednatelem dále též jen „reklamující“). Možné reklamační nároky jsou v takovém případě omezeny na opravu nebo dodání nové věci. V plném rozsahu ve smyslu občanského zákoníku může reklamační nároky vznášet pouze objednatel.
5. Vada na díle, která se vyskytne za trvání záruční doby, bude zhotoviteli nahlášena bez zbytečného odkladu písemnou formou. Písemnou formou se, i pokud by to bylo jinde vyloučeno, pro účely uplatnění reklamace rozumí též prostá e-mailová zpráva neopatřená elektronickým podpisem. Zhotovitel reklamovanou vadu odstraní opravou nebo dodáním nové věci na své náklady neprodleně. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, odstraní vadu nejpozději do 14 dnů. Termín odstranění vady lze před uplynutím 14denní lhůty písemně sjednat jinak.
6. Jedná-li se o vadu havarijní povahy, tj. vadu zásadně omezující, ohrožující nebo vylučující provoz předmětu díla, je přípustná i ústní forma uplatnění reklamace. Není-li zhotovitel schopen odstranit vadu ihned, nejpozději pak následující den nebo v jiném oproti standardní době zkráceném termínu dle dohody reklamujícího se zhotovitelem (je-li to s ohledem na povahu a následky vady přípustné), je reklamující oprávněn vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. Pro uplatnění uvedeného postupu postačuje, pokud zhotovitel odstranění vady v požadovaném termínu bezodkladně neprovede, nebo alespoň závazně nepotvrdí.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že se dle jeho přesvědčení nejedná o oprávněnou reklamaci. Na tuto skutečnost je povinen reklamujícího prokazatelně před provedením opravy upozornit a sdělit mu náklady na odstranění vady. Uzná-li reklamující, že vada není kryta zárukou, nebo vyjde-li tato skutečnost najevo jinak, uhradí zhotoviteli náklady odstranění vady, nejvýše však do ceny obvyklé v místě a čase opravy.
8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může reklamující po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou, a to na náklady zhotovitele. Objednatel je též oprávněn po takové nečinnosti nebo oznámení zhotovitele dodatečně změnit reklamační

nárok a požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo od smlouvy odstoupit, a to i v případě, že původní reklamaci uplatnila příspěvková organizace nebo obchodní společnost ovládaná objednatelem.

9. Záruční doba díla, nebo, je-li to s ohledem na rozsah, povahu a dopady vady spravedlivé, pouze jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou mohlo být dílo nebo jeho část užíváno pouze v omezeném rozsahu nebo kvalitě. Nebude-li spolehlivě prokázáno jiné trvání, má se za to, že touto dobou je doba od nahlášení vady do jejího odstranění.
10. Nahlášení vady díla, zhotoviteli být jen odeslané v poslední den záruční doby, je včasné uplatněnou reklamací.
11. Odstraněním vady nejsou dotčeny nároky na případné smluvní pokuty nebo náhradu škody v souvislosti s výskytem vad díla.

14. Předčasné ukončení smlouvy

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která odstoupení nezavinila, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
2. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné zákonné úpravy a důvodů výslovně uvedených jinde ve smlouvě je podstatným porušením smlouvy zhotovitelem případ, kdy:
 - a) zhotovitel v rozporu se smlouvou přenesl, i jen částečně, svá práva a povinnosti z ní na třetí osobu, nebo smlouvu postoupil celou;
 - b) zhotovitel opakovaně zabránil nebo jinak znemožnil provedení kontroly nebo zkoušky díla nebo jeho části;
 - c) zhotovitel nebo jeho poddodavatel porušil povinnosti při BOZP nebo PO zvláště hrubým způsobem nebo opakovaně hrubým způsobem nebo tyto povinnosti porušoval soustavně méně závažným způsobem; závažnost pochybení stanoví koordinátor BOZP;
 - d) zhotovitel nesplnil ani v dodatečné lhůtě jakoukoli svojí povinnost vyplývající ze smlouvy, na kterou byl objednatelem po předchozím nejméně 30denním prodlení upozorněn;
 - e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle požadavků smlouvy nebo opakovaně zanedbává své povinnosti vyplývající ze smlouvy;
 - f) zhotovitel opakovaně nedodržel jakost nebo parametry díla nebo opakovaně závažně porušil technologické postupy;
 - g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - h) zhotovitel provádí práce na díle přesto, že jednostranně vyhlásil jejich zastavení;
 - i) zhotovitel opakovaně neposkytl součinnost koordinátorovi BOZP nebo zabraňoval výkonu jeho činnosti;
 - j) byl v insolvenčním řízení konstatován úpadek zhotovitele nebo zhotovitel vstoupil do likvidace.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

3. Vznikne-li jiná důvodná pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo, včetně případů, pro které to smlouva stanoví jako domněnku, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, nezjedná-li zhotovitel nápravu do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení o této pochybnosti doručeno. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit i před uplynutím uvedené lhůty.
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně

opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli nahradit všechny náklady spojené s opravou nebo jiným opatřením, pokud mu tyto práce nebo dodávky v průběhu realizace objednatel uhradil. Nedošlo-li k úhradě vadných prací nebo dodávek a též v případě, že objednatel dokončuje nebo nechává dílo dokončit, je zhotovitel povinen k úhradě rozdílu mezi cenou předmětných částí díla dle smlouvy a jejich konečnou cenou, kterou je objednatel za dokončené dílo povinen uhradit např. náhradnímu zhotoviteli. Nadto zhotovitel nahradí objednateli též veškeré škody, ztráty nebo další výdaje, které mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikly.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy má zhotovitel nárok na zaplacení části ceny díla za jeho již provedenou část pouze v případě, má-li tato pro objednatele ekonomický význam. Nárok na zaplacení ceny díla pak zhotovitel zejména nemá, je-li důvodem odstoupení od smlouvy nedostatečná řemeslná úroveň provedení díla nebo technologická nekázeň zhotovitele.
6. Nepřísluší-li zhotoviteli úplata z titulu úhrady smluvní ceny za dílo, vypořádají smluvní strany své závazky na bázi bezdůvodného obohacení. Zhotoviteli pak přísluší úplata pouze v částce, o kterou byl objednatel prováděním díla obohacen.
7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky na pokračování v realizaci díla nebo na jeho dokončení. Uvedené zahrnuje též nedostatek finančních prostředků z důvodu neposkytnutí, odejmutí, krácení nebo jiného nevyplacení dotace, bylo-li s jejím zapojením pro financování realizace díla uvažováno, a to bez ohledu na důvod její ztráty. Zhotoviteli v takovém případě přísluší pouze plná úhrada ceny za části díla řádně provedené před odstoupením.
8. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné úpravy je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou řádně přijatého, bezvadného daňového dokladu/faktury zhotovitele trvajícím déle než 45 dnů, přičemž zhotovitel objednatele na prodlení s úhradou nejméně 15 dnů před odstoupením od smlouvy písemně upozornil. Zhotoviteli v takovém případě přísluší plná úhrada ceny za části díla řádně provedené před odstoupením.
9. Objednatel může od smlouvy odstoupit kdykoli poté, co spolehlivě zjistí, že zhotovitel spáchal trestný čin
 - a) při realizaci díla dle smlouvy nebo v přímé souvislosti s ní,
 - b) v zadávacím řízení, ve kterém byla uzavřena smlouva, nebo v přímé souvislosti s ním, nebo
 - c) při plnění jiné veřejné zakázky pro objednatele nebo v přímé souvislosti s ní.Za spolehlivé zjištění spáchání trestného činu se pro tyto účely považuje pravomocné odsouzení. Pro účely písm. b) se okruh relevantních trestných činů omezuje na rozsah uvedený v příloze č. 3 ZZVZ. Pro účely písm. c) se za relevantní považují trestné činy s právní kvalifikací, se kterou zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, spojuje možnost uložení trestu odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 5 let (včetně). Možnost odstoupení objednatele od smlouvy podle tohoto ustanovení zaniká zahlazením odsouzení.
10. Setrvá-li objednatel přes pravomocné odsouzení zhotovitele ve smluvním vztahu s ním, je oprávněn v případě jakékoli pochybnosti ohledně plnění smlouvy provádět odborné nebo znalecké ověřování oprávněnosti požadavků nebo tvrzení zhotovitele. Ukáže-li se být jen část pochybností jako důvodná, nese náklady příslušného ověření zhotovitel.

15. Sankce

1. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 200 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla do stavu schopného převzetí.

2. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení.
3. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady díla nahlášené v záruční době.
4. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části díla, jedná-li se o výslovně sledovaný uzlový bod nebo milník harmonogramu. Prodlení v trvání delším než 14 dnů zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
5. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které je poddodavatelské plnění výslovně vyloučeno, prostřednictvím poddodavatele.
6. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 500 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které zhotovitel v zadávacím řízení deklaroval zapojení poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, vlastními kapacitami nebo jiným, neschváleným poddodavatelem.
7. Objednatel má právo na smluvní pokutu za porušení povinnosti zhotovitele být po dobu realizace díla nepřetržitě pojištěn v rozsahu stanoveném smlouvou. Sazby smluvních pokut jsou:
 - a) 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ absence kteréhokoli z požadovaných pojištění nebo pojištění nedosahujícího alespoň poloviny požadované výše pojistného krytí. Uvedené je podstatným porušením smlouvy.
 - b) 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ pojištění nedosahujícího požadovanou výši pojistného krytí, ale převyšujícího alespoň její polovinu. Uvedené porušení smlouvy též zakládá důvod pro pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
 - c) 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý případ prodlení s předložením kterékoli z požadovaných pojistných smluv ke kontrole. Prodlení trvající déle než 10 dnů je pak též důvodem pro pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. Trvá-li prodlení déle než 30 dnů, hledí se na zhotovitele, jako by pojištěn nebyl.
8. Objednatel má právo na smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s předložením kterékoli vyžadované finanční záruky, nebo provedením její vyžadované změny ve výši 1 % minimální požadované hodnoty takové záruky za každý den prodlení.
9. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ neprovedení úklidu staveniště nebo přístupových komunikací zhotovitelem.
10. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % smluvní ceny díla, nejméně však 2 000 Kč, nejvýše 20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s řádným vyklizením staveniště.
11. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý zjištěný případ závažného porušení povinností při BOZP nebo PO zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavateli.
12. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši

- a) 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 20 000 Kč, za každý zjištěný případ likvidace odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti v rozporu se stanovenými podmínkami;
 - b) 0,1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ likvidace nebezpečných odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti v rozporu se stanovenými podmínkami.
13. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý případ, kdy zhotovitel po předchozím nepřevzetí díla objednatelem svolal opakované předávací řízení, ve kterém nebylo dílo způsobilé převzetí, a opětovně proto nebylo převzato. Uvedené neplatí pro předávací řízení díla ve smluvním termínu, kterému předcházela pokus o jeho předčasné předání.
14. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý zjištěný případ porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo právních předpisů vztahujících se k realizaci díla, pro který není smlouvou výslovně stanovena jiná sankce.
15. Spočívá-li pochybení zhotovitele v udržování závadného stavu, nebo má-li charakter pokračujícího nebo trvajícího pochybení, přičemž sankce za něj je stanovena formou za každý jednotlivý případ, je dělícím momentem mezi jednotlivými případy oznámení zhotoviteli o uložení sankce, typicky tedy doručení penalizační faktury nebo oznámení o započtení částky smluvní pokuty na pohledávku zhotovitele.
16. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
17. Zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbujuje zhotovitele splnit povinnost, pro jejíž porušení byla smluvní pokuta vyměřena, ledaže je ujednáno, nebo z povahy věci vyplývá jinak. Přijetím úhrady smluvní pokuty objednatelem není žádným způsobem omezeno nebo jinak dotčeno jeho právo na náhradu případné související škody až do její plné výše.
18. Zhotovitel má právo na úrok z prodlení v zákonné výši v případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury zhotovitele.

16. Společná a závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele přenést na třetí osobu úplně ani částečně svá práva nebo povinnosti ze smlouvy, anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou. Možnost provádět realizaci díla prostřednictvím poddodavatele za podmínek stanovených smlouvou tím není dotčena.
2. Platí, že vlastnické právo ke všem věcem, které se mají stát částí nebo příslušenstvím díla, přechází na objednatele již jejich dodáním na staveniště. Pro dokumentaci určenou k provádění díla nadto platí, že jejím užitím k provádění díla je objednateli poskytnuta neomezená licence k jejímu užití, nesvědčilo-li mu toto právo již dříve. Zhotovitel uvedené zohlední ve svých dodavatelských smlouvách, neučiní-li tak, odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.
3. Nebezpečí škody na předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva k věcem užitým k jeho realizaci zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za něj a jeho ochranu, společně s rizikem jeho ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele ze záruky za dílo.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či jiném majetku objednatele, jakož i třetích osob, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem či třetími osobami zapojenými do realizace díla v jejím průběhu nebo v souvislosti s plněním podle smlouvy. Vzniklé škody je povinen nahradit. Do přechodu nebezpečí škody na díle je pak

zhotovitel povinen nahradit škodu na předmětu díla nebo jeho zkázu i v případě, že k nim došlo náhodou.

5. Je-li to možné a účelné, je preferovanou variantou náhrady škody uvedení v původní stav. Není-li to možné nebo účelné, nahradí zhotovitel způsobenou škodu v penězích.
6. Bude-li proti objednateli jako stavebníkovi orgánem veřejné moci vedeno řízení, jehož důvodem je činnost nebo pochybení zhotovitele při realizaci díla nebo v souvislosti s ní a toto řízení může přímo nebo nepřímo vyústit v uložení sankce, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli veškerou součinnost při procesní obraně v takovém řízení. Bude-li objednateli za takové pochybení uložena pokuta nebo jiná sankce, je zhotovitel povinen ji objednateli v plné výši nahradit.
7. Je-li pochybení zhotovitele, zejm. prodlení s dokončením díla, důvodem, pro který byla objednateli krácena nebo zcela odebrána dotace na jeho realizaci je zhotovitel povinen tuto ztrátu příjmu objednatele v plné výši nahradit. Nárok objednatele na náhradu případných souvisejících škod tím není dotčen.
8. Ustanovení o zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména o finanční záruce) zůstávají v platnosti i v případě předčasného ukončení smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, nebude-li v souvislosti s tímto ukončením výslovně ujednáno jinak.
9. Forma dodatku smlouvy není zapotřebí pro provedení změny nemající dopad na rozšíření nebo zúžení předmětu díla, smluvní cenu nebo podmínky plnění. Dále se jedná zejména o změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy např. údaje o bankovním spojení nebo označení jednajících osob nebo osob oprávněných k jednání ve věcech technických. Tyto změny lze učinit oznámením v písemné formě doručeným druhé smluvní straně.
10. Neplatnost, neúčinnost nebo jiná nevynutitelnost kteréhokoli ujednání smlouvy nebo ustanovení obchodních podmínek nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních. Smluvní strany takové ujednání nebo ustanovení bez zbytečného odkladu nahradí novým, bezvadným na základě vzájemné dohody tak, aby jeho obsah v co největší míře odpovídal smyslu a účelu původního.
11. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány dle právního řádu České republiky výlučně u soudu místně příslušného podle sídla objednatele.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1244-24
Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PP-GROUP stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

21771120

CZ21771120

Cena bez DPH			22 480 078,93
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	22 480 078,93	4 720 816,58
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			27 200 895,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 1244-24
Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice
 Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: PP-GROUP stavební s.r.o.

Datum: 30. 1. 2025
 Projektant:
 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		22 480 078,93	27 200 895,51
SO 001.1	Příprava staveniště - Kyjevská	47 500,00	57 475,00
SO 001.2	Příprava steveniště - areálové	57 500,00	69 575,00
SO 101.1	Komunikace a zpevněné plochy - Kyjevská	10 322 846,58	12 490 644,36
SO 101.2	Komunikace a zpevněné plochy - areálové	1 306 791,03	1 581 217,15
SO 201, 202, 205	Opěrné...	3 117 287,05	3 771 917,33
SO 203	Opěrná zeď u tep...	513 521,87	621 361,46
SO 204	Opěrná zeď u prá...	509 792,27	616 848,65
SO 301	Dešťová kanalizace	3 881 320,54	4 696 397,85
SO 301	Dešťová kanalizace	3 571 320,54	4 321 297,85
VRN	Vedlejší a rozpočtové náklady	310 000,00	375 100,00
SO 401.1	Veřejné osvětlení	860 627,70	1 041 359,52
SO 401.2	Veřejné osvětlení	573 543,90	693 988,12
SO 402	Systém zabezpečení dopravního provozu	1 149 264,69	1 390 610,27
SO 801	Objekty úpravy území	140 083,30	169 500,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt:

SO 001.1 - Příprava staveniště - Kyjevská

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PP-GROUP stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KROS

CC-CZ:

Datum:

30. 1. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

21771120

DIČ:

CZ21771120

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

47 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 500,00	21,00%	9 975,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

57 475,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt: SO 001.1 - Příprava staveniště - Kyjevská

Místo: Datum: 30. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: PP-GROUP stavební s.r.o. Zpracovatel:



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	47 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	47 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt: SO 001.1 - Příprava staveniště - Kyjevská

Místo: Datum: 30. 1. 2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: PP-GROUP stavební s.r.o. Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 47 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 47 500,00

1	K	012103001	Vytyčení stavby	soubor	1,000	12 500,00	12 500,00	
2	K	012103002	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
3	K	030001008	Zařízení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
4	K	030001009	Zařízení staveniště - DIO	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt: **SO 001.2 - Příprava stevenišť - areálové**

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	30. 1. 2025
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	21771120
PP-GROUP stavební s.r.o.	DIČ:	CZ21771120
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH		57 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	57 500,00	21,00%	12 075,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	69 575,00

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt: SO 001.2 - Příprava steveniště - areálové

Místo: Datum: 30. 1. 2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: PP-GROUP stavební s.r.o. Zpracovatel:



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	57 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	57 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt: SO 001.2 - Příprava steveniště - areálové

Místo: Datum: 30. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: PP-GROUP stavební s.r.o. Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 57 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 57 500,00

1	K	012103001	Vytyčení stavby	soubor	1,000	12 500,00	12 500,00	
2	K	012103002	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
3	K	030001008	Zařízení staveniště	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
4	K	030001009	Zařízení staveniště - DIO	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt: **SO 101.1 - Komunikace a zpevněné plochy - Kyjevská**

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
PP-GROUP stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 21771120
DIČ: CZ21771120

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		10 322 846,58	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 322 846,58	21,00%	2 167 797,78
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	12 490 644,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt: SO 101.1 - Komunikace a zpevněné plochy - Kyjevská

Místo: Datum: 30. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: PP-GROUP stavební s.r.o. Zpracovatel:



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	10 322 846,58
HSV - Práce a dodávky HSV	10 282 846,58
1 - Zemní práce	2 211 946,91
2 - Zakládání	148 879,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	417 879,28
5 - Komunikace pozemní	5 493 490,09
8 - Trubní vedení	234 090,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 252 674,48
997 - Přesun sutě	348 959,44
998 - Přesun hmot	174 926,88
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	40 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt:

SO 101.1 - Komunikace a zpevněné plochy - Kyjevská

Místo:

Datum: 30. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PP-GROUP stavební s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 322 846,58

D HSV Práce a dodávky HSV 10 282 846,58

D 1 Zemní práce 2 211 946,91

1	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	17,000	30,00	510,00	CS ÚRS 2025 01
15	K	113106290	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	114,000	60,00	6 840,00	CS ÚRS 2025 01
13	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	596,000	53,40	31 826,40	CS ÚRS 2025 01
14	K	113107243	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 776,000	65,00	180 440,00	CS ÚRS 2025 01
2	K	113107522	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm při překopec strojně pl přes 15 m2	m2	3 483,000	75,00	261 225,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	113107523	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm při překopec strojně pl přes 15 m2	m2	2 807,000	115,00	322 805,00	CS ÚRS 2025 01
5	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	23,000	65,00	1 495,00	CS ÚRS 2024 02
17	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	1 098,000	50,00	54 900,00	CS ÚRS 2025 01
107	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	28,050	120,00	3 366,00	CS ÚRS 2025 01
9	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	185,000	45,00	8 325,00	CS ÚRS 2024 02
18	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	1 267,000	50,00	63 350,00	CS ÚRS 2025 01
19	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	352,250	125,00	44 031,25	CS ÚRS 2025 01
25	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	185,000	70,00	12 950,00	CS ÚRS 2025 01
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 660,450	165,00	273 974,25	CS ÚRS 2023 02
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 660,450	15,00	24 906,75	CS ÚRS 2023 02
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3 028,776	260,00	787 481,76	CS ÚRS 2023 02
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 660,450	15,00	24 906,75	CS ÚRS 2023 02
26	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	505,000	15,00	7 575,00	CS ÚRS 2024 02
27	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	505,000	22,00	11 110,00	CS ÚRS 2024 02
28	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	12,625	110,00	1 388,75	CS ÚRS 2024 02
12	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	4 427,000	20,00	88 540,00	CS ÚRS 2023 02

D 2 Zakládání 148 879,50

55	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	60,500	1 150,00	69 575,00	CS ÚRS 2023 02
56	K	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	577,500	42,00	24 255,00	CS ÚRS 2023 02
57	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	577,500	20,80	12 012,00	CS ÚRS 2023 02
58	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného	m3	8,250	1 150,00	9 487,50	CS ÚRS 2023 02
59	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	275,000	122,00	33 550,00	CS ÚRS 2023 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 417 879,28

81	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	22,500	850,00	19 125,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	M	59228415	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1200mm přírodní	kus	128,588	568,50	73 102,28	CS ÚRS 2025 01
108	K	348171320	Montáž oplocení z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů do 30 kg na 1 m oplocení	m	61,000	192,00	11 712,00	CS ÚRS 2025 01
102	M	55342348R	brána plotová dvoukřídlá Pz 6000x2030mm	kus	1,000	80 000,00	80 000,00	
P			Poznámka k položce: Příslušenství: stavitelné panty, klíka, zámek, 3 klíče, zajišťovací kolík					
128	M	55342312	pole plotové kovové 1500x2500mm	kus	24,000	5 000,00	120 000,00	CS ÚRS 2025 01
126	K	348172215	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových pl přes 10 m2 do 15 m2	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 01
106	K	279113133	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	61,000	1 540,00	93 940,00	CS ÚRS 2025 01
D 5			Komunikace pozemní				5 493 490,09	
29	K	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 450 do 500 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	4 427,000	83,80	370 982,60	CS ÚRS 2024 02
30	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	79,686	3 870,00	308 384,82	CS ÚRS 2024 02
31	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	3 111,000	185,00	575 535,00	
32	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 971,000	240,00	473 040,00	CS ÚRS 2024 02
33	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	961,000	298,00	286 378,00	
54	K	564910411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	961,000	75,30	72 363,30	CS ÚRS 2025 01
42	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	48,500	377,00	18 284,50	CS ÚRS 2025 01
51	K	573111111	Postřik živичný infiltranční s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	2 583,500	20,00	51 670,00	CS ÚRS 2025 01
52	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	2 583,500	13,40	34 618,90	CS ÚRS 2025 01
125	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 622,500	349,00	566 252,50	CS ÚRS 2025 01
53	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	961,000	383,00	368 063,00	CS ÚRS 2025 01
35	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 617,625	525,00	849 253,13	
36	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	48,500	690,00	33 465,00	CS ÚRS 2024 02
37	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	48,500	1 600,00	77 600,00	CS ÚRS 2024 02
43	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	348,500	320,00	111 520,00	CS ÚRS 2025 01
44	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	339,360	331,50	112 497,84	CS ÚRS 2025 01
49	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	12,500	682,00	8 525,00	CS ÚRS 2025 01
46	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 446,500	330,00	477 345,00	CS ÚRS 2024 02
47	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	1 448,340	475,00	687 961,50	CS ÚRS 2025 01
48	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	12,500	780,00	9 750,00	CS ÚRS 2024 02
D 8			Trubní vedení				234 090,00	
121	K	899133111	Výměna (výšková úprava) pevného poklopu včetně rámu s použitím plastových vyrovnávacích prvků osazeného na betonové šachtě	kus	17,000	9 500,00	161 500,00	CS ÚRS 2025 01
122	M	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	17,000	4 270,00	72 590,00	CS ÚRS 2025 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 252 674,48	
60	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	22,000	284,00	6 248,00	CS ÚRS 2024 02
61	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	807,00	807,00	CS ÚRS 2024 02
62	M	40445651	informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8, IZ9 1000x1000mm	kus	2,000	2 900,00	5 800,00	CS ÚRS 2025 01
63	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	16,000	605,00	9 680,00	CS ÚRS 2024 02
109	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	808,00	808,00	CS ÚRS 2025 01
110	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	657,00	657,00	CS ÚRS 2025 01
111	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	456,00	456,00	CS ÚRS 2025 01
67	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	19,000	1 080,00	20 520,00	CS ÚRS 2025 01
68	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 1,5	kus	19,000	696,00	13 224,00	CS ÚRS 2024 02
69	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	635,000	11,70	7 429,50	CS ÚRS 2025 01
70	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	28,000	170,00	4 760,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	905,000	320,00	289 600,00	CS ÚRS 2023 02
72	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	500,000	207,00	103 500,00	CS ÚRS 2023 02
73	M	59217028	obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm	m	395,000	363,00	143 385,00	CS ÚRS 2023 02
74	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	10,000	530,00	5 300,00	CS ÚRS 2023 02
83	K	916132112	Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	527,000	250,00	131 750,00	CS ÚRS 2025 01
84	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	537,540	212,00	113 958,48	CS ÚRS 2025 01
75	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	833,000	280,00	233 240,00	CS ÚRS 2024 02
76	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	833,000	141,00	117 453,00	CS ÚRS 2025 01
85	K	916921111	Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl do 0,10 m2 v přímce nebo oblouku r přes 20 m	m	9,000	612,00	5 508,00	CS ÚRS 2025 01
86	K	916921191	Příplatek k monolitickým příkopům, krajníkům nebo obrubníkům za provedení oblouku r do 20 m	m	5,000	44,10	220,50	CS ÚRS 2025 01
50	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	24,500	129,00	3 160,50	CS ÚRS 2025 01
22	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 500 mm	m	5,000	66,90	334,50	CS ÚRS 2025 01
24	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	22,500	1 550,00	34 875,00	CS ÚRS 2025 01
D 997			Přesun sutě					348 959,44
112	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 008,336	40,00	40 333,44	
113	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 008,336	10,00	10 083,36	
114	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	277,120	45,00	12 470,40	CS ÚRS 2024 02
115	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	277,120	10,00	2 771,20	CS ÚRS 2024 02
116	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 008,336	55,00	55 458,48	
117	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	277,120	80,00	22 169,60	CS ÚRS 2024 02
118	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	277,120	160,00	44 339,20	CS ÚRS 2024 02
119	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 008,336	160,00	161 333,76	
D 998			Přesun hmot					174 926,88
120	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	4 373,172	40,00	174 926,88	CS ÚRS 2024 02
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					40 000,00
123	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
124	K	043002001	Statická zkouška hutnění zemní plně	kus	15,000	1 000,00	15 000,00	
D VRN1			Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce					15 000,00
127	K	011403000R	Průzkum výskytu nebezpečných látek PAU v asfaltové směsi	...	1,000	15 000,00	15 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt: **SO 101.2 - Komunikace a zpevněné plochy - areálové**

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
PP-GROUP stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 21771120
DIČ: CZ21771120

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 306 791,03	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 306 791,03	21,00%	274 426,12
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 581 217,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt: SO 101.2 - Komunikace a zpevněné plochy - areálové

Místo: Datum: 30. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: PP-GROUP stavební s.r.o. Zpracovatel:



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 306 791,03
HSV - Práce a dodávky HSV	1 276 791,03
1 - Zemní práce	156 283,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	40 479,50
5 - Komunikace pozemní	785 981,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	211 913,50
997 - Přesun sutě	57 007,57
998 - Přesun hmot	25 125,72
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt:

SO 101.2 - Komunikace a zpevněné plochy - areálové

Místo:

Datum: 30. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PP-GROUP stavební s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 306 791,03

D HSV Práce a dodávky HSV 1 276 791,03

D 1 Zemní práce 156 283,20

1	K	111212216	Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	15,000	30,00	450,00	CS ÚRS 2025 01
12	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	419,000	45,00	18 855,00	CS ÚRS 2025 01
2	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	32,000	30,00	960,00	CS ÚRS 2025 01
24	K	113106183	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	68,000	45,00	3 060,00	CS ÚRS 2025 01
6	K	113107522	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm při překopec strojně pl přes 15 m2	m2	68,000	85,00	5 780,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	113107523	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm při překopec strojně pl přes 15 m2	m2	100,000	135,00	13 500,00	CS ÚRS 2025 01
25	K	113154528	Frézování živiničného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	96,500	143,00	13 799,50	CS ÚRS 2025 01
9	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	215,000	50,00	10 750,00	CS ÚRS 2025 01
13	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	104,750	125,00	13 093,75	CS ÚRS 2025 01
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	104,750	165,00	17 283,75	CS ÚRS 2023 02
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	104,750	15,00	1 571,25	CS ÚRS 2023 02
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	252,270	160,00	40 363,20	CS ÚRS 2023 02
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	104,750	18,00	1 885,50	CS ÚRS 2023 02
19	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	115,000	15,00	1 725,00	CS ÚRS 2024 02
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	115,000	22,00	2 530,00	CS ÚRS 2024 02
21	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,875	110,00	316,25	CS ÚRS 2024 02
22	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	518,000	20,00	10 360,00	CS ÚRS 2023 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 40 479,50

26	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	9,500	850,00	8 075,00	CS ÚRS 2025 01
27	M	59228415	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1200mm přírodní	kus	57,000	568,50	32 404,50	CS ÚRS 2025 01

D 5 Komunikace pozemní 785 981,54

28	K	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 450 do 500 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	518,000	83,80	43 408,40	CS ÚRS 2024 02
29	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	9,324	3 870,00	36 083,88	CS ÚRS 2024 02
30	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	934,375	185,00	172 859,38	
31	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	135,250	240,00	32 460,00	CS ÚRS 2024 02
32	K	573111111	Postřik živiničný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	96,500	76,00	7 334,00	CS ÚRS 2025 01
33	K	573231108	Postřik živiničný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	72,375	58,00	4 197,75	CS ÚRS 2025 01
34	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	96,500	368,00	35 512,00	CS ÚRS 2025 01
35	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	72,375	547,00	39 589,13	
71	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	14,000	590,00	8 260,00	CS ÚRS 2025 01

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	87,000	320,00	27 840,00	CS ÚRS 2025 01
38	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	82,000	331,50	27 183,00	CS ÚRS 2025 01
39	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	5,000	515,00	2 575,00	CS ÚRS 2025 01
40	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	431,000	330,00	142 230,00	CS ÚRS 2024 02
41	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	431,000	479,00	206 449,00	CS ÚRS 2025 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					211 913,50
51	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000	284,00	1 420,00	CS ÚRS 2024 02
52	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	4,000	807,00	3 228,00	CS ÚRS 2024 02
57	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	1,000	658,00	658,00	CS ÚRS 2025 01
53	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	5,000	1 080,00	5 400,00	CS ÚRS 2025 01
54	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 1,5	kus	5,000	696,00	3 480,00	CS ÚRS 2024 02
55	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	90,000	11,70	1 053,00	CS ÚRS 2025 01
56	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	4,000	170,00	680,00	CS ÚRS 2024 02
43	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	258,000	320,00	82 560,00	CS ÚRS 2023 02
44	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	124,000	207,00	25 668,00	CS ÚRS 2023 02
45	M	59217028	obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm	m	130,000	130,00	16 900,00	CS ÚRS 2023 02
46	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,000	394,00	1 576,00	CS ÚRS 2023 02
47	K	916132112	Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	85,000	231,00	19 635,00	CS ÚRS 2025 01
48	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	82,000	212,00	17 384,00	CS ÚRS 2025 01
49	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	43,000	320,00	13 760,00	CS ÚRS 2024 02
50	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	43,000	141,00	6 063,00	CS ÚRS 2025 01
36	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	96,500	129,00	12 448,50	CS ÚRS 2025 01
D 997			Přesun sutě					57 007,57
58	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	22,195	40,00	887,80	
59	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	22,195	8,00	177,56	
60	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	80,751	45,00	3 633,80	CS ÚRS 2024 02
61	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	80,751	10,00	807,51	CS ÚRS 2024 02
62	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	22,195	100,00	2 219,50	
63	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	80,751	150,00	12 112,65	CS ÚRS 2024 02
64	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	8,320	300,00	2 496,00	CS ÚRS 2024 02
67	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	72,431	350,00	25 350,85	CS ÚRS 2025 01
65	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	22,195	420,00	9 321,90	
D 998			Přesun hmot					25 125,72
66	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	628,143	40,00	25 125,72	CS ÚRS 2024 02
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					30 000,00
68	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
69	K	043002001	Statická zkouška hutnění zemní pláně	kus	8,000	2 500,00	20 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt:

SO 201, 202, 205 - Opěrné...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PP-GROUP stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:



CC-CZ:

Datum:

30. 1. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

21771120

DIČ:

CZ21771120

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 117 287,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 117 287,05	21,00%	654 630,28
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 771 917,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt: SO 201, 202, 205 - Opěrné...

Místo: Datum: 30. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: PP-GROUP stavební s.r.o. Zpracovatel:



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	3 117 287,05
HSV - Práce a dodávky HSV	2 949 691,88
1 - Zemní práce	244 291,14
2 - Zakládání	748 792,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	988 095,60
4 - Vodorovné konstrukce	290 603,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	640 804,81
998 - Přesun hmot	37 104,75
PSV - Práce a dodávky PSV	167 595,17
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	167 595,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt:

SO 201, 202, 205 - Opěrné...

Místo:

Datum: 30. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PP-GROUP stavební s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 117 287,05

D HSV Práce a dodávky HSV 2 949 691,88

D 1 Zemní práce 244 291,14

1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	247,000	180,00	44 460,00	CS ÚRS 2025 01
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	175,026	38,00	6 650,99	CS ÚRS 2025 01
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	159,487	165,00	26 315,36	CS ÚRS 2025 01
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	87,513	140,00	12 251,82	CS ÚRS 2025 01
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	159,487	18,00	2 870,77	CS ÚRS 2025 01
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	198,705	120,00	23 844,60	CS ÚRS 2025 01
7	M	58344171	šterkodrť frakce 0/32	t	48,191	350,00	16 866,85	CS ÚRS 2025 01
8	M	10364109R	propustná nenamrzavá zemina	t	166,275	650,00	108 078,75	
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	164,000	18,00	2 952,00	CS ÚRS 2025 01

D 2 Zakládání 748 792,48

10	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm bez lože a obsypu	m	42,300	122,00	5 160,60	CS ÚRS 2025 01
11	K	212795111	Příčné odvodnění mostní opěry z plastových trub DN 160 včetně podkladního betonu, šterkového obsypu	m	2,500	2 150,00	5 375,00	CS ÚRS 2025 01
12	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilí DN 160	m	42,300	32,00	1 353,60	CS ÚRS 2025 01
13	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	19,723	3 870,00	76 328,01	CS ÚRS 2025 01
14	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF2, XD1, XC2	m3	49,771	4 880,00	242 882,48	CS ÚRS 2025 01
15	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	68,799	880,00	60 543,12	CS ÚRS 2025 01
16	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	68,799	330,00	22 703,67	CS ÚRS 2025 01
17	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	7,963	42 000,00	334 446,00	CS ÚRS 2025 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 988 095,60

18	K	327324128	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XF4, XD3, XC4	m3	46,223	4 820,00	222 794,86	
19	K	327324998R	Příplatek za zkosení horních hran 20x20 mm	m	63,500	132,00	8 382,00	
20	K	327324999R	Příplatek k cenám bednění opěrných zdí za pohledový beton	m2	131,868	440,00	58 021,92	
21	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	308,204	990,00	305 121,96	CS ÚRS 2025 01
22	K	327351219	Příplatek za zakřivení r zakřivení do 20 m u bednění opěrných zdí a valů	m2	22,968	990,00	22 738,32	CS ÚRS 2025 01
23	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	308,204	385,00	118 658,54	CS ÚRS 2025 01
24	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	6,009	42 000,00	252 378,00	CS ÚRS 2025 01

D 4 Vodorovné konstrukce 290 603,10

25	K	434313111	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů se zřízením podkladních stupňů z betonu C 12/15	m	26,000	2 270,00	59 020,00	CS ÚRS 2025 01
26	M	50852001R	Schodišťový blok betonový 460x150x2000	kus	13,000	2 500,00	32 500,00	
27	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	9,230	323,00	2 981,29	CS ÚRS 2025 01
28	K	457571111	Filtrační vrstvy ze šterkopisku bez zhutnění frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	68,892	774,00	53 322,41	CS ÚRS 2025 01
29	K	458311121	Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15 hutněného po vrstvách	m3	12,494	3 850,00	48 101,90	CS ÚRS 2025 01
30	K	458311121	Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15 hutněného po vrstvách	m3	16,800	3 850,00	64 680,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	465513156R	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 150 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	9,230	3 250,00	29 997,50	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	640 804,81				
32	K	911121111R1	Dodávka a montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	37,500	9 886,00	370 725,00	
33	K	911121111R2	Dodávka a montáž madla ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	8,600	3 850,00	33 110,00	
34	K	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2	m2	217,901	146,00	31 813,55	CS ÚRS 2025 01
35	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m PK TEX PP	m2	82,810	63,50	5 258,44	
36	K	930100101R	Montáž kompozitní lávky včetně nosné konstrukce, roštu, zábradlí	kpl	1,000	39 700,00	39 700,00	
37	M	930100102R	Kompozitní lávka 3x3, 15 m, včetně nosné konstrukce, roštu, zábradlí	kpl	1,000	117 551,00	117 551,00	
38	K	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrenu tl 20 mm	m2	8,796	144,00	1 266,62	CS ÚRS 2025 01
39	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	23,700	290,00	6 873,00	CS ÚRS 2025 01
40	K	931994172	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce bitumenovým a asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm	m	47,400	478,00	22 657,20	CS ÚRS 2025 01
41	K	931994901R	Separční vložka šířky 150 mm (např. 2x hliníková fóle)	m	23,700	500,00	11 850,00	
D 998			Přesun hmot	37 104,75				
42	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	742,095	50,00	37 104,75	CS ÚRS 2025 01
D PSV			Práce a dodávky PSV	167 595,17				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	167 595,17				
43	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	80,660	13,80	1 113,11	CS ÚRS 2025 01
44	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	169,498	29,80	5 051,04	CS ÚRS 2025 01
45	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,075	69 200,00	5 190,00	CS ÚRS 2025 01
46	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	80,660	110,00	8 872,60	CS ÚRS 2025 01
47	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	169,498	135,00	22 882,23	CS ÚRS 2025 01
48	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	610,886	196,33	119 935,25	CS ÚRS 2025 01
49	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	3,474	1 310,00	4 550,94	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt:
SO 203 - Opěrná zeď u tep...

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	30. 1. 2025
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	21771120
PP-GROUP stavební s.r.o.	DIČ:	CZ21771120
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH		513 521,87	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	513 521,87	21,00%	107 839,59
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	621 361,46

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt: SO 203 - Opěrná zeď u tep...

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: PP-GROUP stavební s.r.o.

Datum: 30. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	513 521,87
HSV - Práce a dodávky HSV	447 866,03
1 - Zemní práce	58 933,34
2 - Zakládání	93 865,29
3 - Svislé a kompletní konstrukce	134 116,83
4 - Vodorovné konstrukce	20 824,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	132 887,15
998 - Přesun hmot	7 238,72
PSV - Práce a dodávky PSV	65 655,84
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	65 655,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt:

SO 203 - Opěrná zeď u tep...

Místo:

Datum: 30. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PP-GROUP stavební s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 513 521,87

D HSV Práce a dodávky HSV 447 866,03

D 1 Zemní práce 58 933,34

1	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	78,300	280,00	21 924,00	CS ÚRS 2025 01
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	28,186	38,00	1 071,07	CS ÚRS 2025 01
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	64,207	165,00	10 594,16	CS ÚRS 2025 01
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	14,093	140,00	1 973,02	CS ÚRS 2025 01
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	64,207	18,00	1 155,73	CS ÚRS 2025 01
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	29,101	120,00	3 492,12	CS ÚRS 2025 01
7	M	58344171	šterkodrť frakce 0/32	t	1,864	350,00	652,40	CS ÚRS 2025 01
8	M	10364109R	propustná nenamrzavá zemina	t	26,777	650,00	17 405,05	
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	30,263	22,00	665,79	CS ÚRS 2025 01

D 2 Zakládání 93 865,29

10	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm bez lože a obsypu	m	12,100	122,00	1 476,20	CS ÚRS 2025 01
11	K	212795111	Příčné odvodnění mostní opěry z plastových trub DN 160 včetně podkladního betonu, šterkového obsypu	m	0,400	2 150,00	860,00	CS ÚRS 2025 01
12	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	12,100	32,00	387,20	CS ÚRS 2025 01
13	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	2,266	3 870,00	8 769,42	CS ÚRS 2025 01
14	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF2, XD1, XC2	m3	5,953	4 880,00	29 050,64	CS ÚRS 2025 01
15	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	11,023	880,00	9 700,24	CS ÚRS 2025 01
16	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	11,023	330,00	3 637,59	CS ÚRS 2025 01
17	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,952	42 000,00	39 984,00	CS ÚRS 2025 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 134 116,83

18	K	327324128	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XF4, XD3, XC4	m3	6,284	4 820,00	30 288,88	
19	K	327324998R	Příplatek za zkosení horních hran 20x20 mm	m	24,700	132,00	3 260,40	
20	K	327324999R	Příplatek k cenám bednění opěrných zdí za pohledový beton	m2	10,820	440,00	4 760,80	
21	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	44,722	990,00	44 274,78	CS ÚRS 2025 01
22	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	44,722	385,00	17 217,97	CS ÚRS 2025 01
23	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,817	42 000,00	34 314,00	CS ÚRS 2025 01

D 4 Vodorovné konstrukce 20 824,70

24	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	0,250	323,00	80,75	CS ÚRS 2025 01
25	K	457571111	Filtrační vrstvy ze šterkopísku bez zhutnění frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	6,929	774,00	5 363,05	CS ÚRS 2025 01
26	K	458311121	Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15 hutněného po vrstvách	m3	3,784	3 850,00	14 568,40	CS ÚRS 2025 01
27	K	465513156R	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 150 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	0,250	3 250,00	812,50	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 132 887,15

28	K	911121111R1	Dodávka a montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	12,050	9 859,00	118 800,95	
29	K	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2	m2	35,307	146,00	5 154,82	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m PK TEX PP	m2	28,920	63,50	1 836,42	
31	K	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm	m2	0,931	144,00	134,06	CS ÚRS 2025 01
32	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	1,410	290,00	408,90	CS ÚRS 2025 01
33	K	931994172	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce bitumenovým a asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm	m	9,000	478,00	4 302,00	CS ÚRS 2025 01
34	K	931994901R	Separální vložka šířky 150 mm (např. 2x hliníková folie)	m	4,500	500,00	2 250,00	
D		998	Přesun hmot				7 238,72	
35	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	90,484	80,00	7 238,72	CS ÚRS 2025 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				65 655,84	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				65 655,84	
36	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	16,894	13,80	233,14	CS ÚRS 2025 01
37	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	33,878	29,80	1 009,56	CS ÚRS 2025 01
38	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,015	69 200,00	1 038,00	CS ÚRS 2025 01
39	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	33,788	110,00	3 716,68	CS ÚRS 2025 01
40	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	67,756	135,00	9 147,06	CS ÚRS 2025 01
41	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	247,970	196,33	48 683,95	CS ÚRS 2025 01
42	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	1,395	1 310,00	1 827,45	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt:

SO 204 - Opěrná zeď u prá...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PP-GROUP stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KROS

CC-CZ:

Datum:

30. 1. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

21771120

DIČ:

CZ21771120

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

509 792,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	509 792,27	21,00%	107 056,38
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

616 848,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt: SO 204 - Opěrná zeď u prá...

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: PP-GROUP stavební s.r.o.

Datum: 30. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	509 792,27
HSV - Práce a dodávky HSV	421 989,66
1 - Zemní práce	46 520,49
2 - Zakládání	118 377,87
3 - Svislé a kompletní konstrukce	205 366,55
4 - Vodorovné konstrukce	33 953,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 218,00
998 - Přesun hmot	7 553,60
PSV - Práce a dodávky PSV	87 802,61
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	87 802,61

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt:

SO 204 - Opěrná zeď u prá...

Místo:

Datum: 30. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PP-GROUP stavební s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 509 792,27

D HSV Práce a dodávky HSV 421 989,66

D 1 Zemní práce 46 520,49

1	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	48,550	380,00	18 449,00	CS ÚRS 2025 01
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,484	38,00	816,39	CS ÚRS 2025 01
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	37,808	220,00	8 317,76	CS ÚRS 2025 01
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	10,742	140,00	1 503,88	CS ÚRS 2025 01
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	37,808	18,00	680,54	CS ÚRS 2025 01
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,484	120,00	2 578,08	CS ÚRS 2025 01
7	M	10364109R	propustná nenamrzavá zemina	t	20,410	650,00	13 266,50	
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	41,288	22,00	908,34	CS ÚRS 2025 01

D 2 Zakládání 118 377,87

9	K	211571112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem netříděným	m3	3,276	1 150,00	3 767,40	CS ÚRS 2025 01
10	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm bez lože a obsypu	m	23,000	122,00	2 806,00	CS ÚRS 2025 01
11	K	212795111	Příčné odvodnění mostní opěry z plastových trub DN 160 včetně podkladního betonu, štěrkového obsypu	m	0,400	2 150,00	860,00	CS ÚRS 2025 01
12	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	23,000	32,00	736,00	CS ÚRS 2025 01
13	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	3,309	3 870,00	12 805,83	CS ÚRS 2025 01
14	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF2, XD1, XC2	m3	6,434	4 880,00	31 397,92	CS ÚRS 2025 01
15	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	18,832	880,00	16 572,16	CS ÚRS 2025 01
16	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	18,832	330,00	6 214,56	CS ÚRS 2025 01
17	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,029	42 000,00	43 218,00	CS ÚRS 2025 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 205 366,55

18	K	327324128	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XF4, XD3, XC4	m3	7,965	4 820,00	38 391,30	
19	K	327324998R	Příplatek za zkosení horních hran 20x20 mm	m	54,400	132,00	7 180,80	
20	K	327324999R	Příplatek k cenám bednění opěrných zdí za pohledový beton	m2	16,230	440,00	7 141,20	
21	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	79,406	990,00	78 611,94	CS ÚRS 2025 01
22	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	79,406	385,00	30 571,31	CS ÚRS 2025 01
23	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	1,035	42 000,00	43 470,00	CS ÚRS 2025 01

D 4 Vodorovné konstrukce 33 953,15

24	K	458311121	Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15 hutněného po vrstvách	m3	8,819	3 850,00	33 953,15	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 218,00

25	K	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2	m2	12,650	146,00	1 846,90	CS ÚRS 2025 01
26	K	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm	m2	0,200	144,00	28,80	CS ÚRS 2025 01
27	K	931992111R	Vložení pěnového polystyrénu tl 20 mm do smršťovací spáry	m2	0,344	1 000,00	344,00	
28	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	5,250	290,00	1 522,50	CS ÚRS 2025 01
29	K	931994172	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce bitumenovým a asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm	m	8,600	478,00	4 110,80	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	931994901R	Separální vložka šířky 150 mm (např. 2x hliníková fóle)	m	4,300	500,00	2 150,00	
31	K	953332901R	Prořiznutí smršťovací spáry	m2	0,430	500,00	215,00	
D		998	Přesun hmot					
							7 553,60	
32	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	94,420	80,00	7 553,60	CS ÚRS 2025 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
							87 802,61	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
							87 802,61	
33	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	22,211	13,80	306,51	CS ÚRS 2025 01
34	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	43,230	29,80	1 288,25	CS ÚRS 2025 01
35	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	<i>t</i>	<i>0,020</i>	<i>69 200,00</i>	<i>1 384,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>
36	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	44,422	110,00	4 886,42	CS ÚRS 2025 01
37	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	86,460	135,00	11 672,10	CS ÚRS 2025 01
38	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	<i>m2</i>	<i>319,614</i>	<i>196,33</i>	<i>62 749,82</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>
39	K	711161274	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie výška nopu do 20 mm	m2	23,000	86,40	1 987,20	CS ÚRS 2025 01
40	M	28323005	<i>fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm</i>	<i>m2</i>	<i>28,083</i>	<i>41,30</i>	<i>1 159,83</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>
41	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	1,808	1 310,00	2 368,48	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt:
SO 301 - Dešťová kanalizace

Soupis:
SO 301 - Dešťová kanalizace

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PP-GROUP stavební s.r.o.

IČ: 21771120
DIČ: CZ21771120

Projektant:
VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 571 320,54	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 571 320,54	21,00%	749 977,31
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 321 297,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt: SO 301 - Dešťová kanalizace

Soupis: SO 301 - Dešťová kanalizace

Místo: Pardubice

Datum: 30. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant: VIS
Vodohospodářsko-
inženýrské služby
spol. s r.o.

Uchazeč: PP-GROUP stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	3 571 320,54
HSV - Práce a dodávky HSV	3 571 320,54
1 - Zemní práce	1 263 319,81
2 - Zakládání	47 340,09
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 218,75
4 - Vodorovné konstrukce	110 659,73
8 - Trubní vedení	2 118 664,88
998 - Přesun hmot	24 117,28

SOUPIS PRACÍ



Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt: SO 301 - Dešťová kanalizace

Soupis: **SO 301 - Dešťová kanalizace**

Místo: Pardubice Datum: 30. 1. 2025

Zadavatel: Projektant: VIS Vodo hospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o.

Uchazeč: PP-GROUP stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 571 320,54

D HSV Práce a dodávky HSV 3 571 320,54

D 1 Zemní práce 1 263 319,81

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	360,000	65,00	23 400,00	
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	30,000	45,00	1 350,00	
3	K	131151201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	64,828	480,00	31 117,44	
4	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	377,234	180,00	67 902,12	
5	K	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	89,813	580,00	52 091,54	
6	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	99,736	10,00	997,36	
7	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	99,736	5,00	498,68	
8	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	148,500	223,00	33 115,50	
9	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	148,500	116,00	17 226,00	
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	531,875	165,00	87 759,38	
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	2 659,375	120,00	319 125,00	
12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 010,563	300,00	303 168,90	
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	310,893	130,00	40 416,09	
14	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	351,715	380,00	133 651,70	
66	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	238,988	550,00	131 443,40	
15	K	174151102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu	m3	13,195	380,00	5 014,10	
16	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	25,071	600,00	15 042,60	

D 2 Zakládání 47 340,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	212751102	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 65	m	137,500	240,00	33 000,00	
18	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m	m2	272,832	22,00	6 002,30	
19	M	69311060	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2</i>	m2	323,170	25,80	8 337,79	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				7 218,75	
20	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	137,500	52,50	7 218,75	
D		4	Vodorovné konstrukce				110 659,73	
21	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	37,488	1 210,00	45 360,48	
22	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	2,000	945,00	1 890,00	
23	M	<i>BBC.0075282.U RS</i>	<i>Prstenec TBW-Q 600/60/120</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	
24	M	<i>BBC.0075281.U RS</i>	<i>Prstenec TBW-Q 600/40/120</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>229,00</i>	<i>229,00</i>	
25	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,000	1 020,00	1 020,00	
26	M	<i>BBC.0075285.U RS</i>	<i>Prstenec TBW-Q 600/120/120</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>264,00</i>	<i>264,00</i>	
27	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	16,025	3 850,00	61 696,25	
D		8	Trubní vedení				2 118 664,88	
28	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200	m	72,200	204,00	14 728,80	
29	M	<i>28611107</i>	<i>trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 200x6000mm SN12</i>	<i>m</i>	<i>79,420</i>	<i>526,00</i>	<i>41 774,92</i>	
30	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250	m	65,300	209,00	13 647,70	
31	M	<i>28611108</i>	<i>trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12</i>	<i>m</i>	<i>71,830</i>	<i>728,00</i>	<i>52 292,24</i>	
32	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	1,000	551,00	551,00	
33	M	<i>28651033</i>	<i>odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 200/200/45°</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 369,00</i>	<i>1 369,00</i>	
34	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	3,000	610,00	1 830,00	
35	M	<i>28651035</i>	<i>odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250/200/45°</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>2 896,00</i>	<i>8 688,00</i>	
36	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	72,200	30,40	2 194,88	
37	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	10,000	9 260,00	92 600,00	
38	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	65,300	41,30	2 696,89	
39	K	894410100	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky do 500 mm	kus	3,000	3 660,00	10 980,00	
40	M	<i>59224548</i>	<i>dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 50cm</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>6 618,00</i>	<i>19 854,00</i>	
41	K	894410102	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 800 mm	kus	1,000	3 830,00	3 830,00	
42	M	<i>59224338</i>	<i>dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>8 097,00</i>	<i>8 097,00</i>	
43	M	<i>59226072</i>	<i>těsnění elastomerové šachtové DN 1000</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>2 378,00</i>	<i>9 512,00</i>	
44	K	894410243-01	Osazení betonových dílců šachet drenážních, skruží rovná DN 2000, výšky 750 mm. Osazení bezpečnostních přepadů a jejich napojení na kanalizaci. Osazení skruží, provedení bezpečnostních přelivů, včetně potřebného materiálu a jejich napojení na stoku.	kus	14,000	14 000,00	196 000,00	
45	M	<i>59226022-1</i>	<i>skruž drenážní rovná DN 2200/750/90 - prefabrikát, atyp</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>	<i>10 800,00</i>	<i>151 200,00</i>	
46	K	894410303	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1200	kus	4,000	2 340,00	9 360,00	
47	M	<i>59224539</i>	<i>deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 100/62,5x20cm</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>3 881,00</i>	<i>15 524,00</i>	
48	K	894410304-01	Osazení betonových dílců šachet deska zákrytová DN 2000/190 - prefabrikát, atyp, otvor pro kalový koš a poklop DN 600	kus	7,000	12 500,00	87 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	59224434-1	deska betonová zákrytová šachty DN 2000, tl. 190 mm, prefabrikát, atyp, otvor pro usazení mříže s kalovým košem a poklopu D400.	kus	7,000	21 450,00	150 150,00	
50	K	895941343	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm	kus	5,000	1 480,00	7 400,00	
51	M	PFB.1110008	Dílce dešťové vpustě TBV-Q 50/49 KV	kus	5,000	1 000,58	5 002,90	
52	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	5,000	982,00	4 910,00	
53	M	PFB.1110001	Dílce dešťové vpustě TBV-Q 50/20 CP	kus	5,000	778,23	3 891,15	
54	K	895941366	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem	kus	5,000	1 390,00	6 950,00	
55	M	PFB.1110005	Dílce dešťové vpustě TBV-Q 50/59 SO 15	kus	5,000	947,13	4 735,65	
56	K	897172124	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro retenci dešťových vod pod plochy zatížené nákladními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 60 do 250 m3	m3	91,800	1 300,00	119 340,00	
57	K	897172124-01	Vsakovací galerie, rozměry 67,25x4,06x0,35m, užitiný objem 91,8 m3. Kompletní dodávka vsakovací galerie včetně komponentů nutných k sestavení a zajištění plné funkčnosti zařízení.	kpl	1,000	725 000,00	725 000,00	
58	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	3 830,00	15 320,00	
59	M	55241402	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání	kus	4,000	3 158,00	12 632,00	
60	K	89913211-02	Napojení nových propojů - odhalení stávajícího potrubí, vybourání a vyčištění, případná manipulace. Provedení prací včetně potřebného materiálu (odbočky, kolena) a případných dodavatelských prací.	soubor	11,000	10 000,00	110 000,00	
61	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	12,000	1 600,00	19 200,00	
62	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	12,000	2 229,00	26 748,00	
63	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15	m3	41,765	3 850,00	160 795,25	
64	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	151,250	15,60	2 359,50	
D		998	Přesun hmot				24 117,28	
65	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	301,466	80,00	24 117,28	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt:

SO 301 - Dešťová kanalizace

Soupis:

VRN - Vedlejší a rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 30. 1. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PP-GROUP stavební s.r.o.

IČ:

21771120

DIČ:

CZ21771120

Projektant:

VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

310 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	310 000,00	21,00%	65 100,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

375 100,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt: SO 301 - Dešťová kanalizace

Soupis: **VRN - Vedlejší a rozpočtové náklady**

Místo:	Pardubice	Datum:	30. 1. 2025
Zadavatel:		Projektant:	VIS Vodohospodářsko- inženýrské služby spol. s r.o.
Uchazeč:	PP-GROUP stavební s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	310 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	310 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt: SO 301 - Dešťová kanalizace

Soupis: VRN - Vedlejší a rozpočtové náklady

Místo: Pardubice Datum: 30. 1. 2025

Zadavatel: Projektant: VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o.

Uchazeč: PP-GROUP stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 310 000,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 310 000,00

1	K	1	Vytyčení prostorové polohy stavebních objektů, vytýčení hranic pozemků, vytýčení obvodu staveniště	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
2	K	2	Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením provozem, zabezpečením a likvidací	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
3	K	3	Projednání a zajištění užívání komunikací -	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
4	K	4	Inženýrské sítě - zajištění vyjádření o existenci a následné vytýčení sítí, zajištění aktuálně platných vyjádření správců sítí a vyjádření orgánů státní správy. Zajištění kopání sond pro zjištění existence sítí.	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
5	K	5	Plán zásad organizace výstavby včetně dokumentace technického stavu stávajících nemovitostí a objektů před zahájením prací, sledování vlivů provádění stavby na okolní objekty. Pořízení písemné zprávy, fotodokumentace, video, zákresy.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
6	K	6	Zajištění informací o stavbě - umístění stavebního povolení na viditelné místo, umístění informačních údajů o dokončené stavbě.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	8	Vypracování Havarijních, Provozních, Povodňových, Požárních a jiných řádů a předpisů nutných pro realizaci a předání díla. Vypracování návrhů a jejich projednání a odsouhlasení pracovníky správních orgánů.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
8	K	9	Ochrana životního prostředí v prostoru staveniště - zejména ochrana zeleně rostoucí v prostoru staveniště (ochrana stromů, kořenových systémů), monitoring a případné měření a sledování hlukové hladiny, sledování prachnosti a její snižování, předcházení a p	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
9	K	10	Geodetické práce při provádění prací - doměření stavby pro účely probíhající výstavby (doměření polohopisu, vytýčování lomových bodů v případě změny jejich umístění oproti PD).	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
10	K	11	Geodetické práce po dokončení prací - vyhotovení geometrického zaměření skutečného stavu provedení díla ve 3 vyhotoveních listinné a 1 digitální formě předepsaného formátu, včetně přeložek, přípojek, křížení sítí atd.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
11	K	12	Dokumentace skutečného provedení stavby - vyhotovení v listinné podobě (2x) a digitální na CD (1x) ve formátech .doc, .xls, .dwg, .dxf.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
12	K	13	Předání pozemků a komunikací dotčených stavbou	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
13	K	14	Údržba komunikací a zajištění provizorních přejezdů nebo přechodů v průběhu realizace stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
14	K	16	Součinnost se správcem kanalizační soustavy - součinnost při napojování nové stoky a přepojování přípojek a při uvedení dokončené stoky do provozu.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
15	K	17	Geometrický plán - vypracování geometrického plánu v rozsahu ustanovení smlouvy o dílo.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
16	K	18	Zajištění povolení příslušného vodohospodářského orgánu k čerpání a vypouštění podzemních vod po dobu výstavby do vod povrchových. Projednání, podklady, poplatky, evidence.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	20	Kontrolní a zkušební plán - vypracování kontrolního a zkušebního plánu, provádění předepsaných zkoušek - statické zkoušky hutnění, zkoušky a atesty (tlakové, materiálové, prohlášení o shodě apod), které jsou nutné k předání a převzetí dokončeného díla.	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
18	K	21	Součinnost dalších profesí - zajištění součinnosti dalších profesí, geologa, statika, hydrogeologa případně dalších při činnostech vyžadujících jejich odborný dohled a posudek.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
19	K	22	Náklady spojené s kolaudačním řízením	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
20	K	23	Inženýrská činnost	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
21	K	24	Provozní a územní vlivy	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt: SO 401.1 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
PP-GROUP stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 21771120
DIČ: CZ21771120

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		860 627,70	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	860 627,70	21,00%	180 731,82
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 041 359,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt: SO 401.1 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 30. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: PP-GROUP stavební s.r.o. Zpracovatel:



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	860 627,70
00 - Veřejné osvětlení	860 627,70
01 - Silnoproud	532 301,90
02 - Zemní práce	275 381,80
03 - Ostatní	52 944,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt:

SO 401.1 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 30. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PP-GROUP stavební s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 860 627,70

D 00 Veřejné osvětlení 860 627,70

D 01 Silnoproud 532 301,90

1	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	11,000	650,00	7 150,00	CS ÚRS 2024 02
2	M	34774R	Svítilno veřejného osvětlení č. 1 - dle výpočtu osvětlení	kus	8,000	13 575,00	108 600,00	
3	M	34775R	Svítilno veřejného osvětlení č. 2 - dle výpočtu osvětlení	kus	1,000	13 575,00	13 575,00	
4	M	34776R	Svítilno veřejného osvětlení č. 3 - dle výpočtu osvětlení	kus	2,000	13 575,00	27 150,00	
6	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m	kus	10,000	1 450,00	14 500,00	CS ÚRS 2024 02
8	M	31674107	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m	kus	9,000	15 924,00	143 316,00	CS ÚRS 2025 01
9	M	31674113	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m	kus	1,000	13 398,00	13 398,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	11,000	630,00	6 930,00	CS ÚRS 2024 02
11	M	34844471	výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 2000mm	kus	8,000	2 906,00	23 248,00	CS ÚRS 2025 01
12	M	31674000	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 500mm	kus	3,000	1 180,00	3 540,00	CS ÚRS 2025 01
13	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	10,000	660,00	6 600,00	CS ÚRS 2024 02
14	M	31674134	výzbroj stožárová SV 9.16.4	kus	10,000	589,00	5 890,00	CS ÚRS 2024 02
15	K	210204222	Montáž ostatních doplňků osvětlení manžety stožárové, průměru přes 150 mm	kus	10,000	135,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 02
16	M	31674126	manžeta plastová ochranná na stožár d=159mm	kus	10,000	948,00	9 480,00	CS ÚRS 2024 02
17	K	210220300	Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem	kus	10,000	88,00	880,00	CS ÚRS 2024 02
18	M	35431019	svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 1 vodič D 7-10mm -plochá, 2 šrouby	kus	10,000	23,00	230,00	CS ÚRS 2024 02
19	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	12,000	88,00	1 056,00	CS ÚRS 2024 02
20	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	12,000	18,00	216,00	CS ÚRS 2024 02
21	K	741110313	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø přes 90 do 133 mm	m	306,600	29,00	8 891,40	CS ÚRS 2024 02
22	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	306,600	44,00	13 490,40	CS ÚRS 2024 02
23	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	142,000	24,00	3 408,00	CS ÚRS 2024 02
24	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	142,000	15,00	2 130,00	CS ÚRS 2024 02
25	K	741122223	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	306,600	36,00	11 037,60	CS ÚRS 2024 02
26	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	306,600	224,00	68 678,40	CS ÚRS 2024 02
27	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	306,600	28,00	8 584,80	CS ÚRS 2024 02
28	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	190,900	47,00	8 972,30	CS ÚRS 2024 02
29	K	045003R	Nově umístěný stožár B.012 bude napojen protlakem ze stožáru A.09.	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	

D 02 Zemní práce 275 381,80

30	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	h	10,000	500,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
31	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	4,000	980,00	3 920,00	
32	K	460161292	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3	m	306,600	450,00	137 970,00	
33	K	460431312	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 100 cm z horniny tř I skupiny 3	m	306,600	150,00	45 990,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	460641123	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 25/30 bez zvláštních nároků na prostředí	m3	4,000	4 170,00	16 680,00	
35	K	460641411	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	24,000	434,00	10 416,00	
36	K	460641412	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	24,000	98,50	2 364,00	
37	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm vč. materiálu	m	306,600	165,00	50 589,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm vč. materiálu					
38	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm vč. materiálu	m	306,600	8,00	2 452,80	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 40 cm vč. materiálu					
D 03			Ostatní					
								52 944,00
39	K	041103000	Autorský dozor projektanta	hod	10,000	500,00	5 000,00	
40	K	044002000	Revize, revizní zpráva, měření dle platných ČSN	hod	20,000	550,00	11 000,00	
41	K	05310R	Recyklační poplatek svítidla	ks	11,000	4,00	44,00	
42	K	091002R	Plošina	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
43	K	236578R	Kotvicí materiál	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	
44	K	HZS4131	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábů	hod	20,000	500,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
45	K	21006R	Prořez	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
46	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt: **SO 401.2 - Veřejné osvětlení**

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	30. 1. 2025
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	21771120
PP-GROUP stavební s.r.o.	DIČ:	CZ21771120
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH		573 543,90	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	573 543,90	21,00%	120 444,22
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	693 988,12

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt: SO 401.2 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 30. 1. 2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: PP-GROUP stavební s.r.o. Zpracovatel:



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	573 543,90
00 - Veřejné osvětlení	573 543,90
01 - Silnoproud	306 676,51
02 - Zemní práce	234 351,39
03 - Ostatní	32 516,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt:

SO 401.2 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 30. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PP-GROUP stavební s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 573 543,90

D 00 Veřejné osvětlení 573 543,90

D 01 Silnoproud 306 676,51

1	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	4,000	650,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 02
5	M	34777R	Svítilno veřejného osvětlení č. 4 - dle výpočtu osvětlení	kus	4,000	33 324,00	133 296,00	
6	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m	kus	4,000	1 450,00	5 800,00	CS ÚRS 2024 02
7	M	31674R	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 4 m	kus	4,000	8 088,00	32 352,00	
10	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotností do 35 kg	kus	4,000	630,00	2 520,00	CS ÚRS 2024 02
12	M	31674000	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 500mm	kus	4,000	1 228,00	4 912,00	CS ÚRS 2025 01
13	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	4,000	660,00	2 640,00	CS ÚRS 2024 02
14	M	31674134	výzbroj stožárová SV 9.16.4	kus	4,000	589,00	2 356,00	CS ÚRS 2024 02
15	K	210204222	Montáž ostatních doplňků osvětlení manžety stožárové, průměru přes 150 mm	kus	4,000	135,00	540,00	CS ÚRS 2024 02
16	M	31674126	manžeta plastová ochranná na stožár d=159mm	kus	4,000	948,00	3 792,00	CS ÚRS 2024 02
17	K	210220300	Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem	kus	4,000	88,00	352,00	CS ÚRS 2024 02
18	M	35431019	svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 1 vodič D 7-10mm -plochá, 2 šrouby	kus	4,000	23,00	92,00	CS ÚRS 2024 02
19	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	6,000	88,00	528,00	CS ÚRS 2024 02
20	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	6,000	18,00	108,00	CS ÚRS 2024 02
21	K	741110313	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø přes 90 do 133 mm	m	279,430	29,00	8 103,47	CS ÚRS 2024 02
22	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	279,430	44,00	12 294,92	CS ÚRS 2024 02
23	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	148,000	24,00	3 552,00	CS ÚRS 2024 02
24	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	148,000	15,00	2 220,00	CS ÚRS 2024 02
25	K	741122223	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	279,430	36,00	10 059,48	CS ÚRS 2024 02
26	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	279,430	224,00	62 592,32	CS ÚRS 2024 02
27	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	279,430	28,00	7 824,04	CS ÚRS 2024 02
28	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	173,240	47,00	8 142,28	CS ÚRS 2024 02

D 02 Zemní práce 234 351,39

30	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	h	10,000	500,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
31	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	1,600	980,00	1 568,00	
32	K	460161292	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3	m	279,430	450,00	125 743,50	
33	K	460431312	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 100 cm z horniny tř I skupiny 3	m	279,430	150,00	41 914,50	
34	K	460641123	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 25/30 bez zvláštních nároků na prostředí	m3	1,600	4 170,00	6 672,00	
35	K	460641411	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	9,600	434,00	4 166,40	
36	K	460641412	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	9,600	98,50	945,60	
37	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm vč. materiálu	m	279,430	165,00	46 105,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kabelové lože z plásku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm vč. materiálu					
38	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm vč. materiálu	m	279,430	8,00	2 235,44	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnění povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 40 cm vč. materiálu					
D 03			Ostatní				32 516,00	
39	K	041103000	Autorský dozor projektanta	hod	10,000	550,00	5 500,00	
40	K	044002000	Revize, revizní zpráva, měření dle platných ČSN	hod	20,000	550,00	11 000,00	
41	K	05310R	Recyklační poplatek svítidla	ks	4,000	4,00	16,00	
42	K	091002R	Plošina	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
43	K	236578R	Kotvicí materiál	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
44	K	HZS4131	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábů	hod	10,000	500,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
45	K	21006R	Prořez	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
46	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt: **SO 402 - Systém zabezpečení dopravního provozu**

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
PP-GROUP stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 21771120
DIČ: CZ21771120

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 149 264,69	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 149 264,69	21,00%	241 345,58
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 390 610,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt: SO 402 - Systém zabezpečení dopravního provozu

Místo: Datum: 30. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: PP-GROUP stavební s.r.o. Zpracovatel:



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
	1 149 264,69
HSV - Práce a dodávky HSV	241 175,25
1 - Zemní práce	12 364,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce	224 700,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 110,30
PSV - Práce a dodávky PSV	15 306,12
741 - Elektroinstalace - silnoproud	15 306,12
M - Práce a dodávky M	892 783,32
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	804 610,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	88 173,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt:

SO 402 - Systém zabezpečení dopravního provozu

Místo:

Datum: 30. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PP-GROUP stavební s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 149 264,69

D HSV Práce a dodávky HSV 241 175,25

D 1 Zemní práce 12 364,95

3	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	31,500	90,00	2 835,00	CS ÚRS 2025 01
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,275	70,00	509,25	CS ÚRS 2025 01
5	K	162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,275	220,00	1 600,50	CS ÚRS 2025 01
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,275	18,00	130,95	CS ÚRS 2025 01
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	24,225	210,00	5 087,25	CS ÚRS 2025 01
8	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	55,050	40,00	2 202,00	CS ÚRS 2025 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 224 700,00

20	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
21	M	RMAT0003	branka plotová	kus	1,000	13 000,00	13 000,00	
18	K	348172118	Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových pl přes 15 m2	kus	1,500	6 800,00	10 200,00	CS ÚRS 2025 01
19	M	RMAT0001	brána teleskopická posuvná 9500x2000 mm s jeřabíkovou svislou výplní, žárový zinek, pohon + karta	kus	1,000	198 500,00	198 500,00	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 110,30

9	K	916921111	Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl do 0,10 m2 v přímce nebo oblouku r přes 20 m	m	6,500	612,00	3 978,00	CS ÚRS 2025 01
10	K	916921191	Příplatek k monolitickým příkopům, krajníkům nebo obrubníkům za provedení oblouku r do 20 m	m	3,000	44,10	132,30	CS ÚRS 2025 01

D PSV Práce a dodávky PSV 15 306,12

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 15 306,12

11	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	153,000	36,20	5 538,60	CS ÚRS 2025 01
12	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m	160,650	60,80	9 767,52	CS ÚRS 2025 01

D M Práce a dodávky M 892 783,32

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 804 610,00

16	K	220860205R	Montáž parkovištní závoje včetně terminálu a camera boxu v místě ostrůvku	kus	2,000	402 305,00	804 610,00	
----	---	------------	---	-----	-------	------------	------------	--

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 88 173,32

1	K	460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 25/30	m3	4,500	4 080,00	18 360,00	CS ÚRS 2025 01
2	M	58932931	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8	m3	4,500	4 180,00	18 810,00	CS ÚRS 2025 01
14	K	460661113	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm	m	153,000	244,00	37 332,00	CS ÚRS 2025 01
15	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	25,245	427,00	10 779,62	CS ÚRS 2025 01
13	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	153,000	18,90	2 891,70	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt: **SO 801 - Objekty úpravy území**

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	30. 1. 2025
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	21771120
PP-GROUP stavební s.r.o.	DIČ:	CZ21771120
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH		140 083,30	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	140 083,30	21,00%	29 417,49
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	169 500,79

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt: SO 801 - Objekty úpravy území

Místo: Datum: 30. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: PP-GROUP stavební s.r.o. Zpracovatel:



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	140 083,30
HSV - Práce a dodávky HSV	140 083,30
1 - Zemní práce	140 083,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice

Objekt: SO 801 - Objekty úpravy území

Místo: Datum: 30. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: PP-GROUP stavební s.r.o. Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 140 083,30

D HSV Práce a dodávky HSV 140 083,30

D 1 Zemní práce 140 083,30

9	K	111211231	Snesení listnatého kletu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	12,000	80,00	960,00	CS ÚRS 2025 01
8	K	111251203	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	846,000	15,00	12 690,00	CS ÚRS 2025 01
2	K	112101105	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	4,000	850,00	3 400,00	CS ÚRS 2025 01
6	K	112101106	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 1100 do 1300 mm	kus	4,000	1 250,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
7	K	112101107	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 1300 do 1500 mm	kus	4,000	1 450,00	5 800,00	CS ÚRS 2025 01
3	K	112251105	Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm	kus	4,000	2 150,00	8 600,00	CS ÚRS 2025 01
4	K	112251107	Odstranění pařezů průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	4,000	3 450,00	13 800,00	CS ÚRS 2025 01
5	K	112251108	Odstranění pařezů průměru přes 1300 do 1500 mm	kus	4,000	4 750,00	19 000,00	CS ÚRS 2025 01
14	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	78,000	50,00	3 900,00	CS ÚRS 2025 01
15	K	183101121	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	9,000	1 430,00	12 870,00	CS ÚRS 2025 01
13	K	183101122	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 1 do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	3 020,00	15 100,00	CS ÚRS 2025 01
16	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	383,00	1 915,00	CS ÚRS 2025 01
17	M	02640445	habr obecný /Carpinus betulus/ 200-250cm	kus	1,000	1 925,00	1 925,00	CS ÚRS 2025 01
18	M	02650360	dub letní /Quercus robur/ 150-180cm	kus	1,000	528,00	528,00	CS ÚRS 2025 01
19	M	02650430	bříza bělokorá /Betula pendula/ 150-200cm	kus	1,000	528,00	528,00	CS ÚRS 2025 01
20	M	RMAT0003	Pinus sylvestris	kus	2,000	2 332,00	4 664,00	
10	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	87,000	40,90	3 558,30	CS ÚRS 2025 01
11	M	RMAT0001	Aesculus parviflora	kus	9,000	1 485,00	13 365,00	
12	M	RMAT0002	Ribes nigrum	kus	78,000	160,00	12 480,00	

HARMONOGRAM PRACÍ

Stavba: NPK,a.s. Pardubická nemocnice,rozšíření parkovací kapacit Kyjevská-sever

Objednatel: Česká republika-Pardubický kraj,Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice

Zhotovitel: PP-GROUP stavební, Pasecká 378, 539 44

Místo: Pardubice

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]

SO 201,202,205 Opěrné zdi

[illegible]

SO 203 Opěrná zed'

[illegible]

SO 204 Opěrná zed'

[illegible]

SO 301 Dešťová kanalizace

[illegible]

VRN-vedlejší a rozpočtové náklady

[illegible]

SO 401.1 Veřejné osvětlení

[illegible]

SO 401.2 Veřejné osvětlení

[illegible]

SO 402 Systém zabezpečení

[illegible]

SO 801 Objekt úpravy území

0-15

16--45

46-75

76-105

106-135

136-165

166-195

196-225

226-240

240-270

270-300

300-315

zemní práce

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Příloha č. 4 SOD – Specifikace požadavků na data DTM

1. Zhotovitel předá geodetický podklad pro vedení Digitální technické mapy Pardubického kraje (DTM), tzv. geodetická aktualizací dokumentace (GAD). Předáním GAD se rozumí předání ke kontrole TDI Objednatele, a následně její import do Portálu Digitální mapy veřejné správy (DMVS) spolu s „Protokolem o schválení dokumentace“, dle:

- Posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v DTM provede zhotovitel prostřednictvím autorizovaného zeměměřického inženýra s oprávněním C, dle § 16f, odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů (AZI). Za změnu je považováno také doplnění či rušení objektů v DTM.
- GAD bude ve verzi jednotného výměnného formátu (JVF) aktuálně nasazené na Informačním systému DMVS (IS DMVS) a Informačním systému DTM (IS DTM).
- GAD se vyhotovuje s využitím stávajících údajů DTM formou tzv. změnových vět, vždy je nutno se vypořádat s navazujícími objekty vedenými v DTM.
- GAD bude zpracována v souladu s § 5 a přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě v platném znění (vyhláška DTM).
- GAD bude ověřena v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, a bude dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM obsahovat:
 - technická zpráva (PDF/A),
 - měřický náčrt (PDF/A),
 - popisové pole (PDF/A),
 - seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu),
 - výměnný formát (JVF.XML).

2. Zhotovitel dále předá samostatné soubory změnových dokumentací ve formátu JVF s vymezením odvozených prvků dopravní infrastruktury (DI), tj. obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu, který bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM, ve verzi JVF aktuálně nasazeného na IS DMVS/IS DTM, přičemž soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků DI (rDTI v Portálu DMVS). Za změnu je považováno také doplnění či rušení objektů DI v DTM.

Současně bude předáno dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM:

- technická zpráva (PDF/A), s uvedením použitých skupin prvků DI (rDTI v Portálu DMVS),
- měřický náčrt (PDF/A),
- popisové pole (PDF/A),
- seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu),
- výměnný formát (JVF.XML).

Ověření bude provedeno v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel předá samostatné soubory změnových dokumentací ve formátu JVF se zpracovanými prvky technické infrastruktury (TI), který bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM, ve verzi JVF aktuálně nasazeného na IS DMVS/IS DTM, přičemž soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků TI (rDTI v Portálu DMVS). Za změnu je považováno též doplnění či rušení objektů TI v DTM.

Současně bude předáno dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM:

- *technická zpráva (PDF/A), s uvedením použitých skupin prvků TI (rDTI v Portálu DMVS),*
- *měřický náčrt (PDF/A),*
- *popisové pole (PDF/A),*
- *seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu),*
- *výměnný formát (JVF.XML).*

Ověření bude provedeno v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré zaměřování inženýrských sítí včetně přípojek je nutno provést ještě před záhozem.