



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Magistrát města Karviné

Odbor majetkový

OBJEDNÁVKA č. 99/2026/OM-OB

Datum vystavení: 14.01.2026

Na faktuře uvádějte vždy toto číslo objednávky!

Objednatel:

Statutární město Karviná

Fryštátská 72/1, 733 24 KARVINÁ

IČO: 00297534

DIČ: CZ699007109 | (Plátce DPH)

Číslo účtu: 4335262/0800

Dodavatel:

ELKUGO Elektro s.r.o.

Stonava č. p. 1193, 73534 Stonava

IČO: 22262237

DIČ: CZ22262237

Číslo účtu: 6751214349/0800

Vyřizuje:

Telefon: +420 596 387

E-mail:

Předmět objednávky

Dodání a montáž svítidel dle projektové dokumentace do nebytového prostoru na ul. nám. Budovatelů 1421, Karviná-Nové Město.

Dle cenové nabídky.

Rozpis položek

Poř.	Název	MJ	Počet	Cena / MJ	Bez DPH / MJ	Cena celkem
1	Dodání a montáž svítidel do NP nám. Budovatelů 1421	kmpl	1,00	69 008,80	61 615,00	69 008,80
Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):				cena s DPH: 69 008,80 Kč		

Podmínky objednatele

Lhůta splatnosti faktury činí 21 dní od jejího doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Objednatel ve vztahu k danému plnění **vystupuje** jako osoba povinná k dani. Plnění dle § 92a-92g zák. č. 235/2004 Sb. **bude** fakturováno v režimu přenesení daňové povinnosti.

Dodavatel bude v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.

Faktura bude doručena objednateli v digitální formě ve formátu ISDOC (ISDOCX) nebo PDF/A, a to elektronickou poštou na adresu epodatelna@karvina.cz, případně do datové schránky objednatele.

Faktura bude mít náležitosti dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo této objednávky. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem, předávací protokol či obdobný doklad.

Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním objednávky zajistí objednatel.


Lhůta plnění: 26.01.2026 - 10.02.2026

Místo dodání: nám. Budovatelů 1421

Předpokládaná cena s DPH: 69 008,80 Kč



Za objednatele: Mgr. Petra Kyšková 19.1.2026
vedoucí OM



Akceptace objednávky dodavatelem

Akceptaci zašlete podepsanou elektronickým podpisem nebo podepsanou a oskenovanou na epodatelna@karvina.cz.

Dodavatel objednávku akceptuje a čestně prohlašuje, že se na něj nevztahují mezinárodní sankce.

Datum a podpis: 19.1.2026

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace nebytového prostoru na ul. nám. Budovatelů 1421, Karviná

Část: Elektro

Objekt: nebytový prostor

Místo: nám. Budovatelů 1421, Karviná-Nové Město

Zadavatel: Statutární město Karviná, Fryštácká 72/1, 733 01 Karviná

Uchazeč: Elkugo elektro s.r.o.

Projektant: Petr Klusek

Datum: 11/2025

Cena celkem bez DPH

61 615 Kč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód stavby :	Název stavby :	Datum:
	Rekonstrukce elektroinstalace nebytového prostoru na ul. nám. Budovatelů 1421, Karviná	11/2025
Místo stavby:	nám. Budovatelů 1421, Karviná	
Projektant:	Petr Klusek	
Objednatel:	Statutární město Karviná, Fryštácká 72/1, 733 01 Karviná	
Zpracovatel:		
Zhotovitel:	Elkugo elektro s.r.o.	
NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ		
Kód oddílu	Popis	Cena bez DPH (Kč)
1	Rozvaděče NN	0
2	Kabely NN	0
3	Svítlidla	61 615
4	Přístroje	0
5	Stavební práce	0
7	Ostatní	0
CENA ZA CELKOVOU STAVBU		61 615

SOUPIS PRACÍ**Rekonstrukce elektroinstalace nebytového prostoru na ul. nám. Budovatelů 1421, Karviná**

Číslo položky	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	materiál	cena materiál	montáž	cena montáž
1	Rozváděče NN						
1.1	Rozváděč dle specifikace výkresu č. 03925-D.1.2-5, vč. kusové zkoušky, zapojení, montáže	kpl.	1,00	-	0,00	0,00	-
1.2	Doplnění výzbroje elektroměrového rozvaděče RE viz. popis TZ	kpl.	1,00	-	0,00	0,00	-
	<i>mezisoučet</i>				0,00		-
CELKEM							0,00
2	Kabely NN						
2.1	CYKY-J 3x1,5mm2, uložený pod omítkou	m	130,00	-	0,00	0,00	-
2.2	CYKY-J 5x1,5mm2, uložený pod omítkou	m	20,00	-	0,00	0,00	-
2.3	CYKY-J 3x2,5mm2 uložený pod omítkou	m	150,00	-	0,00	0,00	-
2.4	Vodič H07V 16mm2 zž, uložený pod omítkou	m	15,00	-	0,00	0,00	-
2.5	Vodič H07V 6mm2 zž, uložený pod omítkou	m	15,00	-	0,00	0,00	-
	<i>mezisoučet</i>				0,00		-
CELKEM							-
3	Svítlidla						
3.1	Svítlidlo označení "A" – LED panel, nanoprizma, obdélník 1200x300mm, IP40, 49W, 5100lm, 4000K, včetně rámečku pro přisazenou montáž	ks	12,00	3 000,00	36 000,00	400,00	4 800,00
3.2	Svítlidlo označení "B" – LED svítidlo, plastový korpus, opálový kryt, kruh 480mm, přisazená montáž, IP44, 42W, 5100lm, 4000K	ks	1,00	1 350,00	1 350,00	340,00	340,00
3.3	Svítlidlo označení "C" - LED svítidlo, plastový korpus, opálový kryt, kruh 300mm, přisazená montáž, IP65, 25W, 3000lm, 4000K,	ks	3,00	1 485,00	4 455,00	340,00	1 020,00
3.4	Svítlidlo označení "NO1" – Svítidlo nouzové s piktogramem, polykarbonátový kryt, obdélník 260x125mm, IP65, 5,8W, rozsvícení po výpadku napájení, doba svitu 1h	ks	3,00	2 455,00	7 365,00	275,00	825,00
3.5	Svítlidlo označení "NO2" – Svítidlo nouzové protipanické, polykarbonátový kryt, obdélník 260x125mm, IP65, 5,8W, rozsvícení po výpadku napájení, doba svitu 1h	ks	2,00	2 455,00	4 910,00	275,00	550,00
	<i>mezisoučet</i>				54 080,00		7 535,00
CELKEM							61 615,00
4	Přístroje						
4.1	Vypínač č. 1, IP20, v provedení pod omítku 10A/230V, bílý, včetně rámečku, krabice, montáže, zapojení	ks	2,00	-	0,00	0,00	-
4.2	Vypínač č. 5, IP20, v provedení pod omítku 10A/230V, bílý, včetně rámečku, krabice, montáže, zapojení	ks	1,00	-	0,00	0,00	-
4.3	Vypínač č. 6, IP20, v provedení pod omítku 10A/230V, bílý, včetně rámečku, krabice, montáže, zapojení	ks	4,00	-	0,00	0,00	-
4.4	Vypínač č. 5, IP44, v provedení na omítku 10A/230V bílý, včetně rámečku, krabice, montáže, zapojení	ks	1,00	-	0,00	0,00	-
4.5	Zásuvka dvojitá, 16A/230V, IP40, v provedení pod omítku, bílá, včetně rámečku, krabice, montáže, zapojení	ks	8,00	-	0,00	0,00	-
4.6	Zásuvka jednoduchá 16A/230V, v provedení pod omítku, bílá, včetně rámečku, krabice, montáže, zapojení	ks	2,00	-	0,00	0,00	-
4.7	Zásuvka jednoduchá, 16A/230V, v provedení pod omítku, IP44, bílá, včetně rámečku, krabice, montáže, zapojení	ks	8,00	-	0,00	0,00	-
4.8	Vypínač s doutnavkou, IP44, v provedení pod omítku 16A/230V, bílý, včetně rámečku, krabice, montáže, zapojení	ks	1,00	-	0,00	0,00	-
4.9	Ochranná svorkovnice MEB, včetně krabice, montáže, zapojení	ks	2,00	-	0,00	0,00	-
	<i>mezisoučet</i>				0,00		-

SOUPIS PRACÍ**Rekonstrukce elektroinstalace nebytového prostoru na ul. nám. Budovatelů 1421, Karviná**

Číslo položky	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	materiál	cena materiál	montáž	cena montáž
CELKEM							-
5	Stavební práce						
5.1	Kabelová rýha 3x3cm, včetně hrubého začištění	m	120,00	-	0,00	0,00	-
5.2	Kabelová rýha 7x3cm, včetně hrubého začištění	m	50,00	-	0,00	0,00	-
5.4	Kabelový prostup 5x5cm, včetně hrubého začištění	ks	8,00	-	0,00	0,00	-
5.5	Kapsa pro krabice 7x7x5cm, včetně hrubého začištění	ks	27,00	-	0,00	0,00	-
5.6	Zazdění výklenku 300x300x150mm, včetně hrubého začištění	ks	1,00	-	0,00	0,00	-
	mezisoučet				0,00		-
CELKEM							-
6	Ostatní						
6.1	Demontáž stávajících svítidel, vypínačů, zásuvek – viz. popis v TZ	kpl	1,00	-	0,00	0,00	-
6.2	Demontáž stávajících rozvaděčů – viz. popis v TZ	kpl	1,00	-	0,00	0,00	-
6.3	Demontáž dřevěného obložení stropu - viz. popis v TZ	kpl	1,00	-	0,00	0,00	-
6.4	Vnitro staveništní doprava sutí a vybouraných hmot	t	0,50	-	0,00	0,00	-
6.5	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 20km	t	0,50	-	0,00	0,00	-
	Revizní zkoušky, měření, protokoly						
6.6	Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části NN, včetně vypracování revizních zpráv	kpl	1,00	-	0,00	0,00	-
6.7	Měření přechodných odporů propojení úložných konstrukcí (vyrovnání potenciálu)	kpl	1,00	-	0,00	0,00	-
6.8	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	-	0,00	0,00	-
	mezisoučet				0,00		-
CELKEM							-
Soupis výkonů celkem							61 615,00

Poznámky:

- Oddíl 1: Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozvaděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozvaděč vyroben v krytí uvedeném příslušným popisem. Stavební příprava – průrazy stropem a zazdění rozvaděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozvaděče určí investor z nabídky dodavatele.
- Oddíl 2: Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy v hlavních trasách v kabelových lávkách nad kazetovým podhledem nebo pevně na příchýtkách, ke koncovým přístrojům ve zdi pod omítkou, pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozvaděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽŽ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování.
- Oddíl 3: V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný, konstrukční materiál (závěsy, lanka, úchyty, apod.) Součástí dodávky bude i poplatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost.
- Oddíl 4: Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN. Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalaci v ČR a označeny znakem shody. Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídivých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže. Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž přístroje včetně zapojení a ukončení vodičů. Použitá cenová úroveň : ABB Tango.
- Oddíl 5: V oddílu jsou zahrnuty všechny ostatní pomocné stavební práce nezahrnuté v předchozích částech.
- Oddíl 6: V oddílu je zahrnut všechny ostatní montážní materiál nezahrnut v předchozích částech.

SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce elektroinstalace nebytového prostoru na ul. nám. Budovatelů 1421, Karviná

Číslo položky	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	materiál	cena materiál	montáž	cena montáž
------------------	--------------	-------------------	----------	----------	---------------	--------	-------------