

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

HPCN2, Zamachy - odvodnění, sanace

Objekt:

**236/12-3-2 - HPCn2 - úprava konstrukce vozovky**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.8.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**258 326,87**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	258 326,87	21,00%	54 248,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**312 575,51**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HPCN2, Zamachy - odvodnění, sanace

Objekt:

**236/12-3-2 - HPCn2 - úprava konstrukce vozovky**

Místo:

Datum: 25.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**258 326,87**

HSV - Práce a dodávky HSV

258 326,87

---

1 - Zemní práce

26 865,84

---

5 - Komunikace pozemní

230 592,06

---

998 - Přesun hmot

868,97

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HPCN2, Zamachy - odvodnění, sanace

Objekt:

**236/12-3-2 - HPCn2 - úprava konstrukce vozovky**

Místo:

Datum: 25.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**258 326,87**

D HSV Práce a dodávky HSV

**258 326,87**

D 1 Zemní práce

**26 865,84**

1	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	288,880	50,00	14 444,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

P *Poznámka k položce:  
přeprava zeminy z deponie na místo stavby*

VV 288,88 288,880

2	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	288,880	30,00	8 666,40	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

P *Poznámka k položce:  
nakládání výkopku na deponii*

VV 288,88 288,880

3	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	288,880	13,00	3 755,44	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: rozhrnutí a urovnání zeminy podél cesty</i>					
	VV		288,88		288,88			
	D	5	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>230 592,06</b>	
4	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	987,000	73,49	72 534,63	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: vozovka +krajnice+rozšíření podkladní vrstvy Výpočet: 2267,08+576,46+172,94 Součet: 3016,48</i>					
	VV		90*4,7+120*4,7		987,000			
5	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 567,900	90,60	142 057,43	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		10*4,7+120*4,7+90*4,7+60*4,7+37*4,7+78		1 567,900			
6	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	100,000	160,00	16 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		20*5		100,000			
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				<b>868,97</b>	
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	868,967	1,00	868,97	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					