

ZMĚNOVÝ LIST

Název stavby

Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava – sever

smlouva: „Jihozápadní trolejbusová tangenta Jihlava“, ev. č.: Z2024-043856
objednatel: Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava, IČO: 25512897; DIČ: CZ25512897
zhotovitel: Elektroline a.s., K Ládví 1805/20, 184 00 Praha, IČO: 45312338, DIČ: CZ45312338
podzhotovitel: ELEKTROTECHNIKA, a.s., Kolbenova 936/5e, IČO: 25727206, DIČ: CZ25727206

číslo ZL:

08

název ZL: **PS 001.5 – Uzemnění a hromosvod, SO 101 – Příprava území**

předmět změny: Úprava zemnicí sítě, likvidace souvisejícího odpadu a úprava terénních úprav kolem MR6 (méněpráce).

zdůvodnění nezbytnosti změny (technické důvody):

Víceoráce 1: Rozšíření zemnicí sítě Realizace zemnicí sítě v ul. U Cvičiště bylo zjištěno, že travnatý pás mezi zdí hřbitova a chodníkem je zasíťovaný kabely energetiky a kabely „Cetin“ a hustota zasíťování neumožňuje provedení zemnicí sítě dle zadávací projektové dokumentace. Zemnicí síť tak bylo nutné posunout blíže ke komunikaci U Cvičiště tak, aby byly zachovány parametry zemnicí sítě dle zadávací dokumentace. Bylo tedy nezbytné zemnicí síť rozšířit i pod chodník. Navýšení plochy zemnicí sítě bylo provedeno i z důvodu nedostatečného prostoru kolem měnirny a podél ul. U Cvičiště z důvodu kořenového systému stromů, které nebylo možné vystavit riziku poškození, musela být zemnicí síť rozšířena i za chodník. Práce související s rozebíráním a zadlážděním chodníku a instalací zemnicí sítě pod chodníkem nebyly dopředu uvažovány.

Vícepráce 2: Nevyhovující terén vzniklý výkopem pro zemnicí síť V návaznosti na VCP 1 bylo zjištěno, že v místě nově pokládané zemnicí sítě se nachází základy bývalé stavby zděného domu. Na místě se nacházelo především kamenivo velké frakce, a částečně betonové základy, které bylo nutné odsekat elektrickým sbíjecím kladivem. Vzniklý materiál - suť nebyla vhodná pro zpětný zásyp rýhy pro zemnicí síť. Zemina byla likvidována, jako odpad a musela být nahrazena zeminou zajištěnou částečně z přebytku z výkopu základů pro měnirnu. Součástí této VCP jsou i náklady na odvoz, likvidaci sutě. Případně chybějící zemina pro dorovnání terénu bude odebrána z deponie a nebude předmětem ZL2.

Méněpráce 1: Původní projekt umístění nově měnirny MR6 uvažoval s tím, že před měnirnou MR6 vznikne parkovací místo pro vůz DPMJ, a.s. V návaznosti na ZL 1 a dle požadavku architekta města Jihlavy na zarovnání měnirny se sousedícím objektem trafostanice EG.O došlo k tomu, že parkovací stání před měnirnou nelze z prostorových důvodů realizovat v souladu s platnými normami. Položky související s nerealizací parkovacího místa jsou méně prací. Namísto toho bude v místě před měnirnou realizována zámková dlažba ve výši 8 cm, která zajistí zpevněný a čistý přístup do měnirny. Tato položka je uvedena ve vícepráci 1 tohoto ZL.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Vodovodní šachta, její rozsah a mocnost pod úrovní země ve vztahu k základům pro MR6.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

V rámci zachování plynulosti provádění stavebních prací v souladu s platnou PD vyvstala tato změna z reálného požadavku a nutnosti pokračování základů pro MR6.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>		méněpráce
					ANO
		cena:	<i>bez DPH</i>	<i>xxxxxx</i>	Kč
			<i>21%DPH</i>	<i>xxxxxx</i>	Kč
			<i>celkem</i>	<i>xxxxxx</i>	Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL		vícepráce
		cena:	bez DPH	xxxxxxKč	ANO
			21%DPH	xxxxx	Kč
			celkem	xxxxx	Kč
Stavební práce podléhají ustanovení §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle odst.					
vliv na termín dokončení:	NE				
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	NE	- specifikace			
přílohy:	č. 1 Rozpis položek				
podpis zhotovitele:					Datum
Marek Štefan					12.12.2025
vyjádření AD:					Datum
					12.12.2025
vyjádření TDI :					Datum
souhlasím					12.12.2025
vyjádření objednatele:					Datum
					12.12.2025

Pol.č.:	Název položky z měnového listu	Měrná jednotka	Množství VCP	J. cena	Cena vícepráci
				bez DPH (CZK)	bez DPH (CZK)
so 101	Vícepráce 1:				
5	Bourání základu betonového	m3	5	xxx	xxx
8	Hloubení jamek pro spodní stavbu železnic ručně pro sloupky zábradlí, značky, apod. objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku nebo natožením na dopravní prostory v hornině Úřady těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	11,8	xxx	xxx
9	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tr. c 25/30	m3	6	xxx	xxx
10	beton C 25/30 XC2	m3	6	xxx	xxx
18	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 20 do 30 cm	m2	11	xxx	xxx
19	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze štěrkopísku, včetně zhutnění, tloušťky přes 20 do 25 cm	m2	14	xxx	xxx
25	Odkop zeminy strojně s píemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině Úřady těžitelnosti II skupiny 4	m3	8	xxx	xxx
26	Násyp hominy včetně složení, rozprostření a urovnání strojně zhutněné	m3	19	xxx	xxx
30	beton C 20/25 X0, XC1-2 kamenivo frakce 0/8	m3	4	xxx	xxx
FS 0018					
10	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	14	xxx	xxx
11	Podklad ze štěrku dle ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	12	xxx	xxx
12	kamenivo drcené drobné frakce 8/16	m3	8	xxx	xxx
15	KAR s/f 8/8 oka 150/150	m2	8	xxx	xxx
	Celkem				xxx Kč

Pol.č.:	Měněpráce				
so 101					
so 101, r. 1	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 oáskováním na sloupy	kus	1	xxx Kč	xxx Kč
so 101, r. 2	Informační značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1	xxx Kč	xxx Kč
so 101, r. 3	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1	xxx Kč	xxx Kč
so 101, r. 4	sloupek pro dopravní značku Z1 D 60mm v 3,5m	kus	1	xxx Kč	xxx Kč
so 101, r. 11	Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad betonový	m2	5,04	xxx Kč	xxx Kč
so 101, r. 11	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živic, tloušťky přes 10 do 15 cm	m2	7	xxx Kč	xxx Kč
so 101, r. 20	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze štěrku dle ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	43	xxx Kč	xxx Kč
so 101, r. 21	Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně soárování, do lože z kameniva těžkého z dlaždic	m2	36	xxx Kč	xxx Kč
so 101, r. 35	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a so zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v nruhu šířky do 3 m tř. I	m2	7	xxx Kč	xxx Kč
so 101, r. 36	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKSI s rozprostřením a zhutněním v nruhu šířky	m2	7	xxx Kč	xxx Kč
	Celkem za č h t měněpráce:				xxx Kč
	Suma za Změnový list 8				xxx Kč