

Dodatek č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem

zastoupená MUDr. Tomášem Hrubým, generálním ředitelem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jan Vágner, jan.vagner@kzcr.eu

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Metrostav CZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupen [REDACTED]

Identifikační číslo: 25021915

DIČ: CZ25021915

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 10. 9. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Modernizace a rozšíření urgentního příjmu, Krajská zdravotní, a.s. - nemocnice Teplice, o.z. - stavební práce**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“). Smluvní strany v souladu s čl. 23 odst. 23.9 ve spojení s čl. 10 odst. 10.4 Smlouvy, uzavírají k ní tento Dodatek.
- 2) Smluvní strany uzavřely dne 28. 2. 2025 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba změny závazku (dále také „víceprací a méněprací“) podrobně specifikované v přílohách č. 1 až 9 (změnový list 1-9) k Dodatku č. 1 ke Smlouvě. Dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy zvýšila o 2 463 956,14 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 68 317 938,20 Kč bez DPH.
- 3) Smluvní strany uzavřely dne 21. 8. 2025 Dodatek č. 2 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba změny závazku (dále také „víceprací a méněprací“) podrobně specifikované v přílohách č. 1 až 21 (změnový list 10-17, 19-20, 24-29, 31-35) k Dodatku č. 2 ke Smlouvě. Dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy zvýšila o 6 459 971,09 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 74 777 909,30 Kč bez DPH. Dále dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací byl termín plnění Díla v souladu s DPS v čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy posunut o 8 týdnů, a termín plnění Díla v souladu s DPS tak byl stanoven na 31. 10. 2025, a současně termín pro zajištění kolaudace Díla ve smyslu ustanovení § 230 a násl. Stavebního zákona v čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy byl stanoven do 30. 11. 2025.
- 4) Smluvní strany uzavřely dne 2. 12. 2025 Dodatek č. 3 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba změny závazku (dále také „víceprací a méněprací“) podrobně specifikované v přílohách č. 1 až 26 (změnový list 18, 21-23, 36-42, 47-48, 50-53, 55-56, 58-60, 62, 65, 67) k Dodatku č. 3 ke Smlouvě. Dle Dodatku č. 3 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy zvýšila o 6 799 529,93 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 81 577 439,22 Kč bez DPH.

III.

- 1) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 16 (změnové listy 44-46, 49, 54, 57, 61, 63-64, 68, 70-74) k tomuto Dodatku.
- 2) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelem odsouhlaseny dle příloh č. 1 až 16 (změnové listy 44-46, 49, 54, 57, 61, 63-64, 68, 70-74) a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 3) Ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
 - a) přílohy č. 15 - Změnový list 73 - nutná změna standardu omyvatelných nátěrů včetně doplnění rozsahů opravných nátěrů zárubní, a s tím související dodávky, stavební práce a režijní náklady, v rozsahu +50 299,92 Kč,
 - b) přílohy č. 16 - Změnový list 74 - dodatečné doplnění orientačního systému, a s tím související stavební práce, dodávky, a služby a režijní náklady, v rozsahu +86 520 Kč,kdy se jedná o změnu - dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícími pracemi a instalacemi, dále by tato způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Celkový součet nárůstu všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací) po odečtení méněprací činí 136 819,92 Kč.
- 4) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
 - a) přílohy č. 1 - Změnový list 44 - nutná úprava a doplnění technologie elektrické požární technologie, slaboproudé elektroinstalace, přístupového systému, silnoproudé elektroinstalace, bleskosvodného vedení, a s tím související stavební práce, dodávky, a režijní náklady, v rozsahu +3 423 486,64 Kč a -387 004,59 Kč,
 - b) přílohy č. 2 - Změnový list 45 - nutná výměna a revize inženýrských sítí (topných těles, vnitřního vodovodu, zařizovacích předmětů) stávajícího objektu z důvodu havarijního stavu, a záměna prosklených stěn v důsledku nesprávných výplní, a s tím související dodávky, služby, stavební práce a režijní náklady, v rozsahu +1 174 737,12 Kč a -846 552,91 Kč,
 - c) přílohy č. 3 - Změnový list 46 - nutná výměna a revize inženýrských sítí (slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace) a dále izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stávajícího objektu z důvodu havarijního stavu, a s tím související stavební práce, dodávky a režijní náklady, v rozsahu +986 081,81 Kč a -23 368,32 Kč,
 - d) přílohy č. 4 - Změnový list 49 - nutná úprava vzduchotechniky doplněním čerpadla pro odvod kondenzátu, a s tím související dodávky, služby, stavební práce a režijní náklady, v rozsahu +127 178,50 Kč,
 - e) přílohy č. 5 - Změnový list 54 - nutné doplnění a záměna protipožárních ucpávek včetně dodávek, služeb a stavebních prací, a s tím související režijní náklady, v rozsahu +398 407,16 Kč a -67 428,23 Kč,
 - f) přílohy č. 6 - Změnový list 57 - doplnění pomocných žlabů rozvodů chlazení, a s tím související dodávky, stavební práce, a režijní náklady, v rozsahu +10 576 Kč,
 - g) přílohy č. 7 - Změnový list 61 - stavební práce související ústředním topením dle ZL 48 a vodovodního potrubí dle ZL 60, a s tím související dodávky a režijní náklady, v rozsahu +23 987,72 Kč,
 - h) přílohy č. 8 - Změnový list 63 - nutná úprava rozsahu realizace terénních a venkovních úprav, a s tím související dodávky, zemní práce a režijní náklady, v rozsahu +96 040,66 Kč a -48 426 Kč,
 - i) přílohy č. 9 - Změnový list 64 - změna zasklenění bezpečnostním sklem s fólií, a s tím související dodávky, služby, stavební a montážní práce, a režijní náklady, v rozsahu +591 118,21 Kč, a -432 079,23 Kč,
 - j) přílohy č. 10 - Změnový list 66 - úprava ocelových konstrukcí u vstupu do strojovny, a s tím související dodávky, služby, montážní práce a režijní náklady, v rozsahu +60 968,35 Kč,
 - k) přílohy č. 11 - Změnový list 68 - přesun protipožárních uzávěrů a protipožárních mřížek z důvodu nutné opravy požární bezpečnostního řešení objektu, včetně dodávek, montážních, a stavebních prací, a s tím související režijní náklady, v rozsahu +1 828 553,96 Kč, a -96 951,20 Kč,
 - l) přílohy č. 12 - Změnový list 70 - doplnění montážních prací a dodávek v souvislosti se systémem generálního klíče, a s tím související režijní náklady, v rozsahu +146 890,47 Kč,
 - m) přílohy č. 13 - Změnový list 71 - nutná změna montážních prvků zařizovacích předmětů k zajištění lepší údržnosti a doplnění montážních prací zařizovacích předmětů, a s tím související režijní náklady, v rozsahu +23 135,08 Kč,

n) přílohy č. 14 - Změnový list 72 - změna a doplnění ochranných prvků stěn a rohů dle hygienických požadavků, a stím související dodávky, služby, montážní práce a režijní náklady, v rozsahu +136 783,03 Kč a -54 922,53 Kč,
kdy se jedná o změnu - stavební práce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Celkový součet nárůstu všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací) po odečtení méněprací činí 5 436 560,14 Kč.

IV.

Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy zvyšuje o 5 573 380,06 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 87 150 819,28 Kč bez DPH. V důsledku toho se čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy mění a nově zní
„Celková cena za Dílo podle této Smlouvy ve znění dodatků činí 87 150 819,28 Kč bez DPH. Detailní specifikace ceny je stanovena v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, a změnových listů ve znění dodatků. Celková cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému a včasnému zhotovení Díla, související inženýrské činnosti, poskytnutí Služeb, jakož i celkovému plnění a splnění této Smlouvy včetně jejích příloh. Celkovou cenu lze měnit pouze způsobem a za podmínek stanovených touto Smlouvou.“

V.


- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek spolu s přílohou č.1 až 21 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list 44
Příloha č. 2: Změnový list 45
Příloha č. 3: Změnový list 46
Příloha č. 4: Změnový list 49
Příloha č. 5: Změnový list 54
Příloha č. 6: Změnový list 57
Příloha č. 7: Změnový list 61
Příloha č. 8: Změnový list 63

Příloha č. 9: Změnový list 64
Příloha č. 10: Změnový list 66
Příloha č. 11: Změnový list 68
Příloha č. 12: Změnový list 70
Příloha č. 13: Změnový list 71
Příloha č. 14: Změnový list 72
Příloha č. 15: Změnový list 73
Příloha č. 16: Změnový list 74

V Ústí nad Labem



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice , o.z.		Pii
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 044
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby/Projektový manažer KZ		
Zhotovitel	Metrostav CZ s.r.o.	
Změnový list překládá		
Charakter změny	VCP	
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“	
Specifikace změny	VCP SPOJENÉ S REVIZÍ PROJEKTU SIL, SLB, EPS + SIGNALIZAČNÍ ZÁSUVKY_rev.02	
Zdůvodnění změny	V návaznosti na obdrženou revizi DPS, došlo ke změně rozsahu D+M rozvodů SIL, SLB, EPS a signalizačních zásuvek.	
Finanční dopad změny	3 036 482 05 Kč	
Změny ceny po schválení	3 036 482,05 Kč	
Vilv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 28.11.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
G DESIGN, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 036 482,05
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 951 856,82	619 889,93
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 656 371,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (raktual.)		
Místo:	Teplice	Datum:	28.11.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel:	Mestrostav DIZ s.r.o., KŽelužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 036 482,05	3 656 371,98
ZL	PNRK	3 036 482,05	3 656 371,98
44	ZL.044.VCP SPOJENĚ S REVIZI PROJEKTU SIL, SLB, EPS + SIGNALIZAČNÍ ZÁSUVKY_rev.O2	3 036 482,05	3 656 371,98
D1.1.01.4.8 Z	ZAŘÍZENÍ SL...	691 442,91	835 848,17
D1.1.02.4.8 AZ	ZAŘÍZENÍ S...	444 669,73	531 786,01
01	D1.1.01.4.7 - Elektr...	999 525,84	1 198 717,08
04	D1.1.01.4.7-Hromosvo...	6 173,46	7 469,89
06	D1.1.02.4.7 - Elektr...	894 670,11	1 082 550,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: 44 - VCP SPOJENÉ S REVIZÍ PROJEKTU SIL, SLB, EPS
Úroveň 3: D1.1.01.4.8Z - ZAŘÍZENÍ SL...

KSO:
Místo: Teplice

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Projektant:
G DESIGN, spol. s r.o.

Zpracovatel:
Lev - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.11.2025

IČ:
DIČ: CZ25488627

IČ:
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			691 442,91
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	687 644,11	21,00%	144 405,26
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			835 848,17
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: 44 - VCP SPOJENÉ S REVIZÍ PROJEKTU SIL, SLB, EPS
Úroveň 3: D1.1.01.4.8Z ■ ZAŘÍZENÍ SL...

Místo:	Teplice	Datum:	28.11.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	Zpracovatel:	Lev - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	691 442,91
EPS - Elektrická požární signalizace	43 349,86
PSV - PSV	648 093,05
742 - Elektroinstalace - slaboproud	648 093,05
SLP - Datové a telefonní rozvody	209 630,73
EKV - Přístupový systém	438 462,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

Objekt: ZL - PNRK

Soupis: 44 - VCP SPOJENÉ S REVIZÍ PROJEKTU SIL, SLB, EPS

Úroveň 3: D1.1.01.4.8Z ■ ZAŘÍZENÍ SL...

Místo: Teplice Datum: 28.11.2025

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: G DESIGN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel: Lev - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 691 442,91

□ EPS		Elektrická požární signalizace					43 349,86	
1	K	741910601	Montáž ostatních nosných prvků příchytetek plastových, počtu otvorů do 4	kus	300,000	11,30	3 390,00	SoD
2	M	10.955.842	Přichytka s požární odolností	kus	300,000	4,72	1 416,00	SoD
3	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	1,000	508,50	508,50	SoD
4	M	59081430	hlásič kouře optický konvenční	kus	1,000	1 423,80	1 423,80	SoD
5	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	1,000	169,50	169,50	SoD
6	M	59081470	patice hlásiče standardní	kus	1,000	237,30	237,30	SoD
7	K	742210151	Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem	kus	1,000	621,50	621,50	SoD
8	M	59081452	hlásič konvenční tlačítkový červený, prolamovací plast	kus	1,000	2 836,30	2 836,30	SoD
9	K	742210171	Montáž kabelu senzorového	m	100,000	45,20	4 520,00	SoD
10	M	10.049.024	JE-H(St)H FE18Q/A30 1x2x0,8	m	100,000	7,07	707,00	SoD
11	K	742210261	Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	1,000	621,50	621,50	SoD
12	M	590R81511	Vstupněvýstupní prvek MHY925/4. W je napojen na stávající ústřednu LITES MHU 117, která je umístěná v budově F.	kus	1,000	5 480,50	5 480,50	SoD
13	K	742220235	Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt povrchový	kus	-2,000	474,60	-949,20	SoD
14	M	590R81512	Přidrzný magnet pro zavření protopožárních dveří 24V DC.	kus	-2,000	2 768,50	-5 537,00	SoD
15	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	200,000	29,70	5 940,00	CS ÚRS 2025 02
16	M	34111532	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x2,5mm2	m	220,000	51,90	11 418,00	CS ÚRS 2025 02
w			200*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		220,000			
17	K	742210401	Nastavení a oživení EPS programování základních parametrů ústředny	kus	0,059	28 250,00	1 666,75	SoD
W			SoD 298.355,14 ZL 17.580,73					
W			17580,73/298355,14		0,059			
W			Součet		0,059			
W			1ks dle sod x poměr ZL/SoD					
W			1*0,059		0,059			
18	K	742210421	Nastavení a oživení EPS oživení systému na jeden detektor	kus	2,000	678,00	1 356,00	SoD
w			SoD 298.355,14 ZL 17.580,73					
w			17580,73/298355,14		0,059			
w			Součet		0,059			
w			40ks dle sod x poměr ZL/SoD					
w			40*0,059		2,360			
w			Zaokrouhleno					
w			2		2,000			
19	K	742210501	Zkoušky a revize EPS zkoušky TIČR	kus	0,059	39 550,00	2 333,45	SoD
w			SoD 298.355,14 ZL 17.580,73					
w			17580,73/298355,14		0,059			
w			Součet		0,059			
w			1ks dle sod x poměr ZL/SoD					
w			1*0,059		0,059			
20	K	742210521	Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor	kus	2,000	678,00	1 356,00	SoD
w			SoD 298.355,14 ZL 17.580,73					
w			17580,73/298355,14		0,059			
w			Součet		0,059			
w			32ks dle sod x poměr ZL/SoD					
w			32*0,059		1,888			
w			Zaokrouhleno					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2		2,000			
21	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	0,059	9 040,00	533,36	SoD
	W		SoD 298.355,14 ZL 17.580,73					
	W		17580,73/298355,14		0,059			
	W		Součet		0,059			
	W		1ks dle sod x poměr ZL/SoD					
	W		1*0,059		0,059			
22	K	043002000	Zkoušební provoz a ostatní měření	hod	1,000	1 017,00	1 017,00	SoD
	W		SoD 298.355,14 ZL 17.580,73					
	W		17580,73/298355,14		0,059			
	W		Součet		0,059			
	W		16hod dle sod x poměr ZL/SoD					
	W		16*0,059		0,944			
	W		Zaokrouhleno					
	W		1		1,000			
23	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	0,059	11 300,00	666,70	SoD
	W		SoD 298.355,14 ZL 17.580,73					
	W		17580,73/298355,14		0,059			
	W		Součet		0,059			
	W		1ks dle sod x poměr ZL/SoD					
	W		1*0,059		0,059			
24	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	0,059	6 500,00	383,50	SoD
	W		SoD 298.355,14 ZL 17.580,73					
	W		17580,73/298355,14		0,059			
	W		Součet		0,059			
	W		1ks dle sod x poměr ZL/SoD					
	W		1*0,059		0,059			
25	K	090001000	Montážní materiál	ks	0,059	14 125,00	833,38	SoD
	W		SoD 298.355,14 ZL 17.580,73					
	W		17580,73/298355,14		0,059			
	W		Součet		0,059			
	W		1ks dle sod x poměr ZL/SoD					
	W		1*0,059		0,059			
26	K	092203000	Náklady na zaškolení	...	0,059	6 780,00	400,02	SoD
	W		SoD 298.355,14 ZL 17.580,73					
	W		17580,73/298355,14		0,059			
	W		Součet		0,059			
	W		1ks dle sod x poměr ZL/SoD					
	W		1*0,059		0,059			
D	PSV		PSV				648 093,05	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				648 093,05	
D	SLP		Datové a telefonní rozvody				209 630,73	
27	K	742110001.1	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	110,000	45,20	4 972,00	SoD
28	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	110,000	8,27	909,70	SoD
29	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	5 850,000	45,20	264 420,00	SoD
30	M	34121268	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1dla1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6A	m	5 850,000	16,55	96 817,50	SoD
31	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	5 850,000	5,65	33 052,50	SoD
32	K	742330024	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů	kus	4,000	4 068,00	16 272,00	SoD
33	M	1321479	PATCH PANEL 1 U24 port cat.6A	kus	4,000	4 395,70	17 582,80	SoD
34	K	742330024.1	Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus	8,000	282,50	2 260,00	SoD
35	M	1R321479.3	Horizontální organizér 1Us výkem do RACK 19"	kus	8,000	703,99	5 631,92	SoD
36	K	742330041.1	Montáž datové jednozásuvky	kus	43,000	361,60	15 548,80	SoD
37	M	11.316.498	Datová zásuvka 2xRJ45Cat 6 A	kus	43,000	474,60	20 407,80	SoD
38	K	742330101.1	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu, video inspekce ferulí konektorů	kus	86,000	169,50	14 577,00	SoD
39	K	742340002	Montáž Wifi	kus	1,000	1 695,00	1 695,00	SoD
40	K	742330011.3	Montáž zařízení pro měření teploty a vlhkosti	kus	3,000	904,00	2 712,00	SoD
41	M	001R.2	Zařízení pro měření teploty a vlhkosti, PoE, EL THERNET. Musí být kompatibilní se zařízením používaným v MSNUL - MILLENIUM FALCON	kus	3,000	3 955,00	11 865,00	SoD
42	M	001R.6	GSM zesilovač + 5G - Ixzesilovač, Ixvenkovní anténa, 2xvnitřní anténa vč.kabeláže, montáže a nastavení	kus	-1,000	209 050,00	-209 050,00	SoD
43	M	001R.5	Časový server s přijímačem časového signálu, umístění do RACK 19"	kus	-1,000	96 290,69	-96 290,69	SoD
54	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	18,000	135,60	2 440,80	SoD
	W		Montáž datových kabelů pro vyvolávací systém nad dveře vyšetřoven ST.UP					
	W		14		14,000			
	W		Výměna poškozeného kabelu					
	W		4		4,000			
	W		Součet		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	M	37452000	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat5E protiprachová krytka	kus	14,000	97,00	1 358,00	SoD
44	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	-33,000	45,20	-1 491,60	SoD
45	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	-33,000	6,83	-225,39	SoD
46	K	973032616	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	-33,000	56,50	-1 864,50	SoD
47	K	977332211.2	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic, rozměru do 30x30 mm	m	40,000	56,50	2 260,00	SoD
48	K	043002000.4	Zkoušební provoz, nastavení a ostatní měření	hod	2,000	904,00	1 808,00	SoD
	W		SoD 2.843.665,04 ZL 202.061,84					
	W		202061,84/2843665,04		0,071			
	w		16hod dle Sod x poměr ZL/SoD					
	W		16*0,071		1,136			
	W		2		2,000			
49	K	013254000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	0,071	6 780,00	481,38	SoD
	W		SoD 2.843.665,04 ZL 202.061,84					
	W		202061,84/2843665,04		0,071			
	W		1ks dle Sod x poměr ZL/SoD					
	W		1*0,071		0,071			
50	K	045002000.3	Kompletační a koordinační činnost	ks	0,071	3 955,00	280,81	SoD
	W		SoD 2.843.665,04 ZL 202.061,84					
	W		202061,84/2843665,04		0,071			
	w		1ks dle Sod x poměr ZL/SoD					
	W		1*0,071		0,071			
51	K	065002000.4	Mimostaveništní doprava materiálů	...	0,071	5 600,00	397,60	SoD
	W		SoD 2.843.665,04 ZL 202.061,84					
	W		202061,84/2843665,04		0,071			
	W		1ks dle Sod x poměr ZL/SoD					
	W		1*0,071		0,071			
52	K	090001000.4	Ostatní náklady	ks	0,071	11 300,00	802,30	SoD
	W		SoD 2.843.665,04 ZL 202.061,84					
	W		202061,84/2843665,04		0,071			
	w		1ks dle Sod x poměr ZL/SoD					
	W		1*0,071		0,071			
D	EKV		Přístupový systém				438 462,32	
53	K	741124731	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (napr. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	320,000	45,20	14 464,00	SoD
54	M	34121050	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 5x2x0,5mm2	m	260,000	12,62	3 281,20	SoD
55	M	8500046660	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6A	m	60,000	16,55	993,00	SoD
56	K	741330821	Montáž relé doplňkových prvků regulátoru	kus	4,000	734,50	2 938,00	SoD
57	M	1000393	REA::MP - Řídící jednotka přístupového systému. Řízení max. 4ks externích čteček. Napájení 12VDC. Krytí IP 55. - z důvodu kompatibility se stávajícím systémem v nemocnici.	kus	2,000	25 368,50	50 737,00	SoD
58	M	R1000393	REA::MP - rozhraní Ethernet pro připojení terminálu	kus	2,000	7 684,00	15 368,00	SoD
59	K	742210031.1	Montáž zdroje napájecího	kus	2,000	2 825,00	5 650,00	SoD
60	M	40463100	zdroj spínaný 24V/1,5A, certifikovaný dle EN54-4, plechový kryt, max. připojitelné Aku2x18 Ah	kus	-2,000	14 565,70	-29 131,40	SoD
61	M	40561R01	Ethernet modul ke zdroji HPSG3	kus	4,000	4 360,00	17 440,00	CS ÚRS 2025 02
62	M	404631R01	zdroj spínaný HPSG3 3A	kus	4,000	10 410,00	41 640,00	CS ÚRS 2025 02
63	K	742210041	Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS	kus	4,000	320,00	1 280,00	CS ÚRS 2025 02
64	M	34621R01	akumulátor 12 V/ 17 Ah	kus	4,000	2 110,00	8 440,00	CS ÚRS 2025 02
65	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	218,000	135,60	29 560,80	SoD
66	M	37452R01	Zcomax beznástrojivý modul Keystone RJ4 CAT 6A stíněný	kus	218,000	97,00	21 146,00	CS ÚRS 2025 02
67	M	ADL0079982.UR S	ABB Rámeček Reflex SI 1725-0-0928	kus	9,000	85,00	765,00	CS ÚRS 2025 02
68	M	ADI.0079980.UR S	ABB Maska nosná pro 2 keystoney, Reflex 1764-0-0182	kus	9,000	145,00	1 305,00	CS ÚRS 2025 02
69	M	ADI.0079979.UR S	ABB Kryt komunikační zásuvky Reflex 1724-0-1663, bílá	kus	9,000	369,00	3 321,00	CS ÚRS 2025 02
70	M	2004R01	DATALOGGER KM32-2U	kus	1,000	20 216,50	20 216,50	CS ÚRS 2025 02
71	M	40467R01	konfigurace MS Falcon	kus	1,000	9 900,00	9 900,00	CS ÚRS 2025 02
72	M	40467R02	Falcon Client	kus	1,000	5 355,00	5 355,00	CS ÚRS 2025 02
73	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	120,000	33,90	4 068,00	SoD
74	M	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 12/20mm	m	120,000	70,55	1 266,00	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	742220141	Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	7,000	678,00	4 746,00	SoD
76	M	345R00000001	Bezkontaktní čtečka HID od společnosti COMINFO - nutné z důvodu kompatibility se stávajícím systémem v nemocnici.	ks	6,000	8 927,00	53 562,00	SoD
77	M	345R00000002	Bezkontaktní čtečka HID + klávesnice od společnosti COMINFO - nutné z důvodu kompatibility se stávajícím systémem v nemocnici.	ks	1,000	14 520,50	14 520,50	SoD
78	K	R742220142	Montáž podložky pro bezkontaktní čtečky	kus	7,000	203,40	1 423,80	SoD
79	M	345R00000003	PAD PRO Podložka pro montáž na zeď	/rs	7,000	553,70	3 875,90	SoD
80	K	R742230101	SW-licence přístupového systému	kus	7,000	9 605,00	67 235,00	SoD
81	K	977332211.1	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z dutých cihel nebo tvárníc, rozměru do 30x30 mm	m	45,000	79,10	3 559,50	SoD
82	K	POI27.1	průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 30cm do průměru 6cm	ks	7,000	79,10	553,70	SoD
83	K	043002000.2	Zkoušební provoz, nastavení a ostatní měření	hod	24,000	1 412,50	33 900,00	SoD
	w		SoD 323.951,6 ZL 379.479,5					
	w		379479,5/323951,6		1,171			
	w		20hod dle Sod x poměr ZL/SoD					
	w		20*1,171		23,420			
	w		Zaokrouhleno					
	w		24		24,000			
84	K	045002000.2	Kompletační a koordinační činnost	ks	1,171	6 780,00	7 939,38	SoD
	w		SoD 323.951,6 ZL 379.479,5					
	w		379479,5/323951,6		1,171			
	w		1ks dle Sod x poměr ZL/SoD					
	w		1*1,171		1,171			
85	K	065002000.2	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,171	5 600,00	6 557,60	SoD
	w		SoD 323.951,6 ZL 379.479,5					
	w		379479,5/323951,6		1,171			
	w		1ks dle Sod x poměr ZL/SoD					
	w		1*1,171		1,171			
86	K	090001000.2	Ostatní náklady	ks	1,171	9 040,00	10 585,84	SoD
	w		SoD 323.951,6 ZL 379.479,5					
	w		379479,5/323951,6		1,171			
	w		1ks dle Sod x poměr ZL/SoD					
	w		1*1,171		1,171			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
ZL - PNRK
Soupis:
44 - VCP SPOJENÉ S REVIZÍ PROJEKTU SIL, SLB, EPS
Úroveň 3:
D1.1.02.4.8AZ ■ ZAŘÍZENÍ S...

KSO:
Místo: Teplice

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Projektant:
G DESIGN, spol. s r.o.

Zpracovatel:
Lev - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.11.2025

IČ:
DIČ: CZ25488627

IČ:
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			444 669,73
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	414 839,42	21,00%	87 116,28
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			531 786,01
V CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: 44 - VCP SPOJENÉ S REVIZÍ PROJEKTU SIL, SLB, EPS
Úroveň 3: D1.1.02.4.8AZ ■ ZAŘÍZENÍ S...

Místo:	Teplice	Datum:	28.11.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	Zpracovatel:	Lev - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	444 669,73
SLP - Datové a telefonní rozvody	444 669,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: 44 - VCP SPOJENÉ S REVIZÍ PROJEKTU SIL, SLB, EPS
Úroveň 3: D1.1.02.4.8AZ - ZAŘÍZENÍ S...

Místo: Teplice Datum: 28.11.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel: Lev - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 444 669,73

D	SLP	Datové a telefonní rozvody					444 669,73
1	K	013254000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	0,611	6 780,00	4 142,58 SoD
	w		SoD 648.690,43 ZL 396.510,82				
	w		396510,82/648690,43		0,611		
	w		1ks dle Sod x poměr ZL/SoD				
	w		1*0,611		0,611		
2	K	043002000.4	Zkoušební provoz, nastavení a ostatní měření	hod	5,000	904,00	4 520,00 SoD
	w		SoD 648.690,43 ZL 396.510,82				
	w		396510,82/648690,43		0,611		
	w		8hod dle Sod x poměr ZL/SoD				
	w		8*0,611		4,888		
	w		Zaokrouhleno				
	w		5		5,000		
3	K	045002000.3	Kompletační a koordinační činnost	ks	0,611	5 650,00	3 452,15 SoD
	w		SoD 648.690,43 ZL 396.510,82				
	w		396510,82/648690,43		0,611		
	w		1ks dle Sod x poměr ZL/SoD				
	w		1*0,611		0,611		
4	K	065002000.4	Mimostaveništní doprava materiálů	...	0,6111	5 650,00	3 452,15 SoD
	w		SoD 648.690,43 ZL 396.510,82				
	w		396510,82/648690,43		0,611		
	w		1ks dle Sod x poměr ZL/SoD				
	wy		1*0,611		0,611		
5	K	090001000.4	Ostatní náklady	ks	0,611	4 520,00	2 761,72 SoD
	w		SoD 648.690,43 ZL 396.510,82				
	w		396510,82/648690,43		0,611		
	w		1ks dle Sod x poměr ZL/SoD				
	w		1*0,611		0,611		
6	K	741110001	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm	m	50,000	45,20	2 260,00 SoD
7	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	50,000	10,60	530,00 SoD
8	K	742110001.1	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	50,000	45,20	2 260,00 SoD
9	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	50,000	8,27	413,50 SoD
10	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	7,000	45,20	316,40 SoD
11	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnic	kus	7,000	35,81	250,67 SoD
12	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	20,000	226,00	4 520,00 SoD
13	M	1388132	KABELOVÝ ŽLAB 110X100MM SKSM 110 FS 3M vč.úchytlů	m	20,000	1 352,61	27 052,20 SoD
14	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	3 250,000	33,90	110 175,00 SoD
15	M	34121268	kabel datový bezhaiogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6A	m	3 250,000	16,55	53 787,50 SoD
16	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	3 250,000	5,65	18 362,50 SoD
17	K	742330024	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů	kus	3,000	4 068,00	12 204,00 SoD
18	M	1321479	PATCH PANEL 1U 24 port cat.GA	kus	3,000	4 395,70	13 187,10 SoD
61	M	11.316.498	Datová zásuvka 2xRJ45Cat 6 A	kus	7,000	474,60	3 322,20 SoD
50	M	34121268	kabel datový bezhaiogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6A	m	420,000	16,55	6 951,00 SoD
	w		Kabel pro vyvolávací systém				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		320		320,000			
	W		Výměna poškozeného kabelu					
	W		100		100,000			
	W		Součet		420,000			
59	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	7,000	6,83	47,81	SoD
58	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	7,000	45,20	316,40	SoD
	W		Montáž krabic pro vyvolávací systém nad dveře vyšetřoven					
	W		7		7,000			
	W		Součet		7,000			
51	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	420,000	24,90	10 458,00	SoD
	W		Kabely pro vyvolávací systém nad vyšetřovny					
	W		320		320,000			
	W		Oprava poškozeného kabelu					
	W		100		100,000			
	W		Součet		420,000			
62	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	420,000	5,65	2 373,00	SoD
	W		Vyvolávací systém nad vyšetřovny					
	W		320		320,000			
	W		Výměna poškozeného kabelu					
	W		100		100,000			
	W		Součet		420,000			
60	K	742330041.1	Montáž datové jednozásuvky	kus	9,000	361,60	3 254,40	SoD
	W		7		7,000			
	W		2		2,000			
	W		Součet		9,000			
64	K	742330101.1	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu, video inspekce ferulí konektorů	kus	16,000	169,50	2 712,00	SoD
	W		14		14,000			
	W		2		2,000			
	W		Součet		16,000			
53	K	973032616	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	7,000	56,50	395,50	SoD
19	K	742330041.1	Montáž datové jednozásuvky	kus	29,000	361,60	10 486,40	SoD
20	M	11.316.498	Datová zásuvka 2xRJ45Cat 6	kus	-15,000	474,60	-7 119,00	SoD
21	K	742330101.1	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	58,000	169,50	9 831,00	SoD
22	K	973032616	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	13,000	56,50	734,50	SoD
23	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	152,000	135,60	20 611,20	CS ÚRS 2025 01
24	M	37452R01	Zcomax beznástrojivý modul Keystone RJ4 CAT 6A stíněný	kus	152,000	97,00	14 744,00	CS ÚRS 2025 01
25	M	ADI.0079982.UR S	ABB Rámeček Reflex SI 1725-0-0928	kus	44,000	85,00	3 740,00	CS ÚRS 2025 01
26	M	ADI.0079980.UR S	ABB Maska nosná pro 2 keystoney, Reflex 1764-0-0182	kus	44,000	145,00	6 380,00	CS ÚRS 2025 01
27	M	ADI.0079979.UR S	ABB Kryt komunikační zásuvky Reflex 1724-0-1663, bílá	kus	44,000	369,00	16 236,00	CS ÚRS 2025 01
28	M	2004R01	DATALOGGER KM32-2U	kus	1,000	20 216,50	20 216,50	CS ÚRS 2025 01
29	M	40467R01	konfigurace MS Faicon	kus	1,000	9 900,00	9 900,00	CS ÚRS 2025 01
30	M	40467R02	Falcon Client	kus	1,000	5 355,00	5 355,00	CS ÚRS 2025 01
31	K	220260045	Montáž krabice typu KO, KP, KR, KT na povrchu	kus	17,000	194,00	3 298,00	CS ÚRS 2025 01
32	M	ABB.LK80X28T	Krabice pro lištový rozvod, jednonásobná Tango®	kus	17,000	31,16	529,72	CS ÚRS 2025 01
33	K	742230003.1	Montáž kamerového systému venkovní kamery	kus	9,000	720,13	6 481,13	CS ÚRS 2025 01
34	M	nová pol.	VTH5421EW-H- 7" SIP monitor, slot pro Micro SD, IM-Fi, sluchátko	kus	1,000	7 625,00	7 625,00	
35	M	nová pol..1	VTM123 - stojan pro vnitřní jednotky řady VTH2421 a VTH5421	kus	1,000	605,00	605,00	
36	M	nová pol..2	VT04201F-P1 -hlavní IP dveřní modul s kamerou, tlačítko, jmenovka	kus	2,000	7 875,00	15 750,00	
37	M	nová pol..3	VTM79 - zápusťná černá krabice pro VTO4202FB	kus	2,000	956,25	1 912,50	
38	M	nová pol..4	VTM77 - stříbrná - instalační rámeček 1 modul	kus	2,000	1 937,50	3 875,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
ZL-PNRK
Soupis:
44 - VCP SPOJENÉ S REVIZÍ PROJEKTU SIL, SLB, EPS
Úroveň 3:
01 - D1.1.01.4.7 -Elektr...

KSO:
Místo: Teplice

Zadavatel;
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Projektant:
G DESIGN, spol. S r.o.

Zpracovatel:
Lev - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.11.2025

IČ:
DIČ: CZ25488627

IČ:
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		999 525,84	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPHzákladní	948 529,72	21,00%	199 191,24
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		1 198 717,08	
		v CZK	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: 44 - VCP SPOJENÉ S REVIZÍ PROJEKTU SIL, SLB, EPS
Úroveň 3: 01 ■D1.1.01.4.7 -Elektr...

Místo:	Teplice	Datum:	28.11.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	Zpracovatel:	Lev - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	999 525,84
PSV - Práce a dodávky PSV	165 637,19
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	165 637,19
M - Práce a dodávky M	813 353,80
21-M - Elektromontáže	588 403,01
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	224 950,79
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 534,85
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 024,61
VRN4 - Inženýrská činnost	4 359,99
VRN6 - Územní vlivy	6 288,45
VRN9 - Ostatní náklady	5 861,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: 44 - VCP SPOJENÉ S REVIZÍ PROJEKTU SIL, SLB, EPS
Úroveň 3: 01 - D1.1.01.4.7 - Elektr...

Místo: Teplice Datum: 28.11.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel: Lev - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							999 525,84	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					165 637,19	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					165 637,19	

1	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	4,000	50,85	203,40	CS ÚRS 2025 01
2	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	4,000	16,05	64,20	CS ÚRS 2025 01
3	M	ABB.6619BA063 57Z	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	kus	28,000	210,74	5 900,72	CS ÚRS 2025 01
4	M	ABB.6619BA063 57H	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	kus	2,000	206,61	413,22	CS ÚRS 2025 01
5	M	10.080.186	ABB REFLEX SI Rámeček 2CKA001725A0928 jednonásobný, alpská bílá	kus	43,000	60,21	2 589,03	CS ÚRS 2025 01
6	M	ABB.5525NC023 57R1	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami Profil 45	kus	31,000	107,85	3 343,35	CS ÚRS 2025 01
7	M	ABB.5580NC023 57P	Zásuvka 45x45 s ochr. kolíkem, s clonkami, se signalizací provoz, stavu Profil 45	kus	15,000	522,73	7 840,95	CS ÚRS 2025 01
8	M	ABB.047100037	Svorka pro vyrovnání potenciálů, pro vodivé spojení šroubem M6	kus	14,000	378,51	5 299,14	CS ÚRS 2025 01
9	M	ABB.5525NC023 57Z	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami Profil 45	kus	41,000	112,81	4 625,21	CS ÚRS 2025 01
10	M	ABB.5525NC033 57H	Zásuvka 45x45 s bočními kontakty, s clonkami Profil 45	kus	4,000	174,38	697,52	CS ÚRS 2025 01
11	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	1 590,000	45,20	71 868,00	SoD
12	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	1 669,500	23,37	39 016,22	SoD
W					1590*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	1 669,500		
13	K	741130005	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2	kus	866,000	13,56	11 742,96	SoD
14	K	741310011	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	15,000	146,90	2 203,50	SoD
15	M	34535008	ovládač zapínací kompletní, záпустný, řazení 1/0, šroubové svorky	kus	76,000	732,35	2 117,60	SoD
16	M	34535000	spínač kompletní, záпустný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky	kus	-8,000	124,87	-998,96	SoD
17	M	34535002	přepínač sériový kompletní, záпустný, řazení 5, šroubové svorky	kus	2,000	54,08	108,16	SoD
99	K	741920302	tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 pn	kus	1,000	1 960,00	1 960,00	SoD
18	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	96,000	158,20	15 187,20	SoD
19	M	34555241	přístroj zásuvky záпустné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	-37,000	140,37	-5 193,69	SoD
20	M	345R55242	přístroj zásuvky záпустné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky, signalizaci - pro izolovanou soustavu	kus	-10,000	951,02	-9 510,20	SoD
21	M	345R55241	přístroj zásuvky pro uzemnění přístrojů - montáž do elektroinstalační krabice	kus	-10,000	158,20	-1 582,00	SoD
22	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	39,000	27,46	1 070,94	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	741371102	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	2,000	508,50	1 017,00	SoD
24	K	741310011.1	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	1,000	158,20	158,20	SoD
25	M	ABB.2TKA00209 5G1	Stop tlačítko umístěné pod sklem, nástěnné	kus	1,000	661,54	661,54	SoD
26	K	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	20,000	120,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 01
27	M	10.076.458	MOREK Svorka ZSA 16 zemnicí FeZn (bernard svorka) zinkováno	kus	20,000	13,47	269,40	CS ÚRS 2025 01
29	M	35431044	páska Cu	m	10,000	50,80	508,00	CS ÚRS 2025 01
30	M	348R250005	svítidlo "D" LED s opalovým krytem vestavné čtvercové 30W, 4270lm, Ra80, 4000K, kryt. L90/B10. 50000hod,	kus	2,000	828,29	1 656,58	SoD

D M Práce a dodávky M 813 353,80

D 21-M Elektromontáže 588 403,01

31	K	210812001	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	50,000	45,20	2 260,00	SoD
32	M	34111324	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 2x1,5mm2	m	52,500	23,13	1 214,33	SoD
w		50*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			52,500			
33	K	210812061	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	30,000	45,20	1 356,00	SoD
34	M	34111163	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm2	m	31,500	63,55	2 001,83	SoD
w		30*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			31,500			

95	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	300,000	45,20	13 560,00	SoD
96	M	34111258	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x1,5mm2	m	300,000	27,53	8 259,00	SoD
97	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	300,000	45,20	13 560,00	SoD
98	M	34111259	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x2,5mm2	m	300,000	40,27	12 081,00	SoD

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

56	K	220260045	Montáž krabice včetně upevnění krabice, vytvoření potřebných otvorů pro trubky, vodiče, zavíčkování typu KO, KP, KR, KT na povrchu	kus	7,000	194,00	1 358,00	SoD
w		Osazení el. krabic pro vyvolávací systém nad dveře vyšetřoven						
w		7			7,000			
w		Součet			7,000			
57	M	ABB.LK80X28T	Krabice pro lištový rozvod, jednonásobná Tango®	kus	7,000	31,16	218,12	SoD
35	K	210812065	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x10 až 16 mm2	m	100,000	50,85	5 085,00	CS ÚRS 2025 01
36	M	34111299	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x10mm2	m	115,000	249,00	28 635,00	CS ÚRS 2025 01
w		100*1,15 *Přepočtené koeficientem množství			115,000			

37	K	210071001.1	Montáž přípojnicového rozvodu z vodičů hliníkových průmyslového dílu rovných s odbočkami 250 A, délky 1200 mm	kus	2,000	1 017,00	2 034,00	SoD
38	M	R1030122242	Připojnice ochranného pospojování PA včboxu	kus	2,000	374,24	748,48	SoD
39	K	210280002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	kus	1,000	28 250,00	28 250,00	SoD
40	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	1 000,000	45,20	45 200,00	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34111258	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x1,5mm2	m	1 050,000	27,53	28 906,50	SoD
W		1000*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			1 050,000			
42	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	4 500,000	45,20	203 400,00	SoD
43	M	34111259	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x2,5mm2	m	4 725,000	40,27	190 275,75	SoD
W		4500*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			4 725,000			
D		46-M	Zemní práce pn extr.mont.pracích				224 950,79	
44	K	468091211	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu betonovém pro krabice 7x7x5 cm	kus	252,000	92,60	23 335,20	CS ÚRS 2025 01
45	M	34571551	vičko krabic z PH, D 80mm	kus	15,000	8,62	129,30	CS ÚRS 2025 01
46	M	34562690	svorkovnice krabicová šroubovací čtyřpólová pro 4x3 vodiče 1,5-4,0mm2, 400V	kus	15,000	36,30	544,50	CS ÚRS 2025 01
47	M	34535003	přepínač střídavý kompletní, zapuštěný, řazení 6, šroubové svorky	kus	3,000	70,20	210,60	CS ÚRS 2025 01
48	M	34535007	přepínač střídavý dvojité kompletní, zapuštěný, řazení 6+6(6+1), šroubové svorky	kus	2,000	146,00	292,00	CS ÚRS 2025 01
49	M	10.071.430	ABB TANGO Ovladač 3558A-A651 B spínače jednoduchý, bílá	kus	69,000	44,32	3 058,08	CS ÚRS 2025 01
50	M	ABB.3559BA006 51214	Kryt spínače jednoduchý Reflex SI	kus	4,000	104,96	419,84	CS ÚRS 2025 01
51	M	ABB.JS6tiAAWZ R	Kryt spínače dělený Tango®	kus	7,000	59,34	415,38	CS ÚRS 2025 01
52	M	ABB.3559BA006 52214	Kryt spínače dělený Reflex SI	kus	9,000	171,07	1 539,63	CS ÚRS 2025 01
53	K	468101121	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	618,000	298,00	184 164,00	CS ÚRS 2025 01
54	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	3,108	415,00	1 289,82	CS ÚRS 2025 01
55	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	3,108	611,00	1 898,99	CS ÚRS 2025 01
56	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	34,188	17,50	598,29	CS ÚRS 2025 01
w		3,108*11 *Přepočtené koeficientem množství			34,188			
57	K	469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,108	2 270,00	7 055,16	CS ÚRS 2025 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				20 534,85	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				4 024,61	
58	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	0,371	9 040,00	3 353,84	SoD
W		ZL 931.026,11/ SoD 2.512.775,16						
w		931026,11/2512775,16			0,371			
W		Součet			0,371			
W		Množství dle SoD x koeficient						
W		1*0,371			0,371			
W		Součet			0,371			
59	K	R0000012	Zjištění stávajícího stavu	hod	1,484	452,00	670,77	SoD
W		ZL 931.026,11/ SoD 2.512.775,16						
W		931026,11/2512775,16			0,371			
W		Součet			0,371			
W		Množství dle SoD x koeficient						
W		4*0,371			1,484			
W		Součet			1,484			
D		VRN4	Inženýrská činnost				4 359,99	
60	K	043002000	Zkoušební provoz a ostatní měření	hod	5,936	452,00	2 683,07	SoD
W		ZL 931.026,11/ SoD 2.512.775,16						
W		931026,11/2512775,16			0,371			
W		Součet			0,371			
W		Množství dle SoD x koeficient						
W		16*0,371			5,936			
W		Součet			5,936			
61	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	0,371	4 520,00	1 676,92	SoD
W		ZL 931.026,11/ SoD 2.512.775,16						
W		931026,11/2512775,16			0,371			
W		Součet			0,371			
W		Množství dle SoD x koeficient						
W		1*0,371			0,371			
W		Součet			0,371			
D		VRN6	Územní vlivy				6 288,45	
62	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	0,371	16 950,00	6 288,45	SoD
W		ZL 931.026,11/ SoD 2.512.775,16						
W		931026,11/2512775,16			0,371			
W		Součet			0,371			
W		Množství dle SoD x koeficient						
W		1*0,371			0,371			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
w			Součet		0,371			
D	VRN9		Ostatní náklady				5 861,80	
63	K	090001000	Ostatní náklady	ks	0,371	15 800,00	5 861,80	SoD
w			ZL 931.026,11/ SoD 2.512.775,16					
w			931026,11/2512775,16		0,371			
w			Součet		0,371			
w			Množství dle SoD x koeficient					
w			1*0,371		0,371			
w			Součet		0,371			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
ZL - PNRK
Soupis:
44 - VCP SPOJENÉ S REVIZÍ PROJEKTU SIL, SLB, EPS
Úroveň 3:
04 - D1.1.01.4 7-Hromosvo...

KSO:
Místo: Teplice

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Projektant:
G DESIGN, spol. s r.o.

Zpracovatel:
Lev - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.11.2025

IČ:
DIČ: CZ25488627

IČ:
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 173,46
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 173,46	21,00%	1 296,43
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			7 469,89
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: 44 - VCP SPOJENÉ S REVIZÍ PROJEKTU SIL, SLB, EPS
Úroveň 3: 04 - D1.1.01.4.7-Hromosvo...

Místo:	Teplice	Datum:	28.11.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	Zpracovatel:	Lev - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	6 173,46
PSV - Práce a dodávky PSV	3 879,86
741 - Elektroinstalace - silnopr	3 879,86
M - Práce a dodávky M	2 271,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	2 271,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	22,60
VRN6 - Územní vlivy	22,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: 44 - VCP SPOJENÉ S REVIZÍ PROJEKTU SIL, SLB, EPS
Úroveň 3: 04 - D1.1.01.4.7-Hromosvo...

Místo: Teplice Datum: 28.11.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel: Lev - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6173,46	
o PSV Práce a dodávky PSV							3 879,86	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							3 879,86	
1	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	10,000	90,40	904,00	SoD
2	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	10,000	44,07	440,70	SoD
3	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	5,000	101,70	508,50	SoD
4	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	5,000	44,69	223,45	SoD
5	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	10,000	84,75	847,50	SoD
6	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	10,000	54,78	547,80	SoD
7	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	1,000	169,50	169,50	SoD
8	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	1,000	238,41	238,41	SoD
D M Práce a dodávky M							2 271,00	
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							2 271,00	
9	K	220111781	Montáž zemnicí desky FeZn s připojením	kus	1,000	1 480,00	1 480,00	CS ÚRS 2025 01
10	M	35442050	deska zemnicí s přivařeným páskem 2000x250mm	kus	1,000	791,00	791,00	CS ÚRS 2025 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							22,60	
D VRN6 Územní vlivy							22,60	
11	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	0,010	2 260,00	22,60	SoD
w			ZL 6.150,86 /SoD 635.169,94					
w			6150,86/635169,94		0,010			
w			Součet		0,010			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
ZL - PNRK
Soupis:
44 - VCP SPOJENÉ S REVIZÍ PROJEKTU SIL, SLB, EPS
Úroveň 3:
06 - D1.1.02.4.7 - Elektr...

KSO:
Místo: Teplice

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Projektant:
G DESIGN, spol. s r.o.

Zpracovatel:
Lev - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.11.2025

IČ:
DIČ: CZ25488627

IČ:
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		894 670,11	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	894 670,11	21,00%	187 880,72
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 1 082 550,83	

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt; ZL - PNRK
Soupis: 44 - VCP SPOJENÉ S REVIZÍ PROJEKTU SIL, SLB, EPS
Úroveň 3: 06 - D1.1.02.4.7 - Elektr...

Místo;	Teplice	Datum:	28.11.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	Zpracovatel:	Lev - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	894 670,11
VP - VP	425 560,81
D1 - Měření a dokumentace	111 720,00
D2 - Úprava MaR pavilon F	15 527,61
D3 - Žlaby střecha	13 624,20
D4 - Úprava rozvodů UPS	4 602,42
D5 - Parapetní kanál	23 951,77
D6 - Svítidla - zadní místnost kartotéky	4 329,87
D7 - Opravy a drobné práce	18105,60
PSV - Práce a dodávky PSV	111 691,36
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	111 691,36
M - Práce a dodávky M	286 985,94
21-M - Elektromontáže	276 682,94
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	10 303,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	70 432,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: 44 - VCP SPOJENÉ S REVIZÍ PROJEKTU SIL, SLB, EPS
Úroveň 3: 06 - D1.1.02.4.7 -Elektr...

Místo: Teplice Datum: 28.11.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel: Lev - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem gg4 670,11

D		VP	VP	425 560,81				
1	K	020001002	přepojení stávajících rozvodů z důvodu přesunu rozvaděče	hod	92,000	508,50	46 782,00	SoD
2	K	210812001	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (napr. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	300,000	45,20	13 560,00	SoD
3	M	34111324	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 2x1,5mm2	m	300,000	23,13	6 939,00	SoD
4	K	468091211	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu betonovém pro krabice 7x7x5 cm	kus	205,000	92,60	18 983,00	CS ÚRS 2025 01
5	M	34571551	víčko krabic z PH, D 80mm	kus	12,000	8,62	103,44	CS ÚRS 2025 01
6	M	3456269	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 2 vodiče 0,5-10mm2	kus	12,000	25,20	302,40	
7	M	ABB.3558A-A651B	Kryt spínače jednoduchý Tango®	kus	7,000	46,91	328,37	CS ÚRS 2025 01
8	M	ABB.3559B-A651214	Kryt spínače kolébkového ABB Reflex SI	kus	17,000	104,96	1 784,32	CS ÚRS 2025 01
9	M	ABB.3558A-A652B	Kryt spínače dělený Tango®	kus	1,000	58,32	58,32	CS ÚRS 2025 01
10	K	468101121	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	286,000	298,00	85 228,00	CS ÚRS 2025 01
11	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	3,000	50,85	152,55	SoD
12	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	3,000	94,81	284,43	SoD
13	M	ABB.6619B-A06357Z	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami (typ ABB.6619B-A06357 Z) - zelená	kus	121,000	210,74	25 499,54	
14	M	ABB.6619B-A06357R	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami (typ ABB.6619B-A06357 R) - červená	kus	30,000	206,61	6 198,30	
15	M	ABB.2CKA00249 5A	Dvojzásuvka 2095 UC-214 svorka pro vyrovnání potenciálů, zapuštěná, alpská bílá	kus	20,000	712,79	14 255,80	
16	M	ABB.2CKA	ABB Reflex SI rámeček jednonásobný, alpská bílá (typ 2CKA001725A0928)	kus	182,000	52,53	9 560,46	
96	K	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	23,000	120,00	2 760,00	CS ÚRS 2025 01
97	M	10.076.458	MOREK Svorka ZSA 16 zemnicí FeZn (bemarad svorka) zinkováno	kus	23,000	13,47	309,81	CS ÚRS 2025 01
98	M	35431044	páska Cu	m	12,000	50,80	609,60	CS ÚRS 2025 01

D		D1	Měření a dokumentace	111 720,00				
19	M	Pol19	Měření světelného spectra svítidel Ra90	kpl	1,000	11 520,00	11 520,00	
20	M	POI20	Měření elektrického osvětlení dle požadavků stanoviska KHSUL 34112/2023 na všech vybavených pracovištích, a to jak trvalého, tak i netrvalého charakteru.	kpl	1,000	38 880,00	38 880,00	
21	M	Pol29	Výpočet osvětlení ~ Nouzové osv. v chodbách E109, E118, E113, E114, E117, E125, nouzové osv protipožímích prostředků (Hydrant, tlačítko) stávající objekt i přístavba, výpočet elektrického osvětlení v místnostech přístavby se změnou stropů m.č.204, 216, 21	kpl	1,000	11 520,00	11 520,00	
22	K	Pol42	Dokumentace výrobní - rozvaděče	kus	1,000	14 400,00	14 400,00	
23	K	Pol43	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	35 400,00	35 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D2			Úprava MaR pavilon F				15 527,61	
24	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (napr. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	65,000	45,20	2 938,00	SoD
25	M	34111259	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x2,5mm ²	m	65,000	40,27 ¹	2 617,55	SoD
26	K	741112021.1	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	1,000	101,00	101,00	CS ÚRS 2025 01
27	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	1,000	94,81	94,81	SoD
28	M	ost	Drobný materiál	kpi	1 000,000	1,20	1 200,00	
29	K	741310441	Montáž spínač tříčtyřpólový vestavný vačkový nebo válcový 25 A, 1 až 2 svorky se zapojením vodičů	kus	1,000	269,00	269,00	CS ÚRS 2025 01
30	M	35811	Vačkový přepínač 16A vyp/zap jednopólový, vestavný	kus	1,000	736,75	736,75	
31	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní		4,000	531,10	2 124,40	SoD
32	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B	kus	1,000	116,00	116,00	CS ÚRS 2025 01
33	M	358221	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B	kus	2,000	237,60	475,20	
34	M	35822105	jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika B	kus	1,000	271,00	271,00	CS ÚRS 2025 01
35	M	35809	Termostat ETV1991	kus	1,000	2 853,60	2 853,60	
36	K	741330001	Montáž stykač stejnosměrný vestavný jednopólový do 40 A se zapojením vodičů	kus	1,000	338,00	338,00	CS ÚRS 2025 01
37	M	358211	Stykač jednopólový 230V/16A	kus	1,000	1 392,30	1 392,30	
D D3			Žlaby střecha				13 624,20	
39	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	50,000	45,20	2 260,00	SoD
40	M	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC d 32mm	m	50,000	23,70	1 185,00	CS ÚRS 2025 01
41	M	ost	Drobný materiál	kpl	1,000	600,00	600,00	
42	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	10,000	226,00	2 260,00	SoD
43	M	345700	žlab plný 100x 100 mm	m	10,000	342,00	3 420,00	
44	K	741910421	Montáž žlab kovový - uzavření víkem	m	10,000	76,00	760,00	CS ÚRS 2025 01
45	M	345750	víko žlabu 100 mm	m	10,000	108,00	1 080,00	
46	M	345751	podpěry pro žlab 100 mm	m	11,000	100,80	1 108,80	
47	M	345755	ohyb ke žlabu vč. víka	kus	1,000	950,40	950,40	
D D4			Úprava rozvodů UPS				4 602,42	
48	K	741112023	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm	kus	2,000	136,00	272,00	CS ÚRS 2025 01
49	M	3457140	krabice nástěnná 250 x 250 elektroinstalační	kus	2,000	296,40	592,80	
50	M	34201	DIN lišta	m	0,500	551,94	275,97	
51	K	741231014	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně nulových	kus	2,000	395,50	791,00	CS ÚRS 2025 01
52	M	345621	POLLMANN Svorkovnice rozbočovací HLAKE 25 5/10 S rozbočovací	kus	2,000	992,42	1 984,85	
53	M	ost	Drobný materiál	kpl	1,000	120,00	120,00	
54	K	mont	Montáž	kpl	1,000	565,80	565,80	
D D5			Parapetní kanál				23 951,77	
55	K	741110503	Montáž parapetního kanálu šířky do 200 mm vč. příslušenství	m	22,000	230,40	5 068,80	
56	M	34573014	KOPOS Kanál PK 160x65 D HD parapetní dutý, délka 2m	m	22,000	575,00	12 650,00	CS ÚRS 2025 01
57	M	345731	KOPOS Kryt 8481_HB koncový Pk 160X65 D bílá/ral 9003	m	8,000	202,70	1 621,63	
58	M	345732	KOPOS Kryt 8482_HB spojovací Pk160X65 D bílá/ral 9003	m	12,000	153,42	1 841,04	
59	M	355001	CEMVIN Deska 1250x365x5mm bezazbestová	kus	4,000	268,22	1 072,90	
60	K	mont	Montáž	kpl	3,000	565,80	1 697,40	
D D6			Svítlidla - zadní místnost kartotéky				4 329,87	
61	K	741371102	Montáž svítidlo LED průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	2,000	508,50	1 017,00	SoD
62	K	741371841	Demontáž svítidla interiérového	kus	2,000	62,50	125,00	CS ÚRS 2025 01
63	M	348250	LED svítidlo přisazené, čtvercové bílé, 24-30W, dělní bílá	kus	2,000	1 593,94	3 187,87	
D D7			Opravy a drobné práce				18 105,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	P0I44	Montáže a úpravy na zařízeních	kus	32,000	565,80	18 105,60	
D PSV			Práce a dodávky PSV				111 691,36	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				111 691,36	
65	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	81,000	33,90	2 745,90	SoD
66	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	81,000	28,59	2 315,79	SoD
67	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	469,000	50,85	23 848,65	SoD
68	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	440,000	23,37	10 282,80	SoD
w			400*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		440,000			
69	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace	m	75,900	91,41	6 938,02	SoD
w			69*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		75,900			
70	M	34535000	spínač jednopólový, řazení 1	kus	7,000	183,21	1 282,47	SoD
71	M	34535002	přepínač sériový, řazení 5	kus	-6,000	222,23	-1 333,38	SoD
72	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	67,000	158,20	10 599,40	SoD
73	M	34555241	přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	-97,000	140,37	-13 615,89	SoD
74	M	345R55241	přístroj zásuvky pro uzemnění přístrojů - montáž do elektroinstalační krabice	kus	-1,000	750,13	-750,13	SoD
75	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	-86,000	27,46	-2 361,56	SoD
76	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	15,000	226,00	3 390,00	SoD
77	M	1388132	KABELOVÝ ŽLAB 110X100MM SKSM 110 FS 3M vč.podpěr	m	16,500	1 353,18	22 327,47	SoD
w			15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		16,500			
78	K	741910414	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm	m	22,000	282,50	6 215,00	SoD
79	M	1388133	KABELOVÝ ŽLAB 110X200MM SKSM 120 FS 3M vč.podpěr	m	24,200	1 644,91	39 806,82	SoD
w			22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		24,200			
□ M			Práce a dodávky M				286 985,94	
D 21-M			Elektromontáže				276 682,94	
80	K	210071001.1	Montáž přípojnicového rozvodu z vodičů hliníkových průmyslového dílu rovných s odbočkami 250 A, délky 1200 mm	kus	1,000	1 017,00	1 017,00	SoD
81	M	R1030122242	Připojnice ochranného pospojování PA vč.boxu	kus	1,000	374,24	374,24	SoD
82	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	1 000,000	45,20	45 200,00	SoD
83	M	34111258	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x1,5mm2	m	1 100,000	27,53	30 283,00	SoD
w			1000*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 100,000			
84	K	210812011.1	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	2 100,000	50,85	106 785,00	SoD
85	M	34111259	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x2,5mm2	m	2 310,000	40,27	93 023,70	SoD
w			2100*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2 310,000			
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				10 303,00	
86	K	220800041	Montáž zámku elektromagnetického vnitřního na zeď	kus	1,000	4 050,00	4 050,00	CS ÚRS 2025 01
87	M	ADI.0035194.UR S	Kruhový přídržný elektromagn.zámek 250 kg, monit.	kus	1,000	6 253,00	6 253,00	
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				70 432,00	
100	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	30,000	566,00	16 980,00	CS ÚRS 2025 01
88	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	92,000	581,00	53 452,00	SoD

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

045

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Sorávce stavby/Projektový manažer KZ	
Zhotovitel	Metrostav CZ s.r.o.
Změnový list překládá	
Charakter změny	VCP
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“
Specifikace změny	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘELOŽKY IS ■ VCP SPOJENÉ S PŘESTAVBOU STÁVAJÍCÍHO UP_SPOLEČNÉ PROSTORY A CHODBY_rev.01
Zdůvodnění změny	V návaznosti na probíhající práce v rámci přestavby stávající budovy UP, byl zjištěn havarijní stav stávajících rozvodů inženýrských sítí. V této souvislosti bylo nutné provést jejich výměnu a stavební začistění.
Finanční dopad změny	328 184,21 Kč
Změny ceny po schválení	328 184,21 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08000500
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28.11.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 328 184,21

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	202 205,11	42 463,07
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 370 647,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

08000500

Stavba:

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

Místo:

Datum:

28.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		328 184,21	370 647,28
		328 184,21	370 647,28
45	ZL.045_STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘELOŽKY IS - VCP SPOJENÉ S PŘESTAVBOU STÁVAJÍCÍHO UP_SPOLEČNÉ PROSTORY A CHODBY_rev.01	328 184,21	370 647,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
001_ZL~
Soupis:
ZL.045_STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘELOŽKY IS - VCP SPOJENÉ S
PŘESTAVBOU STÁVAJÍCÍHO UP_SPOLEČNÉ PROSTORY A
CHODBY_rev.01

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	28.11.2025
Zadavatel:		IČ:	25488627
	Krajská zdravotní, a.s.	DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	25021915
	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	
	G DESIGN, spol. s r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	LM - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		328 184,21	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	202 205,11	21,00%	42 463,07
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		370 647,28

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: 001_ZL -
Soupis: **ZL.045_STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘELOŽKY IS - VCP SPOJENÉ S PŘESTAVBOU STÁVAJÍCÍHO UP_SPOLEČNÉ PROSTORY A CHODBY_rev.01**

Místo:	Teplice	Datum:	28.11.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	Zpracovatel:	LM - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

Kód dílu -Popis	Cena celkem [CZK]
-----------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	328 184,21
---------------------------------	-------------------

HSV Práce a dodávky HSV	77 492,25
-------------------------	-----------

6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	31 683,00
61	Úprava povrchů vnitřních	2 905,23
62	Úprava povrchů vnějších	6 663,65
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 793,08
997	Doprava sutí a vybouraných hmot	9 104,81
998	Přesun hmot	2 342,48

PSV - Práce a dodávky PSV	192 852,96
----------------------------------	-------------------

73	Ústřední vytápění	97 526,16
N.C.RE.PSZ	Montážní a demontážní práce, doprava	42 007,50
N.C.RE.RRE	Kontrolní činnost (revize a zkoušky)	12 712,50
N.C.RE.SP	Stavební přípomoce	565,00
N.V.ND.KOT	Kotle, čerpadla, armatury, topný tělesa	36 893,96
N.V.PM.STP	Potrubní díly + ostatní materiál	5 347,20
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	3 970,82
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 663,53
764	Konstrukce klempířské	18 288,00
767	Konstrukce zámečnické	59 264,60
777	Podlahy lité	2 720,71
783	Dokončovací práce - nátěry	5 678,84
784	Dokončovací práce - malby a tapety	2 740,30

M Práce a dodávky M	4 392,00
----------------------------	-----------------

46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	4 392,00
------	-----------------------------------	----------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	53 447,00
---------------------------------------	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

Objekt: 001_ZL -

Soupis: ZL.045_STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘELOŽKY IS - VCP SPOJENÉ S PŘESTAVBOU STÁVAJÍCÍHO UP_SPOLEČNÉ PROSTORY A CHODBY_rev.01

Místo: Teplice Datum: 28.11.2025

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: G DESIGN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel: LM - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 328 184,21

o HSV Práce a dodávky HSV 77 492,25

D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				31 683,00	
72	K	624631221	wyřává vřicjailrrii opá- UuAUUUVciiUpřtrave f. prefabrikovaných dílců tmelení spáry včetně	m	179,000	177,00	31 683,00	CS ÚRS 2025 02
	W		Provedení tmelení u kazetových podhledů					
	w		u místností E101, E117.E118, E114, E115, E116, E125, E127, E118, E109					
	w		179		179,000			
	w		Součet		179,000			
D	61		Úprava povrchů vnitřních				2 905,23	
91	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	4,200	50,85	213,57	SoD
	W		12*0,35		4,200			
	w		Součet		4,200			
89	K	612142001	na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu	m2	4,200	209,05	878,01	SoD
	W		12*0,35		4,200			
	w		Součet		4,200			
88	K	612321121	ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých	m2	3,600	307,36	1 106,50	SoD
	W		12*0,3		3,600			
	w		Součet		3,600			
90	K	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	4,200	168,37	707,15	SoD
	W		12*0,35		4,200			
	w		Součet		4,200			
D	62		Úprava povrchů vnějších				6 663,65	
34	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch F penetrace nanášená ručně stěn	m2	18,022	92,70	1 670,64	SoD
	W		49,044-31,022		18,022			
	w		Skutečnost 49,044 m2					
	w		ZL 27 31,022 m2					
	w		Součet		18,022			
40	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch F penetrace nanášená ručně stěn	m2	18,022	58,20	1 059,69	SoD
	W		49,044-31,022		18,022			
	w		Skutečnost 49,044 m2					
	w		ZL 27 31,022 m2					
	w		Součet		18,022			
35	K	622135001	vytvoření ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou	m2	18,022	294,00	5 298,47	SoD
	W		49,044-31,022		18,022			
	w		Skutečnost 49,044 m2					
	w		ZL 27 31,022m2					
	w		Součet		18,022			
36	K	622142001	na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu	m2	18,022	209,00	3 766,60	SoD
	W		49,044-31,022		18,022			
	w		Skutečnost 49,044 m2					
	w		ZL 27 31,022 m2					
	w		Součet		18,022			
41	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn (40,87*0,6)-(25,852*1,2)	m2	-6,500	47,50	-308,75	SoD
	W				-6,500			
	w		Součet		-6,500			
42	K	622511112	probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná	m2	-6,500	742,00	-4 823,00	SoD
	W		(40,87*0,6)-(25,852*1,2)		-6,500			
	w		ZL 27 verusu skutečnost					
	w		Součet		-6,500			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 793,08	
30	K	946112112	zatižením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6	kus	4,000	3 090,00	12 360,00	SoD
	W		Osazení větracích mřížek na fasádě					
	w		Úpravy mediplynů					
	w		Demontáž a zpětná montáž podhledu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Vyvolávací systém starý UP * nad dveřmi vysetroven					
	W		4			4,000		
	W		Součet			4,000		
31	K	946112212	zatižením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6	kus	10,000	351,00	3 510,00	SoD
	W		10			10,000		
	W		Součet			10,000		
32	K	946112812	zatižením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6	kus	4,000	1 600,00	6 400,00	SoD
	W		Osazení větracích mřížek na fasádě					
	W		Úpravy mediplyny					
	W		Demontáž a zpětná montáž podhledu					
	W		Vyvolávací systém nad vyšetřovkami starý UP					
	W		4			4,000		
	W		Součet			4,000		
43	K	1967031732	z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo	m2	18,022	140,00	2 523,08	SoD
	W		49,044-31,022			18,022		
	W		Skutečnost 49,044 m2					
	W		ZL 27 31,022 m2					
	W		Součet			18,022		
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				9 104,81	
44	K	997013211	vodorovné do 50 m s naložením ručně pro budovy a	t	3,306	283,00	935,60	SoD
45	K	997013509	meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k	t	33,065	15,80	522,43	SoD
	W		3*3065*10			33,065		
	W		Součet			33,065		
46	K	997013511	skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1	t	3,306	283,00	935,60	SoD
47	K	997013631	(skládkovné) směsného stavebního a demoličního	t	3,306	2 030,00	6 711,18	SoD
D		998	Přesun hmot				2 342,48	
48	K	998018001	výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace)	t	8,975	261,00	2 342,48	SoD
D		PSV	Práce a dodávky PSV				192 852,96	
D		73	Ústřední vytápění				97 526,16	
D		N.C.RE.PSZ	Montážní a demontážní práce, doprava				42 007,50	
7	K	444-001	Montážní práce zařízení pro vytápění	hod	30,000	395,50	11 865,00	SoD
	W		Dle SoD 4x otopné těleso => 60hod / 4 x 2ks nových otopných					
	W		těles					
	W		60/4*2			30,000		
	W		Součet			30,000		
8	K	444-002	Doprava zařízení pro vytápění na místo stavby	hod	7,500	113,00	847,50	SoD
	W		Dle SoD 4x otopné těleso => 15hod / 4 x 2ks nových otopných					
	W		těles					
	W		15/4*2			7,500		
	W		Součet			7,500		
26	K	734111411	Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do 300°C (V 30 111 616) DN 15	soubor	1,000	2 700,00	2 700,00	CS ÚRS 2025 02
	W		Ventily u vstupu do budovy - mediplyny					
	W		1			1,000		
	W		Součet			1,000		
27	K	734111412	Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do SOOC (V 30 111 616) DN 25	soubor	3,000	2 900,00	8 700,00	CS ÚRS 2025 02
	W		Ventily u vstupu do budovy - mediplyny					
	W		3			3,000		
	W		Součet			3,000		
28	K	K061	Pevný stropní stativ - výměna nohy stativu (kratší provedení)	ks	1,000	17 895,00	17 895,00	
	W		Výměna nohy stativu - mediplyny					
	W		1			1,000		
	W		Součet			1,000		
D		N.C.RE.RRE	Kontrolní činnost (revize a zkoušky)				12 712,50	
9	K	555-001	Zkoušky, uvedení do provozu a vyregulování	hod	10,000	395,50	3 955,00	SoD
	W		Dle SoD 4x otopné těleso => 20hod / 4 x 2ks nových otopných					
	W		těles					
	W		20/4*2			10,000		
	W		Součet			10,000		
10	K	555-002	Zajištění chodu zařízení ve zkušebním provozu	hod	7,500	282,50	2 118,75	SoD
	W		Dle SoD 4x otopné těleso => 15hod / 4 x 2ks nových					
	W		otopných těles					
	W		15/4*2			7,500		
	W		Součet			7,500		
11	K	555-003	Vypuštění a opětovné napuštění topné soustavy v rekonstruované části topného systému	hod	7,500	282,50	2 118,75	SoD
	W		Dle SoD 4x otopné těleso => 15hod / 4 x 2ks nových otopných					
	W		těles					
	W		15/4*2			7,500		
	W		Součet			7,500		
12	K	555-004	Zaškolení obsluhy	hod	1,000	282,50	282,50	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
w			Dle SoD 4x otopné těleso ==> 2hod / 4 x 2ks nových otopných těles					
W			2/4*2		1,000			
W			Součet		1,000			
13	K	555-005	Návrh úpravy provozního řádu	ks	0,500	2 825,00	1 412,50	SoD
W			Dle SoD 4x otopné těleso ==> 1ks / 4 x 2ks nových otopných těles					
W			1/4*2		0,500			
W			Součet		0,500			
14	K	555-006	Dokumentace skutečného provedení	ks	0,500	5 650,00	2 825,00	SoD
W			Dle SoD 4x otopné těleso ==> 1ks / 4 x 2ks nových otopných těles					
W			1/4*2		0,500			
W			Součet		0,500			
D		N.C.RE.SP	Stavební přípomocce				565,00	
15	K	333-001	Stavební přípomocce - spolupráce se stavbou na vyznačení míst, kde budou provedeny stavební otvory pro vedení potrubních rozvodů topné vody	hod	2,000	282,50	565,00	SoD
W			4/4*2		2,000			
D		N.V.ND.KOT	Kotle, čerpadla, armatury, topný tělesa				36 893,96	
16	M	48454024	těleso otopné panelové hygienické 2 deskové v 600mm dl 1800mm 1698W	kus	2,000	16 700,00	33 400,00	SoD
17	K	777-002	Radiátorový termostatický ventil přímý, 1/2"	ks	2,000	572,91	1 145,82	SoD
18	K	777-003	Uzavíratelné radiátorové sroubení přímé 1/2"	ks	2,000	424,88	849,76	SoD
19	K	777-004	Termostatická hlavice se zabráněním proti zcizení s možností aretace maximální a minimální teploty	ks	2,000	749,19	1 498,38	SoD
D		N.V.PM.STP	Potrubní díly + ostatní materiál				5 347,20	
20	K	111-001	Měděné potrubí 15x1,0	m	19,000	177,41	3 370,79	SoD
W			19		19,000			
W			Součet		19,000			
21	K	111-002	Tepelná izolace na potrubí Cu 15x1,0, ti. izolace 20 mm - pěnová navlékací	m	19,000	48,83	927,77	SoD
22	K	111-003	Cu - kolena, redukce, T-kusy a další tvarovky příslušných dimenzí - přesný počet bude stanoven při montáži, odborný odhad tvarovek cca 40%	kpl	0,500	2 097,28	1 048,64	SoD
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				3 970,82	
23	K	722232046	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4" R 250 D	kus	2,000	1 985,41	3 970,82	SoD
D		725	Zdravotechnika - zahřevací předměty				2 663,53	
24	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2"	soubor	1,000	253,12	253,12	SoD
25	M	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	1,000	110,29	110,29	SoD
26	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,100	23 001,15	2 300,12	SoD
D		764	Konstrukce klempířské				18 288,00	
31	K	764228474	Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu obých nebo ze segmentů, včetně rohů celoplošné lepené rŠ 330 mm	m	14,400	1 270,00	18 288,00	CS ÚRS 2025 02
W			Oplachování spáry mezi prosklenou fasádou a vnitřní dlažbu-AL L profilem v RAL 7004					
W			1,4*4		5,600			
W			0,3*2		0,600			
W			Mezisoučet		6,200			
W			Překrytí spáry mezi prosklenou fasádou a původní zdí plechem v RAL 7004					
W			2,5*2		5,000			
W			Mezisoučet		5,000			
W			Olištování vnitřního styku AL fasády v zádverí u starého					
*			UP.RAL 7004MAT					
W			3,2		3,200			
W			Součet		14,400			
□		767	Konstrukce zámečnické				59 264,60	
2	K	767114235	Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnějších do zdiva bez požární odolnosti, plochy přes 15 m2	m2	0,000	1 118,70	0,00	SoD
3	M	553413R1	PS2 - stěná vnější rámová prosklená fixní Al, barva šedá bez požární odolnosti zasklená izolačním bezpečn.trojsklem s orient.značením a polepy, horní výplně neprůhledné zasklení - kompl.dodávka dle požadavku PD	m2	-21,146	11 175,70	-236 321,35	SoD
W			Odpočet stávající položky - spodní část byla navržena z čírého skla					
W			-21,146		-21,146			
W			Součet		-21,146			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	M	5534136R	PS1+ PS3 (vč. dveří OZN.1) - stěna vnější rámová prosklená fixní Al, barva šedá, bez požární odolnosti, zasklená izolačním bezpečn.trojsklem s orient.značením a polepy, horní výplně neprůhledné zasklení + dveře automatické posuvné, rám Al profily, 2 kříd!	m2	-24,056	25 153,80	-605 099,81	SoD
w			Odpočet stávající položky - spodní část byla navržena z čirého skla					
	W		-24,056		-24,056			
4	M	553413R2	PS2 - stěna vnější rámová prosklená fixní Al, barva šedá bez požární odolnosti zasklená izolačním bezpečn.trojsklem s orient.značením a polepy, horní a spodní výplně neprůhledné zasklení - kompl.dodávka dle požadavku PD	m2	21,146	12 628,90	267 050,72	
w			Navýšení ceny prosklené stěny vnější - neprůhledná část i na spodní části zasklení					
w			21,146		21,146			
	W		Součet		21,146			
6	M	5534136R	PS1+ PS3 (vč. dveří OZN.1) - stěna vnější rámová prosklená fixní Al, barva šedá, bez požární odolnosti, zasklená izolačním bezpečn.trojsklem s orient.značením a polepy, horní a spodní výplně neprůhledné zasklení + dveře automatické posuvné, rám Al profily, 2 kříd!	m2	24,056	26 340,00	633 635,04	
w			Navýšení ceny prosklené stěny vnější - neprůhledná část i na spodní části zasklení					
w			24,056		24,056			
	W		Součet		24,056			
	D	777	Podlahy lité				2 720,71	
10	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý	m2	1,071	332,22	355,81	SoD
w			Ze vstupu od pavilonu F					
w			1,53*0,7		1,071			
	W		Součet		1,071			
9	«	777511131	Krycí stěrka antistatická epoxidová mechanicky a chemicky odolná	m2	1,071	1 864,50	1 996,88	SoD
w			Ze vstupu od pavilonu F					
w			1,53*0,7		1,071			
	W		Součet		1,071			
11	K	777911113	Nápojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé	m	0,920	400,02	368,02	SoD
w			0,92		0,920			
	W		Součet		0,920			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				5 678,84	
73	K	783000121	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků olepením páskou nebo fólií	m	179,000	17,20	3 078,80	SoD
w			Olepení pro tmelení u místnosti					
w			E101, E117.E118, E114, E115, E116, E125, E127, E118, E109					
w			179		179,000			
	W		Součet		179,000			
74	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	187,950	0,72	135,32	SoD
w			179*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		187,950			
79	K	783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2	6,320	6,88	43,48	CS ÚRS 2025 02
w			1,975*3,2		6,320			
	W		Součet		6,320			
			Technická Místnost - Server 125					
75	K	783813131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	30,320	73,45	2 227,00	SoD
w			1,975*3,2		6,320			
w			Technická místnost -Server 125					
w			12*2		24,000			
w			Přemalování v místech osazení vyvolávacího systému nad dveřmi vyšetřoven					
	W		Součet		30,320			
12	K	783902260	Provedení vyrovnaní podkladu betonových podlah lokálně v rozsahu opravované plochy přes 30% do 50%	m2	1,071	86,10	92,21	CS ÚRS 2025 02
w			Opravení podlahy pro realizaci epoxidové stěrky					
w			1,071		1,071			
	W		Součet		1,071			
13	M	58581282	stěrka cementová s pryskyřicí opravná podlahová rychleschnoucí	kg	2,570	39,70	102,03	CS ÚRS 2025 02
w			1,071*2,4 *Přepočtené koeficientem množství		2,570			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 740,30	
77	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	36,000	5,65	203,40	SoD
w			Zakrytí podlahy - servovna					
w			6		6,000			
w			Zakrývání podlahy v místě vyšetřoven - vyvolávací systém					
w			30		30,000			
	W		Součet		36,000			
76	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,320	81,36	2 466,84	SoD
w			1,975*3,2		6,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Technická místnost -Server 125					
W			12*2		24,000			
W			Přemalování v místech osazení vyvolávacího systému nad					
vy			dveřmi vyšetřoven					
			Součet		30,320			
78	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25p 4x5m	m2	6,200	11,30	70,06	SoD
D	M		Práce a dodávky M				4 392,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				4 392,00	
65	K	460941212	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	12,000	68,00	816,00	CS ÚRS 2025 02
63	K	468101121	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	12,000	298,00	3 576,00	SoD
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				53 447,00	
28	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	64,000	466,00	29 824,00	CS ÚRS 2025 02
W			Zednické začistění vč. materiálu					
W			Místnosti starého IIP - chodba, kartotéka, recepce					
W			Zednické začistění prostoru podhledu					
W			Úprava revizních poklopů					
W			4 dny x2 lidi x8 odin					
W			4*2*8		64,000			
W			Součet		64,000			
29	K	HZS3122	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér ocelových konstrukcí odborný	hod	6,000	610,00	3 660,00	CS ÚRS 2025 02
W			Technik -úprava mediaplýny					
W			6		6,000			
W			Součet		6,000			
32	K	HZS2152	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř odborný	hod	9,000	573,00	5 157,00	CS ÚRS 2025 02
W			Vysoká pracnost oplechování					
W			9		9,000			
W			Součet		9,000			
27	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	22,000	673,00	14 806,00	SoD
W			Měření a koordinace a řešení koncepce					
W			22		22,000			
W			Součet		22,000			

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

046

Objednatel	Krajská zdravotní a.s.
Správce stavby/Projektový manažer KZ	
Zhotovitel	Metrostav CZ s.r.o.
Změnový list překládá	
Charakter změny	VCP
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“
Specifikace změny	STAVEBNÍ ÚPRAVY III. ETAPA STÁVAJÍCÍ UP. Rev01
Zdůvodnění změny	V návaznosti na probíhající práce v rámci přestavby stávající budovy UP, byl zjištěn havarijní stav stávajících rozvodů inženýrských sítí. V této souvislosti bylo nutné provést jejich výměnu a stavební začistění. Též byla nutná doplněná izolace po demoličních pracích a výměna kazetových podhledů v celém zájmovém území III. etapy.
Finanční dopad změny	962 713,49 Kč
Změny ceny po schválení	962 713,49 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodavek a služeb (změnový rozpočet)
PŘEDLOŽENÍ ZL:	IPŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 26.11.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
G DESIGN, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ;

Poznámka:

Cena bez DPH			962 713,49
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	962 713,49	202 169,83
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 164 883,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)		
Místo:	Teplice	Datum:	26.11.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		962 713,49	1 164 883,32
ZL	PNRK	962 713,49	1 164 883,32
46	ZL.046_STAVEBNÍ ÚPRAVY III. ETAPA STAVAJÍCÍ UP. Rev01	962 713,49	1 164 883,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
ZL - PNRK
Soupis:
ZL.046_STAVEBNÍ ÚPRAVY III. ETAPA STÁVAJÍCÍ UP. Rev01

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 26.11.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
G DESIGN, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
LM - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			962 713,49
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	962 713,49	21,00%	202 169,83
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 164 883,32
v CZK			

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.046_STAVEBNÍ ÚPRAVY III. ETAPA STÁVAJÍCÍ UP. Rev01

Místo:	Teplice	Datum:	26.11.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	Zpracovatel:	LM - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	962 713,49
HSV - Práce a dodávky HSV	169 289,11
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-8 715,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	100 791,21
61 - Úprava povrchů vnitřních	-13 221,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	80 981,91
94 - Lešení a stavební výtahy	-975,07
997 - Přesun sutě	3 651,66
998 - Přesun hmot	6 777,20
PSV - Práce a dodávky PSV	421 619,39
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	167,62
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	48 053,80
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	46 980,84
763 - Konstrukce suché výstavby	266 441,31
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 103,70
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	54 872,12
M - Práce a dodávky M	49 185,25
21-M - Elektromontáže	46 849,25
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	2 336,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	142 975,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	179 644,74
VRN3 - Zařízení staveniště	115 144,74
VRN7 - Provozní vlivy	64 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.046_STAVEBNÍ ÚPRAVY III. ETAPA STÁVAJÍCÍ UP. Rev01

Místo: Teplice Datum: 26.11.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel: LM - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 962 713,49

HSV Práce a dodávky HSV 169 289,11

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -8 715,82

1	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus	-2,000	369,51	-739,02	SoD
2	K	612244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, ti. příčky 140 mm	m2	-10,157	785,35	-7 976,80	SoD

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 100 791,21

3	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	49,744	359,00	17 858,10	SoD
			m.č.116, 119					
			(5,32+ 4,9+5,325)*3,2		49,744			
			Součet		49,744			
4	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	198,976	88,60	17 629,27	SoD
			49.744*4 'Přepočtené koeficientem množství		198,976			
5	K	619996135	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obedněním z řeziva	m2	14,000	886,00	12 404,00	SoD
			14		14,000			
			Součet		14,000			
6	K	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	14,000	70,60	988,40	SoD
			14		14,000			
			Součet		14,000			
7	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,206	6 480,00	1 334,88	SoD
8	K	632453412	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl přes 5 do 10 mm	m2	55,475	462,00	25 629,45	SoD
			m.č.116					
			34.5		34,500			
			m.č.115					
			16.6		16,600			
			4,375		4,375			
			Součet		55,475			
9	K	632453451	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí krycí pro střední provoz tl do 5 mm	m2	55,475	384,00	21 302,40	SoD
10	K	632902221	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin spojovacím můstkem	m2	55,475	65,70	3 644,71	SoD
			m.č.116					
			34.5		34,500			
			m.č.115					
			16.6		16,600			
			4,375		4,375			
			Součet		55,475			

D 61 Úprava povrchů vnitřních -13 221,98

11	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-20,314	73,45	-1 492,06	SoD
			-10,157*2 'Přepočtené koeficientem množství		-20,314			
12	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	-20,314	50,85	-1 032,97	SoD
13	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	-20,314	307,36	-6 243,71	SoD
14	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	-20,314	50,85	-1 032,97	SoD
15	K	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	-20,314	168,37	-3 420,27	SoD

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 80 981,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	6,000	3 090,00	18 540,00	SoD
	W		Pro všechny profese					
	W		6		6,000			
	W		Součet		6,000			
17	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	60,000	351,00	21 060,00	SoD
	W		6*10 'Přepočtené koeficientem množství		60,000			
18	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	6,000	1 600,00	9 600,00	SoD
19	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	55,475	4,17	231,33	SoD
20	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	4,137	16,80	69,50	SoD
21	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanín betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,234	3 910,00	914,94	SoD
22	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	55,475	133,34	7 397,04	SoD
	W		m.č.116					
	W		34,5		34,500			
	W		m.č.115					
	W		16,6		16,600			
	W		4,375		4,375			
	W		Součet		55,475			
23	K	977311113	Řezání stávajících betonových mazanín nevyztužených hl do 150 mm	m	13,565	338,00	4 584,97	SoD
	W		m.č. 115, 116					
	W		13,565		13,565			
	W		Součet		13,565			
24	K	985312131	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 2 mm	m2	55,475	335,00	18 584,13	SoD
	W		m.č.116					
	W		34,5		34,500			
	W		m.č.115					
	W		16,6		16,600			
	W		4,375		4,375			
	W		Součet		55,475			
D	94		Lešení a stavební výtahy				-975,07	
25	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešenové podlahy do 1,9 m	m2	-20,314	48,00	-975,07	SoD
D	997		Přesun sutě				3 651,66	
26	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,991	282,50	279,96	SoD
27	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m		9,910	107,00	1 060,37	SoD
	W		0,991		0,991			
	W		0,991*10 'Přepočtené koeficientem množství		9,910			
28	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,991	15,82	15,68	SoD
p	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,991	282,50	279,96	SoD
	W		0,0900909090909091*11 'Přepočtené koeficientem množství		0,991			
30	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,991	2 034,00	2 015,69	SoD
D	998		Přesun hmot				6 777,20	
31	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	5,695	1 270,00	7 232,65	CS ÚRS 2025 02
32	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-1,745	261,00	-455,45	SoD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				421 619,39	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				167,62	
33	K	711411011	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studená suspenzí asfaltovou	m2	1,696	18,60	31,55	SoD
34	M	11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	t	0,002	64 000,00	128,00	SoD
	W		1,69562500000001*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství		0,002			
35	K	998711312	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v pres 6 do 12 m	%	1,454	3,71	5,39	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	998711319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	5,817	0,46	2,68	SoD
W		1,45420164559982*4 'Přepočtené koeficientem množství			5,817			
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				48 053,80	
37	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	15,000	50,85	762,75	SoD
38	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	15,000	94,81	1 422,15	SoD
39	K	741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové	kus	1,000	508,50	508,50	SoD
40	M	1000052602	Svítidlo nouzové MODUS OZN/HE/11W/T/1/SA/X	kus	1,000	1 062,20	1 062,20	SoD
41	M	34774102	žárovka LED E27/6W	kus	2,000	90,60	181,20	CS ÚRS 2025 02
42	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	50,000	250,00	12 500,00	CS ÚRS 2025 02
43	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	10,000	172,00	1 720,00	CS ÚRS 2025 02
44	M	8500150032	Podpěra vedení, PV 21/100 beton	kus	70,000	17,88	1 251,60	SoD
45	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	60,000	127,00	7 620,00	CS ÚRS 2025 02
46	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	63,000	15,80	995,40	CS ÚRS 2025 02
W		60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			63,000			
47	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	14 600,00	14 600,00	CS ÚRS 2025 02
48	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	5 430,00	5 430,00	CS ÚRS 2025 02
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				46 980,84	
49	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	495,000	45,20	22 374,00	SoD
50	M	34121268	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6	m	569,250	16,55	9 421,09	SoD
W		495*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			569,250			
51	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	20,000	135,60	2 712,00	SoD
52	M	37452040	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samočepný kabelová pojistka	kus	21,000	97,00	2 037,00	CS ÚRS 2025 02
W		20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			21,000			
53	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	495,000	5,65	2 796,75	SoD
54	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	20,000	382,00	7 640,00	CS ÚRS 2025 02
D		763	Konstrukce suché výstavby				266 441,31	
55	K	763111712	SDK příčka kluzné napojení ke stropu	m	9,920	438,00	4 344,96	SoD
W		Dočasná příčka pro oddělení fungující a realizované části UP						
W		6,8+3,12			9,920			
W		Součet			9,920			
55	K	763111714	SDK příčka zalomení	m	3,050	255,00	777,75	SoD
57	K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	9,920	673,00	6 676,16	SoD
W		"Nárazník"						
W		6,8+3,12			9,920			
W		Součet			9,920			
58	K	763111762	Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 41 cm	m2	31,316	115,00	3 601,34	SoD
W		21,8+3,12*3.05			31,316			
W		Součet			31,316			
L	K	763112351	SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2x akustická 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rwd o 66 dB	m2	10,157	2 280,00	23 157,96	CS ÚRS 2025 02
		60	Montáž nosné konstrukce ze zdvojených profilů CW+UW SDK instalační příčka dvojitě opláštěná	m2	31,316	641,00	20 073,56	SoD
W		Dočasná příčka pro oddělení fungující a realizované části UP						
W		21,8+3,12*3,05			31,316			
W		Součet			31,316			
61	M	59030042	profil vodící stěnový UW 50	m	19,537	32,80	640,81	SoD
62	M	59030045	profil stěnový CW 50	m	27,581	43,80	1 208,05	SoD
63	K	763113621	Montáž desek tl 2x12,5 mm dvojitě opláštěná SDK instalační příčka dvojitá nosná kce z profilů CW, UW	m2	31,316	356,00	11 148,50	SoD
W		Dočasná příčka pro oddělení fungující a realizované části UP						
W		21,8+3,12*3,05			31,316			
W		Součet			31,316			
64	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	131,527	94,60	12 442,45	SoD
W		31,316*4,2 'Přepočtené koeficientem množství			131,527			
65	K	763135812	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném	m2	80,050	55,00	4 402,75	SoD
W		"m.č. 119"						
W		20,35			20,350			
W		"m.č. 114"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		48,1		48,100			
	W		"m.č.106					
	W		11,6		11,600			
	W		Součet		80,050			
66	K	763135881	Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí kazet	m2	80,050	31,64	2 532,78	SoD
67	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	80,050	367,25	29 398,36	SoD
	W		"m.č. 119"					
	W		20,35		20,350			
	W		"m.č. 114"					
	W		48,1		48,100			
	W		"m.č.106"					
	W		11,6		11,600			
	W		Součet		80,050			
68	M	590305R2	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr minerální kazeta 600x600mm tl.15mm s antibakterální úpravou, vhodná do vlhkého prostředí, omyvatelná (např.AMF)	m2	80,050	1 271,25	101 763,56	SoD
	W		69,6086956521739*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		80,050			
69	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	80,050	56,50	4 522,83	SoD
70	K	763181412	Ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem pro příčky přes 2,60 do 2,80 m (skříňový nosník)	kus	6,000	999,00	5 994,00	CS ÚRS 2025 02
71	K	763221811	Demontáž sádrovláknité předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	31,316	85,60	2 680,65	CS ÚRS 2025 02
	W		Dočasná příčka pro oddělení fungující a realizované části IIP					
	W		21,8+3,12*3,05		31,316			
	W		Součet		31,316			
72	K	763431201	Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou	m	60,200	56,50	3 401,30	SoD
73	K	997013211.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,169	62,15	134,80	SoD
	W		2,169		2,169			
	W		Součet		2,169			
74	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	23,859	15,82	377,45	SoD
	W		2,169*11 *Přepočtené koeficientem množství		23,859			
75	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskladky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,169	282,50	612,74	SoD
76	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02	t	2,169	6 554,00	14 215,63	SoD
77	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	2,169	508,50	1 102,94	SoD
78	K	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	3,721	2 320,00	8 632,72	SoD
7	K	998763339	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	7,442	349,00	2 597,26	SoD
	W		3,721*2 *Přepočtené koeficientem množství		7,442			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				5 103,70	
102	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	55,475	92,00	5 103,70	SoD
	W		m.č.116					
	W		34,5		34,500			
	W		m.č.115					
	W		16,6		16,600			
	W		4,375		4,375			
	W		Součet		55,475			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				54 872,12	
103	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	170,000	6,33	1 076,10	SoD
	W		kompletní zakrývání v době výstavby					
	W		170		170,000			
104	M	HST.5907758504 956	zakrývací fólie 4 x 5 m extra silná 41 pm	kus	10,000	243,57	2 435,70	SoD
105	K	784171125	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v přes 5,00 m	m2	170,000	17,90	3 043,00	SoD
	W		Okna					
	W		21,96		21,960			
	W		Součet		21,960			
	W		kompletní zakrývání v době výstavby					
	W		170		170,000			
106	M	28323153	fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m	m2	204,000	20,00	4 080,00	SoD
	W		170*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		204,000			
107	K	784181001	Pačkování jedonosobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	287,780	16,95	4 877,87	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Oděruvzdomé výborně					
	W		m.č. 101					
	W		54,81		54,810			
	W		m.č. 102					
	W		29,34		29,340			
	W		m.č. 103, 104, 105, 106					
	W		63,9		63,900			
	W		m.č. 123					
	W		32,8		32,800			
	W		Mezisoučet		180,850			
	W		Bílá					
	W		m.č. 101					
	W		39,59		39,590			
	W		m.č. 102					
	W		21,19		21,190			
	W		m.č. 103, 104, 105, 106					
	W		46,15		46,150			
	W		Mezisoučet		106,930			
	W		Součet		287,780			
108	K	784181131	Penetrace podkladu jednonásobná fungicidní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	287,780	41,81	12 032,08	SoD
109	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	180,850	103,00	18 627,55	CSÚRS2025 02
	W		m.č. 101					
	W		54,81		54,810			
	W		m.č. 102					
	W		29,34		29,340			
	W		m.č. 103, 104, 105, 106					
	W		63,9		63,900			
	W		m.č. 123					
	W		32,8		32,800			
	W		Součet		180,850			
110	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdomé velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	106,930	81,36	8 699,82	SoD
	W		m.č. 101					
	W		39,59		39,590			
	W		m.č. 102					
	W		21,19		21,190			
	W		m.č. 103, 104, 105, 106					
	W		46,15		46,150			
	W		Součet		106,930			
D M Práce a dodávky M							49 185,25	
o 21-M Elektromontáže							46 849,25	
111	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	602,000	45,20	27 210,40	SoD
112	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	349,600	16,70	5 838,32	SoD
	W		304*1,15 Propočtené koeficientem množství		349,600			
113	M	34111259	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x2,5mm2	m	342,700	40,27	13 800,53	SoD
	W		298*1,15 Přepočtené koeficientem množství		342,700			
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							2 336,00	
114	K	220260045	Montáž krabice typu KO, KP, KR, KT na povrchu	kus	10,000	194,00	1 940,00	SoD
115	M	34571498	krabice lištová PVC odbočná čtvercová 80x80mm s víčkem	kus	10,000	39,60	396,00	CS ÚRS 2025 02
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							142 975,00	
116	K	HZS 5	Demontáž, přemístění a uskladnění volného vybavení (nábytek, přístroje, nástěnky atd.)	hod	10,000	395,50	3 955,00	SoD
117	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	70,000	566,00	39 620,00	SoD
118	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	90,000	581,00	52 290,00	SoD
119	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	70,000	673,00	47 110,00	SoD
	W		Tvorba výkazu, měření, koncepce....					
	W		70		70,000			
	W		Součet		70,000			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							179 644,74	
D VRN3 Zařízení staveniště							115144,74	
120	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, zrušení	kpl	0,333	271 200,00	90 309,60	SoD
	W		1/12*4		0,333			
121	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	0,333	74 580,00	24 835,14	SoD
	W		1/12*4		0,333			
D VRN7 Provozní vlivy							64 500,00	
122	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	64 500,00	64 500,00	CS ÚRS 2025 02
	W		Ztížené pracovní podmínky provozem nemocnice					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
w		1			1,000			
w			Součet		1,000			

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

049

Objednatel	Krajská zdravotní a.s.
Správce stavby/Projektový manažer KZ	
Zhotovitel	Metrostav CZ s.r.o.
Změnový list překládá	
Charakter změny	VCP
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“
Specifikace změny	VCP SPOJENÉ S REVIZÍ PROJEKTU VZT, CHL
Zdůvodnění změny	V souvislosti s obdrženou revizí projektové dokumentace DPS (rozpor mezi DPS a proveditelností na stavbě) v oblastí VZT a CHL, bylo provedeno ocenění VCP s tím souvisejících.
Finanční dopad změny	127 178,50 Kč
Změny ceny po schválení	127 178,50 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodavek a služeb (změnový rozpočet)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08000500
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

08000500

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

IČ:

DIČ:

IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

CC-CZ:

Datum: 07.11.2025

Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Cena bez DPH			127 178,50
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 127 178,50	Výše daně 26 707,49
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			153 885,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

08000500

Stavba:

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

Místo:

Datum:

07.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		127 178,50	153 885,99
		127 178,50	153 885,99
49	ZL.049_VCP SPOJENÉ S REVIZÍ PROJEKTU VZT, CHL	127 178,50	153 885,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
001_ZL-
Soupis:
ZL.049_VCP SPOJENÉ S REVIZÍ PROJEKTU VZT, CHL

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		127 178,50		
DPH základní snížená	Základ daně	127 178,50		Výše daně
		0,00		26 707,49
				0,00
Cena s DPH		v CZK		153 885,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: 001_ZL -
Soupis: ZL.049_VCP SPOJENÉ S REVIZÍ PROJEKTU VZT, CHL

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Datum: 07.11.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	127 178,50
HSV - Práce a dodávky HSV	28 842,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 842,00
PSV - Práce a dodávky PSV	92 479,50
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 135,50
751 - Vzduchotechnika	87 344,00
OST - Ostatní	5 857,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 857,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: 001_ZL-
Soupis: ZL.049_VCP SPOJENÉ S REVIZÍ PROJEKTU VZT, CHL

Místo: Datum: 07.11.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 127 178,50

D HSV Práce a dodávky HSV 28 842,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 842,00

7	K	946112112	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m montáž	kus	6,000	3 090,00	18 540,00	SOD
8	K	946112212	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	2,000	351,00	702,00	SoD
9	K	946112812	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m demontáž	kus	6,000	1 600,00	9 600,00	SoD

D PSV Práce a dodávky PSV 92 479,50

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 135,50

11	K	721174042.PPL	Potrubí kanalizační přípojovací PIPELIFE HT-Systém DN 40	m	10,000	513,55	5 135,50	CSÚRS2025 02
	w		svody odtoků od VZT jednotek		10,000			
	w		10		10,000			
	w		Součet		10,000			

D 751 Vzduchotechnika 87 344,00

3	K	751613143	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu hadice	m	15,600	97,20	1 516,32	CSÚRS 2025 02
	w		13*1,2		15,600			
	w		Součet		15,600			
4	M	28612170	hadice PVC pro odvod kondenzátu d 16mm	m	18,720	18,30	342,58	CSÚRS 2025 02
	w		15,6*1,2 Přepočtené koeficientem množství		18,720			
1	K	751792006	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace čerpadla	kus	13,000	201,00	2 613,00	CS ÚRS2025 02
2	M	42612001	čerpadlo kondenzátu 25-70l/min elektronický senzor a filtr 230V pro hadičku 6mm	kus	13,000	6 370,00	82 810,00	CSÚRS 2025 02
6	K	998751102	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	.	0,018	3 450,00	62,10	CS LIRS 2025 02

D OST Ostatní 5 857,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 857,00

10	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	4,000	623,00	2 492,00	CS ÚRS 2025 02
	w		Vyměňování přípojek DN 40		4,000			
	w		4		4,000			
	w		Součet		4,000			
5	E	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	5,000	673,00	3 365,00	SoD
	w		Měření a koordinace a řešení koncepce		5,000			
	w		5		5,000			
	w		Součet		5,000			

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

054

Objednatel	Kraská zdravotní a.s.
Správce stavby/Projektový manažer KZ	
Zhotovitel	Metrostav CZ s.r.o.
Změnový list překládá	
Charakter změn	VCP
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“
Specifikace změny	POŽÁRNÍ UCPÁVKY
Zdůvodnění změny	Na základě revizí obdržených DPS a všech tras v rámci TZB, ELEKTRO v rámci stávající a nové budovy UP, byla provedena revize celkového množství realizovaných požárních ucpávek.
Finanční dopad změny	330 978 93 Kč
Změny ceny po schválení	330 978,93 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08000500
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 07.11.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			330 978,93
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	330 978,93	69 505,58
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			400 484,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

08000500

Stavba:

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

Místo:

Datum:

07 11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		330 978,93	400 484,51
54	ZL.054_POŽÁRNÍ UCPÁVKY	330 978,93	400 484,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
001_ZL -
Soupis:
ZL.054.POŽÁRNÍ UCPÁVKY

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			330 978,93
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	330 978,93	21,00%	69 505,58
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			400 484,51

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: 001_ZL-
Soupis: ZL.054_POŽÁRNÍ UCPÁVKY
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Datum: 07.11.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	330 978,93
D12 - Protipožární ucpávky	-2 791,10
HSV - Práce a dodávky HSV	75 504,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 526,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	62 374,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	9 604,10
SLP - Datové a telefonní rozvody	-357,08
PSV - Práce a dodávky PSV	252 566,01
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	90 041,61
741 - Elektroinstalace - silnoproud	151 880,00
751 - Vzduchotechnika	10 644,40
OST - Ostatní	6 057,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 057,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: 001_ZL-
Soupis: ZL.054_POŽÁRNÍ UCPÁVKY

Místo: Datum: 07.11.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							330 978,93	
□ D12 Protipožární ucpávky							-2 791,10	
1	K	Pol23	Protipožární ucpávka	ks	-2,000	1 395,55	-2 791,10	SoD
	W		Odpočet položky					
	W		-2		-2,000			
D HSV Práce a dodávky HSV							75 504,10	
o 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							3 526,00	
44	K	644941112	Montáž průvětmíků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	1,000	106,00	106,00	CS ÚRS 2025 02
45	M	PMT.30750000	PROMASEAL 75 tvarovka	kus	1,000	3 420,00	3 420,00	CS ÚRS 2025 02
	W		UPS 204/místnost 205 2NP					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							62 374,00	
12	K	946112112	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m montáž	kus	13,000	3 090,00	40 170,00	SoD
13	K	946112212	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	4,000	351,00	1 404,00	SoD
14	K	946112812	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m demontáž	kus	13,000	1 600,00	20 800,00	SoD
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							9 604,10	
56	M	44932211	přístroj hasicí ruční sněhový S 5 s kasicí schopností 55B	kus	-2,000	2 474,70	-4 949,40	SoD
46	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	-10,000	169,50	-1 695,00	SoD
47	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 s hasicí schopností 21A	kus	-5,000	1 525,50	-7 627,50	SoD
53	M	44932002	přístroj hasicí ruční práškový hasební schopnost 34A, 183B, C	kus	5,000	4 390,00	21 950,00	CS ÚRS 2025 02
48	M	44932211	přístroj hasicí ruční sněhový S 5 s kasicí schopností 55B	kus	-5,000	2 474,70	-12 373,50	SoD
55	M	44932211.1	přístroj hasicí ruční sněhový S 5 s kasicí schopností 89B	kus	8,000	2 190,00	17 520,00	CS ÚRS 2025 02
49	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	-5,000	169,50	-847,50	SoD
50	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 s hasicí schopností 21A	kus	-3,000	1 525,50	-4 576,50	SoD
52	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	13,000	169,50	2 203,50	SoD
D SLP Datové a telefonní rozvody							-357,08	
344	M	23170003	pěna montážní PUR protipožární jednosložková	litr	-1,000	357,08	-357,08	SoD
D PSV Práce a dodávky PSV							252 566,01	
D 727 Zdravotechnika - požární ochrana							90 041,61	
16	K	727111001	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 25	kus	5,000	947,00	4 735,00	CS ÚRS 2025 02
	W		Pozice 35,49					
	W		4		4,000			
	W		Pozice 99					
	W		1		1,000			
	W		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	727111006	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 100	kus	-9,000	1 771,84	-15 946,56	SoD
32	K	727111007	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 125	kus	-2,000	1 923,26	-3 846,52	SoD
40	K	727111007	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 125	kus	1,000	1 923,26	1 923,26	SoD
	W		chodba 125/průjezd u pavilonu F 1NP					
	W		Pozice					
	W		1		1,000			
15	K	727111008	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 150	kus	2,000	1 940,00	3 880,00	CS ÚRS 2025 02
	W		Pozice 50,51					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
17	K	727111041	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 DN 25	kus	8,000	833,00	6 664,00	CS ÚRS 2025 02
	W		Pozice 1,23,25,36					
	W		8		8,000			
	W		Součet		8,000			
18	K	727111042	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 DN 32	kus	3,000	859,00	2 577,00	CS ÚRS 2025 02
	W		Pozice 30,31					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
19	K	727111043	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 DN 50	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2025 02
	W		Pozice 29					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
43	K	727112001	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s hořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60 DN 25	kus	2,000	1 560,00	3 120,00	CS ÚRS 2025 02
	W		Pozice 100					
	W		201 místnost/218 místnost 2NP					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
41	K	727112003	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s hořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60 DN 50	kus	5,000	2 120,00	10 600,00	CS ÚRS 2025 02
	W		chodba 125/průjezd u pavilonu F 1NP					
	W		Pozice 96					
	W		3		3,000			
	W		Pozice 99					
	W		2		2,000			
	W		Součet		5,000			
42	K	727112004	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s hořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60 DN 65	kus	2,000	2 310,00	4 620,00	CS ÚRS 2025 02
	W		chodba 125/průjezd u pavilonu F 1NP					
	W		pozice 96					
	W		Pozice 98					
	W		1		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet		2,000			
24	K	727213201	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 20	kus	9,000	186,00	1 674,00	CS ÚRS 2025 02
	W		Pozice 26,27,32					
	W		9		9,000			
	W		Součet		9,000			
25	K	727213204	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 40	kus	3,000	363,00	1 089,00	CS ÚRS 2025 02
	W		Pozice 8,9,28					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
26	K	727213225	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 75	kus	2,000	1 050,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 02
	W		Pozice 2,28					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
27	K	727213226	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 90	kus	8,000	1 750,00	14 000,00	CS ÚRS 2025 02
	W		Pozice 6,10,11,12,15,19,20,24					
	W		8		8,000			
	W		Součet		8,000			
28	K	727213227	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 110	kus	6,000	2 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 02
	W		Pozice 17,18,21,22,28,33					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		6		6,000			
	W		Součet		6,000			
29	K	727213228	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 125	kus	3,000	2 170,00	6 510,00	CS ÚRS 2025 02
	W		Pozice 7,13,16					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
5	K	727222102	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60-120 D 63	kus	5,000	3 600,00	18 000,00	CS ÚRS 2025 02
	W		Pozice 52,53,54,80,81					
	W		5		5,000			
	W		Součet		5,000			
21	K	727222106	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60-120 D 125	kus	2,000	7 060,00	14 120,00	CS ÚRS 2025 02
	W		Pozice 43,47					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
22	K	727223104	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 90	kus	2,000	2 460,00	4 920,00	CS ÚRS 2025 02
	W		Pozice 3,34					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
23	K	727223106	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 125	kus	2,000	3 760,00	7 520,00	CS ÚRS 2025 02
	W		Pozice 5,14					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
33	K	RPOL8	Utěsnění prostupů kanalizace a vodovodu protipožárním tmelem na grafitové bázi např. NULLFIRE FS 709 pro potrubí do DN 125, EI 240	ks	-33,000	376,29	-12 417,57	SoD
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					151 880,00	
2	K	741920302	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,2 m2	kus	61,000	1 960,00	119 560,00	CS ÚRS 2025 02
	W		Pozice 55,56,57,58,60,62,63,64,93,94					
	W		28		28,000			
	W		Pozice					
	W		65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,83,86,87,88,89,90					
	W		21		21,000			
	W		Pozice 61,95					
	W		2		2,000			
	W		Pozice 98					
	W		1		1,000			
	W		Pozice 99					
	W		4		4,000			
	W		201 místnost/218 místnost 2NP pozice 100					
	W		2		2,000			
	W		místnost 204 2NP pozice 101					
	W		3		3,000			
	W		Součet		61,000			
3	K	741920402	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stropem tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,2 m2	kus	16,000	2 020,00	32 320,00	CS ÚRS 2025 02
	W		Pozice 59,82,84,85,92,12					
	W		16		16,000			
	W		Součet		16,000			
D	751	Vzduchotechnika					10 644,40	
30	K	751581113	Potrubí z protipožárních desek přímé čtyřhranné, požární odolnost EI 60	m2	2,314	4 600,00	10 644,40	CS ÚRS 2025 02
	W		Pozice 4,37,38,39,40,41,42,44,45,46,48,73,91					
	W		0,1*0,8		0,080			
	W		0,8*0,3		0,240			
	W		0,5*0,4		0,200			
	W		0,45*0,45*2		0,405			
	W		0,55*0,55		0,303			
	W		0,6*0,5		0,300			
	W		0,33*0,38		0,125			
	W		0,45*0,35		0,158			
	W		0,55*0,55		0,303			
	W		0,4*0,25		0,100			
	W		0,4*0,25		0,100			
	W		Součet		2,314			
D	OST	Ostatní					6 057,00	
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					6 057,00	
57	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	4,000	673,00	2 692,00	CS ÚRS 2025 02
	W		Revizní technik - revize stávajících HP na stávajícím UP					
	W		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
w			Součet		4,000			
35	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	5,000	673,00	3 365,00	SoD
w			Měření a koordinace a řešení koncepce					
W			5		5,000			
W			Součet		5,000			

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice , o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 057
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby/Projektovv manažer KZ		
Zhotovitel	Metrostav CZ s.r.o.	
Změnoví list ořekládá		
Charakter změny	VCP	
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“	
Specifikace změny	POMOCNÉ ŽLABY_ROZVODY CHL_STŘECHA	
Zdůvodnění změny	Na základě obdržené revize DPS oblasti TZB bylo nutné doplnění pomocných úložných tras pro vedení CHL v prostoru střešní konstrukce.	
Finanční dopad změny	10 576 00 Kč	
Změny ceny po schválení	10 576,00 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZI		PŘEVZETÍ ZI KE KONTROLE



REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 07.11.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIÚ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
G DESIGN, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	10 576,00
--------------	-----------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	10 576,00	2 220,96
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	12 796,96
------------	---	-----	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)		
Místo:	Teplice	Datum:	07.11.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel:	Měststav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		10 576,00	12 796,96
ZL	PNRK	10 576,00	12 796,96
57	ZL.057_POMOCNÉ ŽLABY_ROZVODY CHL_STŘECHA	10 576,00	12 796,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
ZL - PNRK
Soupis:
ZL.057_POMOCNÉ ŽLABY_ROZVODY CHL.STŘECHA

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 07.11.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
G DESIGN, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
LM - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			10 576,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 576,00	21,00%	2 220,96
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			12 796,96
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.057_POMOCNÉ ŽLABY_ROZVODY CHL_STŘECHA

Místo:	Teplice	Datum:	07.11.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	Zpracovatel:	LM - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	10 576,00
PSV - Práce a dodávky PSV	9 230,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	9 230,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 346,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.057_POMOCNÉ ŽLABY_ROZVODY CHL_STŘECHA

Místo: Teplice Datum: 07.11.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel: LM - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 576,00

□ PSV Práce a dodávky PSV 9 230,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 9 230,00

1	K	741910413	Montáž žlab kovový šířky přes 150 do 250 mm bez víka	m	4,000	251,00	1 004,00	CS ÚRS 2025 02
2	M	34575408	žlab kabelový plechový nerezový plný v přes 60mm š přes 150 do 250mm	m	4,400	1 570,00	6 908,00	CS ÚRS 2025 02
W		4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			4,400			
3	K	741910421	Montáž žlab kovový - uzavření víkem	m	4,000	76,50	306,00	CS ÚRS 2025 02
4	M	34575004	víko žlabu pozinkované 2m/ks š přes 150 do 250mm	m	4,400	230,00	1 012,00	CS ÚRS 2025 02
W		4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			4,400			

o HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 346,00

5	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	2,000	673,00	1 346,00	SoD
---	---	---------	--	-----	-------	--------	----------	-----

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

061

Objednatel	Krajská zdravotní a.s.
Správce stavb./Projektový manažer KZ	
Zhotovitel	Metrostav CZ s.r.o.
Změnový list překládá	
Charakter změny	VCP
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“
Specifikace změny	STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJENÉ - ZL. 060, 048, 023
Zdůvodnění změny	V rámci realizace rozsahu ZL. 060, 048, byl zjištěn havarijný stav stávajících stavebních konstrukcí, kde bude nutná jejich oprava a zednické začištění.
Finanční douad změny	23 987,72 Kč
Změny ceny po schválení	23 987,72 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 07.11.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
G DESIGN, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			23 987,72
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 23 987,72	Výše daně 5 037,42
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			29 025,14

Projektant Zpracovatel

Datum apodpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)		
Místo:	Teplice	Datum:	07.11.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		23 987,72	29 025,14
ZL	PNRK	23 987,72	29 025,14
61	ZL.061_STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJENÉ - ZL. 060, 048, 023	23 987,72	29 025,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
ZL - PNRK
Soupis:
ZL.061_STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJENÉ - ZL. 060, 048, 023

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 07.11.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ:
DIČ: CZ25021915

Projektant:
G DESIGN, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
LM - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			23 987,72
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 987,72	21,00%	5 037,42
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			29 025,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.061_STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJENÉ - ZL. 060, 048, 023

Místo:	Teplice	Datum:	07.11.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	Zpracovatel:	LM - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	23 987,72
HSV - Práce a dodávky HSV	20 622,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 544,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 967,05
998 - Přesun hmot	111,63
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 365,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.061_STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJENÉ - ZL. 060, 048, 023

Místo: Teplice Datum: 07.11.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel: LM - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 23 987,72

D HSV Práce a dodávky HSV 20 622,72

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 544,04

1	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	0,588	73,45	43,19	SoD
			2,94*0,2		0,588			
			Součet		0,588			
2	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	0,588	305,10	179,40	SoD
			2,94*0,2		0,588			
			Součet		0,588			
3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	7,504	50,85	381,58	SoD
			4,95*2,85		14,108			
			-2,94*2,6		-7,644			
			2,6*0,2*2		1,040			
			Součet		7,504			
4	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	7,504	285,00	2 138,64	SoD
			4,95*2,85		14,108			
			-2,94*2,6		-7,644			
			2,6*0,2*2		1,040			
			Součet		7,504			
5	K	612232001	Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 200 mm polyuretanovými deskami tl do 40 mm	m	2,940	116,00	341,04	CS ÚRS 2025 02
6	M	59052110	deska tepelně izolační z tvrzené PU pěny pro zmenšené prostory ,okenní ostění, tenká, vnitřní A=0,028 tl 15mm	m2	1,764	638,00	1 125,43	CS ÚRS 2025 02
			2,94*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		1,764			
7	K	619991015	Zakrytí podlahy absorpční textilií	m2	20,000	58,20	1 164,00	CS ÚRS 2025 02
8	K	621215104	Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrénových desek tl do 40 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2	kus	1,000	1 210,00	1 210,00	CS ÚRS 2025 02
9	K	621645001	Kamenické opracování pemrlováním povrchu podhledů z betonu nebo tvrdého kamene	m2	0,580	1 700,00	986,00	CS ÚRS 2025 02
			2,9*0,2		0,580			
			Součet		0,580			
10	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	8,188	242,95	1 989,27	SoD
			2,85*4,95		14,108			
			-2,6*2,9		-7,540			
			2,6*0,2*2		1,040			
			2,9*0,2		0,580			
			Součet		8,188			
11	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	8,150	57,70	470,26	SoD
			2,6+2,95+2,6		8,150			
			Součet		8,150			
12	M	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	m	9,373	68,40	641,11	CS ÚRS 2025 02
			8,15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		9,373			
13	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zacišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	8,150	50,90	414,84	CS ÚRS 2025 02
14	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	9,373	49,00	459,28	CS ÚRS 2025 02
			8,15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		9,373			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 967,05	
E	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	2 480,00	2 480,00	CS ÚRS 2025 02
16	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	5,000	263,00	1 315,00	CS ÚRS 2025 02
			1*5 'Přepočtené koeficientem množství		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 02
18	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	25,000	4,17	104,25	SoD
19	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	25,000	8,26	206,50	SoD
20	K	952902041	Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky	m2	25,000	90,40	2 260,00	SoD
21	K	967031132	Prisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	2,442	115,26	281,46	SoD
W		(2,6+2,940+2,6)*0,3			2,442			
22	K	978015371	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 50 do 65 %	m2	14,108	65,20	919,84	CS ÚRS 2025 02
W		4,95*2,85			14,108			
D		998	Přesun hmot				111,63	
23	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,061	1 830,00	111,63	SoD
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 365,00	
24	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	5,000	673,00	3 365,00	SoD

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

063

Objednatel	Krajská zdravotní a.s.
Správce stavb./Projektový manažer KZ	
Zhotovitel	Metrostav CZ s.r.o.
Změnový list ořekládá	
Charakter změny	VCP
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“
Specifikace změny	VCP SPOJENÉ S UPŘESNĚNÍM ZADÁNÍ ČTÚ
Zdůvodnění změny	Na základě upřesnění rozsahu ČTÚ a revize projektu DPS, byla provedena kalkulace VCP s tím spojených.
Finanční docad změny	47 614,66 Kč
Změny ceny po schválení	47 614,66 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08000500
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 07.11.2025

Zadavatel: IC:
DIČ:
Zhotovitel: IC: 25021915
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň DIČ: CZ25021915
Projektant: IC:
DIČ:
Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			47 614,66
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	47 614,66	9 999,08
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			57 613,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Datum a podpis: Razítko

Kód:	08000500	
Stavba:	MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)	
Místo:		Datum:
Zadavatel:		Projektant:
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	Zpracovatel:

Strana 2 z 6

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
001_ZL -
Soupis:
63 - VCP SPOJENÉ S UPŘESNĚNÍM ZADÁNÍ ČTÚ

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 07.11.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 25021915
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	DIČ: CZ25021915
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			47 614,66
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	47 614,66	21,00%	9 999,08
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			57 613,74
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: 001_ZL-
Soupis: 63 - VCP SPOJENÉ S UPŘESNĚNÍM ZADÁNÍ ČTÚ

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Datum: 07.11.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	47 614,66
HSV - Práce a dodávky HSV	48 841,08
1 - Zemní práce	22 883,27
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	-2 250,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	29 308,33
38.1 - Různé kompletní konstrukce - Prvky venkovní architektury	-3 051,00
998 - Přesun hmot	1 950,48
PSV - Práce a dodávky PSV	2 481,58
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 876,04
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	361,60
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	243,94
OST - Ostatní	-3 708,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	-3 708,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: 001_ZL -
Soupis: 63 - VCP SPOJENÉ S UPŘESNĚNÍM ZADÁNÍ ČTÚ

Místo: Datum: 07.11.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							47 614,66	
D HSV Práce a dodávky HSV							48 841,08	
D 1 Zemní práce							22 883,27	
40	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysazených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	72,965	47,00	3 429,36	CS ÚRS 2025 02
	W		Položení mulčovací textilie (20,7*2,25)+(2,55*4,55)+(3,25*4,55)		72,965			
	W		Součet		72,965			
41	M	69311007	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 25kN/m	m2	72,965	19,80	1 444,71	CS ÚRS 2025 02
42	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	72,965	50,10	3 655,55	CS ÚRS 2025 02
	W		Mulčovací kúra (20,7*2,25)+(2,55*4,55)+(3,25*4,55)		72,965			
	W		Součet		72,965			
43	M	10391100	kúra mulčovací VL	m3	7,515	1 910,00	14 353,65	CS ÚRS 2025 02
	W		72,965*0,103 'Přepočtené koeficientem množství		7,515			
D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce							-2 250,00	
2	k	112151113	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	-1,000	650,00	-650,00	SoD
1	K	112151114	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 400 do 500 mm	kus	-2,000	800,00	-1 600,00	SoD
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu							29 308,33	
36	K	18410381R	Výsadba keřového porostu bez bálu výšky do 1 m v rovině vř.dodání stálozelených keřů (z výběru dle souhrnné technické zprávy strana 24+25)	m2	-50,000	734,50	-36 725,00	SoD
	W		odpočet výsadby - „bez bálu,, -50		-50,000			
39	K	18410381R1	Výsadba keřového porostu s balem výšky do 1 m v rovině vř.dodání stálozelených keřů (z výběru dle souhrnné technické zprávy strana 24+25)	m2	72,965	905,00	66 033,33	
	W		výsadba s balem (20,7*2,25)+(2,55*4,55)+(3,25*4,55)		72,965			
	W		Součet		72,965			
D 38.1 Různé kompletní konstrukce - Prvky venkovní architektury							-3 051,00	
15	K	936001001	Mn+ář nrvků městské a yahradní architektiirv hmotnosti do 0,11	kus	-1,000	565,00	-565,00	SoD
16	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t	kus	2 000	1 243,00	-2 486,00	SoD
D 998 Přesun hmot							1 950,48	
44	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy ručně (bez užití mechanizace) dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,512	1 290,00	1 950,48	CS ÚRS 2025 02
D PSV Práce a dodávky PSV							2 481,58	
D 783 Dokončovací práce - nátěry							1 876,04	
56	K	783000121	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků olepením páskou nebo fólií	m	33 600	17,20	577,92	CS ÚRS 2025 02
	W		28*0,3		8,400			
	W		28*0,3		8,400			
	W		28*0,3		8,400			
	W		28*0,3		8,400			
	W		Součet		33,600			
57	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	35 280	1,45	51,16	CS ÚRS 2025 02
	W		33,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		35,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	783606849	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí armatur přes DN 100 do DN 200 mm okartáčováním	kus	6,814	183,00	1 246,96	CS ÚRS 2025 02
	W		Nátěr nárazníků					
	W		plocha válce					
	W		3,407		3,407			
	W		2 ks					
	W		3,407		3,407			
	W		Součet		6,814			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				361,60	
50	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	20,000	5,65	113,00	SoD
	W		zakrytí plochy pro nátěr nárazníků					
	W		10*1*2		20,000			
	W		Součet		20,000			
51	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25p 4x5m	m2	22,000	11,30	248,60	SoD
	W		zakrytí plochy					
	W		10*1*2*1,1		22,000			
	W		Součet		22,000			
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				243,94	
53	K	789111240	Úpravy povrchů pod nátěry zařízení s povrchem nečlenitým očištění odmaštěním	m2	6,814	29,50	201,01	CS ÚRS 2025 02
	W		Nátěr nárazníků - úprava povrchu					
	W		plocha válce					
	W		3,407		3,407			
	W		2 ks					
	W		3,407		3,407			
	W		Součet		6,814			
54	K	789111260	Úpravy povrchů pod nátěry zařízení s povrchem nečlenitým očištění ometením	m2	6,814	6,30	42,93	CS ÚRS 2025 02
	W		Nátěr nárazníků - úprava povrchu					
	W		plocha válce					
	W		3,407		3,407			
	W		2 ks					
	W		3,407		3,407			
	W		Součet		6,814			
D	OST		Ostatní				-3 708,00	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				-3 708,00	
46	K	HZS 3	Demontáž, přemístění a uskladnění venkovních soch a orientačních tabulí ke zpětnému osazení	hod	-5,000	1 280,00	-6 400,00	SoD
	W		Odpočet demontáže soch					
	W		-5		-5,000			
	W		Součet		-5,000			
45	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	4,000	673,00	2 692,00	SoD
	W		Měření a koordinace a řešení koncepce					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

064

Objednatel	Krajská zdravotní a.s.
Správce stavby/Projektový manažer KZ	
Zhotovitel	Metrostav CZ s.r.o.
Změnový list překládá	
Charakter změny	VCP
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“
Specifikace změny	VCP SPOJENÉ S UPŘESNĚNÍM ZADÁNÍ BEZP. SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ
Zdůvodnění změny	Na základě chybějících údajů v DPS (statika bezp. skel), bylo obdržena revize DPS s upřesněným zadáním.
Finanční dopad změn?	159 038,98 Kč
Změny ceny oo schválení	159 038,98 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 07.11.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
G DESIGN, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			159 038,98
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	159 038,98	33 398,19
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	192 437,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)		
Místo:	Teplice	*	Datum: 07.11.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.		Projektant: G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		159 038,98	192 437,17
ZL	PNRK	159 038,98	192 437,17
64	ZL.064 VCP SPOJENĚ S UPŘESNĚNÍM ZADANÍ BEZP. SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ	159 038,98	192 437,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
ZL - PNRK
Soupis:
ZL.064 VCP SPOJENÉ S UPŘESNĚNÍM ZADÁNÍ BEZP. SKLENĚNÝCH
VÝPLNÍ

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 07.11.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
G DESIGN, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
LM - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		159 038,98	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	159 038,98	21,00%	33 398,19
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	192 437,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.064_VCP SPOJENÉ S UPŘESNĚNÍM ZADÁNÍ BEZP. SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ

Místo:	Teplíce	Datum:	07.11.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	Zpracovatel:	LM - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	159 038,98
PSV - Práce a dodávky PSV	138 848,98
787 - Dokončovací práce - zasklívání	138 848,98
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	20 190,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.064_VCP SPOJENÉ S UPŘESNĚNÍM ZADÁNÍ BEZP. SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ

Místo: Teplice Datum: 07.11.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel: LM - Metrostav DIZ s.r.o. Závod 8

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 159 038,98

o PSV Práce a dodávky PSV 138 848,98

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 138 848,98

1	K	78779232R	Zasklívání výkladců deskami ostatními sklem bezpečnostním mléčným s podtmelením na lišty s ochrannými polepy	m2	-7,700	7 322,40	-56 382,48	SoD
2	K	787792523	Zasklívání výkladců, firemních štítů do profilového těsnění sklem bezpečnostním tl do 12 mm kalené vrstvené sklo2x6mm(66,4 zesílená folie)mléč.folie, leštěné hrany (1,75*0,2*2)*2	m2	103,700	3 130,00	324 581,00	CS ÚRS 2025 02
	w		Mezisoučet		1,400			
	w		kalené vrstvené sklo2x8mm(88,4 zesílená folie)broušené hrany (11*4,65)*2		102,300			
	w		Mezisoučet		102,300			
	w		Součet		103,700			
3	K	78789232R	Zasklívání podhledů deskami ostatními sklem bezpečnostním lepeným	m2	-51,150	7 345,00	-375 696,75	SoD
4	K	787911111	Montáž bezpečnostní fólie na sklo kalené vrstvené sklo2x6mm(66,4 zesílená folie)mléč.folie, leštěné hrany (1,75*0,2*2)*2	m2	103,700	530,00	54 961,00	CS ÚRS 2025 02
	w		Mezisoučet		1,400			
	w		kalené vrstvené sklo2x8mm(88,4 zesílená folie)broušené hrany (11*4,65)*2		102,300			
	w		Mezisoučet		102,300			
	yv		Součet		103,700			
5	M	63479019	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čírá 82%	m2	108,885	704,00	76 655,04	CS ÚRS 2025 02
	W		103,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		108,885			
6	K	787911125	Montáž protisluneční fólie na sklo kalené vrstvené sklo2x6mm(66,4 zesílená folie)mléč.folie, leštěné hrany (1,75*0,2*2)*2	m2	103,700	572,00	59 316,40	CS ÚRS 2025 02
	w		Mezisoučet		1,400			
	w		kalené vrstvené sklo2x8mm(88,4 zesílená folie)broušené hrany (11*4,65)*2		102,300			
	w		Mezisoučet		102,300			
	w		Součet		103,700			
7	M	63479010	fólie protisluneční pro vnější instalaci neutrální 22%	m2	108,885	490,00	53 353,65	CS ÚRS 2025 02
	w		103,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		108,885			
8	K	998787102	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,432	847,50	2 061,12	SoD

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 20 190,00

9	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný (statik. měřem a řešem koncepce, tvorba W)	hod	30,000	673,00	20 190,00	SoD
---	---	---------	---	-----	--------	--------	-----------	-----

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

066

Objednatel	Krajská zdravotní a.s.
Správce stavby/Projektový manažer KZ	
Zhotovitel	Metrostav CZ s.r.o.
Změnový list ořekládá	
Charakter změny	VCP
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“
Specifikace změny	VCP SPOJENÉ S ÚPRAVOU OK - MONTÁŽNÍ PLOŠINA VZT 1NP (STŘECHA STÁVAJÍCÍ ÚP)
Zdůvodnění změny	Na základě výškové kolize a nesrovnalosti projektu DPS, bude nutné provést úpravu doměru v rámci napojení na vstup do strojovny nové budovy ÚP
Finanční dopad změny	60 968 50 Kč
Změny ceny po schválení	60 968,35 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodavek a služeb (změnový rozpočet)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 07.11.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IC: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
G DESIGN, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			60 968,35
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	60 968,35	12 803,35
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			73 771,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)		
Místo:	Teplice	Datum:	07.11.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		60 968,35	73 771,70
ZL	PNRK	60 968,35	73 771,70
66	ZL.066_VCP SPOJENÉ S ÚPRAVOU OK - MONTÁŽNÍ PLOŠINA VZT 1NP (STŘECHA STÁVAJÍCÍ UP)	60 968,35	73 771,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
ZL - PNRK
Soupis:
66 - VCP SPOJENÉ S ÚPRAVOU OK - MONTÁŽNÍ PLOŠINA VZT 1NP
(STŘECHA STÁVAJÍCÍ UP)

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 07.11.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ:
DIČ: CZ25021915

Projektant:
G DESIGN, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
LM - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			60 968,35
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	60 968,35	21,00%	12 803,35
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			73 771,70
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis: RazítkoDatum a podpis: Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis: RazítkoDatum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (raktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: 66 - VCP SPOJENÉ S ÚPRAVOU OK - MONTÁŽNÍ PLOŠINA VZT 1NP (STŘECHA STÁVAJÍCÍ UP)

Místo:	Teplice	Datum:	07.11.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	Zpracovatel:	LM - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	60 968,35
HSV - Práce a dodávky HSV	50 035,18
4 - Vodorovné konstrukce	41 579,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 092,00
998 - Přesun hmot	363,86
PSV - Práce a dodávky PSV	10 933,17
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	10 933,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: 66 - VCP SPOJENÉ S ÚPRAVOU OK - MONTÁŽNÍ PLOŠINA VZT 1NP (STŘECHA STÁVAJÍCÍ UP)

Místo: Teplice Datum: 07.11.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel: LM - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 50 968,35

D HSV Práce a dodávky HSV 50 035,18

D 4 Vodorovné konstrukce 41 579,32

1	K	411171131	Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 30 kg/m2 pokrytých rošty	t	0,200	18 700,00	3 740,00	CS ÚRS 2025 02
2	M	55347077	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 1000x1000mm	kus	5,000	1 880,00	9 400,00	CS ÚRS 2025 02
3	K	47Q172117	Výroba ocelových prvků šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg	kg	322,000	86,40	27 820,80	CS ÚRS 2025 02
w		122+200			322,000			
W		Součet			322,000			
4	K	429173111	Přizvednutí a spuštění kcí hmotnosti do 10 t	t	0,329	1 880,00	618,52	CS ÚRS 2025 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 092,00

5	K	953946111	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,111	37 400,00	4 151,40	CS ÚRS 2025 02
6	M	13010424	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm	t	0,122	32 300,00	3 940,60	CS ÚRS 2025 02
W		0,110909090909091*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			0,122			

D 998 Přesun hmot 363,86

7	K	998012041	Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy do 6 m	t	0,322	1 130,00	363,86	SoD
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	-----

o PSV Práce a dodávky PSV 10 933,17

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 10 933,17

8	K	789221112	Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy I stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	4,440	783,00	3 476,52	CS ÚRS 2025 02
W		(18,5)*0,06*4			4,440			
W		Součet			4,440			
9	M	42118101	materiál tryskací - ostrohranný tvrdý písek	t	0,155	14 900,00	2 309,50	CS ÚRS 2025 02
W		4,44*0,035 *Přepočtené koeficientem množství			0,155			
10	K	789421231	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 pm	m2	4,440	1 046,38	4 645,93	SoD
W		(18,5)*0,06*4			4,440			
W		Součet			4,440			
11	M	15625101	drát metalizační Zn D 3mm	kg	8,214	61,02	501,22	SoD
W		4,44*1,85 *Přepočtené koeficientem množství			8,214			

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice , o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 068
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby/Projektový manažer KZ	[REDACTED]	
Zhotovitel	Metrostav CZ s.r.o.	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	VCP	
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“	
Specifikace změny	D+M + PŘESUN PROTIPOŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ A POŽÁRNÍCH MŘÍŽEK V RÁMCI REVIZE DPS/PBŘ	
Zdůvodnění změny	Na základě obdržené revize DPS ze strany GP, bylo nutné provedení výměny dveřních uzávěrů + doplnění požárních mřížek v rámci nově budované rozvodny UPS.	
Finanční dopad změny	96 951,20 Kč	
Změny ceny po schválení	96 951,20 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08000500
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

08000500

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			96 951,20
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 96 951,20	Výše daně 20 359,75
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			117 310,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

atum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

08000500

Stavba:

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

Místo:

Datum:

29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		96 951,20	117 310,95
		96 951,20	117 310,95
68	ZL.068_D+M + PŘESUN PROTIPOŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ A POŽÁRNÍCH MŘÍŽEK V RÁMCI REVIZE DPS/PBŘ	96 951,20	117 310,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
001_ZL -
Soupis:
ZL.068_D+M + PŘESUN PROTIPOŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ A POŽÁRNÍCH
MŘÍŽEK V RÁMCI REVIZE DPS/PBŘ

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
G DESIGN, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
LM - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			96 951,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	96 951,20	21,00%	20 359,75
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	117 310,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: 001_ZL-
Soupis: ZL.068_D+M + PŘESUN PROTIPOŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ A POŽÁRNÍCH MŘÍŽEK V RÁMCI REVIZE DPS/PBŘ

Místo:	Teplice	Datum:	29. 4. 2024
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	G DESIGN, spoi. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	Zpracovatel:	LM - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	96 951,20
HSV - Práce a dodávky HSV	7 832,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 440,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 392,00
PSV - Práce a dodávky PSV	79 871,20
797 - Vnitřní vybavení - Orientační systém	1 469,00
763 - Konstrukce suché výstavby	21 855,39
766 - Konstrukce truhlářské	53 935,62
767 - Konstrukce zámečnické	512,00
776 - Podlahy povlakové	122,04
783 - Dokončovací práce - nátěry	187,23
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 789,92
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 938,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 310,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 310,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: 001_ZL -
Soupis: ZL.068_D+M + PŘESUN PROTIPOŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ A POŽÁRNÍCH MŘÍŽEK V RÁMCI REVIZE DPS/PBŘ

Místo: Teplice Datum: 29. 4. 2024
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel: LM - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 96 951,20

D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 832,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 440,00	
17	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	10,000	244,00	2 440,00	CS ÚRS 2025 02
	W		(2,1+2,1+0,8)*2		10,000			
	W		Součet		10,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 392,00	
34	K	946112112	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m montáž	kus	1,000	3 090,00	3 090,00	SoD
	W		Kaslík					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
35	K	946112212	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	2,000	351,00	702,00	SoD
	W		Kaslík					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
36	K	946112812	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m demontáž	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	SoD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				79 871,20	
D	797		Vnitřní vybavení - Orientační systém				1 469,00	
31	M	RPOL 1	Samostatné číslo dveří	kus	1,000	45,20	45,20	SoD
32	M	RPOL 2	A - Dveřní tabulka pro označení běžných místností	kus	1,000	384,20	384,20	SoD
33	K	RPOL 16	Doprava a montáž orientačního systému	kpl	0,050	20 792,00	1 039,60	SoD
D	763		Konstrukce suché výstavby				21 855,39	
38	K	763121714	Stěna pedsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na pedsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	12,000	56,50	678,00	SoD
	W		Kaslík mč. E125					
	W		15*0,8		12,000			
	W		Součet		12,000			
39	K	763121751	Stěna pedsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	12,000	339,00	4 068,00	SoD
	W		Kaslík mč. E125					
	W		15*0,8		12,000			
	W		Součet		12,000			
40	K	763121761	Stěna pedsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	12,000	90,40	1 084,80	SoD
	W		Kaslík mč. E125					
	W		15*0,8		12,000			
	W		Součet		12,000			
37	K	763164537	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm	m	15,000	1 020,00	15 300,00	SoD
	W		Protipožární obklad - kaslík mč. E125					
	W		12/0,8		15,000			
	W		Součet		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
41	K	998763331	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,291	2 490,00	724,59		SoD
D 766			Konstrukce truhlářské				53 935,62		
26	K	766660181	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	1 130,00	1 130,00		SoD
15	K	766660903	Výměna dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých v ocelové zárubni povrchové upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	1 220,00	1 220,00		CSÚRS2025 02
	W		Demontáž stávajících dveřních křídel		1,000				
	W		1		1,000				
	W		Součet		1,000				
27	K	766664931	Oprava dveřních křídel dřevěných dokování dveřních křídel samozavírač dveří na zárubeň dřevěnou	kus	1,000	847,50	847,50		SoD
25	K	766682221	Montáž zárubni dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	1,000	1 695,00	1 695,00		SoD
30	K	766691912	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2	kus	1,000	32,77	32,77		SoD
16		998766211	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	%	536,513	0,53	284,35		CS ÚRS2025 02
28	M	61182318	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tištěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm, barva šedá	kus	1,000	5 876,00	5 876,00		SoD
29	M	6116534R1	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 15C3 DP3 povrch lakovaný plně 800x1970, barva šedá, elektromechanický zámek s panikou, klika/klika, nerez	kus	1,000	42 850,00	42 850,00		
	W		1		1,000				
	W		Osazení protipožárních dveří dle revize PBR		1,000				
	W		1		1,000				
	W		Součet		1,000				
D 767			Konstrukce zámečnické				512,00		
14	K	767641800	Demontáž dveřních zárubni odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2	kus	1,000	512,00	512,00		CSÚRS2025 02
	W		Demontáž stávajících zárubni		1,000				
	W		1		1,000				
	W		Součet		1,000				
D 776			Podlahy povlakové				122,04		
19	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	6,000	20,34	122,04		SoD
	W		Vysátí podlahy po vybourání dveří		6,000				
	W		1 ks zárubni		6,000				
	W		6m2 - zakrytí 1 ks zárubně (3*1*2)		6,000				
	W		6		6,000				
	W		Součet		6,000				
D 783			Dokončovací práce - nátěry				187,23		
20	K	783000121	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků oplepením páskou nebo fólií	m	10,000	17,20	172,00		CS ÚRS2025 02
	W		zárubně 80 1ks		10,000				
	W		((2,1+2,1+0,8)*2)*1		10,000				
	W		Součet		10,000				
21	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	10,500	1,45	15,23		CS ÚRS 2025 02
	W		10*1,05		10,500				
	W		Součet		10,500				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				1 789,92		
22	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	6,000	5,65	33,90		SoD
	W		1 ks zárubni		6,000				
	W		6m2 - zakrytí 1 ks zárubně (3*1*2)		6,000				
	W		6*1		6,000				
	W		Součet		6,000				
23	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25p 4x5m	m2	6,600	11,30	74,58		SoD
	W		1 ks zárubni		6,600				
	W		6m2 - zakrytí 1 ks zárubně (3*1*2)		6,600				
	W		6*1,1		6,600				
	W		Součet		6,600				
42	K	784181001	Pačkování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,000	16,95	203,40		SoD
	W		SKD kaslík		12,000				
	W		15*0,8		12,000				
	W		Součet		12,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	784181131	Penetrace podkladu jednonásobná fungicidní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,000	41,81	501,72	SOD
	w		SKD kaslík					
	w		15*0,8		12,000			
	w		Součet		12,000			
44	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,000	81,36	976,32	SoD
	w		SKD kaslík					
	w		15*0,8		12,000			
	w		Součet		12,000			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							3 938,00	
12	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	2,000	623,00	1 246,00	CSÚRS2025 02
	w		Úpravy pro elektromechanický zámeč					
	w		2		2,000			
	w		Součet		2,000			
18	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	4,000	673,00	2 692,00	SoD
	w		Měření, koordinace a řešení koncepce					
	w		4		4,000			
	w		Součet		4,000			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							5 310,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							5 310,00	
24	K	013203000	Dokumentace stavby (výkresová a textová)	kpl	1,000	5 310,00	5 310,00	CSÚRS 2025 02
	w		Úprava PBR					
	w		1		1,000			
	w		Součet		1,000			

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

070

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavb //Projektový manažer KZ	
Zhotovitel	Metrostav CZ s.r.o.
Změnový list překládá	
Charakter změny	VCP
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“
Specifikace změny	VCP SPOJENÉ S DOPLNĚNÍM SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE_rev.01
Zdůvodnění změny	Na základě zjištěného havarijního stavu zámků dveřních uzávěrů rekonstruovaných částí v rámci stávající budovy UP, bude nutné provést jejich výměnu a opravu.
Finanční dopad změny	146 890 47 Kč
Změny ceny po schválení	146 890,47 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08000500
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 02.11.2025

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC: 25021915
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň DIČ: CZ25021915

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	146 890,47
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	146 890,47	30 847,00
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	177 737,47
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

08000500

Stavba:

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (raktual.)

Místo:

Datum:

02.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		146 890,47	177 737,47
ZL		146 890,47	177 737,47
70	ZL.070_VCP SPOJENĚ S DOPLNĚNÍM SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE_rev.01	146 890,47	177 737,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
001_ZL -
Soupis:
ZL.070_VCP SPOJENÉ S DOPLNĚNÍM SYSTÉMU GENERÁLNÍHO
KLÍČE_rev.01

KSO:
Místo: Teplice

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Projektant:
G DESIGN, spol. s r.o.

Zpracovatel:
LM - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.11.2025

IČ:
DIČ: CZ25488627

IČ:
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		146 890,47		
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		146 890,47	21,00%	30 847,00
snížená		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		177 737,47

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: 001_ZL -
Soupis: ZL.070_VCP SPOJENÉ S DOPLNĚNÍM SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE_rev.01

Místo:	Teplice	Datum:	02.11.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	G. SIGN, spol. s
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	Zpracovatel:	LM - Metrostav DIZ s.r.o. Závod 8

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	146 890,47
PSV - Práce a dodávky PSV	144 871,47
766 - Konstrukce truhlářské	144 871,47
OST - Ostatní	2 019,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 019,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: 001_ZL-
Soupis: ZL.070_VCP SPOJENÉ S DOPLNĚNÍM SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE_rev.01

Místo: Teplice Datum: 02.11.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel: LM - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 146 890,47

D PSV Práce a dodávky PSV 144 871,47

D	766	Konstrukce truhlářské					144 871,47	
9	K	766661863	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	53,000	87,60	4 642,80	CS ÚRS 2025 02
6	K	766661872	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití kování bezpečnostního zámkové vložky	kus	53,000	78,50	4 160,50	CS ÚRS 2025 02
8	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	53,000	233,00	12 349,00	CS ÚRS 2025 02
5	K	766660762	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámkové vložky	kus	53,000	219,00	11 607,00	CS ÚRS 2025 02
3	M	2150200230	Vložka cylindrická FAB 2000BDPNS 29*35 mm	kus	53,000	1 770,00	93 810,00	CS ÚRS 2025 02
	w		53		53,000			
	yv		v ceně FAB zahrnutý 3 ks klíčů					
10	M	59081468R	klíč	kus	102,000	169,00	17 238,00	
	w		221-159+40		102,000			
	w		další klíče dle požadavku					
11	K	998766311	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1 438,073	0,74	1 064,17	CS ÚRS 2025 02

o OST Ostatní 2 019,00

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					2 019,00	
13	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	3,000	673,00	2 019,00	SoD
	w		Měření a koordinace a řešení koncepce					
	w		3		3,000			
	w		Součet		3,000			

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice , o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 071
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby/Projektový manažer KZ	[REDACTED]	
Zhotovitel	Metrostav CZ s.r.o.	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	VCP	
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“	
Specifikace změny	NAVÝŠENÍ MONTÁŽNÍCH PRACÍ V RÁMCI MONTÁŽE SANITÁRNÍCH DOPLŇKŮ_rev.01	
Zdůvodnění změny	Na základě skutečně dodaného množství sanitárních doplňků (rozpor mezi DPS a skutečností), byl výčíslen reálný objem montážních prací s tím související.	
Finanční dopad změny	23 135 08 Kč	
Změny ceny po schválení	23 135,08 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodavek a služeb (změnový rozpočet)	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08000500
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO:

Místo:

Zadavatel;

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o., Kzelužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			23 135,08
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 21 594,28	Výše daně 4 534,80
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			27 669,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

08000500

Stavba:

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

Místo:

Datum:

29.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		23 135,08	27 669,88
Z L		23 135,08	27 669,88
71	NAVÝŠENÍ MONTÁŽNÍCH PRACÍ V RÁMCI MONTÁŽE SANITÁRNÍCH DOPLŇKŮ_rev.01	23 135,08	27 669,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
001_ZL -
Soupis:
NAVÝŠENÍ MONTÁŽNÍCH PRACÍ V RÁMCI MONTÁŽE SANITÁRNÍCH
DOPLŇKŮ_rev.01

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	29.09.2025
Zadavatel:		IČ:	25488627
	Krajská zdravotní, a.s.	DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	25021915
	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	
	G DESIGN, spol. s r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	LM - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			23 135,08
DPHzákladní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	21 594,28	21,00%	4 534,80
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		27 669,88

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis.	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: 001_ZL -
Soupis: NAVÝŠENÍ MONTÁŽNÍCH PRACÍ V RÁMCI MONTÁŽE SANITÁRNÍCH DOPLŇKŮ_rev.01

Místo:	Teplice	Datum:	29.09.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	Zpracovatel:	LM - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	23 135,08
PSV - Práce a dodávky PSV	12 138,49
979 - Lékařské vybavení	12 103,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	35,49
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	10 996,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: 001_ZL-

Soupis: NAVÝŠENÍ MONTÁŽNÍCH PRACÍ V RÁMCI MONTÁŽE SANITÁRNÍCH DOPLŇKŮ_rev.01

Místo: Teplice Datum: 29.09.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Líben Zpracovatel: LM - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 23 135,08

D PSV Práce a dodávky PSV 12 138,49

D 979 Lékařské vybavení 12 103,00

16	K	T-003	Montáž - dávkovač mýdla	ks	7,000	285,00	1 995,00	SoD
	W		Dle SoD montáž 14 ks					
	W		Dle investora montáž 21 ks					
	W		21-14		7,000			
	W		Součet		7,000			
17	K	T-004	Montáž - dávkovač dezinfekce	ks	7,000	285,00	1 995,00	SoD
	W		Dle SoD montáž 14 ks					
	W		Dle investora montáž 21 ks					
	W		21-14		7,000			
	YY		Součet		7,000			
18	K	T-008	Montáž - zásobník hygienických sáčků	ks	6,000	285,00	1 710,00	SoD
	W		Dle SoD montáž 2 ks					
	W		Dle investora montáž 8 ks					
	W		8-2		6,000			
	W		Součet		6,000			
19	K	T-009	Montáž - zásobník papírových ručníků	ks	7,000	285,00	1 995,00	SoD
	W		Dle SoD montáž 12 ks					
	W		Dle investora montáž 19 ks					
	W		19-12		7,000			
	YY		Součet		7,000			
20	K	T-010	Montáž - zásobník toaletního papíru	ks	8,000	285,00	2 280,00	SoD
	W		Dle SoD montáž 3 ks					
	W		Dle investora montáž 11 ks					
	W		11-3		8,000			
	W		Součet		8,000			
21	M	11978604	IHMOZDINKA FISCHER SX PLUS 8X65 568108	kus	760,000	3,67	587,20	CS ÚRS 2025 02
	W		80 ks zařizovacích předmětů - delší montážní prvky- z důvodu údržnosti					
	W		2 ks /kus					
	W		80*2		160,000			
	W		Součet		160,000			
22	M	1873283	VRUT SE ZAVIT. HLAVOU VDF 8X100 593310	kus	160,000	8,66	1 385,60	CS ÚRS 2025 02
	W		80 ks zařizovacích předmětů - delší montážní prvky- z důvodu údržnosti					
	W		2 ks /kus					
	W		80*2		160,000			
	W		Součet		160,000			
23	M	10,051.587	PROTEC Podložka M 8 pozink (100ks)	kus	160,000	0,97	155,20	CS ÚRS 2025 02
	W		80 ks zařizovacích předmětů- z důvodu údržnosti					
	W		2 ks /kus					
	W		80*2		160,000			
	W		Součet		160,000			

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 35,49


8	K	998725211	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	%	186,770	0,19	35,49	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	---	---------	------	-------	----------------

□ HZS Hodinové zúčtovací sazby 10 996,59

12	F	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	13,330	623,00	8 304,59	CS ÚRS 2025 02
			Vyměřování a určování pozice pro osazení zařizovacího předmětu					
			80 ks zařizovacích předmětů					
			80x 10min/ks					
			800 min / 60 min = 13,33 hod					
			13,33		13,330			
			Součet		13,330			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	4,000	673,00	2 692,00	SoD
	w		Měření a koordinace a řešení koncepce		4,000			
	w		4					
	w		Součet		4,000			

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice , o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 072
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavb./Projektový manažer KZ		
Zhotovitel	Metrostav CZ s.r.o.	
Změnový list překládá		
Charakter změny	VCP	
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“	
Specifikace změny	VCP/MNP SPOJENÉ SE ZMĚNOU STANDARDU OCHRANNÝCH PRVKŮ STĚN A ROHŮ_rev.01	
Zdůvodnění změny	Na základě požadavků KHS ve vztahu slučitelnosti se stávajícím provozem, bude provedena změna standardů ochranných prvků stěn a rohů.	
Finanční dopad změny	81 860,50 Kč	
Změny ceny po schválení	81 860,50 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1 Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	



Kód: 08000500
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28.11.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis: _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Kód:	08000500
Stavba:	MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Místo:	Datum:
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		81 860,50	89 948,01
ZL		81 860,50	89 948,01
72	ZL.072.VCP/MNP SPOJENĚ SE ZMĚNOU STANDARDU OCHRANNÝCH PRVKŮ STĚN A ROHŮ.rev.01	81 860,50	89 948,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
001_ZL -
Soupis:
ZL.072_VCP/MNP SPOJENÉ SE ZMĚNOU STANDARDU OCHRANNÝCH
PRVKŮ STĚN A ROHŮ_rev.01

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 28.11.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
G DESIGN, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
LM - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			81 860,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	38 511,97	21,00%	8 087,51
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	89 948,01

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis: RazítkoDatum a podpis: Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis: RazítkoDatum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: 001_ZL-
Soupis: ZL.072_VCP/MNP SPOJENÉ SE ZMĚNOU STANDARDU OCHRANNÝCH PRVKŮ STĚN A ROHŮ_rev.01

Místo:	Teplice	Datum:	28.11.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	Zpracovatel:	LM - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	81 860,50
HSV - Práce a dodávky HSV	60 832,50
1 Zemní práce	1 434,80
62 Úprava povrchů vnějších	10 322,76
766 Konstrukce truhlářské	4 125,53
767 Konstrukce zámečnické	9 129,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 819,97
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	21 028,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: 001_ZL -
Soupis:

ZL.072_VCP/MNP SPOJENÉ SE ZMĚNOU STANDARDU OCHRANNÝCH PRVKŮ STĚN A ROHŮrev.01

Místo: Teplice Datum: 28.11.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: G DESIGN, spol. S r.o.
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel: LM - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 81 860,50

o HSV Práce a dodávky HSV 60 832,50

D 1 Zemní práce 1 434,80

1	K	153891111	Osazení a rozebrání ocelové roznášecí konstrukce z válcovaných profilů a plechů pod kotvy, tmy nebo táhla při osazení, o hmotnosti jednotlivých částí konstrukce od 0 do 40 kg	kg	4,000	114,00	456,00	CS ÚRS 2025 02
	w		Osazení ocelových kotev a ocelových ok pro osazení a zavěšení ocelového lanka					
	w		2*2		4,000			
	w		Součet		4,000			
2	M	54879036	kotva průvleková pro střední zatížení se šestihrannou hlavou, PZ M12 dl 185mm	kus	2,000	79,40	158,80	CS ÚRS 2025 02
3	M	59036626	závěs lankový stavitelný s krytem (ocelové lanko háček se zámkem krytka) dl 1500mm	kus	2,000	410,00	820,00	CS ÚRS 2025 02

D 62 Úprava povrchů vnějších 10 322,76

4	K	953966112	Montáž ochranných prvků stěn do zdravotnických zařízení antibakteriálních samolepicích rohový profil	m	6,000	372,00	2 232,00	SoD
	w		vstup na stávající UP z pavilonu F					
	w		2*1,5		3,000			
	w		Pavilon F					
	w		2*1,5		3,000			
	w		Součet		6,000			
5	M	28342041	profil PVC ochranný rohový 50x50mm	m	6,000	183,00	1 098,00	SoD
	w		vstup na stávající UP z pavilonu F					
	w		2*1,5		3,000			
	w		Pavilon F					
	w		2*1,5		3,000			
	w		Součet		6,000			
6	K	953966122	Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí hmoždinek rohový profil	m	3,000	146,90	440,70	SoD
	w		Vstup nová budova UP-nerez ochrany rohů					
	w		2*1,5		3,000			
	w		Součet		3,000			
7	M	5530000R2	kilogramová cena - nerez ocel	kg	4,070	220,35	896,82	SoD
8	K	953993311R	D+M tlumičů nárazů klik	kus	49,000	87,00	4 263,00	
	w		49		49,000			
	w		Součet		49,000			
9	K	977131110	Vrty poklepovými vrátky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm	m	2,850	186,00	530,10	CS ÚRS 2025 02
	w		Přikotvení regálů					
	w		0,15*19		2,850			
	w		Součet		2,850			
10	M	WBR.WHO95	Hmoždinka PTH-KZ 08mm 95	kus	19,000	7,06	134,14	CS ÚRS 202502
	w		Přikotvení regálů					
	w		19		19,000			
	w		Součet		19,000			
11	M	31120005	podložka DIN 125-A ZB D 10mm	100 kus	1,000	123,00	123,00	CS ÚRS 2025 02
12	M	31140114	vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 8x90mm	100 kus	1,000	605,00	605,00	CS ÚRS 2025 02

D 766 Konstrukce truhlářské 4 125,53

13	K	766699763	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou profilovanou	m	7,750	92,30	715,33	CS ÚRS 2025 02
	w		3*2,25		6,750			
	w		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		7,750			
	W		Olištování okolo rozvaděče R1.1(RCH02), 1x u R1					
14	M	59054135	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromém 12,5x2500mm	m	6,750	500,00	3 375,00	CS ÚRS 2025 02
15	M	28342005	lišta ukončovací z PVC 12,5mm	m	1,000	35,20	35,20	CS ÚRS 2025 02
	D	767	Konstrukce zámečnické				9 129,44	
16	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	16,000	101,00	1 616,00	CS ÚRS 2025 02
	W		Kotvení sestavy ok.kce (příprava pro závěs místn. č. 105)					
	W		8*2		16,000			
	W		Součet		16,000			
17	M	TMP.727700206	GF-Otočná příruba d 20 PP/Steel	kus	8,000	230,00	1 840,00	CS ÚRS 2025 02
18	M	HLT.365810	Kruhová matice M20 pozink.	kus	4,000	632,96	2 531,84	CS ÚRS 2025 02
19	M	HLT.2184507	Matice M20 Zn DIN 934 8	kus	4,000	23,64	94,56	CS ÚRS 2025 02
20	M	HLT.3496822	Závitová tyč HIT-C 8.8 M20 900	kus	8,000	380,88	3 047,04	CS ÚRS 2025 02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 819,97	
21	K	953966122	Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí hmoždinek rohový profil	m	56,000	-146,90	-8 226,40	SoD
22	M	5530000R2	kilogramová cena - nerez ocel	kg	75,962	-220,35	-16 738,23	SoD
23	K	953966122	Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí hmoždinek rohový profil	m	67,200	-146,90	-9 871,68	SoD
24	M	5530000R2	kilogramová cena - nerez ocel	kg	91,156	-220,35	-20 086,22	SoD
25	K	953966112	Montáž ochranných prvků stěn do zdravotnických zařízení antibakteriálních samolepicích rohový profil	m	163,500	372,00	60 822,00	CS ÚRS 2025 02
	W		Ochrana rohů PVC					
	W		Ochrana rohů dle PD					
	W		77*1,5		115,500			
	W		Nové prvky dle požadavku investora					
	W		32*1,5		48,000			
	W		Součet		163,500			
26	M	28342041	profil PVC ochranný rohový 50x50mm	m	163,500	183,00	29 920,50	CS ÚRS 2025 02
	W		Ochrana rohů PVC					
	W		Ochrana rohů dle PD					
	W		77*1,5		115,500			
	W		Nové prvky dle požadavku investora					
	W		32*1,5		48,000			
	W		Součet		163,500			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				21 028,00	
27	K	HZS2132	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnický odborný	hod	16,000	573,00	9 168,00	CS ÚRS 2025 02
	W		Malý rozsah prací - kotvení a montáž ocelových závěsných prvků					
	W		2*8		16,000			
	W		Součet		16,000			
28	K	HZS2172	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí sádkartonář odborný	hod	16,000	573,00	9 168,00	CS ÚRS 2025 02
	W		Demontáž a zpětná montáž kazetového podhledu pro osazení závitových tyčí -expektační pokoj					
	W		Demontáž a zpětná montáž kazetového podhledu vč. úpravy pro osazení ocelových kotev pro zavěšení orientačního systému - chodba					
	W		2*8		16,000			
	W		Součet		16,000			
29	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	4,000	673,00	2 692,00	CS ÚRS 2025 02
	W		Měření a koordinace a řešení koncepce					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 073

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby/Projektový manažer KZ	
Zhotovitel	Metrostav CZ s.r.o.
Změnový list překládá	
Charakter změny	VCP
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“
Specifikace změny	VCP SPOJENÉ SE ZMĚNOU STANDARDU OMYVATELNÝCH NÁTĚRŮ + NAVÝŠENÍ ROZSAHU OPRAVNÝCH NÁTĚRŮ ZÁRUBNÍ V PROSTORU STÁVAJÍCÍHO UP
Zdůvodnění změny	Na základě požadavků KHS ve vztahu slučitelnosti se stávajícím provozem, bude provedena změna standardů omyvatelných nátěrů + navýšení rozsahu natíraných ploch.
Finanční dopad změny	50 299,92 Kč
Změny ceny po schválení	50 299,92 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 25.09.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liben

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
G DESIGN, spol. sr.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			50 299,92
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	50 299,92	10 562,98
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			60 862,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)		
Místo:	Teplice	Datum:	25.09.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		50 299,92	60 862,90
Z L	PNRK	50 299,92	60 862,90
73	ZL073_VCP SPOJENE SE ZMĚNOU STANDARDU OMYVATELNÝCH NÁTĚRŮ + NAVÝŠENÍ ROZSAHU OPRAVNÝCH NÁTĚRŮ ZÁRUBNÍ V PROSTORU STÁVAJÍCÍHO UP	50 299,92	60 862,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
ZL - PNRK
Soupis:
ZL073_VCP SPOJENÉ SE ZMĚNOU STANDARDU OMYVATELNÝCH
NÁTĚRŮ + NAVÝŠENÍ ROZSAHU OPRAVNÝCH NÁTĚRŮ ZÁRUBNÍ V
PROSTORU STÁVAJÍCÍHO UP

KSO:
Místo: Teplice

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Projektant:
G DESIGN, spol. s r.o.

Zpracovatel:
LM - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.09.2025

IČ:
DIČ: CZ25488627

IČ:
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		50 299,92	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	50 299,92	21,00%	10 562,98
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	60 862,90

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL073_VCP SPOJENÉ SE ZMĚNOU STANDARDU OMYVATELNÝCH NÁTĚRŮ + NAVÝŠENÍ ROZSAHU OPRAVNÝCH NÁTĚRŮ ZÁRUBNÍ V PROSTORU STÁVAJÍCÍHO UP

Místo:	Teplice	Datum:	25.09.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	Zpracovatel:	LM - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	50 299,92
PSV - Práce a dodávky PSV	48 953,92
776 - Podlahy povlakové	3 173,04
783 - Dokončovací práce - nátěry	42 960,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 820,48
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 346,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

Objekt: ZL - PNRK

Soupis: ZL073_VCP SPOJENÉ SE ZMĚNOU STANDARDU OMYVATELNÝCH NÁTĚRŮ + NAVÝŠENÍ ROZSAHU OPRAVNÝCH NÁTĚRŮ ZÁRUBNÍ V PROSTORU STÁVAJÍCÍHO UP

Místo: Teplice Datum: 25.09.2025

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: G DESIGN, spol s r.o.

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel: LM - Metrostav DIZ s.r.o Závod 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 50 299,92

D PSV Práce a dodávky PSV 48 953,92

D 776 Podlahy povlakové 3 173,04

13	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	156,000	20,34	3 173,04	SoD
----	---	-----------	---------------------------------	----	---------	-------	----------	-----

	VV		Vysátí podlahy po okartáčování					
	VV		26 ks zárubní					
	VV		6m2 - zakrytí 1 ks zárubně (3*1*2)					
	VV		6*26		156,000			
	VV		Součet		156,000			

D 783 Dokončovací práce - nátěry 42 960,40

16	K	783000121	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků oplepením páskou nebo fólií	m	249,300	17,20	4 287,96	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

	w		zárubně 60 3ks					
	w		((2,1+2,1+0,6)*3		14,400			
	w		zárubně 70 2 ks					
	w		((2,1+2,1+0,7)*2)*2		19,600			
	w		zárubně 80 11 ks					
	w		((2,1+2,1+0,8)*2)*11		110,000			
	w		zárubně 90 4 ks					
	w		((2,1+2,1+0,9)*2)*4		40,800			
	w		zárubně 110 3 ks					
	w		((2,1+2,1+1,1)*2)*3		31,800			
	w		zárubně 125 3 ks					
	w		((2,1+2,1+1,25)*2)*3		32,700			
	w		Součet		249,300			

15	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	261,765	1,50	392,65	CS ÚRS 2025 02
----	---	----------	---	---	---------	------	--------	----------------

	w		249,3*1,05		261,765			
	w		Součet		261,765			

9	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	27,326	85,70	2 341,84	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

	w		Příprava povrchu pro nátěry zárubní					
	w		Zárubeň 70 - tl. 16 cm 2ks					
	w		((1,97*0,16*2)+(0,7*0,16)+(2,02*0,05*2)+(2,02*0,03*2)+(0,7*0,05)+(0,7*0,03))*2		2,243			
	w		Zárubeň 80 - tl. 16 cm 6 ks					
	w		((1,97*0,16*2)+(0,8*0,16)+(2,02*0,05*2)+(2,02*0,03*2)+(0,8*0,05)+(0,8*0,03))*6		6,874			
	w		Zárubeň 90 tl. 16 cm 3ks					
	w		((1,97*0,16*2)+(0,9*0,16)+(2,02*0,05*2)+(2,02*0,03*2)+(0,9*0,05)+(0,9*0,03))*3		3,509			
	w		Zárubeň 60 tl. 16 cm 1 ks					
	w		((1,97*0,16*2)+(0,6*0,16)+(2,02*0,05*2)+(2,02*0,03*2)+(0,6*0,05)+(0,6*0,03))*1		1,098			
	w		Zárubeň 110 tl. 16 cm 1 ks					
	w		((1,97*0,16*2)+(1,1*0,16)+(2,02*0,05*2)+(2,02*0,03*2)+(1,1*0,05)+(1,1*0,03))*1		1,218			
	w		Zárubeň 125 tl. 16 cm 1 ks					
	w		((1,97*0,16*2)+(1,25*0,16)+(2,02*0,05*2)+(2,02*0,03*2)+(1,25*0,05)+(1,25*0,03))*1		1,254			
	w		Zárubeň 60 tl. 11 cm 2 ks					
	w		((1,97*0,11*2)+(0,6*0,11)+(2,02*0,05*2)+(2,02*0,03*2)+(0,6*0,05)+(0,6*0,03))*2		1,411			
	w		Zárubeň 80 tl. 11 cm 5 ks					
	w		((1,97*0,11*2)+(0,8*0,11)+(2,02*0,05*2)+(2,02*0,03*2)+(0,8*0,05)+(0,8*0,03))*5		4,043			
	w		Zárubeň 90 tl. 11 cm 1 ks					
	w		((1,97*0,11*2)+(0,9*0,11)+(2,02*0,05*2)+(2,02*0,03*2)+(0,9*0,05)+(0,9*0,03))*1		0,928			
	w		Zárubeň 110 tl. 11 cm 2 ks					
	w		((1,97*0,11*2)+(1,1*0,11)+(2,02*0,05*2)+(2,02*0,03*2)+(1,1*0,05)+(1,1*0,03))*2		1,931			
	w		Zárubeň 125 tl. 11 cm 2 ks					
	w		((1,97*0,11*2)+(1,25*0,11)+(2,02*0,05*2)+(2,02*0,03*2)+(1,25*0,05)+(1,25*0,03))*2		1,988			
	w		Součet		27,326			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	27,3261	11,30	308,78	SoD
	W		Příprava povrchu pro nátěry zárubní					
	W		Zárubeň 70 - tl. 16 cm 2ks					
	W		((1,97*0,16*2)4(0,7*0,16)4(2,02*0,05*2)4(2,02*0,03*2)4(0,7*0,05)4(0,7*0,03)1*2		2,243			
	W		Zárubeň 80 - tl. 16 cm 6 ks					
	W		«1,97*0,16*2)+(0,8*0,16)4(2,02*0,05*2)4(2,02*0,03*2)4(0,8*0,05)+(0,8*0,03))*6		6,874			
	W		Zárubeň 90 tl. 16 cm 3ks					
	W		((1,97*0,16*2)+(0,9*0,16)+(2,02*0,05*2)4(2,02*0,03*2)4(0,9*0,05)+(0,9*0,03)1*3		3,509			
	W		Zárubeň 60 tl. 16 cm 1 ks					
	W		((1,97*0,16*2)+(0,6*0,16)4(2,02*0,05*2)+(2,02*0,03*2)+(0,6*0,05)4(0,6*0,03)1*1		1,098			
	W		Zárubeň 110 tl. 16 cm 1 ks					
	W		((1,97*0,16*2)4(1,1*0,16)4(2,02*0,05*2)4(2,02*0,03*2)4(1,1*0,05)4(1,1*0,03)1*1		1,218			
	W		Zárubeň 125 tl. 16 cm 1 ks					
	W		((1,97*0,16*2)4(1,25*0,16)4(2,02*0,05*2)4(2,02*0,03*2)4(1,25*0,05)4(1,25*0,03))1		1,254			
	W		Zárubeň 60 tl. 11 cm 2 ks					
	W		((1,97*0,11*2)4(0,6*0,11)4(2,02*0,05*2)4(2,02*0,03*2)4(0,6*0,05)4(0,6*0,03))2		1,741			
	W		Zárubeň 80 tl. 11 cm 5 ks					
	W		((1,97*0,11*2)4(0,8*0,11)4(2,02*0,05*2)4(2,02*0,03*2)4(0,8*0,05)+(0,8*0,03))5		4,543			
	W		Zárubeň 90 tl. 11 cm 1 ks					
	W		((1,97*0,11*2)4(0,9*0,11)4(2,02*0,05*2)4(2,02*0,03*2)4(0,9*0,05)4(0,9*0,03))1		0,928			
	W		Zárubeň 110 tl. 11 cm 2 ks					
	W		((1,97*0,11*2)4(1,1*0,11)+(2,02*0,05*2)4(2,02*0,03*2)+(1,1*0,05)4(1,1*0,03))2		1,931			
	W		Zárubeň 125 tl. 11 cm 2 ks					
	W		((1,97*0,11*2)4(1,25*0,11)4(2,02*0,05*2)4(2,02*0,03*2)4(1,25*0,05)+(1,25*0,03))2		1,988			
	W		Součet		27,326			
10	K	783306809	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	27,326	196,00	5 355,90	CSÚRS2025 02
	W		Příprava povrchu pro nátěry zárubní					
	W		Zárubeň 70 - tl. 16 cm 2ks					
	W		((1,97*0,16*2)4(0,7*0,16)4(2,02*0,05*2)4(2,02*0,03*2)4(0,7*0,05)+(0,7*0,03))2		2,243			
	W		Zárubeň 80 - tl. 16 cm 6 ks					
	W		((1,97*0,16*2)4(0,8*0,16)4(2,02*0,05*2)4(2,02*0,03*2)4(0,8*0,05)+(0,8*0,03))6		6,874			
	W		Zárubeň 90 tl. 16 cm 3ks					
	W		((1,97*0,16*2)+(0,9*0,16)4(2,02*0,05*2)4(2,02*0,03*2)4(0,9*0,05)4(0,9*0,03))3		3,509			
	W		Zárubeň 60 tl. 16 cm 1 ks					
	W		((1,97*0,16*2)4(0,6*0,16)4(2,02*0,05*2)4(2,02*0,03*2)4(0,6*0,05)4(0,6*0,03))1		1,098			
	W		Zárubeň 110 tl. 16 cm 1 ks					
	W		((1,97*0,16*2)4(1,1*0,16)4(2,02*0,05*2)4(2,02*0,03*2)4(1,1*0,05)4(1,1*0,03)1*1		1,218			
	W		Zárubeň 125 tl. 16 cm 1 ks					
	W		((1,97*0,16*2)4(1,25*0,16)4(2,02*0,05*2)4(2,02*0,03*2)4(1,25*0,05)+(1,25*0,03))1		1,254			
	W		Zárubeň 60 tl. 11 cm 2 ks					
	W		((1,97*0,11*2)4(0,6*0,11)4(2,02*0,05*2)4(2,02*0,03*2)4(0,6*0,05)4(0,6*0,03))2		1,741			
	W		Zárubeň 80 tl. 11 cm 5 ks					
	W		((1,97*0,11*2)4(0,8*0,11)4(2,02*0,05*2)4(2,02*0,03*2)4(0,8*0,05)+(0,8*0,03))5		4,543			
	W		Zárubeň 90 tl. 11 cm 1 ks					
	W		((1,97*0,11*2)4(0,9*0,11)4(2,02*0,05*2)4(2,02*0,03*2)4(0,9*0,05)4(0,9*0,03)1*1		0,928			
	W		Zárubeň 110 tl. 11 cm 2 ks					
	W		((1,97*0,11*2)4(1,1*0,11)4(2,02*0,05*2)4(2,02*0,03*2)4(1,1*0,05)4(1,1*0,03)1*2		1,931			
	W		Zárubeň 125 tl. 11 cm 2 ks					
	W		((1,97*0,11*2)4(1,25*0,11)4(2,02*0,05*2)4(2,02*0,03*2)4(1,25*0,05)4(1,25*0,03)1*2		1,988			
	W		Součet		27,326			
5	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	27,326	98,30	2 686,15	SoD
	W		Příprava povrchu pro nátěry zárubní					
	W		Zárubeň 70 - tl. 16 cm 2ks					
	W		((1,97*0,16*2)4(0,7*0,16)4(2,02*0,05*2)4(2,02*0,03*2)4(0,7*0,05)4(0,7*0,03))2		2,243			
	W		Zárubeň 80 - tl. 16 cm 6 ks					
	W		((1,97*0,16*2)4(0,8*0,16)4(2,02*0,05*2)4(2,02*0,03*2)4(0,8*0,05)4(0,8*0,03)1*6		6,874			
	W		Zárubeň 90 tl. 16 cm 3ks					
	W		((1,97*0,16*2)+(0,9*0,16)+(2,02*0,05*2)+(2,02*0,03*2)+(0,9*0,05)+(0,9*0,03)1*3		3,509			
	W		Zárubeň 60 tl. 16 cm 1 ks					
	W		((1,97*0,16*2)+(0,6*0,16)+(2,02*0,05*2)4(2,02*0,03*2)4(0,6*0,05)4(0,6*0,03)1*1		1,098			
	W		Zárubeň 110 tl. 16 cm 1 ks					
	W		((1,97*0,16*2)+(1,1*0,16)+(2,02*0,05*2)+(2,02*0,03*2)+(1,1*0,05)4(1,1*0,03))1		1,218			
	W		Zárubeň 125 tl. 16 cm 1 ks					
	W		((1,97*0,16*2)4(1,25*0,16)4(2,02*0,05*2)+(2,02*0,03*2)+(1,25*0,05)+(1,25*0,03))1		1,254			
	W		Zárubeň 60 tl. 11 cm 2 ks					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	78381742R	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 omyvatelný	m2	471,094	0,00	0,00	SoD
3	K	78381742R	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 omyvatelný	m2	95,145	0,00	0,00	SoD
w		2*(3,95+1,5+3,2)*4,05+2*1,2*(3,4+7,05)			95,145			
4	K	7838271OR	Příplatek za tónovaný omyvatelný nátěr-dle upřesnění investora	m2	1 118,471	16,50	18 454,77	
w		Odstín dle výběru zástupce investora						
w		552,232+471,094+95,145			1 118,471			
w		Součet			1 118,471			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 820,48	
11	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	156,000	5,65	881,40	SoD
w		26 ks zárubní						
w		6m2 - zakrytí 1 ks zárubně (3*1*2)						
w		6*26			156,000			
w		Součet			156,000			
12	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25p 4x5m	m2	171,600	11,30	1 939,08	SoD
vv		26 ks zárubní						
w		6m2 - zakrytí 1 ks zárubně (3*1*2)						
w		6*26*1,1			171,600			
w		Součet			171,600			
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1 346,00	
17	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	2,000	673,00	1 346,00	SoD
w		Měření, koordinace a řešení koncepce						
w		2			2,000			
w		Součet			2,000			

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

074

Objednatel	Krajská zdravotní a.s.
Správce stavby/Projektový manažer KZ	
Zhotovitel	Metrostav CZ s.r.o.
Změnový list překládá	
Charakter změny	VCP
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“
Specifikace změny	VCP SPOJENÉ SE ZMĚNOU ZADÁNÍ V RÁMCI ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU_rev.01
Zdůvodnění změny	Na základě aktualizace projektu DPS, byla provedena kalkulace nového zadání orientačního systému v rámci budov UP.
Finanční dopad změny	86 520 00 Kč
Změny ceny po schválení	86 520,00 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodavek a služeb (změnový rozpočet)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 28.11.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
G DESIGN, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			86 520,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 86 520,00	Výše daně 18 169,20
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	104 689,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)		
Místo:	Teplice	Datum:	28.11.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel:	Městostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		86 520,00	104 689,20
ZL	PNRK	86 520,00	104 689,20
74	ZL.074_VCP SPOJENÉ SE ZMĚNOU ZADÁNÍ V RÁMCI ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU_rev.01	86 520,00	104 689,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
ZL - PNRK
Soupis:
ZL.074 VCP SPOJENÉ SE ZMĚNOU ZADÁNÍ V RÁMCI ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU_rev.01

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 28.11.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
G DESIGN, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			86 520,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	86 520,00	21,00%	18 169,20
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	104 689,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL-PNRK
Soupis: ZL.074 VCP SPOJENÉ SE ZMĚNOU ZADÁNÍ V RÁMCI ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU_rev.01

Místo:	Teplice	Datum:	28.11.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	GDESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	86 520,00
PSV - Práce a dodávky PSV	86 520,00
797 - Vnitřní vybavení - Orientační systém	86 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (raktual.)
Objekt: ZL - PNRK

Soupis: ZL.074.VCP SPOJENÉ SE ZMĚNOU ZADÁNÍ V RÁMCI ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU_rev.01

Místo: Teplice Datum: 28.11.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: G DESIGN, spol. s r.o.
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem gg 520,00

o PSV Práce a dodávky PSV 86 520,00

D 797 Vnitřní vybavení - Orientační systém 86 520,00

1	K	K057	Návrh vizuálního stylu dle požadavku zadavatele	kpl	1,000	11 100,00	11 100,00	
2	K	K058	Kotvení	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
3	K	K059	Demontáž původního	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
4	K	K060	Dodávka a montáž nového orientačního systému	kpl	1,000	63 920,00	63 920,00	