

## Položkový rozpočet

S:	2160/17	Moravská galerie v Brně, Husova 18
O:	01	Kuchyňka 4.NP, podlahy 2 místností
R:	21600101	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena materiálu	počet hodin
<b>Díl: 11</b>						
<b>Přípravné a přidružené práce</b>						
1	111700	Ochrana výtahu	soubor	1,00000	1 650,00	3,00
<b>Díl: 61</b>						
<b>Upravy povrchů vnitřní</b>						
2	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	50,00000	325,00	8,00
3	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	13,00000	676,70	2,00
4	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	9,45000	7 517,46	5,00
		63*0,15		9,45000		
5	612956150	Štuková omítka vč. oškrábání stávající malby a penetrace	m2	13,50000	3 058,00	5,00
<b>Díl: 63</b>						
<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
6	635R005	Povrchová úprava betonové podlahy Murexin EP 70BM, 2 vrstvá	m2	11,95000	4 600,00	6,00
		Vrchní vrstva betonové podlahy : 11,95		11,95000		
<b>Díl: 95</b>						
<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						
7	955R01	Hliníkový soklík k podlaze v.= 60 mm	m	2,50000	220,00	2,50
8	955R02	D+M zrcadlo 120x60 cm	soubor	1,00000	3 454,00	0,30
<b>Díl: 96</b>						
<b>Bourání konstrukcí</b>						
9	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	7,04000	0,00	14,50
10	965950999	Přebroušení betonových podlah, vč. vysátí podkladu	m2	11,95000	955,00	21,00
		Broušení podlah po odstranění PVC : 11,95		11,95000		
<b>Díl: 97</b>						
<b>Prorážení otvorů</b>						
11	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	50,00000	0,00	17,00
12	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	13,00000	0,00	4,50
13	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	2,00000	0,00	1,80
<b>Díl: 720</b>						
<b>Zařizovací předměty</b>						
14	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	5,00000	1 301,50	1,20
15	722172311R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm	m	8,00000	1 791,00	1,70
16	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	8,00000	86,00	1,70
17	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	4,00000	125,60	2,50
18	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	2,00000	51,80	1,30
19	725860180R00	Sífon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový	kus	3,00000	1 485,00	1,50
20	725860213R00	Sífon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	1,00000	177,10	0,50
21	720R100	Demontáže stávajících rozvodů vč. zař.předmětů	soubor	1,00000	0,00	9,50
<b>Díl: 766</b>						
<b>Konstrukce truhlářské</b>						
22	766R01	Záchranná demontáž zárubně a dveří	soubor	1,00000	0,00	9,70
<b>Díl: 784</b>						
<b>Dokončovací práce - malby</b>						
23	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	94,60000	1 918,62	8,40
<b>Díl: D96</b>						
<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
24	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	2,19044	0,00	5,00
25	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,19044	0,00	4,00
26	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	4,38088	0,00	4,00
27	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,19044	0,00	6,00
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	43,80880	0,00	6,00
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,19044	0,00	5,00
30	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	21,90440	0,00	5,00
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,19044	0,00	7,00


cena práce	celkem
<b>1 650,00</b>	
630,00	1 650,00
<b>15 777,16</b>	
1 680,00	2 005,00
420,00	1 096,70
1 050,00	8 567,46
1 050,00	4 108,00
<b>5 860,00</b>	
1 260,00	5 860,00
<b>4 262,00</b>	
525,00	745,00
63,00	3 517,00
<b>8 410,00</b>	
3 045,00	3 045,00
4 410,00	5 365,00
<b>4 893,00</b>	
3 570,00	3 570,00
945,00	945,00
378,00	378,00
<b>9 196,50</b>	
252,00	1 553,00
357,00	2 148,00
357,00	443,00
525,00	650,60
273,00	324,80
315,00	1 800,00
105,00	282,10
1 995,00	1 995,00
<b>2 035,00</b>	
2 035,00	2 035,00
<b>3 682,62</b>	
1 764,00	3 682,62
<b>8 820,00</b>	
1 050,00	1 050,00
840,00	840,00
840,00	840,00
1 260,00	1 260,00
1 260,00	1 260,00
1 050,00	1 050,00
1 050,00	1 050,00
1 470,00	1 470,00