

**Nabídka číslo: 2025/12-27v1****Název: UPOL, AREÁL HOLICE VTP, BLOK B - TPS-SILNOPROUD  
02 - výměna rozvaděče RH****Rekapitulace**

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
<b>A.</b>	<b>UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
1.	C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	8 675,67	8 675,67
2.	Podíl přídr.výkonů z C21M a naváz.materiálu	4 666,52	4 666,52
3.	Výchozí revize elektro - MONTÁŽ	4 500,00	4 500,00
4.	MATERIÁL	390 186,37	390 186,37
	<b>CELKEM URN</b>	<b>408 028,56</b>	<b>408 028,56</b>
<b>B.</b>	<b>HZS</b>		
5.	Hodinová zúčtovací sazba	16 240,00	16 240,00
	<b>CELKEM HZS</b>	<b>16 240,00</b>	<b>16 240,00</b>
<b>C.</b>	<b>VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
6.	Dokumentace skutečného provedení stavby (kpl)	2 000,00	2 000,00
7.	Školení, zaškolení (ks)	2 350,00	2 350,00
	<b>CELKEM VRN</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 350,00</b>
<b>Σ</b>	<b>REKAPITULACE CELKEM</b>	<b>428 618,56</b>	<b>428 618,56</b>

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
<b>Sazba 21,00%</b>	<b>428 618,56 Kč</b>	<b>90 009,90 Kč</b>	<b>518 628,46 Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>428 618,56 Kč</b>	<b>90 009,90 Kč</b>	<b>518 628,46 Kč</b>

**Cenová nabídka je platná jeden měsíc od vyhotovení.**

vypracoval: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

dne: 21.12.2025

**ELMO-SA spol. s r.o.**

Pavlovická 29/25, 779 00 Olomouc, tel./fax [redacted] e-mail: [redacted]

zpracováno programem OCEP

**C21M - Elektromontáže**

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	210010022	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø do 40 mm	48,72	2,00	m	97,44
2	210800650	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm <sup>2</sup>	50,68	5,00	m	253,40
3	210810046	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup>	50,68	10,00	m	506,80
4	210190003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg	2 350,00	2,00	ks	4 700,00
5	210111012	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE	182,93	1,00	ks	182,93
6	210544718	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	2 935,10	1,00	ks	2 935,10
<b>Montáž celkem:</b>						<b>8 675,67 Kč</b>

**Celkem za ceník:**

Cena: 8 675,67 Kč

**Základ DPH****Základ 21,00%** 8 675,67 Kč**Celkem:** 8 675,67 Kč**Výchozí revize elektro**

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	320410003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	4 500,00	1,00	ks	4 500,00
<b>Montáž celkem:</b>						<b>4 500,00 Kč</b>

**Celkem za ceník:**

Cena: 4 500,00 Kč

**Základ DPH****Základ 21,00%** 4 500,00 Kč**Celkem:** 4 500,00 Kč**Materiály**

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	RP celk. [Kč]	Celkem [Kč]
1	00218	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 20,6/25mm, délka 3m	125,79	2,00	m	0,00	251,58
2	00856	přichytka pro trubky d25	3,97	3,00	ks	0,00	11,91
3	33876	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x35mm <sup>2</sup>	137,19	5,00	m	0,00	685,95
4	33918	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm <sup>2</sup>	26,10	10,00	m	0,00	261,00
5	00854	dodávka rozvaděče RH dle výkresu D.1.4.1-301_ZM01	359 886,00	1,00	ks	0,00	359 886,00
6	00766	zásuvka jednonásobná 230V/16A, na povrch, IP44, kompletní, barva bílá	98,44	1,00	ks	0,00	98,44
<b>Základ 21,00% DPH:</b>						<b>361 194,88 Kč</b>	

**Celkem za materiály:**

Cena: 361 194,88 Kč

Recyklační příspěvek: 0,00 Kč

# ELMO-SA spol. s r.o.

Pavlovická 29/25, 779 00 Olomouc, tel./fax [redacted] e-mail: [redacted]

zpracováno programem OCEP

	<b>Základ 21,00%</b>
Prořez	95,89 Kč
Podružný materiál	28 895,60 Kč

## Základ DPH

<b>Základ 21,00%</b>	<b>390 186,37 Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>390 186,37 Kč</b>

## Práce v HZS

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	560,00	29,00	hod.	16 240,00
<b>Základ 21,00% DPH:</b>						<b>16 240,00 Kč</b>

**Celkem za práci v HZS:**

Cena: 16 240,00 Kč

## Základ DPH

<b>Základ 21,00%</b>	<b>16 240,00 Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>16 240,00 Kč</b>