

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 6. 2025 pod č. Objednatele D350/31000/00372/25/00, v rámci veřejné zakázky s názvem „**Stavební část – Rafinační linka na přepracování NUK**“ (dále jen „*Smlouva*“).

Smluvní strany v souladu s čl. XII. odst. 7 Smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku upravují a mění její obsah a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1.

I.

Smluvní strany

Objednatel:


DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520

Týká se:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
IČO: 00002739, **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka
č. ú. 350000-23550881/0710

Zastoupený: Ing. Šimonem Mrázkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:



Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech obchodních:



Fakturační a korespondenční adresa:


DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
Faktury zasílat e-mailem na adresu: fakturypribram@diamo.cz

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.
Se sídlem: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zapsaný v OR: u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708
IČO: 26230470 **DIČ:** CZ26230470, plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. ú. 27-3948420257/0100

Zastoupený: Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem nebo Ing. arch. Petrem Horáčkem,
jednatelem

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech technických:



Fakturační a korespondenční adresa:

SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

e-mail: [redacted]

II.

Důvod uzavření dodatku

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavírán z důvodu nutné úpravy rozsahu prací v soupisu „002 – Ocelová konstrukce“ rozpočtu. V původním výkazu výměr byla projektantem chybně uvedena plocha konstrukcí, což vedlo k podhodnocení množství ocelových prvků a souvisejících prací. Skutečný rozsah prací je vyšší o 18,565 t ocelových plechů, 1,485 t spojovacího materiálu a odpovídající navýšení montážních a povrchových úprav.

Tato chyba vznikla při součtu výměr a nebyla zřejmá při uzavírání původní smlouvy, nebyla objednatel ani zhotovitelem vědomě přehlédnuta a byla zjištěna až v průběhu realizace díla. Zhotovitel bez zbytečného odkladu informoval objednatele o této skutečnosti a navrhl odpovídající úpravu rozsahu prací, kterou Objednatel akceptoval.

Změna je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jakožto změna závazku z důvodu objektivně nepředvídatelné okolnosti.

Podrobný rozpis změny závazku včetně položek, množství a cen je uveden v **Příloze č. 2 – Změnový list**, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla.

III.

Změna Smlouvy

Článek III. Cena díla, odst. 1, se nahrazuje tímto zněním:

„Celková cena díla bez DPH činí:

- **Původní cena** dle Smlouvy o dílo: 37 777 777,00 Kč
- **Změna závazku ze smlouvy** dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: + 2 086 662,68 Kč
- Cena díla celkem dle Dodatku č. 1: **39 864 439,68 Kč.**

K ceně bude připočtena DPH dle platných předpisů.“

Současně se výkaz výměr, který tvoří Přílohu č. 2 původní Smlouvy o dílo, **nahrazuje aktualizovaným výkazem výměr**, který je obsažen v **Příloze č. 1** tohoto **Dodatku č. 1**. Tato příloha zahrnuje vícepráce vyplývající ze skutečného provedení stavby a technických požadavků, které nebyly známy v době uzavření původní smlouvy.

Změněné a doplněné položky jsou v příloze **barevně zvýrazněny žlutou barvou**, a to výhradně pro přehlednost. Barevné označení nemá vliv na právní závaznost obsahu přílohy.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 beze změny.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od jeho uzavření. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li Dodatek č. 1 podepsán elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat Smluvní strany dle úvodních ustanovení Dodatku č. 1, kdy je Dodatek č. 1 vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto Dodatkem č. 1, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu Smlouvy před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 1 se považují za plnění dle Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný výkaz výměr, který nahrazuje původní výkaz výměr připojený ke Smlouvě o dílo.

Příloha č. 2 - Změnový list

V Příbrami dne

V dne

Elektronický podpis - 16.01.2026

Ing. Šimon Mrázek
vedoucí odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik
Odštěpný závod Příbram

Datum: 2026.01.19
10:50:02 +01'00'

Ing. Radek Pospíšil
jednatel společnosti
SPH stavby s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025027X_1
Stavba: Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
DIAMO, státní podnik

Zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2025

IČ:
DIČ: CZ00002739

IČ:
DIČ: CZ26230470

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			39 864 439,68
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 39 864 439,68	Výše daně 8 371 532,33
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		48 235 972,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Datum: 2025.11.21 12:22:30
+01'00'

Zhotovitel

Datum:
2025.11.20
13:46:27 +01'00'

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2025027X_1

Stavba:Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce

Místo:DAMO, státní podnikDatum:6. 5. 2025

Zadavatel:SPH stavby s.r.o.Projektant:

Zhotovitel:SPH stavby s.r.o.Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		39 864 439,68	48 235 972,01
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	462 500,00	559 625,00
SO01	Budova	36 577 554,94	44 258 841,48
001	Architektonicko-stavební řešení	18 809 874,21	22 759 947,79
002	Ocelová konstrukce	14 248 509,73	17 240 696,77
003	Elektrické instalace	2 130 580,00	2 578 001,80
004	Zdravotechnické zařízení	382 975,00	463 399,75
005	Vytápění	195 777,00	236 890,17
006	Plynovodní instalace	809 839,00	979 905,19
SO02	Přípojky inženýrských sítí	1 768 517,56	2 139 906,25
001	Přípojka NN - zemní práce	110 295,00	133 456,95
002	Přípojka optiky	107 753,00	130 381,13
SO02.001	Vodovodní přípojka	89 426,00	108 205,46
SO02.002	Přípojka splaškové kanalizace	760 209,15	919 853,07
SO02.003	Přípojka dešťové kanalizace	443 341,00	536 442,61
SO02.004	Přípojka aktivní kanalizace	257 493,41	311 567,03
SO03	Zpevněné plochy	1 055 867,18	1 277 599,29
SO03.001	Sjezd 1	175 900,38	212 839,46
SO03.002	Sjezd 2	164 982,21	199 628,47
SO03.003	Sjezd 3	660 470,95	799 169,85
SO03.004	Chodník	54 513,64	65 961,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce

Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Dolní Rožínka, k. ú. Rožná (742899)

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

IČ:

26230470

DIČ:

CZ26230470

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

462 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	462 500,00	21,00%	97 125,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

559 625,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce

Objekt: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Dolní Rožínka, k. ú. Rožná (742899) Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 462 500,00

D	OST,VRN	Ostatní náklady a vedlejší rozpočtové náklady	462 500,00				
1	K 900001	Vybudování zařízení staveniště včetně skládek materiálu a zabezpečení staveniště	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	
2	K 900002	Provoz zařízení staveniště včetně dodávky, montáže a rozebrání provizorních komunikací, včetně montáže, pronájmu a údržby a demontáže dočasného oplocení, včetně zázemí vedení stavby, zázemí pracovníků a podobně	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	
3	K 900003	Odstranění zařízení staveniště včetně skládek materiálu a uvedení do původního stavu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
4	K 900004	Předání a převzetí zařízení staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
5	K 900005	Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	75 000,00	75 000,00	
6	K 900006	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně zpracování geometrického plánu	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
7	K 900007	Náklady související s pořízením dílenské dokumentace všech (relevantních) částí projektu	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
8	K 900008	Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí včetně stávajícího vodovodního řadu za přítomnosti oprávněných osob investora a dodavatele	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
9	K 900009	Provedení nasondování stávajících přípojek (vysazených odboček) dešťové a splaškové kanalizace a vodovodu v místě předpokládaného napojení	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
10	K 900010	Veškeré projektem předepsané komplexní zkoušky, revize a odběry vzorků a provádění rozborů včetně předání veškeré dokumentace, včetně nákladů na použité chemikálie (certifikace, protokoly a rev. zprávy) prokazující soulad s proj. dokumentací a plat. předpisy	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
11	K 900011	Provedení zkoušky těsnosti jednotlivých objektů včetně nákladů na vodné a stočné	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
12	K 900012	Náklady spojené s případnou povrchovou úpravou prefabrikátů hydroizolačním nátěrem (vnější povrch) nebo nátěrem pro zvýšení odolnosti proti chemickým vlivům (vnitřní povrch)	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	
13	K 900013	Vytýčení všech částí díla akreditovaným geodetem	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
14	K 900014	Náklady spojené se zádlazbou poklopů ve volném terénu	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	
15	K 900015	Převzetí a předání díla	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
16	K 900016	Kompletační, koordinační a inženýrská činnost	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
17	K 900017	Náklady spojené s vymazáním spar šachet pružnou maltou (např. ERGELIT)	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
18	K 900020	Zkoušky zhutnění obsypů, zásypů a statické zatěžovací zkoušky komunikací	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
19	K 900021	Provedení kamerové zkoušky kanalizace včetně vyhotovení a předání protokolu o zkoušce	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
20	K 900023	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby, uvedení dotčených ploch do původního stavu, průběžné a finální čištění komunikací, zalévání a kosení zeleně	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
21	K 900026	Náklady související s ochranou stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
22	K 900027	Náklady související se zkušebním provozem včetně odběru vzorků zpracováním plánu opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
23	K 900028	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
24	K 900029	Náklady spojené se zpracováním provozního řádu vodovodu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce

Objekt:

SO01 - Budova

Soupis:

001 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2025

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

IČ:

26230470

DIČ:

CZ26230470

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 809 874,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 809 874,21	21,00%	3 950 073,58
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 759 947,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce

Objekt: SO01 - Budova

Soupis: 001 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel: DIAMO, státní podnik Projektant:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 18 809 874,21

D 1		Zemní práce				3 513 733,39	
1	K	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	200,000	75,00	15 000,00
VV		200				200,000	
VV		Součet				200,000	
2	K	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	16,200	340,00	5 508,00
3	K	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	16,200	20,00	324,00
4	K	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	3,888	350,00	1 360,80
5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	206,991	280,00	57 957,48
6	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	16,200	280,00	4 536,00
7	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 034,955	5,00	5 174,78
8	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	81,000	5,00	405,00
9	K	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	206,991	80,00	16 559,28
10	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	16,200	20,00	324,00
11	K	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 379,940	12,00	16 559,28
12	K	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	670,000	15,00	10 050,00
13	K	181201111R00	Úprava pláně v násypch bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	100,000	35,00	3 500,00
VV		100				100,000	
VV		Součet				100,000	
14	K	181301102R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	689,970	34,00	23 458,98
15	K	181301112R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	689,970	28,00	19 319,16
16	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	306,293	225,00	68 915,93
17	K	199000006R00_R	Poplatek za skládku odpadu kategorie N	t	50,000	4 750,00	237 500,00
18	K	130900040RAC	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách konstrukcí z betonu železového, odvoz do 10 000 m, uložení na skládku	m3	7,500	3 500,00	26 250,00
VV		20*0,5*0,75				7,500	
VV		Součet				7,500	
19	K	132200012RAC	Hloubení rýh nezapažených šířky do 200 cm, v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 10 000 m, uložení na skládku	m3	12,093	620,00	7 497,66
20	K	139600012RBC	Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz do 10 000 m	m3	10,000	1 750,00	17 500,00
VV		10				10,000	
VV		Součet				10,000	
21	K	162100010RA0	Příplatek za vodorovný přesun za každých dalších 1 000 m vodorovného přemístění výkopku	m3	38,293	5,00	191,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	174100050RAD	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m, Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm	m3	13,625	1 095,00	14 919,38
23	K	74A150	ODVOZ ZEMINY Z VÝKOPU (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3KM	306,293	280,00	85 762,04
24	K	131100010RAD_01	Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4, odvoz do 15 km, uložení na skládku	m3	268,000	620,00	166 160,00
25	K	174100050RAD_01	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	242,308	1 095,00	265 327,26
26	K	174100050RAD_02	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	240,125	1 095,00	262 936,88
27	K	174100050RAD_03	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	1 916,772	1 095,00	2 098 865,34
28	K	74A150OA0_01	ODVOZ ZEMINY Z VÝKOPU (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3KM	268,000	280,00	75 040,00
29	K	00572440R	směs travní hřištní, pro vysokou zátěž	kg	41,398	165,00	6 830,67

D 17 Konstrukce ze zemin 60 000,00

30	K	933_1	STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA ZEMIN	KUS	12,000	3 750,00	45 000,00
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
31	K	933_2	DYNAMICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA ZEMIN	KUS	4,000	3 750,00	15 000,00
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		

D 2 Základy a zvláštní zakládání 4 598 090,58

32	K	273313611R00	Beton základových desek prostý třídy C 16/20	m3	14,761	4 410,00	65 096,01
33	K	229942113R00_R	Trubkové mikropiloty z oc. 11 523	m	80,000	7 187,50	575 000,00
34	K	273325412R00_R	Podlahová deska C 25/30 XC3, XD1 s rozptýlenou výztuží	m3	104,861	5 850,00	613 436,85
35	K	274354023R00_R	Prostupy základy do 0,02 m2, dl. 1,0 m	kus	15,000	500,00	7 500,00
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		15,000		
36	K	271570010RAB	Podklad pod základy polštář hutněný ze štěrkopísku, tloušťky 150 mm	m2	2 221,064	164,30	364 920,82
37	K	271570010RAC	Podklad pod základy polštář hutněný ze štěrkopísku, tloušťky 200 mm	m2	485,700	274,00	133 081,80
	VV		(142,85-1-2,89)+(289-3-4,77)+(68,4-2,89)		485,700		
	VV		Součet		485,700		
38	K	273320050RAA	Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 25/30, výztuž 90 kg/m3, štěrkopískový polštář 250 mm	m3	88,563	9 950,00	881 201,85
39	K	274272120RAC	Základové pasy z bednicích tvárnic tloušťky 200 mm, výplň betonem C 20/25, včetně výztuže	m2	33,160	2 050,00	67 978,00
40	K	274272125RAC	Základové pasy z bednicích tvárnic tloušťky 250 mm, výplň betonem C 20/25, včetně výztuže	m2	54,820	2 525,00	138 420,50
41	K	275320050RAB	Základové patky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 25/30 (B 30), výztuž 120 kg/m3, štěrkopískový podklad 100 mm	m3	27,000	14 400,00	388 800,00
	VV		24*1*1*1		24,000		
	VV		2*1*1,5*1		3,000		
	VV		Součet		27,000		
42	K	278320050RAB	Základy pod stroje ze železobetonu včetně bednění kompletní provedení, z betonu C 25/30 (B 30), výztuž 150 kg/m3, objem 5 m3	m3	56,020	15 675,00	878 113,50
43	K	279350001RA0	Bednění a odbednění základových konstrukcí svislé nebo šikmé, půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách včetně případných vzpěr a odbednění	m2	10,000	1 500,00	15 000,00
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
44	K	212810010RAC_R	Radon odvětrání, PVC drenážních flexibilních trubek, trubky d 100 mm	m	192,000	350,00	67 200,00
	VV		10*4+11*4+13*4+8,5*4+10*2*5+2		192,000		
	VV		Součet		192,000		
45	K	274310050RA0_R	Základový pas z betonu C 25/30, vč. bednění	m3	51,915	7 750,00	402 341,25

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 820 091,01

46	K	274361032R00	Výztuž zdiva z tvárnic ztraceného bednění 16 prutů/m2, průměr prutů 12 mm	m2	98,158	637,50	62 575,73
47	K	311112125RT3	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 250 mm, záливka betonem C20/25	m2	98,158	1 962,50	192 635,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	342172125R00	Montáž panelů stěnových z ocelového plechu s jádrem z tvrdé pěny, k ocelovým profilům, stěna jednoduchá, tloušťka 100 mm, viditelné kotvení	m2	1 224,000	700,00	856 800,00
49	K	278311061R00_R	Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 0,02 m3	m3	0,142	75 000,00	10 650,00
	VV		0,3*0,4*0,03*8		0,029		
	VV		0,41*0,51*0,03*18		0,113		
	VV		Součet		0,142		
50	K	380320040RAA	Kompletní konstrukce ze železobetonu beton C 25/30, bednění a odbednění, výztuž 90 kg/m3	m3	4,225	14 400,00	60 840,00
51	K	380320070RAC	Kompletní konstrukce ze železobetonu C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF1, bednění a odbednění, výztuž 150 kg/m3	m3	5,704	15 675,00	89 410,20
52	K	27344352R_R	Manžeta prostupová EPDM, potrubí 32 - 76 mm	kus	12,000	550,00	6 600,00
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
53	K	27344355R_R	Manžeta prostupová EPDM, potrubí 102 - 178 mm	kus	12,000	750,00	9 000,00
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
54	K	27344356R_R	Manžeta prostupová EPDM, potrubí 127 - 228 mm	kus	1,000	1 580,00	1 580,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
55	K	61210426R_R	Panel sendvičový stěnový s kovovým pláštěm, PIR jádro tl. 100 mm	m2	1 224,000	1 250,00	1 530 000,00

D 342 Stěny a příčky montované lehké 0,00

56	K	342263420R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,5 m2	kus	2,000	0,00	0,00
57	K	347015131R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsažené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5, standard, tl. izolace 40 mm,	m2	91,350	0,00	0,00
58	K	342034132R00_R	Příčka Glasroc H tl.100,1xR-CW,1xopl.deska 12,5 mm	m2	57,450	0,00	0,00
59	K	342263420R00_R	Osazení revizních dvířek do SDK příček	kus	1,000	0,00	0,00
60	K	416022121R00_R1	SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt	m2	47,000	0,00	0,00
61	K	342280012RAA	Příčky sádrokartonové na ocelovou nosnou konstrukci, tloušťky 100 mm, z desek standard , tloušťky 12,5 mm, s omítkou	m2	74,850	0,00	0,00
62	K	342280012RAB	Příčky sádrokartonové na ocelovou nosnou konstrukci, tloušťky 100 mm, z desek protipožárních, tloušťky 12,5 mm, s omítkou	m2	43,200	0,00	0,00
63	K	342280014RAA	Příčky sádrokartonové na ocelovou nosnou konstrukci, tloušťky 125 mm, z desek standard , tloušťky 12,5 mm, s omítkou	m2	40,425	0,00	0,00
64	K	553476599R	Dvířka revizní použít: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 700 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	1,000	0,00	0,00
65	K	553476610R	Dvířka revizní použít: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 1 000 mm; výška = 500 mm; materiál: hliník; počet křídel: 2	kus	2,000	0,00	0,00

D 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 0,00

66	K	411081433R00	Bezpečnostní mezistrop opláštěný sádrokartonovými deskami konstrukce z ocelových profilů UA ;2+2x opláštěný BT 3 profil UA 100, tloušťka desky 12,5 mm, impregnovaná, tl. izolace 40 mm, požární odolnost shora EI 15	m2	16,500	0,00	0,00
67	K	416022121R00_R	Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt, bez opláštění	m2	115,000	0,00	0,00
68	K	767130061RA0_R	Podhled kazetový, desky s rovnou hranou	m2	95,950	0,00	0,00

D 44 Zastřešení 1 357 193,40

69	K	444172114R00	Montáž panelů střešních z ocelového plechu s jádrem z tvrdé pěny, k ocelovým profilům, střecha jednoduchá, tloušťka 100 mm, upevnění skrz, trapéz 3 vlny	m2	593,600	730,00	433 328,00
70	K	953943_R	Systém zabezpečení pro ploché střechy, proti pádu osob.	kus	1,000	38 708,00	38 708,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	27344356R_R	Manžeta prostupová EPDM, potrubí 127 - 228 mm	kus	4,000	1 580,00	6 320,00
72	K	61210426R	panel stěnový mat. jádra PUR pěna; exteriér ocelový plech 0,5 mm; interiéru ocelový plech 0,5 mm; povrch. úprava žárový povlak; š = 1 000,0 cm; h = 10,0 cm	m2	586,600	1 444,00	847 050,40
73	K	61210426R_r1	Panel sendvičový střešní, TR profil, s kovovým pláštěm, PIR jádro tl.100mm, integr. výlez na střechu	m2	7,000	4 541,00	31 787,00
VV			1*7		7,000		
VV			Součet		7,000		
D	5	Komunikace					140 000,00
74	K	596100030RAD	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrt dlažba rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm, Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 500 mm; š = 500 mm; tl = 50,0 mm; povrchová úprava: impregnace; barva: šedá	m2	80,000	1 750,00	140 000,00
VV			59+21		80,000		
VV			Součet		80,000		
D	61	Úpravy povrchů vnitřní					7 585,20
75	K	073111241RA0	Vnitřní parapet plastová parapetní deska	m	12,600	602,00	7 585,20
D	62	Úpravy povrchů vnější					277 966,80
76	K	622311521R00	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a tenkovrstvá omítka	m2	113,040	1 750,00	197 820,00
77	K	622311521RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	39,096	2 050,00	80 146,80
VV			110,14*0,4-((4+4+0,9+3,5)*0,4)		39,096		
VV			Součet		39,096		
D	63	Podlahy a podlahové konstrukce					948 400,00
78	K	273361821R00	Uložení výztuže základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,450	42 500,00	19 125,00
79	K	931961115RR1_R	Vložky do dilatačních spár, polystyren XPS, tl 20 mm, STYRODUR	m2	87,000	250,00	21 750,00
80	K	936173111R00_R	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 20 kg	m	54,800	750,00	41 100,00
81	K	631100002RA0	Kompletní podlahové konstrukce z dlažby keramické,podkladní mazanina 8 cm, Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 198 mm; š = 198 mm; tl = 7,0 mm; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; barva: dle vzorníku	m2	4,000	2 750,00	11 000,00
82	K	631900002RA0	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí s oky 5/100/100 mm	m2	35,000	275,00	9 625,00
VV			35		35,000		
VV			Součet		35,000		
83	K	632450020RA0	Potěry vyrovnávací, tloušťky 20 mm	m2	93,500	300,00	28 050,00
VV			13,5+7,5+2,2+1,8+68,5		93,500		
VV			Součet		93,500		
84	K	080120211RA0	Podlaha na stropě s keramickou dlažbou včetně soklu a hydroizolačním nátěrem penetrační nátěr, betonová mazanina s kari sítí, tl. 50 mm, separační fólie, akustická deska EPS, tl. 30 mm, mazanina z lehkého betonu, tl. 80 mm, Sokl keramický bez glazury (UGL); dl = 298 mm; v = 80 mm; tl = 8 mm; mrazuvzdorný; barva: dle vzorníku	m2	4,000	4 750,00	19 000,00
85	K	631300002RA0_R	Podlaha z PVC	m2	61,750	1 750,00	108 062,50
86	K	631320132RAA_R	Mazanina se sítí, izolace, beton C20/35, tl. 9 cm, síť 8 / 150 x 150 mm, asfaltový izol. pás	m2	107,150	1 250,00	133 937,50
87	K	631320134RA0_R	Mazanina se sítí, izolace, beton C25/30, tl. 15 cm	m2	7,550	1 600,00	12 080,00
88	K	631320134RAA_R	Mazanina se sítí, beton C25/30, tl. 15 cm, síť 8 / 150 x 150 mm; 6 / 150 x 150 mm	m2	351,400	1 550,00	544 670,00
D	87	Potrubí z trub z plastických hmot					35 280,00
89	K	721176225R00_R	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi Potrubí KG D 200 x 4,9 mm, stoupací potrubí odvod Radonu.	m	36,000	980,00	35 280,00
VV			12*3		36,000		
VV			Součet		36,000		
D	93	Dokončovací práce inženýrských staveb					2 600,00
90	K	933901111R00_R	Zkouška vodotěsnosti jímek do 1000 m3	m3	5,000	400,00	2 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
91	K	08211310R	Voda záměsová	m3	5,000	120,00	600,00
D 94 Lešení a stavební výtahy 30 700,00							
92	K	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	115,000	180,00	20 700,00
93	K	941940031RAD	Lešení lehké fasádní šířky do 1 m, výšky do 10 m, montáž, demontáž, doprava do 10 km, pronájem na 4 měsíce	m2	20,000	500,00	10 000,00
VV			20		20,000		
VV			Součet		20,000		
D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 42 500,00							
94	K	95000000_R	Orientační systém, tabulky.	soubor	1,000	12 500,00	12 500,00
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
95	K	953941312R00_R	Hasicí přístroje, a zařízení PBR.	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
D 99 Staveništní přesun hmot 255 276,45							
96	K	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	392,733	500,00	196 366,50
97	K	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	392,733	150,00	58 909,95
D 711 Izolace proti vodě 588 832,68							
98	K	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , novou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	113,040	90,00	10 173,60
99	K	711823129R00	Ochrana konstrukcí novou fólií ukončovací lišta, , bez dodávky lišty	m	45,280	120,00	5 433,60
VV			125,6*0,4-((4+4+0,9+3,5)*0,4)		45,280		
VV			Součet		45,280		
100	K	711140031RA0_R	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x	m2	561,500	750,00	421 125,00
VV			551,5		551,500		
VV			10		10,000		
VV			Součet		561,500		
101	K	711150031RA0_R	Izolace proti vodě svislá přitavená, 2x	m2	92,690	800,00	74 152,00
VV			125,6*0,25		31,400		
VV			(110,15-4-4)*0,6		61,290		
VV			Součet		92,690		
102	K	2832314161R	Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; výška nopů = 8 mm	m2	113,040	55,00	6 217,20
103	K	283424093R	lišta ukončovací; materiál PVC; š = 50,0 mm; h = 10,0 mm	m	45,280	65,00	2 943,20
VV			125,6*0,4-((4+4+0,9+3,5)*0,4)		45,280		
VV			Součet		45,280		
104	K	55162530R	souprava izolační pro prostup potrubí; d 110 - 115 mm; složení těsnění pryž, bitumenová manžeta, převlečná matice plast	kus	7,000	3 300,00	23 100,00
105	K	55162530R	souprava izolační pro prostup potrubí; d 110 - 115 mm; složení těsnění pryž, bitumenová manžeta, převlečná matice plast	kus	2,000	3 300,00	6 600,00
106	K	55162530R_R	Souprava izolační HL800/63-75 pro potrubní prostupy - DN 63-75	kus	1,000	3 250,00	3 250,00
107	K	55162531R	souprava izolační pro prostup potrubí; d 160 - 165 mm; složení těsnění pryž, bitumenová manžeta, převlečná matice plast	kus	3,000	3 850,00	11 550,00
108	K	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	639,160	38,00	24 288,08
D 713 Izolace tepelné 37 004,85							
109	K	713111271RS3	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana napojení parozábrany na související konstrukce oboustrannou páskou, s dodávkou materiálu	m	290,500	0,00	0,00
110	K	713111275RL3	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana napojení parozábrany na související konstrukce lepicím tmelem, s dodávkou materiálu	m	290,000	0,00	0,00
111	K	713111211RK6_R	Montáž parozábrany, spodem s přelepením spojů, Jutafol N AL170 speciál	m2	115,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
112	K	713120080RA0	Izolace tepelné podlah separační fólie PE, „, Fólie hladká separační tl = 0,10 mm; funkce: ochranná; materiál: PE	m2	107,150	39,00	4 178,85
113	K	713100090RAA_R	Izolace tepelné volně položené, položení, materiál v specifikaci	m2	115,000	0,00	0,00
	VV		115		115,000		
	VV		Součet		115,000		
114	K	713120090RAA_R	Izolace tepelná podlah položení, materiál ve specifikaci	m2	107,150	140,00	15 001,00
115	K	28375706R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku = 200 kPa	m3	5,750	3 100,00	17 825,00
116	K	6315085921R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tl = 60 mm; OH = 21 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K)	m2	115,000	0,00	0,00
D 721 Vnitřní kanalizace							10 850,00
117	K	721176224R00_R	Potrubí KG, D 160 x 4,0 mm	m	2,000	950,00	1 900,00
118	K	721223423RT2_R	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou., mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm	kus	1,000	2 450,00	2 450,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
119	K	721223424RT1_R	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou., mřížka nerez 138 x 138 mm DN 50/75/110	kus	2,000	3 250,00	6 500,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
D 725 Zařizovací předměty							19 348,00
120	K	55145000R_R	Kombinovaná tělní i oční sprcha, bezpečnostní.	kus	1,000	19 348,00	19 348,00
D 728 Vzduchotechnika							28 050,00
121	K	728618111R00	Montáž ventilační turbíny bez dodávky, „, .	kus	3,000	2 850,00	8 550,00
122	K	728618211R00_R	Ventilační turbína, hlavice.	kus	3,000	6 500,00	19 500,00
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
D 764 Konstrukce klempířské							175 177,00
123	K	764893127R00_R	Zábrana sněhová,vč.přslušenství d =2,0m	sada	84,000	863,00	72 492,00
	VV		2*42		84,000		
	VV		Součet		84,000		
124	K	764352010RAB	Žlaby z pozinkovaného plechu podokapní, půlkruhový, RŠ 330 mm	m	85,000	567,00	48 195,00
	VV		85		85,000		
	VV		Součet		85,000		
125	K	764430010RAD	Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu a hliníku z Pz plechu, RŠ 500 mm	m	5,000	820,00	4 100,00
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
126	K	764454010RAC	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu kruhové, průměru, 120 mm	m	88,000	530,00	46 640,00
	VV		88		88,000		
	VV		Součet		88,000		
127	K	5535073164R_R	Komínek odvětrávací izolovaný, průměr 125 mm	kus	1,000	3 750,00	3 750,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře							755 952,25
128	K	070121112RA0	Okno plastové, sklopné a otevíravé, plochy do 2 m2, zapuštěná montáž včetně těsnění spáry	m2	66,579	6 150,00	409 460,85
129	K	070212207RA0	Dveře interiérové dřevěné, „, šířky 700 mm, ocelová zárubeň do sádkartonové příčky, kování, podlahová přechodová lišta, Dveře dřevěné jednostranné otevíravé; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: dýha; struktura povrchu: oboustranné hla...	kus	2,000	8 900,00	17 800,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
130	K	070212208RA0	Dveře interiérové dřevěné, „, šířky 800 mm, ocelová zárubeň do sádkartonové příčky, kování, podlahová přechodová lišta, Dveře dřevěné jednostranné otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: dýha; struktura povrchu: oboustranné hla...	kus	1,000	9 100,00	9 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
131	K	070212208RA0	Dveře interiérové dřevěné, , šířky 800 mm, ocelová zárubeň do sádkartonové příčky, kování, podlahová přechodová lišta, Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: dýha; struktura povrchu: oboustranně hla...	kus	1,000	9 100,00	9 100,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
132	K	070121112RA0_1	Okno plastové sklopné a otevíravé plochy do 2 m2, zapuštěná montáž, těsnění spáry	m2	33,290	5 225,00	173 940,25
133	K	070121112RA0_2	Okno plastové sklopné a otevíravé plochy do 2 m2, zapuštěná montáž, těsnění spáry	m2	2,522	5 225,00	13 177,45
134	K	070121112RA0_2	Okno plastové sklopné a otevíravé plochy do 2 m2, zapuštěná montáž, těsnění spáry	m2	15,553	6 150,00	95 650,95
135	K	070121112RA0_3	Okno plastové sklopné a otevíravé plochy do 2 m2, zapuštěná montáž, těsnění spáry	m2	2,141	7 750,00	16 592,75
136	K	61141006R_R	Žaluzie vnitřní okenní rozměr 795 x 1260 mm bílá	kus	10,000	1 113,00	11 130,00
D		767	Konstrukce zámečnické				1 646 912,85
137	K	767590120R00	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů šroubováním	kg	38,000	80,00	3 040,00
138	K	767641021RT2	Montáž dveří vstupních hliníkových, , , , na úchytky a hmoždinky s vypěněním	m	5,500	750,00	4 125,00
139	K	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	50,000	250,00	12 500,00
	VV		50		50,000		
	VV		Součet		50,000		
140	K	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	50,000	220,00	11 000,00
	VV		50		50,000		
	VV		Součet		50,000		
141	K	278311061R00_R	Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 0,02 m3	m3	0,048	75 000,00	3 600,00
	VV		13*0,35*0,35*0,03		0,048		
	VV		Součet		0,048		
142	K	767131112R00_R	Montáž stěn z plechu spojených svařováním. Nerez 1.4561	m2	38,000	4 220,00	160 360,00
143	K	767995101R00_R1	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	750,000	150,00	112 500,00
	VV		750		750,000		
	VV		Součet		750,000		
144	K	767995101R00_R2	Mobilní žebřík pro střešní výlez. Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
145	K	767995101R00_R3	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	60,000	250,00	15 000,00
	VV		60		60,000		
	VV		Součet		60,000		
146	K	643231	VRATA S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÁ OTEVÍRAVÁ	M2	51,385	16 660,00	856 074,10
147	K	070215109RA0	Dveře interiérové ocelové, , šířky 900 mm, ocelová zárubeň do zdiva, kování, podlahová přechodová lišta, Vložka cylindrická oboustranná; materiál: mosaz; povrchová úprava: matný nikl; dl = 40,0 mm; dl2 = 40,0 mm; RC 1	kus	1,000	47 000,00	47 000,00
148	K	070221422RA0	Dveře exteriérové hliníkové, plochy do 2 m2, předsažená montáž včetně těsnění spáry	m2	1,980	21 000,00	41 580,00
149	K	070215108RA0_R	Dveře vnitřní ocelové šířky 800 mm, ocelová zárubeň, kování, přechodová lišta	kus	5,000	46 890,00	234 450,00
150	K	070215166RA0_R	Dveře vnitřní ocelové šířky 1550 mm, ocelová zárubeň do SDK	kus	1,000	61 000,00	61 000,00
151	K	642940016RA0_R	Dveře jednokřídlové 90/197,zárubeň, práh	kus	1,000	47 000,00	47 000,00
152	K	55347100_R	Rošt podlahový, kompozit, protiskluz. 38/38/38 mm	m2	8,849	3 750,00	33 183,75
D		776	Podlahy povlakové				7 875,00
153	K	27250991R	Krytina podlahová pryžová dielektrická 26,5 kV; tl = 5,00 mm; povrchová úprava: rýhovaná	m2	7,500	1 050,00	7 875,00
D		777	Podlahy ze syntetických hmot				1 171 713,50
154	K	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	405,540	275,00	111 523,50
155	K	777110011RA0_R	Podlahy lité epoxidové_včetně soklu	m2	967,500	1 093,00	1 057 477,50
156	K	69742601R	Zóna čisticí textilní PA; spodní strana: PVC; tl = 9,0 mm; hmotnost vlákna = 870 g/m2; zatížení: 33; RtF: Bfl; - s1	m2	1,550	1 750,00	2 712,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 781 Obklady keramické							33 330,00
157	K	781470014RA0	Obklad vnitřní keramický 300 x 300 mm, do malty, , , Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 298 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; barva: bílá	m2	20,200	1 650,00	33 330,00
D 783 Natěry							20 000,00
158	K	783120014RA0	Natěry ocelových konstrukcí syntetické konstrukcí lehkých "C", dvojnásobý krycí s emailováním	m2	50,000	400,00	20 000,00
D 784 Malby							0,00
159	K	784450025RA0	Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	311,475	0,00	0,00
D 787 Zasklívání							63 000,00
160	K	787411114R00	Plocha zastřešení z komůrkového polykarbonátu čírého, tloušťky 10 mm	m2	105,000	600,00	63 000,00
D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							24 911,25
161	K	979990265R00	Poplatek , za uložení směsné stavební a demoliční odpady s obsahem nebezpečných látek, , skupina 17 09 03 (N) z Katalogu odpadů	l	5,110	4 750,00	24 272,50
162	K	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	5,110	125,00	638,75
D VN Vedlejší náklady							92 500,00
163	K	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
164	K	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
165	K	005111141R	Zaměření a výpočet kubatur stavebních (zemních) prací	soubor	1,000	12 500,00	12 500,00
166	K	005111181R	Měření při zatěžovacích zkouškách stavebních konstrukcí	objekt	1,000	10 000,00	10 000,00
167	K	005112111R	Geometrický plán	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
168	K	005112141R	Geodetické měření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
D ON Ostatní náklady							45 000,00
169	K	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
170	K	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
171	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	30 000,00	30 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce

Objekt:

SO01 - Budova

Soupis:

002 - Ocelová konstrukce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

IČ:

26230470

DIČ:

CZ26230470

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 248 509,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 248 509,73	21,00%	2 992 187,04
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 240 696,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce

Objekt: SO01 - Budova

Soupis: 002 - Ocelová konstrukce

Místo: Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 14 248 509,73

D HSV Práce a dodávky HSV 10 913 787,48

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 813 585,98

1	K	337171122	Montáž nosné ocelové kce průmyslové haly bez jeřábové dráhy v přes 6 do 12 m rozpětí vazníků přes 12 do 24 m	t	144,190	14 930,00	2 152 756,70
	VV		124,139 "množství dle SOD"		124,139		
	VV		20,051 "doplnění výkazu výměr ocelové konstrukce"		20,051		
	VV		Součet "nové množství"		144,190		
2	M	13010712	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100	t	0,559	58 500,00	32 701,50
3	M	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0,075	58 500,00	4 387,50
4	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	0,980	58 500,00	57 330,00
5	M	13010722	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200	t	2,630	58 500,00	153 855,00
6	M	13010728	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 260	t	1,089	58 500,00	63 706,50
7	M	13010730	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 280	t	9,484	58 500,00	554 814,00
8	M	13010732	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 300	t	33,011	58 500,00	1 931 143,50
9	M	13011019	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 320	t	0,762	58 500,00	44 577,00
10	M	13011022	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 400	t	19,321	58 500,00	1 130 278,50
11	M	13011023	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 450	t	1,978	58 500,00	115 713,00
12	M	13010982	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 220	t	2,574	66 470,00	171 093,78
13	M	13010818	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120	t	0,395	58 500,00	23 107,50
14	M	13010822	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160	t	12,108	58 500,00	708 318,00
15	M	13010824	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180	t	1,169	58 500,00	68 386,50
16	M	13010826	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200	t	10,626	58 500,00	621 621,00
17	M	13010934	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160	t	1,778	58 500,00	104 013,00
18	M	13010414	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm	t	0,017	62 500,00	1 062,50
19	M	13010424	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm	t	0,457	62 500,00	28 562,50
20	M	13011067	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x10mm	t	0,595	62 500,00	37 187,50
21	M	13010518	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 90x60x6mm	t	0,015	62 500,00	937,50
22	M	13010530	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 140x90x10mm	t	0,407	62 500,00	25 437,50
23	M	14031023	trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 343 42,4x3mm	m	141,400	910,00	128 674,00
24	M	14031019	trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 343 33,7x3mm	m	61,000	860,00	52 460,00
25	M	13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule	t	0,815	62 500,00	50 937,50
26	M	13611232	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule	t	0,220	62 500,00	13 750,00
27	M	13611238R	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 16mm tabule	t	0,462	62 500,00	28 875,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	M	13611218	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule	t	22,412	62 500,00	1 400 750,00
	VV		3,847 "množství dle SOD"		3,847		
	VV		18,565 "doplnění výkazu výměr ocelové konstrukce"		18,565		
	VV		Součet "nové množství"		22,412		
39	M	13611218R	plech ocelový hladký tl 5mm tabule Nerez	t	0,349	165 000,00	57 585,00
29	M	13010160	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 20x4mm	t	0,021	62 500,00	1 312,50
30	M	13010202	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x5mm	t	0,018	62 500,00	1 125,00
31	M	13010222	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x8mm	t	0,754	62 500,00	47 125,00
32	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm	t	0,057	62 500,00	3 562,50
33	M	13010244	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x8mm	t	3,653	62 500,00	228 312,50
34	M	13010208	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x10mm	t	0,091	62 500,00	5 687,50
35	M	13010508R	úhelník ocelový nerovnostranný 60x40x5mm Nerez	t	0,056	165 000,00	9 240,00
36	M	13010220R	tyč ocelová plochá 50x6mm Nerez	t	0,026	165 000,00	4 290,00
37	M	13611214R	plech ocelový hladký tl 4mm tabule Nerez	t	1,083	165 000,00	178 695,00
38	M	14550262	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 70x70x4mm	t	2,994	66 000,00	197 604,00
40	K	R1	Spojovací materiál	t	10,646	35 000,00	372 610,00
	VV		9,161 "množství dle SOD"		9,161		
	VV		1,485 "doplnění výkazu výměr ocelové konstrukce"		1,485		
	VV		Součet "nové množství"		10,646		
D	998		Přesun hmot				100 201,50
51	K	998014221	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z kovových dílců	t	133,602	750,00	100 201,50
	VV		115,037 "množství dle SOD"		115,037		
	VV		18,565 "doplnění výkazu výměr ocelové konstrukce"		18,565		
	VV		Součet "nové množství"		133,602		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 304 722,25
D	767		Konstrukce zámečnické				1 209 042,25
46	K	767210151	Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových šroubováním	kus	43,000	667,00	28 681,00
47	M	55347094R	stupeň schodišťový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 1100x305mm	kus	43,000	2 415,00	103 845,00
50	K	767250111	Montáž ocelových podest šroubováním	m2	4,000	13 800,00	55 200,00
48	M	55347036R	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 1200x1100mm	kus	2,000	5 290,00	10 580,00
49	M	55347038R	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 1500x1100mm	kus	2,000	6 670,00	13 340,00
54	K	R2	D+ M jeřábových drah	kpl	1,000	977 760,00	977 760,00
52	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,683	28 750,00	19 636,25
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				2 095 680,00
41	K	789224532	Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy IV stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	3 552,000	150,00	532 800,00
	VV		2601 "množství dle SOD"		2 601,000		
	VV		951 "doplnění výkazu výměr ocelové konstrukce"		951,000		
	VV		Součet "nové množství"		3 552,000		
42	K	789328111	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový alkydový základní tl do 80 µm	m2	3 552,000	140,00	497 280,00
	VV		2601 "množství dle SOD"		2 601,000		
	VV		951 "doplnění výkazu výměr ocelové konstrukce"		951,000		
	VV		Součet "nové množství"		3 552,000		
43	K	789328116	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový alkydový mezivrstva tl do 80 µm	m2	3 552,000	140,00	497 280,00
	VV		2601 "množství dle SOD"		2 601,000		
	VV		951 "doplnění výkazu výměr ocelové konstrukce"		951,000		
	VV		Součet "nové množství"		3 552,000		
44	K	789328121	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový alkydový krycí (vrchní) tl do 80 µm	m2	3 552,000	160,00	568 320,00
	VV		2601 "množství dle SOD"		2 601,000		
	VV		951 "doplnění výkazu výměr ocelové konstrukce"		951,000		
	VV		Součet "nové množství"		3 552,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				30 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				30 000,00
53	K	013294000R	Výrobní dokumentace	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce

Objekt:

SO01 - Budova

Soupis:

003 - Elektrické instalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26230470

DIČ:

CZ26230470

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 130 580,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 130 580,00	21,00%	447 421,80
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 578 001,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce

Objekt: SO01 - Budova

Soupis: 003 - Elektrické instalace

Místo: Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 130 580,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 529 315,86

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 506 422,26

1	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	357,000	35,00	12 495,00
2	M	34571050	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 16/21,2mm	m	374,850	16,10	6 035,09
3	K	741112002	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová pro sádkartonové příčky	kus	30,000	35,00	1 050,00
4	M	34571470R	krabice do dutých stěn	kus	30,000	33,40	1 002,00
5	K	741210203	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 400 kg	kus	1,000	9 480,00	9 480,00
6	M	R1	Rozvaděč RH - specifikace dle PD včetně části EMI	kpl	1,000	677 313,19	677 313,19
7	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	4,000	101,00	404,00
8	M	34535015R	spínač nástěnný jednopolový	kus	4,000	118,40	473,60
9	K	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	4,000	108,00	432,00
10	M	34535017R	přepínač nástěnný sériový	kus	4,000	143,90	575,60
11	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000	101,00	101,00
12	M	34535018R	přepínač nástěnný střídavý	kus	1,000	118,40	118,40
13	K	741310025	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,000	121,00	242,00
14	M	34535020R	přepínač nástěnný křížový	kus	2,000	165,00	330,00
15	K	741310031	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	7,000	101,00	707,00
16	M	ABB.355301929 BR	Spínač jednopolový, řazení 1, IP44	kus	7,000	251,50	1 760,50
17	K	741310041	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	3,000	108,00	324,00
18	M	ABB.355305929 BR	Přepínač sériový, řazení 5, IP44	kus	3,000	286,40	859,20
19	K	741310042	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	15,000	101,00	1 515,00
20	M	ABB.355306929 BR	Přepínač střídavý, řazení 6, IP44	kus	15,000	251,50	3 772,50
21	K	741310412	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů	kus	1,000	247,00	247,00
22	M	1188041	VACKOVY SPINAC 25A/3P S25 JIZ 1103 A6	kus	1,000	1 055,80	1 055,80
23	K	7413125R	Montáž tlačítka TOTAL STOP	kus	1,000	359,00	359,00
24	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	13,000	111,00	1 443,00
25	M	34555241R	zásuvka jednonásobná - komplet	kus	13,000	214,30	2 785,90
26	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů	kus	4,000	119,00	476,00
27	M	1000005962	Zásuvka dvojnásobná - komplet	kus	4,000	235,00	940,00
28	M	1612499	TOTAL STOP TLACITKO	kus	1,000	1 055,50	1 055,50
29	K	741313231	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	164,00	164,00
30	M	35811475	zásuvka nástěnná 16A - 3pól, řazení 2P+PE IP44, šroubové svorky	kus	1,000	320,80	320,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	741313252	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 32 A se zapojením vodičů	kus	5,000	164,00	820,00
32	M	35811480	<i>zásuvka nástěnná 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky</i>	kus	5,000	276,90	1 384,50
33	K	7413134R	Montáž zásuvkové rozvodnice	kus	11,000	1 076,00	11 836,00
34	M	8500162780R	<i>Zásuvková rozvodnice</i>	kus	11,000	4 855,00	53 405,00
35	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	10,000	314,00	3 140,00
36	M	2012804	<i>SVITIDLO LANUS ROUND S 15000/840 A60</i>	kus	10,000	2 730,60	27 306,00
37	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	29,000	314,00	9 106,00
38	M	1359504	<i>SVIT.PRIMA LED 1.4FT PC 6400/840</i>	kus	29,000	1 240,50	35 974,50
39	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	4,000	314,00	1 256,00
40	M	1242502	<i>SVIT.PRIMA LED 1.4FT PC 3200/840</i>	kus	4,000	1 335,20	5 340,80
41	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	3,000	314,00	942,00
42	M	1420969	<i>SVIT.PRIMA LED 1.4FT SNS PC 4400/840</i>	kus	3,000	2 558,40	7 675,20
43	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	4,000	314,00	1 256,00
44	M	1000067604	<i>TREVOS NAOS 2.2ft 3200/840</i>	kus	4,000	2 853,00	11 412,00
45	K	741372066	Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů	kus	4,000	359,00	1 436,00
46	M	1410627	<i>SVITIDLO PIXEL LED 5200/840 SM</i>	kus	4,000	9 684,10	38 736,40
47	K	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	4,000	314,00	1 256,00
48	M	1002023982	<i>LED panel MODUS FIT4000A4KN600/ND</i>	kus	4,000	3 139,30	12 557,20
49	K	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	15,000	314,00	4 710,00
50	M	1966093	<i>LED PANEL MODUS FIT4000A2KN600/ND/IP6520</i>	kus	15,000	2 474,20	37 113,00
51	K	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	4,000	314,00	1 256,00
52	M	1000092287	<i>LED panel MODUS FIT3000A4KN600/ND</i>	kus	4,000	3 139,30	12 557,20
53	K	741410022	Montáž pásu uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi	m	170,000	39,00	6 630,00
54	M	35442062	<i>pás zemnicí 30x4mm FeZn</i>	kg	133,333	59,20	7 893,31
55	M	35442143	<i>pás zemnicí 30x3,5mm nerez</i>	kg	25,200	359,90	9 069,48
56	K	741410042	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průřezu do 10 mm v průmysl výstavbě v zemi	m	78,000	38,00	2 964,00
57	M	35442137	<i>drát D 10mm nerez</i>	kg	48,360	291,00	14 072,76
58	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	219,000	39,00	8 541,00
59	M	35441077	<i>drát D 8mm AlMgSi</i>	kg	29,595	217,70	6 442,83
60	K	741420021R	Montáž zkušební svorky	kus	10,000	351,00	3 510,00
61	M	35441885R	<i>svorka zkušební s úhelníkem</i>	kus	10,000	462,10	4 621,00
62	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	130,000	92,00	11 960,00
63	M	35441860	<i>svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby</i>	kus	104,000	61,80	6 427,20
64	M	35441986	<i>svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn</i>	kus	26,000	37,10	964,60
65	K	741420023	Montáž svorka hromosvodná na okapové žlaby	kus	54,000	50,00	2 700,00
66	M	35431039	<i>svorka uzemnění AlMgSi na okapové žlaby</i>	kus	54,000	65,30	3 526,20
67	K	741420024	Montáž svorka hromosvodná na konstrukce	kus	36,000	50,00	1 800,00
68	M	35441895	<i>svorka připojovací k připojení kovových částí</i>	kus	36,000	24,10	867,60
69	K	741430003	Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci ocelovou	kus	10,000	189,00	1 890,00
70	M	35442151R1	<i>tyč jímací s rovným koncem 700mm AlMgSi</i>	kus	10,000	365,50	3 655,00
71	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	5,000	189,00	945,00
72	M	35442151R	<i>tyč jímací s rovným koncem 1500mm AlMgSi</i>	kus	5,000	409,70	2 048,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	25 090,00	25 090,00
74	K	741910411	Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka	m	7,800	164,00	1 279,20
75	M	1208913	ZLAB MERKUR 2 50/50 ZZ	m	7,800	386,70	3 016,26
76	K	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m	461,000	186,00	85 746,00
77	M	1166401	ZLAB MERKUR 2 200/50 ZZ	m	461,000	602,00	277 522,00
78	K	741910612	Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 54 mm	kus	42,000	14,00	588,00
79	M	1820427	PRICHYTKA JEDNOSTRANNA 6714 PO	kus	42,000	8,40	352,80
80	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,791	5 040,00	3 986,64

D		742	Elektroinstalace - slaboproud					22 893,60
81	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	4,000	35,00	140,00	
82	M	34571457R	krabice pod omítku	kus	4,000	11,10	44,40	
83	K	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně	m	40,000	25,00	1 000,00	
84	M	R8	datový kabel F/FTP Cat. 5A	m	48,000	36,30	1 742,40	
85	K	742124012R	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zafouknutím	m	10,000	59,00	590,00	
86	M	34123028R	kabel datový optický s mikrotrubičkou a příchytkami	m	12,000	37,20	446,40	
87	K	742330003	Montáž rozvaděče optického nástěnného	kus	1,000	4 772,00	4 772,00	
88	M	35712111R	rozvaděč nástěnný optický vnitřní na zeď, včetně vstrojení	kus	1,000	11 500,00	11 500,00	
90	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	4,000	111,00	444,00	
91	M	R9	Datová zásuvka typu RJ45	kus	4,000	541,00	2 164,00	
92	K	998742102	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m	t	0,010	5 040,00	50,40	

D		M	Práce a dodávky M					601 264,14
---	--	---	-------------------	--	--	--	--	------------

D		21-M	Elektromontáže					601 264,14
114	K	210020661	Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů válcovaných	kg	2 540,430	57,00	144 804,51	
115	M	13010814	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80	t	2,540	36 010,00	91 465,40	
93	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 000 tis Kč	kus	1,000	16 400,00	16 400,00	
94	K	210280103R	Kontrola rozváděčů nn silových	kus	1,000	6 300,00	6 300,00	
95	K	210280712	Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000	33 900,00	33 900,00	
96	K	210813011R	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) s ukončením uloženého pevně	m	1 479,000	29,00	42 891,00	
97	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	1 106,300	18,90	20 909,07	
98	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	565,800	31,40	17 766,12	
99	M	R3	PRAFlaDUR 90 3x1.5	m	28,750	87,90	2 527,13	
100	K	210813061R	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) s ukončením uloženého pevně	m	55,000	30,00	1 650,00	
101	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	12,650	31,10	393,42	
102	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	50,600	51,00	2 580,60	
103	K	210813063R	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) s ukončením uloženého pevně	m	460,000	39,00	17 940,00	
104	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	529,000	121,90	64 485,10	
105	K	210813065R	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x10 až 16 mm2 (např. CYKY) s ukončením uloženého pevně	m	77,000	44,00	3 388,00	
106	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	34,500	199,20	6 872,40	
107	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2	m	19,550	318,50	6 226,68	
108	M	R2	Cyky-J 5x35 do 1kV	m	34,500	753,50	25 995,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
109	K	210902135R	Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého žíly 3x70+35 mm ² (např. AYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	51,000	64,00	3 264,00
110	M	R4	AYKY-J 3x70+35	m	58,650	286,70	16 814,96
111	K	R5	Přidružený materiál	kpl	1,000	17 430,00	17 430,00
112	K	R6	Podíl přidružených výkonů	kpl	1,000	25 160,00	25 160,00
113	K	R7	Zednické výpomoci	kpl	1,000	32 100,00	32 100,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce

Objekt:

SO01 - Budova

Soupis:

004 - Zdravotechnické zařízení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26230470

DIČ:

CZ26230470

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

382 975,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	382 975,00	21,00%	80 424,75
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

463 399,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce

Objekt: SO01 - Budova

Soupis: 004 - Zdravotechnické zařízení

Místo: Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 382 975,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV					382 975,00
D		720	Zdravotechnika					382 975,00
1	K	720 R01	Zdravotechnické zařízení - přenos nákladů ze samostatného rozpočtu	kpl	1,000	382 975,00		382 975,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce

Objekt:

SO01 - Budova

Soupis:

005 - Vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26230470

DIČ:

CZ26230470

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

195 777,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	195 777,00	21,00%	41 113,17
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

236 890,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce

Objekt: SO01 - Budova

Soupis: **005 - Vytápění**

Místo: Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							195 777,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				195 777,00
	D	730	Ústřední vytápění				195 777,00
1	K	730 R01	Vytápění - přenos nákladů ze samostatného rozpočtu	kpl	1,000	195 777,00	195 777,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce

Objekt:

SO01 - Budova

Soupis:

006 - Plynovodní instalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26230470

DIČ:

CZ26230470

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

809 839,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	809 839,00	21,00%	170 066,19
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

979 905,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce

Objekt: SO01 - Budova

Soupis: 006 - Plynovodní instalace

Místo: Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 809 839,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV					809 839,00
D		723	Plynovodní instalace					809 839,00
1	K	723 R01	Plynovodní instalace - přenos nákladů ze samostatného rozpočtu	kpl	1,000	809 839,00		809 839,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce
Objekt: SO02 - Přípojky inženýrských sítí
Soupis: 001 - Přípojka NN - zemní práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			110 295,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	110 295,00	21,00%	23 161,95
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	133 456,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce

Objekt: SO02 - Přípojky inženýrských sítí

Soupis: 001 - Přípojka NN - zemní práce

Místo: Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 110 295,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV	86 545,00			
D		1	Zemní práce	33 285,00			
1	K	113107543	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	21,000	75,00	1 575,00
2	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	25,200	1 050,00	26 460,00
3	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,200	160,00	4 032,00
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,400	145,00	1 218,00
D		5	Komunikace pozemní	37 758,00			
7	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	21,000	219,00	4 599,00
8	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	21,000	720,00	15 120,00
9	K	567121111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 120 mm	m2	21,000	342,00	7 182,00
10	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	21,000	17,00	357,00
11	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	21,000	500,00	10 500,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 052,00			
12	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	71,200	85,00	6 052,00
D		997	Přesun sutě	9 450,00			
13	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	6,300	1 500,00	9 450,00
D		M	Práce a dodávky M	8 750,00			
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	8 750,00			
17	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	35,000	250,00	8 750,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00			
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00			
15	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
16	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce

Objekt:

SO02 - Přípojky inženýrských sítí

Soupis:

002 - Přípojka optiky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26230470

DIČ:

CZ26230470

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

107 753,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	107 753,00	21,00%	22 628,13
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

130 381,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce

Objekt: SO02 - Přípojky inženýrských sítí

Soupis: 002 - Přípojka optiky

Místo: Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 107 753,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV	5 253,00			
D		1	Zemní práce	5 253,00			
1	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4,380	1 050,00	4 599,00
2	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,260	160,00	201,60
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,120	145,00	452,40
D		M	Práce a dodávky M	87 500,00			
D		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	68 750,00			
14	K	220182002R	Zatažení ochranné trubky do chráničky	m	125,000	130,00	16 250,00
15	M	R1	Chránička KF 09050 UVFA	m	125,000	140,00	17 500,00
11	K	220182022R	D+M Uložení trubky HDPE pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí průměru do 20 mm	m	125,000	140,00	17 500,00
12	K	220182034R	D+M Zafukování optického kabelu do trubky nebo mikrotrubičky HDPE	m	125,000	80,00	10 000,00
16	K	220320006R	D+M Optický rozvaděč ODF-06-X1	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	18 750,00			
13	K	460661511R	Kabelové lože z písku pro kabely kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	125,000	150,00	18 750,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00			
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00			
7	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
8	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce

Objekt:

SO02 - Přípojky inženýrských sítí

Soupis:

SO02.001 - Vodovodní přípojka

KSO:

Místo: Dolní Rožínka, k. ú. Rožná (742899)

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

IČ:

26230470

DIČ:

CZ26230470

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

89 426,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 426,00	21,00%	18 779,46
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

108 205,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce

Objekt: SO02 - Přípojky inženýrských sítí

Soupis: SO02.001 - Vodovodní přípojka

Místo: Dolní Rožínka, k. ú. Rožná (742899) Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel: SPH stavby s.r.o. Projektant:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 89 426,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV				89 426,00	
D	1	Zemní práce				35 305,84	
1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	17,100	24,00	410,40
	VV		"Rozebrání a obnova povrchů (v případě neprovedených HTÚ)."				
	VV		"Volný terén:" 0,9*(13,5+5,5)		17,100		
	VV		Součet		17,100		
2	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	35,530	270,00	9 593,10
	VV		"Hloubení rýhy přípojka vodovodu dle D1, D2 (výkop od upraveného terénu):" 25,2*0,9*1,8		40,824		
	VV		"Odečet povrchů nad rýhou (HTÚ)."				
	VV		"Volný terén:" -0,2*0,9*(13,5+5,5)		-3,420		
	VV		"Sjezd:" -0,42*0,9*(4,1)		-1,550		
	VV		"Chodník:" -0,24*0,9*(1,5)		-0,324		
	VV		Součet		35,530		
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	90,720	40,00	3 628,80
	VV		"Hloubení rýhy přípojka vodovodu dle D1, D2 (výkop od upraveného terénu):" 25,2*2*1,8		90,720		
	VV		Součet		90,720		
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	90,720	15,00	1 360,80
5	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	42,548	55,00	2 340,14
	VV		"Přemístění vykopané zeminy v rámci staveniště - odvoz na meziskládku"				
	VV		"Zásypy zpětně použitou vhodnou zeminou:" 21,274		21,274		
	VV		"Zásyp vykopaným kamenivem:" 0		0,000		
	VV		Mezisoučet		21,274		
	VV		"Přemístění vykopané zeminy v rámci staveniště - odvoz z meziskládky do zásypů a násypů"				
	VV		"Zásypy zpětně použitou vhodnou zeminou:" 21,274		21,274		
	VV		"Zásyp vykopaným kamenivem:" 0		0,000		
	VV		Mezisoučet		21,274		
	VV		Součet		42,548		
6	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	14,256	95,00	1 354,32
	VV		"Předpokládané uložení výkopku DIAMO s.p., o.z. GEAM Dolní Rožínka."				
	VV		"Hloubení rýhy přípojka vodovodu dle D1, D2 (výkop od upraveného terénu):" 25,2*0,9*1,8		40,824		
	VV		"Odečet povrchů nad rýhou (HTÚ)."				
	VV		"Volný terén:" -0,2*0,9*(13,5+5,5)		-3,420		
	VV		"Sjezd:" -0,42*0,9*(4,1)		-1,550		
	VV		"Chodník:" -0,24*0,9*(1,5)		-0,324		
	VV		Mezisoučet		35,530		
	VV		"Zásypy zpětně použitou vhodnou zeminou:" -21,274		-21,274		
	VV		Mezisoučet		-21,274		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		14,256		
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	21,274	80,00	1 701,92
	VV		"Přemístění vykopané zeminy v rámci staveniště - nakládání na meziskládce"				
	VV		"Zásypy zpětně použitou vhodnou zeminou:" 21,274		21,274		
	VV		"Zásyp vykopaným kamenivem:" 0		0,000		
	VV		Součet		21,274		
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	28,512	125,00	3 564,00
	VV		"Předpokládané uložení výkopku DIAMO s.p., o.z. GEAM Dolní Rožínka."				
	VV		"Hloubení rýhy přípojka vodovodu dle D1, D2 (výkop od upraveného terénu):" 25,2*0,9*1,8		40,824		
	VV		"Odečet povrchů nad rýhou (HTÚ)."				
	VV		"Volný terén:" -0,2*0,9*(13,5+5,5)		-3,420		
	VV		"Sjezd:" -0,42*0,9*(4,1)		-1,550		
	VV		"Chodník:" -0,24*0,9*(1,5)		-0,324		
	VV		Mezisoučet		35,530		
	VV		"Zásypy zpětně použitou vhodnou zeminou:" -21,274		-21,274		
	VV		Mezisoučet		-21,274		
	VV		Součet		14,256		
	VV		14,256*2 "Přepočtené koeficientem množství		28,512		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	21,274	20,00	425,48
	VV		"Přemístění vykopané zeminy v rámci staveniště - uložení na meziskládce"				
	VV		"Zásypy zpětně použitou vhodnou zeminou:" 21,274		21,274		
	VV		"Zásyp vykopaným kamenivem:" 0		0,000		
	VV		Součet		21,274		
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	21,274	145,00	3 084,73
	VV		"Zásyp vykopanou zeminou ve volném terénu a budoucích zpevněných plochách."				
	VV		"Hloubení rýhy přípojka vodovodu dle D1, D2 (výkop od upraveného terénu):" 25,2*0,9*1,8		40,824		
	VV		"Odečet povrchů nad rýhou (HTÚ)."				
	VV		"Volný terén:" -0,2*0,9*(13,5+5,5)		-3,420		
	VV		"Sjezd:" -0,42*0,9*(4,1)		-1,550		
	VV		"Chodník:" -2,4*0,9*(1,5)		-3,240		
	VV		Mezisoučet		32,614		
	VV		"Odečet vytlačené kubatury."				
	VV		"Hloubení rýhy přípojka vodovodu dle D1, D2 (lože, obsyp a zásyp):" -25,2*0,9*0,5		-11,340		
	VV		Mezisoučet		-11,340		
	VV		Součet		21,274		
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,536	145,00	657,72
	VV		"Hloubení rýhy přípojka vodovodu dle D1, D2 (zásyp neuhutněný):" 25,2*0,9*(0,2)		4,536		
	VV		Součet		4,536		
12	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	9,072	300,00	2 721,60
	VV		4,536*2 "Přepočtené koeficientem množství		9,072		
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,536	330,00	1 496,88
	VV		"Hloubení rýhy přípojka vodovodu dle D1, D2 (obsyp):" 25,2*0,9*(0,1+0,1)		4,536		
	VV		Součet		4,536		
14	M	58337331	štěrkopísek frakce 0/22	t	9,072	185,00	1 678,32
	VV		4,536*2 "Přepočtené koeficientem množství		9,072		
15	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	17,100	60,00	1 026,00
	VV		"Rozebrání a obnova povrchů (v případě neprovedených HTÚ)."				
	VV		"Volný terén:" 0,9*(13,5+5,5)		17,100		
	VV		Součet		17,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	17,100	12,00	205,20
	VV		"Rozebrání a obnova povrchů (v případě neprovedených HTÚ)."				
	VV		"Volný terén:" 0,9*(13,5+5,5)		17,100		
	VV		Součet		17,100		
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,342	165,00	56,43
	VV		17,1*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,342		
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 576,26
18	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	2,268	695,00	1 576,26
	VV		"Hloubení rýhy přípojka vodovodu dle D1, D2 (lože):"		2,268		
	VV		25,2*0,9*0,1				
	VV		Součet		2,268		
	D	8	Trubní vedení				29 639,00
19	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm	m	27,300	110,00	3 003,00
	VV		"Přípojka vodovodu dle D1, D2:" 27,3		27,300		
	VV		Součet		27,300		
20	M	28613503	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm	m	27,710	150,00	4 156,50
	VV		27,3*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		27,710		
21	K	877211112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 63	kus	2,000	290,00	580,00
	VV		"Přípojka vodovodu dle D1, D2:" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
22	M	28653055	elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm	kus	2,000	680,00	1 360,00
23	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	27,300	35,00	955,50
24	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	710,300	20,00	14 206,00
25	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
26	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	25,200	15,00	378,00
	VV		"Hloubení rýhy přípojka vodovodu dle D1, D2:" 25,2		25,200		
	VV		Součet		25,200		
	D	89	Ostatní konstrukce				22 332,40
27	K	899401111	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových ventilových	kus	1,000	950,00	950,00
	VV		"Přípojka vodovodu dle D1, D2:" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
28	M	55241100	poklop přípojkový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
	VV		"Přípojka vodovodu dle D1, D2:" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
29	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového	kus	1,000	350,00	350,00
	VV		"Přípojka vodovodu dle D1, D2:" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
30	K	R899100	Dodávka a montáž vyhledávacího vodiče 1x Cu 4 mm2 včetně kontroly funkčnosti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	m	25,200	42,00	1 058,40
	VV		"Hloubení rýhy přípojka vodovodu dle D1, D2:" 25,2		25,200		
	VV		Součet		25,200		
31	K	R899101	Dodávka a montáž kohout kulový d 63 PE - PE včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kpl	1,000	1 050,00	1 050,00
	VV		"Přípojka vodovodu dle D1, D2:" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
32	K	R899102	Zkouška hydrantů a ovladatelnosti armatur včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
33	K	R899103	Dodávka a montáž tvarovky ISIFLO SPOJKA T 112 d 63 x 6/4", s vnějším závitem, redukována včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	1,000	1 365,00	1 365,00
	VV		"Přípojka vodovodu dle D1, D2:" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
34	K	R899104	Dodávka a montáž zemní soupravy teleskopické 1,20-1,80 m pro šoupátko domovní přípojky DN65-80 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
	VV		"Přípojka vodovodu dle D1, D2:" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	R899105	Dodávka a montáž navrtávacího pasu HOD-G502, kulový kohout G 6/4", DN 100 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	1,000	6 250,00	6 250,00
	VV		"Přípojka vodovodu dle D1, D2:" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
36	K	R899106	Dodávka a montáž šoupátka domovní přípojky ISO DN50 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	1,000	5 309,00	5 309,00
	VV		"Přípojka vodovodu dle D1, D2:" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
37	K	R899107	Dodávka a montáž dilatace potrubí MIRELON včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	0,500	1 000,00	500,00
	VV		"Přípojka vodovodu dle D1, D2:" 0,5		0,500		
	VV		Součet		0,500		
	D	998	Přesun hmot				572,50
38	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,145	500,00	572,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce

Objekt:

SO02 - Přípojky inženýrských sítí

Soupis:

SO02.002 - Přípojka splaškové kanalizace

KSO:

Místo: Dolní Rožínka, k. ú. Rožná (742899)

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

IČ:

26230470

DIČ:

CZ26230470

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

760 209,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	760 209,15	21,00%	159 643,92
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

919 853,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce

Objekt: SO02 - Přípojky inženýrských sítí

Soupis: SO02.002 - Přípojka splaškové kanalizace

Místo: Dolní Rožínka, k. ú. Rožná (742899) Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 760 209,15

D HSV Práce a dodávky HSV 674 249,94

D 1 Zemní práce 168 880,41

1	K	113107422	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	7,200	50,00	360,00
	VV		"Rozebrání a obnova povrchů (v případě neprovedených HTÚ)."				
	VV		"Betonová zpevněná plocha:" 0,9*(8)		7,200		
	VV		Součet		7,200		
2	K	113107432	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	7,200	450,00	3 240,00
	VV		"Rozebrání a obnova povrchů (v případě neprovedených HTÚ)."				
	VV		"Betonová zpevněná plocha:" 0,9*(8)		7,200		
	VV		Součet		7,200		
3	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	5,800	300,00	1 740,00
	VV		"Křížení inženýrských sítí dle D1"				
	VV		"Plynovod, vodovod, kanalizace:" 2*(1+0,9+1)		5,800		
	VV		Součet		5,800		
4	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	2,900	450,00	1 305,00
	VV		"Křížení inženýrských sítí dle D1"				
	VV		"Plynovod, vodovod, kanalizace:" 1*(1+0,9+1)		2,900		
	VV		Součet		2,900		
5	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	11,600	300,00	3 480,00
	VV		"Křížení inženýrských sítí dle D1"				
	VV		"Podzemní kabelové vedení:" 4*(1+0,9+1)		11,600		
	VV		Součet		11,600		
6	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	84,500	24,00	2 028,00
	VV		"Rozebrání a obnova povrchů (v případě neprovedených HTÚ)."				
	VV		"Volný terén:" 0,9*(95)		85,500		
	VV		"Rozšíření pro šachty:" -0,2*2*1*2,5		-1,000		
	VV		Součet		84,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	155,880	270,00	42 087,60
	VV		"Hloubení rýhy kanalizace dle D1, D2 (výkop od upraveného terénu):" 103*0,9*1,8		166,860		
	VV		"Rozšíření pro šachty:" 2*1*2,5*2		10,000		
	VV		Mezisoučet		176,860		
	VV		"Odečet povrchů nad rýhou (HTÚ)."				
	VV		"Volný terén:" -0,2*0,9*(95)		-17,100		
	VV		"Rozšíření pro šachty:" -0,2*2*1*2,5		-1,000		
	VV		"Betonová zpevněná plocha:" -0,4*0,9*(8)		-2,880		
	VV		Mezisoučet		-20,980		
	VV		Součet		155,880		
8	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	6,300	300,00	1 890,00
	VV		"Křížení inženýrských sítí dle D1"				
	VV		"Plynovod, vodovod, kanalizace:" 2*(1*0,9*1)		1,800		
	VV		"Plynovod, vodovod, kanalizace:" 1*(1*0,9*1)		0,900		
	VV		"Podzemní kabelové vedení:" 4*(1*0,9*1)		3,600		
	VV		Součet		6,300		
9	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	380,800	40,00	15 232,00
	VV		"Hloubení rýhy kanalizace dle D1, D2 (výkop od upraveného terénu):" 103*2*1,8		370,800		
	VV		"Rozšíření pro šachty:" 2*1*2,5*2		10,000		
	VV		Součet		380,800		
10	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	380,800	15,00	5 712,00
11	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	176,150	55,00	9 688,25
	VV		"Přemístění vykopané zeminy v rámci staveniště - odvoz na meziskládku"				
	VV		"Zásypy zpětně použitou vhodnou zeminou:" 88,075		88,075		
	VV		"Zásyp vykopaným kamenivem:" 0		0,000		
	VV		Mezisoučet		88,075		
	VV		"Přemístění vykopané zeminy v rámci staveniště - odvoz z meziskládky do zásypů a násypů"				
	VV		"Zásypy zpětně použitou vhodnou zeminou:" 88,075		88,075		
	VV		"Zásyp vykopaným kamenivem:" 0		0,000		
	VV		Mezisoučet		88,075		
	VV		Součet		176,150		
12	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	67,805	95,00	6 441,48
	VV		"Předpokládané uložení výkopku DIAMO s.p., o.z. GEAM Dolní Rožínka."				
	VV		"Hloubení rýhy kanalizace dle D1, D2 (výkop od upraveného terénu):" 103*0,9*1,8		166,860		
	VV		"Rozšíření pro šachty:" 2*1*2,5*2		10,000		
	VV		Mezisoučet		176,860		
	VV		"Odečet povrchů nad rýhou (HTÚ)."				
	VV		"Volný terén:" -0,2*0,9*(95)		-17,100		
	VV		"Rozšíření pro šachty:" -0,2*2*1*2,5		-1,000		
	VV		"Betonová zpevněná plocha:" -0,4*0,9*(8)		-2,880		
	VV		Mezisoučet		-20,980		
	VV		"Zásypy zpětně použitou vhodnou zeminou:" -88,075		-88,075		
	VV		Mezisoučet		-88,075		
	VV		Součet		67,805		
13	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	88,075	80,00	7 046,00
	VV		"Přemístění vykopané zeminy v rámci staveniště - nakládání na meziskládku"				
	VV		"Zásypy zpětně použitou vhodnou zeminou:" 88,075		88,075		
	VV		"Zásyp vykopaným kamenivem:" 0		0,000		
	VV		Součet		88,075		
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	135,610	125,00	16 951,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV "Předpokládané uložení výkopku DIAMO s.p., o.z. GEAM Dolní Rožínka."				
			VV "Hloubení rýhy kanalizace dle D1, D2 (výkop od upraveného terénu):" 103*0,9*1,8		166,860		
			VV "Rozšíření pro šachty:" 2*1*2,5*2		10,000		
			VV Mezisoučet		176,860		
			VV "Odečet povrchů nad rýhou (HTÚ)."				
			VV "Volný terén:" -0,2*0,9*(95)		-17,100		
			VV "Rozšíření pro šachty:" -0,2*2*1*2,5		-1,000		
			VV "Betonová zpevněná plocha:" -0,4*0,9*(8)		-2,880		
			VV Mezisoučet		-20,980		
			VV "Zásypy zpětně použitou vhodnou zeminou:" -88,075		-88,075		
			VV Mezisoučet		-88,075		
			VV Součet		67,805		
			VV 67,805*2 "Přepočtené koeficientem množství		135,610		
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	88,075	20,00	1 761,50
			VV "Přemístění vykopané zeminy v rámci staveniště - uložení na meziskládce"				
			VV "Zásypy zpětně použitou vhodnou zeminou:" 88,075		88,075		
			VV "Zásyp vykopaným kamenivem:" 0		0,000		
			VV Součet		88,075		
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	88,075	145,00	12 770,88
			VV "Zásyp vykopanou zeminou ve volném terénu."				
			VV "Hloubení rýhy kanalizace dle D1, D2 (výkop od upraveného terénu):" 103*0,9*1,8		166,860		
			VV "Rozšíření pro šachty:" 2*1*2,5*2		10,000		
			VV Mezisoučet		176,860		
			VV "Odečet povrchů nad rýhou (HTÚ)."				
			VV "Volný terén:" -0,2*0,9*(95)		-17,100		
			VV "Rozšíření pro šachty:" -0,2*2*1*2,5		-1,000		
			VV "Betonová zpevněná plocha:" -0,4*0,9*(8)		-2,880		
			VV Mezisoučet		-20,980		
			VV "Odečet vytlačené kubatury."				
			VV "Hloubení rýhy kanalizace dle D1, D2 (obsyp a lože):" - 103*0,9*(0,1+0,1+0,3)		-46,350		
			VV "Lože šachet typických DN 1500 dle výpisu šachet (vzorové výkresy):" -(2)*2,2*2,2*0,15		-1,452		
			VV "Lože šachet typických DN 1500 dle výpisu šachet (vzorové výkresy):" -(2)*2*2*0,1		-0,800		
			VV "Šachta:" -2*PI*0,9*0,9*2,5		-12,723		
			VV Mezisoučet		-61,325		
			VV "Zásyp kamenivem ve zpevněných plochách."				
			VV "Betonová zpevněná plocha:" -6,48		-6,480		
			VV Mezisoučet		-6,480		
			VV Součet		88,075		
17	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,480	145,00	939,60
			VV "Zásyp kamenivem ve zpevněných plochách."				
			VV "Betonová zpevněná plocha:" 0,9*(8)*(1,8-0,4-0,1-0,1-0,3)		6,480		
			VV Součet		6,480		
18	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	12,960	300,00	3 888,00
			VV 6,48*2 "Přepočtené koeficientem množství		12,960		
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	37,080	330,00	12 236,40
			VV "Hloubení rýhy kanalizace dle D1, D2 (obsyp):" 103*0,9*(0,1+0,3)		37,080		
			VV Součet		37,080		
20	M	58337331	štěrkopísek frakce 0/22	t	74,160	185,00	13 719,60
			VV 37,08*2 "Přepočtené koeficientem množství		74,160		
21	K	181351003	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	84,500	60,00	5 070,00
			VV "Rozebrání a obnova povrchů (v případě neprovedených HTÚ)."				
			VV "Volný terén:" 0,9*(95)		85,500		
			VV "Rozšíření pro šachty:" -0,2*2*1*2,5		-1,000		
			VV Součet		84,500		
22	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	84,500	12,00	1 014,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Rozebrání a obnova povrchů (v případě neprovedených HTÚ)."				
	VV		"Volný terén:" 0,9*(95)		85,500		
	VV		"Rozšíření pro šachty:" -0,2*2*1*2,5		-1,000		
	VV		Součet		84,500		
23	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,690	165,00	278,85
	VV		84,5*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,690		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				149 780,00
24	K	382121111	Montáž dílců prefabrikovaných kruhových nádrží ze železobetonu dna včetně těsnění DN přes 1000 do 2000	kus	2,000	8 500,00	17 000,00
	VV		"Sš1 a Sš2 dle D3-4 dle přesné specifikace:" 1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
25	M	59226001	dno kruhové nádrže DN 1500 stěna tl přes 100mm v 1640mm užitiný objem 2,78m3	kus	2,000	32 500,00	65 000,00
26	M	59224342	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500	kus	4,000	1 320,00	5 280,00
27	K	382121121	Montáž dílců prefabrikovaných kruhových nádrží ze železobetonu skruže včetně těsnění DN přes 1000 do 2000	kus	2,000	6 500,00	13 000,00
	VV		"Sš1 a Sš2 dle D3-4 dle přesné specifikace:" 1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
28	M	59226015	skruž kruhové nádrže DN 1500 v 1000mm užitiný objem 1,76m3	kus	2,000	13 750,00	27 500,00
29	K	382121131	Montáž dílců prefabrikovaných kruhových nádrží ze železobetonu zákrytové desky DN přes 1000 do 2000	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
	VV		"Sš1 a Sš2 dle D3-4 dle přesné specifikace, výlez atyp:" 1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
30	M	59226034	deska zákrytová kruhové nádrže DN 1500 se stěnou tl přes 100mm v 165mm otvor 1x d 625mm	kus	2,000	7 500,00	15 000,00
	D	4	Vodorovné konstrukce				13 025,75
31	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	1,452	925,00	1 343,10
	VV		"Lože šachet typických DN 1500 dle výpisu šachet (vzorové výkresy):" (2)*2,2*2*0,15		1,452		
	VV		Součet		1,452		
32	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	9,270	695,00	6 442,65
	VV		"Hloubení rýhy kanalizace dle D1, D2 (lože):" 103*0,9*0,1		9,270		
	VV		Součet		9,270		
33	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,800	4 750,00	3 800,00
	VV		"Lože šachet typických DN 1500 dle výpisu šachet (vzorové výkresy):" (2)*2*2*0,1		0,800		
	VV		Součet		0,800		
34	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	1,600	750,00	1 200,00
	VV		"Lože šachet typických DN 1500 dle výpisu šachet (vzorové výkresy):" (2)*4*2*0,1		1,600		
	VV		Součet		1,600		
35	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	1,600	150,00	240,00
	D	5	Komunikace pozemní				13 096,80
36	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	7,200	219,00	1 576,80
	VV		"Rozebrání a obnova povrchů (v případě neprovedených HTÚ)."				
	VV		"Betonová zpevněná plocha (PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA):" 0,9*(8)		7,200		
	VV		Součet		7,200		
37	K	581131115	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 200 mm	m2	7,200	1 600,00	11 520,00
	VV		"Rozebrání a obnova povrchů (v případě neprovedených HTÚ)."				
	VV		"Betonová zpevněná plocha (PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA):" 0,9*(8)		7,200		
	VV		Součet		7,200		
	D	8	Trubní vedení				83 203,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	857212122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 50	kus	2,000	850,00	1 700,00
	VV		"Sš2 dle D4, pozice 12:" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
39	M	R552001	točivá příruba pro lemový nákrůžek přechod PE/LT DN50	kus	2,000	577,00	1 154,00
40	K	857214122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 50	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		"Sš2 dle D4, pozice 09:" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
41	M	55253502	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 50/50	kus	1,000	4 420,00	4 420,00
42	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	2,000	1 150,00	2 300,00
	VV		"Sš2 dle D4, pozice 10:" 1		1,000		
	VV		"Sš2 dle D4, pozice 11:" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
43	M	55253611	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 100/50	kus	1,000	3 750,00	3 750,00
44	M	R552002	koncovka opatřená přechodem pro napojení fekální hadice	kus	1,000	1 750,00	1 750,00
45	K	871215201	Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 50 x 4,6 mm	m	104,000	105,00	10 920,00
	VV		"Hloubení rýhy přípojka kanalizace dle D1, D2:" 104		104,000		
	VV		Součet		104,000		
46	M	28613602	potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 s ochranným pláštěm 50x4,6mm	m	105,560	178,00	18 789,68
	VV		104*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		105,560		
47	K	877185201	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 50	kus	2,000	250,00	500,00
	VV		"Sš2 dle D4, pozice 07:" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
48	M	28653132	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 50mm	kus	2,000	240,00	480,00
49	K	877185212	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 50	kus	1,000	275,00	275,00
50	M	28653054	elektrokoleno 90° PE 100 D 50mm	kus	1,000	600,00	600,00
51	K	877185218	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 50	kus	1,000	250,00	250,00
52	M	28615022	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm	kus	1,000	460,00	460,00
53	K	891212222	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 50	kus	3,000	750,00	2 250,00
	VV		"Sš2 dle D4, pozice 08:" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
54	M	42221451	šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	3,000	6 050,00	18 150,00
55	M	42210100	kolo ruční pro DN 40-50 D 150mm	kus	3,000	680,00	2 040,00
56	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	104,000	35,00	3 640,00
	VV		"U kanalizačního potrubí proveden pouze proplach."				
	VV		"Hloubení rýhy přípojka kanalizace dle D1, D2:" 104		104,000		
	VV		Součet		104,000		
57	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	104,000	20,00	2 080,00
	VV		"Hloubení rýhy přípojka kanalizace dle D1, D2:" 104		104,000		
	VV		Součet		104,000		
58	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
59	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	103,000	15,00	1 545,00
	VV		"Hloubení rýhy přípojka kanalizace dle D1, D2:" 103		103,000		
	VV		Součet		103,000		
D	89		Ostatní konstrukce				189 326,00
60	K	R899100	Dodávka a montáž vyhledávacího vodiče 1x Cu 4 mm2 včetně kontroly funkčnosti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	m	103,000	42,00	4 326,00
	VV		"Hloubení rýhy přípojka kanalizace dle D1, D2:" 103		103,000		
	VV		Součet		103,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	R899101	Dodávka a montáž trubního vystrojení SŠ1 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
	VV		"SŠ1 dle D3, pozice 06, 07, 08 a příslušné elektrotvarovky:" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
62	K	R899102	Dodávka a montáž strojního vystrojení SŠ1 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kpl	2,000	55 000,00	110 000,00
	VV		"SŠ1 dle D3, pozice 05 a příslušné elektrotvarovky:" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
63	K	R899103	Dodávka a montáž elektro vystrojení SŠ1 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
	VV		"SŠ1 dle D3, pozice 15, 16, 18 a chránička:" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				45 930,00
64	K	919111111	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm	m	16,000	70,00	1 120,00
65	K	919111211	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 15 mm	m	16,000	55,00	880,00
66	K	919121111	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	16,000	155,00	2 480,00
67	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	16,000	350,00	5 600,00
	VV		"Rozebrání a obnova povrchů (v případě neprovedených HTÚ),"				
	VV		"Betonová zpevněná plocha (PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA):" 2*(8)		16,000		
	VV		Součet		16,000		
68	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm	m	0,450	5 500,00	2 475,00
	VV		"SŠ1 dle D3, pozice 2:" 0,15		0,150		
	VV		"SŠ2 dle D4, pozice 6:" 0,15+0,15		0,300		
	VV		Součet		0,450		
69	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	0,450	7 500,00	3 375,00
	VV		"SŠ1 dle D3, pozice 1:" 0,15		0,150		
	VV		"SŠ1 dle D3, pozice 20:" 0,15+0,15		0,300		
	VV		Součet		0,450		
70	K	R950002	Dodávka a montáž zapravení a utěsnění prostupů šachtami včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kpl	6,000	5 000,00	30 000,00
D	997		Přesun sutě				2 494,80
71	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,088	100,00	208,80
	VV		"Odvoz vybouraných hmot na skládku, případně k dalšímu použití."				
	VV		"Kamenivo (pol. 1):" 2,088		2,088		
	VV		Součet		2,088		
72	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4,500	100,00	450,00
	VV		"Odvoz vybouraných hmot na skládku, případně k dalšímu použití."				
	VV		"Beton (pol. 2):" 4,5		4,500		
	VV		Součet		4,500		
73	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	4,500	350,00	1 575,00
	VV		"Odvoz vybouraných hmot na skládku, případně k dalšímu použití."				
	VV		"Beton (pol. 2):" 4,5		4,500		
	VV		Součet		4,500		
74	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,088	125,00	261,00
	VV		"Odvoz vybouraných hmot na skládku, případně k dalšímu použití."				
	VV		"Kamenivo (pol. 1):" 2,088		2,088		
	VV		Součet		2,088		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998 Přesun hmot							8 512,50
75	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	17,025	500,00	8 512,50
D PSV Práce a dodávky PSV							85 959,21
D 767 Konstrukce zámečnické							85 959,21
76	K	Z01	Dodávka a montáž prvku nerezový žebřík vř. 2,4 m (Šs1 dle 03, pozice 03) včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
77	K	Z02	Dodávka a montáž prvku nerezová výsuvná madla (Šs1 dle 03, pozice 04) včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
78	K	Z03	Dodávka a montáž prvku poklop litinový pro otvor 600 x 900 mm (Šs1 dle 03, pozice 12) včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00
79	K	Z04	Dodávka a montáž prvku nerezová chránička (Šs1 dle 03, pozice 20) včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kpl	2,000	1 750,00	3 500,00
80	K	Z05	Dodávka a montáž prvku poklop litinový pro otvor 600 x 900 mm (Šs2 dle 04, pozice 05) včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00
81	K	Z06	Dodávka a montáž prvku nerezový žebřík (Šs2 dle 04, pozice 14) včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
82	K	Z07	Dodávka a montáž prvku nerezová výsuvná madla (Šs2 dle 04, pozice 15) včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
83	K	Z08	Dodávka a montáž prvku nerezová podpěrná konstrukce (Šs2 dle 04, pozice 13) včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kpl	1,000	1 700,00	1 700,00
84	K	Z09	Dodávka a montáž prvku nerezový jeřáb s objímkami pro uchycení potrubí (Šs2 dle 04, pozice 13) včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kpl	1,000	1 759,21	1 759,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce

Objekt:

SO02 - Přípojky inženýrských sítí

Soupis:

SO02.003 - Přípojka dešťové kanalizace

KSO:

Místo: Dolní Rožínka, k. ú. Rožná (742899)

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

IČ:

26230470

DIČ:

CZ26230470

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

443 341,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	443 341,00	21,00%	93 101,61
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

536 442,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce

Objekt: SO02 - Přípojky inženýrských sítí

Soupis: SO02.003 - Přípojka dešťové kanalizace

Místo: Dolní Rožínka, k. ú. Rožná (742899) Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 443 341,00

D HSV Práce a dodávky HSV 436 591,00

D 1 Zemní práce 231 821,68

1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	80,280	24,00	1 926,72
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

	VV		"Rozebrání a obnova povrchů (v případě neprovedených HTÚ)."				
	VV		"Volný terén:" 0,9*(89,2)		80,280		
	VV		Součet		80,280		

2	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	203,530	270,00	54 953,10
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

	VV		"Dešťová kanalizace dle D1-7 (výkop od upraveného terénu):" (61,1+49,3+18,6)*0,9*2		232,200		
	VV		"Odečet povrchů nad rýhou (HTÚ)."				
	VV		"Volný terén:" -0,2*0,9*(89,2)		-16,056		
	VV		"Sjezd:" -0,42*0,9*(13,1+3,7+4+4)		-9,374		
	VV		"Chodník:" -0,24*0,9*(7+8)		-3,240		
	VV		Součet		203,530		

3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	516,000	40,00	20 640,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

	VV		"Dešťová kanalizace dle D1-7 (výkop od upraveného terénu):" (61,1+49,3+18,6)*2*2		516,000		
	VV		Součet		516,000		

4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	516,000	15,00	7 740,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

5	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	180,474	55,00	9 926,07
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

	VV		"Přemístění vykopané zeminy v rámci staveniště - odvoz na meziskládku"				
	VV		"Zásypy zpětně použitou vhodnou zeminou:" 90,237		90,237		
	VV		"Zásyp vykopaným kamenivem:" 0		0,000		
	VV		Mezisoučet		90,237		
	VV		"Přemístění vykopané zeminy v rámci staveniště - odvoz z meziskládky do zásypů a násypů"				
	VV		"Zásypy zpětně použitou vhodnou zeminou:" 90,237		90,237		
	VV		"Zásyp vykopaným kamenivem:" 0		0,000		
	VV		Mezisoučet		90,237		
	VV		Součet		180,474		

6	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	113,293	95,00	10 762,84
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

	VV		"Předpokládané uložení výkopku DIAMO s.p., o.z. GEAM Dolní Rožínka."				
	VV		"Dešťová kanalizace dle D1-7 (výkop od upraveného terénu):" (61,1+49,3+18,6)*0,9*2		232,200		
	VV		"Odečet povrchů nad rýhou (HTÚ)."				
	VV		"Volný terén:" -0,2*0,9*(89,2)		-16,056		
	VV		"Sjezd:" -0,42*0,9*(13,1+3,7+4+4)		-9,374		
	VV		"Chodník:" -0,24*0,9*(7+8)		-3,240		
	VV		Mezisoučet		203,530		
	VV		"Zásypy zpětně použitou vhodnou zeminou:" -90,237		-90,237		
	VV		Mezisoučet		-90,237		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		113,293		
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	90,237	80,00	7 218,96
	VV		"Přemístění vykopané zeminy v rámci staveniště - nakládání na meziskládce"				
	VV		"Zásypy zpětně použitou vhodnou zeminou:" 90,237		90,237		
	VV		"Zásyp vykopaným kamenivem:" 0		0,000		
	VV		Součet		90,237		
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	226,586	125,00	28 323,25
	VV		"Předpokládané uložení výkopku DIAMO s.p., o.z. GEAM Dolní Rožinka."				
	VV		"Dešťová kanalizace dle D1-7 (výkop od upraveného terénu):" (61,1+49,3+18,6)*0,9*2		232,200		
	VV		"Odečet povrchů nad rýhou (HTÚ)."				
	VV		"Volný terén:" -0,2*0,9*(89,2)		-16,056		
	VV		"Sjezd:" -0,42*0,9*(13,1+3,7+4+4)		-9,374		
	VV		"Chodník:" -0,24*0,9*(7+8)		-3,240		
	VV		Mezisoučet		203,530		
	VV		"Zásypy zpětně použitou vhodnou zeminou:" -90,237		-90,237		
	VV		Mezisoučet		-90,237		
	VV		Součet		113,293		
	VV		113,293*2 "Přepočtené koeficientem množství		226,586		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	90,237	20,00	1 804,74
	VV		"Přemístění vykopané zeminy v rámci staveniště - uložení na meziskládce"				
	VV		"Zásypy zpětně použitou vhodnou zeminou:" 90,237		90,237		
	VV		"Zásyp vykopaným kamenivem:" 0		0,000		
	VV		Součet		90,237		
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	90,237	145,00	13 084,37
	VV		"Zásyp vykopanou zeminou ve volném terénu."				
	VV		"Dešťová kanalizace dle D1-7 (výkop od upraveného terénu):" (61,1+49,3+18,6)*0,9*2		232,200		
	VV		"Odečet povrchů nad rýhou (HTÚ)."				
	VV		"Volný terén:" -0,2*0,9*(89,2)		-16,056		
	VV		"Sjezd:" -0,42*0,9*(13,1+3,7+4+4)		-9,374		
	VV		"Chodník:" -0,24*0,9*(7+8)		-3,240		
	VV		Mezisoučet		203,530		
	VV		"Odečet vytlačené kubatury."				
	VV		"Dešťová kanalizace dle D1-7 (lože a obsyp):" - (8,3+8,5)*0,9*(0,1+0,15+0,3)		-8,316		
	VV		"Dešťová kanalizace dle D1-7 (lože a obsyp) :"- (57,3+58,44+21,8)*0,9*(0,1+0,15+0,3)		-68,082		
	VV		"Zásyp kamenivem v budoucích zpevněných plochách." - 36,895		-36,895		
	VV		Mezisoučet		-113,293		
	VV		Součet		90,237		
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	36,895	145,00	5 349,78
	VV		"Zásyp kamenivem v budoucích zpevněných plochách."				
	VV		"Sjezd:" 0,9*(13,1+3,7+4+4)*(2-0,1-0,15-0,3-0,42)		22,990		
	VV		"Chodník:" 0,9*(7+8)*(2-0,1-0,15-0,3-0,42)		13,905		
	VV		Součet		36,895		
12	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	73,790	300,00	22 137,00
	VV		36,895*2 "Přepočtené koeficientem množství		73,790		
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	59,871	330,00	19 757,43
	VV		"Dešťová kanalizace dle D1-7 (obsyp):" (8,3+8,5)*0,9*(0,15+0,3)		6,804		
	VV		"Odečet kubatury vytlačené potrubím:" - (8,3+8,5)*PI*0,0625*0,0625		-0,206		
	VV		"Dešťová kanalizace dle D1-7 (obsyp) :"- (57,3+58,44+21,8)*0,9*(0,15+0,3)		55,704		
	VV		"Odečet kubatury vytlačené potrubím:" - (57,3+58,44+21,8)*PI*0,075*0,075		-2,431		
	VV		Součet		59,871		
14	M	58337331	štěrkopísek frakce 0/22	t	119,742	185,00	22 152,27
	VV		59,871*2 "Přepočtené koeficientem množství		119,742		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	181351003	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	80,280	60,00	4 816,80
	VV		"Rozebrání a obnova povrchů (v případě neprovedených HTÚ)."				
	VV		"Volný terén:" 0,9*(89,2)		80,280		
	VV		Součet		80,280		
16	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	80,280	12,00	963,36
	VV		"Rozebrání a obnova povrchů (v případě neprovedených HTÚ)."				
	VV		"Volný terén:" 0,9*(89,2)		80,280		
	VV		Součet		80,280		
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,606	165,00	264,99
	VV		80,28*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,606		
	D	4	Vodorovné konstrukce				9 654,25
18	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	13,891	695,00	9 654,25
	VV		"Dešťová kanalizace dle D1-7:" (8,3+8,5)*0,9*0,1		1,512		
	VV		"Dešťová kanalizace dle D1-7:" (57,3+58,44+21,8)*0,9*0,1		12,379		
	VV		Součet		13,891		
	D	8	Trubní vedení				191 563,57
19	K	871273120	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 125	m	16,800	125,00	2 100,00
	VV		"Dešťová kanalizace dle D1-7:" 8,3+8,5		16,800		
	VV		Součet		16,800		
20	M	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4	m	17,304	180,00	3 114,72
	VV		16,8*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		17,304		
21	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	137,540	175,00	24 069,50
	VV		"Dešťová kanalizace dle D1-7:" 57,3+58,44+21,8		137,540		
	VV		Součet		137,540		
22	M	28611165	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8	m	141,666	325,00	46 041,45
	VV		137,54*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		141,666		
23	K	877270310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícečl. nebo hrdlových uzávěrů DN 125	kus	8,000	250,00	2 000,00
	VV		"Dešťová kanalizace dle D1-7:" 8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
24	M	28611358	koleno kanalizační PVC KG 125x87°	kus	8,000	85,00	680,00
25	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícečl. nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	12,000	280,00	3 360,00
	VV		"Dešťová kanalizace dle D1-7:" 1+5+2+4		12,000		
	VV		Součet		12,000		
26	M	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x30°	kus	1,000	130,00	130,00
27	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	5,000	125,00	625,00
28	M	28611362	koleno kanalizační PVC KG 160x67°	kus	2,000	145,00	290,00
29	M	28611363	koleno kanalizační PVC KG 160x87°	kus	4,000	145,00	580,00
30	K	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	9,000	350,00	3 150,00
	VV		"Dešťová kanalizace dle D1-7:" 8+1		9,000		
	VV		Součet		9,000		
31	M	28611392	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	1,000	240,00	240,00
32	M	28611914	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°	kus	8,000	220,00	1 760,00
33	K	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 200	kus	1,000	320,00	320,00
	VV		"Dešťová kanalizace dle D1-7 (redukce u Šd6):" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
34	M	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	1,000	145,00	145,00
35	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	16,800	23,00	386,40
	VV		"Dešťová kanalizace dle D1-7:" 8,3+8,5		16,800		
	VV		Součet		16,800		
36	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	16,800	45,00	756,00
	VV		"Dešťová kanalizace dle D1-7:" 8,3+8,5		16,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		16,800		
37	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	137,540	30,00	4 126,20
VV			"Dešťová kanalizace dle D1-7-:" 57,3+58,44+21,8		137,540		
VV			Součet		137,540		
38	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	137,540	45,00	6 189,30
VV			"U kanalizačního potrubí proveden pouze proplach."				
VV			"Dešťová kanalizace dle D1-7-:" 57,3+58,44+21,8		137,540		
VV			Součet		137,540		
39	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	11,000	2 500,00	27 500,00
40	K	894812203	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 s přítokem tvaru T	kus	5,000	4 500,00	22 500,00
VV			"Šachta Šd1-5-:" 5		5,000		
VV			Součet		5,000		
41	K	894812232	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	5,000	3 000,00	15 000,00
42	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury	kus	5,000	100,00	500,00
43	K	894812251	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop betonový (pro třídu zatížení) s betonovým konusem (B125)	kus	5,000	5 200,00	26 000,00
D		998	Přesun hmot				3 551,50
44	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	7,103	500,00	3 551,50
D		PSV	Práce a dodávky PSV				6 750,00
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				6 750,00
45	K	721242106	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125	kus	8,000	840,00	6 720,00
46	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,012	2 500,00	30,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce
Objekt: SO02 - Přípojky inženýrských sítí
Soupis: SO02.004 - Přípojka aktivní kanalizace

KSO:
Místo: Dolní Rožínka, k. ú. Rožná (742899)

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.

IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			257 493,41
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	257 493,41	21,00%	54 073,62
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	311 567,03

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Zhotovitel	

Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce

Objekt: SO02 - Přípojky inženýrských sítí

Soupis: SO02.004 - Přípojka aktivní kanalizace

Místo: Dolní Rožínka, k. ú. Rožná (742899) Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 257 493,41

D HSV Práce a dodávky HSV 257 493,41

D 1 Zemní práce 95 746,57

1	K	113107422	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	16,335	50,00	816,75
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VV			"Rozebrání a obnova povrchů (v případě neprovedených HTÚ)."				
VV			"Betonová zpevněná plocha:" 0,9*(18,15)		16,335		
VV			Součet		16,335		

2	K	113107432	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	16,335	450,00	7 350,75
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV			"Rozebrání a obnova povrchů (v případě neprovedených HTÚ)."				
VV			"Betonová zpevněná plocha:" 0,9*(18,15)		16,335		
VV			Součet		16,335		

3	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	5,800	300,00	1 740,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

VV			"Křížení inženýrských sítí dle D1"				
VV			"Plynovod, vodovod, kanalizace:" 2*(1+0,9+1)		5,800		
VV			Součet		5,800		

4	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	2,900	300,00	870,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

VV			"Křížení inženýrských sítí dle D1"				
VV			"Podzemní kabelové vedení:" 1*(1+0,9+1)		2,900		
VV			Součet		2,900		

5	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	12,800	24,00	307,20
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

VV			"Rozebrání a obnova povrchů (v případě neprovedených HTÚ)."				
VV			"Volný terén:" 0,9*(12)		10,800		
VV			"Rozšíření pro šachty:" 2*0,5*2		2,000		
VV			Součet		12,800		

6	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	71,759	270,00	19 374,93
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV			"Hloubení rýhy přípojka kanalizace dle D1, D2 (výkop od upraveného terénu):" 36,25*0,9*((1,85+2,8)/2)		75,853		
VV			"Rozšíření pro šachty:" 2*0,5*2*2,5		5,000		
VV			Mezisoučet		80,853		
VV			"Odečet povrchů nad rýhou (HTÚ)."				
VV			"Volný terén:" -0,2*0,9*(12)		-2,160		
VV			"Rozšíření pro šachty:" -0,2*2*0,5*2		-0,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Betonová zpevněná plocha:" -0,4*0,9*(18,15)		-6,534		
	VV		Mezisoučet		-9,094		
	VV		Součet		71,759		
7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	2,700	300,00	810,00
	VV		"Křížení inženýrských sítí dle D1"				
	VV		"Plynovod, vodovod, kanalizace:" 2*(1*0,9*1)		1,800		
	VV		"Podzemní kabelové vedení:" 1*(1*0,9*1)		0,900		
	VV		Součet		2,700		
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	173,563	40,00	6 942,52
	VV		"Hloubení rýhy přípojka kanalizace dle D1, D2 (výkop od upraveného terénu):" 36,25*2*((1,85+2,8)/2)		168,563		
	VV		"Rozšíření pro šachty:" 2*0,5*2*2,5		5,000		
	VV		Součet		173,563		
9	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	173,563	15,00	2 603,45
10	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	49,950	55,00	2 747,25
	VV		"Přemístění vykopané zeminy v rámci staveniště - odvoz na meziskládku"				
	VV		"Zásypy zpětně použitou vhodnou zeminou:" 24,975		24,975		
	VV		"Zásyp vykopaným kamenivem:" 0		0,000		
	VV		Mezisoučet		24,975		
	VV		"Přemístění vykopané zeminy v rámci staveniště - odvoz z meziskládky do zásypů a násypů"				
	VV		"Zásypy zpětně použitou vhodnou zeminou:" 24,975		24,975		
	VV		"Zásyp vykopaným kamenivem:" 0		0,000		
	VV		Mezisoučet		24,975		
	VV		Součet		49,950		
11	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	46,784	95,00	4 444,48
	VV		"Předpokládané uložení výkopku DIAMO s.p., o.z. GEAM Dolní Rožinka."				
	VV		"Hloubení rýhy přípojka kanalizace dle D1, D2 (výkop od upraveného terénu):" 36,25*0,9*((1,85+2,8)/2)		75,853		
	VV		"Rozšíření pro šachty:" 2*0,5*2*2,5		5,000		
	VV		Mezisoučet		80,853		
	VV		"Odečet povrchů nad rýhou (HTÚ)."				
	VV		"Volný terén:" -0,2*0,9*(12)		-2,160		
	VV		"Rozšíření pro šachty:" -0,2*2*0,5*2		-0,400		
	VV		"Betonová zpevněná plocha:" -0,4*0,9*(18,15)		-6,534		
	VV		Mezisoučet		-9,094		
	VV		"Zásypy zpětně použitou vhodnou zeminou:" -24,975		-24,975		
	VV		Mezisoučet		-24,975		
	VV		Součet		46,784		
12	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	24,975	80,00	1 998,00
	VV		"Přemístění vykopané zeminy v rámci staveniště - nakládání na meziskládce"				
	VV		"Zásypy zpětně použitou vhodnou zeminou:" 24,975		24,975		
	VV		"Zásyp vykopaným kamenivem:" 0		0,000		
	VV		Součet		24,975		
13	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	93,568	125,00	11 696,00
	VV		"Předpokládané uložení výkopku DIAMO s.p., o.z. GEAM Dolní Rožinka."				
	VV		"Hloubení rýhy přípojka kanalizace dle D1, D2 (výkop od upraveného terénu):" 36,25*0,9*((1,85+2,8)/2)		75,853		
	VV		"Rozšíření pro šachty:" 2*0,5*2*2,5		5,000		
	VV		Mezisoučet		80,853		
	VV		"Odečet povrchů nad rýhou (HTÚ)."				
	VV		"Volný terén:" -0,2*0,9*(12)		-2,160		
	VV		"Rozšíření pro šachty:" -0,2*2*0,5*2		-0,400		
	VV		"Betonová zpevněná plocha:" -0,4*0,9*(18,15)		-6,534		
	VV		Mezisoučet		-9,094		
	VV		"Zásypy zpětně použitou vhodnou zeminou:" -24,975		-24,975		
	VV		Mezisoučet		-24,975		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		46,784		
	VV		46,784*2 "Přepočtené koeficientem množství		93,568		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	24,975	20,00	499,50
	VV		"Přemístění vykopané zeminy v rámci staveniště - uložení na meziskládce"				
	VV		"Zásypy zpětně použitou vhodnou zeminou:" 24,975		24,975		
	VV		"Zásyp vykopaným kamenivem:" 0		0,000		
	VV		Součet		24,975		
15	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,975	145,00	3 621,38
	VV		"Zásyp vykopanou zeminou ve volném terénu."				
	VV		"Hloubení rýhy přípojka kanalizace dle D1, D2 (výkop od upraveného terénu):" 36,25*0,9*((1,85+2,8)/2)		75,853		
	VV		"Rozšíření pro šachty:" 2*0,5*2*2,5		5,000		
	VV		Mezisoučet		80,853		
	VV		"Odečet povrchů nad rýhou (HTÚ)."				
	VV		"Volný terén:" -0,2*0,9*(12)		-2,160		
	VV		"Rozšíření pro šachty:" -0,2*2*0,5*2		-0,400		
	VV		"Betonová zpevněná plocha:" -0,4*0,9*(18,15)		-6,534		
	VV		Mezisoučet		-9,094		
	VV		"Odečet vytlačené kubatury."				
	VV		"Hloubení rýhy přípojka kanalizace dle D1, D2 (lože):" -36,25*0,9*0,1		-3,263		
	VV		"Aktivní kanalizace dle D1, D2, DN150 (obsyp):" -9,13*0,9*(0,15+0,3)		-3,698		
	VV		"Aktivní kanalizace dle D1, D2, DN200 (obsyp):" -26,82*0,9*(0,15+0,3)		-10,862		
	VV		"Lože šachet typických DN 1000 dle výpisu šachet (vzorové výkresy):" -(1)*1,5*1,5*0,25		-0,563		
	VV		"Šachta:" -1*PI*0,6*0,6*2		-2,262		
	VV		Mezisoučet		-20,648		
	VV		"Zásyp kamenivem ve zpevněných plochách."				
	VV		"Betonová zpevněná plocha:" -0,9*(18,15)*(2,6-0,4-0,1-0,2-0,3)		-26,136		
	VV		Mezisoučet		-26,136		
	VV		Součet		24,975		
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	26,136	145,00	3 789,72
	VV		"Zásyp kamenivem ve zpevněných plochách."				
	VV		"Betonová zpevněná plocha:" 0,9*(18,15)*(2,6-0,4-0,1-0,2-0,3)		26,136		
	VV		Součet		26,136		
17	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	52,272	300,00	15 681,60
	VV		26,136*2 "Přepočtené koeficientem množství		52,272		
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	13,556	330,00	4 473,48
	VV		"Aktivní kanalizace dle D1, D2, DN150 (obsyp):" 9,13*0,9*(0,15+0,3)		3,698		
	VV		"Odečet kubatury vytlačené potrubím:" -9,13*PI*0,075*0,075		-0,161		
	VV		"Aktivní kanalizace dle D1, D2, DN200 (obsyp):" 26,82*0,9*(0,15+0,3)		10,862		
	VV		"Odečet kubatury vytlačené potrubím:" -26,82*PI*0,1*0,1		-0,843		
	VV		Součet		13,556		
19	M	58337331	štěrkopísek frakce 0/22	t	27,112	185,00	5 015,72
	VV		13,556*2 "Přepočtené koeficientem množství		27,112		
20	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	12,800	60,00	768,00
	VV		"Rozebrání a obnova povrchů (v případě neprovedených HTÚ)."				
	VV		"Volný terén:" 0,9*(12)		10,800		
	VV		"Rozšíření pro šachty:" 2*0,5*2		2,000		
	VV		Součet		12,800		
21	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	12,800	12,00	153,60
	VV		"Rozebrání a obnova povrchů (v případě neprovedených HTÚ)."				
	VV		"Volný terén:" 0,9*(12)		10,800		
	VV		"Rozšíření pro šachty:" 2*0,5*2		2,000		
	VV		Součet		12,800		
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,256	165,00	42,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		12,8*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,256		
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 189,19
23	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	0,338	925,00	312,65
	VV		"Lože šachet typických DN 1000 dle výpisu šachet (vzorové výkresy):" (1)*1,5*1,5*0,15		0,338		
	VV		Součet		0,338		
24	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	3,263	695,00	2 267,79
	VV		"Hloubení rýhy přípojka kanalizace dle D1, D2 (lože):" 36,25*0,9*0,1		3,263		
	VV		Součet		3,263		
25	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,225	4 750,00	1 068,75
	VV		"Lože šachet typických DN 1000 dle výpisu šachet (vzorové výkresy):" (1)*1,5*1,5*0,1		0,225		
	VV		Součet		0,225		
26	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	0,600	750,00	450,00
	VV		"Lože šachet typických DN 1000 dle výpisu šachet (vzorové výkresy):" (1)*4*1,5*0,1		0,600		
	VV		Součet		0,600		
27	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	0,600	150,00	90,00
	D	5	Komunikace pozemní				29 713,37
28	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	16,335	219,00	3 577,37
	VV		"Rozebrání a obnova povrchů (v případě neprovedených HTÚ)."				
	VV		"Betonová zpevněná plocha (PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA):" 0,9*(18,15)		16,335		
	VV		Součet		16,335		
29	K	581131115	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 200 mm	m2	16,335	1 600,00	26 136,00
	VV		"Rozebrání a obnova povrchů (v případě neprovedených HTÚ)."				
	VV		"Betonová zpevněná plocha (PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA):" 0,9*(18,15)		16,335		
	VV		Součet		16,335		
	D	8	Trubní vedení				81 620,75
30	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	9,130	175,00	1 597,75
	VV		"Aktivní kanalizace dle D1:" 9,13		9,130		
	VV		Součet		9,130		
31	M	28611165	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8	m	9,404	325,00	3 056,30
	VV		9,13*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		9,404		
32	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	26,820	185,00	4 961,70
	VV		"Aktivní kanalizace dle D1:" 26,82		26,820		
	VV		Součet		26,820		
33	M	28611168	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN8	m	27,625	470,00	12 983,75
	VV		26,82*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		27,625		
34	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	3,000	280,00	840,00
	VV		"Aktivní kanalizace dle D1:" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
35	M	28611363	koleno kanalizační PVC KG 160x87°	kus	1,000	145,00	145,00
36	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	2,000	125,00	250,00
37	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	35,950	30,00	1 078,50
	VV		"Aktivní kanalizace dle D1:" 9,13		9,130		
	VV		"Aktivní kanalizace dle D1:" 26,82		26,820		
	VV		Součet		35,950		
38	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	35,950	45,00	1 617,75
	VV		"U kanalizačního potrubí proveden pouze proplach."				
	VV		"Aktivní kanalizace dle D1:" 9,13		9,130		
	VV		"Aktivní kanalizace dle D1:" 26,82		26,820		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			35,950		
39	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
40	K	894410101	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
VV		"Dle výpisu šachet D3 dle přesné specifikace: TBZ.Q1 100/500 KOM tl. 15 cm (výroba na zakázku):" 1			1,000		
VV		Součet			1,000		
41	M	59224350	<i>dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x53x15cm</i>	kus	1,000	10 500,00	10 500,00
VV		"Dle výpisu šachet D3 dle přesné specifikace: TBZ.Q1 100/500 KOM tl. 15 cm (výroba na zakázku):" 1			1,000		
VV		Součet			1,000		
42	M	59224348	<i>těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000</i>	kus	2,000	320,00	640,00
VV		"Dle výpisu šachet D3:" 2			2,000		
VV		Součet			2,000		
43	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
VV		"Dle výpisu šachet D15: TBS-Q.1 100/100 (se stupadly):" 1			1,000		
VV		Součet			1,000		
44	M	59224162	<i>skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm</i>	kus	1,000	3 950,00	3 950,00
VV		"Dle výpisu šachet D15: TBS-Q.1 100/100 (se stupadly):" 1			1,000		
VV		Součet			1,000		
45	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
VV		"Dle výpisu šachet D3: TBR-Q.1 100-63/58:" 1			1,000		
VV		Součet			1,000		
46	M	59224312	<i>konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná</i>	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
VV		"Dle výpisu šachet D3: TBR-Q.1 100-63/58:" 1			1,000		
VV		Součet			1,000		
47	K	894812207	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 s přítokem tvaru T	kus	1,000	4 600,00	4 600,00
VV		"Šachta Šd6:" 1			1,000		
VV		Součet			1,000		
48	K	894812233	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
49	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	100,00	100,00
50	K	894812251	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop betonový (pro třídu zatížení) s betonovým konusem (B125)	kus	1,000	5 200,00	5 200,00
51	K	899103112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
VV		"Dle výpisu šachet D3:" 1			1,000		
VV		Součet			1,000		
52	M	55241002	<i>poklop kanalizační betonový, litinový rám 125mm, B 125 bez odvětrání</i>	kus	1,000	3 850,00	3 850,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 369,00
53	K	919111111	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm	m	36,300	70,00	2 541,00
54	K	919111211	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 15 mm	m	36,300	55,00	1 996,50
55	K	919121111	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	36,300	155,00	5 626,50
56	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	36,300	350,00	12 705,00
VV		"Rozebrání a obnova povrchů (v případě neprovedených HTÚ):"					
VV		"Betonová zpevněná plocha (PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA):" 2*(18,15)			36,300		
VV		Součet			36,300		
57	K	R950001	Dodávka a montáž dopojení na stávající kanalizační šachtu včetně provedení odvrtu a jeho uděsnění, včetně odvozu a likvidace vzniklé suti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997			Přesun sutě				8 255,03
58	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4,737	100,00	473,70
	VV		"Odvoz vybouraných hmot na skládku, případně k dalšímu použití."				
	VV		"Kamenivo (pol. 1):" 4,737		4,737		
	VV		Součet		4,737		
59	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	15,976	100,00	1 597,60
	VV		"Odvoz vybouraných hmot na skládku, případně k dalšímu použití."				
	VV		"Beton (pol. 2):" 15,976		15,976		
	VV		Součet		15,976		
60	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	15,976	350,00	5 591,60
	VV		"Odvoz vybouraných hmot na skládku, případně k dalšímu použití."				
	VV		"Beton (pol. 2):" 15,976		15,976		
	VV		Součet		15,976		
61	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,737	125,00	592,13
	VV		"Odvoz vybouraných hmot na skládku, případně k dalšímu použití."				
	VV		"Kamenivo (pol. 1):" 4,737		4,737		
	VV		Součet		4,737		
D 998			Přesun hmot				2 599,50
62	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,199	500,00	2 599,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce

Objekt:

SO03 - Zpevněné plochy

Soupis:

SO03.001 - Sjezd 1

KSO:

Místo: Dolní Rožínka, k. ú. Rožná (742899)

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

IČ:

26230470

DIČ:

CZ26230470

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

175 900,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	175 900,38	21,00%	36 939,08
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

212 839,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce

Objekt: SO03 - Zpevněné plochy

Soupis: SO03.001 - Sjezd 1

Místo: Dolní Rožínka, k. ú. Rožná (742899)

Zadavatel: SPH stavby s.r.o.

Datum: 6. 5. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 175 900,38

D HSV Práce a dodávky HSV 175 900,38

D 1 Zemní práce 16 594,78

1	K	113154512	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	6,280	200,00	1 256,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV			"SK 1 dle D02, D04 (napojení na stávající komunikaci):" 6,28		6,280		
VV			Součet		6,280		

2	K	113154514	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 60 mm	m2	3,140	300,00	942,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

VV			"SK 1 dle D02, D04 (napojení na stávající komunikaci):" 3,14		3,140		
VV			Součet		3,140		

3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	25,596	140,00	3 583,44
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV			"SK 1 dle D02, D04:" 0,45*51,71*1,1		25,596		
VV			Součet		25,596		

4	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	25,596	95,00	2 431,62
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV			"Předpokládané uložení výkopku DIAMO s.p., o.z. GEAM Dolní Rožínka."				
VV			"SK 1 dle D02, D04:" 0,45*51,71*1,1		25,596		
VV			Součet		25,596		

5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	51,192	125,00	6 399,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

VV			25,596*2 "Přepočtené koeficientem množství		51,192		
----	--	--	--	--	--------	--	--

6	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	56,881	15,00	853,22
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VV			"SK 1 dle D02, D04:" 51,71*1,1		56,881		
VV			Součet		56,881		

7	K	181311104	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	15,000	60,00	900,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

VV			"SK 1 dle D02, D04 (úprava, obnovení krajnic):" 0,5*2*15		15,000		
VV			Součet		15,000		

8	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15,000	12,00	180,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,300	165,00	49,50
VV			15*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,300		

D 5 Komunikace pozemní 93 764,75

10	K	564861011	Podklad ze štěrkokrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	51,710	219,00	11 324,49
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV			"SK 1 dle D02, D04 (ŠDa frakce 0/63):" 51,71		51,710		
VV			Součet		51,710		

11	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	51,310	720,00	36 943,20
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV			"SK 1 dle D02, D04:" 48,17		48,170		
VV			"SK 1 dle D02, D04 (napojení na stávající komunikaci):" 3,14		3,140		
VV			Součet		51,310		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	567121111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 3/4 (SC I), po zhuťnění tl. 120 mm	m2	48,170	342,00	16 474,14
	VV		"SK 1 dle D02, D04:" 48,17		48,170		
	VV		Součet		48,170		
13	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	105,760	17,00	1 797,92
	VV		"SK 1 dle D02, D04, PS-EP:" 48,17		48,170		
	VV		"SK 1 dle D02, D04, PS-E:" 48,17		48,170		
	VV		"SK 1 dle D02, D04 (napojení na stávající komunikaci):" 3,14+6,28		9,420		
	VV		Součet		105,760		
14	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuťnění tl. 40 mm	m2	54,450	500,00	27 225,00
	VV		"SK 1 dle D02, D04:" 48,17		48,170		
	VV		"SK 1 dle D02, D04 (napojení na stávající komunikaci):" 6,28		6,280		
	VV		Součet		54,450		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				64 577,70
15	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	21,750	450,00	9 787,50
	VV		"SK 1 dle D02, D04:" 21,75		21,750		
	VV		Součet		21,750		
16	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	16,320	270,00	4 406,40
	VV		16*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		16,320		
17	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	10,200	290,00	2 958,00
	VV		10*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		10,200		
18	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,040	520,00	1 060,80
	VV		2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		2,040		
19	K	919112111	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm	m	7,000	70,00	490,00
	VV		"SK 1 dle D02, D04 (napojení na stávající komunikaci):" 7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
20	K	919112212	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	7,000	55,00	385,00
21	K	919121111	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	19,000	155,00	2 945,00
	VV		"SK 1 dle D02, D04 (napojení na stávající komunikaci):" 7		7,000		
	VV		"SK 1 dle D02, D04 (utěsnění žlabu):" 4+4		8,000		
	VV		"SK 1 dle D02, D04 (ukončení u objektu):" 4		4,000		
	VV		Součet		19,000		
22	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	7,000	85,00	595,00
23	K	935113211	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm	m	4,000	1 750,00	7 000,00
	VV		"SK 1 dle D02, D04:" 4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
24	M	56241028	žlab odvodňovací PE/PP zátěž A15-E600 světla š 200mm	m	4,000	2 950,00	11 800,00
25	M	56241471	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu PE/PP š 200 mm	kus	2,000	450,00	900,00
26	M	56241035	rošt mřížkový D400 litina pro žlab š 200mm	m	4,000	4 500,00	18 000,00
27	K	935932617	Odvodňovací plastový žlab vpust' s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 200 mm	kus	1,000	4 250,00	4 250,00
D		997	Přesun sutě				454,95
28	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,011	100,00	101,10
	VV		"Odvoz vybouraných hmot na skládku, případně k dalšímu použití."				
	VV		"Živice (pol. 1, 2):" 0,578+0,433		1,011		
	VV		Součet		1,011		
29	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,011	350,00	353,85
	VV		"Odvoz vybouraných hmot na skládku, případně k dalšímu použití."				
	VV		"Živice (pol. 1, 2):" 0,578+0,433		1,011		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			1,011		
D	998	Přesun hmot					508,20
30	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	6,776	75,00	508,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce

Objekt:

SO03 - Zpevněné plochy

Soupis:

SO03.002 - Sjezd 2

KSO:

Místo: Dolní Rožínka, k. ú. Rožná (742899)

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

IČ:

26230470

DIČ:

CZ26230470

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

164 982,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	164 982,21	21,00%	34 646,26
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

199 628,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce

Objekt: SO03 - Zpevněné plochy

Soupis: SO03.002 - Sjezd 2

Místo: Dolní Rožínka, k. ú. Rožná (742899)

Zadavatel: SPH stavby s.r.o.

Datum: 6. 5. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 164 982,21

D HSV Práce a dodávky HSV 164 982,21

D 1 Zemní práce 15 134,84

1	K	113154512	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	6,700	200,00	1 340,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV			"SK 1 dle D02, D05 (napojení na stávající komunikaci):" 6,7		6,700		
VV			Součet		6,700		

2	K	113154514	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 60 mm	m2	3,350	300,00	1 005,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV			"SK 1 dle D02, D05 (napojení na stávající komunikaci):" 3,35		3,350		
VV			Součet		3,350		

3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	22,859	140,00	3 200,26
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV			"SK 1 dle D02, D05:" 0,45*46,18*1,1		22,859		
VV			Součet		22,859		

4	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	22,859	95,00	2 171,61
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV			"Předpokládané uložení výkopku DIAMO s.p., o.z. GEAM Dolní Rožínka."				
VV			"SK 1 dle D02, D05:" 0,45*46,18*1,1		22,859		
VV			Součet		22,859		

5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	45,718	125,00	5 714,75
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

VV			22,859*2 "Přepočtené koeficientem množství		45,718		
----	--	--	--	--	--------	--	--

6	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	50,798	15,00	761,97
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VV			"SK 1 dle D02, D05:" 46,18*1,1		50,798		
VV			Součet		50,798		

7	K	181311104	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	12,500	60,00	750,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

VV			"SK 1 dle D02, D05 (úprava, obnovení krajnic):" 0,5*(15+10)		12,500		
VV			Součet		12,500		

8	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	12,500	12,00	150,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,250	165,00	41,25
---	---	----------	---------------------------	----	-------	--------	-------

VV			12,5*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,250		
----	--	--	---	--	-------	--	--

D 5 Komunikace pozemní 84 466,79

10	K	564861011	Podklad ze štěrkokrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	46,180	219,00	10 113,42
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV			"SK 1 dle D02, D05 (ŠDa frakce 0/63):" 46,18		46,180		
VV			Součet		46,180		

11	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	46,220	720,00	33 278,40
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV			"SK 1 dle D02, D05:" 42,87		42,870		
VV			"SK 1 dle D02, D05 (napojení na stávající komunikaci):" 3,35		3,350		
VV			Součet		46,220		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	567121111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 3/4 (SC I), po zhuťnění tl. 120 mm	m2	42,870	342,00	14 661,54
	VV		"SK 1 dle D02, D05:" 42,87		42,870		
	VV		Součet		42,870		
13	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	95,790	17,00	1 628,43
	VV		"SK 1 dle D02, D05, PS-EP:" 42,87		42,870		
	VV		"SK 1 dle D02, D05, PS-E:" 42,87		42,870		
	VV		"SK 1 dle D02, D05 (napojení na stávající komunikaci):" 3,35+6,7		10,050		
	VV		Součet		95,790		
14	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuťnění tl. 40 mm	m2	49,570	500,00	24 785,00
	VV		"SK 1 dle D02, D05:" 42,87		42,870		
	VV		"SK 1 dle D02, D05 (napojení na stávající komunikaci):" 6,7		6,700		
	VV		Součet		49,570		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				64 388,10
15	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	21,850	450,00	9 832,50
	VV		"SK 1 dle D02, D05:" 21,85		21,850		
	VV		Součet		21,850		
16	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	16,320	270,00	4 406,40
	VV		16*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		16,320		
17	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	11,220	290,00	3 253,80
	VV		11*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		11,220		
18	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	1,020	520,00	530,40
	VV		1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,020		
19	K	919112111	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm	m	7,000	70,00	490,00
	VV		"SK 1 dle D02, D05 (napojení na stávající komunikaci):" 7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
20	K	919112212	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	7,000	55,00	385,00
21	K	919121111	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	19,000	155,00	2 945,00
	VV		"SK 1 dle D02, D05 (napojení na stávající komunikaci):" 7		7,000		
	VV		"SK 1 dle D02, D05 (utěsnění žlabu):" 4+4		8,000		
	VV		"SK 1 dle D02, D05 (ukončení u objektu):" 4		4,000		
	VV		Součet		19,000		
22	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	7,000	85,00	595,00
23	K	935113211	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm	m	4,000	1 750,00	7 000,00
	VV		"SK 1 dle D02, D05:" 4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
24	M	56241028	žlab odvodňovací PE/PP zátěž A15-E600 světla š 200mm	m	4,000	2 950,00	11 800,00
25	M	56241035	rošt mřížkový D400 litina pro žlab š 200mm	m	4,000	4 500,00	18 000,00
26	M	56241471	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu PE/PP š 200 mm	kus	2,000	450,00	900,00
27	K	935932617	Odvodňovací plastový žlab vpust' s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 200 mm	kus	1,000	4 250,00	4 250,00
D		997	Přesun sutě				485,10
28	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,078	100,00	107,80
	VV		"Odvoz vybouraných hmot na skládku, případně k dalšímu použití."				
	VV		"Živice (pol. 1, 2):" 0,616+0,462		1,078		
	VV		Součet		1,078		
29	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,078	350,00	377,30
	VV		"Odvoz vybouraných hmot na skládku, případně k dalšímu použití."				
	VV		"Živice (pol. 1, 2):" 0,616+0,462		1,078		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			1,078		
D	998	Přesun hmot					507,38
30	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	6,765	75,00	507,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce
Objekt: SO03 - Zpevněné plochy
Soupis: SO03.003 - Sjezd 3

KSO: Místo: Dolní Rožínka, k. ú. Rožná (742899)

Zadavatel:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 6. 5. 2025

IČ: DIČ:

IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH			660 470,95
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	660 470,95	21,00%	138 698,90
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	799 169,85

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce

Objekt: SO03 - Zpevněné plochy

Soupis: SO03.003 - Sjezd 3

Místo: Dolní Rožínka, k. ú. Rožná (742899)

Zadavatel: SPH stavby s.r.o.

Datum: 6. 5. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 660 470,95

D HSV Práce a dodávky HSV 660 470,95

D 1 Zemní práce 73 665,03

1	K	113154512	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	16,090	200,00	3 218,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV			"SK 1 dle D03, D06 (napojení na stávající komunikaci):" 16,09		16,090		
VV			Součet		16,090		

2	K	113154514	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 60 mm	m2	8,045	300,00	2 413,50
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV			"SK 1 dle D03, D06 (napojení na stávající komunikaci):" 8,045		8,045		
VV			Součet		8,045		

3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	125,487	140,00	17 568,18
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV			"SK 1 dle D03, D06:" 0,45*253,51*1,1		125,487		
VV			Součet		125,487		

4	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	125,487	95,00	11 921,27
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV			"SK 1 dle D03, D06:" 0,45*253,51*1,1		125,487		
VV			Součet		125,487		

5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	250,974	125,00	31 371,75
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

VV			125,487*2 "Přepočtené koeficientem množství		250,974		
----	--	--	---	--	---------	--	--

6	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	278,861	15,00	4 182,92
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

VV			"SK 1 dle D03, D06:" 253,51*1,1		278,861		
VV			Součet		278,861		

7	K	181311104	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	39,700	60,00	2 382,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV			"SK 1 dle D03, D06 (úprava, obnovení krajnic):" 0,5*(6+6+3,7+3,7+30+30)		39,700		
VV			Součet		39,700		

8	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	39,700	12,00	476,40
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,794	165,00	131,01
---	---	----------	---------------------------	----	-------	--------	--------

VV			39,7*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,794		
----	--	--	---	--	-------	--	--

D 5 Komunikace pozemní 455 359,99

10	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	253,510	219,00	55 518,69
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV			"SK 1 dle D03, D06 (ŠDa frakce 0/63):" 253,51		253,510		
VV			Součet		253,510		

11	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	249,645	720,00	179 744,40
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

VV			"SK 1 dle D03, D06:" 241,6		241,600		
----	--	--	----------------------------	--	---------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"SK 1 dle D03, D06 (napojení na stávající komunikaci):" 8,045		8,045		
	VV		Součet		249,645		
12	K	567121111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 3/4 (SC I), po zhuštění tl. 120 mm	m2	241,600	342,00	82 627,20
	VV		"SK 1 dle D03, D06:" 241,6		241,600		
	VV		Součet		241,600		
13	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	507,335	17,00	8 624,70
	VV		"SK 1 dle D03, D06, PS-EP:" 241,6		241,600		
	VV		"SK 1 dle D03, D06, PS-E:" 241,6		241,600		
	VV		"SK 1 dle D03, D06 (napojení na stávající komunikaci):" 8,045+16,09		24,135		
	VV		Součet		507,335		
14	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuštění tl. 40 mm	m2	257,690	500,00	128 845,00
	VV		"SK 1 dle D03, D06:" 241,6		241,600		
	VV		"SK 1 dle D03, D06 (napojení na stávající komunikaci):" 16,09		16,090		
	VV		Součet		257,690		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				128 763,10
15	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	77,000	450,00	34 650,00
	VV		"SK 1 dle D03, D06:" 77		77,000		
	VV		Součet		77,000		
16	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	69,360	270,00	18 727,20
	VV		68*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		69,360		
17	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	13,260	290,00	3 845,40
	VV		13*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		13,260		
18	K	919112111	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm	m	20,000	70,00	1 400,00
	VV		"SK 1 dle D03, D06 (napojení na stávající komunikaci):" 20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
19	K	919112212	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	20,000	55,00	1 100,00
20	K	919121111	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	45,100	155,00	6 990,50
	VV		"SK 1 dle D03, D06 (napojení na stávající komunikaci):" 20		20,000		
	VV		"SK 1 dle D03, D06 (utěsnění žlabu):" 6+6		12,000		
	VV		"SK 1 dle D03, D06 (ukončení u objektu):" 13,1		13,100		
	VV		Součet		45,100		
21	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	20,000	85,00	1 700,00
22	K	935113211	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm	m	6,000	1 750,00	10 500,00
	VV		"SK 1 dle D03, D06:" 6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
23	M	56241028	žlab odvodňovací PE/PP zátěž A15-E600 světlá š 200mm	m	6,000	2 950,00	17 700,00
24	M	56241035	rošt mřížkový D400 litina pro žlab š 200mm	m	6,000	4 500,00	27 000,00
25	M	56241471	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu PE/PP š 200 mm	kus	2,000	450,00	900,00
26	K	935932617	Odvodňovací plastový žlab vpust' s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 200 mm	kus	1,000	4 250,00	4 250,00
D	997		Přesun sutě				1 165,50
27	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,590	100,00	259,00
	VV		"Odvoz vybouraných hmot na skládku, případně k dalšímu použití."				
	VV		"Živice (pol. 1, 2):" 1,48+1,11		2,590		
	VV		Součet		2,590		
28	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,590	350,00	906,50
	VV		"Odvoz vybouraných hmot na skládku, případně k dalšímu použití."				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Živice (pol. 1, 2):" 1,48+1,11		2,590		
	VV		Součet		2,590		
	D	998	Přesun hmot				1 517,33
29	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	20,231	75,00	1 517,33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce

Objekt:

SO03 - Zpevněné plochy

Soupis:

SO03.004 - Chodník

KSO:

Místo: Dolní Rožínka, k. ú. Rožná (742899)

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

IČ:

26230470

DIČ:

CZ26230470

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

54 513,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 513,64	21,00%	11 447,86
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

65 961,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rafinační linka na přepracování NUK - smluvní rozpočet vč. doplnění ocelové konstrukce

Objekt: SO03 - Zpevněné plochy

Soupis: SO03.004 - Chodník

Místo: Dolní Rožínka, k. ú. Rožná (742899)

Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 54 513,64

D HSV Práce a dodávky HSV 54 513,64

D 1 Zemní práce 6 227,49

1	K	113154512	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	1,208	200,00	241,60
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

VV			"SK 2 dle D07 (napojení):" 1,208		1,208		
VV			Součet		1,208		

2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	8,745	140,00	1 224,30
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV			"SK 2 dle D07:." 0,25*(22,15+9,65)*1,1		8,745		
VV			Součet		8,745		

3	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	8,745	95,00	830,78
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

VV			"SK 2 dle D07:." 0,25*(22,15+9,65)*1,1		8,745		
VV			Součet		8,745		

4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	17,490	125,00	2 186,25
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

VV			8,745*2 "Přepočtené koeficientem množství		17,490		
----	--	--	---	--	--------	--	--

5	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhuťněním	m2	34,980	15,00	524,70
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VV			"SK 2 dle D07:." (22,15+9,65)*1,1		34,980		
VV			Součet		34,980		

6	K	181311104	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	16,200	60,00	972,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

VV			"SK 2 dle D07:." 0,5*(7,1+7,3+9+9)		16,200		
VV			Součet		16,200		

7	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	16,200	12,00	194,40
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,324	165,00	53,46
VV			16,2*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,324		

D 5 Komunikace pozemní 25 067,74

9	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	31,800	201,80	6 417,24
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV			"SK 2 dle D07 (ŠDb, frakce 0/63):" 22,15+9,65		31,800		
VV			Součet		31,800		

10	K	564910411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	31,800	67,50	2 146,50
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV			"SK 2 dle D07:." 22,15+9,65		31,800		
VV			Součet		31,800		

11	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	33,008	500,00	16 504,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV			"SK 2 dle D07:." 22,15+9,65		31,800		
VV			"SK 2 dle D07 (napojení):" 1,208		1,208		
VV			Součet		33,008		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 741,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	32,250	440,00	14 190,00
	VV		"SK 2 dle D07:" 25,15+7,1		32,250		
	VV		Součet		32,250		
13	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	32,895	175,00	5 756,63
	VV		32,25*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		32,895		
14	K	919112111	Řezání dilatačních spár v živичném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm	m	1,500	70,00	105,00
15	K	919112212	Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	1,500	55,00	82,50
16	K	919121111	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	16,000	155,00	2 480,00
17	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	1,500	85,00	127,50
	D	997	Přesun sutě				49,95
18	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,111	100,00	11,10
	VV		"Odvoz vybouraných hmot na skládku, případně k dalšímu použití."				
	VV		"Živice (pol. 1, 2):" 0,111		0,111		
	VV		Součet		0,111		
19	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,111	350,00	38,85
	VV		"Odvoz vybouraných hmot na skládku, případně k dalšímu použití."				
	VV		"Živice (pol. 1, 2):" 0,111		0,111		
	VV		Součet		0,111		
	D	998	Přesun hmot				426,83
20	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,691	75,00	426,83

Změnový list

Změnový list k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo


PČ	Kód	Popis	MJ	Původní množství	Nové množství	Rozdíl	J.cena (Kč)	Rozdíl v ceně (Kč)
3 Svisté a kompletní konstrukce								1 511 648,93
1	337171122	Montáž nosné ocelové kce průmyslové haly bez jeřábové dráhy v přes 6 do 12 m rozpětí vazníků přes 12 do 24 m	t	124,139	144,190	20,051	14 930,00	299 361,43
28	13611218	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule	t	3,847	22,412	18,565	62 500,00	1 160 312,50
40	R1	Spojovací materiál	t	9,191	10,646	1,455	35 000,00	51 975,00
998 Přesun hmot								13 923,75
51	998014221	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z kovových dílců	t	115,037	133,602	18,565	750,00	13 923,75
789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení								561 090,00
41	789224532	Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy IV stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	2601,000	3552,000	951,000	150,00	142 650,00
42	789328111	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový alkydový základní tl do 80 µm	m2	2601,000	3552,000	951,000	140,00	133 140,00
43	789328116	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový alkydový mezivrstva tl do 80 µm	m2	2601,000	3552,000	951,000	140,00	133 140,00
44	789328121	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový alkydový krycí (vrchní) tl do 80 µm	m2	2601,000	3552,000	951,000	160,00	152 160,00

Původní cena díla: 37 777 777,00 Kč bez DPH
Celkový rozdíl v ceně: + 2 086 662,68 Kč bez DPH
Nová cena díla: 39 864 439,68 Kč bez DPH


Poznámka: Změna je provedena dle § 222 odst. 6 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Schvalují:

Za objednatele:


Datum: 2026.01.16
06:35:11 +01'00'

Za zhotovitele:


Datum: 2026.01.15
08:03:22 +01'00'