

Položkový rozpočet

Stavba :	Upravy přízemí v objektu Wilsonova č.p.621,Slaný	0
Objekt :	Stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Díl: 3					
1	347 01-5133.R00	Svislé a kompletní konstrukce Předstěna SDK,tl.150mm, ocel.kce CW, 1x RBI 12,5mm 1.07:0,82*1,35 při sprch.koutu:1,1*3,46	m2	4,91 1,11 3,81	
2	340 10-0011.RAB	Zazdívkva otvorů v příčkách plochy do 1 m2 příčka tloušťky 15 cm 2*0,9*0,45	m2	0,81 0,81	1 275,00
3	342 26-4102.R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2 1.07:1	kus	1,00 1,00	
4	283-49026	Revizní dvířka do SDK podhledu 0,6x0,6 m	kus	1,00	
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce			
Díl: 4					
5	416 02-1123.R00	Vodorovné konstrukce Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm 1.07:3,52	m2	3,52 3,52	
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce			
Díl: 61					
6	612 42-1331.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových 1.08:18,88*3,2-2*0,8*2,0-3,24 1.06:4,35*3,2-0,9*2,3-2,0*(0,6+0,8) 1.07:8,02*(2,7-2,0)	m2	68,64 53,98 9,05 5,61	
7	612 42-1431.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových 1.09:18,82*3,2-0,8*2,0	m2	58,62 58,62	
8	611 42-1331.R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	21,33	
9	611 42-1231.R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových 4,35+22,81	m2	27,16 27,16	
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní			
Díl: 63					
10	632 41-5106.RT1	Podlahy a podlahové konstrukce Potěr samonivelační ručně do tl. 6 mm 4,35+3,52+22,81+21,33	m2	52,01 52,01	
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce			
Díl: 94					
11	941 95-5001.R00	Lešení a stavební výtahy Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m celková podlahová plocha:4,35+3,52+22,81+21,33	m2	52,01 52,01	
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy			
Díl: 96					
12	962 20-0011.RAB	Bourání konstrukcí Bourání příček z cihel pálených tloušťka 15 cm 1.09:3,6*3,46	m2	12,46 12,46	
13	962 20-0011.RAA	Bourání příček z cihel pálených tloušťka 10 cm 1.07:1,49*3,46	m2	5,16 5,16	
14	962 20-0041.RAB	Bourání příček ze sklobetonu tloušťka 15 cm 2*0,9*0,45	m2	0,81 0,81	
Celkem za		96 Bourání konstrukcí			
Díl: 97					
15	978 50-0010.RA0	Prorážení otvorů Odsekání vnitřních obkladů	m2	4,40	
16	979 08-7311.R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	5,00	
17	979 08-7391.R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m 2*5,0	t	10,00 10,00	
18	979 02-0000.R00	Kontejner 3,5t pronájem vč.odvozu a likvidace suti	kpl	2,00	
Celkem za		97 Prorážení otvorů			
Díl: 99					
19	998 01-1001.R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	4,02	
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot			
Díl: 721					
20	721 17-4024.R00	Vnitřní kanalizace Potrubí kanalizační z PP přípojovací syst HT DN 32	m	1,00	
21	721 17-4042.R00	Potrubí kanalizační z PP přípojovací syst HT DN 40	m	2,00	
22	721 17-4043.R00	Potrubí kanalizační z PP přípojovací syst HT DN 50	m	2,70	

Položkový rozpočet

Stavba :	Upravy přízemí v objektu Wilsonova č.p.621,Slaný	0
Objekt :	Stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
23	721 17-4105.R00	Potrubí kanalizační z PP přípojovací syst HT DN100	m	2,00	
24	721 19-4104.R00	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN40	kus	3,00	
25	721 19-4105.R00	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN50	kus	3,00	
26	721 19-4109.R00	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN100	kus	1,00	
27	721 22-6511.R00	Zápachová uzávěrka podomítková do DN 50	kus	4,00	
28	998 72-1202.R00	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech do výšky do 12 m	%	145,85	
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace			
Díl:	722	Vnitřní vodovod			
29	722 17-4022.R00	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D20 x 3,4 mm	m	11,50	
30	722 17-4023.R00	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D25 x 4,2 mm	m	2,00	
31	722 17-4024.R00	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D32 x 5,4 mm	m	1,00	
32	722 18-1222.R00	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl. do 10 mm DN do 42 mm	m	6,50	
33	722 19-0401.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	9,00	
34	722 22-0152.R00	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN20 x G 1/2	kus	9,00	
35	722 23-1211.R00	Ventil redukční mosazný G 1/2 PN 10 do 100°C k bojleru s 2x vnitřním závitem	kus	1,00	830,00
36	722 24-0124.R00	Kohout kulový plastový PPR DN 32	kus	1,00	
37	722 27-0104.R00	Soustava vodoměrová závitová G 6/4	soubor	1,00	
38	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	21,00	
39	998 72-2102.R00	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	%	8,30	5,40
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod			
Díl:	725	Zařizovací předměty			
40	725 11-2171.R00	Závěsné WC vč.modulu pro zavěšení odpad vodorovný	soubor	1,00	
41	725 21-1601.R00	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubor	1,00	
42	725 24-5155.R00	Sprchová kabina 1200x800	soubor	1,00	
43	725 31-1121.R00	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,00	
44	725 10-0002.RA0	Baterie dřezová stojánková, páková s pohyblivou hadicí	kus	1,00	
45	725 53-2117.R00	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulární závěsný vodorovný 100 l / 2 kW	soubor	1,00	
46	725 81-3111.R00	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	5,00	
47	725 82-2611.RT2	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	soubor	1,00	
48	725 84-1311.RT2	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,00	
49	725 11-0811.R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	
50	725 21-0821.R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	
51	998 72-5102.R00	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	%	6 560,00	
	Celkem za	725 Zařizovací předměty			
Díl:	766	Konstrukce truhlářské			
52	766 81-2111.R00	Dod+mont kuchyňské linky	kpl	1,00	
53	D01	Dod+mont bezpečnostní vložky zámku	kus	1,00	
54	D02	Dveře 800x1975mm sklo satinované dod+mont	kus	1,00	
55	D03	Obnova nátěru, dod+mont kování	kus	1,00	
56	D04	Dveře 600x1975 sklo satinované	kus	1,00	
57	766 41-1811.R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	44,52	
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské			44,52
Díl:	767	Konstrukce zámečnické			
58	767 66-0000.R00	Dod+mont mřížky 200x200 mm plast bílý	kus	4,00	
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické			
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady			

Položkový rozpočet

Stavba :	Úpravy přízemí v objektu Wilsonova č.p.621,Slaný	0
Objekt :	Stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
59	771 99-0010.RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	1,70	
60	771 57-0014.RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, dlažba ve specifikaci 4,35+3,52	m2	7,87 7,87	
61	771 47-5014.RT2	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,10x10 cm Adesilex P 22 (Mapei) 1.06:11,5-0,6-0,9-0,8	m	9,20 9,20	
62	597-64203	Dlažba 300x300x9 mm, dle výběru investora 5% prořez (7,87*9,2*0,1)*1,05	m2	7,60 7,60	
63	998 77-1101.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,17	
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady			
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové			
64	775 54-2022.R00	Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy dod+mont 1.08+1.09:22,81+21,33	m2	44,14 44,14	
65	775 54-1412.R00	Podlaha laminátová tl. 8 mm, zámkový spoj dod+mont 1.08+1.09:22,81+21,33	m2	44,14 44,14	
66	998 77-5101.R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	t	0,35	
Celkem za		775 Podlahy vlysové a parketové			
Díl:	776	Podlahy povlakové			
67	776 51-1810.R00	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky 4,35+1,9+22,81+12,53+8,56	m2	50,15 50,15	
Celkem za		776 Podlahy povlakové			
Díl:	781	Obklady keramické			
68	781 47-5114.RAA	Obklad vnitřní keram., tmel Mapei, do 30 x 30 cm do tmele Adesilex P22 1.07:(8,02-0,6)*2,0 1.08:0,9*3,6	m2	18,08 14,84 3,24	
69	597-81363.3	Obkládačka 15x15 mm, dle výběru investora 5% prořez 18,08*1,05	m2	18,98 18,98	
70	998 78-1101.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,58	
Celkem za		781 Obklady keramické			
Díl:	784	Malby			
71	784 19-5122.R00	Malba tekutá Primalex Standard, barva, 2 x	m2	175,75	
Celkem za		784 Malby			
Díl:	M23	Montáže potrubí VZT			
73	230 00-0000.R00	Odtah dvětrání koupelny dod+mont axiální ventilátor	kpl	1,00	
Celkem za		M23 Montáže potrubí VZT			