

Dílčí soupis prací a materiálu - souhrn požadavků TO ST Olomouc - PO I

Pro období: **30.4.2026**Rámcová dohoda: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 - ST Olomouc - Obvod 1**

SoD:

Objednatel: **Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, ST Olomouc, PO I**Zhotovitel: **Pirell s.r.o.**Příloha dílčí obj. č.: **26_635320012**

koef. jedn. ceny práce:

koef. jedn. ceny materiálu:

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
2	5902005010	Operativní odstranění závad, překážek a následků mimořádných událostí na železničním spodku nebo svršku	hod	30,000	0,00	0,00
14	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	80,000	0,00	0,00
15	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	100,000	0,00	0,00
25	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	500,000	0,00	0,00
28	5904031010	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin do 50 %	ha	4,000	0,00	0,00
29	5904031020	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin přes 50 %	ha	2,000	0,00	0,00
31	5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	20,000	0,00	0,00
34	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	10,000	0,00	0,00
35	5904035130	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	50,000	0,00	0,00
45	5905025010	Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně	m3	5,000	0,00	0,00
71	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3	30,000	0,00	0,00
225	5908053130	Výměna drobného kolejiva spona pružná "FC"	kus	1 000,000	0,00	0,00
254	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	20,000	0,00	0,00
255	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	30,000	0,00	0,00
273	5909020130	Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky směrový posun a zdvih	m	100,000	0,00	0,00
453	5913025030	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus	3,000	0,00	0,00
457	5913030030	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus	3,000	0,00	0,00
461	5913035030	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	5,000	0,00	0,00
463	5913035220	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	10,800	0,00	0,00
466	5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	10,800	0,00	0,00
467	5913040030	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	5,000	0,00	0,00
615	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2	200,000	0,00	0,00
632	5918001010	Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace kolové rypadlo - dvoucestné	hod	16,000	0,00	0,00
641	5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII	t	50,000	0,00	0,00
644	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	10,000	0,00	0,00
712	5963101035	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL panel vnitřní 600mm - STRAIL	kus	30,000	0,00	0,00
713	5963101040	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL panel vnější 1200mm - STRAIL	kus	30,000	0,00	0,00
717	5963101050	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo střední 1200 mm	kus	4,000	0,00	0,00
721	5963101085	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo 1200 mm	kus	24,000	0,00	0,00
723	5963101105	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL závěrná zídka tvaru T délky 1200 mm	kus	30,000	0,00	0,00

725	5963101120	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL betonový základ délky 1500 mm	kus	30,000	0,00	0,00
726	5963101130	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL pojistný díl vnější	kus	4,000	0,00	0,00
727	5963101125	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL pojistný díl vnitřní	kus	4,000	0,00	0,00
728	5963101135	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL pojistka proti posuvu	kus	8,000	0,00	0,00
729	5963101055	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL náběhový klín pero	kus	2,000	0,00	0,00
730	5963102050	Pryžová přejezdová konstrukce Rosehill Baseplated Rail pro zatížené komunikace spínány přírubami panel vnitřní	kus	12,000	0,00	0,00
733	5963102080	Pryžová přejezdová konstrukce Rosehill Baseplated Rail pro zatížené komunikace spínány přírubami, náběhový klín	kus	3,000	0,00	0,00
843	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	5,000	0,00	0,00
844	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	30,000	0,00	0,00
845	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	60,000	0,00	0,00
846	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	180,000	0,00	0,00
847	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	20,000	0,00	0,00
850	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	20,000	0,00	0,00
852	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	20,000	0,00	0,00
853	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000	0,00	0,00
855	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000	0,00	0,00
856	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000	0,00	0,00
VON 2	022111001	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	1,000	0,00	0,00
VON 10	024101001R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000	0,00	0,00
VON 11	024101401R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	16,000	0,00	0,00
VON 13	033111001.2R	Provozní vlivy Vyluka silničního provozu se zajištěním objíždky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objíždky	soubor	1,000	0,00	0,00
VON 20	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	70,000	0,00	0,00
VON 21	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	16,000	0,00	0,00