

Čištění mostu v km 12,478 před PP					0711 Praha-Smíchov(spol.n.) (mimo) - Hostivice (mimo)(přes Prahu-Zličín)	
ÚRS 2025/I	ver. 150125	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026			Cena v Kč	
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH				26 019,25
		DPH 21,00%				4 515,74
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN				21 503,51
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				9 628,00
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 968,00
133	628195011	Očištění ocel konstrukcí od usazenin	m2	24,000	207,00	4 968,00
	Pozn.	8*1,5*2 ks				
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				4 660,00
167	938905311	Údržba OK mostů - očištění, nátěr, namazání ložisek	kus	2,000	2 330,00	4 660,00
	Pozn.	K01 2 ks; - pouze pohyblivá				
PSV		Práce a dodávky PSV				111,78
789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				111,78
346	789123152	Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy III stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění C	m2	0,628	178,00	111,78
	Pozn.	čištění válců				
URS		URS položky				10 170,88
	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	80,000	72,20	5 775,76
		lešení u opěr 8*5*2ks				0,00
	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	240,000	2,42	581,53
		viz pol montáž * 3dny				0,00
	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	80,000	47,67	3 813,58
		viz pol montáž				0,00
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 592,85
VRN1		Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 1 500 000,- Kč				1 592,85
374	090001000	Ostatní náklady	%	0,080	19 910,66	1 592,85
Celkem						21 503,51

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2025/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Uvedené jednotkové ceny (v oddíle ÚOŽI) vycházejí z cenového sborníku pro ÚOŽI 2025 01 vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího

Čištění mostu v km 12,478 před PP				0711 Praha-Smíchov(spol.n.) (mimo) - Hostivice (mimo)(přes Prahu-Zličín)		
ÚRS 2025/I	ver. 150125	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026			Cena v Kč	
 SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					26 019,25
	DPH 21,00%					4 515,74
	Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN					21 503,51
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
<i>dozoru</i>				<i>práci</i>		

Čištění mostu v km 14,246 před PP					0711 Praha-Smíchov(spol.n.) (mimo) - Hostivice (mimo)(přes Prahu-Zličín)			
ÚRS 2025/I	ver. 150125	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026				Cena v Kč		
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					55 141,24	
		DPH 21,00%					9 569,97	
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN					45 571,27	
P.Č.	Kód položky	Popis			M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV						33 896,76
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						5 936,76
133	628195011	Očištění ocel konstrukcí od usazenin			m2	28,680	207,00	5 936,76
	Pozn.	5,7*1,2*2 ks+5*1,5*2ks						
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání						27 960,00
167	938905311	Údržba OK mostů - očištění, nátěr, namazání ložisek			kus	12,000	2 330,00	27 960,00
	Pozn.	K01 4 ks; K02 4 ks; K03 4 ks; - pouze pohyblivá						
PSV		Práce a dodávky PSV						670,70
789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení						670,70
346	789123152	Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy III stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění C			m2	3,768	178,00	670,70
	Pozn.	čištění válců						
URS		URS položky						7 628,16
	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m			m2	60,000	72,20	4 331,82
		lešení u pilířů 5*6*2ks						0,00
	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití			m2	180,000	2,42	436,15
		viz pol montáž * 3dny						0,00
	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m			m2	60,000	47,67	2 860,19
		viz pol montáž						0,00
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						3 375,65
VRN1		Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 1 500 000,- Kč						3 375,65
374	090001000	Ostatní náklady			%	0,080	42 195,62	3 375,65
		Celkem						45 571,27

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2025/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Uvedené jednotkové ceny (v oddíle ÚOŽI) vycházejí z cenového sborníku pro ÚOŽI 2025 01 vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího

Čištění mostu v km 14,246 před PP				0711 Praha-Smíchov(spol.n.) (mimo) - Hostivice (mimo)(přes Prahu-Zličín)		
ÚRS 2025/I	ver. 150125	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026			Cena v Kč	
 SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					55 141,24
	DPH 21,00%					9 569,97
	Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN					45 571,27
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
<i>dozoru</i>				<i>práci</i>		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6277491

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dd74be55-bb0e-4b08-bccd-09c42a7a7534

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Květa SCHULZOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.01.2026 13:35:36

Hash komponenty: c6c054c8574dec995fc7d0aeca15956fc52107a2473002eaa62e610fb50377a1

Hashovací funkce: sha256Hex



c0b15118-3261-4f44-870a-2a0b3a2412c8